



Akt nr:

P-E1a-0441

AUSP-E1a-0441

236.

308
30

Fuk 1/2 31

P 1*0441
4180DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 november 1930 för
vattenavlopp från ägor tillhörande hemmanen Prässebo och Rumpetorp
(Östra företaget) i Ale-Skövde socken av
ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenfyrtio (1.040)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med niohundratjugo (920) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ~~hava~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trässebo den 26 januari 1931.
Alfred Johansson ägare till $\frac{1}{4}$ mantal Trässebo 13
Oskar Johansson ägare till $\frac{1}{4}$ mantal Trässebo 12
x)

Att Alfred Johansson och Oskar Johansson i Trässebo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Larsson
Adress Bommele Upphärad
Jock Olsson
Adress Trässebo

Med stöd av Kungl. brevet den 21 november
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 februari 1931.

Carl Hultén

Alfred Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

x) Styrelseledamoten Carl Olsson avlidit. Ingen utredning i stället.

P 1*0441

4180

K. LARSSON
19 FEB 1931

Vattenavlopp
från ägor hörande
till PRÄSSEBO och RUMPETORP i
Ale- Skövde socken,
Älvsborgs län.
1926-1928.

avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts beslut den 21 november
1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande med tillägg, att utförandet av västra
företaget, avloppssträckan A-B-C, icke skall in-
gå i det arbete, som omfattas i den fastställ-
da arbetsplanen. Stockholm den 20 december
1930. På Kungl. Hautbrukstyrehsens vägnar.

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M Carlsson

— Översiktskarta —



Skala 1:100000

Avskrift

B e t ä n k a n d e

i fråga om vattenavlopp från ägor hörande till hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g g e: Förenämnda hemman äro belägna en- två kilometer norr om Prässebo station å Bergslagshanan med ägor invid nämnda bana. Å vidstående översiktskarta är läget av den mark, om vars bättre torrläggning fråga är, utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas denna mark såsom åker och består av såväl 0,2-0,5 m. mylla på lera som 0,5-1,0 m. torvmylla och torvjord på lera. Övrig mark utgöres av såväl till odling lämplig med djup, väl multnad torvjord som trädbevuxen mossmark, föga ägnad till åker eller äng. Avloppets otillräckliga dimensioner lägger dock hinder i vägen för markens rationella utnyttjande.

A r e a l: Av ifrågasatta torrläggningsåtgärder berörd mark utgöres:

6:001 hektar av åker och

2:404 " " odlingsmark och annan mark.

Tillsamman 8:405 hektar.

F ö r u n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och marker ägt rum, förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts, båtnaden uträknats samt deltagningsskyldigheten i kostnaden bestämts. På grund av de hinder Bergslagsbanans framdragande över vattendraget i fråga medfört för torrläggning av marken uppströms banan, hava arbetena för torrläggning av ifråga-

kommande marker funnits bära hänföras till tvänne skilda företag, benämnda det östra och det västra företaget. För det östra företagets utförande möter inga svårigheter. Beträffande det västra företaget hava i anseende till utebliven representation från järnvägens sida vid förrättningen beräkningarna inriktat sig på alternativ delaktighet i företaget allteftersom järnvägens ägare kunde befinnas villig ombesörja och bekosta anläggningen av nödig ledning under järnvägsbanken eller ej. Det var nämligen utan vidare klart att den mark, som för sin torrläggning närmast var beroende av en dylik ledning, icke kunde bära kostnaden för anläggningen.

Efter förrättningens avslutande hava förhandlingar förts mellan intresserade parterna, varunder utredning skett om ledningens i fråga dimension och lutning m.m., vilken utredning lett till en erforderlig ledning med minst 0,25 meters invändig diameter och med lutning 0,1 : 100 samt bottenläge i förhållande till huvudavloppets vid platsen för ledningens utmynning. Enligt bifogad skrivelse från järnvägsförvaltningen är denna villig anlägga och bekosta en ledning av dylik art under järnvägsbanken. Vid detta förhållande synes det västra företaget kunna komma till utförande för en kostnad, som nära på täckes av värdet å båtnaden för den mark, vars möjlighet till bättre torrläggning skulle beredas genom detta företag.

B å t n a d : Värdet av båtnaden av den till det östra företaget hänfödda marken har uppskattats till 2154:67 kronor och värdet av båtnaden för marken till det västra företaget till 1126:- kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för utförandet av arbetena inom det östra företaget har beräknats till 1650:- kronor och kostnaden för arbetena inom det västra företaget, i den del de belöpar på intressenterna i detta företag,

till 1200:- kronor.

A r b e t s t i d : Vid syneförrättningen har bestämts att arbetena böra vara brakta till slut senast vid 1930 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga delägare i företagen hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdiktningsslag som lån från dess avdiktningsslånefond. I närslutna tabell b finnes å varje sökandes fastighet belöpande andel i kostnaden för företagen samt i kostnaden för förrättning och utredning om statsunderstödet uträknad tillika med de bidrag^{och} och lånebelopp, vilka enligt gängse norm för beräkning av statsunderstöd till företag av dylik art, skulle kunna påräknas såsom understöd till företagen i fråga. Enligt denna beräkning skulle det östra företaget kunna understödjas med bidrag från avdiktningsslaget med 659:12 kronor och med lån från avdiktningsslånefonden till 1266:41 kronor samt det västra företaget med 375:33 kronor såsom bidrag från avdiktningsslaget och med 750:67 kronor såsom lån från lånefonden.

H a n d l i n g a r m.m. : Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, diariebevis från vattendomstolen, skrivelse från Bergslags~~arnes~~ järnvägsaktiebolag i fråga om ledning genom järnvägsban^{den}, avskrift av syneförrättning^{de}handlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 15 juni 1929.

C. B. Carlsson

Tabell a.

		Hela torrläggningssamsidat								Läusesöskandens andel.							
		Areal		Värde				Bätknad		Areal		Värde				Bätknad	
				före		efter						före		efter			
				företaget								företaget					
		ha	a	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	ha	a	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
<u>Östra företaget (avloppssträckan B-C-D)</u>																	
Åker		3	60							3	60						
Annan mark		2	25							2	25						
	Summa	5	85	4999	25	7153	92	2154	67	5	85	4999	25	7153	92	2154	67
<u>Västra företaget (avloppssträckan A-B-C.)</u>																	
Åker		2	40							2	40						
Annan mark			15								15						
	Summa	2	55	2762	90	3888	90	1126	00	2	55	2762	90	3888	90	1126	00

Tabell b.

Loken, by och hemman.	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägarens numm. m.m.	a - r - e - a - l.						
					åker		annan mark		Summa		
					har	ar	har	ar	har	ar	
<u>Östra företaget (avloppsstr. B-C-D.)</u>											
Prässebo	1/4	1 ³	Alfred Johansson	1-11	2	20,7		18,0	2	38,7	
— " —	1/4	1 ²	Oskar Johansson	12-25	1	39,4		31,0	1	70,4	
Rumpetorp	1/8	1 ⁴	Carl Nilsson	41-52				1	08,8	1	08,8
— " —	9/400	1 ²²	— " —	53-58					67,6		67,6
Summa						360,1		225,4		585,5	
<u>Västra företaget (avloppsstr. A-B-C.)</u>											
a) Ledning under Bergslagernas jämnväg.											
Prässebo	1/4	1 ³	Alfred Johansson	29-38		76,0				76,0	
— " —	1/4	1 ²	Oskar Johansson	26-28 39-40		16,9		15,0		31,9	
Rumpetorp	5/200	1 ¹⁷	Carl Nilsson	59-64		90,3				90,3	
— " —	5/200	1 ²¹	Albin Olsson	65		19,8				19,8	
— " —	5/200	1 ²⁰	August Samuelsson	66-69		37,0				37,0	
Summa						240,0		15,0		255,0	

Båtnad		Andel i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
		före-taget		synesför-rättning en		betän-kandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
1040	10	796	46	106	86	26	14	929	46	0,89	30,80	286	28	643	18
633	00	484	77	65	04	15	91	565	72	"	"	174	23	391	49
331	40	253	77	34	05	8	33	296	15	"	46,15	136	68	159	47
150	17	115		15	43	3	77	134	20	"	"	61	93	72	27
2154	67	1650	-	221	38	54	15	1925	53			659	12	1266	41
384	05	413	92	55	53	13	58	483	03	1,26	*)	128	02	256	03
63	75	63	75	8	55	2	09	74	39	1,17		21	25	42	50
567	45	611	58	82	06	20	07	713	71	1,26		189	15	378	30
39	60	39	60	5	31	1	30	46	21	1,17		13	20	26	40
71	15	71	15	9	55	2	34	83	04	1,17		23	71	47	44
1126	-	1200	-	161	-	39	38	1400	38			375	33	750	67
*) = 1/3 av båtnadsvärdet															

Kostnadsöverslag

- 1) Enligt vid synförrättningen uppnäddat kostnadsförslag
har kostnaden för Östra företaget beräknats till 1650 kr.
~~2850.~~ -
 - 2) Kostnaden för synförrättningen belöper sig enligt
räkning till 221:38 "
~~380.38~~
 - 3) Kostnaden för utredning om företagets understöd-
jande med statsmedel enligt räkning 93:53 "
~~335.91~~
- Summa 1964:91 kr.

Göteborg den 15 juni 1929

E. B. Carlsson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 1964 kronor 91 öre. Stockholm
den 20 december 1930. På Kungl. Landbruksstyrel-
sens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes på tjänstens vägnar
W. Carlsson

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om upptagande av vattenavlopp från ägor, hörande till hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 24 november 1926 i Prässebo.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman,

Albin Augustsson i Hönebäck och

Karl Edvin Nilsson i Bråtaslätt, godemän,-

Alfred Johansson, ägare till 1/4 mtl. Prässebo och såsom ombud för

Carl Nilsson, " " " Rumpetorp, enligt fullmakt,

Oscar Johansson, " " 1/4 " Prässebo,

Albin Olsson, " " 5/200 " Rumpetorp,

A. Samuelsson, " " 5/200 " "

A.M. Johansson, för sin son

Severin Andersson, ägare till 5/400 " "

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över det avlopp, om vars upptagande fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed avloppet i fråga.

§ 3.

Sökanden Alfred Johansson äskade avloppets upptagande till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning bleve

beredd för honom och medsökanden, Carl Nilsson, tillhörig mark, så vitt detta läte sig genomföras inom ramen för en skälig kostnad. För torrläggning av den mark, som var belägen invid och öster om Bergslagsbanan, ifrågasatte Johansson avlopp medelst rörledning genom banvallen, därest en nedsänkning av den befintliga trumman icke läte sig utföras.

Deltagandet i de kostnader, som voro förbundna med avloppets upptagande, skulle ske i mån av batnad för den mark, som i torrlägnings-syfte rönt inverkan av företaget. För anordnande av nytt eller djupare avlopp genom banvallen finge dock järnvägens ägare svara. Vid tiden för järnvägens anläggande var marken i fråga redan odlad, efter vad sökanden kunde minnas, och vore förty järnvägen pliktig att även bekosta det djupare avlopp, som tarvades genom järnvägens område och nedanför detta så långt det naturliga vattendraget varit föremål för omläggning genom järnvägens försorg.

§ 4.

Oscar Johansson i Prässebo ifrågasatte befrielse från deltagande i företaget för den mark inom hans fastighet, vilken genomlöptes av vattendraget, därest detta bleve upptaget i den sträckning, vari ett dike uppgrävts å Rumpetorps ägor på något avstånd från gränsen mellan Prässebo och Rumpetorp. Detta bestreds av Alfred Johansson, då Oscar Johansson för torrläggning av nämnda mark var beroende jämväl av avloppet nedanför sträckan i fråga. Diket å Rumpetorps ägor hade uppgrävts med bidrag från Alfred Johansson, som ansåg denna väg mera framkomlig än den genom Oscar Johanssons ägor, där avloppet var bemängt med berg.

§ 5.

Mark till avloppets utvidgning och till plats för upplag av jord och sten från schaktningsarbetet utfäste sig vederbörande markägare att upplåta och krävde ej ersättning för denna upplåtelse eller intrång.

§ 6.

Därest broar för vägar över avloppet skulle behöva ombyggas till följd av avloppets fördjupning och vidgning, skulle denna ombyggnad ske på gemensam bekostnad med det bidrag från vägens ägare eller befarare, som kunde finnas skäligt.

§ 7.

Sedan undersökning av marken för utrönande av bätnaden ägt rum, denna bätnad uträknats samt förslag med kostnadsberäkning utförts, skulle resultatet föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Karl Edvin Nilsson.

Albin Augustsson.

§ 8.

Den 23 april 1928 i Pressebo.

Närvarande: förrättningsmannen och gode männen Karl Edvin Nilsson i Bråtaslätt och Albin Andersson i Svengård,- samt följande sakägare: Alfred Johansson i Prässebo, även sasom ombud för Carl Nilsson i Rumpetorp, enligt fullmakt,-

Oscar Johansson i Prässebo,

Albin Olsson i Rumpetorp,

A. Samuelsson i "

Axel Nilsson i Törestorp,

A.M. Johansson i Rumpetorp.

§ 9.

Det upplystes, att sökanden Ludvig Johansson i Rumpetorp avlidit.

Det obetydliga område han avsett få torrlagt i samband med de båda andra sökandenas mark hade efter den verkställda undersökningen visat sig erfordra uppsprängning av bergpartiet nedanför området i fråga, vilket parti icke behövde röras för torrläggning av övriga sökandes mark. Vid detta förhållande kunde numera bortses från meromnämnda område.

§ 10.

Förslag till avloppets upptagande företeddes tillika med kostnadsberäkning samt bättnadsuppskattning.

§ 11.

Efter verkställd utredning meddelades utlåtande i ärendet.

§ 12.

Att förvara företagen rörande handlingar och ritningar utsågs Alfred Johansson i Prässebo.

§ 13.

Enär samlige delägare voro representerade beslöts att omedelbart välja styrelse för företagen, och utsågs till ledamöter: Alfred Johansson och Oscar Johansson i Prässebo samt Carl Nilsson i Rumpetorp, vilka skulle ut-

göra styrelse för båda företagen.

§ 14.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B.Carlson.

Karl Edvin Nilsson.

Albin Andersson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 7 juli 1925.

Axel von Sneidern.

Sven Roth.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten

besvärad mark, tillhörande hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter och nedanskrivne ägare:

1/4 mtl. Prässebo, ägare Alfr. Johansson,

1/4 " Prässebo " Oscar Johansson,

Rumpetorp, " Karl Nilsson,

Rumpetorp, " Albin Olsson,

Rumpetorp, " Ludvig Johansson,

Rumpetorp, " A. Samuelsson, samt

Bergslagernas järnvägsaktiebolag.

Prässebo den 6 juni 1925.

Alfred Johansson.

Carl Nilsson.

L. Johansson.

K u n g ö r e l s e .

För upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, hörande till hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken kommer syneförrättning i laga ordning att handläggas vid sammanträde hos Alfred Johansson i Prässebo onsdagen den 24 november 1926, kl. 11 f.m., da vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan.

Förutom mark till nämnde hemman kan mark, hörande till Rödja och Sven-gård inom samma socken komma att beröras av företaget. Vänersborg den 1 no-

vember 1926.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Ale-Skövde församling den 2 november 1926 och införd i Älvsborgs Läns Tidning den 5 november 1926, be-
tygar:

C.B. Carlson.

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för samman-
träde för handläggning av syneförrättning rörande bättre torrläggning
av vattenskadad mark, hörande till Prässebo och Rumpetorp i Ale- Sköv-
de socken, blivit den 6 november avlämnade å posten:

Lantbrukaren Alfred Johansson,	Prässebo,	Prässebo,
" Oscar Johansson,	"	"
" August Samuelsson,	Rumpetorp,	"
" Albin Olsson,	"	"
" Ludvig Johansson,	"	"
" Karl Nilsson,	"	"
" Anders Jansson,	Svengård,	"
" Alfred Johansson,	Rödja,	"
" Severin Andersson,	Rumpetorp,	"

Styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag, Göteborg.

Vänersborg den 6 november 1926.

C.B. Carlson.

Fullmakt

för Alfred Johansson i Prässebo att föra min talan och bevaka min rätt av vad slag det vara må som förekommer vid sammanträde i Prässebo den 24 november 1926 angående utdikningsföretag, som vidrör Prässebo, Rumpetorp, Svengård och Rödjan, och håller jag för giltigt, vad ombudet lagligen gör och låter. Rumpetorp den 18.11.1926.

Carl Nilsson.

Bevittnas av:

C.R.Claesson. August Torin.
Prässebo.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas att bereda bättre vattenavlopp från ägor, hörande till Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till Rödjan och Svengård i samma socken, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Alfred Johansson i Prässebo måndagen den 23 april 1928, kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 31 mars 1928.

C.B.Carlson.

Utsänd till Pastorsämbetet i Ale-Skövde församling den 1 april samt införd i Älvsborgs Läns Tidning den 5 april 1928, betygar:

C.B.Carlson.

Den 12 april 1928 avlämmandes å posten underrättelse om förestående sammanträde till Anders Andersson och Axel Nilsson i Törestorp pr. Prässebo, betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt för hemmansägaren Alfr. Johansson i Prässebo att föra min talan och fatta beslut i vad det vara må, som förekommer vid vattenavloppen genom Prässebo o. Rumpetorps sammanträden, och håller jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter. Rumpetorp Prässebo 19/4 1928.

Carl Nilsson.

Bevittnas av:

C.R.Claesson. Gunnar Söderqvist.

På beräran av lantbruksingenören C.B.Carlson får jag härmed meddela, att, därest det till utförande ifrågasatta vattenavledningsföretaget genom ägor till Pressebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken innebär endast en uppränsning av den trumma, genom vilken bäcken ledes under Bergslagsbanan, sådan uppränsning icke kommer att innebära något men eller fara för järnvägen i fråga, detta dock under förutsättning, att uppränsningen endast sker till sådan omfattning, att skedd igenslamning bortskaffas, men trummans bottenstenar lämnas orörda. Göteborg den 19 april 1928.

Arthur Asplund.
Major. Distriktschef.

U t l å t a n d e

i fråga om vattenavlopp från ägor, hörande till Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, som utgör avlopp för vattnet från ägor, om vil-

kas bättre torrläggning fråga är, framrinner i sydvästlig huvudriktning i gränsen mellan Prässebo och Rumpetorp, korsas, där Prässebo ägor sluta, av Bergslagsbanan och rinner sedan vidare till Bodasjön, som avbördar sitt vatten, ävenledes mot sydväst, till Göta Älv vid Lödöse. Nederbördsområdet för det ifrågakommande vattendraget faller sålunda inom Göta Älvs vattensystem N:o 108, sektion 2, huvudälven.

Vid utträdet ur avdikningsområdet d. v. s. vid gränsen mellan ägor till Rumpetorp och Svengård utgör avloppets nederbördsområde 2.75 kvadratkilometer, och där Bergslagsbanan överskrider avloppet, 2.5 kvadratkilometer. Med avseende till nederbörd³mängden i trakten, dennas topografiska karaktär och på avrinningen i övrigt inverkan skattas avrinningen vid flodtillfällena till 150 liter från varje kvadratkilometer i medeltal och medelvattenmängden till 15 liter i sekunden. Flodvattenföringen i avloppet vid förenämnde ställen skulle alltså utgöra 0.42 resp. 0.38 kubm. i sekunden, och medelvattenföringen vid pass 0.04 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar har förslag till avloppets fördjupning och vidgning uppgjorts, vilket förslag innebär uppsprängning av bergpartierna väster om järnvägen till 1.00 meters bredd och upprä⁴ning av avloppet genom jordområdena till 0.30 meters bottenbredd och slänt 1:1.25. Då en nedsänkning av järnvägstrumman till en för torrläggning av marken ~~omedelbart~~ omedelbart ovanför järnvägen erforderlig nivå påtagligen icke låter sig genomföras för en kostnad, som står i rimligt förhållande till den nytta, som kunde vinnas genom detta arbete, kan förutses, att järnvägens ägare hellre vill ersätta den skada, som uppstår därigenom att trum-

man i fråga icke erbjuder ett nöjaktigt vattenlopp, än bekosta en sänkning av trumman. Vid detta förhållande förutsättes allenast en upprensning av trumman med bottenstenarne lämnade orörda. Rensningen sträcker sig jämväl till avloppet nedanför trumman å en sträcka av 45 meter till och genom ett här beläget bergparti, vid vars slut en nedsänkning av avloppets botten sker med 0.35 m., vilken nedsänkning förutsättes ske i berget till förekommande av utskärning i de lösa jordlagerna nedanför berget.

Med järnvägstrummans bottenstenar som utgångsläge har avloppet ovanför järnvägen föreslagits bliva upptaget med en bottenlutning av 0.8:1000 på en sträcka av 620 meter, varefter starkare lutning vidtager.,- bottenbredden skulle utgöra 0.30 m. i jord och 0.80 m. i berg samt slänten 1:1.25 i jord och 1:0 i berg. Frånsett marken närmast järnvägen skulle övrig mark utmed avloppet med ett på antytt sätt upptaget avlopp erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Enär ett förläggande av avloppet i hela dess sträckning ovanför järnvägen till gränsen mellan Prässebo och Rumpetorp allenast medför en ringa kostnadsökning utöver upptagandet i befintligt ^{läge} ~~skick~~ skall avloppet förläggas till nämnda gräns. Dess upptagande i tidigare innehaft läge å ägor till Prässebo kräver på grund av rikig förekomst av berg så höga kostnader, att ett återupptagande i denna sträckning icke kan komma i fråga.

Fördjupningen av avloppet nedanför järnvägen nödvändiggör om-

byggnad av vägbroarne över avloppet ^{här}stades. De böra till förekommande av skadlig uppdämning erhålla en bredd mellan landfästena av minst en (1.0) meter och minst 1.2 meters högt vattenlopp.

I ett enligt ovan upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0.75 meter och medelvattenmängden vid omkring 0.25 meters vattenstånd.

Under förutsättning att avloppet blir föremål för upptagande i den omfattning, ovan nämnt förslag innebär, samt att marken invid och öster om järnvägen kan vinna torrläggning medelst särskild ledning under järnvägsbanken, har den vattenbesvärade marken uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet införts i en detta utlatande vidfogad längd.

Enär marken utmed avloppet öster om järnvägen, fränsett den omedelbart intill denna belägna, erhåller uppskattad båtnad genom rensning av avloppet på en sträcka av allenast 120 meter väster om järnvägen, och avloppets upptagande öster om banan enligt förslaget icke erfordrar större avlopp än det befintliga nedanför nämnde rensningssträcka, synas arbetena för denna marks torrläggning böra utgöra ett företag för sig och benämnas det östra företaget. Detta företag innefattar alltså den å planen med B - C - D betecknade sträckan och hänförs till densamma ägoområdena n:is 1 - 25 och 41 - 58. Ägarne till dessa områden deltaga i kostnaderna för företagets genomförande i förhållande till värdet av båtnaden för vars och ens mark enligt värderingslängden.

Den nedre, i planen med A - B - C betecknade sträckan av avlopp-
pet får med avseende till arbetet för vidgning och fördjupning samt
broars byggande utgöra ett företag för sig, benämnt västra företaget.

Till detta hänföres ägofigurerna 26 - 40, 59 - 69. Under förutsätt-
ning att ägofigurerna 26 - 40 kunna på ägarens till järnvägen för-
sorg och bekostnad medelst ledning under järnvägsbanken vinna anslut-
ning till avloppet nedan C, skola ägarne till de områden, vilka hän-
förts till detta företag, deltaga i kostnaderna för företagets utfö-
rande i mån av värdet av bätnaden för områdena i fråga. Skulle den i-
frågasatta ledningen under järnvägen icke kunna komma till utförande
och sistnämnda ägofigurer sålunda icke vinna åsyftad torrläggning el-
ler bätnad, skola ägarne till området i fråga icke vara bidragsplik-
tige till företaget för denna mark. Företaget bekostas i så fall al-
lenast av ägarne till marken väster om järnvägen i förhållande till
bätnaden för denna.

För båda företagen gäller stadgandet att fastighetsägare, som
icke sökt företaget, icke är pliktig deltaga med högre belopp i kost-
naden, än som svarar mot värdet av bätnaden för mark, hörande till
hans fastighet.

Den omständigheten att ettdera av företagen icke skulle komma
till utförande, skall icke utgöra hinder för genomförandet av det an-
dra.

Enär ombyggnaden av befintliga broar leder till ett förbilligt
underhåll av dessa byggnader, äro vägarnes ägare pliktiga deltaga i

ombyggnadskostnaden med belopp svarande häremot, ^hvile^t med hänsyn till befintliga byggnaders beskaffenhet skattas till hälften av sagda kostnad.

Underhållet av de särskilda avloppssträckorna bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga brobyggnader.

Enär vederbörande markägare utfäst sig att upplåta mark till och tåla intrång genom avloppens upptagande utan anspråk på ersättning, behöver sådan icke utgivas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, som avhandlas i detta utlåtande,-
att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1.00) meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1,-
att öppningar i upplagda jordsträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan, i förekommande öppna diken samt i övrigt på var 40^{de} meter, på det dagvattnet från angränsande terräng ^{nu}får fritt avlopp,-

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärknin-
gar vidtagas, om så erfordras,-

att till ombyggnad föreskrivna ^{väg} äggsbroar byggas såsom trummor av ki-
lad sten i gott förband, enligt ritning,-

att arbetena för företagens utförande överlämnas, varje företag för
sig, till därför skickad person, med vilken kontrakt om utföran-
det enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rens-
ningar av avloppen,-

att arbetena må begynna omedelbart, efter det detta utlåtande vunnit
laga kraft, samt böra vara brakta till slut senast vid 1930 års
utgång,- samt

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbyg-
dens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under pröv-
ning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag, var-
vid iakttages vad i 11 kap. 85 § vattenlagen stadgas om besvärs ingi-
vande och handlingars avlämnande.

Prässebo den 23 april 1928.

C.B. Carlson.

Karl Edwin Nilsson.

Albin Andersson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Värderingslängd.</u>									

1	2	3	4	5	6
Samman.	Registernummer	Mantel	Ad. a. Karlen	Ägare och ägobeskrifning.	

Samman -

Prärrabo	13	1/4	{ ¹⁻¹⁸ ~~27~~ 38}	Leifred Johansson
"	12	1/4	{ ¹²⁻²⁸ 39, 40}	Oskar Johansson
Rumpetorp	14	1/8	41-52	Karl Nilsson
"	122	9/100	53-58	Karl Nilsson
"	117	5/20	59-64	Karl Nilsson
"	121	5/20	65	Albin Nilsson
"	120	5/20	66-69	August Samuelsson

Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l:				V - ä - r - d - e:					
	Räq. ut	Annans	imp. o.	före	Förstapst:	efter	Förstapst:	Bäc-	
	obtingb-	daglig	högländ	für	für ägo-	für	für ägo-	nads-	
Ären:	mark:	mark:	mark:	han	figur:	han	figur:	värde:	
han ar	han ar	han ar	han ar	vr.	vr. ö.	han	han. ö.	han. ö.	

- drag.

296.7	-	-	18.0	-	-	3156 65	-	4580 80	1424 15
156.3	-	13.3	32.7	-	22.4	1914 10	-	2610 85	696 75
-	-	79.3	29.5	-	20.5	529 20	-	860 60	331 40
-	-	67.6	-	-	05.0	605 80	-	755 97	150 17
-	90.3	-	-	-	06.2	835 95	-	1403 40	567 45
-	19.8	-	-	-	-	237 60	-	277 20	39 60
-	37.0	-	-	-	01.0	482 85	-	554 -	71 15
6 00.1	160.2	-	80.2	-	55.1	7762 15	-	11042 82	3280 67

Prässebo den 23 april 1928.

C. B. Carlson. Karl Edvin Nilsson. Albin Andersson.

Kostnadsförslag

Detta förslag avser de väntade kostnaderna från och för, höande till
Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken,
Älvsborgs län.

Sträcka:	Avstånd:	Arbete, jordart etc. m.	Antal	i kronor:	Kostnad:		Summa		Kostnad.	
					m.	ö.	m.	ö.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.			
		1) Östra företaget; avloppssträckan B-C-D:								
3+72-8	428	Schaktning o. sprängning av berg km.	3	15:	45	-				
		behandling av ler m. något sten, träd och buskar	"	240	1.50	360				
		behandling av grus	"	50	1:	50			455 -	
8-10+70	270	behandling o. sprängning av berg	"	6	12:	72				
		" av grus	"	10	0.80	8				
		" av ler	"	580	0.70	406				
		" av torvjord	"	270	0.50	135			621 ~	
10+70-15	430	" av ler	"	390	0.70	273				
		" av torvjord, mgt. rått	"	260	0.60	156			429 ~	
		För oförutredda fall, tillsgn m. m.								
		tilläggs o. 10% till arbetskostnaden							145 ~	
		Summa kronor							1650 -	
		2) Västra företaget; avloppssträckan A-B-C:								
0+10-2	150	Schaktning o. sprängning av berg km.	22	10:	220	-				
		" av stenbl. ler	"	10	1.50	15			235 -	
2-4+73	273	" o. sprängning av berg	"	35	10:	350				
		" av sten och grus	"	50	2.50	125				
		" av ler m. mgt. träd o. buskar	"	60	0.90	54				
		Överföres			529				235 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört.	-	-	529	235
		Trumma med typsnittning för äg- vägen vid 2+73 m., 1.00 x $\frac{1}{20}$ x 3.00 m., beräk- nad kostnad 300 kronor, varav häl- ften på företaget	-	-	180	
		Trumma med typsnittning för äg- vägen vid 3+48 m.; beräknad kost- nad 300 kronor, varav hälften på företaget	-	-	150	859
		För oförutsedda fall, tillägs m.m., tilläggs en 10% m arbetskostnader	-	-	-	106
		Summa kronor	-	-	-	1200

Hässelbo den 13 april 1925.

C. B. Carlsson.

Kostnadsfördelingslämning

vid förtag avseende vattenanläggningar från ågor, hörande till Prässebo och Rumpetorp i Åle-skövde socken, Ålshörns län.

Namn:	Registernummer	mätare	mätarens öppning	Ägare:	Bätnads- värde:		Procent:	Beräknad kostnad:		Förändring kostnad:	
					m.	v.		m.	v.	m.	v.
1) Östra Förtaget; overlappssträckan B-C-D.											
Prässebo	13	1/4	1-11	Alfred Johansson, sök.	1040	10	48.27	796	46	106	86
"	12	1/4	12-25	Askan Johansson	633	-	29.38	484	77	65	04
Rumpetorp	14	1/8	41-52	Carl Nilsson, sök.	331	40	15.38	253	77	34	05
"	122	9/16	53-58	Osewa	150	17	6.97	115	-	15	43
Summa:					2154	67	100.00	1650	-	221	38
2) Västra Förtaget; overlappssträckan A-B-C.											
a) Ledning under Bergslagens järnväg.											
Prässebo	13	1/4	24-38	Alfred Johansson, sök.	384	05	34.49	413	92	55	53
"	12	1/4	26-40	Askan Johansson	63	75	5.31	63	75	8	55
Rumpetorp	17	5/16	59-64	Carl Nilsson, "	567	45	50.97	611	58	82	06
"	121	5/16	65	Albin Osson	39	60	3.30	39	60	5	31
"	120	5/16	66-69	August Samuelsson	71	15	5.93	71	15	9	55
Summa:					1126	-	100.00	1200	-	161	-
b) Ingen ledning under Bergslagens järnväg.											
Rumpetorp	17	5/16	59-64	Carl Nilsson, sök.	567	45	90.77	1089	25		
"	121	5/16	65	Albin Osson	39	60	3.30	39	60		
"	120	5/16	66-69	August Samuelsson	71	15	5.93	71	15		
Summa:					678	20	100.00	1200	-		
Prässebo den 23 april 1928.											
C. B. Carlsson.											
A. F. Carlsson.											

Prässebo den 23 april 1928.

C. B. Carlsson.

Distrikets ägarens vägnar
Hansson

Godk. aut. 22/2 1932 308/20

DIARIE Nr 4334
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1932

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp från ägor hörande till hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län. Planen fastställd den 21 november 1930.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1040:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 920:-

Kontrakt antaget den 27 februari 1931.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 10 december 1931 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga funnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den fastställda planen och företaget förty vara av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 10 februari 1932.

P. Karlsson



1931 den 27 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vattenavlopp från ägor tillhörande hemmanen Prässebo och Rumpetorp (Östra företaget) i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Lån 1.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 november 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägares namn m.m.
<u>Ale-Skövde socken</u>			
Prässebo	1/4	1 ³	Alfred Johansson
"	1/4	1 ²	Oskar Johansson
Rumpetorp	1/8	1 ⁴	Carl Nilsson
"	9/400	1 ²²	D:ne

Stockholm den 27 februari 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

Vid den 23 november 1929 verkställd kontrollering av arbetena för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken, vilka arbeten innefattat vidgning och fördjupning av avloppssträckan C-D samt rensning av sträckan B-C i det åren 1926-1928 upprättade förslaget till företaget ifråga, befunnos nämnda arbeten utförda i nära överensstämmelse med detta förslag.

Å sträckan närmast invid och ovanför järnvägstrumman var dock avloppet 5-10 centimeter för grunt, vid och på ömse sidor om 6+80 meter 12-15 cm. för grunt, genom bergpartiet vid 8+70m. 15 cm. för grunt samt genom grusåsen vid 9+70m. 10 cm. för grunt.


I järnvägstrumman avsatt slam verkade hinderligt för vattenavrinningen och bör förty bortskaffas, varjämte spånten nedströms trumman bör nedbringas till samma nivå som bottnen i trumman.

Där icke schaktningsmassorna redan blivit undanskaffade och där långsgående diken saknas, som avleda tillrinnande dagvatten, eller där sådana väl finnas men igentäppts med upplagd jord, bör föreskriften om öppningar i jordsträngarne iakttagas, så att intet vatten blir stående innanför dessa utan får fritt avlopp till det upptagna diket.

När anmärkta brister i avseende å djupet blivit avhjälpda, järnvägstrumman blivit föremål för upprensning samt spånten nedförts och erforderliga öppningar i jordsträngarne anordnats, äro arbetena i vad de avse avloppssträckan B-C-D, d.v.s. det östra företaget, av beskaffenhet att böra godkännas. Göteborg den 25 november 1929.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Kostnaden för avhjälpandet av ovan anmärkta brister i arbetet kan icke överstiga 200:- kronor. Göteborg den 18 februari 1931.

