



Akt nr:

P-E1a-0444

AU\$P-E1a-0444

239

P 1-0444

212/30

KONTRAKT.

DIARIE N: 19800
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
torrläggning av mark tillhörande Tisäter 1¹ i Lerdals socken av
ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusenetthundrasextio (2.160)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusenetthundratrettio (2.130) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter enligt~~
~~företett protokoll utsatts till styrelse~~ förtroendeman för företaget, *Cusam*
intressen i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
~~börande intressenters i företaget vägnar åtag~~ och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tisäter den *9 augusti* 19*30*.
Richard Olson ägare Tisäter 11

Att *Richard Olson i Tisäter*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Hansson *John Gustavsson*
Adress *Tisäter, Renland* Adress *Tisäter Renland*

Med stöd av Kungl. brevet den *16 maj*
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *12 september* *1930*.

Carl Eriksson *Sten Lindström*
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1-0444

19800

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSBYRESEN
1 SEP. 1930

Vattenavlopp
från ägor hörande till
T I S Ä T E R
i Lerdals socken, Älvsborgs län.
1929.

Ansikt:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
16 maj 1930 fastställd till efterrättel-
se vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson



Översiktskarta.



Skala 1:100000

Avskrift

B e t ä n k a n d e

i fråga om vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet T i s ä t e r l¹ i Lerdals socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e : Tisäters gård är belägen mellan 6 och 7 kilometer söder om Lerdals kyrka samt omkring 11 kilometer nordväst om Högsäters station å Uddevalla- Lelångensbanan. Å vidstående översiktskarta är läget av det område, om vars bättre torrläggning fråga är, utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : Till övervägande del brukas området i fråga såsom åker om än vissa delar med svårighet på grund av översvämningar från Tisäterssjöns vatten och högt vattenstånd i dennasavlopp och Tisäterstjärnet. Jordmänen består dels av 0,2- 0,5 lermylla på lera, dels av 0,2 till över 2:- meter djup torvmylla och torvjord av växlande förmultningsgrad på lera och sandlera. Utmed Tisäterstjärnet finnes en smal remsa ärsmark och på ett par tre andra ställen områden av kärrmarksnatur, vilka områden om än trädbevuxna, ägna sig för kultivering. Ett par mindre områden mossmark, ävenledes trädbevuxen, beröras av företaget.

A r e a l : Den i företaget ingående åkern omfattar 7:131 hektar,

ängen och odlingsmarken 1:920 "

samt mossmarken och påräknad landvinning 1:935 "

Tillsammans 10:986 hektar.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av marker och avlopp företagits, förslag

till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts samt kostnaden härför beräknats, båtnaden uppskattats, och övrigt företaget rörande frågor varit föremål för prövning och avgörande. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts, varom närslutet diariebevis ger besked.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes redogjort för nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och beräknade dimensioner för avloppen under förutsättning av ändamålsenlig torrläggning för de nu av vatten besvärade markerna. Profil- och sektionsskizningar över avloppen åskådliggöra lutningsförhållanden och dimensioner.

B å t n a d: Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden för den härav berörda marken är uppskattad till ett värde av 4353:75 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för sprängnings- och schaktningsarbetena samt för ombyggnad av tvänne ågovägsbroar över avloppen är beräknad till 3900:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet från syneförrättningen är utsagt att arbetena böra vara brakta till slut senast vid 1922 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägaren till Tisäter har ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Enligt vidfogat kostnadsöverslag belöper sig kostnaderna för företaget, för syneförrättningen samt för utredningen om statsunderstödet till sammanlagt 4294:65 kronor.

Förhållandet mellan denna kostnad och båtnadsvärdet utgör 0:99. Enligt

den vid tilldelning av bidrag från statens avdkningsanslag tillämpade normen skulle till företaget i fråga kunna påräknas bidrag från nämnda anslag med belopp motsvarande 49,65 % av kostnaden för företaget och därmed förbundna utgifter, vilket belopp skulle i jämnat tal utgöra 2130:- kronor. Enligt villkoren för lån från statens avdkningslånefond skulle återstoden av kostnaden, utgörande i jämnat tal 2160:- kronor, kunna påräknas såsom lån från nämnda fond.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadsöverslag, diariebevis i fråga om besvär mot syneförrättningen, arvodesräkningar, avskrift av syneförrättningshandlingar samt kopia av ritningar i två blad.

Göteborg den 14 januari 1930.

C.B. Carlson.

Kostnadsöverslag.

1/ Vattenavledningen, enligt i syneförrättningshandlingarne	
intagen beräkning.....	kr. 3900:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning.....	" 319:42
3/ Utredningen om bidrag och lån av statsmedel, enligt räk-	
ning.....	" 75:23
Summa kronor	4294:65

Göteborg den 14 januari 1930.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 4294 kronor 65 öre.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Beviljades af Lantbruksstyrelsens vägnar
C.B. Carlson

Avskrift

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanet Tisäter i Lerdals socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 20 april 1929 i Tisäter.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förämningsman,-

Gustaf Johansson i Lerkville och

Karl Andreasson i Bråten, gode män,-

samt följande sakägare och ombud:

Richard Olsson, ägare till 1 mtl. Tisäter, sökande till företaget,

Häradsdomaren F. Svensson i Ryrane såsom ombud för Valbo härads Vägstyrelse, enligt protokollsutdrag,

A.M. Tyberg, ägare till 1/24 mtl. Bönebön och

" avs. lägenhet från Kåtebol,

Edvin Björlin, " " 5/24 mtl. Bönebön,

C.O. Johansson, " " 1/8 " Kåtebol,

K.J. Johansson, " " 41/120 " "

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de vattenavlopp, om vilkas fördjupning och vidgning fråga var, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa avlopp och utmed Tisäterstjärnets tillopp

samt omkring nämnde tjärn, vars sänkning även åsyftades. Förslag till vattenavledningen hade jämväl blivit uppgjort och kostnadsberäkning verkställd.

§ 3.

Sökanden öskade avloppen upptagna till sådan omfattning, att ändamålsenlig torrläggning bereddades av vatten besvärat mark till hans fastighet.

Från ägarne av marken utmed avloppet inom ägor till Kätebol och Bönebön ställdes inga anspråk på sökanden för vattendragets vidgning och fördjupning i loppet över dessa ägor och därmed förbunden markupplåtelse och intrång. Något deltagande i företaget från desse ägares sida sattes ej i fråga.

Vidkommande allmänna vägen över vattendraget nedanför Tisäterstjärnet upplystes, att denna väg byggdes i slutet av 1890 talet. Vägstyrelsens ombud meddelade tillika, att ungefär vid tiden för vägens byggande vattendraget i fråga varit föremål för fördjupning i ändamål att bereda bättre torrläggning av marken utmed detsamma. I vilken omfattning sådan förstoring ägt rum kunde icke uppgivas, men menade ombudet, att vägstyrelsen gjort, vad på den ankomme, för att vid tiden för vägens byggande tillgodose då ställda krav på vattenavlopp genom vägen och ansåg icke väghållningsskyldige pliktiga att bekosta anordnandet av djupare eller större genomlopp för vattnet än det befintliga.

Vattendraget och dess lopp genom allmänna vägen blevo föremål för besiktning och upplystes härvid, att vägen i fråga vid och i närheten av genomloppet understundom översvämmades av vatten, vilket från vissa av de närvarandes sida tillskrevs den omständigheten, att de vid vägens byggande anordnade trummorna voro för trånga, för att nöjaktigt kunna släp-

pa fram vattnet. Hårtill gemälde vägstyrelsens ombud, att vattendraget nedanför vägen var till synes trängt i loppet och i sig självt hinderligt för vattnets fria avströmning. Med hänsyn härtill och till den förman vattendragets vidgning och fördjupning innebar för vägen ansåg ombudet rimligt att väghållningsskyldige bidroge till kostnaden för vägtrumornas ombyggnad med en tredjedel av denna kostnad.

Sökanden sade sig hava förutsatt, att ombyggandet av vägtrumorna i fråga och kostnaden härför helt ålåg de väghållningsskyldige. Vid tiden för vägens byggande var den mark, om vars bättre torrläggning nu var fråga, brukad såsom åker. Denna uppgift lämnades obestridd.

Det enda arbete, som möjligen kunde åvila sökanden i samband med vägtrumornas ombyggnad vore, enligt dennes mening, uppsprängningen av berget under den befintliga trumman, då en sådan sprängning varit nödvändig även om vägen icke funnits. Att bekosta detta arbete var sökanden icke ovillig.

§ 4.

Den av vattendragens uppgrävning och uppsprängning för sin torrläggning beroende marken vart av synemännen undersökt och uppskattad, varefter en längd häröver upprättades.

§ 5.

Efter prövning av ärendet vidkommande frågor meddelades utlåtande.

§ 6.

Sökanden skulle ensam utgöra styrelse för företaget.

§ 7.

Handlingar och ritningar skulle förvaras hos sökanden å Tisäters

gård pr Renland.

§ 8.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan.

C.B. Carlson.

Gust. Johansson.

C.E. Andreasson.

R e s o l u t i o n.

I anledning av vad i ärendet förekommit vill Länsstyrelsen med återkallande av sitt den 21 juni 1928 för extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson i Vänersborg utfärdade förordnande, härigenom förordna lantbruksingeniören C.B. Carlson i Vänersborg att med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen i laga ordning verdställa i dessa handlingar omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör övertagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 december 1928.

Axel von Sneidern.

M. Gunnar Hellström

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för beredande av bättre vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark, höran-

de till min fastighet 1/1 mantal Tisäter (Tydjesäter) i Lerdals socken.

Förutom ägor till nämnda fastighet komma ägor, hörande till hemmanen Kåtebol och Bönebön i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län, att beröras av företaget på sätt att avloppet från Tisäter över dessa hemmans ägor måste vidgas och fördjupas, för att det med företaget avsedda ändamålet skall kunna vinnas. Någon båtnad av företaget kan dock icke väntas uppstå för mark till nämnde hemman.

Ägare till fastigheterna i fråga äro: C.O.Johansson, Karl Johans Johansson och A.M.Tyberg i Kåtebol samt Edvin Björclin i Bönebön.

Tisäter pr Renland den 29 september 1928.

Richard Olson.

K u n g ö r e l s e .

Synerförrättning i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark, hörande till hemmanet Tisäter i Lerdals socken, Älvsborgs län, handlägges jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde å Tisäters gård lördagen den 20 april 1929, kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare ha va att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vattendraget i fråga utgör även avlopp för Tisäterstjärnet, vars sänkning jämväl äsyftas, och frmgår genom ägor hörande till hemmanen Kåtebol och Bönebön i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.

Göteborg den 28 mars 1929.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetena i Lerdals och Sanne församlingar den 29 mars 1929 samt inför i tidningen Bohuslänningen den 2 april 1929.

Den 4 april 1929 avlämnades å posten underrättelse om det i förestående handling kungjorda sammanträdet till:

Lantbrukaren Richard Olson, Tisäter, Renland.

" C.O.Johansson, Kåtebol, Kåtebol.

" K.J.Johansson, " "

" Edvin Björlin, Bönebön, "

Ordföranden i Valbo härads vägstyrelse

Gustaf Emanuelsson Östby, Ödeborg.,

betygar:

C.B.Carlson.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Valbo härads vägstyrelse i Wärgelanda
den 11 april 1929.

§ 1.

.....
§ 2.

Till ombud för vägstyrelsen att bevaka vägdistriktets intressen vid
syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde å Tisäters
gård lördagen den 20 april 1929 valdes häradsdomaren F.Svensson i Ryrane.

Som ovan:

Sven Johansson.

Gustaf Emanuelsson.

F.Svensson.

Rätt utdraget betygar:

Gustaf Emanuelsson.
Vägstyrelsens ordförande.

U t l å t a n d e

i fråga om vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till Tisäter 1¹, 1 mantal i Lerdals socken Älvsborgs län.

De vattendrag, om vilka fråga är, utgöra avlopp från Tisäterssjön och Tisäterstjärnet, varjämte ett tillopp till tjärnet avses bli-
va upptaget i samband med tjärnets sänkning. Avloppen från sjön och tjärnet förena sig omedelbart ovanför den plats, där allmänna vägen mellan Rennelanda och Kätebol korsar vattendraget, vilket härifrån leder i sydlig huvudriktning till Hustjärn och vidare i väster till San-
nesjön, som avrinner till Örekilsälven. Nederbördsområdet faller alltså inom denna älvs vattensystem N:o 110, sektion 2, hucudälven.

I ett omkring 400 meter nedanför Tisäterstjärnet befintligt bergparti bildar vattendraget ett stråk, nedanför vilket arbetena med fördjupningen och vidgningen måste begynna. Vid denna punkt avbördas vatten från 13 kvadratkilometer stort område, inom vilket förenämnde sjö och tjärn äro till finnandes.

Med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet, förekomsten av sjöar och vattensamlingar, mossar, kärr och skogar samt

till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen från Tisäterssjön till 100 liter i sekunden, då flod råder, och till 15 liter under sommarhalvåret samt från övrig del av området till 150 liter vid flodtillfällen och 10 liter under vegetationsperioden, allt i medeltal pr kvadratkilometer av området.

Med ledning av dessa avrinningstal och storleken hos de särskilda delarne av nederbördsområdet samt med avseende till förefintliga lutningsförhållanden har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Resultatet av verkställda beräkningar i fråga om dimensioner, vattenstånd m.m. framgår av följande

T a b l å:

Avlopps- sträcka:	Nederbörds- område: Kilom.	Flodvatten- mängd: Kubikmeter.	Medelvatten- mängd: Kubikmeter.	Botten- lutning:	Sido- lutning:	Botten- bred:	Vattenstånd	
							vid flod- vatten- föring:	vid under- vatten- föring:
A - B	13	1.395	0.186	1:1000 2:1000	1:1.50 "	{ jord 1.00 berg 2.25 jord 1.00 berg 1.75	0.90 0.80	0.35 0.30
B - C	1.6	0.24	0.016	1:1000	"	0.50	0.50	0.20
D - E	1.6	0.24	0.016	1:1000	1:1	0.30	0.65	0.20
B - F	11.1	1.11	0.167	1.5:1000	1:1.5	0.75	0.90	0.35

Avloppssträckan A - B innefattar huvudavloppet, sträckan B - C avloppet från Tisäterstjärnet, D - E dettas tillopp samt B - F den sträcka av avloppet från Tisäterssjön, som skall bli föremål för upp- tagande.

Bottenläget för de särskilda avloppssträckorna är så avpassat att vid inträdande medelvattenföring möjlighet till nöjaktig torrläggning av mar- ken utmed avloppen och kring tjärnet kan ernås samt trygghet mot översväm-

ningar vid flodvattenföring.

Profil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar åskådliggöra dimensioner och lutningar.

Trumman för allmänna vägen över huvudvattendraget tillst^dår icke vattendragets avsänkning till föreslagen nivå med mindre ombyggnad äger rum. Vid det förhållandet att vid tiden för allmänna vägens framdragande den ovanför vägen belägna marken, om vars bättre torrläggning fraga nu är, brukades såsom åker och djupare torrläggning än till 1.2 meter av denna mark icke åsyftas, åligger det jämlikt 7:8 vattenlagen de våghållningsskyldige att bekosta arbetet för anordnande av sådant vattenavlopp genom vägen, som möjliggör sådan torrläggning. Uppsprängningen av bergpartiet under vägen bekostas av sökanden enligt dennes åtagande.

Arbetena för vattendragens vidgning och fördjupning i övrigt ombesörjes och bekostas av sökanden, ägaren till 1 mantal Tisäter.

Underhållet av upptagna avlopp bestrides jämväl av sökanden.

Enär ägarne till de fastigheter i Kåtebol och Bönebön, genom vilka huvudvattendraget framgår, icke ställt anspråk på ersättning för dettas vidgning och fördjupning med därmed förbunden markupplåtelse eller för intrång genom jord- och stenupplag, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång ej utgivas.

Kostnaden för företaget, i den del denna kostnad faller på sö-

kanden, är beräknad till 3900:- kronor. Båtnaden genom företagets utförande är skattad till ett värde av 4353:75 kronor.

Enär avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 10 kronor, skall sådan avgift ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras enligt det förslag, varom ovan avhandlats,-

att för avloppens förstoring uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg

skall läggas minst en (1.00) meter från avloppens kanter och med en

lutning mot dessa icke skarpare än 1:1,-

att tillstötande diken icke igenfyllas med jord och

att öppningar i upplagda jordsträngar anordnas vid svackor i markytan, så

att dagvattnet får fritt avlopp,-

att inträffande ras oförtövat avhjälpas,-

att trumman för allmänna vägen bygges av kilad sten i gott förband enligt

ritning,-

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara brakta till slut senast vid 1932 års utgång,-

att därest fördämningar för arbetets bedrivande erfordras, vattnet ej fram-

släppes på sätt att skada uppstår, vilket även gäller vid avsläppning

av Tisäterstjärnets vatten,- samt

att efter fullbordat arbete besiktning bör äga rum av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens

Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning,
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag med i-
akttagande, av vad härom stadgas i 11 kap. 85 § vattenlagen.

Tisäter den 20 april 1929.

C.B. Carlson.

Gust. Johansson.

C.E. Andreasson.

[illegible]

1	2	3	4	5	6
Län, socken och hem- man.	Registernummer	Mantol			Ägar, ägarlag u. u.
Åkerslövs län Lerdals socken Pisäter	1'	1			Rickard Olsson.
				1.	äker.
				2.	---, >1.0 m. slätt- och torvjord
				3.	" , 0.2 m. torvmylla på leraud
				4.	" , " " " sandlera
				5.	" , 0.5- >2.0 torvjord väl mullerad
				6.	" , 0.2 torvmylla på sandlera
				7.	" , 0.10 " på sandlera ngt. stenb.
				8.	" , >2.0 torvjord väl mullerad
				9.	ägg, torvjord
				10.	hacks.
				11.	"
				12.	"
				13.	"
				14.	"
				15.	ägg, skogbeväst, >2.0 torvjord u. mullerad
				16.	mossa
				17.	äker, >2.0 torvjord färdl. mullerad
				18.	" , 0.2 torvmylla på sandlera
				19.	ägg, torvjord >2.0 m.
				20.	" , " "
				21.	äker, >2.0 torvjord ägarb. mullerad
				22.	" , 0.4 torvmylla på sand
				23.	" , " " " "
					Överföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - s - e - a - l				V - ä - r - d - e					
äy ok annan nips ok				före		efter		Bakad- vände	
äker odhops- mark				företagets		utfrående			
mark mark mark.				pe. pe. hav ägafigur		pe. pe. hav ägafigur			
hav	av	hav	av	hav	av	hav	av	hav	av
08.0				650	52 -	1300	104 -	52 -	
42.5				600	255 -	"	552 50	297 50	
24.5				1050	257 25	1200	294 -	36 75	
37.0				950	351 50	"	444 -	92 50	
56.0				900	504 -	1100	616 -	112 -	
35.5				"	319 50	1200	426 -	106 50	
26.0				600	156 -	1100	286 -	130 -	
06.3				350	22 05	1000	63 -	40 95	
	12.0			200	24 -	800	96 -	72 -	
			23.5						
			07.5						
			04.5						
			08.5						
			04.5						
	29.0			450	130 50	500	145 -	14 50	
		49.0		40	19 60	50	24 50	4 90	
39.5				600	237 -	1000	395 -	158 -	
26.0				600	156 -	1200	312 -	156 -	
	14.5			200	29 -	700	101 50	72 50	
	03.0			"	6 -	"	21 -	15 -	
41.5				400	166 -	1000	415 -	249 -	
27.5				850	233 75	1100	302 50	68 75	
19.5				"	165 75	"	214 50	48 75	
389.8	58.5	49.0	48.5	3084	90		4812 50	1427 60	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				24	åker, > 2.0 torvjord väl multhead
				25	" , 0.2 torvmylla på sandbl. lera
				26	" , " " " "
				27	" , > 2.0 torvjord, väl multhead
				28	odlingsmark, skogbeväst
				29	åker, > 2.0 torvjord väl multhead
				30	" , 0.3 torvmylla på lera
				31	väg
				32	avlopp
				33	åker, 0.20-0.5 torvmylla på sandbl. lera
				34	" , 0.3 " " " "
				35	" , " " " "
				36	årg. torvjord
				37	" , "
				38	" , "
				39	åker, > 2.0 torvjord, väl multhead
				40	" , > 1.0 slamyrd an torvjord
				41	" , > 2.0 torvjord väl multhead
				42	" , " " " "
				43	mosse, utstaka lund
				44	årg. skogbeväst > 2.0 torvj. vågord.m.
				45	" , " > 2.0 " flent multhead
				46	landvinning, torvjord
				47	Tisäterstjärne
				48	avlopp
				49	"
				50	väg
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 89.8	58.5	49.0	48.5		3'084 90		4'812 50	1'727 60	
57.5				450	258 75	1100	632 50	373 75	
11.0				800	88 -	1200	132 -	44 -	
32.0				700	224 -	•	384 -	160 -	
34.0				700	136 -	1100	374 -	238 -	
	38.0			350	133 -	600	228 -	95 -	
23.3				450	104 85	1100	256 30	151 45	
33.0				550	181 50	1300	429 -	247 50	
			03.0						
			12.0						
29.5				750	221 25	1300	383 50	162 25	
04.0				1100	44 -	•	52 -	8 -	
06.0				•	66 -	•	78 -	12 -	
	12.5			200	25 -	800	100 -	75 -	
	14.0			•	28 -	•	112 -	84 -	
	12.0			•	24 -	•	96 -	72 -	
20.5				400	82 -	1100	225 50	143 50	
34.5				400	150 -	1200	450 -	300 -	
21.5				550	118 25	1100	236 50	118 25	
13.5				700	94 50	1000	135 00	40 50	
		44.5		40	17 80	50	22 25	4 45	
	22.0			400	88 -	600	132 -	44 -	
	35.0			350	122 50	500	175 -	52 50	
		1 00.0		-		200	200 -	200 -	
			4 25.0						
			10.0						
			16.0						
			19.0						
7 13.1	1 92.0	1 93.5	5 33.5		5 292 30		9 646 05	4 353 75	
Fixatör den 20. april 1929 C. B. Carlsson, C. C. Andreasson, Gust. Johansson.									

Kostnadsförslag

hvi rattensavlopps från ägn förskade hvi hennanet Tisäter i Lunds socken, Malmö län.

Läge	Längd i meter.	Jordmån.	Kubmeter.	å kronor.	Kostnad		Summa kostnad.	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Avloppsträckan A-B-C.</u>								
(A) 0-11	175	Berg	60	12.00	720	-		
		Sten och grus, iättar	160	2.50	400	-		
		Lera, iättar, ngt sten	120	1.25	150	-	1270	-
(B) 11-19	190	Berg	60	12.00	720	-		
		Sten och grusblandad lera, iättar	150	1.50	225	-		
		Ngt. stenbunden lera, iättar	90	1.00	90	-		
		Lera, slarvig, iättar	250	0.80	200	-		
		Torvjord, iättar	20	0.60	12	-	1247	-
19-C	130	Ngt. stenbunden lera, iättar	90	1.00	90	-		
		Torvjord, iättar	100	0.60	60	-	150	-
<u>Avloppsträckan D-E.</u>								
(E) D-32	355	Torvjord med iättar	230	0.80	184	-		
		Torvjord, ngt iättar	120	0.60	72	-		
		Lera	190	0.70	133	-		
		Anläggning av bra för äggen vid 26 m av bra för	1	75	75	-		
		överfart vid 30+10 m., enligt typritning	1	50	50	-	514	-
<u>Avloppsträckan B-F</u>								
(B)-(F) 19-37	175	Berg	7	12.00	84	-		
		Torvjord, slarvig, ngt. iättar	400	0.70	280	-	364	-
		För aftröskade färr, arbetets tillsyn m. m. Tilläggs						
		c ≈ 10 % av arbetskostnaden					355	-
1025		Summa brauer					3900	-
Tisäta den 20. april 1929.								
C. B. Carlson								
Bestyrkas å följande vägar.								
M. Carlsson								

Tisäter den 20. april 1929.
C. B. Carlsson

Bestyrkas af ² ² ²
Färdtillsyns ägare.
M. Carlsson

1930 den 12 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §. 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrällgning av mark tillhörande Tisäter 1 i Ler-
dals socken av Älvsborgs län.

Lån 2.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj: ts
beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastighet.

Socken och hemman	Mental	Register- nummer	Ägares namn
<u>Lerdals s:n.</u>	-	-	-
Tisäter	1	1	Richard Olson

Stockholm den 12 september 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

S

Ingående del för läggningens förslag, som
avser förläggning av mark tillhörande Trä-
säter 1' i Lerdals socken av Rönnebyns län
påbörjades, detta omkring mitten av juli
månad föregående år och har utförts
till ungefär två tredjedelar, vilket här-
med intygas

Träsa Pauland. 9 augusti 1930

Gustaf Lönn
Länsmästare

Edvard Magnusson
Arbetare

Godkänd 29/12 1931 212/30

27626

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för det företag, som avser upp-
tagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Tisäter
1
1 i Lerdals socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsunderstöd: lån från avdikningslänefonden 2160:- kronor
bidrag från avdikningsanslaget 2130:- "

Kontrakt antaget den 12 september 1930.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 17 december 1931 av lantbruksstipendiaten Arvid Danielsson
verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa ar-
beten utförda i överensstämmelse med den fastställda planen med den av-
vikelsen allenast att trumman för allmänna vägen vid punkt 18 å avlopps-
sträckan A-B blivit ombyggd med endast en genomloppsöppning för vattnet
om 2,5 meters bredd samt med däck av betong i stället för av sten. Enär
trummans avbördningsförmåga icke kan anses minskad genom den gjorda avvi-
kelsen och vederbörande vägstyrelse ombesörjt arbetet med betongdäcket
och har att svara för dettas bestånd, synes företaget i utfört skick va-
ra av beskaffenhet att kunna förordas till godkännande.

Göteborg den 22 december 1931.

Arvid Danielsson



*1 msk fastställda arb. skeden dubbeltrunnad 1,25 + 1,25
:: vägen förbättring*