



Akt nr:

P-E1a-0452

AU\$P-E1a-0452

296.

274
31

P

1-0452

20619

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931

för

torrläggning av mark tillhörande Boda Övre i Ale- Skövde socken
av

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ett lån av åttahundrasextio (860)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av niohundraåttio (980) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av lantbruksingenjören
C.B. Carlsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~och förbind~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Koda öfve
den 22 Sept 1931.
Johan Karlsson egen tillä Längskult Björsta man
Sven Hagborg. egen tillä Längskult (Liljövä) Koda öfve
adr Prästbo

Att Johan Carlsson & Sven Hagborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carlsson
Adress Prästbo

Sven Hagborg
Adress Prästbo

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1931.

Carlson

~~Carlson~~

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0452

20619

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1931

Vattenavlopp
genom ägor hörande till
BODA ÖVRE
i Ale - Skövde socken,
Älvsborgs län.
1930.

Arkivskrift:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 26 juni 1931
fastställt till eftervärdelse vid arbetets utförande.


• Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith

Bestyrkes å Gästans vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Arkiv

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Boda Övre i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån från statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars bättre torrläggning är fråga är beläget mellan två och tre kilometer nordost ut från Prässebo station å bergslagsbanan och omkring en kilometer öster om denna bana. Å vidstående översigtskarta är läget vidare angivet medelst gul färgbeteckning.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av marken och avloppet utmed detta verkstä lts, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, beräkning av båtnad och kostnad utförts samt deltagningskyldigheten i företaget bestämts. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariebevis.

B e s k a f f e n h e t: Till större delen hävdas marken inom området såsom åker om än med synnerlig svårighet på grund av högt vattenstånd, till väsentlig del orsakat av otillräckligt avlopp. Av dettas förstoring röner ock ett trädbevuxet kärr invid avloppets övre sträckning påverkan.

A r e a l: Området innefattar: 2,869 hektar åker och 1,202 hektar kärrmark eller tillsammans 4,071 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I utlåtandet från syneförrättningen finnas de nödiga dimensionerna för avloppet angivna och äro jämväl utmärkta å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckning.

B å t n a d: Värde av båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken har uppskattats till 2030 kronor 80 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets förstoring jämte ombyggnad av två stycken vägtrummor har beräknats till 1750 kronor.

A r b e t s t i d: Enligt i utlåtandet givna direktiv borde arbetena vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägaren till lägenheten Björstamosse, -Boda Övre ¹¹ - har ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av den andel av kostnaden för företaget, som åvilar hans fastighet. När kostnaden för företaget tillika med utgifter för syneförrättning och utredning om statsunderstöd belöper sig till 1993:28 kronor, skulle enligt gängse norm vid tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget bidraget till ifrågavarande företag kunna utgöra 49,3 % av nämnda kostnad eller i jämnat tal 980:- kronor. Sökandens andel i kostnaderna utgör 84,92 %, motsvarande en kostnadsandel av 1692:69 kronor. Efter avdrag av andelen i det bidrag som kan beviljas, vilken andel utgör 832:22 kronor, skulle till återstående delen, i jämnat tal 860:- kronor, lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r: Betänkande åtföljes av: översiktskarta, kostnadsöverslag, tabell, diariebevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 3 mars 1931.

W. Carlsson

Hemman	Registrationsnummer	Mantl.	Ägare	Ägarens nummer.	Areal.						Andel i kostnaden för												Summa Kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag				Län.
					åker		annan mark		Summa		Båtnads- värde		företaget		Synreför- rättning- en.		Utred- ningen om stats- bidrag o lån													
					ha	al	ha	al	ha	al	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö										
Boda Össe	1 ¹¹	ars.	Johan Karlsson	1-20	211,4	110,2	3	21,6	1724	50	1486	05	165	38	41	20	1692	63							834	47	858	16		
---	1 ³	1/4	Isak Olof Hagberg N. Löfström	21-30	75,5	10,0		85,5	306	30	263	95	29	38	7	32	300	65							148	22				
			Summa		286,9	120,2	4	07,1	2030	80	1750	-	194	76	48	52	1993	28	0,98	49,3	982	69			858	16				
Göteborg den 3 mars 1931. P. Karlsson																														

Göteborg den 3 mars 1931.

P. Karlsson

Kostnadsöverslag

1/ <u>Vattenavledningen</u> enligt vid syneförrättningen verk-	
ställd beräkning.....	kronor 1750:-
2/ <u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning.....	" 194:76
3/ <u>Utredning om statsunderstöd</u> , enligt räkning.....	" 48:52
	tillsammans " 1993:28

Göteborg den 3 mars 1931.

W. Karlsson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1993 kronor 28 öre, varav å läns- och skatteförvaltnings andel 1692 kronor 63 öre.

Stockholm den 31 augusti 1931.

Pö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: *Albert Smith*

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Turläggningsföretaget i Boda Övre i Ale-Skövde socken den 5 oktober 1931.

Närvarande: *Johan Karlsson i Björstamossen och Iven Oskar Hagborg i Dammare*
Lidan N. A. Löfström i Boda Övre förklarar att han inte längre önskar vara ledamot i styrelsen för företaget, eftersom han inte hade något intresse att bevaka, när det rör sig inom Boda övre 1³, som beviljades av företaget, övergått i annans ägo, uttrips till styrelseledamot i Löfströms ställe den nye ägaren till nämnda område: *Iven Oskar Hagborg.*

Dag som ovan.

Johan Karlsson

Iven Hagborg.

Bestyrkas å tjänstens vägnar.

W. Karlsson

Avskrift :

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande

till lägenheten Björstamosse: Boda Övre 1¹¹ i

Äle-Skövde socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 26 november 1930 i Björstamosse.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman.

Albin Andersson i Svengård och

John Helgesson i Skaven, godmän;

Johan Karlsson, ägare till lag. Boda Övre 1¹¹ benämnd Björstamosse, sökande till företaget;

N.A.Löfström såsom ombud, enligt fullmakt, för N.Löfström ägare till

1/4 mtl. Boda Övre 1³ ;

C.R.Claesson, ägare till 1/20. " " " 1⁸ ;

Alfred Johansson, " " 1/4 " Pressebokärr;

Karl Martinsson, " " 3/8 " Linnebacken;

§ 2.

Profil- och sektionsritningar över det avlopp sökanden avsett att få
förstorat för möjliggörande av torrläggning av den vattenbesvärade mar-
ken till hans fastighet företeddes tillika med nivåkarta över nämnda
mark.

Sökanden åskade nu avloppet i fråga vidgat och fördjupat på sätt
att möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken kunde ernås samt
förpliktande för var och en fastighetsägare med mark, som rönte båtnad

av dessa arbeten att deltaga i kostnaderna.

C.A. Claesson i Boda Övre och Karl Martinsson i Linnebacken förmenade att marken, som hörde till deras fastigheter och vilken utgjordes av moss- och kärrmark, icke kunde få någon båtnad genom förstoringen av avloppet genom och från sökandens fastighet. Marken i fråga hade föga värde, var relativt avloppet högt belägen och skulle, även om den mot förmodan för sin avdikning vore beröende av avloppet ifråga, tarvå särskilda diken för ledande av vattnet till avloppet. En dylik avdikning skulle enligt ägarnes mening sannolikt icke låna sig.

I fråga om marken till Boda Övre 1³ hade ombudet för ägaren till denna fastighet den uppfattningen att moss- och skogsmarken icke kunde røna någon avsevärd båtnad genom avloppets förstoring under det att den odlade och såsom åker brukade marken, genom vilken avloppet framgick, kunde i avseende till de lågre delarne røna inflytande i förbåttrande riktning av avloppets upptagande till större dimensioner ån den avloppet nu innehade. Det finge dock beaktas att de berörda åkerfälten voro belågna långt från gården och förty deras brukande förbundet med synnerligen dyra omkostnader. Større avlopp ån som tarvades för torrlågning av marken till sökandens fastighet önskade ombudet dåfför ej genom ågorna till huvudmannens fastighet och finge delåktigheten i företaget för denna fastighets vidkommande låmpas efter den torrlågning, som sålunda uppstode.

§ 3.

Med hånlyn dårtill att den för avloppets förstoring upptagna stenen och uppsprångda berget kunde upplåggas på mindervårdig mark och intrång-

et genom arbetet härigenom i betydande mån mildras samt de till uppschaktning kommande lösa jordlagren kunde komma till användning såsom förbättringsmedel på härför behöflig mark, voro sökanden och ombudet för ägaren till Boda Övre 1³ ense därom att någon ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande icke behövde komma ifråga. För upplåtelse av mark till erforderlig vidgning av avloppet ställdes ej anspråk på ersättning. Trummor i avloppet å överfartsställen finge enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad, därest ombyggnad bleve erforderlig i anledning av avloppets förstoring.

§ 4.

Den av vatten besvärade marken till sökandens och angränsande fastigheter vart föremål för undersökning i avseende till båtnadens uppskattning. Härunder verkställdes ock vissa avvägningar för utrönande av markens höjd i förhållande till det avlopp, om vars förstoring fråga var. Detta avlopp tillika med trummorna för färd över avloppet besiktigades även, varvid N.A.Löfström i Boda Övre upplyste därom att tvänne av de fyra stycken trummorna i avloppet å huvudmannens fastighet numera, sedan det berörda området brukades under huvudgården, ej voro behöfliga för områdets brukande. Trummorna i fråga, vilka vovo belägna närmast sökandens fastighet, kunde därför uppgrävas i samband med arbetena för avloppets förstoring utan att därefter behöva återuppföras.

§ 5.

Båtnaden för den mark, som befunnits röna inflytande av avloppets upptagande i åskad omfattning vart härefter uträknad, förslag till försto-

ringen uppgjort och kostnaden beräknad, varefter utlåtande i ärendet meddelades.

Sökanden och N.A.Löfström i Boda övre voro överens därom att gemensamt ombesörja företagets genomförande och utgöra styrelse för företaget.

Sedan härefter sökanden Johan Karlsson i Björstamosse pr Prässebo utsetts att förvara företaget rörande handlingar och ritningar förklarades förrättningen avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Albin Andersson
god man.

John Helgesson
god man.

N:o 54 pag. 79
Ass.D. 1928.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör övermottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 september 1928. E.Gunnar Hellström, Carl Malm.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av gatten besvärad mark tillhörande hemmanen Björstamosse och Dammen i Ale-Skövde soc-

ken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Björstamosse, ägare Johan Karlsson och

Dammen, " Nils Löfström.

Björstamosse pr Prässebo den 10 sept. 1928.

Johan Karlsson

Kungörelse.

För upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till lägenheten Björstamåsen under hemmanet Boda övre i Ale-Skövde socken, vilket företag jämväl kan beröra mark till nämnda hemman samt till Prässebokärr och Linnebacken i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Johan Karlsson i Björstamåsen onsdagen den 26 november 1930 kl. 9.15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 4 november 1930. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Ale-Skövde församling den 4 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 11 november, varjämte underrättelse om sammanträdet avlämnats å posten den 10 november 1930 till följande personer:

Lantbrukaren Johan Karlsson,	Björstamåsen,	<u>Prässebo.</u>
" Nils Löfström,	Boda övre	"
Handlanden C.R. Claesson,		"
Lantbrukaren Alfred Johansson,	Prässebo,	"

Lantbrukaren Karl Martinsson, Linnebacken, Prässebo.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

för innehavaren vid sammanträde med äikintressenter hos Johan Karlsson, Björstamosse bevaka min rätt och föra min talan och håller jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter. Göteborg den 24 Nov. 1930. N. Löfström.

Bevittnas ~~ex~~: K. Johansson, O. Andersson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till Boda
Övre i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning fråga är, framgår i sydvästlig riktning genom Ågor till Boda Övre och fortsätter i samma riktning genom Ågor till Prässebokärr^{och} Prässebo, där det förenar sig med avlopp från andra håll och slutligen utrinne i Göta älv ovanför Alvhem. Avloppet tillhör alltså denna älvs vattensystem Nr.108 och dess sektion 2 huvudälven.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till läget utmärkt med tvenne jämnloppande röda linjer samt betecknat : begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B.

Avloppets nederbördsområde överstiger icke en halv kvadratkilometer. Den vattenmängd, avloppet har att avleda, är sålunda ringa och föranleder icke till särskild beräkning av nödiga dimensioner. Dessa hava föreslagits med avseende till lutningsförhållandena, jordart och torrlägningsbehov för den vattensjuka marken. Bottenlutningen skulle komma att utgöra minst 1:1000, bottenbredden 0,30 meter och slanten å sträckor genom torvjord 1:1, i övrigt 1:1,25. Djupet skulle vad beträffar sträckan genom sökandens åkerfält bliva 1,35-1,40 meter. Trummor över avloppet skola hava en genom^{-o-}löpsöppning för vattnet 0,6 x 0,6 meter.

Den bätnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ord-

ning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av grunder, angivna i 7 kap. 22 § samma lag samt resultatet införts i en värderingslängd, bifogad detta utlåtande.

Skäl till hänförande av marken ~~xxx~~ inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreliggande ej. Varje ägare till fastighet med mark, som rüner båtnad genom företagets utförande i föreslagen omfattning, har att taga del i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. I denna är anparten efter sagda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides ävenledes enligt den för deltagandet i förstoringen bestämda grunden.

Avgift, varom förmlles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget enligt grunden för deltagandet i avloppets upptagande men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud icke ställt anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppets vidgning samt förklarar att ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande icke behöfve ifrågakomma, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas. Ombygget av de båda trummorna i avloppet vid 6+45 m. och vid 7+30 m. ingår såsom ett led i det gemensamma arbetet

för företaget. Skulle flere överfarter erfordras, sörja därför fastighetsägarne, var och en å sina ägor, på egen bekostnad. Underhållet av byggnaderna bestrides av vederbörande ägare.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av vattenavloppet A-B samt ombyggnad av trummorna vid 6+95 m. och vid 7+30 m., skall utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en/1/ meter från avloppets kanter med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt förses med öppningar vid svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:e meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet;

att sten och uppsprängt berg uppläggas å den sida om avloppet, där minst skada åsamkas;

att tilläventyrs inträffande ras beförtövat avhjälpas och nödig förstärkning vidtages;

att arbetenas utförande bör överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringsätt må komma till användning;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång;

att avsyning av arbetet bör ske genom lantbruksingenjörs försorg samt

att de å odlad jord upplagda schaktningsmassorna böra vara utspridda se-

181

nast fem år efter det arbetena för avloppets upptagande blivit avslutade.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående handlingars avlämnande och besvares ingivande.

Boda Övre den 26 november 1930.

C.B. Carlson

Albin Andersson
god man

John Helgesson
god man

1	2	3	4	5	6
Heimman	Registernummer	Mantel		Ägarens nr. 2	Ägare
Boda Övre	1 ¹¹	av. 5.	1-20	Johann Karlsson	
- " -	1 ³	1/4	21-30	N. Löfström	
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e.					
	äng och annan inp. och			före		efter		Bättnads.	
åker	odlings.	daglig	höglänt	företagets		utförande		värde	
	mark	mark	mark	pr har	pr ägarfigur	pr har	pr ägarfigur		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
				kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
									%
2 11,4		1 10,2	12,0		1710 60		3435 10	1724 50	84,92
75,5		10,0	08,0		565 65		871 95	306 30	15,08
2 86,9		1 20,2	20,0		2276 25		4307 05	2030 80	100,00

Boda Övre den 26 november 1930.
 E. B. Carlson, Albin Andersson, John Helgesson
 god man / god man

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Boda Övre i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd meter	Jordart m.m.	Are- tal.	å kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					kr	öre	kr.	öre
8+25-7	125	Lera med sten	kubm.	50	2,00	100 -	100	-
7-6	100	Torvjord	"	70	0,60	42 -		
		Lerd och lera med sten	"	10	2,00	20 -	62	-
6-4+50	150	" " " " "	"	220	2,00	440 -		
		Berg	"	22	12,00	264 -		
		Torvjord, något rötter	"	30	0,60	18 -	722	-
4+50-3	150	— " — med stubbar	"	280	0,75		210	-
3-1+60	140	— " — " — " och ngt lera	"	330	0,75	247 50		
		Berg	"	4	12,00	48 -	295	50
		Ombyggnad av tunnarna för vägarna vid 7+30 och 6+95 m. 0,6*0,6*3 m. enligt ritning	st.	2	100		200	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% tillägg					160	50
					Summa kronor		1750	-

Boda Övre den 26 november 1930.

E. B. Carlson

Bestyrkes å fjärdens vägnar.

W. Martson

100
ör

26
— 6 31

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för
torrlägningsföretaget i Boda Övre i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län,
lån från statens avdikningslånefond sökes:

Boda Övre 1¹¹ ; Johan Karlsson.

Göteborg den 3 mars 1931.

P. Karlsson

1931 den 28 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Boda Övre i Ale-
Skövde socken av Älvsborgs län.

Lån 860 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare.
<u>Ale-Skövde socken.</u>			
Boda Övre	avs.	11 1	Johan Karlsson

Stockholm den 28 oktober 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Köpekontrakt

Till Sven Hagborg upplåta och försälja under tecknade ätela marker från vår fastighet, Boda Övre 1³ eller 174 mantal Boda nr 1 Övre litt B i Ble-Skövde socken, Ble härad av Ålvsborgs län, befintliga torpet, som gränsar i norr till annan fastighet i Boda samt stamfastigheten, i öster och väster till stamfastigheten och i söder till Präseba nr 1 samt i övrigt sådant torpet å marken utsläpats och rörlagts, på följande villkor:

- 1: o/ Köpesumman utgör Frätusen (2000:--) kronor, som på nöjaktigt sätt betalats och kvitteras härmed.
- 2: o/ Torpet försäljes fritt från penninginbetalningar i befintligt skick, med omedelbart tillträde.
- 3: o/ Stamfastigheten skall äga rättighet begagna befintliga utfartsvägen över torpet till ersaderlig bredd och skall torpet äga rättighet begagna den befintliga utfartsvägen över stamfastigheten till bygdevägen.
- 4: o/ Alla med detta köp förenade kostnader betalas av köparen.
- 5: o/ Härav äro två lika lydande exemplar upprättade och utväxlade.

Boda pr Präseba den 1 april 1931.

N. Lörshäm.

Karolina Lörshäm.

Säljare

Antages.

Sven Oskar Hagborg.

Köpare.

På en gång närvarande vittnen

N. E. Helliksson.

Erik Mellkvist.

Rätt avskrift:
Lenn Malmgren
Präseba
Sven Skoglund
Präseba

274
31

Härmed intygas att Skönings företaget
för torvläggning af mark till hörande
Boda ägre i Ale Sköfdes socken är på
börjats och cirka 120 metrar äro färdiga

Boda ägre den 24 Sept 1931

H. E. Andersson
adv. Bäckström
Upphärad

Hart Gustafsson
adv. Wallen
Upphärad

Revisors af
E. Blom
Sven Hagberg

Vid den 10 december 1931 verkställd besiktning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Boda Övre i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län, vilket företag skall utföras i enlighet med en den 26 juni 1931 fastställd plan, befanns att sträckan 8 - 4+88 m. upptagits i nära överensstämmelse med planen och att därjämte avschaktning å berget mellan 5 och 4+50m. ägt rum.

Kostnaden för utförda arbetet beräknas till	kronor 850:-
Utgifter för förrättning och utredning om	
statsunderstöd har utgjort	<u>243:28</u>
	tillhopa kronor 1093:28

Göteborg den 28 december 1931.

W. Carlsson

P. M.

D. Nr

28087/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägg. av mark tillh. Boda Övre i Ale-Skövde sn av

Älvsborgs

län

Arb. plan: 26/6 31

Kontrakt: 28/10 31

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 980

Lån: 860

Beräkn. kostnad: 1.993:28

Tillstyrkt utbet. d. 28/10 31 av statsbidrag: 350 kr.

av lån: 300 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 10/ 12 19 31

~~i huvudsak 1831b.~~ 1093:28 kr. = c:a 55 %
4 alls.

0.58. 980 = 570 0.58. 860 = 500
350 300
220 200

Ordf. i arb. styrelsen

-Ende intressent-

Rekv. bifogad e

Lauter Johan Karlson
Komministern Sven Wennerblad, 2

Hemryd, Kölingared 2
Präsebo

av statsbidrag 220 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån 200 kr.

Stockholm den 5 / 1 1932

Sodk. 29
7 32

274/31

Bevis

över verkställd avsyning av arbete för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Boda Övre i Ale Skövde socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 860:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 980:- kronor.

Kontrakt antaget den 28 oktober 1931.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 6 juli innevarande år verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den fastställda planen utom i avseende å glacinen för en av vägtrummor-
na, för vilken glacin bottenstenar saknades samt i avseende å schakt-
ningsmassorna, vilka å viss sträcka kommit att ligga för nära avloppets
kanter.

Sedan meddelande ingått från en i trakten boende f.d. god man vid
syneförrättningar, vilken är känd för pålitlighet och gott omdöme, att
de brister, om vilka ovan erinrats, blivit avhjälpta, är företaget av
beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 25 juli 1932.

Marsson

