



Akt nr:

P-E1a-0458

AU\$P-E1a-0458

new
302
allu i st
för lada

254/31

P 2-0458

19594

KONTRAKT.

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanen Lerum Mellangården och
Uppegården i Väne-Åsaka socken samt Härstad i Västra Tunhems soc-
ken av

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ett *lån* av tretusensexhundranittio (3.690)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenetthundra (2.100) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruks-*
ingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lerum den 1^{te} Aug 1931.
Avel. V. Andersson ägar till 1/4 Mark Lerum Mellomg. 2. 5.
Carl J. Sjögren " " 1/4 " " " 2. 2.
Tvar Sandblom " " 1/4 Hårstod Björnsgränd 4. 5.

Att Avel. V. Andersson och Carl J. Sjögren i Lerum
Samt Tvar Sandblom i Hårstod.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. E. Johansson.

Adress

Asaka.

Alfred Carlsson.


Adress

Asaka.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 november 1931.

Under generaldirektörens frånvaro




föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1931

P 2•0458

19594

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1931

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

LERUM Mellomgården och Uppegården i

Väne-Åsaka socken samt till HÄRSTAD

Björnsgården, Uppegården, Haregården

och Persgården i Västra Tunhems

socken, Älvsborgs län. 1930.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni
1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 31 juli 1931.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å Gäustens vägnar:

O. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Andrift

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lerum Mellangården och Lerum Uppegården i Väne-Åsaka socken samt till lägenheter inom Hårstad Björnsgården, Hårstad Uppegården, Hårstad Haregården och Hårstad Persgården i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.

Läge: Lerumsgårdarna äro belägna mellan en och två kilometer nordväst f från Väne-Åsaka kyrka och Hårstadgårdarna fyra till fem kilometer söder om Västra Tunhems kyrka. Avdikningsområdena äro till ungefärligt läge och utsträckning utmärkta med gul färg å vidstående översiktskarta.

Beskaffenhet: Frånsett 3 ar ängsmark brukas all mark inom områdena i fråga såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten i falten, vilket först kan avsänkas när nöjaktigt vattenavlopp blivit berett. Jordmånen utgöres av 0,2 - 0,5 m. lermylla på lera.

Areal: Södra avdikningsområdet innefattar 7,30 hektar

Norra	"	"	<u>11,10,9</u>	"
-------	---	---	----------------	---

Tillhopa			18,40,9	hektar
----------	--	--	---------	--------

Undersökning m.m. Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avlopp uppgjort, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats och deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen ifråga meddelat utlåtande har vunnit laga kraft, såsom framgår av närslutna diariibevis.

Vattenavledning. I nämnda utlåtande finnes redogjort för nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och föreslagen storlek å avloppsdiken och ledningar. Profil- och sektionsritningar å skådliggöra lutningsförhållanden och dimensioner.

Båtnad. Båtnaden för marken har uppskattats till:

inom södra avdikningsområdet	kr.	3020:75
" norra	"	<u>6500:25</u>
Tillhopa kronor		9521:00

Kostnad. Kostnaden för arbetena och ersättningen för markupplåtelse och intrång har beräknats:

inom södra avdikningsområdet till	kr.	1460: -
" norra	"	<u>3800: -</u>
Tillsammans "		5260: -

Arbetstid. I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tidpunkten för arbetenas färdigställande bestämts till utgången av 1932.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i de båda företagen ifrågasätta såväl bidrag som lånav statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagen. Dessa kostnader hava i vad de avse såväl arbete och material som syneförrättning och utredning om statsunderstöd uträknats för var och en sökande i närslutna tabell b. liksom och det bidrag från statens avdikningsanslag och det lån från dess avdikningslånefond, som enligt vilkor och tillämpad norm vid tilldelning av anslag och lån kunna påräknas, uträknats i samma tabell. Enligt denna uträkning skulle det södra företaget kunna understödjas med 530:- kronor såsom bidrag och med 1070:- kr. såsom lån och det norra företaget med 1560:-kr. såsom bidrag och med 2620:- kr. såsom lån eller tillhoppa 2090:-kronor såsom bidrag och 3690:- kronor såsom lån.

Handlingar och ritningar. Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, diariibevís i fråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 1 augusti 1930.

C.B. Carlson.

Hela Torrläggingsområdet								Länesökandenas andel.												
Areal.	Värde.				Båt-nads-värde				Areal.	Värde				Båt-nads-värde						
	Före		Efter.		Företaget.	Före		Efter.		Företaget.	Före		Efter.		Företaget.					
	har	an	Kr.	ö		Kr.	ö	Kr.			ö	har	an	Kr.		ö	Kr.	ö	Kr.	ö
1) <u>Södra företaget</u>																				
åker	7	30	78	68	75	1088	950	30	20	75	7	30	73	68	75	1088	950	30	20	75
2) <u>Norra företaget</u>																				
åker	11	07	9																	
äng			03	-																
Summa	11	10	9	10	36	25	1663	650	25	11	10	9	10	36	25	1663	650	6500	25	

Hemman.	Register- nummer.	Mantal.	Ägare	Ägarefigurer	A-r-e-a-l.					
					Åker		annan mark		Summa	
					N:r.	hekt.	are.	hekt.	are.	hekt.
<u>Södra förtaget.</u>										
Lerum Mellangården	2 ³	1/4	Axel W. Andersson	0		5 10				5 10
- " - "	2 ²	1/4	Karl J. Ljögren	0		2 20				2 20
<u>Summa</u>						7 30				7 30
<u>Norra förtaget.</u>										
Lerum Mellangården	2 ³	1/4	Axel W. Andersson			5 81,7				5 81,7
Lerum Uppgård	3 ²	1/4	Gustav Gunnarsson			86,0				86,0
Härsted Björnsgränd	4 ⁵	låg.	Ivar Lundblom	0		83,0				83,0
Härsted Uppgård	1 ⁸	låg. m:o 2	Lara Andersson			1 13,2		03,0		1 16,2
- " Haregård	2 ⁵	låg. m:o 2	Hilmer Trauberg			1 18,3				1 18,3
- " Persgård	9 ⁸	låg.	Carl Rynell Gust. Karlsson			1 25,7				1 25,7
<u>Summa</u>						11 07,9		03,0		11 10,9

Båt- nads- värde.		Andel i kostnaden för								Summa		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Län.	
		före taget		synfär- rättning- en.		utred- ningen om stats- bidrag ö län.		Kost- nad									
Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö			Kr.	ö			Kr.	ö	Kr.	ö
2122	50	1025	80	83	44	20	03			1129	27	0,53	33,55	378	87	750	40
898	25	434	20	35	32	8	48			478	-			160	37	317	63
3020	75	1460	-	118	76	28	51			1607	27			539	24	1068	03
3112	45	1819	44	148	00	35	52			2002	96	0,64	37,40	749	11	1253	85
516	-	301	72	24	54	5	89			332	15			124	22	207	93
539	50	315	40	25	66	6	16			347	22			129	86	217	36
746	30	436	24	35	48	8	52			480	24			179	61	300	63
768	95	449	54	36	57	8	78			494	89			185	09	309	80
817	05	447	66	38	85	9	32			525	83			196	66	329	17
6500	25	3800	-	309	10	74	19			4183	29			1564	55	2618	74

Kostnadsöverslag.

1) Vattenavledningen enligt i synförräkningshandlingen intagen beräkning	kr. 5260:-
2) Synförräkningen enligt räkning	• 427:86
3) Utredningen om bidrag och lån av statsmedel, enligt räkning	<u>102:70</u>
Summa kronor	5790:56

Göteborg den 1 augusti 1930.

C. B. Carlsson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5 790 kronor 56 öre. Stockholm den 31 juli 1931. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Undertecknade, delägare i de företag som avse anordnandet av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lerum Mellangården och Lerum Uppegården i Väne-Åsaka socken samt Härstad Björnsgården, Härstad Uppegården, Härstad Haregården, Härstad Persgården i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till företagens genomförande och giva styrelserna för företagen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagen,

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga utanordnade bidrags- och lånebelopp.

Lerum pr Åsaka den 10 april 1930.

Axel V. Andersson,	ägare till	1/4 mtl.	Lerum Mellang.
G. Gunnarsson,	" "	" "	" Uppeg.
Karl Ivar Sandblom,	" "	4.5	Björnsgården läg. Björnarp 2
Carl J. Sjögren,	" "	1/4 mtl.	Lerum Mellangård,
Joh. Aug. Andersson,	" "	1.8	Uppegården läg. Kullen 2
Hilmer Svanberg,	" "	Lögen Strömma	N:o 1
Karl Kymell,	" "	Persgården 9 ⁸	läg.
Bevittnas av: Lasse Sandkvist, Albin Andersson.			

Partskes & hämtans vägar
W. H. H. H.

Arkiv:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-

avlopp för torrläggning av mark hörande till

Lerum Mellomgårderna i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs

län.

Den 10 maj 1929 i Lerum.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, försättningsman Georg A. Strids-

berg i Munkebo och B.A. Bernson i Børsle, godemän Axel W. Andersson, ägare
till 1/4 mtl. Lerum Mellomgård, sökande till företagen.

Karl J. Sjögren, ägare till 1/4 mtl. Lerum Mellomgården.

Otto Danielsson, ägare till lög. Solhem under Lerum Mellomgården.

Gustav Gunnarsson, ägare till 1/4 mtl. Lerum Uppegården.

Claes Olsson i Ången, ordförande i Väne härads vägstyrelse.

§ 2.

Av de vattenavlopp, sökande ifrågasatt att få vidgade och fördjupade
för ernående av möjlighet till täckdikning av mark hörande till hans-
fastighet, hade det, som utgjorde avledare för vattnet från denna fastig-
het och från angränsande Karl J. Sjögrens tillhöriga fastigheten i Lerum
Mellomgården och hade sitt lopp genom vägen Vänersborg - Alingsås och
vidare över ägor till Lerums Uppegården ägare Gustav Gunnarsson, varit före-
mål för undersökning och marken, som för sin torrläggning var beroende
av avloppet ifråga, avvägs och kartlagts.

Av undersökningen hade framgått att för ernående av nöjaktig torrläggning

av marken till sökandens fastighet arbetet med avloppets fördjupning finge begynna vid pass 100 meter nedanför trumman för allmänna vägen gränsen mellan Mellomgårdens och Uppegårdens ägor. Därest avloppet i sin sträckning över Uppegården måste göras öppet, förbehöll sig Gustav Gunnarsson rätt till ersättning för markupplåtelse och intrång samt ifrågasatte anläggandet av bro för att komma över diket. Bro fanns dock icke för närvarande. Gunnarsson föreslog dock anläggning av täckt ledning i stället för öppet avlopp å den till fördjupning ifrågakommande sträckan och förklarades villig svara för den ökade kostnad sådan ledning komme att medföra utöver kostnaden för det öppna avloppets förstoring. Om den av Gunnarsson förordade ledningen skulle utgöras av cementrör hyste sökanden farhågor i avseende till ledningens hållbarhet och bestånd samt framhöll att brunn för inledande i ledningen av denna från vägdikena öster om vägen tillströmmande vatten vore erforderlig. Skulle avloppet bli öppet över Uppegården, bestred sökanden skyldighet att anlägga och bekosta bro över avloppet, då bro över det befintliga avloppet icke nu fanns.

Beträffande trumman för allmänna vägen över avloppet upplyste ordföranden i Vägstyrelsen att denna trumma varit föremål för ombyggnad och sänkning för ett par år sedan, varvid trummans botten nedfördes till det läge, som enligt av sökanden lämnad uppgift erfordrades för torrläggning av hans mark. Sökanden förklarade sig nöjd med den verkställda ombyggnaden och ställde icke vidare krav på djupare genomlopp under vägen än den nämnda trumman erbjöd.

-w

Avloppssträckan över sökandens fastighet önska de sökande anordna som täckt ledning av tegelrör medbrunnar på erforderliga ställen för dag- och dränvattnets tillledande.

Karl J. Sjögren föredrog dock avloppets bibehållande såsom öppet

Med ett sådant vore mindre risk för vattnets avledande.

Därest täckt ledning komme till utförande, behövde inga nya överfarter anordnas och inga ersättningar för markupplåtelse och intrång utgivas enligt sökandens mening och utfäste sig sökanden att ensam svara för den merkostnad, som kunde bliva förbunden med den täckta ledningen. Vid öppet avlopp finge vägtrumma byggas och ersättning för mark upplåtelse och intrång gäldas på gemensam bekostnad.

§ 3.

Deltagandet i kostnaden för avlopps anordnande finge enligt sökandens mening regleras i förhållande till båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken. Gustav Gunnarsson i Uppegården förmenade att den till hans fastighet hörande, väster om allmänna vägen belägna marken kunde avvattnas medelst en ledning genom vägen och vidare öster ut till avloppet nedanför den sträcka, som komme att bearbetas. För närvarande avvattnades nämnda område medelst vägdiket väster om vägen ned till den meromnämnda trumman.

§ 4.

Avlopp och mark blevo föremål för besittning från synemäns och sakägares sida och marken jämväl undersökt för båtnadens beräkning.

§ 5.

I fråga om det vattenavlopp, som avledde vattnet från ågorna till sökandens fastighet i dennas nordliga del, och som framgick utmed allmänna vägen Gårdhem- Norra Björke och vidare genom denna väg norrut utmed allmänna vägen mot Vänersborg, hade sökanden varit tveksam om den

rätta riktningen för vattnets ledande, i anledning varav fått avstå med undersökningen för avlopp till ifrågakommande marks torrläggning. Det upplystes om att trumman för vägen Gårdhem - Norra Björke blivit byggd 1924 och att diket väster om vägen Vänersborg - Alingsås varit föremål för uppgrävning å en kortare sträcka vid samma tidpunkt. Förut hade vattnet letts genom en trumma först genom sistnämnda väg och sedan genom en trumma under vägen Gårdhem - Norra Björke och avrunnit i östra vägdiket till Vänersborgsvägen. Möjligen hade en del av vattnet runnit österut i Björkevägens södra vägdike.

Sökanden åskade nu avlopp berett i den riktning vattnet från hans ågor för närvarande hade sitt lopp, förmenande att denna väg var den lättast framkomliga och förenad med minsta kostnad och intrång. Vägstyrelsen påpekade i detta sammanhang att det var ifrågasatt att utvidga vägkorsningen, varvid det möjligen kunde befinnas lämpligt att bygga en ny trumma under vägen Gårdhem - Norra Björke i stället för att ombygga den befintliga, som befunnits för grund för torrläggning av marken till sökandens fastighet.

§ 6.

För utredning av frågan om beredande av avlopp för den mark till sökandens fastighet, varom avhandlats i förestående paragraf, tillkännagavs att erforderlig undersökning komme att verkställas under den närmaste tiden och resultatet att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Lerum dag som ovan.

C.B Carlson.

Georg A. Stridsberg

B.A. Bärnson

§ 7.

Den 10 april 1930 i Lerum.

Närvarande: förestående synemän och nedanskrivne sakägare:

Axel W. Andersson i Lerum Mellomgården.

Karl J. Sjögren i Lerum Mellomgården.

Gustav Gunnarsson i Lerum Uppegården.

Ivar Sandblom, ägare till lägenheten Björnarp N:1 inom Härstad

Björnsgården.

Hjalmar Svanberg ägare till lägenheten Strömma N:1 inom Härstad

Haregården.

Gustav Karlsson, ägare till f.d. soldastom inom Härstad Persgården.

Karl Olsson, ägare till lägenhet inom Härstad Björnsgården.

Gustav Eriksson i Brunnered,

ordförande i Åsaka elektriska distributionsförening och såsom ombud
för föreningen, enligt protokollsutdrag från styrelsesammanträde.

Claes Olsson i Ången, ordförande i Väne härads vägstyrelse och

Karl Olsson i Härstad, ledamot i samma vägstyrelse.

Gustav Eriksson i Brunnered även såsom ombud för Sara Andersson i

Härstad Uppegården, enligt fullmakt.

§8.

Det vattenavlopp, som sökanden önskat få anordnat för torrläggning
av den del av egendomen vilken avvattnades norrut, hade varit föremål
för undersökning och marken utmed avloppet för kartläggning. Profil-
och salstionsritningarna jämte karta företeddes.

Preliminärt förslag till avlopp framlades innefattande täckt ledning

av cementrör över fastigheterna i Västra Tunhems socken och framgående parallellt med landsvägen och väster om de invid denna belägna byggnaderna samt öppet avlopp över fastigheterna i Väne- Åsaka socken. Mot detta projekt yppades ingen annan erinran än att sträckningen inom Västra Tunhem kunde förläggas öster om landsvägen Åsaka - Vänersborg och avloppet här göras öppet. Mot detta av Gustav Karlsson väckta förslag genomtogs att avlopp i denna sträckning tarvade anläggning av två st. trummor under de allmänna vägarna samt flyttning av en stor fackverksstolpe för kraftledningen Trollhättan - Skara.

De ifrågasatta sträckningarna blevo av synemän och sakägare besiktigade, varvid utröntes att sträckningen väster om förenämnda landsväg erbjöd lättare framkomstmöjligheter än den öster om vägen ifråga.

Den projekterade ledningen skulle ansluta sig till vägen Gårdhem-Norra Björke medelst en ny trumma, vilken enligt ordförandens i vägstyrelsens mening finge byggas genom vägstyrelsens försärg och på de väghållningsskyldiges bekostnad, eftersom den år 1924 anlagda icke var tillräcklig för möjliggörandet av torrläggning för marken söder om vägen.

Såväl denna mark som den norr om landsvägen belägna vart av synemännen undersökt och uppskattad.

Gustav Gunnarsson i Lerum Uppegården upplyste därom att han till vägstyrelsen försålt ett område om 300 kvadratmeter för utvidgning av vägvägnings vid Brunnered, vilket område borde frånräknas den areal, med vilken hans fastighet skulle ingå i företaget.

Gustav Eriksson i Brunnered förväntade att anloppet så anordnades

att någon åverkan på distributionsföreningens ledning ej skedde. Istånd-sättande finge, om skada uppstode, ske på dikningsintressenternas be-kostnad.

Ifråga om vattnets ledande till vägdiket väster om landsvägen Åsaka - Vänersborg förklarade Svanblom och Svanberg att de vid tiden för trummans byggande genom vägen Gårdhem - Norra Björke förklarat sig icke hava något att erinra mot åtgärden att leda vattnet nämnda riktning, för så vitt vägdiket och trummorna över detta underhöllos genom väg-styrelsens försorg. Gustav Karlsson sade sig icke hava lämnat något med-givande av sådan art.

§9.

Beträffande avloppet genom det södra avdikningsområdet önskade sökanden nu detta avlopp bibehållet såsom öppet och frånträdde därmed kravet på anläggandet av täckt ledning.

Gustav Gunnaresson vidhöll dock sin uppfattning om lämpligheten av täckt dike över Uppegårdens ägor och utfäste sig att utföra och bekosta sådan ledning på en sträcka av 150 meters längd från landsvägen räknat och av erforderlig vidgning och fördjupning av avloppet nedanför denna sträcka, därest torrlägningsintressenternas bidrag till kostnaden för denna anläggning med belopp, som svarade mot kostnaden för förstoring av öppna avloppet nedanför landsvägen., så långt sådan förstoring erfordrades för torrläggning av sökandens mark. Anläggningen skulle vara färdig till den 1 oktober 1930 och för framtiden underhållas av ägaren till Uppegården. Under nämnda förutsättning hade intressenterna intet att erinra mot anläggandet av täckt ledning på sätt Gunnaresson ifrågasatt.

§ 10.

Båtnaden genom företagen vart uträknad och kostnadsförslag upprättat. Rättat varefter utlåtandet i ärendet meddelades.

§ 11.

Enär samtliga sakägare vore representerade ansågs val av styrelsen kunna ske omedelbart. Till ledamöter i styrelsen för det södra företaget, innefattande torrläggning av mark till Lerum Mellomgården, valdes Axel V. Andersson och Karl Sjögren i Lerum Mellomgården och till ledamöter i styrelsen för norra företaget innefattande torrläggning av mark inom Lerum och Härstad valdes Axel W. Andersson i Lerum Mellomgården och Ivar Sandblom i Härstad Björnsgården.

Att förvara företagen rörande handlingar och ritningar utsågs Axel W. Andersson i Lerum Mellomgården på Åsaka varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Georg A. Stridsberg

B.A. Bernson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökan omförmålda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20

På länsstyrelsens vägnar:

juli 1928.

-Fahlerantz

Uno Hentz

Till Konungens befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Lerum Mellangården, Lerum Uppegården, Herrstad Uppegården, Herrstad Haregården och Herrstad Björnsgården i Väne - Åsaka och Västra Tunhems socknar av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Lerum Mellangården: ägare Axel W. Andersson,

" Uppegården : " Gustav Gunnarsson,

" Mellangården: " Karl Sjögren,

Eggon Eriksson,

" Mellangården: " Otto Danielsson,

Herrstad Uppegården: " Sara Andersson,

" Haregården: " H. Svanberg;

" Björnsgården: " Karl Olsson,

" " " August Ström,

" " " Gudtav Lindahl,

" " " Ivar Sandblom,

" " " Gustav Karlsson,

Brunnared pr. Åsaka den 5 juli 1928.

Axel W. Andersson.

Kungörelse.

I avseende på företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Lerum Mellangården i Väne - Åsaka socken, vilket företag även kan komma att beröra mark till Lerum Uppegården i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren A. W. Andersson i Lerum Mellangården fredagen den 10 maj kl. ¹⁹²⁹10,30 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 17 april 1929. C.B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Väne - Åsaka socken den 18 april samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 24 april 1929, betygar:

C.B. Carlson.

Den 25 april avlämnades å posten underrättelse om det i förestående kungörelse omnämnda sammanträdet till:

Lantbrukaren Axel W. Andersson, Lerum Mellangården, Åsaka.

" Karl J. Sjögren " "

" Otto Danielsson, Solhem, Lerum Mellangården Åsaka.

" Gustav Gunnarsson Lerum Uppegården "

Ordföranden i Väne härads Vägstyrelse, Claes Olsson, Ången, Trollhättan.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp eller genom anläggning av nytt sådant bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Lerum Mellangården i Väne-Åsaka socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde

hos sökanden A.V. Andersson i Lerum Mellangården torsdagen den 10 april 1930 kl. 10,30 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till sökandens fastighet kan mark hörande till Lerum Uppegården i Väne-Åsaka socken samt till lägenheter inom Härstad Björns- gården, Härstad Uppegården, Härstad Haregården, Härstad Persgården i Västra Tunhems socken ävensom ledningar å dessa lägenheter för elektrisk kraftöverföring samt allmänna vägarna, vilka leda mellan Gårdhem och Norra Björke och mellan Väne-Åsaka och Västra Tunhem, komma att beröras av företaget.

Göteborg den 19 mars 1930.

C.B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetena i Väne-Åsaka och Västra Tunhems församling- ar den 19 mars 1930 samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 26 mars 1930 betygar:

C.B. Carlson.

Den 26 mars 1930 avlämnades på posten underrättelse om det i förestående kungörelse omnämnda sammanträdet till:

Lägenhetsägaren Ivar Sandblom,	Härstad Björnsgården,	<u>Åsaka</u>
" Sara Andersson	" Uppegården	"
" Hilmer Svanberg	" Haregården	"
" Gustav Karlsson	" Persgården	<u>Västra Tunhem</u>
" Karl Olsson	" Björnsgården	<u>Åsaka</u>
F.D. Soldaten A. Skog		<u>Vargön</u>

Handlanden Gustav Eriksson,

Brunnared

Åsaka

betygar:

C.B. Carlson

Utdrag av protokoll

hållet vid styrelsesammanträde med Åsaka Elektriska Distributionsförening
u.p.a. den 9 April 1930.

Närvarande styrelseledamöter: Gustav Eriksson Brunnared Åsaka, J.E.
Johansson Herrstad, N. Tunhem, Anders Jansson Lerum Åsaka och Carl
Eriksson Nilsgården Åsaka.

Till följe av till föreningen ankommen kallelse att bevaka sin
rätt vid syneförrättning i och för vidgning och fördjupning av vattenav-
lopp som berör Lerum Mellangård med flera hemman vilken syneförrättning
hållas den 10 April 1930. utsågs Ordföranden i Elektriska Föreningen
Gustav Eriksson i Brunnared Åsaka att vid tillfället bevaka föreningens
intressen.

Sålunda förekommit

Gustav Eriksson, Carl Eriksson,

Anders Jansson J.E. Johansson

Rätt utdragit batyga

Gustav Eriksson I. Velander

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde eller syneförrätt-
ning angående vidgning och fördjupning av vattenavlopp eller genom an-
läggning av nytt sådant bereda torrläggning av mark hörande till Lerum
Mellangård och Lerum Uppegård i Väne-Åsaka socken samt lägenheter inom

Herrstad Bjöfnsgården, Haregården, Persgården och Uppegården mf.i Vestra
Tunhems socken min rätt bevaka hållande jag för rätt och gildt ombudets
Åtgärd härutinnan.

Dalhems Herrstad adr. Åsaka den 9 April 1930

Sara M. Andersson.

Namnteckningarna bevittnas af

Otto Danielsson

I. Velandar.

U t l å t a n d e

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lerum Mellangården och Lerum Uppegården i Väne- Åsaka socken samt till lägenheter inom Hårstad Björnsgården, Hårstad Uppegården, Hårstad Haregården och Hårstad Persgården i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.

Å de öfver avdikningsområdena upprättade nivåkartorna äro vattenavloppen i fråga till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer å sträckor, där befintliga avlopp äro avsedda att vidgas och fördjupas, och med en heldragen röd linje å sträckor, där täkta ledningar äro avsedda att anläggas. Inom det södra avdikningsområdet, innefattande mark allenast hörande till Lerum, äro avloppssträckorna betecknade med A-B och B-C och inom det norra avdikningsområdet, innefattande mark hörande till Lerum och Hårstad, äro avloppssträckorna betecknade med D-E och E-F.

Vid vägen, som begränsar det södra avdikningsområdet i öster, tillrin-
ner avloppet från området i fråga vatten från en 18 hektar stor neder-
bördsstrakt. Med en uppskattad största avrinning av 1,5 liter i sekunden
från varje hektar av nederbördsområdet i medeltal skulle maximitillrin-
ningen vid den nämnda vägen utgöra 24 liter i sekunden. Om, såsom ägaren
till fastigheten öster om vägen ifrågasatt, ledning av 22,5 cm. (9") ce-
ment-rör nedlägges i avloppet från vägen österut i lutning ungefär lika
med markens utmed avloppssträckan i fråga, förmår denna ledning xxx xx väl
att avleda ovan beräknade vattenmängd. Väster om vägen skulle avloppet
enligt ägarnes till Lerum Mell^agårdens mening bibehållas öppet och erhålla
enligt uppgjort förslag till vidgning och fördjupning en bottenbredd av

0,3 meter, slänt 1:1,25, minsta bottenlutning 1:1000 och ett efter torrlägningsbehovet och förekommande marklutningar avpassat djup. Trumman för allmänna vägen vid B, nyligen ombyggd, bibehålles i befintligt skick. Övriga trummor över avloppet å Leråm Mellangårdens ägor ombyggas i samband med avloppets förstoring, varvid cementrör av minst 0,3 meters invändig diameter kunna användas.

Vid allmänna vägen, som framgår över norra avdikningsområdet i riktning väster- öster, har avloppet, som avleder vattnet från området söder om vägen, ett nederbördsområde innefattande 12 hektar. Vid utflödet i bäcken vid D har nederbördsområdet utökats till 18 hektar. Med en maximitillrinning av 1,5 liter i sekunden per hektar skulle den planerade täckta ledningen å sträckan D-E hava att avleda mellan 18 och 24 liter i sekunden. Utlägges ledningen i fråga med markens lutning 3:1000 och gives åt densamma en invändig genomskärning av 22,5 cm. (9"), skulle den förmå avbörda den beräknade högvattenmängden utan att någon skadlig uppdämning vid inlopp eller i brunnar uppstår. För inledande av dag- och dränvatten i ledningen förutsattes anläggandet av brunnar vid därför å planen anmärkta ställen. För genomlopp i vägen vid E bygges trumma med 0,5 . 0,5 meters genomlopp öppning för vattnet.

Sträckan B-F bibehålles öppen och förstoras med en bottenbredd av 0,3 meter, slänt 1:1,25, minsta bottenlutning 0,5 : 1000 och ett efter torrlägningsbehov och marklutning avpassat djup. Trummor över denna avloppssträcka byggas av cementrör med minst 0,3 m. invändig diameter.

Vattnet från det södra avdikningsområdet tillrinner Göta älv genom Lerumsån och vattnet från det norra avdikningsområdet samma älv genom

Stallbackaan. Båda områdena tillhöra sålunda Göta Älvs vattensystem, ^{n:r 108.} det

södra:sektion 3/ Lerumsån, det norra:sektion 2/ Huvudälven.

Profil- och sektionsritningar åskådliggöra föreslagna lutningar, bottenlägen, och dimensioner; ritningar till trummor, brunnar, in- och uttag dessa byggnaders konstruktion.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i arbetena för de planerade avloppen genom de båda avdikningsområdena har uppskattning av den till områdena hörande, av vatten besvärade marken, ågt rum i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning är återgivet i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Enär vattnet från de särskilda avdikningsområdena avrinner åt olika håll, äro arbetena för områdenas avdikning att hänföra till två skilda företag. Arbetena inom det södra området utgöra ett företag för sig, som kan benämnas det södra företaget och arbetena inom det norra området ett särskilt företag, benämnt det norra företaget.

Inom de särskilda avvattningsområdena föreligger icke skäl att hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende. Varje ägare till fastighet med mark, som rüner båtnad genom föreslagna arbetens utförande, har att deltaga i kostnaden för dessa arbeten i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark, sådant detta värde uträknats i

förenämnda längd. I denna längd finnes delaktigheten i kostnaden för de särskilda företagen efter nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till den kostnad för det södra företaget, i vilken äkägarna till fastigheterna i Lerum Mellangården hava att taga del, räknas först och främst schaktningskostnaden för sträckan B-C, kostnaden för ombyggnad av trummor för överfarter å denna sträcka samt ersättningar för markupplåtelse och intrång å sträckan i fråga tillika med så stor del av kostnaden för sträckan A-B, som svarar mot kostnaden för öppet avlopp från B, upptaget på sätt med rödaktstreckade linjer angivits å profil- och sektionseritningarna jämte ersättningar för markupplåtelse till ett sådant avlopp och för intrång genom samma. Denna kostnadsanpart i sträckan A-B erlägges till ägaren av Lerum Uppegården, över vilken fastighet avloppet i denna del framgår, när ledningen å denna sträcka jämte förstoringen av avloppet nedanför ledningen i den utsträckning förslaget anger blivit utförd. Utförandet sker genom ägarens till Uppegårdens försorg enligt dennes utfästelse och på hans bekostnad med förut nämnda bidrag från ägarne till Lerum Mellangården, vilket bidrag skulle enligt i kostnadsförslaget upptagen beräkning utgöra 125:-kronor.

Till kostnaden för det norra företaget, i vilken kostnad samtliga fastighetsägare med mark, som rüner båtnad genom företaget, hava att taga kostnader för del, räknas schaktningskostnad, (anläggandet av ledning med brunnar, in- och uttag, för byggandet av trummor för överfarter av enskild natur samt ersättningar för markupplåtelse och intrång. Kostnaden för ny trumma ge- allmänna vägen faller på de väghållningsskyldige, vilka ock hava att om-

besörja anläggningen av trumman i fråga.

Underhållet av de utförda anläggningarna bestrides av delägarne i de särskilda företagen efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företagen. Dock skola anläggningarna å sträckan A-B inom det södra företaget enligt utfästelse från ägaren till Lerum Uppegården underhållas av denna, och anlagda trummor över avloppen underhållas av den, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppen i de delar, dessa skola hållas öppna, gäldas ersättning med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagens utförande. För intrång genom uppläggning av jord och sten utmed sträckor, som skola vara öppna avlopp, gives likaledes ersättning och efter ett såsom skäligt ansett pris av 0,40 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande. De efter dessa grunder beräknade ersättningarna finnas införda i en detta utlåtande bifogad ersättningslängd.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för vart och ett av företagen understiga tio kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företagen i förhållande till deras andel i kostnaderna för dessa, denna andel uträknad med de i värderingslängden angivna procenttalen till grund. Om så erfordras, förskjutes denna kostnad av sökanden.

I fråga om läget och sträckningen av avloppet över ägorna till Här-

stadgårdarne hava synomännen funnit den å planen medelst en röd linje angivna föranleda minsta intrång och olägenhet för annan, helst om såsom föreslagits, avloppet göres täckt, samt att ledandet av vattnet från fastigheterna i Lerum denna väg icke kan i vart fall bliva till större olägenhet än vad avledandet av vattnet österut skulle medföra, vid vilket förhållande ledning i den planerade sträckningen bör komma till utförande. Jämlikt 10:62 vattenlagen bestämmes i övrigt:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i dethåutlåtande,

att för de öppna avloppssträckorna uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skaprare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:e meter, på det dagvattnet från angränsanterräng kan fritt nedrinna i avloppen,

att till anläggning föreslagna ledningar skola utgöras av cementrör av okalnderlig form och beskaffenhet samt vara försedda med falsar,

att slambrunnar och intag till ledningar förläggas med sin botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant och i övrigt enligt typritning samt förses med lock av trä eller betong vad brunngarne angår och med galler över intagen.

att ledningarnes mynnningar kringmuras med sten i cement eller inmuras i betong på sätt ritning över utlopp utvisar,

att till trummor för överfarter cementrör av god beskaffenhet användas och mynningarne kringmuras med sten eller betong, enligt ritning,

att till äventyrs inträffander ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och slänter, där så påfordras,

att arbetena för företagens genomförande bära, varje företag för sig, överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, varvid är att märka att anläggningen av sträckan A-B inom det södra företaget är att behandla såsom ett arbete för sig,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen,

att arbetena må begynna omedelbart efter detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång,

att anläggningen å sträckan A-B inom södra företaget ^{dock} skall, enligt anläggarens utfästelse, vara färdig senast den 1 oktober 1930,

att, därest färdigställandet av nämnda anläggning icke skett till sålunda angiven tidpunkt, det må bero på intressanternas i det södra företaget att låta utföra arbetet å sträckan i fråga såsom för öppet avlopp enligt å ritningarna med röda streckade linjer antygt förslag, i vilket fall ersättning för markupplåtelse och intrång tillkommer ägaren av marken, där avloppet framgår, men underhållet av den förstörade avloppssträckan åvilar intressenterna i detta företag,

att arbetena bära avsyhas av lantbruksingeniör samt

att schaktningsmassorna bära vara utplanerade eller bortförda senast sju år efter det arbetena med avloppen blivit avslutade.

Ähuruval ägofiguren n:o 10 inom södra avdiktningssområdet samt ägofigurerna n:ris 45-49 inom det norra avdiktningssområdet för sin torrläggning äro beroende av de planerade avloppen, har någon delaktighet i företagen för dessa ägområden icke ansetts påkallad, enär områdena i fråga för sin torrläggning tarva anläggandet av särskilda ledningar för anslutning till avloppen, vilka anläggningar kräva en kostnad, som överstiger värdet av båtnaden för dessa relativt små områden.

I fråga om talan mot förrättningen och detta utlåtande må denna talan föras vid Västerbygdens Vattensdomstol, till vilken besvären skola, för att komma under prövning, vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag och varvid skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Lerum Mellängården den 10 april 1930.

C.B. Carlson. Georg A. Stridsberg. B.A. Bernson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Värderingslängd</i>									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registreringsnummer	Marktal		Ägare och ägobeskrifning	
				<u>Lammasdrag.</u>	
				<u>Södra förelaget.</u>	
Lerum Mellangården	2	1/4	1-9	Axel W. Andersson	
- " -	2	1/4	12-17a	Karl J. Sjögren	
				<u>Summa</u>	
				<u>Norra förelaget.</u>	
Lerum Mellangården	2	1/4	18-40	Axel W. Andersson	
- " - Uppgård	3	1/4	41-44	Gustav Gunnarsson	
Härstad Björnsgränd	45	låg.	50-51	Trar Lundblom	
- " - Uppgård	18	låg Kullen n:o 2	52-56	Sara Andersson	
- " - Haregård	25	låg Hönsa	57-60	Hilmer Lönberg	
- " - Persgård	98	låg	61-67	Gust. Karlsson	
				<u>Summa</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-k-e-a-l.				V-ä-r-d-e					
	ämg och annan imp. och			före		efter		Bätnads- värde.	
åker	odlings.	duglig	högländ	företagets		utförande			
	mark	mark	mark	pr. har	pr. ägsfigur	pr. har	pr. ägsfigur		
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr. öre	kr.	kr. öre	kr.	öre
									%
5 10			36		5527 50		7650 -	2122 50	70,36
2 20			085		2341 25		3239 50	898 25	29,74
7 30			445		7868 75		10889 50	3020 75	100,00
5 81,7			103		5613 05		8725 50	3112 45	47,88
86.0			392		756 -		1272 -	516 -	7,94
83.0					705 50		1245 -	539 50	8,30
1 132	0.3-				987 70		1734 -	746 30	11,48
1 18,3			060		1005 55		1774 50	768 95	11,83
1 25,7			220		1068 45		1885 50	817 05	12,57
11 079	030		775		10136 25		16636 50	6500 25	100:-

Lerum den 10 april 1930.

E. B. Carlson, Georg C. Thidberg, B. A. Benson.

Ersättningslängd

vid förtag avseende vidgning och fördjupning av
vattenavlopp genom ägor höiande till Lerum Mellan-
gården och Lerum Uppegården i Väne Åsaka
socken samt Hörstad Björnsgården, Hörstad
Uppegården, Hörstad Haregården och Hörstad
Persgården i Västra Tunhems socken, Ålsterborgs län.

Register- nummer.	Mantal.	Hemman och ägare.	Ersättningarna.								Summa er- sätt- ning
			för markåtgång				för intrång				
			m ²	äkn	Kn	ö	m ²	äkn	Kn	ö	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
		<u>Södra företaget.</u>									
		Lerum Uppegården:								X	
3	1/4	Gustav Gunnarsson	105	0.10	10 50	80	0.40	32	-	42 50	
2	1/4	Lerum Mellangården:	430	0.105	45 15						
		del W. Andersson	290	0.085	27 55	710	0.40	284	-	356 70	
		<u>Summa</u>								399 20	
		<u>Norra företaget.</u>									
2	1/4	Lerum Mellangården:	510	0.08	40 80						
		del W. Andersson	140	0.09	12 60						
			150	0.085	12 75						
			30	0.085	2 85						
			300	0.105	3 15	790	0.40	316	-	388 15	
		Lerum Uppegården:									
3	1/4	Gustav Gunnarsson	530	0.09	47 70	480	0.40	192	-	239 70	
		Härstad Persgård:									
98	läng	Gustaf Karlsson	116	0.085	9 86	80	0.40	32	-	41 86	
		<u>Summa</u>								669 71	
*) Utgår blott för det fall att avloppet över Uppegårdens ägor icke göres täckt.											
Lerum den 10 april 1930.											
C B Carlsson											

Kostnadsberäkning

till företag avseende vattenavlopp för bortläggning av mark
hörande till Lerum Mellangården och Uppegården
i Väne Åsaka socken samt till Härstad Björnsgår-
den, Uppegården, Haregården och Persgården i
Västra Tunhems socken, Ålvsborgs län.

Löge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	i kronor.	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr	ö	Kr	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>1) Södra företaget.</u>						
4-3	100	Schaktning av lera, hård, kubm. (Under frutsättning att sträckan 4+50-3 ej göres täckt)	80	0.90	-	-	72	-
2+92-2+45	47	Schaktning av lera, hård, kubm.	130	1.10	-	-	143	-
2+45-0	245	- " - - " - - " - - "	580	0.90	-	-	522	-
		Ombyggnad av 3 st ägotummar med cementrör om minst 0.30 m i invändig diameter å sträckan B-C, enligt ritning st.	3	75-	-	-	225	-
		Ersättning för markupplåtelse och inhång enl. ersättnings längden.					399	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden och uppföres med					98	80
		<u>Summa</u>					1460	-
		<u>2) Norra företaget.</u>						
7+58-7+10	48	Schaktning av lera, hård, kubm.	80	0.90	-	-	72	-
7+10-4+30	280	- " - för rörledning, läggning av ledningen samt jordpröfyllning	280	1.75	490	-		
		ledningsmaterial: 9" cementrör inköp och frakt	280	2.25	630	-		
		Överföres			1120	-	72	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			1120 -	72 -
		Anläggning av 4 st. hummar av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter med lock av cement eller fjärad plank, allteutligt ritning; arbete och material st 4 50 200 -				
		Murning med sten i cementbruk kring ledningens mynnning, samt stensättning i botten och stäuter av öppna avlopp allteutligt ritningen för hummarna; arbete o material st 1 50 50 -				
		Slamtassäng vid ledningens slut invid humma för allmän- na vägen vid E. ent. ritning; arbete och material st 1 75 75 -				1445 -
4+30-3+58	72	Schaktning av lera, hård kubm	240	1.10		264 -
3+58-2+5	153	" " " " " "	480	0.90	- -	432 -
2+5-0	205	" " " " " "	550	0.90	- -	495 -
		Ombyggnad av 2 st. ägohum- mor i sträckan 2+5-0 med cement- rör av minst 0.30 m. invändig dia- meter ent. ritning, arbete o material st 2 75 - -				150 -
		Ersättning för markupplätel- se och inlägg ent. ersättnings- längden.				669 71
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av ar- bets o materialkostnaden				272 29
		<u>Summa kronor</u>				3800 -
		Lerum den 10 april 1930.				
		E. B. Carlson.				
		Bestyrkes & Jagtens vägnar				
		W. H. H. H.				

1931 den 12 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Lorum Mellängården och Uppegården i Väne-Åsaka socken samt Hårstad i Västra Tunhems socken av Älvborgs län.

Lån 3.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Mantal	Ägares namn
<u>Väne-Åsaka socken</u>			
Lorum Mellängården	2 ³	1/4	Axel W. Andersson
" "	2 ²	1/4	Karl J. Sjögren
" Uppegården	3 ²	1/4	Gustav Gunnarsson
<u>Västra Tunhems socken</u>			
Hårstad Björnsgården	4 ⁵	låg.	Ivar Sandblom
" Uppegården (Kullen nr 2)	1 ⁸	låg.	J. Aug. Andersson
Hårstad Haregården (Strömma)	2 ⁵	låg.	Hilmer Svanberg
Hårstad Persegården	9 ⁸	låg.	Karl Kynell

Stockholm den 12 november 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Vid den 17 innevarande september verkställd kontrollering av arbetena för de företag, vilka avse torrläggning av mark inom hemmanen Lerum Mellangården och Uppegården i Väne-Åsaka socken samt Härstad i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län, befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den för företagen den 12 juni 1931 till efterrättelse fastställda planen med undantag därav att viss del av den täckta ledningen å sträckan A-B inom det södra avdikningsområdet erhållit en så ojämn lutning att en justering av ledningen i detta avseende ansetts påkallad. Kostnaden för detta arbete bör icke överstiga 100:- kronor.

Göteborg den 29 september 1932.

W. Marsson



P. M.

D. Nr
23657/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägn. av mark tillh. hem:en Lerum Mellangården och Uppe-
gården i Väne-Åsaka sn samt Härstad i Västra Tunhems sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 12/6 31

Kontrakt: 12/11 31

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.100

Lån: 3.690

Beräkn. kostnad: 5.790:56

Tillstyrkt utbet. d. 12/11 31 av statsbidrag: 1.500 kr.
av lån: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 17/9 1932

i huvudsak fullb.

kr. = c:a 98 %

5.690:56

0.84 · 2.100 = 1800
1500
300

0.84 · 3.690 = 3.100
2.600
500

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Axel V. Andersson,

~~Ende intressent~~

Lerum Mellangården,

Rekv. bifogade

Åsaka.

av statsbidrag 300 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 500 kr.

Stockholm den 18/10 1932

254/
31

Bevis

Vid den 16 september 1931 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för företag, som avser vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Ierum Mellangården och Uppegården i Väne - Åsaka socken samt Härstad i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län, befanns att arbetena för det norra företaget blivit utförda i enlighet med den 12 juni 1931 fastställd plan för företaget ifråga med undantag för en sträcka av omkring 50 meter för ledningen D-E, vilken sträcka erhållit allt för ringa lutning och förty måste omläggas. Kostnaden för detta arbete bör icke överstiga 100:- kronor.

Med avdrag av nämnda kostnad skulle arbete och material inom norra företaget hava beräknats till: 3800 - 100 = ... kronor 3700:-

Utgifter för syneförrättning och utredning om bidrag

och lån av statsmedel, hava utgjort..... " 530:56

tillhopa " 4230:56

Göteborg den 24 september 1931.

P. Karlson
5790.56
= 73%



tidst bidr 1500.-
lån 2600.-

254
31

Godk. 28/7 1933

22498

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för det företag, som avser torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Lerum Mellangården och Uppegården
i Väne-Åsaka socken samt Härstad i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.
Planen fastställd den 12 juni 1931.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3690:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 2100:- kronor

Kontrakt antaget den 12 november 1931.

Arbetstid till den 1 september 1933.

Vid den 19 innevarande juli verkställd avsyning av arbetena för fö-
retaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse
med den fastställda planen och voro förty av beskaffenhet att förordas
till godkännande.

Göteborg den 24 juli 1933.

W. Karlson

