



Akt nr:

P-E1a-0465

AU\$P-E1a-0465

Start
309

34.2
31

P 1*0465
6322

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1931 för
"Vikens torrlägningsföretag" i Ånimskogs socken av
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ett *lån* av tvåhundrasextio (260)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av åttahundrasextio (860) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e.lantbruksin-
genjör N.Gustafson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{underskrift}, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~a~~ och förbind ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wiken den 26^{te} Februari 1932.
A. F. Johansson ägare till $\frac{1}{18}$ / 13. och $\frac{155}{1728}$ mll. / 18.
A. J. Almqvist " " $\frac{23}{864}$ mll. / 14.
Johan A. Nilsson delägare i $\frac{1}{18}$ mll. / 12.

Att A. F. Johansson, A. J. Almqvist, och Johan A. Nilsson i Wiken.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Gustav Karlsson.


Carl O. Sten


Adress Viken. Ärningskrog.

Adress Wiken Ärningskrog

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 mars 1932.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1•0465

6322

DIARIE N°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 MARS 1932

Handlingar

6492

rörande torrlägningsföretaget VIKEN
i Änimskögs socken, Älvsborgs län; upp-
rättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1930 av

Karl Gustafsson

Statens e. Lantbruksingeniör.

Askrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar: O. Carlsson

Betänkande avgivet i och för
rikande av bidrag från statens
avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslänsskatt
till förväggningsföretaget Yttre
Bodarna och Viken i Årims-
kerps socken, Årims län.

Föregående rätts-
lig utredning

Synförrättning enligt vattenlagen för
förväggning av ifrågakommande marker har hållits
av undertecknad år 1930 och avslutats den 1 oktober.
Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Värderbygdens vat-
tendomsråd har bevis mot synförrättningen icke bli-
vit inom föreskriven tid hos vattendomsrådet an-
fört. De vid synförrättningen upprättade handling-
ar (Bil F) och ritningar (Bil G) ligga till grund för fö-
ljande utredning.

Förväggningsom-
rådets läge, natu-
rliga beskaffenhet
och areal.

Förväggningsområdet är beläget omkring Sten-
sydost om Årimskerps kyrka. Å den till synhandling-
arna bifogade översiktskartan är området angivet med
gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt
3.28.5 hektar, varav 3.01 hektar åker och 0.27.5 hektar
annan mark. Jordmännen bevisas av mylla på botten
av lera.

Län och anslags-
rikande

Enligt föreningskrivelsen av den 4 december 1930
hava en del intressenter i företaget överenskommit
att göra ansökan om såväl lån från statens avdike-
ningslänsskatt som även bidrag från statens avdiknings-
anslag till företagets utförande. Dessutom har upp-
dragits åt arbetsstyrelsen för företaget att göra
ansökan om statbidrag till det sammans utförande.

Företagets omfatt-
ning, vattenmängd-
beräkningar m. m.

Enligt vid synförrättningen meddelade be-
räkningar skall för områdets förväggning upptagas
ett avlypsdike A-B. Nederbudsområdet till ifrå-

gavarande vattenkadade marker är obetydligt och uppgår icke till 1 km^2 . Avloppsdikets djup under markytan vid de olika avvägningsspunkterna tydliggöres av profilt- och sektionsritningarna.

Allmän väg beröres icke av företaget. I sam- Boar
band med grävningsarbetet skall ombyggas en ägr-
vägstunnel i enlighet med till synhandlingarna
börjande ritningar. För förvärad överskridet har till-
erkänts en ersättning av 50-kronor.

Vid synförättningen hava synmän- Förbättrings-
nen verkställt värdering av de i företaget ingä- värde
ende markerna såväl i deras nuvarande vatten-
skadade tillstånd som i det skick vari de beräknas
komma efter anläggningsarbetets utförande.

Sålunda erhållna markvärden finnas intagna
i den till synhandlingarna börjande värderingsläng-
den. Värdet av den genom anläggningen beräknade
jordförbättringen uppgår sålunda till 1784.25 kronor.

Vid synförättningen har kostnaden för Kostnad.
anläggningsarbetet beräknats till 1250-kronor,
varvid tillkomningen för reaktiveringsarbetet an-
tagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avloppsdik-
ets utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt
vid synförättningen uppräddad jordförbättrings-
längd till 233.60 kronor. Kostnaden för laga sy-
nförättningen uppgår till 205.82 kronor, samt för
detta betänks med bilaga 60.98 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil D) innehåller
en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här
bifogad tabell (Bil E) de å läns- och anlagsrökandena
belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför
i synmännens utlåtande intagna bestämmelser uträk-
nade.

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestäm- Anslag och läns-
mandet av bidragets storlek hänsyn tagas till för- belopp.

hållandet mellan kortnaden och den genom förväggnings-
arbetet ernädda jordförbättringen. Denna relativa kort-
nad är för ifrågavarande företag = 0.98 kronor. Bidragets
starkt i procent av kortnaden skall då beräknas efter
49.30% och lämnas efter 50.70%

Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget
kunna beviljas i avrundat tal delsett bidrag från
statens avdikningsanlag av 860-kronor, delsett lån
från statens avdikningslånefond av 270-kronor. För-
delningen av dessa statsunderstöd på de olika fastig-
heterna framgår av den i Bil B intagna tabellen.

Tillstyrkan och arbetstid

Med anledning av vad i detta betänkande an-
förts får jag tillstyrka att förenämnda statsunderstöd
måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag
och borde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin
helhet slutföras under lagret av 2 år efter det stats-
understöden blivit beviljade.

Bilagor

- Bil A. Diariibevis från Värderbygdens rådhusråd
att synförättningen icke överklagats.
" B Föreningskrivelse av den 4 december 1930.
" C Tabell B.
" D Kortnadsförslag
" E Avskrift av beräkningen för betänkandet med bilagor.
" F Avskrift av synhandlingarna
" G Ritningskopia

Vänersborg i januari 1931

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Diariibevis

Bil A.

Såvitt här fört diarium utvisar hava be-
svär icke anförts över en enligt uppgift, av c. lant-
bruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 10k-
tober 1930 avslutad synförrettning rörande förväggnings-
ning av mark, tillhörande Ylle Bodarna och Viken

i Älmingskrogs socken, Älvsborgs län, beläggas: Väners-
borg i Värmlands län vattendomstols kammare den 16 januari
1931

Olof Ahlberg
f. f. vattenrättsnämndens.

Förening

Bil B.

Undertecknade, delägare i det företag, som
avser uppdragande av vattenavlopp genom och från ä-
gar hörande till Ylle, Bodarna och Viken i Älmingskrogs
socken, Älvsborgs län, förklara härmed, att vi vilja
komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade
statsmedel och giva för den skull styrelsen för företa-
get i uppdrag:

- 1.) att giva vederbörlig framställning om största
möjliga såväl bidrag från statens avdikningsan-
slag som lån från statens avdikningslänselfond
- 2.) att därest dylikt bidrag och lån beviljas, med ve-
derbörande myndighet uppgöra kontrakt om ar-
betenas utförande.
- 3.) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags-
och länemedel.

Viken den 4 December 1930

Anders Fr. Johansson

Viken Älmingskrog

Anders Julius Ahlqvist

Egenhändiga namnteckningar
Bevitnas af
Gunnar Andersson.

Bil b.

Tabell b.

Loken, by och hemman	Sgriftnr	Markat	Registernummer	Ägares namn m.m.	Sgriftnr	Areal			
						Äker	Ännan mark	Summa	
					nr.	has	ar	has	ar
<u>Ämmenborg</u>				~~2/486~~ ?					
Yttre Bodarna	B	1/6	13	A. J. och M. Stam	1-3	29.0	-	-	29.0
Viken	b	23/864	14	A. J. Almkvist	7-10	35.0	-	-	35.0
"	A			"	11-13	14.5	-	-	14.5
"	B			"	14-16	15.5	-	-	15.5
"	D	1/8	12	N. P. Anderssons storbhus	17-21	16.0	-	19.0	35.0
"	E	1/18	13	A. F. Johansson	22-25	37.0	-	-	37.0
"	F			J. F. Johansson	26-28	13.5	-	-	13.5
"	F			H. Eriksson	29-31	12.0	-	-	12.0
"	F			N. P. Andersson	32-34	22.5	-	-	22.5
"	L	11/1316	19	J. Olsson storbh.	35-37	25.5	-	-	25.5
"	M	155/1728	18	A. F. Johansson	38-40	28.5	-	-	28.5
"	N	101/1728	10	Britta Maria Anderssons storbhus	41-42	44.0	-	-	44.0
"	G	389/77760	17	H. Stam	43	17.0	-	-	17.0
"	H	7657/77760	14	J. F. Johansson	44			08.5	08.5
				Summa		30.0		27.5	57.5

Bätnad		Andel i kostnaden för								Relativ kostnad Bridgjets storlek i proc. av kostnaden		Bridgjet		Län.	
		Förslägn. arbetet		Synesför. rättningar		Bekän. kandidat		Summa							
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	%	Kr	öre	Kr	öre
10	-	8	31	1	15	-	34	9	80	0.98	49.30	4	83		
48	-	39	91	5	54	1	64	47	09	"	"	23	22	23	87
104	25	86	69	12	03	3	56	102	28	-	-	50	42		
116	25	96	66	13	41	3	97	114	04	"	"	56	22		
157	50	130	96	18	17	5	38	154	51	-	"	76	17		
277	50	230	74	32	01	9	48	272	23	-	"	134	21	138	02
101	25	84	19	11	68	3	46	99	33	"	"	48	97		
90	-	74	83	10	38	3	08	88	29	"	"	43	53		
168	75	140	32	19	47	5	77	165	56	"	"	81	62		
191	25	159	03	22	06	6	54	187	63	"	"	92	50		
213	75	177	74	24	66	7	31	209	71	"	"	103	39	106	32
242	-	201	22	27	91	8	27	237	40	"	"	117	04		
59	50	49	47	6	86	2	03	58	36	"	"	28	77		
4	25	3	53	-	49	-	15	4	17	"	"	2	06		
1784	25	1483	60	205	82	60	98	1750	40			862	95	268	21

Vänersborg i januari 1931
Nils Gustafsson
c. Landbruksingenjör

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för förläggningsarbetet m. m.	1250 - kr.
" jordsättningar	233.60 "
" synförsättningen	205.82 "
" betänkandet med bilagor	60.98 "
Summa kronor	<u>1750.40</u>

Vid arbetsplanens fast^{x)}

Vänersborg i januari 1931
 Nils Gustafsson
 c. Lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den
 1 juli 1930

	paragraf i taxan	kr. öre.
Upprättande av betänkande med bilagor	§ 44 45	16.90
Kopia å rår av plankartan	§ 51	13.20
" " profil och sektionsritningar	§ 54 55	6.23
Avskrift av betänkande och syn- handlingar med översiktskarta	§ 57 41	22.15
Summa		<u>58.48</u>

Tillkommer:

Diarietext i Vattendomstolen, post-
 förskott betalat av undertecknad
 Inbindning av handlingarna.


	2. -
	0.50
Summa	<u>60.98</u>

Kostnaden sid 1-7
 betygsen i tjänsten.
 Nils Gustafsson

Vänersborg i januari 1931
 Nils Gustafsson
 c. Lantbruksingenjör.

ställande har kostnaden för företaget beräknats till
1750 kronor 40 öre, varav ä länsräkandens andel 529 kronor
3 öre. Stockholm den 12 februari 1932. Pö. Ljungl. Lant-
bruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap.10 och angående torrläggning av jord hörande till Yttre Bodarna och Viken i Änims-kogs socken, Älvsborgs län.

Den 1 oktober 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens extra lantbruksingeniör hos A.J.Almkvist i Viken. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Adolf Nilsson Slobol och Melker Larsson Änimskog.

Såsom sakägare inställde sig:

Adolf Stam	Yttre Bodarna	Änimskog.
Fru Matilda Stam	" "	"
A.J.Almkvist	Viken	"
Johan Nilsson, delägare i N. P. Anderssons sterbhus		"
A. F. Johansson	Viken	"
K. Eriksson	"	"
Olle Löddermöl	} delägare i J. Olssons sterbhus	"
Fru L. "		"
K. Stam	"	"
J. F. Johansson	"	"
Karl Olsson	"	"
Gustaf Karlsson	"	"
Fru Olga Kristoffersson	"	"

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdet

öppnande bilades protokollet. Bil. A.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade ägorna och yrkade sökanden företags utförande i överensstämmelse med det framlagda förslaget och så att trygghet mot översvämning vinnes.

§ 5.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå.

§ 6.

För försvårad överkörsl tillerkändes ägaren av Uttre Bodarna M. Stam en ersättning av 50-kr. och i förening med grävningsarbetet skall ombyggas trumman vid 12+72 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 7.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i diket företogs uppskattning av marken, varpå värderingslängd upprättades, som upplästes i sammandrag.

§ 8.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 9.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och utsågs Andreas Johansson, A. J. Almkvist och Johan Nilsson samtliga i Viken och

med postadress Änimskog.

§ 10.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Anders Johansson Viken pr Änimskog.

§ 11.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen för företaget att söka statsbidrag för hela företaget.

§ 12.

Förklarades förrättningen avslutad.

Viken den 1 oktober 1930.

Nils Gustafsson.

Ad. Nilsson.

M. Larsson.

N:o 39 pag. 75
Ass.D. 1928.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson i Vänersborg Härigenom förordnad att i denna ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth.

Uno Hentz.

Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

I fem särskilda skrivelser den 20 juli 1928 har Ni anhållit, att

Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingeniör C. B. Carlsson hos Eder gjord ansökning om förordnanden för statens extra lantbruksingeniör N. Gustafsson att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till 1/ Yttre Bodarna och Viken i Änimskogs socken, -----

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med remisshandlingarnas återställande, anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas.

Stockholm den 30 juli 1928.

Albert Smith.

Gunnar Holmström.

föredragande.

R E S O L U T I O N .

Kungl. Lantbruksstyrelsen behagade med remisshandlingarnas återställande hit inkomma med yttrande i ärendet Vänersborg i landskansliet den 20 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Uno Hentz.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda ansökningar om förordnanden för förrättningsman att verkställa syner å vattenavlopp genom ägor hörande till:

1/ Yttre Bodarna och Viken i Änimskogs socken,

överlämnas med hemställan att, då samtliga förrättningar avse företag på Dalsland, extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, måtte förordnas att verkställa förrättningarna ifråga. Vänersborg den 17/7

1928.

C. B. Carlsson.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för
behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa
syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten
besvärad mark tillhörande hemmanen Yttre Bodarna och Viken i Änim-
skogs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne
ägare:

Yttre Bodarne; ägare Fredrik Stams sterbhus,

Viken; " A. J. Almkvist,

" ; " N. P. Anderssons sterbhus,

" ; " Anders Johansson,

" ; " J. F. Johansson,

" ; " C. O. Eriksson,

" ; " Joh:s Olssons sterbhus,

" ; " Brita Maja Anderssons sterbhus och

" ; " Karl Stam.

Viken pr Änimskog den 12 maj. 1928.

Anders Johansson.

A. J. Almkvist.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark höran-
de till Viken och Yttre Bodarna i Änimskogs socken, Älvsborgs län
hålles hos lantbr. A. J. Almkvist i Viken onsdagen den 1 oktober 1930
kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Vänersborg den 8 september 1930.

Nils Gustafsson.

e.lantbruksingeniör.

Ovanstående uppläst i Änimskogs kyrka sönd.d.14 sept.1930, betygar:

Rob.Schultheiss.

tjänstförrättande präst.

Kungörelsen införd i Handelstidningens Veckoblad den 11 sept. 1930 bety-

gar:

Nils Gustafsson.

F ö r t e c k n i n g .

jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark hörande till Viken och Yttre Bodarna i Änimskogs socken Älvsborgs län.

Den 8 september 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Änimskogs Förs. Änimskog.

" " " Handelstidningens Veckoblad Göteborg.

Kallelse till skiftesgodeman Adolf Nilsson Slobol Änimskog.

" " " Melker Larsson "

Meddelande avsänt till. "

Adolf Stam Yttre Bodarna "

Johan " " " "

Maria " " " "

A.J.Almkvist Viken "

Fru Laura Andersson } N.P.Anders- " "

Fröken Matilda Andersson } sons sterbhus Viken Änimskog.

Johan Nilsson

A.F.Johansson " "

K.Eriksson " "

Olle Löddermöl } J.Olssons

Fru Lotten " } sterbhus " "

Fröken Anna Olsson " "

" Selma Andersson.Brita Maria Anderssons st. "

K.Stam. Viken "

J.F.Johansson " "

A.Kristoffersson " "

G.Karlsson " "

Karl Olsson " "

Vänersborg dag som ovan.

Nils Gustafsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Värderingslängd för iörläggning av vattenkadade marker hörande till Yttre Bodarna och Viken i Snimskogs socken, Ålvsborgs län uppsatt vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Animskogs socken Yffe Bodarna	1 ³	B	1/6	1	Adolf. Johan och Maria Stam
				2	åker, mylla på lera
				3	avloppsgrav
					åker, " " "
					Summa
Viken					Samfält
				4	fågata
				5	avloppsgrav
				6	fågata
					Summa
"	14	C	83/864	7	A. J. Almkvist
				8	åker, mylla på lera
				9	avloppsgrav
				10	åker, " " "
					Summa
		A			A. J. Almkvist
				11	åker, mylla på lera
				12	avloppsgrav
				13	åker, " " "
					Summa
		B			A. J. Almkvist
				14	åker, mylla på lera
				15	avloppsgrav
				16	åker, " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09.0				850	76 50	900	81 -	50	4 50							
			05.0													
11.0					93 50		99 -		5 50							
22.0			05.0		170 -		180 -		10 -							
			01.5													
			01.0													
			01.5													
			04.0													
11.0				800	88 -	900	99 -	100	11 -							
			02.0													
14.0				850	119 -		126 -	50	7 -							
10.0				600	60 -		90 -	300	30 -							
35.0			02.0		267 -		315 -		48 -							
09.0				200	18 -	900	81 -	700	63 -							
			01.0													
05.5				150	8 25		49 50	750	41 25							
14.5			01.0		26 25		130 50		104 25							
07.5				150	11 25	900	67 50	750	56 25							
			01.0													
08.0					12 -		72 -		60 -							
15.5			01.0		23 25		139 50		116 25							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Viken	1 ¹²	D	1/18		<u>N. P. Anderssons skuthus</u>
				17	äker, mylla på lera
				18	avloppsgrav
				19	odlingsmark . . .
				20	 skogb.
				21	
					Summa
"	1 ¹³	E	1/18		<u>A. F. Johansson</u>
				22	äker, mylla på lera
				23	avloppsgrav
				24	äker . . .
				25	imp.
					Summa
"		F			<u>J. F. Johansson</u>
				26	äker, mylla på lera
				27	avloppsgrav
				28	äker . . .
					Summa
"		F			<u>H. Eriksson</u>
				29	äker, mylla på lera
				30	avloppsgrav
				31	äker . . .
					Summa
"		F			<u>N. P. Andersson</u>
				32	äker, mylla på lera
				33	avloppsgrav
				34	äker . . .
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
	16.0					02.0		100	16	-	850	136	-	750	120	-
		02.5						50	125	500		12	50	450	11	25
		15.0						"	7	50	200	30	-	150	22	50
		01.5						"	-	75	300	4	50	250	3	75
	16.0		19.0			02.0			25	50		183	-		157	50
	19.0					02.0		100	19	-	850	161	50	750	142	50
	18.0					02.0		"	18	-	"	153	-	"	135	-
	37.0					04.0			37	-		314	50		277	50
	06.5					00.5		100	6	50	850	55	25	750	48	75
	07.0							"	7	-	"	59	50	"	52	50
	13.5					00.5			13	50		114	75		101	25
	06.5					00.5		100	6	50	850	55	25	750	48	75
	05.5							"	5	50	"	46	75	"	41	25
	12.0					00.5			12	-		102	-		90	-
	08.5					01.0		100	8	50	850	72	25	750	63	75
	14.0							"	14	-	"	119	-	"	105	-
	22.5					01.0			22	50		191	25		168	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Viken	19	L.	1216	35	<u>J. Olssons sterbh.</u> åker, mylla på lera
				36	avloppsgräv
				37	åker " " "
					<u>Summa</u>
"	118	M	155/1728	38	<u>A. F. Johansson</u> åker, mylla på lera
				39	avloppsgräv
				40	åker " " "
					<u>Summa</u>
"	110	N	101/1728	41	<u>Britta Maria Anderssons sterbh.</u> åker, mylla på lera
				42	" " " "
					<u>Summa</u>
"	117	G.	389/77760	43	<u>H. Stam</u> åker, mylla på lera
"	114	H	7657/77760	44	<u>J. F. Johansson</u> odlingsmark, mylla på lera
					<u>Summan</u>
Yttre Bodarna	13	B	1/6		Adolf, Johan och Maria Stam
Viken					Lamfält
"	14	C	83/864		A. J. Ahnkvist
"		A			" " "
"		B			" " "
"	112	D	1/18		N. P. Anderssons sterbh.
"	113	E	1/18		A. F. Johansson
"		F			J. F. Johansson.
					<u>Transport.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17.0				100	17 -	8 00	144 50	7 50	127 50							
				01.0												
08.5				"	8 00	"	72 25	"	63 75							
25.5				01.0	25 50		216 75		191 25							
11.0				100	11 -	8 00	93 50	7 50	82 50							
				01.5												
17.5				"	17 50	"	148 75	"	131 25							
28.5				01.5	28 50		242 25		213 75							
21.0				100	21 -	6 50	136 50	5 50	115 50							
23.0				"	23 -	"	149 50	"	126 50							
44.0					44 -		286 -		242 -							
17.0				300	51 -	6 50	110 50	3 50	59 50							
	08.5			350	29 75	4 00	34 -	50	4 25							
<u>drag.</u>																
20.0				05.0	170 -		180 -		10 -							
				04.0												
35.0				02.0	267 -		315 -		48 -							
14.5				01.0	26 25		130 50		104 25							
15.5				01.0	23 25		139 50		116 25							
16.0	19.0			02.0	25 50		183 -		157 50							
37.0				04.0	37 -		314 50		277 50							
13.5				00.5	13 50		114 75		101 25							
151.5	19.0			19.5	562 50		1377 25		814 75							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Viken		F			Transport
"		F			H. Eriksson
"	19	L	4/216		N. P. Andersson
"	118	M	155 1728		J. Olsson sterbh.
"	110	N	101 1728		A. F. Johansson
"	117	G	389 77760		Britta, Maria Anderssons sterbh.
"	14	H	7657 77760		K. Stam
"					J. F. Johansson
					Summa

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag
 för beurläggning av vatten-skadade marker hörande till
 Yttre Bodarna och Viken i Arvinkers socken, Ålvsborgs
 län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
 år 1930.

Simpennings O. 70 kr.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppsgraven A-B</u>								
11-13 ⁺⁵⁰	250	Schaktning av lera	600	0.80			480	-	480	-
		Ombyggnad av kumma vid 12 ⁺⁷²								
		Schaktning utöver avloppets rektion	20	0.80			16	-		
		Grundmurar	2	8-			16	-		
		Front- och sidmurar	12	10-			120	-		
		Täckhallar	1.1	12.-			13	20		
		Glacié					15	-		
		Arbete, planering m. m.					29	80	210	-
13 ⁺⁵⁰ -16 ⁺¹¹	261	Schaktning av lera	570	0.70			399	-	399	-
		För arbetets tillhörn. oförutredda fall m. m. tillägges ca 10% av fristående							111	-
									1200	-
		För fristående överkörning till M. Skom.							50	-
	511	Summa							1250	-

Väken den 1 oktober 1930
Nils Gustafsson

Yrderrättningslängd

för anläggning av vattenkraftade marker hörande till Ylle
Bodarna och Viken i Snimskogs socken, Årösunds län; uppr-
rättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1930

Hemman och jordägare	errättning för av- lysnings utvidgning						errättning för jordupplag						Summa	
	Areal	i pris ar	errättning en helpp	Summa errättning	Areal	i pris ar	errättning en helpp	Summa errättning						
									ar	kr	ör	kr	ör	ar
Solsjögraven A-B														
Yttre Bodarna A. J. och M. Skam	2.4	8.50	20 40	20 40	5.1	9.0	45 90	45 90	66 30					
	0.5	8.-	4 -											
Viken 1 ¹⁴ A. J. Ahnkvist	0.3	8.50	2 55											
	0.2	6.-	1 20	7 75	2.4	9.-	21 60	21 60	29 35					
" A. " "	0.2	2.-	- 40											
	0.2	1.50	- 30	- 70	1.0	9.-	9 -	9 -	9 70					
" B. " "	0.7	1.50	- 60	- 60	1.0	9.-	9 -	9 -	9 60					
					0.2	3.-	- 60							
Viken 1 ²					1.2	2.-	2 40							
N. P. Anderssons storbhus	0.4	0.50	- 20		0.3	5.-	1 50							
	0.4	1.-	- 40	- 60	1.7	8.50	14 45	18 95	19 55					
Viken 1 ¹³ A. F. Johansson	1.1	1.-	1 10	1 10	3.0	8.50	25 50	25 50	26 60					
" F. J. F. Johansson	0.4	1.-	- 40	- 40	1.2	8.50	10 20	10 20	10 60					
" F. K. Eriksson	0.4	1.-	- 40	- 40	1.2	8.50	10 20	10 20	10 60					
" F. N. P. Andersson	0.6	1.-	- 60	- 60	1.7	8.50	14 45	14 45	15 05					
" 1 ⁹ Y. Olsson storbhus	0.6	1.-	- 60	- 60	1.7	8.50	14 45	14 45	15 05					
" 1 ¹⁸ A. F. Johansson	0.8	1.-	- 80	- 80	2.4	8.50	20 40	20 40	21 20					
Summa				33 95				199 65	233 60					
Viken den 1 oktober 1930 Nils Gustafsson A. Viken M. Larsson.														

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävnings tabell							
för bortläggning av mark hörande till Yttre Bodarna och Viken i Årimsjö socken, Årimsjö län; upprättad vid synförhandling enligt vattenlagen år 1930.							
Årimsjögraven A-B							
11	-	0.40	0.30	1.30	1:1.25		Bottenläge vid 11 = +6.35 m.
12	100	1.55	"	4.20	"		
12 ⁺⁵⁰	50	2.10	"	5.55	"		
13	"	2.20	"	5.80	"		Bottenlutning å sträckan
13 ⁺⁵⁰	"	1.45	"	3.90	"		11-16 ⁺¹¹ = 0.3 : 1000
14	"	1.45	"	3.90	"		
14 ⁺⁵⁰	"	1.20	"	3.30	"		
15	"	1.50	"	4.05	"		
16	100	1.30	"	3.55	"		
16 ⁺¹¹	11	1.30	"	3.55	"		Bottenläge vid 16 ⁺¹¹ = +6.50 m.
Summa	511						
Viken den 1 oktober 1930 Nils Gustafsson.							

Viken den 1 oktober 1930
Nils Gustafsson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Yttre Bodarna och Viken i Änimsnäs socken, Älvsborgs län.

Torrlägningsområdets läge.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 8 km. sydost om Änimsnäs kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 3.01.0 hektar åker och 0.27.5 hektar annan mark. Jordmänen består av mylla på botten av lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker är obetydligt och uppgår icke till en km². Bestämmande för dikets storlek har varit sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark.

Förslaget innebär att för markernas torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B, i vilket grävningen skall börja vid punkten 11+40 och därefter fortgå till punkten 16+11 och diket därvid givas en minsta bottenlutning av 0.3:1000. Bottenbredden i diket har föresla-

gits till 0.3 meter och sidolutningen till 1:1.25. Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningpunkterna framgår av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar.

Allmän väg beröres icke av företaget. I samband med grävningsarbetet skall ombyggas trumman vid 12+72 efteråa ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. För försvärad överkörsel tillerkändes ägaren av Yttre Bodarna Matilda Stam en ersättning av 50- kronor.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnad för schaktningsarbetet jämte ersättning för brobyggnader till 1250- kronor i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamingar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner. Detta underhåll bestrides efter samma grunder som bestämts för deltagande i detsammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av avloppet. Synemännen hava äsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning införda i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark som röner båtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad, sådan den blivit uträknad i den till förslaget hörande värderingslängden. Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts med procenttal.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ovan nämnda procenttal införts. De intressenter, som äro att anse som

sökande till förrättningen enligt 10 kap. 82 § vattenlagen angives med beteckningen S

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företagets utförande av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter torrlägningsarbetets utförande.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, som bestämts för deltagande i torrlägningsarbetets utförande, men förskjutes om så erfordras av sökandena till företaget.

Arbetets utförande.

Företaget vilket benämnes "Vikens torrlägningsföretag" skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1/ För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förordade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen anmäla om styrelseval gö-

ras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall anmälan därom göras hos Konungens Befallningshavande.

2/ Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3/ Uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikets kanter och med en lutning icke brantare än 1:100.

4/ Där uppläggandet sker i strängar skall öppningar för dagvattnet anordnas vid svackor i markytan och i övrigt på var 40-de meter.

5/ Upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 7 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avnjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas, om så erfordras.

7/ Broar och trummor över diket skall byggas på så sätt att ingen inskränkning i den vattenförande sektionen äger rum.

8/ Arbetet för företagets utförande bör överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar.

10/ Arbetet må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara slutfört senast 3 år efter samma tidpunkt.

12/ Avsynning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma

under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap.10 § 73 och kap.11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då i denna sak någon underställning till Vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap.10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Viken den 1 oktober 1930.

Nils Gustafsson.

Ad. Nilsson

M. Larsson.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ärimskerps socken.</u>				
1/6	13	B	Yffe Bodarna, A. J. och M. Stam		1-3	170 -	180 -
83 864	14	C	Tiken A. J. Stenkvist	S	7-10	267 -	315 -
		A	" " "	S	11-13	26.25	180.50
		B	" " "	S	14-16	23.25	139.50
1/18	112	D	" N. P. Anderssons st.		17-21	25.50	183 -
1/18	113	E	" A. F. Johansson	S	22-25	37 -	314.50
		F	" J. F. Johansson		26-28	13.50	114.75
		G	" K. Eriksson		29-31	12 -	102 -
		H	" N. P. Andersson		32-34	22.50	191.25
11/216	19	L	" J. Olsson storbh.		35-37	25.50	216.75
155 1738	118	M	" A. F. Johansson	S	38-40	28.50	242.25
101 1728	110	N	" Britta Maria Anderssons st.		41, 42	44 -	286 -
339 77760	117	G	" K. Stam		43	51 -	110.50
7657 77760	14	H	" J. F. Johansson		44	29.75	34 -
			Summa			775.75	2560 -

1932 den 30 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vikens torrlägningsföretag" i Äninskoga socken av
Älvsborgs län.

Lån 260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 31 december 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kanttal	Register- nummer	Ägares namn
--------------------------	---------	---------------------	-------------

Äninskoga socken

Viken	23/864	4 1	A. J. Almkvist
"	1/18	13 1	A. V. Johansson
"	155/1728	18 1	Bme

Stockholm den 30 juni 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

För Kungl. Landtbruksstyrelsen

DIARIE N: 1

LANDTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN 1932

Styrelsen för dät företag benämnt Wikens
torrlägningsföretag i Snimskog Socken
Åsbyborgs Län, Innehåller härmed Vördsamt
att Snarast möjligt komma i åtnjutande
av sin tredjedelar av Statsbidraget och hela Länet
På en gång, Vore vi ytterst tackoam,

Wikens Snimskog d. 22 juni 1932.

A. F. Johansson
Johan A. Nilsson
A. J. Almkvist

Wikens
"
"

Inbygg

Att Chaktningens Arbetet vid Wikens
torrlägningsföretag i Snimskog Socken
tog sin början d. 30/5 1932. Inbyggas härmed
av Undertecknade

Carl M. Olson
Landtbrukare

Nilsson

Släbst Snimskog

Wikens Snimskog, Skiftesgodeman

342/31

DIARIE Nr 29178

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 NOV. 1933

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av "Vikens torrlägningsföretag" i Ånim-
skogs socken, Älvsborgs län. enligt förordnande av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen den -----

Planen fastställd den 31 december 1931.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 860:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 260:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 mars 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Johansson, Viken,
Ånimskog.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 oktober 1933.

Företaget befanns därvid vara utfört i nära överensstämmelse med
den fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 4 november 1933.

Ewald Öjefors

31	län	260	90
12 31	bidr.	860	300