



Akt nr:
P-E1a-0467

AU\$P-E1a-0467

32

14
31Luk 6 31
Tysk hand och rikt

P 1*0467

14329

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 6 mars 1931 för
Hödalens m.fl. torrlägningsföretag i Rölanda socken av
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenettthundrasjuttio
(2.170) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* ävensom
fastställt en av *statens e.lantbruksingenjör N.Gustafsson* vid syne-
förrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~un-~~
dertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuellt förekommande ändringar däri, varom vederbörande
myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ning~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hödalen den 8 juni 1931.
Einar Andersson ägare till Hödalen 19 och 18
Johan Lindkvist " " Ramberg 17
Karl Johansson " " Lillanda 17 och 18
Alfred Johansson ägare till Hödalen 11
Hans Kristensson ägar till Stenungen 12

Att Einar Andersson och Alfred Johansson i Hödalen,
Johan Lindkvist i Ramberg, Karl Johansson i
Lillanda och Hans Kristensson i Stenungen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson

Adress

Rölanda

Elisabet Svensson


Adress

Rölanda

Med stöd av Kungl. brevet den 6 mars
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 juli 1931.


föredragande



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0467

14329

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUN. 1931

Handlingar

Örörande torrlägningsföretaget HÖDALEN
m.fl. i Rölunda socken, Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1929-1930 av

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

1.
Auskrikt:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 6 mars 1931 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1931. På Kungl.

Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith

Bestyrkes i Gästhus vägnar:

W. Carlsson

Bitänkande avgivet i och för
sökande av bidrag från statens
avdikningsavdelning till förlägg-
ningsföretaget Sködaleten m. fl.
i Rolanda socken av Skövings
län.

Förvägande rätts-
lig utredning

Synförrättning enligt vattenlagen
för förläggning av ifrågavarande marker har hål-
lits av underförrättad åren 1929-1930 och avslutats
den 30 maj sistnämnda år. Enligt här bifogat be-
vis (Bil. A.) från Värkerbygdens Vattendomsstol har be-
vis mot synförrättningen icke blivit inom före-
skreven tid hos vattendomsstolen anförd. De vid sy-
neförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och
ritningar (Bil. G.) ligga till grund för efterföljande ut-
redning.

Förläggningssom-
rådets läge, natur-
liga beskaffenhet
och areal.

Den mark, som vid denna synförrätt-
ning varit föremål för undersökning har på grund
av lägesförhållanden ansetts böra uppdelas på två sär-
skilda företag, benämnda företag N:1 och företag N:2.
Områdena är belägna omkring 5 km. sydväst om Rö-
landa kyrka. Å den till synhandlingarna bifoga-
de översiktskartan är de angivna med gul färglägg-
ning. Arealen uppgår till för företag N:1. 1528.0 hektar
åker och 0.30.0 hektar annan mark samt för företag
N:2. 7.05.5 hektar åker och 1.06.5 hektar annan mark.
Jordmånen består av mylla på lera och sandblandad
lera.

Ansökan

Innan synförrättningen avslutades upp-
drogs åt arbetsstyrelsen för de båda företagen att
göra ansökan om statsbidrag till deras utförande

Företagens omfatt-
ning vattenmängd

Enligt vid synförrättningen meddelade
bestämmelser skall för förläggning av företag N:1

upptagas ett avloppsdike A-B samt för förläggning beräkningar m.m. av förtag N:2 ett dike D-E. Nederbudsområdet för det förstnämnda uppgår till 1.2 km^2 samt för det sistnämnda till 0.2 km^2 . Avrinningen vid flöden har antagits till 200 rekundliter pr. km^2 och medelavrinningen har beräknats uppgå till $\frac{1}{10}$ av den vid högsta flöden antagna. Avloppsdikernas djup under markytan vid de olika avvägningpunkterna tydliggöres av profil- och rektionsritningarna samt av grävningstabellen.

Allmän väg berörs icke genom förtagen. Prova. I samband med grävningsarbetet skola ombyggas 5 st. ägrvägs- eller ägrbroar i enlighet med till synhandlingarna hörande ritningar.

Vid synförättningen hava synmän- Förbättrings men verkställt värdering av de i förtagen ingående värds markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter förleggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synhandlingarna hörande värderingslängden. Värdet av den genom förleggningsarbetet beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3077.60 kronor för förtag N:1 och 1945.15 kronor för förtag N:2.

Vid synförättningen har kostnaden för Kostnad förleggningsarbetet för förtag N:1 beräknats till 2000-kronor, varvid timpenningen för rektningsarbetet antagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avloppets utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid synförättningen upprättad jorderstörningslängd till 603.91 kronor. För förtag N:2 uppgår dessa kostnader till resp. 1310-kronor och 207.85 kronor.

Kostnaden för laga synförättningen uppgår till 396.30 kronor samt för detta betänkande med bilagor 95.88 kronor. Av dessa kostnader erlägges 61.2% av förtag N:1

och 38.8 % av företag N^o 2.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i har bifogad tabell (Bil E) de å anslagsrökandena belägrande andelarna av de samma blivit enligt därpå i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljande av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom förslagningsarbetet ernädda jordförbättringen.

Den relativa kostnad är för de olika företagen angiven i särskild kolumn i den i Bil E intagna tabellen, varjämte i särskild kolumn angivits bidragets storlek i procent av kostnaden.

Beräknat på ovan angivet sätt synes till de båda företagen kunna beviljas i avrundat tal ett bidrag från statens avdikningsanslag av 2170-kronor. Fördelningen av detta statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil E intagna tabellen.

Fyllstyrkan och arbetslid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag fyllstyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till uppläsnad av ifrågakommande företag och både i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under trycket av 2 år efter det statsunderstödet blivit beviljade.

Bilagor

- Bil A Diariebrev från Värderbygdens vattendomstol att synföreläggningen icke överklagats.
 " B Protokoll angående val av styrelse
 " C Tabell E.
 " D Kostnadsförslag
 " E Avsödräkning för betänkande med bilagor
 " F Avskrift av synhandlingarna.

Bil G. Ritningskopia

Vänersborg i september 1930
Nils Gustafsson
c. lantbruksingenjör.

Diariibevis

Bil A.

Sävvitt här fört diarium utövas, hava bevis
icke anförts över en, enligt uppgift, av c. lantbruksin-
genjören Nils Gustafsson handlagd, den 30 maj 1930
avslutad synskriftställning rörande förläggning av mark,
tillhörande Gillanda, Järsålen, Ramberg, Hödalen, Brunn-
berg och Skenningen i Rölunda socken, Älvsborgs län, bety-
gar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kasseri den
1 september 1930

Hans Krumlinde
vattenrättssekreterare.

Bil B.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde
hos Einar Andersson i Hödalen Rölunda den 21 juni
1930, med delägare i det företag, som avser upptagande
av vattenavlopp genom ägre rörande till hemmanen
Gillanda, Hödalen, Järsålen, Ramberg, Brunnberg och
Skenningen i Rölunda socken, Älvsborgs län.

Därvid företogs val av arbetsstyrelse, som ska
handhava dikevningsarbetets utförande.

Till ledamöter i arbetsstyrelse för Företag N:1
valdes följande delägare:

Einar Andersson Hödalen, Johan Lindqvist Ramberg och Karl
Johansson Gillanda, adr. Rölunda.

Till ledamöter i arbetsstyrelse för Företag N:2 val-
des följande delägare:

Alfred Johansson Hödalen och Hans Kristensson Skenningen, adr. Rölunda.

Rätt utdraget bekräftar:

Ernst Alexander

Karl L. Svensson.

Bil b.

Sabell b

Söcken, by och hemman	Hemman Tal.	Regi- strations- nummer.	Ställe i kulturen	Ägares namn m. m.	A- rskiffrer	Areal					
						Åker	Annan mark	Sum- ma			
						No	har	ar	har	ar	
						Förstag					
Rilanda s. m.											
Lillanda		1 ¹⁹		E. Pettersson storbh.	1-3	1	14.0	-	-	1	14.0
"		1 ¹⁷		Johan Larsson "	4-8	1	66.0	-	-	1	66.0
"		1 ¹⁸		" " "	9-18	4	45.5	-	-	4	45.5
Järstaden		1 ²		O. F. Svensson	19-27	2	46.0	-	-	2	46.0
Höddalen		1 ⁹		Einar Andersson	28-35	1	20.5	-	-	1	20.5
"		1 ⁸		" "	36-40	1	00.0	-	-	1	00.0
"		av 1 ⁸		P. Olsson storbh.	41-42		17.0	-	-		17.0
Stenungen		1 ¹³		J. Melius "	43-48	2	05.5	02.0		2	07.5
Ramberg		1 ⁴		Johan Lindqvist	49-54	1	13.5	07.0		1	20.5
"		1 ¹⁰		Hans Kristensson	55-57, 57- 58	-	-	07.0			07.0
Stenungen		1 ²²		" "	56, 60, 62	-	-	04.0			04.0
"		1 ¹³		J. Melius storbh.	59, 61-63	-	-	03.5			03.5
Höddalen		1 ⁹		Einar Andersson	64-65	-	-	01.5			01.5
"		1 ¹⁰		P. Olsson storbh.	66-69	-	-	03.0			03.0
Summa						15	28.0	30.0	15	58.0	
						Förstag					
Höddalen		1 ¹⁰		P. Olsson storbh.	70-74 83	2	08.5	-	-	2	08.5
"		1 ¹¹		Alfr. Johansson	75-77	1	16.0	-	-	1	16.0
Stenungen		1 ¹³		J. Melius storbh.	78-79 88-90	1	27.5	-	-	1	27.5
Höddalen		1 ⁹		Einar Andersson	80-82 84-87	1	12.0	-	-	1	12.0
Stenungen		1 ²²		Hans Kristensson	91-98	1	41.5	03.0		1	44.5
"		1 ²³		J. Olsson storbh.	99-104	-	-	03.5			03.5
Summa						7	05.5	1	06.5	8	12.0

KostnadsförslagFörslag N: 1

Bil D.

Kostnad för förslägningsarbetet enligt i sym-
handlingarna intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för förslägningsarbetet m. m.	2603.91 kr.
· symföreläsningen	242.54 "
· betänkandet med bilagor.	58.68 "

Summa 2905.13 "

Vänersborg i aug 1930

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingeniör.

Förslag N: 2

Kostnad för förslägningsarbetet m. m.	1517.85 kr.
· symföreläsningen	153.76 "
· betänkandet med bilagor.	37.20 "

Summa 1708.81 "

Vänersborg i aug 1930

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingeniör.

Arvodesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingeniörer av den
1 juli 1930

	paragraf i taxan.	kr. öre.
Upprättande av betänkande med bilagor.	§ 44 45	21. 60
Kopia å vår av plankartan	§ 51	23. 58
· · · · · profil- och rektionsritningar	§ 54 55	16. 75
Arkivert av betänkande och symhandlingar med översiktskarta.	§ 57 41	30. 95
Summa		92. 88

Påskommer:

Diariebevis i Vattendomsboken prot fördelt
betalat av understecknad 2.50 kr.

Inbindning av handlingarna 0.50 "

Summa 95.88 "

Arkivert till 1-7 bekräftar
i Gäddeln Nils Gustafsson

Vänersborg i aug. 1930

Nils Gustafsson


c. Lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4 613 kronor 94 öre.

Stockholm den 19 maj 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid synföreläggning
enligt vattenlagen kap 10 och
angående torrläggning av mark
hörande till Gillanda, Järsalen,
Ramberg, Hödalen, Rönneberg
och Stenningen i Rölunda soc-
ken, Årströms län.

Den 30 maj 1930 inställde sig efter förordnande av
Kommungrens Befallningshavande i Årströms län under tecknad
statens e. lantbruksingenjör herr E. Andersson i Hödalen.
Såsom biträdande synmän tillkommo tillkallade skiftes-
godsämnarna Olaus Olsson, Brn. Rölunda och Leonard Anders-
son Gillanda Rölunda.

Såsom sakägare inställde sig:

Fröken Hulda Pettersson } för E. Petterssons storbhus Gillanda
fru Anna Anker }

Karl Johansson Gillanda för J. Larssons storbhus Gillanda en-
ligt fullmakt Bil B.

Emil Johansson för J. Melins storbhus Stenningen enligt full-
makt Bil C.

Johan Kindqvist

Ramberg

Ferdinand Svensson

Järsalen

Gösta Andersson

Hödalen

Karl Johansson för Petter Olssons storbhus Hödalen enl. fullmakt
Bil D.

Hans Kristensson

Stenningen

Alfr. Johansson

Hödalen

O. F. Johansson för Joh. Olssons storbh. Stenningen enl. fullm. Bil E.

§ 1

Förordnandet för föreläggningssmannen uppläst vid sam-
manträdet öppnande bilades protokollet Bil A.

§ 2.

Något jäis mot synmännen anfördes icke.

§3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§4.

Karl Johansson sändt ombud för Johan Larsson storbhus förenade sig med rikanden till förrättningen och yrkade att diket skulle fortsätta till punkten 10⁺⁶⁷ och givas det djup och den storlek att behörig torrläggning kunde vinnas, varom skrevs särskild förening, som vitsordades av synmännen. Bil F.

§5.

Förrättningsmannen framställde profibrättning och plankarta över det vattenskadade området och yrkade rikanderna att företaget skulle utföras närmast i överensstämmelse med det upprättade företaget och till den omfattning att behörig torrläggning kunde vinnas.

§6.

För upplätnen av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och skada genom uppläggning av jord och sten begärdes ersättning.

§7.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 3⁺⁶⁴ och 10⁺⁶⁴; företag N:1 och broarna vid 19⁺³², 19⁺⁶⁴ och 20⁺³⁷ i företag N:2.

§8.

Efter av synmännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderinglängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§9.

Meddelade synmännen utlåtande i ärendet.

§10.

Allt förvara till företagen hörande handlingar och ritningar uträgs Einar Andersson Hådalens Rikanda.

§11.

Att Einar Andersson uppdrogs även att i förekriven

ordning kalla delägarna till sammanträde för val av arbetsstyrelser för de båda företagen.

§ 12.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelserna för de båda företagen att söka statsbidrag för hela företagen.

§ 13

Förklarades förrättningen avslutad.

Hälsö den 30 maj 1930

Nils Gustafsson

Olaus Olsson

A. L. Andersson.

N: 29 pag 73

Ans D. 1928

Bil A.

Resolution

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson i Vänersborg härigenom förordnad att i denna anmärkning anförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnades till förrättingsmannen, som för öfver mottagandet hit insände bevis. Vänersborg i landskansliet den 28 juni 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Hellström

Carl Malin.

N: 29 pag 73

Ans D. 1928

Sitt

Länsstyrelsen i Vänersborg.

Genom skrivelse den 16 dennes har Ni anhöllit, att Högst. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättingsman att verkställa synförrättning enligt vattenlagen för tvärläggning av mark tillhörande hemmanen Giltanda, Ramberg, Järsåsen, Hälsö och Stenmiga i Rölunda socken av Ålvsborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med-
dela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för
e. lantbruksingenjören N. Gustafson.

Ar Eller i ärendet överlämnade handlingar åter-
ställas härjämte. Stockholm den 20 juni 1928.
Elis Björstedt Olof Fredholm
föredragande.

N: 29 pag 73
Ans D. 1928

Resolution

Kongl. Lantbruksstyrelsen behagade
med remisshandlingarnas återställande hit inkomma
med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den
16 juni 1928

På länsstyrelsens vägnar:
Gunnar Hellström Uno Hentz.

N: 29 pag 73
Ans D. 1928.

Till Länsstyrelsen i Årstorps län.
Mig tillställd anmärkning om förordnan-
de för e. lantbruksingenjören Nils Gustafson att verkstäl-
la syn å vattenavlopp genom ägare härande till Giltanda,
Rannberg, Järsåsen, Hådalen och Skumnga i Rölunda socken över-
lämnas med förmälan att från min sida ingen erinran gö-
res mot framställningen i fråga.

Vänersborg den 8 juni 1928
C. B. Carlsson.

N: 29 pag 73
Ans D. 1928

Till Hovmångens Befallningshavande uti Årstorps län.
Undertecknad får härmed vördamt anmäla
om förordnande för e. lantbruksingenjör Nils Gustafson

i Vänersborg att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att förslägga av vatten berörd mark tillhörande hemmanen Gillanda, Ramberg, Järsalen, Hådalen och Stenunga i Rölunda socken av Ålssborgs län.

Förslaget förmånas beröra följande fastigheter med nedan skriftliga ägare:

Gillanda;	ägare	L. Andersson.
"	"	Johan Larsson.
Järsalen;	"	Joh. S. Hansson
"	"	O. J. Svensson
Ramberg;	"	Johan Lindqvist
Hådalen;	"	Einar Andersson
"	"	Edvin Olsson och
Stenunga;	"	Trar Nilens storbhus
Hådalen	pr. Rölunda	den 11 maj 1928
		Einar Andersson.

Fullmakt.

Bil B.

för Karl Johansson Gillanda att föra vår talan och bevaka våra intressen vid synförrättning för förslägning av mark tillhörande till Gillanda, Järsalen, Ramberg, Hådalen, Ramberg och Stenungen i Rölunda socken Ålssborgs län. Och befullmäktigas ombudet att för fastigheterna rikta statslän till dikevinningsföretaget. Ombudets alla åtgärder godkännes.

Gillanda Rölunda den 30 maj 1930.

Elisabeth Andersson

Maria Larsson

Abgot Johansson

för egen och de ommyndigas räkning
Alice Larsson

Beviljnas av:

A. L. Andersson,

Einar Andersson.

Fullmakt.

Bil C.

för Emil Johansson i Bön att föra vår talan för mig och mina barn och bevaka våra intressen vid synskriftställning för för-
läggning av mark hörande till Gullanda församlen, Ramberg
Hörsdalen, Brunberg och Stenungen i Rötunda socken Ås-
borgs län. Och befullmäktigas ombudet att för fattigheten
rika statslän till dikevningsföretaget. Ombudets alla åtgärder
godkännes.

Stenungen Rötunda den 30/5 1930

Selma Melin

För de ommyndigas räkning

Karl Algot Melin

Edla Hovisa Melin

vittnen

L. V. Magnusson
Olga Christensen.

Fullmakt.

Bil D.

för Karl Jansson Hörsdalen att föra vår talan, och be-
vaka våra intressen vid synskriftställningen för förläggning
av mark hörande till Gullanda församlen, Ramberg Hörsdalen
Brunberg och Stenungen i Rötunda socken i Åsborgs län.
Och befullmäktigas ombudet att för fattigheten rika statslän
till dikevningsföretaget. Ombudets alla åtgärder godkännes

Hörsdalen Rötunda den 30/5 1930

Edvin Olson

Alma Olson

E. G. Dahlgvist

Matilda Olson

Vilhelm Olson

Bevittnas:

Thure Olson.

Fullmakt

Bil E.

för O. F. Johansson i Stenungen att vid sammanträde i
Hörsdalen Fredagen den 30 maj 1930 angående förläggning av

mark, att föra min talan och förklarar jag mig nöjd med vad ombudet lagligen gör och låter.

Stenungen Rålanda den 30 maj 1930

Emma Johansson.

Vittnen

Selma Melin. Stenungen

E. V. Magnusson.

Bil F.

Jämlikhet bestämmelserna i 10 kap 58 § vattenlagen förutsätter sig under tecknade med rikanden till det företag, som dörr uppdragande av vattenavlopps genom och från ägare härnads till Gillaanda Järsalen, Hådalen, Stenungen, Ramberg och Brunnberg i Rålanda socken, Ålsterborgs län, och äsytas med denna anslutning att få avloppet ifråga uppdraget till sådan omfattning att möjlighet vörns till lagstadgad törläggning för våra marker.

Gillaanda den 30 maj 1930

Karl Johansson

Förestående förening vitsordas:

Nils Gustafsson Olaus Olsson. A. L. Andersson.

Kungörelse.

Sedan under tecknad e. lantbruksingeniör förordnats verkställa synföreläggning för förläggning av mark härnads till Gillaanda, Järsalen, Ramberg, Hådalen, Brunnberg och Stenungen i Rålanda socken, Ålsterborgs län kommer sammankallade för störens behandling att hållas hos lantbrukare Einar Andersson i Hådalen fredagen den 30 maj 1930 kl. 9, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan

Värmsborg den 7 maj 1930

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Rölunda kyrka söndagen den 11 maj 1930, betygar
 Rölunda den 7/5 1930
 H. A. Karlsson
 p. b.

Kungäcker införd i Handelstidningens Veckoblad för den 10 maj 1930
 betygar:
 Nils Gustafsson

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 40 § kap 10 vattenlagen över å priten av-
 lämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av
 vattenbadade marker Rölunda till Gillaunda, Järsalen, Ramberg, Brunn-
 berg, Hödalen och Stenungen i Rölunda socken, Åsbobergs län.

Den 7 maj 1930.

Kungäcker avränd till Pastorämbetet i Rölunda Rölunda
 " " " Tidningen Handelstidningens Veckoblad Göteborg.
 Kallek till skiftsgrannmannen Olaus Olsson Brn Rölunda
 " " " Leonard Andersson Gillaunda Rölunda

Meddelande till:

Fr. Mayda Pettersson	}	Emil Petterssons storbhus	Gillaunda Rölunda
Herr Vilh "			
Fr. Hulda "			
Fr. Anna Anker			
Fr. Elisabeth Andersson	}	Johan Larssons storbhus.	Gillaunda Rölunda
Fr. Maria Larsson			
Herr Karl "			
" Georg "			
Fr. Abbe "			
Herr Ågot "			
Fr. Agnes "			
Herr Henry "	}	Ivan Melins storbhus	Gillaunda Rölunda
Fr. Selma Melin			
Herr Ågot "			
Fr. Edcl "			

Johan Lindqvist		Pamberg	Rölanda
O. Ferdinand Svensson		Järsaleu	"
Einar Andersson		Hödalen	"
Edvin Olsson	}		
Ahla "			
Vilh "		Petter Olsson sterbh.	"
Gust Dalqvist			
Rilda Olsson			
Hans Kristensson		Stenungen	"
Alfr. Johansson		Hödalen	"
O. F. Johansson	}		
H. J. "			
Vilh "		Johannes Olsson sterbh. Stenungen	"
Emma "			

Vänersborg dag som ovan
Nik Gustafsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Värderingslängd för försläggning av vattenutskadade marker hörande till jättalen, Gidlanda, Stenungen, Nödalén, Ramberg och Brunnberg i Rölunda socken, Åsbobergs län; uppmät- tad vid synföreläggning enligt vattenlagen åren 1928-193																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gillanda	119		4/28		Förstag
					<u>Emil Petterssons sterbhus</u>
				1	äker, mylla på lera o sand
				2	" " " " "
				3	" " " " "
					Summa
"	117		<u>7303</u> 80556		<u>Johan Larssons sterbhus</u>
				4	äker, mylla på sandbl. lera
				5	" " " " "
				6	" " " " "
				7	" " " " "
				8	" " " " "
					Summa
"	118		<u>7303</u> 80556		<u>Johan Larssons sterbhus</u>
				9	äker, mylla på lera och sand
				10	" " " " "
				11	" " " " "
				12	" " " " "
				13a	" " " " "
				13	" " " " "
				14	" " " " "
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	arbofagsgrav
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
N:o 1																
68.0				850	578 -	900	612 -	50	34 -							
02.0				"	17 -	"	18 -	"	1 -							
44.0				"	374 -	"	396 -	"	22 -							
114.0					969 -		1026 -		57 -							
19.0				850	161 50	900	171 -	50	9 50							
29.0				800	232 -	"	261 -	100	29 -							
41.0				"	328 -	"	369 -	"	41 -							
11.0				850	93 50	"	99 -	50	5 50							
66.0				"	561 -	"	594 -	"	33 -							
166.0					1376 -		1494 -		118 -							
11.0				850	93 50	900	99 -	50	5 50							
61.0				"	518 50	"	549 -	"	30 50							
18.5				"	157 25	"	166 50	"	9 25							
33.0				760	250 80	"	297 -	140	46 20							
38.0				670	254 60	"	342 -	230	87 40							
55.0				"	368 50	"	495 -	"	126 50							
75.0				"	502 50	"	675 -	"	172 50							
50.0				950	475 -	1000	500 -	50	25 -							
70.0				750	525 -	"	700 -	250	175 -							
34.0				550	187 -	"	340 -	450	153 -							
				02.5												
445.5				02.5	3332 65		4163 50		830 85							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Järsåken	12		1/8		<u>O. F. Svensson</u> äker, mylla på sandbl. lera 20 " " " " 21 " " " " 22 " dy och torvj. 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 " " " " 27 " mylla på sandbl. lera Summa
Hlidåken	19		73/672		<u>Einar Andersson</u> avbrytargrav 29 äker, mylla på lera ö sand 30 " " " " " 31 " " " " " 32 " " " " " 33 " " " " " 34 " " " " " 35 " " " " " Summa
"	18		73/672		<u>Einar Andersson</u> 36 äker, mylla på lera ö sand 37 " " " " " 38 " " " " " 39 " " " " " 40 " " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72.0							770	554	40	900	648	-	130	93	60
	24.5							770	188	60	"	220	50	"	31	85
	11.5							850	97	75	"	103	50	50	5	75
	03.0							650	19	50	700	21	-	"	1	50
	11.5							"	74	75	"	80	50	"	5	75
	15.0							"	97	50	"	105	-	"	7	50
	24.5							"	159	25	"	171	50	"	12	25
	30.0							600	180	-	"	210	-	100	30	-
	54.0							670	361	80	900	486	-	230	124	20
2	46.0								1733	60		2046	-		312	40
						02.0										
	17.5							600	105	-	900	157	50	300	52	50
	16.0							450	72	-	"	144	-	450	72	-
	34.0							"	153	-	"	306	-	"	153	-
	18.5							400	74	-	"	166	50	500	92	50
	02.0							"	8	-	"	18	-	"	10	-
	01.5							"	6	-	"	13	50	"	7	50
	31.0							800	248	-	"	279	-	100	31	-
1	20.5					02.0			666	-		1084	50		418	50
	14.0							600	84	-	900	126	-	300	42	-
	13.0							"	78	-	"	117	-	"	39	-
	13.5							"	81	-	"	121	50	"	40	50
	08.5							650	55	25	"	76	50	250	21	25
	22.0							500	260	-	1000	520	-	500	260	-
1	00.0								558	25		961	-		402	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hidalen	av 18			41 42	<u>Petter Olsson storbhus</u> äker, mylla på lera avlopp <u>Summa</u>
Stemningen	113		1/16	43 44 45 46 47 48	<u>Ivan Melins storbhus</u> avlopp äng, mylla på lera äker " " " o sand " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>
Ramsberg	14		1/8	49 50 51 52 53 54 54a	<u>Johan Lindquist</u> äker, mylla på lera o sand väg äker " " " " " " " " väg äng " " " avlopp <u>Summa</u>
Brammberg	110		1/28	55 57 57a 58	<u>Hans Kristersson</u> äng, mylla på lera " " " " " " " " mark till avlopp <u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17.0							500	85	-	1000	170	-	500	85	-
						05.0										
	17.0					05.0			85	-		170	-		85	-
						02.0										
		02.0						500	10	-	900	18	-	400	8	-
1	02.0							650	663	-	950	969	-	300	306	-
	75.0							600	450	-	"	712	50	350	262	50
	08.0							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
	20.5							650	133	25	950	194	75	300	61	50
2	05.5	02.0				02.0			1296	25		1974	25		678	-
	67.0							800	536	-	850	569	50	50	33	50
						02.0										
	27.0							"	216	-	"	229	50	"	13	50
	19.5							550	107	25	1000	195	-	450	87	75
						00.5										
		07.0						520	36	40	800	56	-	280	19	60
						05.0										
1	13.5	07.0				07.5			895	65		1050	-		154	35
		06.0						400	24	-	500	30	-	100	6	-
		02.0													-	-
		01.0													-	-
						06.0										
		09.0							24	-		30	-		6	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
					Summa
Stenungen	122		7/64		<u>Hans Kristiansson</u>
				56	äng, mylla på lera
				60	" " " "
				60a	mark till avlopp
					Summa
"	113		1/16		<u>Ivan Melins storkhus</u>
				59	backe
				61	äng, mylla på lera
				62	" " " "
				63	avlopp
					Summa
Hidalen	19		73/672		<u>Einar Andersson</u>
				64	avlopp
				65	äng, mylla på lera
					Summa
"	110		73/672		<u>Petter Olsson storkhus</u>
				66	äng, mylla på lera
				67	väg
				68	äng " " "
				69	avlopp
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			09.0				06.0		24	-		30	-		6	-
			09.0				06.0		24	-		30	-		6	-
			00.5												-	-
			03.5												-	-
							00.5									
			04.0				00.5								-	-
							05.0									
			01.5					400	6	-	500	7	50	100	1	50
			02.0					"	8	-	"	10	-	"	2	-
							02.0									
			03.5				07.0		14	-		17	50		3	50
							01.5									
			01.5					350	5	25	600	9	-	250	3	75
			01.5				01.5		5	25		9	-		3	75
			01.0					350	3	50	600	6	-	250	2	50
							00.5									
			02.0					"	7	-	"	12	-	"	5	-
							02.0									
			03.0				02.5		10	50		18			7	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigürens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Samman</u>
Lillanda	119		4 ¹ / ₂₈	1-3	Emil Petterssons storbhus
"	117		~~7303~~ ~~80556~~	4-8	Johan Larssons "
"	118		~~7303~~ ~~80556~~	9-18	" " "
Järsåker	12		1 ¹ / ₈	19-27	O. F. Svensson
Hidalen	19		73 ¹ / ₆₇₂	28-35	Einar Anderson
"	18		73 ¹ / ₆₇₂	36-40	" "
"	av 18			41-42	Petter Olssons storbhus
Stenungen	113		1 ¹ / ₁₆	43-48	Ivan Melins "
Ramberg	14		1 ¹ / ₈	49-54, 54a	Johan Lindquist
Brunnberg	110		1 ¹ / ₂₈	55, 57, 57a 58,	Hans Kristiansson
Stenungen	122		7 ¹ / ₆₄	56, 60, 60a	" "
"	113		1 ¹ / ₁₆	59, 61-63	Ivan Melins storbhus
Hidalen	19		73 ¹ / ₆₇₂	64-65	Einar Anderson
"	110		73 ¹ / ₆₇₂	66-69	Petter Olssons storbhus.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
~~drag~~																
1	14.0								969	-		1026	-		57	-
1	66.0								1376	-		1494	-		118	-
4	45.5					02.5			3332	65		4163	50		830	85
2	46.0								1733	60		2046	-		312	40
1	20.5					02.0			666	-		1084	50		418	50
1	00.0								558	25		961	-		402	75
	17.0					05.0			85	-		170	-		85	-
2	05.5	02.0				02.0			1296	25		1974	25		678	-
1	12.5	07.0				07.5			895	65		1050	-		154	35
		09.0				06.0			24	-		30	-		6	-
		04.0				00.5			-	-						
		03.5				07.0			14	-		17	50		3	50
		01.5				01.5			5	25		9	-		3	75
		03.0				02.5			10	50		18	-		7	50
15	28.0	30.0				36.5			10966	15		14043	75		3077	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Företag</u>
Hödalen	110		73/672	70	<u>Petter Olsson storbhus</u> åker, mylla på lera
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				83	" " " "
				83a	avloppsgrav
					<u>Summa</u>
"	111		73/672	75	<u>Alfred Johansson</u> åker, mylla på lera
				76	" " " "
				77	" " " "
					<u>Summa</u>
Stenungen	113			88	<u>Ivan Melins storbhus</u> åker, mylla på lera o sand
				89	avlopp
				90	åker " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				90a	" " " "
				90b	" " " "
					<u>Summa</u>
Hödalen	119		73/672	80	<u>Einar Andersson</u> åker, mylla på lera
				81	" " " "
				82	" " " "
					<u>Transport.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
N ^o 2.																
90.0								700	630	-	1000	950	-	300	270	-
16.0								900	144	-	"	160	-	100	16	-
57.0								700	399	-	"	570	-	300	171	-
18.0								500	90	-	"	180	-	500	90	-
22.0								"	110	-	"	220	-	"	110	-
05.5								"	27	50	"	55	-	"	27	50
							01.5									
2 08.5							01.5		1400	50		2085	-		684	50
45.0								850	382	50	1000	450	-	150	67	50
26.0								500	130	-	"	260	-	500	130	-
45.0								600	270	-	"	450	-	400	180	-
1 16.0									782	50		1160	-		377	50
39.0							01.0	800	312	-	900	307	-	100	39	-
30.0								800	255	-	1000	300	-	150	45	-
15.0								700	105	-	"	150	-	300	45	-
05.0								"	35	-	"	50	-	"	15	-
22.0								"	154	-	"	220	-	"	66	-
16.5								"	115	50	"	165	-	"	49	50
1 27.5							01.0		976	50		1236	-		259	50
16.0								600	96	-	1000	160	-	400	64	-
19.5								500	97	50	"	195	-	500	97	50
12.5								"	62	50	"	125	-	"	62	50
48.0									256	-		480	-		224	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				84 85 86 87.	Fransfors. avlopps åker mylla på lera och sand " " " " " " " " " " " " Summa
Stenungen	122		7/64	91 92 93 94 95 96 97 98 98a	<u>Hans Kristenson</u> väg åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " avlopps odlingsmark Summa
6	123		3/32	99 100 101 102 103 104	<u>Johannes Olvins storbhus</u> odlingsmark, mylla på lera betesmark " " " avlopps betesmark " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
48.0						01.5		256	-		480	-		224	-	
13.0							500	65	-	900	117	-	400	52	-	
13.0							"	65	-	"	117	-	"	52	-	
38.0							700	266	-	"	342	-	200	76	-	
12.0						01.5		652	-		1056	-		404	-	
02.5						06.0		870	21 75	900	22 50	30		- 75		
07.5							"	65 25	"	67 50	"			2 25		
08.0							"	69 60	"	72 -	"			2 40		
21.0							850	178 50	"	189 -	50			10 50		
15.0							"	127 50	"	135 -	"			7 50		
87.5							650	568 75	800	700 -	150			131 25		
						03.0										
		03.0					300	9 -	400	12 -	100			3 -		
41.5		03.0				09.0		1040 55		1198 -				157 65		
		31.0					600	186 -	800	248 -	200			62 -		
		06.5														
						05.0										
		39.5														
		28.5														
		04.0														
		03.5				05.0		186 -		248 -				62 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Samman</u>
Hidalen	110		73/672	⁸³ 70-74	Petter Olmns sterbhus
"	111		73/672	75-77	Alfred Johansson
Stenungen	113		1/16	⁷⁸⁻⁷⁹ 80-82	Ivan Melius sterbhus
Hidalen	119		73/672	84-87	Einar Andersson
Stenungen	122		7/64	91-98	Hans Kristerson
"	123		3/32	99-104	Johannes Olmns sterbhus
					Summa

Kostnadsförslag.

för anläggning av vattenledningsmarken förande till Gällande,
Järsåsen, Ramberg, Nödalen, Brunnberg och Skerfvingen i Rindala
socken, Åsby län; upprättat vid synföreläggning enligt vattenlagen.
åren 1928-30.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Företag N: 1</u>						
		<u>Avoloppsgraven A-B</u>						
0 ⁺⁵⁶ -5	356	Schaktning av lera	620	0.80	496	-		
		" " " med stubbar ö ngt sten	70	1.50	105	-	601	-
		Ombyggnad av byvägsstrumma vid 3 ⁺⁶⁴						
		Schaktning utöver avloppets rektion	8	0.80	6	40		
		Grundmurar	2	10-	20	-		
		Front- och vidsmurar	9	12-	108	-		
		Täckhallar	1.6	14-	22	40		
		Glaci			15	-		
		Arbete			28	20	208	-
5-8 ⁺¹⁶	316	Schaktning av lera	740	0.80	592	-	592	-
8 ⁺¹⁶ -10 ⁺⁶⁷	251	" " "	350	0.80	280	-	280	-
		Uppförande av bro vid 10 ⁺⁶⁴ enl. ber. vid 19 ⁺³²					150	-
		För oförutredda fall m. m. tillägges c= 10%					177	-
	923	Summa					2000	-
		<u>Företag N: 2</u>						
		<u>Avoloppsgraven D-E.</u>						
16 ⁺⁶⁰ -21 ⁺²⁶	466	Schaktning av lera	930	0.80	744	-	744	-
		Uppförande av bro vid 19 ⁺³²						
		Virke	2.2	60	130	-		
		Rivning av den gamla bron och upp- förande av den nya; tjära, spik m. m.			20	-	150	-
		Uppförande av broar vid 19 ⁺⁶⁴ & 20 ⁺³⁷ enl. ber. vid 19 ⁺³²					300	-
		För arbets tillagn, oförutredda fall m. m. till- lägges c= 10%					116	-
	466	Summa					1310	-

Nödalen den 30 maj 1930

Nils Gustafsson.

Jordersättningslängd

för bortläggning av vattenutskadade marker hörande till Lillanda, Järsalen, Stenungen, Hådalen Ramberg och Brunnberg i Rålanda socken, Ålsborgs län; upprättad vid synförsättning enligt vattenlagen år 1930.

Hemman och jordägare		Erättning för avloppets utvidgning					Erättning för jordupplag					Summa.			
		Areal	i pris pr. ar	Erättnings belopp	Summa erättning	Areal	i pris pr. ar	Erättnings belopp	Summa erättning						
1.		ar	Kr.	Pr.	öre	Kr.	öre	ar	Kr.	Pr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Förslag N ^o 1															
Avloppsgraven A-B.															
Stenungen	1 ²²	Hans Kristenson	0.5	3 -	1 50	1 50		2.0	3	6 -	6 -		7 50		
"	1 ¹³	J. Melins storbhus	0.4	2 -	- 80			1.0	2.0	2 -					
			0.8	4 -	3 20	4 00		1.8	5	9 -	11 -		15 -		
Brunnberg	1 ¹⁰	H. Kristenson	0.9	4 -	3 60	3 60		4.0	5-	20 -	20 -		23 60		
Hådalen	1 ⁹	Einar Andersson	0.6	3.50	2 10	2 10		1.2	6-	7 20	7 20		9 30		
"	1 ¹⁰	P. Olsson storbhus	0.8	2.50	2 80	2 80		2.1	6-	12 60	12 60		15 40		
"	av 1 ⁸	" " "	1.8	5-	9 40	9 40		5.0	10-	50 -	50 -		59 40		
"	1 ⁸	Einar Andersson	1.6	5-	8 -	8 -		5.3	10-	53 -	53 -		61 -		
			0.2	6-	1 20										
"	1 ⁹	" "	0.6	4.50	2 70										
			0.3	4-	1 20	5 10		4.0	9-	36 -	36 -		41 10		
Järsalen	1 ²	O. F. Svensson	1.3	7.70	10 01										
			0.3	6.70	2 01	12 02		5.2	9-	46 80	46 80		58 82		
Lillanda	1 ¹⁷	Johan Larsson st.	0.6	8.50	5 10										
			0.6	8-	4 80	9 90		4.8	9-	43 20	43 20		53 10		
			0.5	7.60	3 80										
"	1 ¹⁸	Johan Larsson st.	1.5	6.70	8 71										
			0.8	7.50	6 -			6.8	9-	61 20					
			0.9	5.50	4 95	23 46		5.2	10-	52 -	115 20		136 66		
			0.5	5-	2 50			1.6	9-	14 40					
Stenungen	1 ¹³	J. Melins storbh.	0.3	6-	1 80			1.2	9.50	11 40					
			0.2	5-	1 -	5 30		0.8	10-	8 -	33 80		39 10		
			2.7	5.50	14 85			5.0	10-	50 -					
Ramberg	1 ⁴	Johan Lindqvist	0.9	5.20	4 68	19 53		1.3	8-	14 40	64 40		83 93		
Summa.						106 71						497 20	603 91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<u>Förslag N: 2</u>															
<u>Avloppsgraven S-E</u>															
Stenungen 1 ²³ Joh. Olsson sterbh.	0.4	2-	0	80			3.0	2-	6-						
	0.2	6-	1	20	2	40	0.6	8-	4	80	10	80	13	20	
• 1 ²² Hans Kristensson	0.2	2-	-	40			1.4	2-	2	80					
	0.8	3-	2	40			3.0	4-	12	-					
	0.7	6	50	4	55	7	55	2.7	8-	21	60	36	40	43	75
" 1 ¹³ J. Melins sterbh.	0.4	8-	3	20			1.0	9-	9-						
	0.4	8.50	3	40	6	60	1.0	10-	10-	19	-	25	60		
	0.3	6-	1	80			2.5	9-	22	50					
Hödalen 1 ⁹ Einar Andersen	2.1	5-	10	50	11	30	5.5	10-	55	-	77	50	88	80	
" 1 ¹⁰ P. Olsson sterbh.	1.3	5-	6	50	6	50	3.0	10-	30	-	30	-	36	50	
Summa					34	15					173	70	207	85	

Hödalen den 30 maj 1930
Nils Gustafsson

Olaus Olsson.

A.L. Andersen.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar	
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Förstag N ^o 1							
Aloppsgraven A-B							
0 ⁺⁵⁶	-	0.45	0.30	1.40	1:1.25		Bottnläge vid 0 ⁺⁵⁶ = + 0.55 m.
1 ⁺³²	34	0.85	"	2.45	"		Bottnlutning å sträckan 0 ⁺⁵⁶ -4 = 1.0:1000
1 ⁺⁷⁵	47	0.95	"	2.70	"		
2 ⁺⁶⁸	50	1.10	"	3.05	"		
3	25	1.05	"	2.95	"		
3 ⁺⁵⁰	50	1.20	"	3.30	"		
4	"	1.35	"	3.70	"		Bottnläge vid 4 = + 0.80 m.
4 ⁺⁵⁰	"	1.35	"	3.70	"		Bottnlutning å sträckan 4-7 = 1.66:1000
5	"	1.40	"	3.80	"		
5 ⁺⁵⁰	"	1.45	"	3.95	"		
6	"	1.45	"	3.95	"		
6 ⁺⁵⁰	"	1.50	"	4.05	"		
7	"	1.55	"	4.20	"		Bottnläge vid 7 = + 1.30 m.
7 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	3.80	"		Bottnlutning å sträckan 7-8 ⁺⁵⁰ = 3.33:1000
8	"	1.50	"	4.05	"		
8 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	3.80	"		Bottnläge vid 8 ⁺⁵⁰ = + 1.80 m.
9	"	1.40	"	3.80	"		Bottnlutning å sträckan 8 ⁺⁵⁰ -10 ⁺⁶⁷ = 6.45:1000. Bottnläge vid 10 ⁺⁶⁷ = + 3.20 m.
9 ⁺⁵⁰	"	1.50	"	4.05	"		Fix p. omkring 200 m. väster om påle
10	"	1.45	"	3.95	"		10 ⁺⁵⁰ : höjdläge = + 5.56 m.
10 ⁺⁶⁷	67	1.40	"	3.80	"		
<u>Sum</u>	<u>923</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Förslag N^o 2</u>							
<u>Arbetsgraven D-E.</u>							
16 ⁺⁶⁰	-	-	0.30	-	1:1.25		Bottnläge vid 16 ⁺⁶⁰ = +2.56 m.
17	40	0.60	"	1.80	"		Bottnlutning å sträckan 16 ⁺⁶⁰ -19 ⁺⁶⁶ =
17 ⁺⁵⁰	50	0.80	"	2.30	"		= 1.0 : 1000. Bottnläge vid 19 ⁺⁶⁶ = +2.90 m.
18	"	1.30	"	3.55	"		Bottnlutning å sträckan 19 ⁺⁶⁶ -21 ⁺²⁶ =
18 ⁺⁵⁰	"	1.35	"	3.70	"		= 3.42 : 1000
19	"	1.40	"	3.80	"		
19 ⁺⁵⁰	"	1.60	"	4.30	"		
20	"	1.70	"	4.55	"		Bottnläge vid 21 ⁺²⁶ = +3.45 m.
20 ⁺⁴⁰	40	1.40	"	3.80	"		Fixp. + i sten omkring 200 m rids
21	60	1.20	"	3.30	"		om påk 20 ⁺⁴⁰ ; höjdläge = +6.00 m
21 ⁺²⁶	26	1.10	"	3.05	"		
<u>Sum</u>	<u>466</u>						

Häraden den 30 maj 1930
Nils Gustafsson.

Utlåtande

avgivet vid synföreläggning enligt vattenlagen i och för förläggning av vattenorkadade marker hörande till Gillauda, Järvalen, Ramberg, Hödalen, Brunnberg och Stenungen i Rötunda socken, Ålvsborgs län.

Förläggningsområdets läge m. m.

Förläggningsområdet är beläget omkring 5 km sydväst om Rötunda kyrka och utgöres till största delen av åker. Åkralen är 22.33.5 hektar åker samt 1.36.5 hektar äng och annan mark. Jordmännen består av mylla på botten av lera och sand.

Företagets verkställhet.

Förläggningsföretaget är all anre som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta förläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synmännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna synföreläggning eller mot utförandet av här föreslagna förläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Den mark, som vid denna synföreläggning varit föremål för undersökning har på grund av lagesförhållandena ansetts böja uppdelas på två särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningsslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag N:1 och Företag N:2. I som båda företagen förekommer så gott som uteslutande odlad jord vattenorkad på grund av dikenas otillräckliga strömk. Nederbördsområdet för företag N:1 vid diket nedre ändpunkt uppgår till sammanlagt 1.2 km² samt för företag N:2 till 0.2 km² samt tillhör nederbördsområde 110. Å den till synhandlingarna bifogade översiktskartan äro områdena angivna med hellsgråa blå linjer.

Med hänsyn till underbuds mängden i trakten och område-
nas beskaffenhet har högvattenmängden beräknats efter en av-
rinning av 200 rekundliter pr. km² och medelaavrinningen har
antagits till $\frac{1}{10}$ av den vid högsta flöden beräknade. Flödvatten-
mängden har beräknats kunna avrinna vid ett största djup av
0.7 meter och medelvattenmängden vid ett djup av ≈ 0.3 meter.
Dikernas dimensioner samt de olika sträckornas bottenlutning
tydliggöres av profil- och rektionsritningarna samt av grävnings-
tabellen.

I förtagen ingående vattenkadad mark finnes upptagen
i den vid synföreläggningen nyupprättade plankartan. I den-
samma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikes-
sträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

Bror och trummar

Allmän väg berörs icke genom förtagen. I samband
med grävningsarbetet skola ombyggas trumman vid 3⁺⁶⁴ och
bror vid 10⁺⁶⁴; förtag N:1 och brorna vid 19⁺³², 19⁺⁶⁴ och 20⁺³⁷
i förtag N:2 efter i ritning och i kostnadsförslag lämnade an-
visningar.

Kostnad

Enligt till synhandlingarna bifogade kostnadsför-
slag, som äro upprättade med hänsyn till en timpenning av
0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte om-
byggnad av bror för Förtag N:1 till 2000- kronor och för före-
tag N:2 till 1310- kronor. I dessa kostnader ha då inräknats
10% tillägg för arbetets tillrym och oförutredda fall.

Underhåll

För vidmakthållande av de genom förtagen ernåd-
da förslägningsresultaten skola avloppen för framtiden om-
sorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid
skola uppkomna värtbildningar och i slamningar avlägsnas
och diken återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, bättnad av förtagen och kostnadsfördelning

För uttrickande av den bättnad, som uppstår för den
vattenkadade marken genom dikernas upptagande enligt ovan

avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införs i den till förslagen förändrade värderingslängden. Såsom av förslagen beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmark del av diken. Lyne-männen hava äsat dessa marker värde i kronor per hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom vinnet av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheterna, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skälet till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7. § 24 i avdelningar inom de särskilda förslagen förhåller sig. Varje ägare till mark, som söms påtnad genom torrlägningsarbetet är förty pliktig taga del i delarna och därmed förenade kostnader i förhållande till denna påtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro allt annor som sökande till förädlningen enligt kap 10 § 82 vattenlagen betecknas med **S**.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till diken utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före förutaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägrområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter

liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet i marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Argift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnader för symförrättningen och andra gemensamma utgifter gäddas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företagen men förskjutes om så erfordras av riksdagen till förrättningen. Fördelningen av kostnaderna mellan de olika företagen skall ske efter uppskattad bätnad och utgår med resp. 61.2 % och 38.8 %

Arbetets utförande

Förtagit, vilket benämnes "Hödalens m. fl. förslägg-ringsföretag" i Rödanda socken Åkersbergs län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna förspekterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få styrelsemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser

- 1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förknäde angelägenheter skola intressenterna för företagen utse arbetstypelner och skall anmälan om styrelseval göras hos Kungens Befallningshavande i lämet innan arbete å annans mark verkställs eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sken ändring i styrelsernas sammansättning skall anmälan därom ofödröjligen göras hos Kungens Befallningshavande.
- 2) Styrelserna åligger att öfver inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.
- 3) Arbetena för företagen skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plan-

kartan till profilritningarnas jämförelseplan.

- 4) Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmarevis lika stor massa å ömre sidan, såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter ansehlunda betinga, och iakttages att upprädd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dike-
nas kantar och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar. Öppningar för dagvatten från angränsande terräng anordnas vid räckor i markytan, vid före-
kommande öppna diken och i öfrigt på var 40^{de} meter.
- 5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppers-
dikenas närhet bortförda senast 7 år efter det dike-
ningsarbetet blivit fullbordat varande varje fastig-
hetsinnehavare för bortförandet av den på hans
mark upplagda jorden.
- 6) I särskildnad tagas härua diket av vardera gran-
nens mark såvitt icke vid skiftesförättning andra
föreskrifter lämnats för dikenars sträckning, men
skall diket å fretag N:1 mellan påk 0⁺⁵⁶-3 rätas
enligt i plankartan angiven sträckning.
- 7) Till äventyrs inträffade ras böra omedelbart
avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.
- 8) Arbetena för fretagets utförande böra överlåtas till
därfrå skickad person, med vilken kontrakt om utföran-
det enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upp-
rättas.
- 9) Samma förfaringsrätt böra tillämpas vid framtida
rensningar av diken.
- 10) På grund av vad sälunda stadgats lämnas här-
med medgivande till ifrågakommande fretags utfö-
rande och må arbetena med detta omedelbart
begrinna efter det att detta utlåtande varit laga kraft
samt skola vara slutförda senast 2 år efter samma
tidpunkt.

- 11) Besynning av det slutfrida arbetet eller besiktning av detsamma under den fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkas.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger det den, som till ärentyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid synföreläggning eller vill föra talan mot afgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då synföreläggning avslutats ingiwa sina bevis i tre exemplar till vederbörande vattendomsstol, som i detta fall är Värterbygdens vattendomsstol adress Vänersborg och skola i bevären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skäl därtill samt vid bevären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomsstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vill icke inom den ovan angivna tiden bevis åläggas mot denna synföreläggning.

Skulle till ärentyrs bevis väckas mot det ena förstaget förankade detta icke upphåll i arbetena för det andras färdigställande.

Skidalen den 30 maj 1938

Nils Gustafsson

Claus Olsson

A. L. Andersson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bilanda socken</u>			<u>Företag</u>	
	119		Gillanda E. Pettersons storbhus.		1-3	969-	1026-
	117		" Johan Larsons st.	S	4-8	1376-	1494.-
	118		" " "	S	9-18	3332.65	4163.50
	12		Järralen O. F. Svensson		19-27	1733.60	2046.-
	19		Hödalen Einar Andersson	S	28-35	666.-	1084.50
	18		" " "	S	36-40	558.25	961.-
	2018		" P. Olssons st.		41-42	85.-	170.-
	113		Stenningen J. Melins st.		43-48	1296.25	1974.25
	14		Ramberg Johan Lindqvist		49-54	895.65	1050.-
	110		" Hans Kristensson		55-57, 57a 58.	24.-	30.-
	122		Stenningen " "		56, 60, 60a	-	-
	113		" J. Melins st.		59, 61-63	14-	17.50
	19		Hödalen Einar Andersson	S	64-65	5.25	9.-
	110		" P. Olssons storbh.		66-69	10.00	18.-
			Summa			10966.15	14043.75
						<u>Företag</u>	
	110		Hödalen P. Olssons st		70-74.83	1400.50	2085.-
	111		" Alfr. Johansson		75-77	782.50	1160.-
	113		Stenningen J. Melins st.		78-79 88-90 b.	976.50	1236.-
	19		Hödalen Einar Andersson	S	80-82 84-87	652.-	1056.-
	122		Stenningen Hans Kristensson		91-98	1040.85	1198.-
	123		" J. Olssons st.		99-104	186.-	248.-
			Summa			5037.85	6983.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
Kronor	Gårdsarbets	Jorderätt.					företagets utförande Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Syreför- rättningen Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
N:o 1										
57-	37.04	11.18					48.22	1.852	4	49
118.-	76.68	23.15					99.83	3.834	9	30
830.85	539.94	163.04					702.98	26.997	65	48
312.40	203.02	61.30					264.32	10.151	24	62
418.50	271.96	82.12					354.08	13.598	32	98
402.75	261.72	79.03					340.75	13.086	31	74
85.-	55.24	16.68					71.92	2.762	6	70
678.-	440.60	133.04					573.64	22.030	53	43
154.35	100.30	30.29					130.59	5.015	12	16
6.-	3.90	1.18					5.08	0.195	-	47
-	-	-					-	-	-	-
3.50	2.28	0.69					2.97	0.114	-	28
375	2.44	0.74					3.18	0.122	-	30
7.50	4.88	1.47					6.35	0.244	-	59
3077.60	2000.-	603.91					2603.91	100.000	242	54
N:o 2										
684.50	460.99	73.14					534.13	35.190	54	"
377.50	254.23	40.34					294.57	19.407	29	84
259.50	174.77	27.73					202.50	13.341	20	57
404.-	272.09	43.17					315.26	20.770	31	94
157.65	106.16	16.84					123.-	8.104	12	46
62.-	41.76	6.63					48.39	3.188	4	90
1945.15	1310.-	207.85					1517.85	100.000	153	76
Hödadalen den 30 maj 1930 Nils Gustafsson Olaus Olsson A.L. Andersson.										

Hödalen den 30 maj 1930
Nils Gustafsson
A. L. Andersson.

Arskriften sid 1-38 betycker i färdiga
Hilfsnotiser.

Anhåller värsamt om högsta möjliga del av
Statsbidraget. af arbetsyrrelsen ^{vägnar} efter utdrag
Einar Adesson

Att dikningsarbet

14/31

I företag N:1 och N:2 vilket, berämnas, förklarar
med flera i Rölunda Loken. M påbörjat och
snart färdigt till avsynning

Intygas

Meningsven 22/6. 1901.

Carl, Andersson

Vid den 26 november 1931 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för företag avseende torrläggning av vattenskadade marker hörande till Hödalén m.fl. i Rölunda socken, Älvsborgs län, befanns det med n:o 1 betecknade företaget utfört i nära överensstämmelse med den år 1931 den 6 mars fastställda arbetsplanen, under det att avloppet i det med n:o 2 betecknade företaget erhållit något för snäv dagbredd och jämväl något för ringa djup.

Kostnaden för det utförda arbetet beräknades sålunda:

För företaget n:o 1	kronor	2905:13
" " n:o 2 1708:81 - 500:-	"	<u>1208:81</u>
	Summa kronor	4113:94

Göteborg den 28 december 1931.

O. Carlsson

4613.94
= 29%

P. M.

D. Nr
28088/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hödalens m.fl. torrlägningsföretag i Rölunda sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 6/3 31

Kontrakt: 23/7 31

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.170

Lån: -

Beräkn. kostnad: 4.613:94

Tillstyrkt utbet. d. 23/7 31 av statsbidrag: 720 kr.

- av lån - kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 26/11 19 31

i huvudsak fullb. kr. = c:a 82 %

0,80 · 2'170 = 1720
720
1000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Einar Andersson,

Ende-intressent = } Hödalen, Rölunda

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån - kr.

Stockholm den 5 / 1 19 32

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1932

Godkänd den

7 nov

1932

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för Hödalens m.fl. torrlägnings-
företag i Rölanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 mars 1931.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 2170:- kronor.

Kontrakt antaget den 23 juli 1931.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 25 oktober av undertecknad verkställd avsyning av arbetena
för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstä-
melse med den fastställda planen och företaget av beskaffenhet att böra
förordas till godkännande.

Göteborg den 28 oktober 1932.

O. Karlsson

