



Akt nr:

P-E1a-0474

AU\$P-E1a-0474

219

287/33

P

1•0474

5435

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bänatorp Västergården och
Bänatorp Östergården i Algutstorps socken av
_____ ÄLVSBORGS LÄN _____

_____ under föreskrift, att under-
stödsstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat *dels* ett *lån* av ettusensjuhundranittio (1.790)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusentrehundrasextio (1.360) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad ~~de~~, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bänatarp den 9 Feb. 1933.
Anton Svensson Ag. två ½ mf. Bänatarp Västergården
Carl L. Dahlén Ag. två ½ mf. Bänatarp Östergården
7

Att Anton Svensson Bänatarp Västergården och
Carl L. Dahlén Bänatarp Östergården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anton Svensson

Adress

Bänatarp

Göran Bengtsson

Adress

Bänatarp Västergården

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1933.

Ant. Svensson

Carl Dahlén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0474

5435

K LANTBRUKSTYRELSSEN
13 FEB 1933



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 december
1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 27 januari 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bänatorp Västergården och Bänatorp Östergården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars bättre torrläggning är fråga är beläget omkring fem kilometer söder om Algutstorps kyrka och mellan sex och sju kilometer från Vårgårda station å Västra Stambanan samt är å vidstående översiktskarta till sitt ungefärliga läge utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken till Västergården brukas till övervägande del såsom åker. Dock är den i hög grad vattensjuk och vid första flöde till stor del översvämma. Marken till Östergården har till dels varit i bruk såsom åker tidigare men under senare tid uteslutande använt såsom betesmark. Jordmånen utgöres i regel av mera än 1,2 meter slam och torvjord på sand. Torvjorden är i allmänhet väl multnad.

A r e a l: Området innefattar 4,625 hektar åker, 1,628 hektar odlingsmark och 0,313 hektar annan mark, tillhopa 6,566 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppet och marken utmed detta ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt delaktigheten i företaget reglerats. Enligt närslutet diariibevis har besvär ej anförts mot syneförrättningen eller därvid meddelat utlåtande.

B å t n a d: Den för marken uppkommande båtnaden genom företagets utförande har uppskattats till ett värde av 3877 kronor 35 öre.

K o s t n a d: Den för företagets utförande beräknade kostnaden utgör 3500:-

kronor.

A r b e t s t i d: Enligt bestämmelserna i utlåtandet från syneförrättningen skola arbetena vara bragta till slutt senast vid 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava i särskild handling uppdragit åt styrelsen att söka bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Andelen i kostnaden för företaget, för syneförrättningen och för utredningen om statsunderstöd är för varje fastighet uträknad i närslutna tabell liksom ock andelen i det bidrag och i det lån, som enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond kan påräknas. Enligt denna uträkning skulle företaget kunna understödjas med 1900:-kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 1930:-kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, tabell, kostnadsöverslag, protokoll från sammanträde för val av styrelse för företaget, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, handling innehållande uppdrag för styrelsen att göra framställning om bidrag och lån av statsmedel, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 8 juni 1931.

C.B. Carlson.

H e m m a n.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägo- fig. nr.	A r e a l					
					åker		annan mark		Summa	
					har	ar	har	ar	har	ar
Bänatorp Väs- tergården	2 4	5/16	Gustav Andersson	8-14	1	16,5		14,0	1	30,5
" "	6 4	1/4	Anton Svensson	15-17	1	17,0			1	17,0
" "	7 4	1/16	Levin Andersson	18-23		25,6		05,3		30,9
" "	5 4	1/8	" "	24-44		90,7		17,3	1	08,0
" "	3 4	1/4	August Eliasson	45-51	1	12,7		24,0	1	36,7
Bänatorp Ös- tergården	4 3	1/8	Carl L.Dahlin				1	33,5		
			S u m m a		4	62,5	1	94,1	6	56,6

Båtnads- värde.		Andel i kostnaden för						Summa kost- nad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av kostna- den.	Bidrag.		Lån.	
		företa- get		Syne- förrätt- ningen.		Utred- ningen om stats bidrag och lån.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
884	25	798	19	62	71	14	46	875	36			434	62	440	74
979	50	884	17	69	47	16	02	969	66			481	43	488	23
206	55	186	45	14	66	3	38	204	49			101	53	102	96
422	20	381	11	29	95	6	90	417	96			207	52	210	44
613	35	553	66	43	51	10	03	607	20			301	47	305	73
771	50	696	42	54	73	12	61	763	76			379	21	384	55
3877	35	3500	00	275	03	63	40	3838	43	0,99	49,65	1905	78	1932	65

Kostnadsöverslag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verk-		
ställd beräkning	kr.	^{2818:00} ~~3500:-~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	kr.	275:03
3/ Utredningen om bidrag och lån av statsmedel, enligt	kr.	63:40
räkning		<u>3156:43</u>
	Summa kronor	~~3838:43~~

Göteborg den 5 juni 1931.

C.B. Carlson.

*Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av fö-
tdda räkenskaper angående företaget.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats
till 3156 kronor 43 öre. Stockholm den 27 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll fört vid lagligen kun-
gjort sammanträde med sakägarna i före-
taget för torrläggning av mark tillhö-
rande hemmanen Bänatorp Östergården och
Västergården i Algutstorps socken, Elfs-
borgs län den 17 april 1931.

§ 1.

Sakägarna voro till sammanträdet vederbörligen kallade och voro
närvarande:

Carl L. Dahlin,	Bänatorp Östergården,
Anton Svensson,	" Västergården,
August Eliasson,	" "
Gustaf Andersson,	" "

§ 2.

Till arbetsstyrelse för företaget ifråga valdes:

Anton Svensson, Bänatorp Västergården och Carl Dahlin, Bänatorp Öster-
gården med förstnämnde som ordf.

§ 3.

Sakägarna beslutade att, så fort handlingarna över företaget vunnit laga kraft, genom auktion eller entreprenad utbjuda arbetet i sin helhet eller delar därav.

§ 4.

Sakägarna beslutade att å bank i Vårgårda upplåna nödigt kapital för arbetets verkställande, och i övrigt likviderande av inneliggande räkningar.

Att gå i författning med banken om denna upplåning utsågs styrelsens ordf. jämte Carl Dahlin, Bänatorp Östergården.

§ 5.

Sakägarna beslutade enhälligt att i underdånighet hos Kungl. Maj:t söka statsbidrag och lån till bestridande av kostnaderna för företaget.

Att ingå till Kungl. Maj:t med denna begäran utsågs styrelsens ordf. jämte Carl L. Dahlin, Bänatorp Östergården.

Som ovan

Anton Svensson,
ordf.

Ovanstående protokoll justerat: Carl L. Dahlin, Gustaf Anderson.

Rätt avskrivet enligt originalet intygas:

Levin Aronsson,

Cedrik Johansson.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bänatorp Östergården och Västergården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag: att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande, att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga beviljade bidrags- och lånebelopp.

Bänatorp den 17 april 1931.

Anton Svänson,	ägare till	1/4	mtl.	Västergården	Bänatorp
Carl Dahlin	" "	1/8	"	Öster	"
Gustaf Andersson,	" "	5/16	"	Västergården	"
August Eliasson,	" "	1/4	"	"	"
Levin Andersson,	" "	3/16	"	"	"

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Frans Fransson,

Oscar Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till Bänatorp Östergården i Algutstorps socken,
Älvsborgs län.

§ 1.

Den 12 december 1930 i Bänatorp;

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Herman Svensson i Håggrunga och

Arnold Jonsson i Bänatorp, godemän;

Carl L. Dahlin, ägare till 1/8 mtl. Bänatorp Östergården. och

" 1/8 " Stentorp. sökande till företaget samt

Oskar Karlsson i Kättlingebo såsom ombud, enligt fullmakt för

Edvin Carlsson,

ägare till 1/8 mtl. Bösstorp;

Gustav Andersson,

" " 5/16 " Bänatorp Västergården;

Anton Svensson,

" " 1/4 " " "

August Eliasson,

" " 1/4 " " "

Herman Andreasson, i Rakåsa, ledamot i Kullings härads vägstyrelse, av

styrelsens ordförande anmodad bevaka vägstyrelsens rätt vid förrättningen.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över det avlopp, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppet.

Sökanden åskade att avloppet ifråga vidgades och fördjupades till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastighet i Bänatorp Östergården ernåddes. Marken ifråga hade tidigare hävdats såsom åker, men på grund av bristfälligt avlopp under se-

nare tid använts till bete. Meningen vore nu att åter bringa den i sådan form att den kunde brukas såsom åker. För detta ändamål vore ett större avlopp oundgängligen nödvändigt. I den mån avloppet nedanför sökandens fastighet behövde förstöras för att vinna det av honom åsyftade ändamålet påkallade sökanden deltagande från ägarna till de fastigheter, vilkas mark komme att röna båtнад genom arbetena för en dylik förstoring. Vid detta förhållande önskade Anton Svensson, Gustav Andersson och August Eliasson i Bänatorp Västergården förena sig med sökanden i avsikt att få avloppet genom och från deras ägor förstorat på sätt att jämval marken till deras fastigheter kunde ernå ändamålsenlig torrläggning. Handling härom vart upprättad och undertecknad.

Oskar Karlsson förmälte att något deltagande från hans huvudmans sida icke gärna kunde komma ifråga, enär marken utmed avloppet inom ägorna till Bösstorp var av sådan beskaffenhet att någon båtнад näppeligen kunde uppstå för denna mark genom avloppets förstoring. Marken ifråga låg långt från gården och kunde icke utnyttjas till annat än till skogsbörd och bete. Enär kreaturen för närvarande hade sin gång över avloppet finge enligt Karlssons mening vid förstoringen sörjas för att denna övergång icke bleve försvårad.

Det upplystes att den över avloppet å ägor till Stentorp befintliga allmänna vägen blivit byggd för tolv a femton år sedan och att den mark inom Bänatorp Västergården, om vars bättre torrläggning fråga nu var, vid tiden för byggandet hävdades såsom åker. Därest loppet genom vägen behövde djupas och breddas för att vinna den torrläggning av marken ovanför vägen, som åsyftades och vilken torrläggning icke avsåge stör-

re djup än 1,2 meter, fordrade sakägarne att arbetet med loppets förstoring skedde på de väghållningsskyldiges bekostnad och genom vägstyrelsens försorg. Den närvarande ledamoten i vägstyrelsen hade intet att erinra häremot.

Beträffande broar öfver avloppet för vägar av enskild natur eller för öfverfart ville Anton Svensson och Gustav Andersson betinga sig en ersättning av femtio kronor var för ombyggnaden av broarne å deras ägor under det att August Eliasson åskade att bron för vägen till hans ägor ombyggdes på delägarnes gemensamma bekostnad.

För upplåtelse av mark så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande hade närvarande fastighetsägare och ombud inga anspråk på ersättning. Var och en utfäste sig att upplåta mark till vidgningen och tåla intrånget utan krav på vederlag.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning i avseende till båtnaden varefter tillkännagavs att resultatet av detta arbete och av kostnadsberäkningen komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan.

C.B. Carlson,

Arnold Jonsson,

Herman Svensson,

§ 3.

Den 27 februari 1931. i Bänatorp.

Närvarande: förestående synmän och följande sakägare:

Oskar Karlsson i Kättlingebo såsom ombud för

Edvin Carlson i Bösstorp, enligt fullmakt;

Gustav Andersson i Bänatorp Västergården;

4/
Anton Svensson i Bänatorp Västergården;

Carl L. Dahlin i " Östergården;

§ 4.

Förslag till vattenavloppet företeddes jämte kostnadsberäkning, varefter och sedan erinran mot förslaget ej gjorts utlåtande i ärendet meddelades och till detta fogad längd upplästes i sammandrag.

§ 5.

Handlingar och ritningar rörande företaget skulle förvaras hos Carl L. Dahlin i Stentorp per Vårgårda.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse uppdrogs åt samme Carl L. Dahlin, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan.

C.B. Carlson,

Herman Svensson,

Arnold Jonsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 7 januari 1929. Axel Von Sneidern, Sven Roth.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om Kungl. Befallningsha-

5

vande bistånd med Lantbruksingeniör, vid förrättning rörande upptagande av vattenavlopp enl. 10 kap. vattenlagen.

Ägorna vilka beröras av ovannämnda vattenavlopp, äro belägna inom Algutstorps socken Elfsborgs län, och består av följande:

1/8 mtl.	Bänatorp	Östergården,	ägare	Carl L.Dahlin,
1/4 "	"	Västergården,	"	August Eliasson,
3/16 "	"	"	"	Levin Andersson,
1/4 "	"	"	"	Anton Svensson,
5/16 "	"	"	"	Gustav Andersson,, samtliga inom

Bänatorp Algutstorps socken. Bänatorp Algutstorp den 4 januari 1929.

Carl. L.Dahlin. postadress Vårgårda.
Lantbrukare.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp möjliggöra torrläggning av mark hörande till Bänatorp Östergården och Bänatorp Västergården i Algutstorps socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till hemmanet Bösstorp i samma socken samt allmänna vägen över avloppet genom ägor till sist nämnda hemman handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Carl. L.Dahlin i Bänatorp Östergården fredagen den 12 december 1930 kl. 10,45 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 20 november 1930.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Algutstorps församling den 20 novem-

6

ber 1930 samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 november och underrättelse om tid och plats för sammanträde avlämnad å posten den 24 november till följande personer:

Lantbrukaren Carl.L.Dahlin, Bänatorp Östergården, Vårgårda.

" Edvin Karlsson, Bösstorp "

" Gustav Andersson, Bänatorp Västergården "

" Anton Svensson, " " "

" August Eliasson, " " "

" Levin Andersson, " " "

Ordföranden i Kullings härads vägstyrelse Axel Engstrand, Östadkulle.
Lagmansholm.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, som åsyftar vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bänatorp Östergården och Bänatorp Västergården i Algutstorps socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Carl L.Dahlin i Bänatorp Östergården fredagen den 27 februari 1931 kl. 1,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Mark till hemmanen Bösstorp och Stentorp samt allmänna vägen genom ågor till sistnämnda hemman komma ock att beröras av företaget. Göteborg den 5 februari 1931. C.B.Carlson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Algutstorps församling den 5 februari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 7 februari 1931, betygar:
C.B.Carlson.

Fullmakt.

Hermad befullmäktigas Oskar Karlsson Kättlingabo pr Ljushalla, att föra min talan vid sammanträde hos Herr Carl.L.Dahlin Bänatorp Österg. den 12 dennes i fråga angående torrläggning av mark tillhörande Bänatorp Öster- och Västergårdar, och av vilket även mina ägor beröras.

Bösstorp pr Vårgårda den 10 des. 1930.

Edvin Carlson.

Egenhändiga namnteckning bevittna: A.Lundin, Vilhelm Karlsson.

Till Nämndemannen Herr Herman Andreasson, Rakåsa, Remmenedal.

På grund av bilagda underrättelse, torde Ni i egenskap av ledamot i Kullings härads vägstyrelse, inställa Eder hos lantbrukaren Carl L. Dahlin i Bänatorp Östergården fredagen den 12 dennes kl. 10,45, för bevakande av vägstyrelsens rätt vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen. Östadkulle den 10 december 1930. A.E.Engstrand.
Vägstyrelsens ordförande.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark till Bänatorp Östergården i Algutstorps socken och åsyfta med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådan omfattning att marken till våra fastigheter jämväl erhåller möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Bänatorp den 12 december 1930.

Anton Svänsson, ägare till 1/4 mtl. Västerg.

Gustaf Andersson, " " 5/16 " "

August Eliasson, " " 1/4 " "

Att Anton Svensson, Gustaf Andersson och August Eliasson i Bänatorp Västergården träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga: C.B. Carlson, Arnold Jonsson, Herman Svensson.

Fullmakt

för Oskar Karlsson Kättlingebo Ljushalla att vid sammanträde den 27 denes, hos Herr Carl. L. Dahlin, Bänatorp Österg. föra min talan, angående torrläggning av mark, vilket företag även mina ägor kommer att beröras. Böstorp Wärgårda den 24 februari 1931. Edvin Carlson.

Egenhändiga namnteckning bevitna: Georg Österberg, Erland Österberg.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bänatorp Västergården ^{och Östergården} i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Vattenavloppet ifråga, en bäck, framrinner i nordlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och fortsätter i samma riktning samt utfaller i Säreån omkring 2,2 kilometer söder om Algutstorps kyrka. Omkring 80 meter väster om allmänna vägen, som leder fram omedelbart väster om avdikningsområdet, är ett fallbrott i vattendraget å ägor till Stentorp, vid vilket fallbrott arbetena med avloppets förstoring måste börja för att ernå det med företaget avsedda ändamålet.

Avloppets nederbördsområde tillhör Vänern-Göta Älvs vattensystem n:o 108 sek. 6/ Säreån.

Vid utflödet ur avdikningsområdet innefattar detta område 5,5 kvadratkilometer, bestående såväl av odlade fält som även och till huvudsak-

lig del av mer eller mindre bevuxen skogsmark. Med hänsyn härtill och till områdets topografiska gestaltning samt till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid ordinära flöden beräknats utgöra 120 liter och under vegetationstiden 10 liter, allt i medeltal per sekund och kvadratkilometer. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenföring av 0,66 kubm. och en medelvattenföring av 0,055 kubm. i sek.

Med beaktande av dessa vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt till önskvärdheten att ernå ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandens fastighet och till deras som förenat sig med honom om företaget, har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning hos avloppet om 0,5:1000 i dess nedre del samt från 1:1000 till 2:1000 och mer i dess övre sträckning. Bottenbredden skulle utgöra 0,6 meter å den nedre sträckan med relativt svag lutning, i övrigt 0,5 meter. Sidolutningen är föreslagen till 1:1,25 över hela avloppssträckan. I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avföras vid 0,9 meters vattendjup och medelvattenmängden vid 0,25 till 0,30 meters vattendjup i den nedre sträckningen med svag lutning. Å den övre sträckan med starkare lutning bliva de inträdande vattenstånden lägre än vad nyss nämnda tal ange. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till torrläggning av fälten utmed avloppen kan ernås till minst en meters djup.

Därest broar med landfästen, nående under bottnens plan vid platsen för byggnaden, uppföras över avloppet, bör avståndet mellan fästena utgöra minst 2 meter å sträckan med lutning 0,5:1000 och minst 1,5 meter å sträckor med starkare lutning. Ehuru väl trumman för allmänna vägen över avlop-

pet innehar en genomloppsöppning för vattnet av allenast 1,5 meter
 bör den dock kunna bestå, enär den dämning, som trumman orsakar vid
 flödestillfällen är ringa och utan menlig inverkan på torrlägnings-
 effekten för de omkring 200 meter uppströms vägen belägna åkerfälten.
 Trummans botten ligger emellertid något för högt och får sänkas till
 den å planen angivna nivån för avloppet invid vägen.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets
 läge utmärkt med tvenne jämnloppande röda linjer samt betecknat begyn-
 nelsepunkten med A och Slutpunkten med B. Profil- och sektionsritningar
 utvisa lutningar och dimensioner.

I den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med
 tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, har
 uppskattning av den vattenbesvärade marken utmed avloppet ägt rum och
 resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad
 längd, i vilken jämval värdet av båtnaden för varje ägo-område blivit
 uträknat.

Det befintliga fallbrottet i avloppet inom ägor till Bänatorp
 Östergården omedelbart ovanför gränsen mot Västergården har givit anled-
 ning till undersökning huruvida något av områdena, belägna norr och söder
 om nämnda fallbrott, kunnat var för sig torrläggas för mindre kostnad
 än vad kostnaden för hela avdikningsområdets torrläggning skulle uppgå
 till, kostnaden i samtliga fall sedd i förhållande till båtnaden för de
 särskilda områdena,. Denna undersökning har givit till resultat att för-
 hållandet mellan kostnad och båtnad blir i det närmaste det samma för de

11

särskilda avloppssträckorna och för avloppet i dess helhet, vid vilket förhållande hänförandet av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke är påkallad. Var och en ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant detta värde uträknats i förenämnda längd. Efter sålunda uträknade båtnadstal har anparten i kostnaden jämväl uttryckts medelst procenttal.

Förutom schaktnings- och sprängningskostnad räknas till kostnad för företaget jämväl kostnad för ombyggnad av bro över avloppet å Bänatorp Västergården ³ 4, i den del denna kostnad icke faller på fastighetens ägare, samt ersättning för ombyggnad av broarna å fastigheterna Bänatorp Västergården ⁶ 4 och ² 4.

Enär ombyggnaden av bron å Bänatorp ³ 4, vilken bro är synnerligen bristfällig, leder till ett minskat underhåll av byggnaden ifråga, tillkommer det enligt 7:18 vattenlagen ägaren till nämnda fastighet att deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot det minskade underhållet, vilket belopp i detta fall skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. För ombyggnad av broarna å Bänatorp ⁶ 4 och ² 4 tillerkännes ägarne till dessa fastigheter var och en den begärda och såsom skäligt ansedda ersättningen av femtio kronor för varje bro.

Enär allmänna vägen, som korsar vattendraget å Ägor till Stentorp, påbörjats efter den 1 januari 1880, äro de väghållningsskyldiga jämlikt 7:8 vattenlagen pliktiga att vidkännas kostnaden för trummans sänkning

samt att ombesörja arbetet härför, därest de ej vilja överlämna detta åt delägarne i företaget.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i avloppets förstoring. Broarna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets vidgning samt tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång ej utgivas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen guldass av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till lutningar och dimensioner å avloppet utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande,

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1,

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte till ses att tillstötande diken ej igenfyllas med jord, allt för att vattnet från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet.

att vid arbetet å ägorna till Bösstorp nödig övergång för kreaturen anordnas, där sådan förut funnits, och av likartad beskaffenhet som den förefintliga.

att broar över avloppet byggas av friskt virke i huvudsaklig överensstämmelse med uppgjord typritning.

att sänkning av botten i trumman för allmänna vägen lämpligen kan ske medelst utkilning av bottenstenarna, så att minst en meters bred ränna uppstår, vars botten och sidor omgjøtes med betong eller omgives med sten i cementbruk.

att företagets utförande må överlätas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet.

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör, samt

att vid arbetet upplagda massor å mark, som brukas såsom åker, böra vara bortförda eller utspridda inom sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad får den föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskivna dag, varvid skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är

14
stadgat i avseende å besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Bänatorp den 27 februari 1931.

C.B. Carlson,

Arnold Jonsson,

Herman Svensson.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Bösstorp	¹ 1	1/4	1-7	Edvin Carlsson
Bänatorp Väster- gården	² 4	5/16	8-14	Gustav Andersson sökande
" "	⁶ 4	1/4	15-17	Anton Svensson "
" "	⁷ 4	1/16	18-23	Levin Andersson
" "	⁵ 4	1/8	24-44	" "
" "	³ 4	1/4	45-51	August Eliasson "
" Östergården	⁴ 3	1/8	52-58	Carl L. Dahlin "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					93,0		05,0									
1	16,5				14,0		06,0		640	75		1525	-	884	25	22,80
1	17,0						05,0		643	50		1623	-	979	50	25,26
	25,6		05,3				02,0		204	85		411	40	206	55	5,33
	90,7				17,3		14,5		679	30		1101	50	422	20	10,89
1	12,7		24,0						1043	05		1656	40	613	35	15,82
		1	33,5				07,0		638	-		1409	50	771	50	19,90
4	62,5	1	62,8	1	24,3		39,5		3849	45		7726	80	3877	35	100,00
Bänatorp den 27 februari 1931.																
C.B. Carlson,				Arnold Jonsson,				Herman Svensson.								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bänatorp Västergården och Östergården i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal.	à kro- nor	Kost- nad. kr. ö.	Summa kost- nad. kr. ö.
<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
11+40-9+80	160	Sten och grus kubm.	430	3.-		1290
9+80 - 8	180	Grus och sand, en och annan				
		sten	230	1.-	230	
		Grus med sten	150	2.-	300	
		Torvjord	100	0.50	50	630
8 - 6	200	"	410	0.50		205
6 - 4	200	"	80	0.50	40	
		" med ngt. rötter	220	0.60	132	
		Grus	15	0.80	12	184
4 - 2+60	140	Torvjord " " " o grus "	210	0.60		126
2+60-0+65	205	" " " " " "	190	0.60	114	
		" mycket rötter o grus "	100	0.90	90	
		Sten och grus kubm.	140	3.-	420	624
Ombyggnad av bron för Sverfart vid 8+70m. enl. ritning. beräknad kostnad 100 kronor, varav hälften på företaget						
					50	
Ersättning för ombyggnad av broarne vid 6+20m. och vid 8+70m., enligt utlåtandet						
					100	150
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						
						291
Summa kronor						3500

Bänatorp den 27 februari 1931.

G.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G.B. Carlson

nr Josef Johansson Bänatorp Ledsgården

i bägges, vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Muni, Orens Sae

Einar Bengtsson.

Adress

Bänatorp

Adress

Bänatorp

Trögården

Trögården

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarne Gustaf Johansson i Stenatorp och Josef Johansson i Bänatorp Ledsgården en var av mig anses vederhäftig förfullgörande av ovan ingångna borgensförbindelse, intygas på begäran. Alingsås den 9 februari 1933.

Lösen en krona.

E. J. J. J. J.
Landsfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Anten Samsson Bänatorp Västergården och Carl S. Nohlin Bänatorp Östergården*

genom ett av *Dem* den *9 Februari* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bänatorp Västergården och Bänatorp Östergården i Algutstorps socken av

ÄLVSBORGS LÄN

varfyll Kungl. Maj:t den 30 december 1932 beviljat dels lån med 1.790 kronor att utgå från *statens avdikningslänefond* och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1.360 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~alla~~ ^{båda} och ~~alla~~ ^{båda} för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Bänatorp den *9 Februari* 19 *33*.
Gustaf Johansson äg. till $\frac{1}{8}$ mtl. Bänatorp Östergården
Josif Johansson äg. till $\frac{3}{16}$ mtl. Bänatorp Västergården

Att

Gustaf Johansson Bänatorp

1933 den 18 februari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bänatorp
Västergården och Bänatorp Östergården i Algutatorps socken av Älvsborgs
län.

Lån 1.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Registrernummer	Ägares namn
<u>Algutatorps socken</u>			
Bänatorp Västergården	5/16	4 ²	Gustav Andersson
" "	1/4	4 ³	August Eliasson
" "	1/8	4 ⁵	Levin Andersson
" "	1/4	4 ⁶	Anton Svensson
" "	1/16	4 ⁷	Levin Andersson
" Östergården	1/8	3 ⁴	Carl L. Dahlin

Stockholm den 18 februari 1933.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

307
112

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för torr-

läggningsföretaget i Bänatorp Västergården och Bänatorp Östergården i Al-

Hälsat gutstorps socken, Älvsborgs län, lån från statens avdiktningsslånefond sökes:

Bänatorp Västergården, ² 4 Gustav Andersson,

" " ⁶ 4 Anton Svensson,

" " ⁷ 4 Levin Andersson,

" " ⁵ 4 " "

" " ³ 4 August Eliasson,

" Östergården, ⁴ 3 Carl L. Dahlin,

Göteborg den 8 juni 1931.

60/112 *W. Karlsson*

Bevis

över avsyning av arbetena för vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Bänatorp Östergården och Västergården i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 30 december 1932.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1790:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 1360:- kronor

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1934.

Vid den 3 september 1932 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Allenast en sträcka på ett fåtal meter i översta ändan hade av missförstånd icke kommit till upptagande. Sedan från ordföranden i styrelsen meddelande ingått den 19 i samma månad att sträckan ifråga blivit uppgrävd enligt förslaget synes mig företaget av beskaffenhet att böra förordas till godkännande.

Göteborg den 11 februari 1933.

P. Karlsson

