



Akt nr:

P-E1a-0481

AU\$P-E1a-0481

227

144
32

P 1-0481

10361

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 8 april 1932 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och
Jonsängen i Frändefors socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentvåhundraåtjugo (2.220) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundraåttio (2.380) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksstipendiat* E. Öjefors vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~han~~ undertecknad ~~en~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

P 1.0481

10361

LANDS-
KONSTBOKSTÄLLEN
LUND

FÖRSLAG

till torrläggning av mark tillhörande
Näverdraget, Stårkebö
och Jonsängen
i Frändefors socken, Älvsborgs län.

1930 .

Arskrift:

*Genom Hingl. Maj: ts nådiga bür den 8 april 1932 fastställd till
eftervärtelse vid arbetets utförande. Stockholm den 25 april 1932.*

På Hingl. Lantbrukstypskans vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes ä Gärstens vägnar:

W. Carlsson.

B E T Ä N K A N D E

jämte utredning angående statsunderstöd till företag

avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen

N ä v e r d r a g e t, S t ä r k e b o o c h J o n s ä n g e n

i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Avskrift

B e t ä n k a n d e

angående förslag till torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, afgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 8 km nordväst om Vänersborgs stad. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, å vilken detsamma utmärks medelst gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 19 december 1930. Enligt vad bifogade diariebevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka äro erforderliga för områdets avdikning, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Areal, jordmån m.m. Den i företaget ingående marken utgöres nästan uteslutande av åker. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker	14.480	hektar
annan mark	<u>0.142</u>	"
Summa	<u>14.622</u>	hektar

Jordmånen är mylla på sandlera eller sand och lera.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utföran-

de har vid syneförrättningen beräknats till kronor 4762.67. Lånesökandenas andel utgör kronor 4446.35.

Kostnaderna för de föreslagna arbetenas utförande har beräknats till kronor 4369.64. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen kronor 512.10, samt för utredningen angående statsunderstöd till företaget kronor 88.62, vadan samtliga kostnader för företaget utgör kronor 4970.36.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att företaget skall vara färdigt senast den 31 december 1934.

Sökande till statsunderstöd. Enligt protokoll fört vid sammanträde med delägarna önska samtliga bidrag från statens avdikningsanslag. Av bifogad förening framgår, att flertalet intressenter även söka lån från statens avdikningslånefond.

Anslag och lån. I efterföljande tabell finnes en beräkning av de anslags- och lånebelopp, vilka, i följd av nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende, torde kunna påräknas. Med stöd av hithörande utredning samt med hänsyn till den i företaget ingående markens stora betydelse för de till arealen relativt små fastigheterna, tillåter jag mig sålunda vördsamt tillstyrka, att till företaget anvisas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 2380 kronor samt ett lån från statens avdikningslånefond av 2220 kronor.

Detta betänkande åtföljes av: 1/ Föreningsskrivelse 2/ Laga kraftbevis 3/ Tabell 4/ Kostnadssammandrag 5/ Arvodesräkning och 6/ Avskrift av synehandlingarna samt kopior av därtill hörande ritningar.

Göteborg den 15 april 1931

Ewald Öjefors

Lantbruksstipendiat

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsången i Fråndefors socken, Ålvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
- att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
- att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt
- att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nåverdraget den 19 december 1930.

Wiktor Gustavsson	åg. till Nåverdraget	1 ¹⁰
L.J. Andersson	" " 1/48 mantal Jonsången	1 ¹⁰
A. G. Olsson	" " 1/192 " "	av 1 ⁸
	" " 1/56 " Stårkebo	1 ²
Amanda Johansson	delåg. i Stårkebo	1 ³
Axel Johansson	" " " "	"
John Fransson	åg. till Jonsången	1 ³
Augusta Back	delåg. i 1/56 mtl Stårkebo	1 ³

Egenhåndiga namnteckningarna bevittna:

Hjalmar Henriksson

Agda Henriksson

Bråckan

Bråckan

Stämpel

Diariibevis

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors
handlagd, den 19 december 1930 avslutad syneförrättning rörande torr-
läggning av mark, tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och
Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, betygar: Vänersborg
i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1931.

Olof Abenius

t.f. vattenrättssekreterare

Lösenstämpel 0.25

Bevillningsstämpel 1.-

Summa En krona 25 öre

Tabell

Inken och hemman	Register- nummer	Mantal	Ägares namn	Ägr- figurer	A - r - e - a - l					
					Åker		Korn- mark		Summa	
				nr	har	ar	har	ar	har	ar
<u>Frändefors</u>										
Stärendagst	1 ¹⁰	43/1920	Viktor Gustavsson	1-14	2	40.6			2	40.6
Jonsången	(1 ⁵	1/16	Oskar Johansson	15				11.0		11.0
-4-	(av 1 ⁸	3/512	Alfred Trensön	16-26		79.3				79.3
-4-	1 ¹⁰	1/48	Lars Johan Ludersten	27-46	2	46.7		01.0	2	47.7
-4-	av 1 ⁸	1/192	Gustav Olsson	82-91	1	66.8			1	66.8
-4-	(av 1 ⁸	7/536	A.M. Trensön	92-100		58.6				58.6
-4-	1 ³	1/16	John Fransson	101-111	2	12.2			2	12.2
Stärkebo	1 ²	1/56	Gustav Olsson	47-72	3	53.9		02.2	3	56.1
-4-	1 ³	1/56	Amanda och Axel Johansson samt August Beck	73-81		89.9				89.9
			<u>Summa</u>		14	48.0		14.2	14	62.2

Kostnads sammandrag.

Kostnaden för vattenavledningen	4'369.64	kronor
- " - " - syreförättningen	512.10	- " -
- " - " - utredningen an- gående statsunderstöd till företaget	88.62	- " -
Summa	4'970.36	kronor

Göteborg den 15 april 1931.

Ewald Öjefors
Lantbruksstipendiat

Kostskriften bestrykes i fjärdsten:
Ewald Öjefors

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats
till 4970 kronor 36 öre, varav å lämsröskandenas andel 4640 kronor
20 öre.

Stockholm den 25 april 1932.

På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag för forrläggning av mark tillhörande Näverdraget, Stärkebo inom och försämen inom Frändefors socken* av *Nusborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	å		
Betänkande, sid. 2	" 3.00	6	00
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~	å	6	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar "		
Kopia av plankartan å väv		27	74
" " profiler och sektioner }		22	53
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	43 " 0.55	23	65
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		2	20
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		88	62

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den samma klandra genom stämning till *vederlärande* häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *15 april* 1931

Ewald Öjefors
Statens lantbruks*stipendiat*ingeniör.

Kumr 88.62 kitteras.

Göteborg den *15 april* 1931
Ewald Öjefors

F ö r s l a g


till torrläggning av mark tillhörande hemmanen

N ä v e r d r a g e t, S t ä r k e b o

och J o n s ä n g e n

i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta



Skala 1:50000

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark tillhörande
hemmanen Näverdraget, Stårkebo och
Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs
län.

Den 30 september 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom av vederbörande intressenter
gjord ansökning / bil.A / av Länsstyrelsen förordnad / bil. B / att
handlägga denna syneförrättning, hade, genom i sockenkyrkan uppläst
och i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad införd kungörelse / bil.C₁ /,
sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag
klockan 11 f.m. hos lantbrukaren Viktor Gustafsson i Näverdraget,
varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sak-
ägarna utsända enligt bifogade förteckning / bil.D /.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse
av förrättningsmannen infunnit sig skiftesgodemännen Ernst Andersson
i Sivikan och Gustav Eriksson i Röstorp pr Brålanda, den senare i
stället för Karl Wernér i Flicksäter, vilken var förhindrad.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

Sökandena till förrättningen:

Viktor Gustafsson	ägare till	43/ 1920 mtl	Näverdraget	1 ¹⁰
-------------------	------------	--------------	-------------	-----------------

L. J. Andersson	" "	1/48	" Jonsängen	1 ¹⁰
-----------------	-----	------	-------------	-----------------

Övriga sakägare:

Oskar Johansson	" "	1/16	" "	1 ⁵
-----------------	-----	------	-----	----------------

Fru Edit Hermansson medförande fullmakt / bil.E/ för W.Hermansson

Alfred Svensson	ägare till	3/512 mtl	att vara ombud för Stårkebo av	1 ⁸
-----------------	------------	-----------	-----------------------------------	----------------

Gustav Olsson	ägare till	1/56 mtl	Stärkebo	1 ²
"	"	1/192 mtl	Jonsängen	av 1 ⁸
Axel Johansson	delägare i	1/56 "	Stärkebo	1 ³
A.M. Svensson	ägare till	7/1536 "	Jonsängen	av 1 ⁸
John Fransson	"	1/16 "	"	1 ³
Pontus Svensson	"	1/32 "	"	1 ⁶
Amanda Johansson	delägare i	1/56 "	Stärkebo	1 ³

§ 1.

Ansöknings till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp.B.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg undersökning och avvägning verkställt av de vatten-skadade markerna samt av erforderliga avlopp inom avdikningsområdet. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 3.

Sökandena till förrättningen påyrkade huvudavloppets upptagande i den omfattning att möjlighet beredd för deras marker till torrläggning till 1.2 meters djup.

§ 4.

Gustaf Olsson och John Fransson samt Axel Johansson och Amanda Johansson önskade förena sig med sökandena för företagets utsträckande att omfatta jämtal torrläggning av deras av företaget berörda marker. Särskild handling härom upprättades och undertecknades varjämte för-eningen vitsordades av synemännen samt bilades protokollet under bil.F.

§ 5

Det skulle antecknas att John Fransson med sitt yrkande endast avsåg torrläggning av det östra skiftet, som berördes av företaget.

§ 6.

För jord som åtgår till avloppens vidgning krävdes ersättning även som för intrång genom jordupplag.

§ 7.

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar över avloppen skall åvila företaget, dock med det bidrag från trummans resp. bronns ägare, som kan betingas på grund av den nuvarande byggnadens mer eller mindre bristfälliga skick.

§ 8.

Pontus Svensson påyrkade att själv få utföra och bekosta det arbete, som eventuellt erfordrades i avloppet å hans mark samt önskade bliva befriad från deltagningsskyldighet i företaget.

§ 9.

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning av de i företaget ingående markerna samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

§ 10.

Som intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde förklarades detsamma avslutat.

Näverdraget den 30 september 1930.

Ewald Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

§ 11

Den 19 1930.

Till sammanträde denna dag klockan 11 f.m. hos Viktor Gustafsson i Näverdraget hade intressenterna kallats genom i tidningen Älvsborgs läns annonsblad den 3 december 1930 införd och i sockenkyrkan den 7 december 1930 uppläst kungörelse /bil. C₂/.

Närvarande; förestående synemän samt följande intressenter:

Viktor Gustafsson i Näverdraget

Lars Johan Andersson i Jonsängen

Gustaf Olsson i Stårkebo

Oskar Johansson i Jonsängen

§ 12

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 13

Meddelades synemännen utlåtande / bil. G /

§ 14

Till arbetsstyrelse för företaget valdes: Lars Johan Andersson i Jonsängen, Viktor Gustafsson i Näverdraget och Gustaf Olsson i Stårkebo, av vilka den förstnämnde skall vara ordförande och kassör.

§ 15

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Lars Johan Andersson, Jonsängen pr Vänernsberg.

§ 16

Samtliga närvarande intressenter uttalade sig för att ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till de med företagets utförande förenade kostnaderna skulle ingivas och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att handhava denna angelägenhet.

§ 17.

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på tillfrågan hade något att till protokollet ytterligare anföra förklarades förrättningen avslutad.

Näverdraget den 19 december 1930.

Ewald Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

Bil. A

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Jonsängen och Näverdraget i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Jonsängen, ägare Lars Andersson och

Näverdraget, ägare Viktor Gustavsson.

Näverdraget pr Vänersborg den 4 jan. 1930.

L. J. Andersson

Viktor Gustavsson

Bil. B.R e s o l u t i o n

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Uno Hentz

K u n g ö r e l s e

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Gustavsson i Näverdraget tisdagen den 30 september 1930 klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 8 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 13 september 1930,

betygar: Ewald Öjefors

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende

....., då vederbörande
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 8 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Uppläst i Frändefors kyrka söndagen den 14 september 1930, betygar:

O. Eneström.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningsammanträde hos lantbrukaren Viktor Gustavsson i Näverdraget tisdagen den 30 september 1930 klockan 11.f.m. angående torrläggning av mark tillhörande Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Nämndemannen	Karl Wernér	Flicksäter	pr	<u>Frändefors</u>
Hemmansägaren	Ernst Andersson	Sivikan		<u>Vänersborg</u>
Lantbrukaren	Viktor Gustavsson	Näverdraget		"
"	L. J. Andersson	Jonsängen		"
"	Gustav Olsson	Näverdraget /Stårkebo/		"
"	Axel Johansson	" / " /		"
"	Oskar Persson	Jonsängen		"

Lantbrukaren	A. M. Svensson	Jonsängen	pr <u>Vänernborg.</u>
"	John Fransson	"	"
"	Pontus Svensson	"	"
Fröken	Amanda Johansson	Näverdraget / Stårkebo/	"
Fru	Augusta Back	Nygatan 5	"
Lantbrukaren	Alfred Svensson	Jonsängen	"

Göteborg den 8 september 1930.

På tjänsten vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbrukstipendiat

Bil. E.

Fullmakt in Blanco för Snickaren Herr W. Hermansson att företräda mig vid den syneförättning som skall hållas hos Lantbrukaren Wiktor Gustafsson i Näverdraget tisdagen den 30 Sept 1930 å där å mina vägnar såsom ägare av Hemanslotten Jonsängen angående avloppsdiken m.m. och där föra min "talan".

Göteborg den 27/9 1930

Alfred Svensson

Bevitnad namntekning: Gust. Petersson

Bil. F.

Med sökandena till det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, förena sig undertecknade

- jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen - och påyrka att avloppet gives den utsträckning att möjlighet till lagenlig och ekonomisk torrläggning gives åt våra av företaget berörda marker.

Näverdraget den 30 september 1930

A.G.Olson

John Franson

Axel Johansson

Amanda Johansson

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

Bil. C₂

K u n g ö r e l s e

Syreförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Viktor Gustafsson i Näverdraget fredagen den 19 december 1930 klockan 11 f.m.

Vid sammanträdet kommer bl. a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 3 december 1930

betygar: Ewald Öjefors

Bil. C₂

K u n g ö r e l s e

Syreförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, avseende torrlägg-

ning av mark

Vid sammanträdet kommer bl.a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Uppläst i Frändefors kyrka söndagen den 7.12 1930, betygar:

O. Eneström

Kyrkoherde.

Bil. G.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende uppgrävning och anläggning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Företagets läge.

Såsom framgår av bifogad översiktskarta äro de till avdikning ifrågasatta markerna belägna c:a 5 km väster om Vänersborgs stad. Det vattenavlopp, genom vilket markområdet i fråga avvattnas framgår i nordvästlig huvudriktning och avbördar, c:a 7 km efter sitt utträde ur avdikningsområdet, vattnet i sjön Östra Hästefjorden, från vilken sjö det sedan genom Frändeforsån och Dalbergsån vidare avrinner till Vänern. Avdikningsområdet ligger således inom Dalbergsåns nederbördsområde nr. 130, sektion 2, Frändeforsån.

Företagets omfattning

som under förrättningens handläggande framförts av sökandena till förrättningen och av dem, som förenat sig med sökandena om företaget, och äro avloppen föreslagna att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig torrläggning av nämnda intressenters i företaget ingående odlade marker. De öppna avloppsdikey, vilka således föreskrivas till upptagande, äro å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till läget utmärkta medelst tvenne jämnlöpande röda linjer, samt betecknade: Huvudavloppet med A - B - C - D - E - F och tillloppet med E - Ea. Dessutom föreskrives anläggning av tvenne täckta ledningar och äro dessa betecknade med C - Ca och D - Da samt till läget markerade medelst en streckad röd linje.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande finnes avfattad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd / bil. 1 /.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade arbetets utförande till den omfattning ovan angivits har något laga hinder ej blivit anmält och ej heller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del, sträckan A - B, utgör 3 km² och för sträckan B - F av samma avlopp 1.4 km². Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, nederbördsområdets storlek och och topografi ävensom till områdets vegetation och markens beskaften-

het skattas den största avrinningen från varje kvadratkilometer av området till 150 sek.lit. och medelavrinningen under vegetationsperioden från ett lika stort område till 10 sek.lit. Flodvattenmängden, beräknad efter dessa avrinningstal, utgör således för avloppssträckan A - B 0.45 m³/sek. och för sträckan B - F 0.21 m³/sek. Motsvarande siffror för medelvattenföringen äro 0.03 och 0.014 m³/sek.

Nederbördsområdet för bidiket E - Ea är till storleken obetydligt och vattenföringen således icke av sådan omfattning att den inverkar på avloppets dimensionering.

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökandenas och de med sökandena likställdas yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppens dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Sålunda har bottenbredden å avloppssträckan A - B bestämts till 0.5 meter och å övriga sträckor och avlopp till 0.3 meter. Släntlutningen har i jordskärning överallt bestämts till 1:1.25. I bergskärningen å sträckan B - ^EF skall bottenbredden utgöra 0.80 meter och slänterna vara vertikala. Minsta bottenlutning i avloppen är 1:1000.

I ett till dessa dimensioner uppgrävt avlopp beräknas förenämnda vattenmängder framrinna vid ett vattendjup, som icke överstiger 0.7 meter vid flodvattenföring och 0.2 meter vid medelvattenföring. De beräknade blivande vattenstånden äro å hithörande profilritningar betecknade medelst streckade blå linjer.

Vidkommande de såsom täckta ledningar föreslagna avloppen C - Ca och D - Da hava nederbördsområdena genom särskilt verkställda under-

sökningar beräknats till 1.4 och 1.0 hektar resp. Med hänsyn tagen till samma faktorer, som ovan nämnts skattas största avrinningen till 2 sek.lit. från varje hektar, och uppgår flodvattenmängden från områdena således till 2.8 och 2.0 sek.lit. resp.

För avledande av förenämnda vattenmängder erfordras - med den för ledningarna bestämda lutningen av 1.5:1000 - att sträckan C - Ca lägges av rör med en inre diameter av 12.5 cm / 5" / och sträckan D - Da med en motsvarande diameter hos rören av 10 cm. / 4" /. För uppsamling av dagvattnet anlägges vid punkterna Ca och Da brunnar av cementrör i enlighet med upprättad typritning.

Å den till förslaget hörande profilritningen äro avloppens bottnilägen och lutningar angivna. De siffror, som angiva avloppens bottnilägen i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av trianglar finnas inhyggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå av till förslaget hörande plan- och profilritningar. Avloppens tvärsektion ävensom det nya avloppets läge i förhållande till det gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritning.

Trummor och broar.

Samtliga över avloppen befintliga trummor och broar äro av beskaffenhet att de måste ombyggas i samband med avloppens uppgrävning. Sålunda föreskrivas trummorna av sten vid 2 + 7 $\frac{1}{4}$ m., 5 + 95 m., 11 + 74m, och 13 + 45 m. Ävensom ägobroarna av trä vid 6 + 90 m. och 15 + 55 m. till ombyggnad. Ombyggnaden skall verkställas i överensstämmelse med

upprättade typritningar.

Beträffande trummor eller broar, som av andra än dikningssamfälligheten kunna bliva uppförda över avloppen bestämmas att de icke få utföras på sätt att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean. Trummornas genomloppsöppning får således icke göras mindre än 1.0×1.0 ^{meter} å sträckan A - B, 0.8×0.8 meter å sträckan B - F samt 0.6×0.6 meter å sträckan E-Ea.

Båtnadsuppskattning.

Över de vattenskadade och för sin torrläggning av ifrågavarande avloppen beroende markerna har upprättats en nivåkarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker och äng samt lägre än 0.7 meter ^{vid} annan mark. Beskrivning över de inmätta markerna återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd / bil. 1./.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas de vattenskadade markerna har skett i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § Vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § av samma lag. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens nuvarande värde eller värdet före företagets utförande har beräknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrlägningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det Börbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fas-

tigheter, vilka icke komma att beredas direkt avlopp genom de nu föreslagna arbetena i avsaknad av yrkande härom, har värdet av marken efter företagets utförande reducerats i den mån, som betingas av den minskning i deltagningsskyldigheten dessa fastigheter äro berättigade till med hänsyn till de arbeten, som erfordras för ernående av likställighet i torrlägningshänseende. Markens värde efter dessa arbetens utförande anges inom parentes i resp. kolumn.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd / bil.1./, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning

På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppsförgreningar har undersökning verkstälts, huruvida sådan jämkning i kostnads-hänseende behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Denna undersökning har givit vid handen att intet område kan erhålla sin torrläggning billigare genom att ensam eller i förening med ett eller flera andra områden utföra det för ifrågavarande områdets torrläggning erforderliga arbetet än genom att med båtnaden såsom fördelningsgrund deltaga i kostnaderna för samfällighetens torrläggning. Varje fastighet, som tillskyndas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande har därför att taga del i kostnaderna för företaget i förhållande till det för fastigheten beräknade båtnadsvärdet. Deltagnings-skyldigheten är i upprättad kostnadsfördelningslängd / bil. 4 / uttryckt medelst procenttal.

Då befintliga trummor och broar för vägar över avloppen f.n. äro i bristfälligt skick och deras ombyggande således medför en minskning

av underhållskostnaden har jämlikt 7 kap. 18 § Vattenlagen byggnadens ägare att deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, som svarar mot det minskade underhållet. Storleken av detta belopp framgår av till företaget hörande kostnadsförslag / bil. 2 /.

Till kostnad för företaget räknas jämlikt 7 kap. 32 § Vattenlagen förutom kostnaden för avloppens förslagsenliga upptagande eller anläggande jämväl kostnaden för föreskriven ombyggnad av trummor och broar för vägar över avloppen till den del denna kostnad skall gäldas av företaget ävensom ersättning för mark till avloppens vidgnång och för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppet.

Kostnaden för denna förrättning skall fördelas enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för företaget men förskjuttes, där så finnes påkallat, av sökandena och dem som förenat sig med sökandena om företaget.

Ersättningar.

I enlighet med yrkande i § 6 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för mark, som tages i anspråk vid avloppens vidgning ävensom för intrång genom jordupplag. Varje fastighet tillkommande ersättningsbelopp återfinnes i bifogad ersättningslängd / bil. 3 / och skola ersättningsbeloppen tillgodoräknas ersättningstagarna vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning är beräknad efter markens nuvarande värde sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Ersättningen för intrång genom jordupplag å odlad mark har beräk-

nats efter ett visst pris per kubikmeter upplagd massa, vilket pris så avpassats att ersättningen motsvarar den täckta märkens värde efter företaget enligt värderingslängden. Där skogs- eller betesmark tages i anspråk för uppläggningsen är ersättningen direkt beräknad efter den täckta märkens värde.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för deras upptagande och således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden. Trummor och broar skola underhållas av den eller dem, som underhållit befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7^e år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje jordägare skyldig tåla utan ersättning.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma synerfännen :

att företaget, därest sökandena och de, som förenat sig med sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,

att avloppen skola givas den å plankartan angivna sträckningen samt vidgas åt den sida, som upprättade sektionsritningar utvisa,

att där avloppet går i ägo gräns, uppschaktad jord och sten lägges på den sida om gränsen, från vilken den tagits,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets

kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var $40 \frac{e}{m}$ meter, för att ytvattnets avrinnande ej må förhindras,

att samtliga krökar avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas,

att eventuella släntras omedelbart uppgrävas samt förstärkningar av botten och slänter, där så erfordras, vidtagas,

att föreslagna trummor över avloppen utföras av kilad sten i gott förband, och föreslagna träbroar av friskt virke utan nämnvärda vankanter, allt i överensstämmelse med upprättade ritningar och typ-ritningar,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till antaget jämförelseplan samt fastställda släntlutningar skola gälla framför å profilritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena med företagets genomförande såväl som framtida rensningar böra utlämnas på entreprenad åt därför skickad person

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara slutförda och företaget vara avsynat och godkänt senast den 31 december 1934,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör samt

att jordvallar, upplagda å åker eller äng, böra vara bortskaffade och utplanerade inom 5 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en arbetsstyrelse bestående av 3 ledamöter, vilka väljas av delägarna i företaget på allmänt sammanträde. För arbetsstyrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i §§ 14, 15 samt 17 - 21 av 3 kap. Vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, och finnas närmare bestämmelser huru därvid skall förfaras intagna i 3 kap. Vattenlagen §§ 22 - 25. Angående kallelse till sammanträde stadgas i 7 kap. 64 § Vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Näverdraget den 19 december 1930.

Ewald Öjefors

Gustaf Eriksson

Ernst H. Andersson

[illegible][illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Näverdraget	1 ¹⁰		43/1920		<u>Viktor Gustafsson</u>
				1	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand o.l.
				2	" , " " "
				3	" , " " /gul/ sandlera
				4	" , " " /gul/
				5	" , 0.15-0.20 m. " sandlera
				6	" , 0.10-0.20 m. " /gul/
				7	" , " " /gul/
				8	" , 0.30-0.40 m. " "
				9	" , 0.15-0.20 m. " "
				10	" , 0.25-0.30 m. " "
				11	" , 0.10-0.20 m. " "
				12a	" , " " "
				12	" , 0.20-0.25 m. " "
				12a	" , 0.10-0.15 " "
				13	avlopp
				14	väg
					Summa
Jonsängen	1 ⁵		1/16		<u>Oskar Johansson</u>
"	av 1 ⁸		3/512	15	skogsmark
					<u>Alfred Svensson</u>
				16	åker, 0.10 m. mylla på sandlera
				17	" , 0.25-0.30 m. " "
				18	" , " " "
				19	" , 0.10 m. " "
				20	" , " " "
				21	" , 0.25-0.3 m. sandmylla på sand
				22	" , " mylla på sandlera
				23	" , " " "
				24	" , " " "
				25	" , " " "
				26	" , " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
23.9				700	167 30	950	227 05	250	59 75							
24.0				550	132 -	"	228 -	400	96 -							
04.0				800	32 -	900	36 -	100	4 -							
08.0				"	64 -	"	72 -	"	8 -							
68.0				500	340 -	950	646 -	450	306 -							
24.2				550	133 10	900	217 80	350	84 70							
12.0				800	96 -	"	108 -	100	12 -							
21.0				500	105 -	1000	210 -	500	105 -							
06.2				400	24 80	900	55 80	"	31 -							
29.3				450	131 85	1000	293 -	550	161 15							
03.0				650	19 50	800	24 -	150	4 50							
05.1				450	22 95	"	40 80	350	17 85							
08.4				400	33 60	950	79 80	550	46 20							
03.5				550	19 25	800	28 -	250	8 75							
				10.4												
				00.8												
2 40.6				11.2	1321 35		2266 25		944 90							
				11.0	100	11 -	150	16 50	50	5 50						
05.5				500	27 50	/850/ 700	38 50	200	11 -							
03.3				400	13 20	/1000/ 800	26 40	400	13 20							
04.2				"	16 80	/1000/ 800	33 60	"	16 80							
02.7				600	16 20	/850/ 700	18 90	100	2 70							
03.6				"	21 60	/850/ 700	25 20	"	3 60							
12.0				650	78 -	/800/ 775	93 -	125	15 -							
07.5				475	35 62	/1000/ 975	73 12	500	37 50							
17.5				600	105 -	/1000/ 975	170 62	375	65 62							
02.0				900	18 -	/1000/ 975	19 50	75	1 50							
10.0				750	75 -	/1000/ 975	97 50	225	22 50							
11.0				850	93 50	/1000/ 975	107 25	125	13 75							
79.3					500 42		703 59		203 17							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jonsängen	1 ¹⁰		1/48		<u>Lars Johan Andersson</u> 27 skogsmark 28 åker, 0.20 m. mylla på sandlera 29 " " " " 30 " " " " 31 " " " sand 32 " " " " 33 " " " sand o. grus 34 " , 0.20-0.25m. " " 35 " " " sandlera 36 väg 37 avlopp 38 åker, 0.20-0.25m. mylla på sandlera 39 " , 0.10-0.15m. " " 40 " , 0.30-0.35m. " " 41 " , 0.25-0.35m. " " 42 " , 0.20-0.25m. " " 43 " " " " 44 " , 0.15-0.20m. " " 45 " , 0.10-0.15m. " " 46 " , 0.20-0.25m. " på sand o. lera <u>Summa</u>
— " —	av 1 ⁸		1/192		<u>Gustav Olsson</u> 82 åker, 0.20-0.25m. mylla på sandlera 83 " " " " 84 " " " " 85 " " " " 86 " , 0.25-0.30m. " " 87 " , 0.20-0.30m. " " 88 " , 0.25-0.30m. " " 89 " " " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
				01.0				100	1	-	150	1	50	50	-	50
02.0								700	14	-	950	19	-	250	5	-
24.8								500	124	-	1000	248	-	500	124	-
10.3								"	51	50	"	103	-	"	51	50
04.1								700	28	70	800	32	80	100	4	10
11.5								"	80	50	"	92	-	"	11	50
03.9								"	27	30	"	31	20	"	3	90
05.9								600	35	40	900	53	10	300	17	70
07.7								500	38	50	1000	77	-	500	38	50
						01.3										
						14.7										
09.4								300	28	20	600	56	40	300	28	20
03.7								400	14	80	500	18	50	100	3	70
03.1								450	13	95	700	21	70	250	7	75
51.5								550	283	25	1000	515	-	450	231	75
52.5								600	315	-	"	525	-	400	210	-
38.6								650	250	90	"	386	-	350	135	10
04.1								600	24	60	950	38	95	"	14	35
08.1								800	64	80	900	72	90	100	8	10
95.5								700	38	50	1000	55	-	300	16	50
2 46.7			01.0		16.0				1434	90		2347	05		912	15
10.8								550	59	40	1000	108	-	450	48	60
27.7								600	166	20	"	277	-	400	110	80
03.5								700	24	50	900	31	50	200	7	-
15.0								"	105	-	1000	150	-	300	45	-
23.5								750	176	25	"	235	-	250	58	75
27.0								700	189	-	"	270	-	300	81	-
19.2								"	134	40	"	192	-	"	57	60
19.1								750	143	25	"	191	-	250	47	75
1 45.8									998	-		1454	50		456	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				90	åker, 0.25-0.30m. mylla på sandlera
				91	avlopp
					<u>Summa</u>
Jonsängen	av 1 ⁸		7/1536		<u>A.M. Svensson</u>
				92	åker, 0.25-0.30m. mylla på sandlera
				93	" , " " "
				94	" , " " "
				95	" , " " "
				96	" , 0.15-0.20m. " "
				97	" , 0.25-0.30m. " "
				98	" , " " "
				99	" , " " "
				100	avlopp
					<u>Summa</u>
— " —	1 ³		1/16		<u>John Fransson</u>
				101	åker, 0.25-0.30m. mylla på sandlera
				102	" , 0.20-0.25m. " "
				103	" , 0.15-0.20m. " "
				104	" , " " "
				105	" , " " "
				106	" , 0.20-0.25m. " på sand o. ler
				107	" , 0.25-0.30m. " "
				108	" , 0.20-0.25m. " på sandlera
				109	" , " " "
				110	avlopp
				111	" o. ler
					<u>Summa</u>
Stärkebo	1 ²		1/56		<u>Gustav Olsson</u>
				47	åker, 0.20 m. mylla på sandlera
				48	" , " " "
				49	" , " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1 45.8									998	-		1454	50		456	50
21.0								800	168	-	1000	210	-	200	42	-
							10.0									
1 66.8							10.0		1166	-		1664	50		498	50
13.5								700	94	50	/1000/ 900	121	50	200	27	-
05.0								"	35	-	/1000/ 900	45	-	"	10	-
09.1								"	63	70	/1000/ 900	81	90	"	18	20
04.1								"	28	70	/1000/ 900	36	90	"	8	20
02.2								800	17	60	/900/ 850	18	70	50	1	10
07.2								700	50	40	/1000/ 900	64	80	200	14	40
05.0								"	35	-	/1000/ 900	45	-	"	10	-
12.5								850	106	25	1000	125	-	150	18	75
							01.2									
58.6							01.2		431	15		538	80		107	65
33.2								700	232	40	1000	332	-	300	99	60
20.5								"	143	50	"	205	-	"	61	50
27.1								"	189	70	950	257	45	250	67	75
24.2								750	181	50	"	229	90	200	48	40
48.6								"	364	50	/950/ 900	437	40	150	72	90
03.5								650	22	75	/900/ 700	24	50	50	1	75
18.5								700	129	50	/950/ 750	138	75	"	9	25
22.1								750	165	75	/900/ 850	187	85	100	22	10
14.5								800	116	-	/900/ 850	123	25	50	7	25
							07.5									
							01.5									
2 12.2							09.0		1545	60		1936	10		390	50
10.6								800	84	80	950	1000	700	150	15	90
16.4								750	123	-	"	155	80	200	32	80
12.6								700	88	20	"	119	70	250	31	50
39.6									296	-		376	20		80	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				50	åker, 0.20m. mylla på sandlera
				51	" , " " "
				52	" , " " "
				53	" , " " "
				54	" , " " på sand o. lera
				55	" , " " på sandlera
				56	" , " " "
				57	" , " " "
				58	" , " " "
				59	" , " " "
				60	" , " " "
				61	väg
				62	avlopp
				63	"
				64	åker, 0.20-0.25m. mylla på sandlera
				65	" , " " "
				66	" , " " "
				67	" , " " "
				68	" , " " "
				69	" , grund mylla på berg
				70	" , 0.20-0.25m. mylla på sandlera
				71	betesmark
				72	väg
					Summa
Stärkebo	13		1/56		<u>Amanda och Axel Johansson samt</u> <u>Augusta Bark</u>
				73	åker, 0.25-0.30m. mylla på sandlera
				74	" , " " "
				75	" , 0.20m. " på sand
				76	" , 0.25-0.30m. " på sandlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
39.6								296	-		376	20		80	20	
23.0								650	149	50	950	218	50	300	69	-
20.8								600	124	80	"	197	60	350	72	80
22.0								550	121	-	"	209	-	400	88	-
21.2								"	116	60	"	201	40	"	84	80
37.5								600	225	-	"	356	25	350	131	25
12.0								650	78	-	"	114	-	300	36	-
22.5								600	135	-	"	213	75	350	78	75
15.0								"	90	-	"	142	50	"	52	50
12.5								"	75	-	"	118	75	"	43	75
20.0								"	120	-	"	190	-	"	70	-
09.3								650	60	45	"	88	35	300	27	90
						05.5										
						05.0										
						08.8										
19.5								550	107	25	1000	195	-	450	87	75
21.0								500	105	-	"	210	-	500	105	-
13.8								"	69	-	"	138	-	"	69	-
11.2								550	61	60	"	112	-	450	50	40
15.0								450	67	50	"	150	-	550	82	50
01.5								"	6	75	500	7	50	50	-	75
16.5								"	74	25	1000	165	-	550	90	75
			02.2					250	5	50	300	6	60	50	1	10
						03.0										
3 53.9			02.2			22.3			2088	20		3410	40		1322	20
14.8								500	74	-	1000	148	-	500	74	-
19.0								450	85	50	"	190	-	550	104	50
03.0								700	21	-	800	24	-	100	3	-
13.0								400	52	-	1000	130	-	600	78	-
49.8									232	50		492	-		259	50

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
49.8								232 50			492 -			259 50		
11.0								500	55 -	1000	110 -		500	55 -		
06.5								850	55 25	"	65 -		150	9 75		
05.5								650	35 75	700	38 50		50	2 75		
08.6								850	73 10	950	81 70		100	8 60		
08.5								500	42 50	1000	85 -		500	42 50		
89.9									494 10		872 20			378 10		
2 40.6						11.2		1321 35			2266 25			944 90		
				11.0				11 -			16 50			5 50		
79.3								500 42			703 59			203 17		
2 46.7				01.0		16.0		1134 90			2347 05			912 15		
1 66.8						10.0		1166 -			1664 50			498 50		
58.6						01.2		431 15			538 80			107 65		
2 12.2						09.0		1545 60			1936 10			390 50		
3 53.9				02.2		22.3		2083 20			3410 40			1322 20		
89.9									494 10		872 20			378 10		
14 48.0				14.2		69.7		8992 72			13755 39			4762 67		

Näverdraget den 19 december 1930.

Ewald Öjefors

Gustav Eriksson

Ernst H. Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m</i> ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							</			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	809	Överfört					1573	-		
9+9-11+80	271	Lera, delvis ngt sten	580	0.75	435	-				
		" , mkt rötter	40	1.00	40	-				
		Stentrumba enl. typritning för ägovägen vid 11+74 m. Be- räknad kostnad 200 kr, varav 3/4 lägges på företaget.			150	-	625	-		
11+80-12+11	31	Lera, mkt rötter	90	1.00			90	-		
12+11/F/-14+65	254	Lera	450	0.65	292	50				
		Stentrumba enl. typritning för ägovägen vid 13+46 m. Be- räknad kostnad 200 kr, varav 3/4 lägges på företaget.			150	-	442	50		
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till-					2730	50		
	1365	lägges c:a 10 %					269	50	3000	-
<u>T ä c k t l e d n i n g C - C a .</u>										
C - Ca	111	Inköp av 5" tegelrör st.	370	0.30	111	-				
		Transport av rören					10	-		
		Grävning, läggning o. igen- fyllning m.	111	0.40	44	40				
		Dagvattenbrunn vid Ca enl. typritning st.	1		25	-				
		Täckdikesöga vid C /trumma av tjärad plank c:a 3.0 m. lång samt försedd med gal- ler vid öppningen/.			5	-	195	40		
		Överföres					195	40	3000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					195	40	3000	-
		Tillägges enligt ovan					14	60	210	-
		<u>Täckledning D - Da.</u>								
D - Da	125	Inköp av 4" tegelrör st.	420	0.22	92	40				
		Transport av rören			10	-				
		Grävning, läggning och								
		igenfyllning m.	125	0.40	50	-				
		Dagvattenbrunn vid Da enl.								
		typritning			30	-				
		Täckdikesöga vid D /trumma								
		av tjärad plank c:a 3.0 m.								
		lång samt försedd med gal-								
		ler vid öppningen/			5	-	187	40		
		Tillägges enligt ovan					12	60	200	-
		<u>Beldiket E - Ea.</u>								
/E/ /Ea/ 15 - 16 ⁺⁴⁶	146	Lera	240	0.65	156	-				
		Agobro av trä enl. typritning								
		vid 15 ⁺⁵⁰ m. Beräknad kost-								
		nad 100 kr, varav hälften								
		lägges på företaget.			50	-	206	-		
		Tillägges enligt ovan					24	-	230	-
					Summa				3640	-
		<u>Sammandra:</u>								
A-B-C-D-E-F	1365	Huvudavloppet A-B-C-D-E-F			3000	-				
		Ersättning för mark till								
		avloppets vidgning samt för								
		intrång genom jordupplag								
		enligt ersättningslängden			651	35	3651	35		
	1365	Överföres					3651	35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1365	Överfört					3651	35		
C - Ca	111	Täckt ledning C - Ca					210	-		
D - Da	125	" " D - Da					200	-		
E - Ea	146	Bidiket E - Ea				230	-			
		Ersättning enligt ersättningslängden				78 29	308	29		
	1747				Summa kronor		4369	64		
<u>Kostnadsberäkning av trumma enligt ritning</u>										
<u>för utfartsvägen vid 2⁺⁷⁴m. /1.0x1.0x3.0 m./</u>										
		Schaktning utöver avloppets								
		sektion	11	1.00	11	-				
		Undergrund	3	10.00	30	-				
		Front-och sidomurar samt								
		grusskift	8.8	15.00	132	-				
		Täckhallar	1.8	20.00	36	-				
		Stensättning av botten och								
		slänter m ² .	10.5	3.00	31	50				
		Planering av körbana m.m.				19 50				
					Summa	260	-			
<u>Kostnadsberäkning av trumma enligt typ-</u>										
<u>ritning vid 5⁺⁹⁵ och 11⁺⁷⁴m. /0.8x0.8x3.0 m./</u>										
		Schaktning utöver avloppets								
		sektion	10	1.00	10	-				
		Undergrund	2.8	10.00	28	-				
		Front-och sidomurar samt								
		grusskift	6.1	15.00	91	50				
		Täckhallar	1.3	20.00	26	-				
		Stensättning av botten och								
		slänter m ² .	9	3.00	27	-				
		Planering av körbana m.m.				17 50				
					Summa	200	-			

Ersättningslängd

vid företag avseende uppgrävning av vattenavlopp genom ägor till hemmanen
Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Ägare	Ersättning						S:ma	
			för mark till avloppets vidgn.			för intrång genom jordupplag			ersätt- ning	
			m ²	å kr	kr. ö.	m ³	å kr	kr. ö.	kr. ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
H u v u d a v l o p p e t			A - B - C - D - E - F .							
Näverdraget	1 ¹⁰	Viktor Gustavsson	30	0.04	1 20					
			120	0.045	5 40					
			250	0.05	12 50					
			20	0.055	1 10					
			5	0.07	- 35	450	0.25	112 50	133	05
Jonsängen	1 ⁵	Oskar Johansson	40	0.01	- 40	100m ²	0.015	1 50	1	90
"	1 ¹⁰	Lars Johan Andersson	30	0.01	- 30					
			50	0.015	- 75					
			140	0.055	7 70					
			45	0.045	2 02					
			70	0.04	2 80	150	0.015	2 25		
			140	0.03	4 20	310	0.15	46 50		
			70	0.05	3 50	370	0.25	92 50	162	52
"	avl ⁸	Gustav Olsson	10	0.08	- 80					
			65	0.075	4 87					
			190	0.07	13 30					
			125	0.06	7 50					
			65	0.055	3 57	60m ²	0.015	- 90		
			25	0.015	3 75	550	0.25	137 50	172	19
"	avl ⁸	A.M.Svensson	50	0.06	3 -	120	0.25	30 -	33	-
"	1 ³	John Fransson	20	0.07	1 40	60	0.25	15 -	16	40
Stårkebo	1 ²	Gustav Olsson	15	0.065	- 97					
			240	0.06	14 40					
			155	0.055	8 52	160m ²	0.03	4 80		
		Överföres			23 89			4 80	519	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört			23 89			4 80	519 06
			60	0.025	1 50	500m ²	0.015	7 50	
			140	0.015	2 10	370	0.25	92 50	132 29
							Summa		651 35
		<u>B i d i k e t E - Ea .</u>							
Stärkebo	1 ²	Gustav Olsson	5	0.075	-	37			
			15	0.07	1	05			
			25	0.065	1	62			
			190	0.06	11	40			
			70	0.055	3 85	2240	0.25	60 -	78 29
							Summa		78 29
		<u>S A M M A N D R A G :</u>							
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F							651 35
		Bidiket E-Ea							78 29
							Summa		729 64

Näverdraget den 19 december 1930.

Ewald Öjefors

Gustav Eriksson

Ernst H. Andersson

Bil. 4.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD .

Henman	Reg. nr.	Man- tal	A g a r e	Uppgift om sö- kande eller ej.	Ägo- figurer
Näverdraget	1 ¹⁰	43/1920	Viktor Gustavsson	sök.	1 - 14
Jonsängen	1 ⁵	1/16	Oskar Johansson		15
"	av 1 ⁸	3/512	Alfred Svensson		16 - 26
"	1 ¹⁰	1/48	Lars Johan Andersson	sök.	27 - 46
"	av 1 ⁸	1/192	Gustav Olsson	"	82 - 91
"	av 1 ⁸	7/1536	A.M. Svensson		92 - 100
"	1 ³	1/16	John Fransson	sök.	101 - 111
Stärkebo	1 ²	1/56	Gustav Olsson	"	47 - 72
"	1 ³	1/56	Amanda och Axel Johans- son samt Augusta Bäck	"	73 - 81
S u m m a					

Markens uppskattade värde				För- bätt- rings- värde		Ersätt- ning enligt ersätt- nings- längden	Andel i kostnaden för				
Nuva- rande värde		Bli- vande värde					till upptagning fö- reslagna avloppsstr.				
							Beräknad kostnad		verklig kostnad		Syneför- rättningen
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	
1321	35	2266	25	944	90	133 05	866 92	19.83	101	55	
11	-	16	50	5	50	1 90	5 05	0.12		61	
500	42	703	59	203	17		186 40	4.27	21	87	
1434	90	2347	05	912	15	162 52	836 88	19.15	98	07	
1166	-	1664	50	498	50	172 19	457 36	10.47	53	62	
431	15	538	80	107	65	33 -	98 77	2.26	11	57	
1545	60	1936	10	390	50	16 40	358 27	8.20	41	99	
2088	20	3410	40	1322	20	210 58	1213 09	27.76	142	16	
494	10	872	20	378	10		346 90	7.94	40	66	
8992	72	13755	39	4762	67	729 64	4369 64	100.00	512	10	

Häverdraget den 19 december 1930.

Ewald Öjefors

Gustav Eriksson

Ernst H. Andersson

Kostskriften bestrykes i tjänsten:
Ewald Öjefors

1933 den 28 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrillägning av mark tillhörande hemmanen Håverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Lån 2,220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Hantel	Register- nummer	Ägares namn
<u>Frändefors socken</u>			
Håverdraget	43/1920	10 1	Wiktor Gustavsson
Jonsängen	1/16	3 1	Johan Fransson
"	1/192	8 av 1	Gustav Olsson
"	1/48	10 1	Lars Johan Andersson
Stårkebo	1/56	2 1	Gustav Olsson
"	1/56	3 1	Amanda och Axel Johansson samt Augusta Back

Stockholm den 28 mars 1933.

Få Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

18

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, ingående i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsången i Fråndefors socken, Ålvsborgs län, vilkas ågare soka lån från statens avdikninglånefond.

Nåverdraget	, 1 ¹⁰	43/1920	mtl	åg. Wiktor Gustavsson
Jonsången	v 1 ¹⁰	1/48	"	" Lars Johan Andersson
"	v av 1 ⁸	1/192	"	" Gustav Olsson
"	v 1 ³	1/16	"	" John Fransson
Stårkebo	v 1 ²	1/56	"	" Gustav Olsson
"	v 1 ³	1/56	"	" Amanda och Axel Johansson samt Augusta Back.

Göteborg den 15 april 1931

Ewald Ojström

Statens lantbruksstipendiat.

Amanda Johansson i Skärkebo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Erinar Axelsson Hjalmar Henriksson

Adress *Snappstämman*

Adress *Bräckan*

Vänernsberg

Vänernsberg

Vederhäftighetsintyg:

Att John Aug. Fransson i Jonsängen, Vänersborg, av mig anses vederhäftig för det belopp han sig här ovan iklätt betygar. Brålanda i Frändefors distrikts landsfiskalskontor den 27 juli 1932.

e. f.
Stigmar Fransson

Med stöd av Kungl. brevet den

godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Lars Johan Andersson i Jonsängen Viktor Gustafsson i Näverdraget och Gustaf Olsson i Stårkebo*

genom ett av *dem* den *29 maj 1932* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken av

ÄLVSBORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 8 april 1932 beviljat dels lån med 2.220 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 2.380 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för *båda* ~~alla~~ och *båda* ~~alla~~ för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Jonsängen den *29 maj* 1932

John Aug. Fransson ägare till *1/16 mtl. Jonsängen* 13

Amanda Johansdotter ägare till *1/56 mtl. Stårkebo* 13

Att *John Aug. Fransson i Jonsängen och*

Godk. 28/3 1933

DIARIE Nr 10362
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1933

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen Näverdraget, Stårkebo och Jonsängen i Frändefors socken, Älvsborgs län, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 oktober 1932.

Planen fastställd den 8 april 1932.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 2380 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2200 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren L.J.Andersson, Jonsängen,
Vänersborg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 november 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 10 december 1932.

Ewald Öjefors