



Akt nr:
P-E1a-0487

AU\$P-E1a-0487

233

godle.

170
32

P

1*0487

13845

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 april 1932

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol i
Bolstads socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att
understödsdagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av tvåtusenfyrahundratjugo (2.420)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenfemhundrafyrtio (2.540) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbrukssti-*
pendiat E. Öjefors vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ~~h~~ undertecknad ~~a~~, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenen den 6 juni 1932.
Anton Carlsson ägare till 1/8 mte Stenen avl²
Anders J. Andersson " 1/8 " " avl²
Georg Hector del. " 1/44 Ekarebol 3¹⁰


Att Anton Carlsson A. J. Andersson i Stenen och
Georg Hector i Ekarebol


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Fredrik Claesson Lars Larsson
Adress Ekarebol Lillebyn Adress Gaseberg Lillebyn

Med stöd av Kungl. brevet den 29 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 juni 1932





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0487

18845

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1932

FÖRSLAG

till torrläggning av mark tillhörande
hemmanen T ö r a, S t e n e n och
E k a r e b o l i Bolstads socken

Älvsborgs län.

1930

Postskrift:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 29 april 1932 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Prototypers & tjänstens vägnar:

C. Carlsson.

B E T Ä N K A N D E

jämte utredning angående statsunderstöd till företag

avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen

T ö r a, S t e n e n och E k a r e b o l i

Bolstads socken, Alvsborgs län.

Avskrift

Betänkande angående förslag till

torrläggning av mark tillhörande hemmanen

T ö r a, S t e n e n och E k a r e b o l

i Bolstads socken, Älvsborgs län, avgivet

till frågan om företagets understödjande

med statsmedel.

Företagets läge.

Avdikningsområdet är beläget c:a 1 mil öster om Brålanda station å Bergslagens järnväg. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärks medelst gul färg.

Företagets rättsliga ställning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 20 december 1930. Enligt vad bifogade diariebevis utvisar, har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Teknisk och rättslig utredning.

Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka äro erforderliga för områdets avdikning, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Areal. jordmån m.m.

Avdikningsområdet utgöres till övervägande del av redan odlad mark, och är resten till stor del odlingsbar. Såsom framgår

av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderings-
längd utgöres området av

åker	9.763 hektar
äng och annan mark	<u>3.749 "</u>
Summa	<u>13.512 hektar</u>

Jordmånen är mylla på lera eller molera.

Båtnad och kostnad.

Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syne-
förrättningen beräknats till kronor 5289.50. Lånesökandenas andel utgör
kronor 4877.40.

Kostnaderna för de föreslagna arbetenas utförande har beräknats
till kronor 4798.86. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen
kronor 462.54, samt för utredningen angående statsunderstöd till före-
taget, kronor 97.00 vadan samtliga kostnader för företaget utgör kro-
nor 5358.40.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har bestämts att företaget skall vara fär-
digt senast den 31 december 1933.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt protokoll fört vid sammanträde med delägarna önska samt-
liga bidrag från statens avdikningsanslag. Av bifogad förening fram-
går, att flertalet intressenter även söka lån från statens avdiknings-
lånefond.

Anslag och lån.

I efterföljande tabell återfinnes en beräkning av de anslags-

och lånebelopp, vilka, i följd av nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende, torde kunna påräknas. Med stöd av hithörande utredning tillåter jag mig sålunda vör samt tillstyrka att till företaget anvisas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 2600 kronor samt ett lån från statens avdikningslånefond av 2430 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1. Föreningsskrivelse.
2. Tabell.
3. Kostnadssammandrag.
4. Laga kraftbevis.
5. Arvodesräkning.
6. Avskrift av synehandlingarna samt kopior av därtill hörande ritningar.

Göteborg den 8 april 1931.

Ewald Öjefors

Lantbruksstipendiat

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol i Bolstads socken, Alvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och geva fördenskull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-

ningslånefond till företagets utförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-
teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och
handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och
utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stenen den 20 december 1930.

Anton Carlsson ägare till 1/8 mtl Stenen av 1²

Anders J. Andersson ägare till 1/8 mtl Stenen av 1²

Lars Jonsson ägare till 9/110 mtl Ekarebol 3¹²

Georg Hector delägare i 9/44 mantal Ekarebol 3¹⁰

Erik Hektor delägare i " " " 3¹⁰

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

S.F. Olausson

Hilma Svensson

Ekarebol, Lillebyn

Ekarebol, Lillebyn

Stämpel

D i a r i i b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors hand-
lagd, den 20 december 1930 avslutad syneförrättning rörande torrlägg-
ning av mark, tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol i Bolstads
socken, Alvsborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 5 mars 1931.

Olof Abenius

t.f. vattenrättssekreterare

Tabell

Staden, hemman	Register- nummer	Mantal	Ägares namn	Ägare- nummer	Areal					
					Äker		Annat mark		Summa	
					kar	ar	kar	ar	kar	ar
<u>Bolstads</u>										
Töra	1 ²	1/4	Lara Andersson	1-18		70.9		17.3		88.2
Stenen	2v 1 ²	1/8	A. J. Andersson	19-45	2	29.9	1	26.0	3	55.9
- 4 -	2v 1 ²	1/8	Anton Carlsson	46-77	2	91.2		03.4	2	94.6
Ullaredol	3 ¹²	9/110	Lars Jonsson	78-95, 100	1	29.9		21.5	1	51.4
				96-99 101-104 }		07.3		33.7		41.0
- 4 -	3 ¹⁰	9/44	Erik & Georg Hector	105-150	2	47.1	1	73.0	4	20.1
			Summa		9	76.3	3	74.9	13	51.2

Båt-		Andel i kostnader för								Summa		Relativ kostnad	Bidragets andel i kostnaden	Bidrag		Län	
vad						Lynefön- rättningar		Betän- kandet		kostnad							
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre			Kr	öre	Kr	öre
412	10	364	12			35	11	7	36	406	59	0.99	49.65	201	87	-	-
1.281	55	1.132	33			109	16	22	89	1.264	38	"	"	627	76	636	62
1.375	90	1.215	69			117	16	24	57	1.357	42	"	"	673	96	683	46
547	95	484	15			46	67	9	79	540	61	"	"	268	41	272	20
169	65			162	61	15	68	3	29	181	58	1.07	y	84	82	84	83
1.502	35			1.439	96	138	76	29	10	1.607	82	-	y	751	18	751	17
5.289	50	3.196	29	1.602	57	462	54	97	00	5.358	40			2.608	00	2.428	28

x) bidraget begränsas till $\frac{1}{2}$ båtavadvändet.

Göteborg den 8 april 1931

Eward Öjtor

Lantbruksstipendiat

<u>Kostnadsaammandrag</u>			
Kostnaden för vattenavledningen	4695.36 ^{*)}		kronor
-4- -4- syreförättningen	462.54	-4-	
-4- -1- utredning angående			
de statsunderstöd till företaget	97.00	-4-	
	<u>5254.90</u>		
	<u>5358.40</u>		kronor

Göteborg den 8 april 1931.

Ewald Öjers

Lantbruksstipendiat.

*) Ändringen gjord i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företidna säkerhetspapper angående företaget

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5254 kronor 90 öre, varav i läroverksamhetens andel 4856 kronor 18 öre.

Stockholm den 26 maj 1932.

Po Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 torrläggning av mark tillhörande Töra, Stenen och Ekarebol
 inom Bolstads socken socken
 av Älvsborgs län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ ~~2~~ exemplar	å	4	50
Betänkande, sid. 3	" 3.-	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å	4	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		
Kopia av plankartan å väv		33	66
" " profiler och sektioner }		17	72
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 42	" 0.55	23	10
Inhäftning av handlingar			50
Diariebevis, utlägg		2	20
Kommissionärsarvode		1	52
Summa Kronor:		97	00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till vederbörande
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 2 april 1931

Ewald Öjefors

stipendiat

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 97.00 kitteras:
 Göteborg den 9 april 1931.
 Ewald Öjefors

Avskriften, sid. 1-8, bestyrkes i
 tjänsten:

Ewald Öjefors


F Ö R S L A G

till torrläggning av mark tillhörande hemmanen

T ö r a, S t e n e n och E k a r e b ö l

i Bolstads socken, Älvsborgs län.

— Översiktskarta. —



Skala 1:50000

Avskrift.

Protokoll förda vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen avseende torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Ekarebol och
Stenen i Bolstads socken, Älvsborgs
län.

Den 6 oktober 1930.

Sedan undertecknad blivt på därom av vederbörande intressenter gjord
ansökning /bil.A/ av Länsstyrelsen förordnad/bil.B/ att handlägga
denna syneförrättning hade genom i sockenkyrkan uppläst och i tid-
ningen Älvsborgs län Annonsblad införd kungörelse / bil. C/ samman-
träde blivt utsatt att hållas ovanstående dag hos lantbrukaren
Anton Carlsson i Stenen klockan 11 f.m., varjämte särskilda underrät-
telser blivt till sakägarna utsända enligt bilagda förteckning /bil.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallel-
se av förrättningsmannen infunnit sig skiftesgodemännen Lars W. Bengts-
son i Bakeråd samt Johannes Johansson i Tillhagen.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

Sökandena till förrättningen:

Anton Carlsson	ägare till 1/8 mtl	Stenen	at 1 ²
A. J. Andersson	" " " "	"	"
Georg Hector	delägare i 9/44	"	Ekarebol 3 ¹⁰
Johannes Hector såsom ombud enligt fullmakt /bil E ₁ / för			
Lars Jonsson	ägare till 9/110 mtl	Ekarebol	3 ¹²
Emil Larsson i Rågtvet såsom ombud enligt fullmakt / bil E ₂ / för			
Sara Andersson	ägare till 1/4 mtl	Töra	1 ²
Johannes Berg	arrendator av torp under	Töra	1 ²

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp. B.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg det till uppgrävning ifrågasatta vattenavloppet avvägt, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den vattenbesvärade marken. Plan och profilritningarna förelades i koncept vid sammanträdet, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 3.

Sökandena till förrättningen påyrkade det undersökta avloppets upptagande till sådana dimensioner att möjlighet beredes för nöjaktig torrläggning av deras i företaget ingående marker, samt att kostnaderna för arbetet i fråga måtte fördelas enligt lag.

§ 4.

För den mark som åtgår till avloppets vidgning krävdes ersättning. Beträffande det nya avloppet över Töra 1², dock endast för den areal, som åtgår utöver den som vinnes vid den gamla bäckens igenfyllning. Därjämte krävdes ersättning för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppet.

§ 5.

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar över avloppet borde enligt samtligas mening åvila företaget. Dock ansågs skäligt att trummans resp. brons ägare bidroge med en viss del av kostnaden, och borde storleken av denna anpart bestämmas med hänsyn till den nuvarande byggnadens beskaffenhet. Samtliga sakägare påyrkade byggandet av trummor av sten.

För närvarande finnes ingen bro över avloppet å fastigheten

Ekarebol 3¹², men påyrkade Johannes Hector å sin huvudmans vägnar att sådan måtte anläggas, för det fall avloppet skulle uppgrävas.

§ 6.

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning av de i företaget ingående markerna, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

§ 7.

Som intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde förklarades detsamma avslutat.

Stenen den 6 oktober 1930.

Ewald Öjefors

Lars W. Bengtsson

Joh^a Johansson

§ 8

Den 20 december 1930.

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f.m. hos Anton Carlsson i Stenen hade intressenterna kallats genom i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 3 december 1930 införd och i sockenkyrkan den 7 december 1930 uppläst kungörelse./ bil. C₂ /
Närvarande: förestående synemän samt följande intressenter:

Anton Carlsson i Stenen

A.J. Andersson i "

Emil Larsson i Rågtvet

Georg Hector i Ekarebol

§ 9.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades varvid värderingslängd, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det fram-

4.
lagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 10.

Meddelades synemännens utlåtande. / bil. F /

§ 11.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes; Anton Carlsson och A.J. Andersson i Stenen samt Georg Hector i Ekarebol med den förstnämnde såsom ordförande och kassör.

§ 12.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs lantbrukaren Anton Carlsson, Stenen pr. Lillebyn.

§ 13.

Samtliga närvarande intressenter uttalade sig för att ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till de med företaget förenade *kostnaderna* skulle ingivas och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att handhava denna angelägenhet.

§ 14.

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Stenen den 20 december 1930.

Ewald Öjefors

Lars W. Bengtsson

Joh^s Johansson

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa

5.

syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten
besvärad mark tillhörande hemmanen Töran, Stenen och Ekarebol i Bol-
stads socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-
skrivne ägare:

Töran	ägare	Sara Andersson
Stenen	"	A.J. Andersson
"	"	Anton Karlsson
Ekarebol	"	Lars Jansson
"	"	Bröderna Hektor.

Stenen pr Lillebyn den 10 mars 1930.

Anton Carlsson

Anders J. Andersson

Georg Hektor

Erik Hektor

Bil. B

Resolution

Med stöd av 10 kap. 32 Och 33 §§ Vattenlagen varder lant-
bruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i den-
na ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet
den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Uno Hentz

Bil. C₁K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebo och Stenen i Bolstads socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdi-
dike kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sam-
manträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen måndagen den 6 oktober
1930 klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Förrättningen torde komma att beröra följande fastigheter i
Bolstads socken: Ekarebol 3¹⁰ och 3¹², Stenen 1² samt Töra 1².

Göteborg den 13 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 20 september
1930, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C₁K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol och
Stenen i Bolstads socken, ...
.....

Bolstads socken; Ekarebol 3¹⁰ och 3¹², Stenen 1² samt Töra 1².

Göteborg den 13 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Uppläst i Bolstads kyrka söndagen den 21 september 1930, betygar:

J. H. Leander

v. pastor

Bil. C₂.K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol, Stenen och Töra i Bolstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen lördagen den 20 december 1930 klockan 10 f.m.

Vid sammanträdet kommer bl.a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 3 december 1930
betygar: Ewald Öjefors.

Bil. C₂K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol, Stenen och Töra

.....

Vid sammanträdet kommer bl.a. styrelse för företaget att utses.

Göteborg den 27 november 1930

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Uppläst i Bolstads kyrka söndagen den 7 december 1930, betygar:

Sven V. Jansson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Anton Carlsson i Stenen måndagen den 6 oktober 1930, angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ekarebol och Stenen i Bolstads socken, Älvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen, denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Lars W. Bengtsson	Bakerud	pr <u>Lillebyn</u>
"	Johannes Johansson	Tillhagen	"
"	Anton Carlsson	Stenen	"
"	A. J. Andersson	"	"
"	Erik Hector	Ekarebol	"
"	Georg Hector	"	"
"	Lars Jonsson	"	"
Änkefru	Sara Andersson	Töra	"
Arrendatorn	Johannes Berg	"	"

Göteborg den 21 september 1930.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Bil. E₁

F u l l m a k t

för Joh^s Hektor Ekarebol att vid sammanträdet i Stenen den 6 okt. föra min talan, och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Ekarebol den 5 okt. 1930

Lars Jonsson

Bevittnas: Johannes Berg, Töran.

Anna Berg, Töran.

Fullmakt för innehavaren att vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende upptagande av vattenavlopp å hemmanen Stenen, Ekarebol och Töra i Bolstads socken vid alla sammanträden som rör denna förrätt-ning min rätt bevaka och talan föra.

Töra den 29 september 1930.

Sara Andersson

m.h.o.p.

Bevittnas av: Johan Krona

Kristin Krona.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Företagets läge

Det vattenavlopp, medelst vilket de till avdikning ifrågasatta markerna avvattnas framgår i nordostlig riktning genom ägor till ovan-nämnda hemman och avbördar c:a 400 meter efter sitt utträde ur avdik-ningsområdet vattnet i sjön Vänern. Avloppets nederbördsområde faller således inom Vänern-Göta älvs vattensystem nr. 108.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag är utarbetat med hänsyn till de yrkanden, som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till för-rättningen, och är avloppet föreslaget att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig torrlägg-ning av nämnda intressenters i företaget ingående marker. Den avlopps-

sträcka, som sålunda föreskrives till uppgrävning är å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till läge och sträckning utmärkt medelst tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A - B - C .

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande finnes avfattad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd / bil. / /.

Laga hinder

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets till utförande i den omfattning ovan angivits har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Avloppets nederbördsområde har bestämts med ledning av generalstabens karta i skala 1: 50000, och har detsamma en storlek av 6.5 km^2 . Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, nederbördsområdets storlek och topografi, ävensom till områdets vegetation och markens beskaffenhet skattas den största avrinningen från varje kvadratkilometer av området till 150 sek. lit. och medelavrinningen under vegetationsperioden från ett lika stort område till till 12.5 sek.lit. Beräknad efter dessa avrinningssiffror utgöt flodvattenmängden $0.98 \text{ m}^3 / \text{sek}$ och medelvattenmängden $0.08 \text{ m}^3 / \text{sek}$.

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökanden yrkanden, markens torrläggningbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppets dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Bottenbredden är å avloppssträckan A - 2+35 m.

H.

bestämd till 0.75 m. och å den övriga delen av avloppet, sträckan 2 + 35 m. - C, till 0.5 meter. Släntlutningen är för hela avloppet 1:1.5. Minsta bottenlutning är 1:L000.

I ett till dessa dimensioner uppgrävt avlopp beräknas förenämnda vattenmängder framrinna vid ett vattendjup, som icke överstiger 0.85 meter vid flodvattenföring och 0.25 meter vid medelvattenföring. De beräknade blivande vattenstånden äro å hithörande profilritning betecknade medelst streckade blå linjer.

Avloppets bottenlägen och lutningar äro angivna å den till förslaget hörande profilritningen. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av till förslaget hörande profilritning. Avloppets tvärsektion ävensom det nya avloppets läge i förhållande till det gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritning.

Broar.

Samtliga över avloppet befintliga broar äro av beskaffenhet att de måste ombyggas i samband med avloppets uppgrävning. Sålunda föreskrivas broarna vid 3 + 5, 6 + 50, 7 + 88 och 16 + 47 m. till ombyggnad. Ombyggnaden skall verkställas i överensstämmelse med upprättad typritning.

Beträffande broar som av andra än dikningssamfälligheten kunna

bliva uppförda över avloppet bestämmas att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionens arean. Utföras byggnaderna med vertikala landfästen få dessa ej ligga närmare varandra än 1.8 meter å sträckan A - 2+35 och 1.5 meter å sträckan 2+35 m. - C, samt överbyggnadens underkant på en höjd av minst 1.0 meter över avloppets botten.

Båtnadsuppskattning.

Över de vattenskadade och för sin torrläggning av ifrågavarande avlopp beroende markerna har upprättats en nivåkarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng / odlingsmark / samt lägre än 0.7 meter vid annan mark.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas de sålunda inmätta markerna har skett i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § Vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § av samma lag. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter nuvarande värdet eller värdet före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrlägningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad

värderingslängd / bil. / /, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintligt fallbrott vid punkt B har undersökning verkställts, huruvida sådan jämkning i kostnadshänseende behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i tvenne avdelningar benämnda AB och BC. Avdelning AB omfattar ägofigurerna 1 - 95 samt 100 och för deras torrläggning erfordras upptagande av avloppssträcken A - B. Kostnaden för denna avloppssträcka är beräknad till kronor 3.196:29 och båtnaden genom arbetet är enligt värderingslängden uppskattad till kronor 3.617:50. Relativa kostnaden för denna avdelning utgör sålunda 0.88356.

Avdelning BC omfattar ägofigurerna 96-99 samt 101-150 med ett båtnadsvärde av kronor 1.672:- Till avdelningen hörande avloppssträcka B - C är kostnadsberäknad till kronor 1.602:57, varför avdelningens relativa kostnad utgör 0.95847.

Av ovanstående framgår att avdelning AB erhåller sin torrläggning billigare genom att ensam utgöra det för avdelningens torrläggning erforderliga arbetet än genom samarbete med avdelning BC. Vid detta förhållande skall de båda avdelningarna var för sig bekosta till resp. avdelning hörande avloppssträcka. Den å varje fastighet belöpande andelen i den beräknade kostnaden finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden / bil. 4 /, och är i denna längd deltagningsskyldigheten i he-

la företaget för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

Då befintliga broar för vägar över avloppen f.n. äro i bristfälligt skick och deras ombyggande således medför en minskning av underhållskostnaden har jämlikt 7 kap. 18 § Vattenlagen byggnadens ägare att deltaga i ombyggnadskostnaden med så stor andel, som svarar mot det minskade underhållet. Storleken av denna andel framgår av till företaget hörande kostnadsförslag / bil. 2 /

Till kostnad för företaget räknas jämlikt 7 kap. 32 § Vattenlagen förutom kostnaden för avloppets förslagsenliga upptagande jämväl kostnaden för föreskriven ombyggnad av broar för vägar över avloppet till den del denna kostnad skall gäldas av företaget, föreskriven ersättning för försvårad överkörsel ävensom ersättning för mark till avloppens vidgning och för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppet.

Kostnaderna för denna förrättning skall fördelas enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för företaget men förskjutes, där så finnes påkallat av sökandena.

Ersättningar.

Till ägaren av fastigheten Ekarebol 3¹² skall såsom ersättning för på grund av avloppets uppgrävning försvårad överkörsel, utbetalas kronor 75:-

I enlighet med yrkande i § 4 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för mark, som tages i anspråk vid avloppets vidgning ävensom för intrång genom jordupplag. Varje fastighet tillkommande ersättningsbelopp återfinnes i bifogad ersättningslängd / bil 3 / och skäla ersättningsbeloppen tillgodoräknas ersättningstagarna vid den slutliga

15.

fördelningen av kostnaderna för företaget.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning är beräknad efter markens nuvarande värde sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Där bäcken varit föremål för rätning har ersättning beräknats endast för den mark, som åtgår utöver den areal, som vinnes vid bäckens igenfyllning.

Ersättningen för intrång genom jordupplag å åker, äng och odlingsmark har beräknats efter visst pris per kubikmeter upplagd massa, vilket pris så avpassats att ersättningen ungefär motsvarar den täckta markens värde efter företaget enligt värderingslängden. Där skogs eller betesmark tages i anspråk för uppläggningsen är ersättningen direkt beräknad efter den täckta markens värde.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för detsamma upptagande eller således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden. Broarna skola underhållas av den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppet skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 4^e år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras

i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,

att avloppet skall givas den å plankartan angivna sträckningen,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kan-
än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sido-
lutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jord-
vallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för
övrigt på minst var 40^e meter, för att ytvattnets avrinnande ej
må förhindras,

att samtliga krökar avrundas väl så att skarpa hörn ej bildas,

att eventuella släntras omedelbart uppgrävas, samt förstärkningar av
botten och slänter, där så erfordras, vidtagas,

att landfästen å föreslagna broar över avloppen utföras av kilad sten
i gott förband samt överbyggnaden av friskt virke utan nämnvärda
vankanter, allt i överensstämmelse med upprättad typritning,

att å profilritningen angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till antaget
till antaget jämförelseplan samt fastställda släntlutningar skola
gälla framför å profilritningen och å grävningstabellen angivna
djupsiffror och dagbredder,

att arbetena med företagets genomförande såväl som framtida rensningar
böra utlämnas på entreprenad åt därför skickad person,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, skola vara slutförda och företaget avsynat och godkänt so-
nast den 31 december 1933,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör och

att jordvallar upplagda å åker eller äng, böra vara bortskäffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkännts.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en arbetsstyrelse bestående av 3 ledamöter, vilka väljas av delägarna i företaget på allmänt sammanträde. För arbetsstyrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i §§ 14, 15 samt 17-21 av 3 kap. Vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden och finnas närmare bestämmelser huru därvid skall förfaras intagna i 3 kap. Vattenlagen §§ 22-25. Angående kallelse till sammanträde stadgas i 7 kap. 64 § Vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Stenen den 20 december 1930.

Ewald Öjefors

Lars W. Bengtsson

Joh^s Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Töra	1 ²		1/4		<u>Sara Andersson</u> 1 äng, slamjord på lera 2 åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera 3 " , " " " 4 " , " " " 5 väg 6 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand o.l. 7 " , 0.30-0.35 m. " " " 8 " , 0.35-0.40 m. " " " 9 " , " " " 10 " , " " " 11 äng , slamjord på lera 12 " , " " " 13 " , " " " 14 åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera 15 " , " " " 16 " , " " " 17 " , " " " 18 bäck mark till avlopp Summa 2.00
Stenen	avl ²		1/8		<u>A. J. Andersson</u> 19 odlingsmark, slamjord på lera 20 åker, 0.15-0.20 m. mylla på molera 21 " , " " " 22 " , " " " 23 " , " " " 24 " , " " " 25 " , " " " 26 " , " " " 27 " , " " " 28 " , " " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	13.0							400	52	-	900	117	-	500	65	-
02.0								900	18	-	1050	21	-	150	3	-
01.8								"	16	20	"	18	90	"	2	70
02.0								850	17	-	"	21	-	200	4	-
					01.2											
07.0								650	45	50	"	73	50	400	28	-
13.0								700	91	-	1100	143	-	"	52	-
07.3								"	51	10	1150	83	95	450	32	85
07.0								600	42	-	"	80	50	550	38	50
10.0								"	60	-	"	115	-	"	55	-
	02.0							300	6	-	900	18	-	600	12	-
	01.0							"	3	-	"	9	-	"	6	-
	01.3							"	3	90	"	11	70	"	7	80
04.0								500	20	-	1050	42	-	550	22	-
07.5								"	37	50	"	78	75	"	41	25
07.8								550	42	90	"	81	90	500	39	-
01.5								850	12	75	"	15	75	200	3	-
					10.0											
					09.0											
70.9	17.3				20.2				518	85		930	95		412	10
	79.0							350	276	50	600	474	-	250	197	50
17.0								550	93	50	900	153	-	350	59	50
17.5								"	96	25	"	157	50	"	61	25
15.0								"	82	50	"	135	-	"	52	50
16.0								"	88	-	"	144	-	"	56	-
12.0								"	66	-	"	108	-	"	42	-
11.0								"	60	50	"	99	-	"	38	50
11.2								"	61	60	"	100	80	"	39	20
13.8								600	82	80	"	124	20	300	41	40
14.0								"	84	-	"	126	-	"	42	-
1 27.5	79.0								991	65		1621	50		629	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				29	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
				30	" , " " "
				31	" , " " "
				32	" , " " "
				33	" , " " "
				34	" , " " "
				35	" , " " "
				36	" , " " "
				37	" , " " "
				38	odlingsmark, mylla på lera
				39	betesmark , " "
				40	odlingsmark, " "
				41	betesmark , " "
				42	odlingsmark, " "
				43	betesmark , " "
				44	avlopp
				44a	gammal bäck
				45	väg
					Summa
Stenen	av 1 ²		1/8		<u>Anton Carlsson</u>
				46	åker, 0.15-0.20 m. mylla på molera
				47	" , " " "
				48	" , " " "
				49	" , " " "
				50	" , " " "
				51	" , " " "
				52	" , " " "
				53	" , " " "
				54	" , 0.25-0.30 m. " "
				55	" , " " "
				56	2 , " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1	27.5	79.0							991	65		1621	50		629	85
	11.5							700	80	50	1200	138	-	500	57	50
	12.0							"	84	-	"	144	-	"	60	-
	08.7							650	56	55	"	104	40	550	47	85
	10.0							"	65	-	"	120	-	"	55	-
	10.0							"	65	-	"	120	-	"	55	-
	12.0							"	78	-	"	144	-	"	66	-
	10.7							"	69	55	"	128	40	"	58	85
	14.0							"	91	-	"	168	-	"	77	-
	13.5							"	87	75	"	162	-	"	74	25
		04.0						350	14	-	600	24	-	250	10	-
			06.5					200	13	-	300	19	50	100	6	50
		25.0						350	87	50	600	150	-	250	62	50
			03.0					200	6	-	300	9	-	100	3	-
		06.5						350	22	75	600	39	-	250	16	25
			02.0					200	4	-	300	6	-	100	2	-
						15.0										
						09.0										
						00.5										
2	29.9	1	14.5	11.5	24.5				1816	25		3097	80		1281	55
	20.0							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	18.0							"	108	-	"	162	-	"	54	-
	21.5							"	129	-	"	193	50	"	64	50
	19.5							"	117	-	"	175	50	"	58	50
	19.5							"	117	-	"	175	50	"	58	50
	18.5							"	111	-	"	166	50	"	55	50
	12.5							"	75	-	"	112	50	"	37	50
	02.2							"	13	20	"	19	80	"	6	60
	06.5							400	26	-	1100	71	50	700	45	50
	08.0							"	32	-	"	88	-	"	56	-
	11.2							"	44	80	"	123	20	"	78	40
1	57.4								893	-		1468	-		575	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 57 åker, 0.25-0.30 m. mylla på molera 58 " , " " " 59 " , " " " 60 " , 0.30-0.35 m. " " 61 " , " " " 62 " , " " lera 63 " , " " " 64 " , " " " 65 " , " " " 66 " , " " " 67 " , " " " 68 " , " " " 69 " , " " " 70 " , " " " 71 väg 72 åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera 73 " , " " " 74 " , " " " 75 betesmark, mylla på lera 76 odlingsmark, " " 77 avlopp Summa
Ekarebol	3 ¹²		9/110		Lars Jonsson 78 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera 79 " , " " " 80 " , " " molera 81 " , " " " 82 " , " " " 83 " , 0.10-0.15 m. " " 84 " , " " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 57.4									893	-		1468	-		575	-
12.0				450				54	-	1100	132	-	650	78	-	
13.0				500				65	-	"	143	-	600	78	-	
14.0				550				77	-	"	154	-	550	77	-	
13.0				650				84	50	1200	156	-	"	71	50	
16.5				"				107	25	"	198	-	"	90	75	
03.5				500				17	50	1300	45	50	800	28	-	
07.5				"				37	50	"	97	50	"	60	-	
06.2				"				31	-	"	80	60	"	49	60	
06.5				"				32	50	"	84	50	"	52	-	
03.2				800				25	60	"	41	60	500	16	-	
02.5				750				18	75	"	32	50	550	13	75	
02.6				700				18	20	"	33	80	600	15	60	
03.5				600				21	-	"	45	50	700	24	50	
05.0				700				35	-	"	65	-	600	30	-	
					01.8											
14.5				850				123	25	1300	188	50	450	65	25	
06.3				"				53	55	"	81	90	"	28	35	
04.0				"				34	-	"	52	-	"	18	-	
			02.6	200				5	20	300	7	80	100	2	60	
	00.8			250				2	-	500	4	-	250	2	-	
					10.0											
2 91.2	00.8	02.6	11.8					1735	80		3111	70		1375	90	
18.5				500				92	50	1200	222	-	700	129	50	
17.0				650				110	50	"	204	-	550	93	50	
03.0				400				12	-	1100	33	-	700	21	-	
12.0				"				48	-	"	132	-	"	84	-	
05.5				550				30	25	"	60	50	550	30	25	
07.0				"				38	50	700	49	-	150	10	50	
19.2				600				115	20	"	134	40	100	19	20	
82.2								446	95		834	90		387	95	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	åker, 0.10-0.15 m. mylla på molera
				86	" , 0.20-0.25 m. " "
				87	" , " " "
				88	" , " " "
				89	" , " " "
				90	" , " " "
				91	" , " " "
				92	betesmark
				93	skogsmark / förbättras ej /
				94	avlopp
				95	åker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				96	" , 0.10-0.15 m. " "
				97	" , " " "
				98	äng , slamjord på molera
				99	" , " " "
				100	" , " " "
				101	betesmark
				102	"
				103	"
				104	gammalt avlopp
					Summa
Ekarebol	3 ¹⁰		9/41		<u>Erik och Georg Hector</u>
				105	åker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				106	" , " " "
				107	" , " " "
				108	" , " " "
				109	" , " " "
				110	" , " " "
				111	" , " " "
				112	" , " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
82.2								446 95		834 90		387 95				
04.0								500	20 -	700	28 -	200	8 -			
04.0								"	20 -	1000	40 -	500	20 -			
02.0								550	11 -	"	20 -	450	9 -			
03.0								"	16 50	"	30 -	"	13 50			
04.5								"	24 75	"	45 -	"	20 25			
20.7								750	155 25	"	207 -	250	51 75			
06.0								"	45 -	"	60 -	"	15 -			
				20.0				200	40 -	300	60 -	100	20 -			
						10.5										
						19.0										
03.5						"		850	29 75	900	31 50	50	1 75			
06.5								450	29 25	700	45 50	250	16 25			
00.8								550	4 40	"	5 60	150	1 20			
	19.5							200	39 -	800	156 -	600	117 -			
	07.0							"	14 -	600	42 -	400	28 -			
	01.5							750	11 25	800	12 -	50	- 75			
				04.5				200	9 -	300	13 50	100	4 50			
				01.5				"	3 -	"	4 50	"	1 50			
				01.2				"	2 40	"	3 60	"	1 20			
						01.5										
1 37.2	28.0	27.2	31.0					921 50		1639 10		717 60				
05.8								800	46 40	1000	58 -	200	11 60			
11.5								"	92 -	"	115 -	"	23 -			
08.5								"	68 -	"	85 -	"	17 -			
05.2								550	28 60	"	52 -	450	23 40			
04.0								"	22 -	"	40 -	"	18 -			
36.2								750	271 50	"	362 -	250	90 50			
05.2								"	39 -	"	52 -	"	13 -			
09.0								600	54 -	"	90 -	400	36 -			
85.4								621 50		854 -		232 50				

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				113	åker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				114	" , " " "
				115	" , " " "
				116	" , " " "
				117	" , " " "
				118	" , " " "
				119	" , " " "
				120	" , " " "
				121	" , " " "
				122	" , " " "
				123	" , 0.25-0.30 m. " "
				124	" , " " "
				125	äng , slamjord på molera
				126	" , svagt lerig mo
				127	betesmark
				128	äng , slamjord på molera
				129	" , " " "
				130	" , " " "
				131	" , " " "
				132	" , " " "
				133	" , svagt lerig mo
				134	" , slamjord på molera
				135	väg
				136	åker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				137	" , " " "
				138	" , 0.25-0.30 m. " "
				139	" , " " "
				140	" , " " "
				141	" , " " "
				142	" , slamjord på molera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
85.4								621	50		854	-		232	50	
06.2				550				34	10	1000	62	-	450	27	90	
06.0				500				30	-	"	60	-	500	30	-	
01.7				700				11	90	"	17	-	300	5	10	
02.8				550				15	40	"	28	-	450	12	60	
08.7				600				52	20	"	87	-	400	34	80	
07.2				750				54	-	"	72	-	250	18	-	
04.5				"				33	75	"	45	-	"	11	25	
16.5				600				99	-	"	165	-	400	66	-	
16.5				750				123	75	"	165	-	250	41	25	
33.3				"				249	75	"	333	-	"	83	25	
08.2				"				61	50	"	82	-	"	20	50	
12.5				"				93	75	"	125	-	"	31	25	
	18.0			200				36	-	800	144	-	600	108	-	
	04.5			100				4	50	200	9	-	100	4	50	
		04.5		200				9	-	300	13	50	"	4	50	
	18.8			"				37	60	800	150	40	600	112	80	
	14.5			300				43	50	"	116	-	500	72	50	
	11.5			200				23	-	600	69	-	400	46	-	
	11.0			"				22	-	800	88	-	600	66	-	
	13.2			"				26	40	"	105	60	"	79	20	
	05.2			150				7	80	200	10	40	50	2	60	
	06.5			200				13	-	800	52	-	600	39	-	
			05.5													
10.0				600				60	-	1000	100	-	400	40	-	
09.0				500				45	-	"	90	-	500	45	-	
05.0				700				35	-	1100	55	-	400	20	-	
03.2				"				22	40	"	35	20	"	12	80	
02.1				"				14	70	"	23	10	"	8	40	
02.8				850				23	80	"	30	80	250	7	-	
	03.5			200				7	-	600	21	-	400	14	-	
2 41.6	1 06.7	04.5	05.5					1911	30		3208	-		1296	70	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				143	äng, slamjord på molera
				144	" , lerig mo
				145	" , " "
				146	" , " "
				147	" , " "
				148	" , " "
				149	åker, 0.20-0.25 m. mylla på molera
				150	avlopp
					mark till avlopp
					Summa
					Sammandrag.
Töra	1 ²		1/4		Sara Andersson
Stenen	av 1 ²		1/8		A. J. Andersson
"	av 1 ²		1/8		Anton Carlsson
Ekarebol	3 ¹²		9/110		Lars Jonsson
"	3 ¹⁰		9/44		Erik och Georg Hector
					Summa

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m</i> ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1127	Överfört							2700	-
/B/ 11+27-12+47	120	Lera och slamjord	320	0.65	208	-				
		Ersättning för försvårad överkörsel till ägaren av fastigheten Ekarebol 3 ¹²			75	-	283	-		
12+47-14 /C/ 14-16+50	153	Lera och slamjord	430	0.65			279	50		
	250	" "	725	0.65	471	25				
		Bro för utfartsvägen vid 16+47 m. enl. typritn. Be- räknad kostnad 300.- kr, varav hälften lägges på företaget.			150	-	621	25		
		Tillägges enl. ovan c:a 10 % av förestående.					1183	75		
							116	25	1300	-
	1650				Summa				4000	-
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
<u>Avdelning AB</u>										
Avloppssträckan A - B							2700	-		
Ersättning för marklösen och intrång genom jord- upplag enl. ersättningsl.							496	29	3196	29
<u>Avdelning BC</u>										
<u>Avloppssträckan B - C</u>							1300	-		
Ersättning enl. ovan							302	57	1602	57
							Summa		4798	86
<u>Kostnadsberäkning av bro enligt typritning för utfarts- och ägo- vägar vid 3+5, 6+50, 7+88, och 16+47 m. / Träöverbyggnad på stenlandfäs- ten, avstånd mellan landfästena 1.5 m. /</u>										
Schaktning utöver avloppets sektion			25	1.-			25	-		
Undergrund			3.7	10.-			37	-		
Front-och sidomurar			8.4	15.-			126	-		
Överföres							188	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m</i> ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					188	-		
		Bärplank	0.5	50.-			25	-		
		Bärbjälkar	0.2	60.-			12	-		
		Underslag och följare	0.10	50.-			5	-		
		Stensättning av botten och slänter	² m 13.5	3.-			40	50		
		Spik, tjära, planering av kör- bana m.m.					29	50		
					Summa		300	-		
		Stenen den 20 december 1930.								
		Ewald Öjefors								

Bil. 3.

Ersättningslängd

vid företag avseende uppgrävning av vattenavlopp genom ägor till hemmanen
Töra, Stenen och Ekarebol i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Ä g a r e	E r s ä t t n i n g								S:ma	
			för mark till avloppets viden.				för intrång genom jordupplag				ersätt- ning	
			m ²	å kr	kr.	ö.	m ³	å kr	kr	ö.	kr	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
<u>A v l o p p s d i k e t A - B - C</u>												
<u>Avdelning AB</u>												
Töra	1 ²	Sara Andersson	180	0.03	5	40						
		Sa	200	0.04	8	00	645	0.20	129	00	142 40	
Stenen	av 1 ²	A. J. Andersson	325	0.035	11	37	660 ^{m²}	0.03	19	80		
			50	0.02	1	00	410	0.15	61	50		
			135	0.60	8	10	150	0.25	37	50	139 27	
"	av 1 ²	Anton Carlsson	12	0.025	0	30						
			20	0.02	0	40						
			90	0.04	3	60						
			30	0.045	1	35						
			130	0.05	6	50						
			40	0.055	2	20						
			45	0.06	2	70						
			65	0.065	4	22						
			15	0.07	1	05	50 ^{m²}	0.03	1	50		
			70	0.085	5	95	555	0.25	138	75	168 52	
Ekarebol	3 ¹²	Lars Jonsson	25	0.04	1	00						
			15	0.05	0	75						
			10	0.055	0	55						
			20	0.065	1	30	170	0.25	42	50	46 10	
			Summa								496 29	
<u>Avdelning BC</u>												
Ekarebol	3 ¹²	Lars Jonsson	480	0.02	9	60	160	0.20	32	00		
							400 ^{m²}	0.03	12	00	53 60	
"	3 ¹⁰	Erik och Georg	1225	0.02	24	50						
		Hector	120	0.015	1	80						
Överföres					26	30					53 60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört			26 30				53 60
			100	0.03	3 00	210	0.03	6 30	
			25	0.055	1 37	1060	0.20	212 00	248 97
						Summa			302 57
		S a m m a n d r a g.							
Avdelning		A - B							496 29
"		B - C							302 57
						Summa			798 86
		Stenen den 20 december 1930.							
		Ewald Öjefors							
		Lars W. Bengtsson				Joh:s Johansson			

Bil. 4.

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Hemman	Reg. nr.	Man- tal.	Ä g a r e	Uppgift om sö- kande eller ej	Ägofi- gurer.
Töra	1 ²	1/4	Sara Andersson		1 - 18
Stenen	av 1 ²	1/8	A. J. Andersson	sök.	19 - 45
"	av 1 ²	1/8	Anton Carlsson	"	46 - 77
Ekarebol	3 ¹²	9/110	Lars Jonsson		78 - 95
					100
					96 - 99
					101 - 104
"	3 ¹⁰	9/44	Erik och Georg Hector	sök.	105 - 150
				Summa	

29/432

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, ingående i det företag, som avser uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol i Bolstads socken, Älvsborgs län, vilkas ägare söka lån från statens avdikningslånefond.

Stenen	av 1^2 ✓	1/8 mtl	äg. Anders J. Andersson ✓
"	av 1^2 ✓	1/8 "	" Anton Carlsson ✓
Ekarebol	3^{12} ✓	9/110 "	" Lars Jonsson ✓
"	3^{10} ✓	9/44 "	" Erik och Georg Hector ✓

Göteborg den 8 april 1931.

Eward Östman

Statens lantbruksstipendiat.

1932 den 28 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Hkarebol i Bolstads socken av Älvsborgs län.

Lån 2.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående satsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Registreringsnummer	Ägares namn
<u>Bolstads socken</u>			
Stenen	1/8	av 1 2	Anders J. Andersson
"	1/8	" 1 2	Artur Carlsson
Hkarebol	9/110	3 12	Lars Jonsson
"	9/44	3 10	Erik och Georg Hector

Stockholm den 28 juni 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

2

J. Häkter i Ekarebol

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Fredrik Olsson

Lars Larsson

Adress


Ekarebol Lillebyn

Adress

Laseberg Lillebyn

Vederhäftighetsintyg:

Att Carl Olsson i Södra Hagen och J. Häkter i Ekarebol var för sig
anses fullt vederhäftiga för ovan ingångna borgen, betygas: Hvenafors,
Brålanda, i Bolstads distrikts landsfiskalskontor, den 7 juni 1932.



Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den.....
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den.....19.....

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avglivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Anton Carlsson*
och A. Y. Anderson i Stenen samt Georg Hektor i
Ekarebol

genom ett av *dem* den *6 juni 1932* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Töra, Stenen och Ekarebol
i Bolstads socken av

ÄLVSBORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 29 april 1932

beviljat dels lån

med 2.420 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 2.540 kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ *båda* och ~~alla~~ *båda* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet ^{*skedd*} brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Stenen den *6 juni* 1932.
Carl Olsson ägare till 37/44 mtl. Lödra Hagen
G. Hektor 3/44 mtl. Ekarebol

Att *Carl Olsson i Lödra Hagen och*

Godkänt 28/6 1932

16846

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN, 1932

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 augusti 1931.

Företaget avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen T ö r a, S t e n e n, och E k a r e b o l i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den

Bidrag från statens avdikningsanslag kr.

Lån från statens avdikningslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Carlsson, Stenen
pr. Lillebyn.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 31 oktober 1931.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 2 november 1931.

Ewald Öjefors