



Akt nr:

P-E1a-0488

AU$P-E1a-0488

234

263
32


P 2*0488

2733

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1932 för nygrävning av Vimle-ån för torrläggning av mark till Vimle, Bastorp m.fl. i Norra Säms socken samt Vimle Västergård i Skölvene socken av ÄLVSBORGS LÄN



under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenåttahundrasjuttio (6.870) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusensjuhundrafemtio (4.750) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~a~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vimle pr Skölvene den 19 januari 1933.

G. S. Andersson

Hemmansägare, ägare av 1/4 mt. Vimle Skattegården n:r 2c
n:r 12, 1/8 mt. Vimle, adress Skölvene

Adolf Pettersson

Lantbrukare

Ägare av 1 mt. Bastorp n:r 34-35-36, adress Skölvene

Aug. Johansson

Lantbrukare

Ägare av 1/2 mt Vimle Västergården n:r 5
Adress Skölvene

Att Augusti Johansson, Adolf Pettersson och G. S. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henrik Andersson — Allan Henriksson

Adress Skälvene — Adress Skölvene

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 januari ***19*** 33.

Erik Svedelius.

Axel Hedlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift. P 2·0488

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 november 1932 fastställd tid efterrättelse vid arbetets utförande.

2733

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1933

Stockholm den 23 december 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimeras


ex officio

Hj. Svensson

Handlingar,
angående nygrävning av Vinde-ån
för torrläggning av mark till
Vinde, Bastkyn, Björkbyn och Sverkälsbyn
uti Norra Råns socken,
samt Vinde Västergård,
uti Skolvens socken, Åsens härad,
av Älvsborgs län;
upprättade för sökande av statsbidrag och lån.

1.

Översiktskarta:



Skala = 1:100 000.

Med anledning därav att in-
tressenterna uti det förelag, som
avser torrläggning av mark till
Vinle, Bastorp, Björstorp och
Sverkilstorp, uti Norra Säms
socken, samt Vinle Västergård,
uti Skölvene socken, Fasens
härad av Alvsborgs län, anhål-
komma i åtnjutande av
statsbidrag ur statens av-
dikningsanslag och lån ur
statens avdikningslånefond
till företagets bekostnad,
får undertecknad, statens
kulturtekniker, efter under
år 1931 handlagd sak
enligt vad förelagen av-
giva följande, av plan-
och profilritningar samt
andra handlingar åtföljda
förslag och

Betänkande:

a) Avdikningsområdets beskaffenhet, m. m.:

Företaget är belägget på båda sidor om Vinle-ån
emellan Vinle Skattegårds kvarn och Sverkilstorps säg
och ligger c:a 10 km. öster om Lyngs järnvägs-
station å Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.

Området, som skall torrläggas, utgöres av sedan
odlad jord, som genom för små dimensioner uti
Vinle-ån och dess sidovattendrag, i hög grad lider av
såväl högvatten som grundvatten.

Jordmånen består av dels mylla på sand

dels förvärd till väsentlig djup och är av god beskaffenhet.

Av Beskrivnings- och värderingslängden samt Kostnadsfördelningslängden har förelskrivet sammandrag utförts i Tabellen, Bil. I, där även utpräkuats de statsbidrag och lånebelopp, som komma påräknas av resp. sökande.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil. IV, framgår att samtliga intressenter inti företaget söker såväl statsbidrag som lån.

b) Vattensamlingsområdet, avrinningen m. m.

Redogörelse för vattensamlingsområdet och bestämmelse för torrläggningsarbetets utförande, m. m. återfinnas inti synemännens utlåtande, se laga synehandlingarna, Bil. VI.

c) Laga hinder kan ej föreligga emot företagets utförande, då besvär emot förrättningen ej anförts, varom diarieblevis närvaro, Bil. V.

d) Arbetsplan:

Arbetet kan slutföras inom fem [5] år.

e) Med statsmedel understödt företag finnes dels vid Ölanda, dels i Nossan m. fl..

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör 15.611:99 kronor och den beräknade kostnaden för grävningen, m. m., beløper sig till 10.785:- kronor, varhill komma förrättningskostnader med 839:01 kronor, eller tillsammans 11.624:01 kronor.

Den relativa kostnaden utgör således 0:74 kronor.

Enligt gällande bestämmelser kan till företaget påräknas 4.754:22 kronor i statsbidrag och 6.869:79 kronor i lån.

g) Detta belägenhet åtföljande kand-

Ansökan, m. m., utgöras av:

1:o ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;
b) tabell, Bil. I;
c) kostnadsförslag, Bil. II;
d) arvodesräkning, Bil. III;
e) förening, Bil. IV;
f) diarieutdrag, Bil. V;
g) vidimerad avskrift av lagabyteshandlingarna, Bil. VI;

2:o Ritningar å 2 blad.

Förord: Då företagets utförande är ekonomiskt väl lämpat och är av största betydelse för fordrens bruknings, får jag i underdånighet tillstyrka att största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag och största möjliga lån ur statens avdikningslånefond må beviljas till nygrävning av Vinde- äu för torrläggning av mark till Vinde, Basberg, Björsberg och Sverkilsberg, uti Norra Säms socken, samt Vinde Västergård, uti Skölvene socken, Gästre härad och Örebro län.

Halmstad i januari 1932.

Hjalmar Brantell

Tabell

Socken, by och hemman:	Fiskets slag	Mantal	Register-nr	Ägares namn:	Ägofig. nr.	Åre - Åker: har	Åker: ar	Annan mark: har	Annan mark: ar
Norra Säms s:n:									
Vinde	Fa	1/16	15	Karl Larsson	3-21, 129	4	57.5		
Bastorp	Da_{I}	1/4	36	Adolf Pettersson	53-59	5	73.-		
D:o	Da_{II}	1/4	35	D:o	60-82	6	86.-		
D:o	Da_{III}	1/2	34	D:o	83-95	8	51.-		
Björstorp	Ca_{I}	1/2	12	Carl Efraimsson	96-109	3	17.-		
D:o	Ca_{II}	1/4	14	D:o	110-113	1	90.-		
D:o	Ca_{III}	1/4	13	D:o	114-116	1	30.-		
Sverkilstorp	Ba	1/2	12	Erik Källman	117-122	3	44.-		
D:o	Ba	1/2	13	Sanfrid Andersson	123-128	1	91.-		
Vinde	Fb	1/8	12	P. S. Andersson	1-2, 130-133	3	22.-		
D:o	Fc	1/8	13	Johan Andreasson	134-140	2	78.-		
Skölvene s:n:									
Vinde Västergård	Aa	1/2	51	August Johansson, brukare å Källman	22-52	8	20.-		
				Summa		49	59.5		

Bil. I.

-al				Andel i kostnad för													
S:a		Båtnad:		gravning		Laga sjöförsk.		Fastighets-andel:		S:a kostnad		Fabrik-kostn.	Rätags- o/o	Bidrag		Lån	
Lan	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2	57.5	495	99	342	64	21	71	4	95	369	30	0.74	40.9	151	04	218	26
5	73.-	2.195	85	1.516	91	96	12	21	89	1.634	92			668	68	966	24
6	86.-	1.489	23	1.028	78	65	19	14	85	1.108	82			453	51	655	31
8	51.-	3.054	80	2.110	30	133	71	30	46	2.274	47			930	26	1.344	21
3	17.-	746	60	515	74	32	68	7	44	555	86			227	35	328	51
1	90.-	831	20	574	19	36	38	8	29	618	86			253	11	365	75
1	30.-	490	40	338	76	21	46	4	89	365	11			149	33	215	78
3	44.-	1.102	40	761	53	48	25	10	99	820	77			335	70	485	07
1	91.-	366	45	253	12	16	04	3	65	272	81			111	58	161	23
3	22.-	1.113	50	769	29	48	74	11	10	829	13			339	11	490	02
2	78.-	465	81	321	83	20	39	4	64	346	86			141	87	204	99
8	20.-	3.259	76	2.251	91	142	69	32	50	2.427	16			992	68	1.434	42
49	59.5	15.611	99	10.785	-	683	36	155	65	11.624	01			4754	22	6.869	79

8.

Bil. II.

Kostnadsförslag:

A; Vattenavledning och dikning:
enl. syneförrättningshandlingarnas
kostnadsförslag — Kr. 10.785:-

B. Förrättningskostnader:
för laga syneförrättningen - Kr. 683:36
för beräkningarna, m. m. - " 155:65 839:01

Summa Kronor 11.624:01

Halmstad i januari 1932.
Hjalmar Grönvall

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.624 Kr 1 öre.

Stockholm den 23 december 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vattenavdelningen
ex officio
Hj: Grönvall

Bil. III.

Arvodesräkning:

Betänkandet: 3 sid. à 3 kr. —	kr.	9:–
Tabell	"	8:–
2 st. översiktskartor à 5 kr.	"	10:–
Avskrift av alla handlingar: 58 sid. à 55 öre	"	31:90
Kopia av plankartan	"	38:93
D:o " profiler o. sekt.	"	33:82
Inbindning	"	3:–
Uppsk. av ansökningar och skrivelser	"	12:–
" " fastighetsförteckning	"	3:–
Expedition	"	6:–
Summa Kronor		155:65

Halmstad den januari 1934.

Hjalmar Brönnell

Bil. IV.

Förening:

Undertecknade, delägare uti det företag, som avser torrläggning av mark till Vinde, Basberg, Björsberg och Sverkilsberg uti Norra Säms socken samt Vinde Västergård uti Skölvene socken, Gästene härad av Älvsborgs län, överenskomma och besluta:

1:o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2:o att söka största möjliga statsbidrag och lån av statsmedel till företagets bestridjande;

3:o att uppdraga åt Lantbruksingenjören H. Grönwall att upprätta alla härför nödiga handlingar och pilningar;

och 4:o att befullmäktiga arbetsstyrelsen att ingå med en underdånig ansökan om statsbidrag och lån, att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras, att emottaga och kvittera utbetalda premiemedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Vinde Västergård den 10 januari 1932.

G. S. Andersson.

A. Källman — Aug. Johansson

Brukare

Karl Larsson, — Erik Källman,
Johan Andreasson, — Karl Ephraimsson,
Sanfr. Andersson, — Adolf Pettersson,

Bevittnas av:
Henrik Andersson

Allan Henriksson
Adr. Vinde, Skölvene

Bil. V.

Diarieutdrag.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av Hakens lantbruksingenjör Hjalmar Bjärnvall handlagd, den 10 november 1931 avhållen syneförrättning rörande förrättning av mark, tillhörande Vinde, Sverkilstorp, Björstorp och Basthorp i Norra Åsbo socken och Vinde Väsbergården i Skölvene socken, Åsene härad, Älvsborgs län; belygen Vänersborg i Väsbergdens valkendom-stols kansli den 12 januari 1932.

Hans Strandhede.

Stämpel En krona 25 öre.

Förestående 11 sidor avskriften vidimeras

Ex officio

Hj. Bjärnvall

P 2*0488

Avskrift.

DIARIE N:r 2733
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1933

Handlingar

angående uppmätning av Vimle-ån
för torrläggning av mark till
Vimle, Bastorp, Björstorp och Sverkilstorp,
uti Norra Åsums socken
samt Vimle Västergård,
uti Skölvene socken, Gäsene härad av
Älvsborgs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1921 av

Hjalmar Strömvall
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, förd vid syn enligt vattenlagen år 1931.

År 1931 den 5 maj kl. 9.30 inställde sig undertecknad, statens kulturtekniker, hos August Johansson i Vimle Västergård för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för uppdämning av Vimle-ån emellan Vimle Skattegårds kvarn och Sverkilstorps såg, uti Nora Åsbo, Skölvene och Kalluvga socknar, Örebro härad och Örebro län; och hade intresserterna underrättats om förrättningens förrättande denna dag dels genom kungörelse upplåst uti resp. socknars kyrkor söndagen den 12 april 1931 och införd uti tidningen Västgöten den 11 april 1931, dels genom särskilda underrättelser pr post, på grund varav följande personer jämväl tillstädes kommo:

Aug. Johansson i Vimle Västerg. och hans måg Anders Källman, ibm;
Oskar Andersson i Vimle Skattegård;
Karl Larsson i Vimle;
G. L. Andersson ibm;
Karl Johanssons efterlk., ibm, genom Sanfrid Andersson i Sverkilstorp (förmyndare för de omyndiga barnen) och
Albin Bergström, såsom ombud för enken Anna Johansson, dock utan fullmakt;
samt såsom biträdande gode män: Johan Andersson i Mosslanda Västerg. och Axel Johansson i Ölanda.

§ 1.

Det för underteknad utfärdade för-

ordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. Lit. a.

§2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§3.

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förundersökningarne.

§4.

Under tiden inställde sig Adolf Pettersson i Bastorp, Arvid Bengtsson i Vinle och Erik Hallman i Sverkilstorp samt Carl Efraimsson i Björstorp och Johan Andreasson i Vinle.

§5.

Samtliga överenskommo: dels att ersättning för mark, som till kanals eller sidodikes utvidgning åtgår, ej skall utgivas, dels att resp. jordägare på egen bekostnad bortransporterar den uppkastade dikesjorden, men, där sprängsten eller berg upplägges å odlad jord, denna sten skall bortransporteras på företagets gemensamma bekostnad till plats inom 500 meter.

§6.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande: dels att synemännen omedelbart komma att företaga jordvärderingen, dels att nytt dylikt kommer att hållas för samma ställe, men å tid, som kommer att i laga ordning kungöras, dels att delägarne då komma att välja arbetsutgörelse för

Företaget.

Ort och tid som ovan

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Genast upplåst och rätt befunnet:

Axel Johansson Johan Andersson

År 1931 den 10 november kl. 10.— inställde sig åter förrättsmännen hos August Johansson i Vimle Västergård för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats: dels genom kungörelse, uppsatt uti Nå Säm, Skölvene och Kallunga backnars kyrkor söndagen den 11 oktober 1931 och införd uti tidningen Västgöten den 13 oktober 1931, dels genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämväl tillträdeskommo:

August Johansson i Vimle;
Karl Larsson ibm;
G. L. Andersson ibm;
Johan Andreasson ibm;
Sanfrid Andersson i Sverkilstorp;
Adolf Pettersson i Bastorp;
A. Källman i Vimle;
Arvid Bengtsson ibm;
E. Källman i Sverkilstorp.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplåste längderna.

§ 8.

Då ej vidare var att i saken anföra, avgåvo synemännen sitt utlåtande, Bil. lit. b.

§ 9.

Delägarne utsågo till arbetsstyrelse för

Företaget: August Johansson i Vimle Västergård, Adolf Pettersson i Bastorp och G. L. Andersson i Vimle samt till dessas suppleanter: Sanfrid Andersson i Svenkilstorp och Karl Larsson i Vimle.

§ 10.

Den sålunda utsedda arbetsstyrelsen erhöll i uppdrag att vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande, såsom att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att, i avvaktan på tilltänkta statsbidrag och lån, anskaffa penningmedel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande antingen genom utdebitering eller upplåning för företagets gemensamma räkning.

§ 11.

Synemännen utsågo August Johansson i Vimle Västergård på Skälvene till avtförvarare.

§ 12.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökandena avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagsberäkning.

Ort och tid som ovan

På lantbrukets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Axel Johansson

Johan Andersson.

Bil. litt. a.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen vardet Statens kantbruksingenjör i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 29 januari 1920.

På Länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth Carl Malm.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla att Statens kantbruksingenjör Hjalmar Grönvall, Halmstad, förordnas att hålla laga syn enligt vattenlagen och upprätta kostnadsförslag, för rösning av den s. k. Vimle å mellan Vimle Skattegårdens Kvarn och Sverkilstorp, för torrläggning av ägor tillhörande: Adolf Pettersson Bastorp, Carl Efraimsson Björstorp, Sanfrid Andersson Sverkilstorp, ~~Erik Källman~~ Sveppilstorp, Carl Larsson Vimle, Johan Andreasson Vimle, G. S. Andersson Vimle i N. Sämsacken, August Johansson Vimle Västergården,

Arvid Benztsson Vimle Skattegården och Oskar Andersson Vimle Skattegården i Skölvene socken.

Skölvene och N. Säm den 25 januari 1930.

G. S. Andersson
Aug. Johansson
Karl Larsson
Sanfr. Andersson
Erik Källman

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för nyppävning av Vimle-ån mellan Vimle Skattegårds kvarn och Sverkilstorp såg — förrättat angår samtliga fastigheter å ömse sidor om samt nedanför belägna vattenverk uti N:r Säm, Skölvene och Kullunga socknar och Gäsene härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos August Johansson i Vimle Västergård tisdagen den 5 maj 1931 kl. 9.30; och vanda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 7 april 1931.

På länsmannens vägnar:
Hjalmar Grönvall

Upplärt i Skölvene - N. Säms socknens gemensamma kyrka söndagen den 12/4 1931, intygas av

Salomon Kallenberg

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppsättande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt förrättningen i gällande vattenlag förrätta syn för nyproduktion av Vimle-ån mellan Vimle Skattegårds kvarn och Sverkilstorp såg — företaget angår samtliga fastigheter å vissa sidor ån samt nedanför belägna vattenverk uti N:a Säm, Skölvene och Kållunga socknar och Gäsene härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos August Johansson i Vimle Västergård tisdagen den 5 maj 1931 kl. 9.30; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Falmstad den 7 april 1931.

På länsstatens vägnar:

Hjalmar Grönvall

Upplåst i Källunga socknes kyrka
söndagen den 12/4 1931, intygas av
Salomon Kullenberg

Anhålles vördsamt om kungörelsens
upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt Jordabalken i gällande vattenlag Jörrätta syn för nyproäning av Vimle-ån mellan Vimle Skattegårds kvarn och Sverkilstorp såg — Jöretaget angår samtliga fastigheter å ömse sidor om samt nedanför belägna vattenverk — uti N:r Säm, Skölvene och Källunga socknar och Gäsene härad, kommer i och för handläggning av denna Jörrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos August Johansson i Vimle Västergård tisdagen den 10 november 1931 kl. 10.—; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga anvar detta sammanträde övervara.

Kalmstad den 9 oktober 1931.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Upplåst i Skölvene - N:r Säms
sockens gemensamma kyrka söndagen den 11 okt.

1931, gäller även för Källunga, där gudstjänst hölls gemensamt med Skälvene, intygas av

Salomon Hallenberg
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt om Kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruks-ingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallnings-havande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn på nyprövning av Vimle- å:n mellan Vimle Skattegårds kvarn och Sverkilstorp såg- Företaget angår samtliga Justigheter å ömse sidor om samt nedanför belägna vattenverk — uti N:a Säm, Skälvene och Källunga socknar av Åsbene härad, Kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt sammanträde att hållas hos August Johansson i Vimle Västergård tisdagen den 10 november 1931 kl. 10.—; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Falmstad den 9 oktober 1931.

På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Upplåst i Källunga socken kyrka söndagen den 18/10 1931, intygas

av

Salomon Kullenberg

Anhålles vördsamt om kungörelsens upptagande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Grönvall

Förteckning över underrättelser pr post om sammanträde att hållas hos Aug. Johansson i Vinle Västerg. tisdagen den 5 maj kl. 9.30 år 1931.

Kungörelse till N:a Säm, Skölvene och Kullunga socknar adr. Skölvene

Skiftesgodemannen Axel Johansson, Åtanda, Hudene.

Dº Johan Andersson, Mosslanda Österg, Skölvene.

Aug Johansson,	Vinle Västerg.	Dº
Arvid Bengtsson,	Vinle Skatteg.	Dº
Oskar Andersson,	Dº	Dº
Karl Larsson	Vinle	Dº
G. L. Andersson,	Dº	Dº
Johan Andreasson	Dº	Dº
Karl Johansson Herbh.,	Vinle Skatteg.	Dº
Erik Kullman,	Sverkilstorp,	Dº
Sanfrid Andersson,	Dº	Dº
Carl Efraimsson,	Björstorp,	Dº
Adolf Pettersson,	Bastorp,	Dº

Försändelserna postade den 7 april 1931

Hjalmar Grönwall

Förteckning över underrättelser pr post
om sammanträde att hållas hos Aug.
Johansson i Vimle Västergård tisdagen
den 10 november 1931 kl. 10.—.

Kungörelse till N:r Säm, Skölvene och
Kullunga socknar, adr. Skölvene.
Skiftesgodemannen Axel Johansson, Öanda,
Hudene.
D:o Johan Andersson, Mosslanda Österg.,
Skölvene.

Aug. Johansson,	Vimle Västerg.,	D:o
Arvid Bengtsson,	Vimle Skatteg.	D:o
Oskar Andersson,	D:o	D:o
Karl Larsson,	Vimle	D:o
G. L. Andersson,	D:o	D:o
Johan Andreasson,	D:o	D:o
Karl Johanssons sterbh.,	Vimle Skatteg.	D:o
Erik Källman,	Sverkilstorp,	D:o
Sanfrid Andersson,	D:o	D:o
Carl Efraimsson,	Björstorp,	D:o
Adolf Pettersson,	Bastorp,	D:o
A. Källman,	Vimle Västerg.,	D:o

Försändelserna postade den 9 oktober 1931.

Hjalmar Grönvall

Bil. litt. b.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för upprätning av Vimle-ån med sidodiken för torläggning av mark tillhörande Vimle, Bastorp, Björstorp och Sverkilstorp, uti Norra Säms socken, samt Vimle Västergård, uti Skölvene socken och Gäsene härad av Älvsborgs län, år 1931.

Ifrågavarande företag, som avser torläggning av mark, är att hänföra till 7 kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet lagahinder.

Sökande till förrättningen äro: G. L. Andersson i Vimle, Karl Larsson ibm, Erik Hällman i Sverkilstorp och Sanfrid Andersson ibm samt Aug Johansson i Vimle.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet nr 143 Nossan.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avgränsad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.1 meter, avdika den inom

begränsningslinjen belägna sidlända marken hava synemännen funnit nödigt förestå arbetets utförande i överensstämmelse med närslutna förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 6.600 hektar och, då avrinningen beräknas till 0,7 sekundliter med hänsyn till förekomsten av sjöar, skall vid flod kunna avföras högst 4,62 kbm vatten. Vid ett vattendjup i kanalsträckan A-B-F av 1.4 meter och en motståndskoefficient = 0,272 visa de utförda beräkningarne, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga. Vattensamlingsområdena för sidodikena äro så stora, att några särskilda beräkningar ej behöft göras, utan hava desamma företagets efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet berovende, alstringsförmåga ansatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter dess nuvarande av vatten besvärade skick uträknats med tillhjälp av en 10-gradig skala, som här närslutes, Bil. litt C. Dessa

värden, samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti likhörande värderingslängd, Brt. litt. d, och kostnadsfördelningslängd, Brt. litt. e.

Någon anledning att uppdela företaget uti avdelningar föreligger ej, utan skall detsamma utgöra en samfällighet, inom vilken kostnaderna för såväl torrläggningen som för förrättningen och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnas uti kostnadsfördelningslängden införd.

De uti § 5 av förrättningsprotokollet gjorda överenskommelserna hava av synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser, då de äro för hela företaget förmånliga.

Bidrag till vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall enligt 11 kap 9 § vattenlagen utgivas med Femton (15:-) kronor 61 öre, vilken summa skall till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län inbetalas, innan arbetet får påbörjas.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 kap 62 § vattenlagen, angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1:o att kanalsträckan A-B-F och sidodikena B-C-D, C-E och B-G skola nygrävas i full överensstämmelse

med såväl plankartan, å vilken dessammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningarne och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2:o att arbetet får påbörjas snarast möjligt efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till slut inom fem (5) år efter samma tidpunkt;

3:o att kostnaden för kanalens och dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med hithörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor kommer av företaget — i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procental uti kostnadsfördelningslängden införda;

4:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa till vederhäftighetens styrkt säkerhet för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

5:o att kanal och diken skola utvidgas till hälften av vardera grannens mark;

6:o att den upptagstade dikesjorden ej får läggas närmare dikesbant än 1.0

meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillströmmande vatten diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall upplägges så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot kanal eller dike;

7:o att ersättning för mark, som till kanalens och dikenas utvidgning åtgår, ej skall utgivas;

8:o att där fordägaren ej vill själv tillgodogöra sig den upptagna diketsjorden, densamma skall få kvarliggа utan ersättning, men där sprängsten och berg upplägges å odlad jord, denna sten skall borttransporteras på företagets gemensamma bekostnad till lämplig upplagsplats inom 500 meter;

9:o att, där ras uppstår, skärningarna skola förstärkas medelst stenbeklädnad eller pålning med rivflätning;

10:o att den i företaget ingående brobyggnaden skall bekostas av företaget, men framtida underhållet åligga den eller dem, som dettа hittills ålegat;

11:o att nödiga rensningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

12:o att vid arbetets utförande nödiga säkerhetsåtgärder vidtagas vid bergsprängningen, så att skada ej åker å hus, kreatur m.m., samt att så mycket vatten ej må på en gång uppdämmas eller framskäppas, att skada därigenom

uppstår ovan eller nedan;

13:o att, innan entreprenör får slutligt bifall för utfört arbete, detsamma skall avsynas av statens lantbruksingenjör;

och 14:o att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 kap. 85 § vattenlagen.

Vimle Västergård den 10 november 1931.

På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande goda män:
Axel Johansson
Johan Andersson.

Bil. litt. G.

Graderingstabell.

	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
	0,19	0,18	0,17	0.16	0.15	0,14	0,14	0.13	0,12	0,12

Kanalsträckan A – B – F:

4+50	7.55	7.36	7,18	7.01	6.85	6,70	6.56	6,42	6.29	6,17	6.05
5	7.70	7.51	7.33	7,16	7.00	6.85	6,71	6,57	6,44	6,32	6.20
5+50,6	7.75	7.56	7.38	7.21	7.05	6,90	6.76	6.62	6,49	6.37	6.25
6+50	7.85	7.66	7.48	7.31	7,15	7.00	6.86	6.72	6.59	6.47	6.35
7	7.90	7.71	7.53	7.36	7.20	7.05	6.91	6.77	6,64	6.52	6.40
7+50	7.95	7.76	7.58	7.41	7.25	7,10	6.96	6.82	6.69	6,57	6,45
a	8,00	7.81	7.63	7.46	7.30	7,15	7.01	6.87	6,74	6,62	6.50
8	8,00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
8+50	8,05	7.86	7.68	7.51	7.35	7.20	7.06	6.92	6,79	6.67	6.55
9	8,10	7.91	7.73	7.56	7.40	7,25	7,11	6.97	6.84	6,72	6.60
9+50	8.20	8.01	7.83	7.66	7.50	7.35	7.21	7.07	6.94	6.82	6.70
10	8.25	8.06	7.88	7.71	7.55	7.40	7.26	7,12	6.99	6.87	6.75
10+50	8,30	8,11	7.93	7.76	7.60	7,45	7.31	7.17	7.04	6.92	6.80
11	8.35	8,16	7.98	7.81	7.65	7.50	7.36	7.22	7.09	6,97	6.85
11+50	8,40	8.21	8,03	7.86	7.70	7.55	7.41	7.27	7,14	7.02	6.90
11+65	8,45	8,26	8.08	7.91	7.75	7.60	7.46	7.32	7,19	7.07	6.95
12	8.50	8.31	8,13	7.96	7.80	7,65	7.51	7.37	7.24	7,12	7.00
12+50	8,60	8,41	8,23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7,10
13	8,65	8,46	8.28	8,11	7.95	7.80	7.66	7.52	7.39	7.27	7,15
13+50	8.75	8,56	8.38	8.21	8,05	7.90	7.76	7,62	7,49	7.37	7.25
13+80,14	8,85	8,66	8,48	8:31	8,15	8,00	7.86	7.72	7.59	7.47	7.35
14+50	8.95	8.76	8.58	8,41	8.25	8,10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
15, 15+10	9.00	8.81	8,63	8,46	8.30	8,15	8.01	7.87	7.74	7.62	7.50

Dikessträckan B – C – D:

15-17	8.35	8,16	7.98	7.81	7,65	7.50	7.36	7.22	7.09	6.97	6.85
17+50, 17+73	8.50	8.31	8,13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7.24	7,12	7.00

	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
	0,19	0,18	0,17	0.16	0.15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12

Dikesstråkan C–E:

18	8.35	8,16	7.98	7.81	7.65	7.50	7.36	7.22	7.09	6.97	6.85
18+50	8,40	8,21	8.03	7.86	7.70	7.55	7.41	7.27	7,14	7.02	6,90
19	8,50	8.31	8,13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7.24	7,12	7.00
19+50	8.60	8.41	8.23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7,10
20	8.70	8.51	8,33	8,16	8.00	7.85	7.71	7.57	7.44	7.32	7.20
20+50	8.70	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21	8,75	8.56	8.38	8.21	8,05	7.90	7.76	7.62	7.49	7.37	7.25
21+50	8.80	8,61	8,43	8.26	8,10	7.95	7.81	7.67	7.54	7,42	7.30
22	8.85	8,66	8,48	8,31	8,15	8.00	7.86	7.72	7.59	7.47	7.35
22+50	8.95	8.76	8,58	8,41	8.25	8,10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
23	9,05	8.86	8,68	8,51	8,35	8.20	8.06	7.92	7.79	7.67	7.55
23+50	9,10	8.91	8,73	8,56	8,40	8.25	8,11	7.97	7.84	7.72	7.60
24	9,15	8.96	8.78	8,61	8,45	8.30	8,16	8.02	7.89	7.77	7.65
24+50	9.20	9.01	8,83	8,66	8.50	8.35	8,21	8,07	7.94	7.82	7.70
25	9.25	9.06	8.88	8,71	8,55	8,40	8.26	8,12	7.99	7.87	7.75
25+50	9.30	9,11	8.93	8.76	8.60	8,45	8.31	8,17	8.04	7.92	7.80
26	9.40	9.21	9.03	8.86	8.70	8.55	8.41	8.27	8,14	8.02	7.90

Dikesstråkan B–G:

30	8.35	8,16	7.98	7.81	7.65	7.50	7.36	7.22	7.09	6.97	6.85
30+50	8,40	8.21	8.03	7.86	7.70	7.55	7.41	7.27	7,14	7.02	6.90
31	8,45	8.26	8,08	7.91	7.75	7.60	7.46	7.32	7,19	7.07	6.95
31+50	8,50	8.31	8,13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7,24	7,12	7.00
32	8,55	8,36	8,18	8.01	7.85	7.70	7.56	7.42	7.29	7,17	7.05
32+30	8,60	8,41	8.23	8,06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10

Bil. Lätt. d.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Norra Sams socken:					
Vimle	15	Aa	1/16		Karl Larsson
				3	åker, 0.8 torvjord på sand
				4	do do
				5	do do
				6	do do
				7	do do
				8	do do
				9	do do stenig
				10	do do do
				11	do do
				12	do do
				13	do do
				14	do do
				15	do do mycket stenig
				16	do do do
				17	do do do
				18	do do do
				19	do do do
				20	do do do
				21	do do do
				129	do do do
					Summa
Bastorp	36	Da_I	1/4		Adolf Pettersson
				53	åker, oxn på sand
				54	do do
				55	do, 0,8 do
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03,-							665	19	95	700	21	-	35	1	05
	09.-							560	50	40	700	63	-	140	12	60
	11.5							455	52	33	700	80	50	245	28	17
	03,5							595	20	83	700	24	50	105	3	67
	05,-							595	29	75	700	35	-	105	5	25
	14.-							490	68	60	700	98	-	210	29	40
	17,5							390	68	25	600	105	-	210	36	75
	05,5							360	19	80	600	33	-	240	13	20
	04,5							595	26	78	700	31	50	105	4	72
	15.-							455	68	25	700	105	-	245	36	75
	19.-							455	86	45	700	133	-	245	46	55
	06,5							595	38	68	700	45	50	105	6	82
	06,-							385	23	10	550	33	-	165	9	90
	15,5							303	46	97	550	85	25	247	38	28
	12,5							330	41	25	550	68	75	220	27	50
	06.-							385	23	10	550	33	-	165	9	90
	05.-							523	26	15	550	27	50	27	1	35
	32,5							440	143	-	550	178	75	110	35	75
	54.-							303	163	62	550	297	-	247	133	38
	12.-							375	45	-	500	60	-	125	15	-
2	57.5								1062	26		1558	25		495	99
	11.-							350	38	50	700	77	-	350	38	50
	44,5							490	218	05	700	311	50	210	93	45
1	82.-							320	582	40	800	1456	-	480	873	60
2	37.5								838	95		1844	50		1005	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tspt
				56	åker, 0.8 torvjord på sand
				57	do do , mgt sten
				58	do do
				59	do do
					Summa
Bastorp	35	Da II	1/4		Adolf Pettersson (=)
				60	åker, m. på sand, mgt sten
				61	do do do
				62	do do do
				63	do do do
				64	do do do
				65	do do , stenig
				66	do do , mgt sten
				67	do do do
				68	do do
				69	do do
				70	do do
				71	do do , mgt sten
				72	do do do
				73	do do do
				74	do do do
				75	do do do
				76	do do
				77	do do
				78	do do
				79	do do
				80	do do
				81	do do
				82	do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	37.5								838	95		1844	50		1005	55
2	07,5							400	830	-	800	1660	00	400	830	-
	67,-							490	328	30	700	469	-	210	140	70
	29.5							440	129	80	800	236	-	360	106	20
	31,5							440	138	60	800	252	-	360	113	40
5	73.0								2265	65		4461	50		2195	85
	34,-							385	130	90	700	238	-	315	107	10
	32,-							385	123	20	700	224	-	315	100	80
	37,5							385	144	38	700	262	50	315	118	12
1	35,5							455	616	53	700	948	50	245	331	97
	35,-							385	134	75	700	245	-	315	110	25
	68,5							480	328	80	600	411	-	120	82	20
	33,-							525	173	25	700	231	-	175	57	75
	33,5							385	128	98	700	234	50	315	105	52
	18,5							440	81	40	800	148	-	360	66	60
	16,-							400	64	-	800	128	-	400	64	-
	18,-							480	86	40	800	144	-	320	57	60
	08,-							420	33	60	700	56	-	280	22	40
	09.5							420	39	90	700	66	50	280	26	60
	12,5							350	43	75	700	87	50	350	43	75
	32,-							560	179	20	700	224	-	140	44	80
	12,5							665	83	13	700	87	50	35	4	37
	26,5							680	180	20	800	212	-	120	31	80
	28,5							760	216	60	800	228	-	40	11	40
	23,-							560	128	80	800	184	-	240	55	20
	31,5							760	239	40	800	252	-	40	12	60
	30.-							720	216	-	800	240	-	80	24	-
	06,5							640	41	60	800	52	-	160	10	40
	04,-							800	320	-	800	320	-	-	-	-
6	86.0								3734	77		5224	00		1489	23

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Bastorp	34	Da_{III}	1/2		Adolf Pettersson (=)
				83	åker, djup torvjord
				84	do do
				85	do do
				86	do torvjord på sand
				87	do djup torvjord
				88	do do
				89	do do
				90	do do
				91	do do
				92	do do
				93	do do
				94	do do
				95	do do
					Summa
Björstorp	12	Ca_I	1/2		Carl Efraimsson
				96	åker, m. på sand
				97	do do
				98	do, djup torvjord
				99	do do
				100	do do
				101	do do
				102	do do
				103	do do
				104	do do
				105	do do
				106	do, m. på sand, stenig
				107	do do do
				108	do do do
				109	do do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68,5							560	383	60	800	548	-	240	164	40
	02,-							640	12	80	800	16	-	160	3	20
	20,5							520	106	60	800	164	-	280	57	40
	51,-							480	244	80	800	408	-	320	163	20
	21,-							560	117	60	800	168	-	240	50	40
	56,-							480	268	80	800	448	-	320	179	20
	94,5							400	378	-	800	756	-	400	378	-
1	76,5							320	564	80	800	1412	-	480	847	20
	13,-							480	62	40	800	104	-	320	41	60
	37,-							320	118	40	800	296	-	480	177	60
	22,-							320	70	40	800	176	-	480	105	60
1	94,5							480	933	60	800	1556	-	320	622	40
	94,5							520	491	40	800	756	-	280	264	60
8	51,0								3753	20		6808	-		3054	80
	28,-							680	190	40	800	224	-	120	33	60
	07,-							640	44	80	800	56	-	160	11	20
	22,-							520	114	40	800	176	-	280	61	60
	50,-							640	320	-	800	400	-	160	80	-
	37,-							640	236	80	800	296	-	160	59	20
	20,-							480	96	-	800	160	-	320	64	-
	41,-							400	164	-	800	328	-	400	164	-
	48,-							560	268	80	800	384	-	240	115	20
	05,-							680	34	-	800	40	-	120	6	-
	13,-							320	41	60	800	104	-	480	62	40
	10,-							420	42	-	600	60	-	180	18	-
	05,-							360	18	-	600	30	-	240	12	-
	15,-							300	45	-	600	90	-	300	45	-
	16,-							510	81	60	600	96	-	90	14	40
3	17,-								1697	40		2444	-		746	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
Björstorp	1⁴	Ca_{II}	1/4		Carl Efraimsson (=)	
				110	åker, m. på sand	
				111	″	″
				112	″	″
				113	″	″
						Summa
Björstorp	1³	Ca_{III}	1/4		Carl Efraimsson (=)	
				114	åker, m. på sand (gj tomt.)	
				115	″	″
				116	″	″
						Summa
Sverkilstorp	1²	Bb	1/2		Erik Hallman	
				117	åker, m. på grus	
				118	″	, m. på sand
				119	″	″
				120	″	″
				121	″	″
				122	″	″
						Summa
Sverkilstorp	1³	Ba	1/2		Sanfrid Andersson	
				123	åker, m. på sand	
				124	″	″
				125	″	″
				126	″	″
				127	″	″
				128	″	″
						Summa
Vimle	1²	Ab	1/8		G. L. Andersson	
				1	åker, m. på grus	
				2	″	″
						Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08,-							630	50	40	700	56	-	70	5	60
	38,-							320	121	60	800	304	-	480	182	40
	08.-							240	19	20	800	64	-	560	44	80
1	36.-							360	489	60	800	1088	-	440	598	40
1	90.-								680	80		1512	-		831	20
	20.-							288	57	60	720	144	-	432	86	40
1	00.-							400	400	-	800	800	-	400	400	-
	10.-							760	76	-	800	80	-	40	4	-
1	30.-								533	60		1024	-		490	40
	03,-							420	12	60	700	21	-	280	8	40
	23,-							520	119	60	800	184	-	280	64	40
1	24.-							520	644	80	800	992	-	280	347	20
	32,-							400	128	-	800	256	-	400	128	-
	78.-							520	405	60	800	624	-	280	218	40
	84.-							400	336	-	800	672	-	400	336	-
3	44.-								1646	60		2749	-		1102	40
	41.-							490	200	90	700	287	-	210	86	10
	53,-							490	259	70	700	371	-	210	111	30
	35,-							560	196	-	700	245	-	140	49	-
	36.-							560	201	60	700	252	-	140	50	40
	05,-							630	31	50	700	35	-	70	3	50
	21.-							385	80	85	700	147	-	315	66	15
1	91.-								970	55		1337	-		366	45
	13.-							560	72	80	700	91	-	140	18	20
	03.-							595	17	85	700	21	-	105	3	15
	16.-								90	65		112	-		21	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Litterа å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tspt
				130	åker , m. på sand
				131	do do
				132	do do
				133	do do
					Summa
Vimle	13	Ac	1/8		Johan Andreasson
				134	åker , m. på sand , stenig
				135	do do
				136	do do , stenig
				137	do do do
				138	do do mycket sten
				139	do do do
				140	do do do
					Summa
Skövene Sn					
Vimle Västerg.	51	Ad	1/2		August Johansson , brukare Anders Käll[illegible]
				22	åker , m. på sand
				23	do do , mycket sten
				24	do dyjord på sand
				25	do do
				26	do do
				27	do do
				28	do do
				29	do do
				30	do do
				31	do do
				32	do do
				33	do do
				34	do m. på sand
					Tspt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16.-								90	65		112	-		21	35
	51.-							525	267	75	700	357	-	175	89	25
/	73.-							400	692	-	800	1384	-	400	692	-
	73.-							400	292	-	800	584	-	400	292	-
	09.-							490	44	10	700	63	-	210	18	90
3	22.-								1386	50		2500	-		1113	50
	20.-							510	102	-	600	120	-	90	18	-
	68.-							480	326	40	800	544	-	320	217	60
	89.-							540	480	60	600	534	-	60	53	40
	57.-							360	205	20	600	342	-	240	136	80
	15.-							413	61	95	550	82	50	137	20	55
	16.-							495	79	20	550	88	-	55	8	80
	13.-							468	60	84	550	71	50	82	10	66
2	78.-								1316	19		1782	00		465	81
	12.-							455	54	60	700	84	-	245	29	40
	17.-							260	44	20	400	68	-	140	23	80
	28.-							400	112	-	800	224	-	400	112	-
	10.-							520	52	-	800	80	-	280	28	-
	48.-							400	192	-	800	384	-	400	192	-
/	52.-							400	608	-	800	1216	-	400	608	-
/	20.-							320	384	-	800	960	-	480	576	-
	20.-							240	48	-	800	160	-	560	112	-
	21.-							400	84	-	800	168	-	400	84	-
	19.-							360	68	40	800	152	-	440	83	60
	20.-							320	64	-	800	160	-	480	96	-
	22.-							360	79	20	800	176	-	440	96	80
	32.-							440	140	80	800	256	-	360	115	20
5	21.-								1931	20		4088	-		2156	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tupt
				35	åker, m. på sand
				36	do do
				37	do do
				38	do do
				39	do do
				40	do do
				41	do do
				42	do do
				43	do do
				44	do do
				45	do do
				46	do do
				47	do do
				48	do do
				49	do do
				50	do do
				51	do do
				52	do do
					Summa
					Impedimenter:
				141	Vrinle - ån
				142	Vrinle - ån
				143	Vrinle - ån
				144	Skogl. mark
				145	do
				146	do
				147	do (stenröse)
				148	do
				149	Dike
				150	väg
					Tupt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	21.-								1931	20		4088	-		2156	80
	13.-							488	63	44	800	104	-	312	40	56
	24.-							560	134	40	800	192	-	240	57	60
	14.-							480	67	20	800	112	-	320	44	80
	40.-							400	160	-	800	320	-	400	160	-
	25.-							400	100	-	800	200	-	400	100	-
	08.-							480	38	40	800	64	-	320	25	60
	07.-							520	36	40	800	56	-	280	19	60
	08.-							520	41	60	800	64	-	280	22	40
	15.-							480	72	-	800	120	-	320	48	-
	15.-							480	72	-	800	120	-	320	48	-
	07.-							400	28	-	800	56	-	400	28	-
	06.-							400	24	-	800	48	-	400	24	-
	08.-							480	38	40	800	64	-	320	25	60
	19.-							360	68	40	800	152	-	440	83	60
	19.-							320	60	80	800	152	-	480	91	20
	22.-							400	88	-	800	176	-	400	88	-
	25.-							400	100	-	800	200	-	400	100	-
	24.-							400	96	-	800	192	-	400	96	-
8	20.-								3220	24		6480	-		3259	76
						18.-										
						17.-										
						79.-										
						03.-										
						02.-										
						19.-										
						01.-										
						03.-										
						24.-										
						10.-										
					1	76.-										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tkpt
				151	högl. mark
				152	do
				153	väg
				154	högl. mark
				155	väg
				156	do
				157	högl. mark
				158	väg
				159	do
					Summa
					Sammandrag:
Norra Säms socken:					
Vimle	15	Aa	1/16	3-21, 129	Karl Larsson
Bastorp	36	Da_I	1/4	53-59	Adolf Pettersson
Bastorp	35	Da_{II}	1/4	60-82	Adolf Pettersson (=)
Bastorp	34	Da_{III}	1/2	83-95	Adolf Pettersson (=)
Björstorp	12	Ca_I	1/2	96-109	Carl Ephraimsson
Björstorp	14	Ca_{II}	1/4	110-113	Carl Ephraimsson (=)
Björstorp	13	Ca_{III}	1/4	114-116	Carl Ephraimsson (=)
Sverkilstorp	12	Bb	1/2	117-122	Erik Källman
Sverkilstorp	13	Ba	1/2	123-128	Sanfrid Andersson
Vimle	12	Ab	1/8	1-2, 130-133	G. S. Andersson
Vimle	13	Ac	1/8	134-140	Johan Andreasson
Skälvene socken:					
Vimle Västerg.	51	Ad	1/2	22-52	August Johansson, brukare S. Källman
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	76									
							12.-									
							13.-									
							02.-									
						1	23.-									
							07.5									
							13.5									
							12.-									
							03.5									
							10.-									
						3	72.5									
2	57,5								1062	26		1558	25		495	99
5	73.0								2265	65		4461	50		2195	85
6	86.0								3734	77		5224	00		1489	23
8	51.0								3753	20		6808	00		3054	80
3	17.0								1697	40		2444	00		746	60
1	90.0								680	80		1512	00		831	20
1	20.0								533	60		1024	00		490	40
3	44.0								1646	60		2749	00		1102	40
1	91.0								970	55		1337	00		366	45
3	22,0								1386	50		2500	00		1113	50
2	78.0								1316	19		1782	00		465	81
8	20.0								3220	24		6480	00		3259	76
49	59.5								22267	76		35879	75		15.611	99

Vimle Västergård den 10 november 1931.

På umbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträ—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
dande gode män: Axel Johansson Johan Andersson					

Kostnadsförslag

Dupnio = 6.- kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	a' kr.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7.	
		Kanalsträckan A-B-F:						
2+40-5+50	310	Sprängning i sten och block kbm.	75	8.-	600	-		
		do i berg "	65	15.-	975	-		
		Schaktning i grus o. sten "	225	5.-	1.125	-		
5+50-11	450	do i sand, mest sten "	250	1.50	375	-		
		do i sand "	1210	1.10	1.331	-		
		do i dyjord "	425	0.60	255	-		
		Sprängning i berg "	10	15.-	150	-		
11-15+10	410	Schaktning i dyjord "	230	0.75	172	50		
		do i sand "	90	1,10	99	-		
		do i stenb. grus "	310	3.-	930	-		
		Sprängning i berg "	30	15.-	450	-	6462	50
		För oförutsedda fall, förkomst av ytterligare berg, förändringar vid sprängning och i vatten, arbetsledning, m.m., tillägges c:a 20 % av förstående					1277	50
		Sa kronor					7740	-
		Sidodiket B-C-D:						
15-17+73	273	grävning i torvjord kbm.	275	0.50	137	50		
		do i sand "	280	0.75	210	-		
		do i do, stenb. "	60	2.-	120	-	467	50
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m.m., c:a 10 % av förest.					47	50
		Sa kronor					515	-
		Sidodiket C-E:						
18-26	800	grävning i torvjord kbm.	2060	0.55	1133	-		
		do i sand "	710	0.80	568	-	1701	-
		Tspt					1701	-

Läge påln:r	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	á kr.	Kostnad kr	öre	Summa kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Täpt					1.701	-
24+68		Ägovägstrumma, enl. ritning, vattenäppning = 1×1.2 m., längd = 4.0 m., rustbädd och räck av trä på stenpelare, glacis 3.0 meter ovan och nedan.					250	-
		Tillägges för oförutsedda fall m. m., c:a 10% av föreg.					199	-
		Sa kronor					2150	-
		Sidodiket B-G:						
30-32+30	230	Grävning i tonjord kbm.	260	0,50	130	-		
		do i sand o. grus "	250	0.85	212	50	342	50
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10% av föreg.					37	50
		Sa kronor					380	-
		Sammandrag:						
		Kanalsträckan A-B-F					7.740	-
		Sidodiket B-C-D					515	-
		do C-E					2150	-
		do B-G					380	-
		Summa kronor					10.785	-

Malmtad d. oktober 1931.

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt. e.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans och lägenheters namn	Littera å kartan	Register nr	Ägare
Norra Säms socken			
Vimle	Aa	15	Karl Larsson
Bastorp	Da_I	36	Adolf Pettersson
Bastorp	Da_{II}	35	Dsme
Bastorp	Da_{III}	34	Dsme
Björstorp	Ca_I	12	Carl Efraimsson
Björstorp	Ca_{II}	14	Dsme
Björstorp	Ca_{III}	13	Dsme
Sverkilstorp	Bb	12	Erik Källman
Sverkilstorp	Ba	13	Sanfrid Andersson
Vimle	Ab	12	G. I. Andersson
Vimle	Ac	13	Johan Andreasson
Skölvene socken			
Vimle Västergården	Ad	51	August Johansson, brukare A. Källman
			Summa

Sök. eller jämstålld med sök.	Ägo-figurens nr	Markens värde före företaget Kr.	Öre	efter företaget Kr.	Öre	Bidrag genom jordförbättringen Kr.	Öre	Andel i gemensamhetskostnaden Kr.	Öre	Repartitionstal %	Andel i förrättningskostnaden Kr.	Öre
Sök	3-21, 129	1062	26	1558	25	495	99	342	64	3,177	21	71
	53-59	2265	65	4461	50	2195	85	1516	91	14.065	96	12
	60-82	3734	77	5224	-	1489	23	1028	78	9.539	65	19
	83-95	3753	20	6808	-	3054	80	2110	30	19.567	133	71
	96-109	1697	40	2444	-	746	60	515	74	4.782	32	68
	110-113	680	80	1512	-	831	20	574	19	5.324	36	38
	114-116	533	60	1024	-	490	40	338	76	3,141	21	46
Sök.	117-122	1646	60	2749	-	1102	40	761	53	7.061	48	25
Sök.	123-128	970	55	1337	-	366	45	253	12	2.347	16	04
Sök.	1-2 130-133	1386	50	2500	-	1113	50	769	29	7.133	48	74
	134-140	1316	19	1782	-	465	81	321	83	2.984	20	39
Sök.	22-52	3220	24	6480	-	3259	76	2251	91	20.880	142	69
		22267	76	35879	75	15611	99	10785	-	100.000	683	36

Vimle Västergård den 10 november 1931.

På sämtlets vägnar:

Hjalmar Svärdwall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Axel Johansson

Johan Andersson

Grävningslista.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Darbredd	Slänt-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalsträckan A-B-F:					
2+40	–					
2+50	10	1,10	1.50	4.80	1:1.5	
3	50	1.40	"	5,70	"	
3+25	25	1.60	"	6,30	"	
3+50	25	1.60	"	6,30	"	
3+75	25	1.90	"	7.20	"	
4	25	2,70	3,60	i berg		
4+25	25	2,55	1.50	9,15	"	
4+45 4+50 4+60	25	2,50	2.50	8,32	1:1.5	å ena sidan, berg å andra.
4+75	25	2,15	1.50	7.95	1:1.5	
5	25	2.25	"	8.25	"	
5+20	20	1.85	"	7.05	"	Vid 5+30 djup. = 8.16; hårs i jordg. sten
5+50	30	1.85	1.50 2.50	7.05 8.05	"	
6	50	2.00	2.50	8,50	"	
6+50	50	2,10	"	8.80	"	
7	50	2.05	"	8.65	"	
7+50	50	2.00	"	8.50	"	
8	50	2.00	"	8.50	"	
8	50	2.05	"	8,65	"	
8+50	50	1.80	"	7.90	"	Vid 8+60 djup. = 7.71; hårs i jordg. sten.
9	50	1.90	"	8,20	"	
9+50	50	1.85	"	8.05	"	
10	50	1.75	"	7.75	"	
10+50	50	1.95	"	8,10	"	
10+90	40	2,00	2.25 1.50	8.25 7.50	"	
11	10	1.95	1.50	7.35	"	
11+50	50	1.60	"	6,30	"	
11+65	15	2,15	"	7.95	"	
12	35	2.05	3,60	i berg		
12+25	25	2.20	2.50	8,32	1:1.5	å ena sidan, berg å andra.

1	2	3	4	5	6	7
12+50	25	1.85	1.5	7.05	1:1.5	
13	50	1.70	"	6.60	"	Fixp. = 8.38 ; kors i jordf. sten.
13+50	50	1.85	"	7.05	"	
13+80	30	1.95	"	7.35	"	
14	20	2.25	"	8.25	"	
14+30	30	2.65	"	9.45	"	
14+50	20	1.80	"	6.90	"	
15	50	1.45	"	5.85	"	
15+10	10	1.35	"	5,55	"	
	Sidodiket B–C–D:					
15	–	1.75	0,5	4.88	1:1.25	
15+50	50	1.75	0.3	3.80	1:1.0	
16	50	1.70	"	3.70	"	
16+50	50	1.55	"	3,40	"	
17	50	1.70	"	3.70	"	
17+45 / 17+50 / 17+56	60	1.65	"	3.60	"	
17+73	23	1.70	"	3,70	"	
	Sidodiket C–E:					
18	–	1.75	0,5	4.87	1:1.25	
18+50	50	1.80	"	5.00	"	
19	50	1.75	"	4.87	"	
19+50	50	1.65	"	4.62	"	
20	50	1.75	"	4.87	"	
20+50	50	1.80	"	5.00	"	
21	50	1.75	"	4.87	"	
21+50	50	2.05	"	5.62	"	Fixp. = 9.07 ; kors i jordf. sten.
22	50	1.90	"	5.25	"	
22+50	50	1.95	"	5.37	"	
23	50	1.70	"	4.75	"	
23+50	50	1.75	"	4.87	"	
24	50	1.75	"	4.87	"	

1	2	3	4	5	6	7
24+50	50	1.60	0.5	4.50	1:1.25	
25	50	1.55	"	4.37	"	
25+50	50	1.80	"	5.00	"	
26	50	1.60	"	4.50	"	
	Sidodiket B-G:					
30	-	1.25	0.3	2.80	1:1.0	
30+50	50	1.50	"	3.30	"	
30+80	30	1.55	"	3.40	"	
30+90	10	1.80	"	3.90	"	
31	10	1.65	"	3.60	"	
31+50	50	2.25	"	4.80	"	
31+80	30	2.00	"	4.30	"	
31+90	10	1.50	"	3.30	"	
32	10	1.45	"	3.20	"	
32+30	30	1.25	"	2.80	"	

Halmstad i oktober 1931.

Hjalmar Grönvall

Förestående 44 sidor avskrifter

vidimeras

ex officio

Hj: Grönvall

Coll. P.

1933 den 26 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Nygrävning av Vimle-ån för torrläggning av mark till Vimle, Bastorp m.fl. i Norra Sämsa socken samt Vimle Västergård i Skölvene socken av Älvsborgs län.

Lån 6.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 18 november 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter..

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Norra Sämsa socken			
Vimle	1/8	1:2	G. S. Andersson
"	1/8	1:3	Johan Andreasson
"	1/16	1:5	Karl Larsson
Bastorp	1/2	3:4	Adolf Pettersson
"	1/4	3:5	Dsme
"	1/4	3:6	Dsme
Björstorp	1/2	1:2	Carl Efraimsson
"	1/4	1:3	Dsme
"	1/4	1:4	Dsme
Dverkilstorp	1/2	1:2	Erik Hällman
"	1/2	1:3	Sanfrid Andersson
Skölvene socken			
Vimle Västergård	1/2	1:5	August Johansson

Stockholm den 26 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

18/11

Förteckning över fastigheter inom det företag, som avser uppförande av Vimle-ån förläggning av mark till Vimle, Bastorp, Kjörstorp och Svarkilstorp, nti Nr Säms Sarken, samt Vimle Västergård, nti Skölvene Sarken, Råsene hämman och Ämslings Lund:

Norra Säms Sarken:

Vimle ½ 15 1/16 mtl — Karl Larsson; ½
Vimle ½ 2 1/8 " — G. S. Andersson; ½
Vimle ½ 3 1/8 " — Johan Andreasson;
Bastorp ½ 36 1/4 " Adolf Pettersson; ½
Bastorp ½ 35 1/4 " Dc ; ½
Bastorp ½ 34 1/2 " Dc ; ½
Kjörstorp ½ 2 1/2 " Carl Efraimsson; ½
Kjörstorp ½ 1 4/4 " Dc ; ½
Kjörstorp ½ 3 1/4 " Dc ; ½
Svarkilstorp ½ 2 1/2 " Erik Källman; ½
Svarkilstorp ½ 3 1/2 " Sanfrid Andersson; ½

Skölvene Sarken:

Vimle Västergård ½ 5 1/2 mtl August Johansson ½

Skärmstad den 25 Januari 1912

Hjalmar Ekenvall

Statens Lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen år 1931.

År 1931 den 5 maj kl. 9.30 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos August Johansson i Vimle Västergård för att på grund av Länsstyrelsens, här ovan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för uppgrävning av Vimle-ån emellan Vimle Skattegårds kvarn och Sverkilstorps såg, uti Norra Åsums, Skölvene och Kållunga socknar, Gäsene härad och Älvsborgs län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens förrättande denna dag dels genom kungörelse upplåst uti resp. socknars kyrkor söndagen den 12 april 1931 och införd uti tidningen Västgöten den 11 april 1931, dels genom särskilda underrättelser å parti, på grund varav följande personer jämväl tillträdeskommo:

= = = = = = =

= = = = = = =

§ 9.

Delägarne utsägo till arbetsstyrelse för företaget: August Johansson i Vimle Västergård, Adolf Pettersson i Bastorp och G. L. Andersson i Vimle samt till dessas suppleanter: Sanfrid Andersson i Sverkilstorp och Karl Larsson i Vimle.

§ 10.

Den sålunda utsedda arbetsstyrelsen erhöll i uppdrag att vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande, såsom att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att, i avvaktan på tilltänkta statsbidrag och lån, anskaffa penningmedel till förrättningskontinuerligt gäldande och arbetets bedrivande

antingen genom utdebitering eller upplåning för företagets gemensamma räkning.

Ort och tid som ovan
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Genast upplästa och rätt befunnet:
Axel Johansson
Johan Andersson

Vittnesmän

ex officio
Hj. Grönvall

Utdrag av

Förening:

Undertecknade, delägare uti det företag, som avser torrläggning av mark uti Ulvle, Bastorp, Björstorp och Sverkilstorp uti Norra Säms socken samt Ulvle Västergård uti Skövene socken, Gärene härad av Älvsborgs län, överenskomma och besluta:

= = = = = = =

och 4:o att befullmäktiga arbetsstyrelsen att ingå med en underdånig ansökan om statsbidrag och lån, att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Ulvle Västergård den 20 januari 1932.

G. S. Andersson

A. Källman Aug. Johansson

Brukare

Karl Larsson, Erik Källman,
Johan Andreasson, Karl Efraimsson,
Sanfr. Andersson, Adolf Pettersson,

Bevittnas av:
Henrik Andersson
Allan Henriksson
Adr. Ulvle, Skövene.

Vittnesmannaförsäkran
ex officio
Gj. Gränsman

Godk. 26/1 1933 263/32

Beslut om verkställd ansyning av det föreslagna företaget, som avser nyodlande av Vinte-ån jämte förläggning av mark till Vinte, Backtorp, m.fl., i Hanna Läns Socken, samt Vinte Fäbodgård i Skövdene Socken av Ånnsbergs län.

Planen fastställd den 18 November 1932;

Statsbidrag: 4.750 kronor;

Lån: 6.870 kronor;

Kontrakt ännu ej antaget;

Fastställd tid till den 1 September 1935;

Arbetsledningens anförvandt: G. S. Andersson i Vinte jämte Skövdene.

2734
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1933

Ansyningen verkställdes av undertecknad den 25 Augusti 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Hammetad den 21 Januari 1933

Gjalmar Granvall

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel = Ett (1) Krona.