



Akt nr:

P-E1a-0493

AU\$P-E1a-0493

35

28/32

P 1-0493

DIARIE Nr 22157
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1932 för
"Manstads torrlägningsföretag" i Lerdals socken av
_____ ÄLVSBORGS LÄN _____

_____ under föreskrift, att
bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av åttahundratrettio

(830) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom

fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syne-
förrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~un-~~
dertecknad ~~....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~

~~för företaget,~~ *en sam intressent i företaget* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagor~~

och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Manstad den 2/9 1932.
Per Vilhelmsen ägare till en Fyrmontad
Manstad

Att

Per Vilhelmsen i Manstad
~~Andersson i Lerkvilla Lerdal~~
~~Hjalmar Andersson i Manstad~~

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Amund Andersson



Johan Andersson

Adress Lerkvilla Dals Lerdal

Adress Lerkvilla Dals Lerdal

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 september 1932.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0493

DIARIE Nr 22157
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
9 SEP. 1932

Handlingar.

*rörande lorrägningsföreläget Monafod i
Lerdals socken, Ålvsborgs län; upprättade vid
syneförräkning enligt vattenlagen år 1931 av*

Nilsfrits Persson
s. Lantbruksingenjör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga befallning
30 juni 1932 fastställd till eftermätelse
vid arbetets utförande. Stockholm den
27 juli 1932. På Kungl. Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes ä tjänstens vägnar:

O. Karlsson

Betänkande avgivet i och
för rikande av bidrag från
statens avdikningsanlag
till förläggningsföretaget
Mannhatts i Lerdals staden,
Årstorps län.

Föregående rätts-
lig utredning

Synförsättning enligt vattenlagen för
förläggning av ifrågakvarande marker har hållits av
underreklamatorn år 1930 och avslutats den 6 augusti.
Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västervägs
Vattendomstol har besvär mot synförsättningen
icke blivit inom föreskriven tid hos vattendoms-
tolen anförda. De vid synförsättningen upprättade
handlingar (Bil D) och ritningar (Bil E) ligga
till grund för efterföljande utredning.

Förläggningsom-
rådets läge, natur-
liga beskaffenhet
och areal.

Förläggningsområdet är beläget omkring
4 km. sydväst om Lerdals kyrka. Å den till syn-
handlingarna bifogade översiktskartan är området
angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår
till sammanlagt 4.92.0 hektar, varav 4.76 hektar
äker och 0.16 hektar annan mark. Jordmånen be-
står av mylla på botten av lera.

Anslagsrikande

I underdänig skrivelse den 6 augusti
1930 har ende intressenten i företaget gjort anmälan
om största möjliga bidrag från statens avdiknings-
anlag till företagets utförande.

Företagets om-
fattning, vatten-
mängdsberäkning
av m.m.

Enligt vid synförsättningen meddelade
bestämmelser skall för områdets förläggning upp-
sättas ett avtrypsdike A-B. Vidarevidsområdet
till ifrågakvarande vattenutskadade marker är obe-
tydligt och uppgår icke till 1 km². Dikets djup
under markytan vid de olika avränningspunkter-
na tydliggöres av profil- och riktningsskissarna.

Allmän väg berörs icke genom företaget J Broar
 samband med grävningsarbetet skall byggas 1 st. ägo-
 vägsbro i enlighet med till synhandlingarna hörande
 ritningar

Vid synförättningen har förädlingsman- förbättrings-
 nen verkställt värdering av de i företaget ingående värde
 markerna såväl i deras nuvarande vattenutskadade
 tillstånd, som i det skick vari de beräknas komma
 efter förslagningsarbetets utförande. Såhunda erhåll-
 na markvärden finnas intagna i den till syn-
 handlingarna hörande värderingslängden. Värdet
 av den genom förslagningen beräknade jordförbät-
 ringen uppgår såhunda till 1665.40 kronor.

Vid synförättningen har kostnaden för Kostnad
 förslagningsarbetet beräknats till 1120. kronor,
 varvid timpenningen för ochaktuingsarbetet an-
 tagits till 0.70 kronor. Ersättningar för arbetsdi-
 kets utvidgning liksom för jordupplag uppgå enligt
 vid synförättningen upprättad jorderstättningslängd
 till 350.60 kronor. Kostnaden för synförättningen
 uppgår till 145.43 kronor samt för detta betänkande
 med biträgn 45.47 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil B) innehåller
 en sammanfattning av dessa kostnader.

Enligt gällande bestämmelser skall vid be- Anslag
 stämmandet av bidragets storlek hänsyn tagas till för-
 hållandet mellan kostnaden och den genom försläg-
 ningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna rela-
 tiva kostnad är för ifrågavarande företag = 0.997 kro-
 nor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då
 beräknas efter 50%.

Beräknat på ovan angivet sätt synes till före-
 taget kunna beviljas i avrundat tal ett bidrag från
 statens avdikningsanslag av 830. kronor.

Med anledning av vad i detta betänkande an- Följdyrkan och

arbetslid

forts får jag tillstyrka att förnämnda statsunderböd måtte beviljas till uppförande av ifrågavarande förtag och hade i sådant fall avräkningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under löpåret av/år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bilagor

Bil A. Diariibevis från Värderbygdens rattendomsstol att synförrättningen icke överklagats

" B. Kostnadsförslag

" C. Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.

" D. Avskrift av synhandlingarna.

" E. Ritningskopior

Vänersborg i mars. 1931

Nils Gustafsson

c. lantbruksingenjör.

Diariibevis.

Bil A.

Särilt här fört diarium utvisar, hava bevis icke anförts öfver en, enligt uppgift, av c. lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 6 augusti 1930 avslutad synförrättning rörande förläggning av mark, tillhörande Manstad i Lerdals socken, Ålvsborgs län, betygat: Vänersborg i Värderbygdens rattendomsstols kansli den 16 januari 1931.

Olof Åberins

f. f. rattensrättssekreterare.

Kostnadsförslag.

Bil B.

Kostnad för anläggningsarbetet enligt i synhandlingarna intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	1120 - kr.
jordessättningar	350.60 "
betänkandet med bilagor	45.47 "
synförrättningen	145.43 "
Summa	kr. 1661.50

Vänersborg i mars 1931

Nils Gustafsson

c. landbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget

Arvodesräkning

Bil C

upprättad enligt taxan för landbruksingeniörer av
den 1 juli 1930.

paragraf i
taxan kr. öv.

Upprättande av betänkande med bilagor	§ 44 45	9 -
Utgåva av plankartan	§ 51	12.97
profiler och sektionsritningar	§ 54 55	5.45
Avskrift av betänkande och syn- handlingarna med översiktskarta	§ 57 41	15.55
Summa		42.97

Påläggningar:

Diariet i Vattenmyndigheten post- förtärligt betalat av understrecknad	2. -
Inbindning av handlingarna	0.50
Summa	45.47

Vänersborg i mars 1930

Nils Gustafsson

c. landbruksingeniör.


Arskiften sid 1-4 te-
störken i Gäddan.
Nils Gustafsson

beräknats till 1661 kronor 50 öre.

Stockholm den 27 juli 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar. Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till Manstad i Lerdals socken, Älvsborgs län.

Den 6 augusti 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos lantbrukare P. Wilhelmsson i Manstad.

Såsom sakägare inställde sig:

Sökanden Per Wilhelmsson Manstad, Dals-Lerdal.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget kunde icke utrönas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade ägorna och yrkade sökanden företagets utförande i överensstämmelse med det uppgjorda förslaget.

§ 4.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång genom uppläggning av jord och sten begärdes ersättning.

§ 5.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas bron vid 7+58 efter i kostnadsförslag och å ritning lämnade anvisningar.

§ 6.

Företogs värdering av den vattenskadade marken varpå värderingslängd upprättades och delgavs.

§ 7.

Meddelades utlåtande i ärendet.

§ 8.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Per Wilhelmsson Manstad pr Dals-Lerdal.

§ 9.

Förklarades förrättningen avslutad.

Manstad den 6 augusti 1930.

Nils Gustafsson.

N:o 43 pag. 76
Ass D 1928.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson i Vänersborg härigenom förordnad att i denna ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör övermottagandet hit insända bevis, Vänersborg i landskansliet den 6 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth.

Uno Hertz.

Avskrift.

N:o 39 pag. 75.
" 40-43" 76.
Ass. D 1928.

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

I fem särskilda skrivelser den 20 juli 1928 har Ni anhållit, att

Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens
lantbruksingeniör C.B. Carlsson hos Eder gjord ansökning om förord-
nanden för statens extra lantbruksingeniör N. Gustafsson att jämlikt
10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp ge-
nom ägor hörande till -----
-----5/ Manstad i Lerdals socken.

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med remisshandlingar-
nas återställande, anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bi-
fallas. Stockholm den 30 juli 1928.

Albett Smith

Gunnar Holmström

föredragande.

Rätt avskrivet; betygar Vänersborg i landskansliet den 6 augusti 1928.

På tjänstens vägnar:

Sven Roth.

N:o 43 pag. 76
Ass. D. 1928.

R E S O L U T I O N .

Kungl. Lantbruksstyrelsen behagade med remisshandlingarnas åter-
ställande hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskans-
liet den 20 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Uno Hentz.

Avskrift.

N:o 39 pag. 75-43 pag. 76
Ass. D. 1928.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda ansökningar om förordnanden för förrättningsman

att verkställa syner å vattenavlopp genom ägor hörande till:

-

5/ Manstad i Lerdals socken

överlämnas med hemställan att, då samtliga förrättningar avse företag på Dalsland, extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson, Vänersborg, måtte förordnas att verkställa förrättningarna i fråga. Vänersborg den 17/7 1928.

C.B. Carlsson.

Rätt avskrivet; betygar Vänersborg i landskansliet den 20 juli 1928.

På tjänstens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

N:o 43 pag. 76.

Ass.D. 1928.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Manstad i Lerdals socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare:

1/4 mantal Manstad; ägare Per Wilhelmsson och

3/32 " " ; " Anders Svensson.

Manstad pr Dals-Lerdal den 6 juli 1928.

Per Wilhelmsson.

J.

K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad e.lantbruksingeniör förordnats verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Manstad i Lerdals socken, Älvsborgs län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos P.Wilhelmsson i Manstad onsdagen den 6 augusti 1930 kl.2, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 juli 1930.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Lerdals kyrka söndagen den 20 juli 1930, betygar:

F.Deréhn.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående syneförrättning för torrläggning av mark till Manstad i Lerdals socken, Älvsborgs län.

Den 15 juli 1930:

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Lerdals församling Dals-Lerdal

" " " Handelstidningens Veckoblad Göteborg.

Meddelande " " lantbr. Per Wilhelmsson Manstad pr Dals-Lerdal

Vänersborg den 15 juli 1930.

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Värderingslängd för förläggning av vattenutskadade marker hörande till Månstads i Lereds socken, Åsbo församling, Upsala län; uppskattad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lerdals riken Mannstad	18	g.	1/16	1	Per Wilhelmsson åker, mylla på lera
				2	väg
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	väg
				10a	åker
				11	"
				12a	"
				13	äng
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19a	"
				20	avloppsgräv
					Summa
,	19	H	1/16	1a	Per Wilhelmsson åker, mylla på lera
				2a	väg
				3a	åker
				4a	"
				5a	"
				7a	"
				17a	"
				18a	"
				19	"
				20a	avloppsgräv
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
21.0						05.0		900	189	-	1000	210	-	100	21	-
24.0								800	192	-	1100	264	-	300	72	-
20.0								"	160	-	"	220	-	"	60	-
23.0								"	184	-	"	253	-	"	69	-
27.0								880	237	60	"	297	-	220	59	40
19.5								600	117	-	"	214	50	500	97	50
35.0								950	332	50	"	385	"	150	52	50
21.0						22.0		650	136	50	"	231	-	450	94	50
09.0								"	58	50	"	99	-	"	40	50
07.0								550	38	50	"	77	-	550	38	50
		10.0						500	50	-	800	80	-	300	30	-
15.0								450	67	50	1100	165	-	650	97	50
09.0								"	40	50	"	99	-	"	58	50
09.0								"	40	50	"	99	-	"	58	50
13.0								700	91	-	"	143	-	400	52	-
36.0								650	234	-	"	396	-	450	162	-
11.0								"	71	50	"	121	-	"	49	50
2	99.5		10.0			11.0										
						18.0			2240	60		3353	50		1112	90
28.0						01.5		900	252	-	1000	280	-	100	28	-
11.0								500	55	-	1100	121	-	600	66	-
06.0								"	30	-	"	66	-	"	36	-
03.0								"	15	-	"	33	-	"	18	-
03.0								"	15	-	"	33	-	"	18	-
11.0								750	82	50	"	121	-	350	38	50
09.0								900	81	-	"	99	-	200	18	-
27.0						03.0		700	189	-	"	297	-	400	108	-
98.0						04.5			719	50		1050	-		330	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Marrstad	17	F	1/16	6a 7a 8a 9a 10 11a 12 13a	<u>Per Wilhelmsson</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " väg äker " " " " " " " " " " " äng " " "
					Summa
Marrstad	18	G	1/16		<u>Samman -</u> <u>Per Wilhelmsson</u>
"	19	H	1/16		" "
"	17	F	1/16		" "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	09.0							1000	90	-	1100	99	-	100	9	-
	02.5							"	25	-	"	27	50	"	2	50
	23.0							"	230	-	"	253	-	"	23	-
						02.0										
	21.0							750	157	50	"	231	-	350	73	50
	13.0							700	91	-	"	143	-	400	52	-
	10.0							600	60	-	"	110	-	500	50	-
				06.0				"	36	-	800	48	-	200	12	-
	78.5		06.0			02.0			689	50		911	50		222	-
drag																
2	97.5		10.0			18.0			2240	60		3353	50		1112	90
	98.0					04.5			719	50		1050	-		330	50
	78.5		06.0			02.0			689	50		911	50		222	-
4	76.0		16.0			24.5			3649	60		5315	-		1665	40
Mantad den 6 augusti 1930 Nils Gustafson.																

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag för föreläggning av vattenutskadade marker hörande till Manstad i Lerdals socken, Åsleborgs län. upp- rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930!										

Limpennig 0.70 kr.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Åsloppsgraven A - B</u>											
5-8 ⁺⁷⁷	377	Schaktning av lera (hårt)	1070	0.80	856	-			856	-	
		Ombyggnad av ägrrägsbro vid 7 ⁺⁵⁸									
		Virke	2.2	60-	132	-					
		Rivning av den gamla bron och uppförande av den nya; björn, grisk m. m.			28	-			160	-	
		För arbetets tillflykt, oförstärkta fäll m. m. tillägges ca 10% av förstärkande.							104	-	
	377	Summa							1120	-	

Maritad den 6 augusti 1938
Nils Gustafsson.

Jordsättningslängd

Herren
och jordägare

Erstatning for av
loppets utvidgning

Ersättning för
jordskiften

Sum-
ma.

ar	kr.	kr.	äre	kr	äre	ar	kr.	kr.	äre	kr.	äre	kr.	äre	kr.	äre
Areal	ä präparat	Erättning	ens belegg	Samma	erättning	Areal	ä präparat	Erättning	ens belegg	Samma	erättning				

Maarstad 19

P. Wilhelmsen

2.0	11-	22 -							
0.6	9-	5 40							
1.8	5-	9 -			2.0	10-	20 -		
0.9	7-	<u>6 30</u>	42 70	7.5	11-	<u>82 50</u>	<u>102 50</u>	145 20	

Maurstad 18

P. Wilhelmsen

[illegible]

Summa

Marstad den 6 augusti 1930
Nils Gumbafors.

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8

Måttad den 6 augusti 1930
Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E .

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadad mark hörande till Manstad i Lerdals socken, Älvsborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 4 km. sydväst om Lerdals kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 4.76.0 hektar åker samt 0.16.0 hektar äng och annan mark. Jordmänen består av mylla på botten av lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller har förrättningsmannen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker är obetydligt och uppgår icke till 1 km² samt tillhör nederbördsområde N:o 109/110.

Bestämmande för dikets storlek har varit sökandens krav på beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans av vatten besvärade mark.

Förslaget innebär att för områdets torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B, i vilket grävningen skall börja vid punkten 5 och

därefter fortgå till punkten 8+77, där arbetet skall sluta. Diket skall givas en bottenbredd av 0.3 meter samt en sidolutning av 1:1.5. Dess dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke genom företaget. I förening med grävningssarbetet skall ombyggas en ägovägsbro vid 7+58 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnad till 1120-kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamingar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, bätnad av företaget m.m.

För utrönande av den bätnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum, varvid ett värde pr. hektar åsatts markerna

såväl vid full torrläggning efter arbetets genomförande som ock i det skick, vari de befinna sig före detsamma. Skillnaden mellan dessa värden utgör förbättringsvärdet eller båtnaden.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 föreligger ej.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före torrläggningarbetets utförande av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter arbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnes sålunda utgående belopp uträknade. Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes "Manstads torrlägningsföretag" i Ler-dals socken, Älvsborgs län, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll föreskrives härigenom följande bestämmelser.

1/ Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

2/ Jord och annat som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis

lika stor massa å ömse sidor, såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga, och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.

3/ Upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 3 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat.

4/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

5/ Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt.

6/ Avsyring av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Manstad den 6 augusti 1930.

Nils Gustafsson.

Askriften sid 1-16 testyrkes i gæstern.
Hilsgæsternes

287
132

DIARIE Nr

22156

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 SEP 1932

Rapport

öfver verkställt teckning av anläggningsförslag enligt för-
ordnande av Kungl. Lantbrukstyrelen den 17 augusti 1932.
Förslaget namn: Mäntads anläggningsförslag i Lerdsals
socken, Åsbo församling.

Planen fastställd den 30 juni 1932

Utskottet från statens anläggningsstyrelse 830- kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställt arbetstid till den 1 september 1932.

Ansvarig utseende Per Wilhelmsson Mäntad Leds-Lerdsal

Teckningen verkställdes av understecknad den 26 aug. 1932.

Kostnaden för vid teckningen verkställt arbete beräknas
enligt i fastställda arbetsplaner angivna a-priser

till omkring

940- kronor

Bertil till kommission: lösen och ersättningar

350.60 .

Förädlingskostnader

190.90 .

Summa

1481.50 .

motvarande omkring 90% av hela den beräknade kostnaden

Vänersborg den 27 aug. 1932

Stefan Jönsson
c. Lantbruksingenjör.

Godk. $\frac{26}{1}$ 1933

28/32

DIARIE Nr 2000
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1933

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 aug. 1932.

Företagets namn: Manstads torrlägningsföretag i Lerdals socken,
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 30 juni 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 830- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Ensam intressent: Per Wilhelmsson Manstad Dals-Lerdal.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 november 1932.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 1 december 1932

Per Wilhelmsson
e. Lantbruksingeniör.