



Akt nr:

P-E1a-0502

AU\$P-E1a-0502

P

1*0502

20695

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBSTYRELSEN

23 JUN. 1933

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen
GUNTORP, UDDETORP, SÅLANDA och
BILLINGSDAL i Skepplanda soc-
ken, Älvsborgs län.

1931.

201
33

P 1-0502

297

1 kont

20695

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUN. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 april 1933 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Guntorp, Uddetorp m.fl.
i Skepplanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femtusentvåhundra tjugo

(5.220)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfemhundra-
trettiö (4.530)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hvilken undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnar Alvingen den 29 maj 1933.
J. B. Karlsson ägar till 1/4 mtl. Gunnar Alvingen 14
Johan A " 1/4 " " " 18
Johann Andersson an av 3/4 " Billingsdal 11
Theodor Thorsen ägar av 1/8 Uddetorp 13
" " " " 29/624 " 18


Att J. B. Karlsson i Gunnar Alvingen, Johan Andersson
i Billingsdal samt Theodor Thorsen i Uddetorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mauritz Karlsson Teodor Andersson
Adress Längen Adress Alvingen

Med stöd av Kungl. brevet den 21 april
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 juli 1933.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Herr Lantbruksingenjör
E. B. Carlson
Göteborg!

Angående vattenavledningsföretaget i Guntorp,
Uddetorp, Sälunda och Billingsdal i Skerfvelunda län.

På därom framställd begäran få undertecknade intyga
att arbetet ifråga är, ved grävningen beträffar, utfört till
cirka en tredjedel, samt om samma arbetskraft användes
som hittills, väntas det hela vara färdigt inom loppet
av Augusti månad.

Guntorp den 21 Juni 1933.

Ernst Oleson
Handlande
Guntorp, Älfängen

August Andreasson
f. d. Skiftesgodeman
Guntorp, Älfängen.

21
4

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för torrlägningsföretaget Guntorp, Uddetorp, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

1.	✓	Guntorp Nordgård.	2 1, 1/3 mtl.	<i>Landskördinsen</i> ✓ Axel Ekman, arr: Erik Stener,
4.	✓	" "	5 1, 1/4 "	✓ ~~Birger Karlsson och John Karlsson,~~
5.	✓	" "	7 1, 1/12 "	✓ Alfred Arvidsson,
6.	✓	" "	8 1, 1/4 "	✓ ~~Birger Karlsson och Johan Karlsson,~~ ^B
2.	✓	" "	4 1, 1/12 1/24	✓ " " " "
3.	✓	" "	ant 1, 1/12 1/24	✓ <i>John Karlsson</i>
7.	✓	" Västgötaparten av 5 ¹	låg.	✓ Axel Björklund,
8.	✓	" "	av 5 ¹	✓ Sven Andersson,
12.	✓	Uddetorp	18 1, 49/624 mtl.	✓ Aron Olofsson,
10.	✓	" "	7 1, 29/312 "	✓ Johannes Bryngelsson,
11.	✓	" "	8 1, 29/312 "	✓ Theodor Thorsson,
9.	✓	" "	3 1, 1/4 "	✓ " "
16.	✓	Sålunda Södergård.	9 1, 1/8 "	✓ Bernhard Andersson,
15.	✓	" "	8 1, 1/8 "	✓ ^C Karl Johansson,
13.	✓	" "	4 1, 14/144 "	✓ Ernst ^{Andersson} ~~Andersson,~~
14.	✓	" "	6 1, 11/144 "	" " "
18.	✓	" Knappegården, av 2 ³	1/16 "	" " "
17.	✓	" "	2 ² 1/8 "	✓ Axel Emauelsson,
19.	✓	Billingsdal	1 3/4 "	✓ Kronan. arr: Johan Andersson.

(Göteborg den 19 augusti 1931.)

*holl
me.*

W. Karlsson

← ———— *holl* ———— 6

På

1933 den 6 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Guntorp,
Uddetorp m.fl. i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

Lån 5.220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 21 april 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
Guntorp Nordgård	1/3	1 ²	Landshövdingen Axel Ekman
" "	1/24	av 1 ⁴	Johan B. Karlsson
" "	1/24	av 1 ⁴	John Karlsson
" "	1/4	1 ⁵	John Karlsson
" "	1/12	1 ⁷	Alfred Arvidsson
" "	1/4	1 ⁸	Johan B. Karlsson
" Västgötaparten	läg. 1	av 5 ¹	Axel Björklund
" "	" 1	av 5 ¹	Sven Andersson
Uddetorp	1/4	1 ³	Theodor Thorsson
"	29/312	1 ⁷	Johannes Bryngelsson
"	29/312	1 ⁸	Theodor Thorsson
"	49/624	1 ¹⁸	Aron Olofsson
Sålunda Södergård	14/144	1 ⁴	Ernst Andreasson
" "	11/144	1 ⁶	" "
" "	1/8	1 ⁸	Carl Johansson
" "	1/8	1 ⁹	Bernhard Andersson
" Knappegården	1/8	2 ²	Axel Emanuelsson
" "	1/16	2 ³	Ernst Andreasson
Billingsdal	3/4	1 ¹	Kronan, arr. Johan Andersson

Stockholm den 6 juli 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

20/33

Bevis

Vid den 29 augusti 1933 verkställd kontrollering av arbetena för vattenavledningsföretaget i Guntorp, Uddetorp, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län, befunnos arbetena utförda i nära överensstämmelse med den för företaget den 21 april 1933 fastställda arbetsplanen med den avvikelsern likväl att vattenloppet i bergpartiet vid 11 blivit upp till 20 cm. för snävt och på ett par ställen 10 till 11 cm. för högt, att i bergpartiet vid 11+50 m. erforderlig föreskriven bankett till övergången från berg till jordskärningen icke anbragts, att loppet på ömse sidor om 12+95 m. och 19+55 m. var 10 till 12 cm. för snävt i vattengången 9 cm. över föreskrivet bottenläge samt att schaktningssmassorna lågo intill avloppskanten å sträckan 2+80-2+90 m.

Kostnaden för bristernas avhjälpande kan uppskattas till högst 300:- kronor.

Göteborg den 20 november 1933.

Marex



P. M.

D. Nr
29518/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrlägg. av mark tillh. hem:en Guntorp, Uddetorp m.fl. i
Skepplanda sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 21/4 33

Kontrakt: 6/7 33

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 4.530

Lån: 5.220

Beräkn. kostnad: 9.751:99

Tillstyrkt utbet. d. 6/7 33 av statsbidrag: 1.800 kr.

av lån: 2.100 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 29 / 8 1933

i huvudsak fullb. 947.99
kr. = c:a 97 %

0,84 · 4.530 ·	3.800	0,84 · 5.220 ·	4.400
	1.800		2.100
	<u>2.000</u>		<u>2.300</u>

Ordf. i arb. styrelsen Lantbr. J.B.Karlsson,
Guntorp Nordgård, Älvängen
~~-Ende-intressent~~

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 2.000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2.300 kr.

Stockholm den 1 / 12 1933

Godkänt den 12/1 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1934

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålunda och
Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 21 april 1933.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 5220:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 4530:- kronor.

Kontrakt antaget den 6 juli 1933.

Arbetstid till den 1 september 1934.

Vid den 29 augusti 1933 av undertecknad verkställd avsyning av ar-
betena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära över-
ensstämmelse med den fastställda planen med undantag därav att vatten-
loppet blivit något för grunt och för snävt uttaget på ett par tre stäl-
len. 1 2 3

Vid den 29 december 1933 verkställd undersökning befunnos dessa
brister av-hjälpta och företaget av beskaffenhet att förordas till god-
kännande. Göteborg den 3 januari 1934.

P. Karlsson




Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 april
1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 12 maj 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Carlsson', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Arkivst.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna 1-2 kilometer söder och sydost om Skepplanda kyrka samt 6-8 km. nordost från Älvängens station å Bergslagsbanan. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till ungefärligt läge och omfattning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas detta område såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och förekommande högt grundvatten. Utmed vattendragets nedre sträckning finnas ännu områden, vilka tagits i bruk allenast till slåtter och bete. Invid denna sträcka utgöres jordmänen av 0,5-0,8 m. mylla och slam på lera och i övrigt av 0,3-0,5 m. mylla på lera.

A r e a l: Området innefattar 24,339 hektar åker och

3,651 " äng och betesmark

tillhopa 27,990 "

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariibevis.

B å t n a d: Genom företagets utförande enligt nyss nämnda förslag har

båtnad för den därav berörda marken beräknats uppkomma till ett värde av 11532 kronor 11 öre.

K o s t n a d: Den för utförandet beräknade kostnaden tillika med ersättningar för intrång belöper sig till 9700 kronor.

A r b e t s t i d: För arbetets färdigställande har i utlåtandet vid syneförrättningen bestämts en arbetstid till utgången av år 1933.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare jämte arrendatorn av kronoegendomen Billingsdal hava förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I närslutna tabell är varje delägars anpart i kostnaderna för företaget, för syneförrättningen och för utredningen av frågan om statsunderstödet uträknad tillika med de belopp, som enligt villkoren för tillgodonjutande och tillämpad norm vid tilldelning av bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, skulle kunna erhållas. Enligt denna uträkning skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 4840 kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och med 5570 kronor såsom lån från dess avdikningslånefond.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Detta betänkande åtföljes av: översiktskarta, tabell, kostnadssammandrag, protokoll från sammanträde angående styrelseval, handling angående bidrag och lån av statsmedel, handling utvisande tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen att söka och bliva delaktig av lån till företaget, diariibevis ifråga om besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt 2 st. arvodesräkningar.

Göteborg den 28 september 1931.

E. B. Carlson

Hemman	Registernummer	Mantaltal	Kyrkoregister nummer	Ägare	Areal					
					åker	annan mark		Summa		
						ha	ar	ha	ar	
Luntorp Nadjärd	1 ²	1/3	1-11	Reel Ekman. are: Erik Sten	✓	59,0	1 02,7	1 61,7		
"	1 ⁵	1/4	12-16 34-36	Birger Karlsson och John Karlsson	✓	98,2	13,5	1 11,7		
"	1 ⁷	1/2	17-20	Alfred Arvidsson	✓	29,3	08,0	37,3		
"	1 ⁸	1/4	21-33	Birger Karlsson o John Karlsson	✓	50,0	66,3	1 16,3		
"	1 ⁴	1/2	37	" " " "	✓	06,5		06,5		
"Västgötaparten	ov 5'	läg	38-40	Reel Björklund	✓	08,7	17,3	26,0		
"	ov 5'	"	41-43	Lreu Andersson	✓	38,5		38,5		
Uddetorp	1 ¹⁸	49/624	48-55	Aron Olafsson	✓	1 95,0		1 95,0		
"	1 ⁷	29/312	56-61	Johannes Bryngelsson	✓	1 48,8		1 48,8		
"	1 ⁸	29/312	64-64	Teodor Thorsson	✓	38,0	06,0	44,0		
"	1 ³	1/4	65-73	" "	✓	2 79,7	02,3	2 82,0		
Sälunda Ldngård	1 ⁹	1/8	74-78	Bernhard Andersson	✓	1 16,8		1 16,8		
"	1 ⁸	1/8	79-85	Karl Johansson	✓	2 17,5		2 17,5		
"	1 ⁴	14/144	86-87	Ernst Andersson	✓	26,8		26,8		
"	1 ⁶	1/44	88-94	" "	✓	2 10,0		2 10,0		
"Knapargården	ov 2 ³	1/16	95-98	" "	✓	83,5		83,5		
"	2 ²	1/8	99-103	Reel Emanuelsson	✓	1 59,0		1 59,0		
Billingsdal	1 ¹	3/4	104-148	Kronan. are: Johan Andersson	✓	6 46,6	1 62,8	8 09,4		
Summa						24 11,9	3 78,9	27 90,8		

Beträdd		Andel i kostnaden för								Summa		Relativ kostnad	Bidragets stor- lek i % av kostnaden	Bidrag		Län	
		Förtägit		Lynnför- rättningen		Betänkan- det.		kostnad									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre		
832	90	700	34	43	42	8	13	751	89			349	63	402	26		
745	15	626	62	38	85	7	27	672	74			312	82	359	92		
240	-	201	76	12	51	2	34	216	61			100	72	115	89		
681	70	573	27	35	54	6	65	615	46			286	19	329	27		
26	-	22	31	1	38		26	23	95			11	14	12	81		
138	60	116	40	7	22		135	124	97			58	11	66	86		
199	-	167	81	10	40		195	180	16			83	78	96	38		
681	40	573	27	35	54	6	65	615	46			286	19	329	27		
602	55	506	34	31	39	5	87	543	60			252	78	290	82		
126	-	105	73	6	55		123	113	51			52	78	60	73		
783	25	658	63	40	83	7	64	707	10			328	80	378	30		
97	30	81	48	5	05		95	87	48			40	68	46	80		
622	85	523	80	32	47	6	08	562	35			361	49	300	86		
536		4	85		30		06	5	21			2	42	2	79		
579	50	487	91	30	25	5	66	523	82			243	58	280	24		
444	25	373	45	23	15	4	33	400	93			186	43	214	50		
742	50	624	68	38	72	7	25	670	65			311	85	358	80		
3983	80	3351	35	207	76	38	89	3598	-			1673	07	1924	93		
11532	11	9700	-	601	33	112	56	10413	89	0.90	46.50	4842	46	5571	43		

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen enligt vid synföreläggningen verk-		9038:10	*)
ställd beräkning	kronor	9700:-	
Synföreläggningen enligt räkning	"	601:33	
Uttredningens om statsunderstöd			
enligt räkning	"	112:56	
		9751:99	
Summa kronor		~~10413:89~~	

Göteborg den 19 augusti 1931.

*) Minskningen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till gällande arbetspris.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget beräknats till 9751 kr. 99 öre. Stockholm den 12 maj 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med delägare i det företag som avser vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålända och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län, hållet å Billingsdal den 2 maj 1931.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av J.B.Karlsson i Guntorp vilken även utsågs till att leda dagens förhandlingar.

§ 2.

Närvarande vor samtliga delägare nämligen: Johan Andersson, Billingsdal; Axel Emanuelsson, Ernst Andreasson, Carl Johansson och Bernhard Andersson, Sålända; Theodor Thorsson, Johannes Bryngelsson och Aron Oloffson i Uddetorp; Axel Björkulund och Sven Andersson, Västgötaparten; Alfred Arvidsson och Johan Birger Karlsson, Guntorp samt Johan Kristiansson, Killa som företrädde Landshövding Axel Ekman enligt en så lydande fullmakt:

Fullmakt för skogvaktaren Herr Johan Kristiansson att vid det sammanträde, som blivit utsatt att hållas i Billingsdal lördagen den 2 maj 1931 för behandling av fråga om upprepning av en kanal för torrläggning av mark berörande hemmanet Sålända samt vid eventuellt följande sammanträden för samma frågas behandling, föra min talan och bevaka mina rättigheter samt å mina vägnar underskriva eventuell ansökan om statsanslag eller lån för ändamålet, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder. Mariestad den 25 april 1931. Axel Ekman, ägare av 1/3 mantal Guntorp Nordgård. Bevittnas Annan Noren, Johan Carlsson..

§ 3.

Erkändes att kallelse till sammanträdet var på vederbörlig tid och rätt sätt utfärdad.

§ 4.

Beslöts att en styrelse bestående av tre ledamöter och två suppleanter för dessa skulle väljas för en tid av två år. Räakenskaps och förvaltningsåret räknas för tiden 1 maj - 30 april.

§ 5.

Till ledamöter i styrelsen valdes: J.B.Karlsson, Johan Andersson och Theodor Thorsson samt till suppleanter: Alfred Arvidsson och Axel Emanuelsson.

son.

§ 9.

Till att justera dagens protokoll utsågos: Bernhard Andersson och Axel Björklund. Som ovan J.B.Karlsson. Justerat Bernhard Andersson Axel Björklund. Rätt utdraget betygar: J.B.Karlsson.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålånda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag: att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande, att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt att emottaga beviljade bidrags- och lånebelopp.

Billingsdal den 2 maj 1931.

J.B.Karlsson,	ägare till	7/24 mtl.	1 ⁴ och 1 ⁸	Guntorp Nordgård,
John Karlsson,	" "	7/24 "	1 ⁵	" "
Axel Ekman,	" "	1/3 "	1 ²	" "
Alfred Arvidsson,	" "	1/12 "	1 ⁷	" "
Axel Björklund,	" "	1/2 lög.	5 ¹	Wästgötapart.
Sven Albin Andersson	" "	" "	"	"
Aron Olofsson,	" "	49/624 mtl.		Uddetorp,
Johannes Bryngelsson,	" "	29/312 "		"
Theodor Thorsson,	" "	29/312 "	+ 1/4	"
Bernhard Andersson,	" "	1/8 "	1 ⁹	Sålånda,
Carl Johansson,				"
Ernst Andreasson,	" "	11/144 "	1/16	"
Axel Emanuelsson,	" "	1/8 "		"
Johan Andersson,	" "	3/4 "		Billingsdal, (arr.)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Karl Andersson,

Dagny Jansson.

Av avskrift.

119/63 Ass.D.1931.

L: 577/1931.

Överlämnas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län för kännedom och vederbörandes underrättande. Stockholm den 11 augusti 1931.

Kungl. Domänstyrelsen.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav Johan Andersson, Billingsdal per Älvängen, till domänstyrelsen ingiven, av styrelsen med utlåtande den 24 juli 1931 jämte yttranden av länsstyrelsen i Älvsborgs län samt vederbörande domänintendent, jägmästare och statens lantbruksingenjör Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning medgiver Kungl. Maj:t att -därest sökanden av nämnda länsstyrelse erhåller tillstånd att för den av honom arrenderade kronoegendomen 3/4 mantal Billingsdal nr 1 i Skepplanda socken av nämnda län deltaga i ett vattenavledningsföretag avseende torrläggning av marker till förutom andra fastigheter nämnda kronoegendom -sökanden må jämte övriga deltagare i företaget söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företags utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetid å kronoegendomen belöpande annuiteter å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande, varjämte ärendet tillhörande handlingar överlämnas. Stockholm den 7 augusti 1931.

Erland Falk.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Gunnar Malmström.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Billingsdal nr 1 i Älvsborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Tor Kellman.

N:o 1167.

R e s o l u t i o n.

Översändes till arrendatorn Johan Andersson, Billingsdal, Älvängen, under tillkännagivande att länsstyrelsen icke har något att erinra emot att sökanden för den av honom arrenderade kronoegendomen 3/4 mantal Billingsdal nr 1 i Skepplanda socken deltagar i ifrågavarande vattenavled-

ningsföretag. Vänersborg i landskontoret den 21 augusti 1931.

Axel von Sneidern

Uno Hentz

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Tor Kellman.

*Bestyrkes på tjänstens vägnar.
P. Kellman*

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålunda och
Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 5 september 1930 i Billingsdal.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Karl E. Ericsson i Heljered och Johan L. Gustavsson i Rished, godemän;

Axel Emanuelsson, ägare till 1/8 mtl. Sålunda Knappegården;

E. Andreasson, " " 1/16 " " "

och " " 29/288 mtl. " Södergården;

sökande till företaget samt

Domänintendenten Carl Faust i egenskap av kronombud, enligt förordnande;

Arrendatorn Johan Andersson i Billingsdal.

Skogsvaktaren Johan Kristiansson såsom ombud, enligt fullmakt, för

Landshövdingen Axel Ekman, ägare till 1/3 mtl. Guntorp Nordgården,

Birger Karlsson, " " 7/12 mtl. " "

Axel Björklund, " utjord under Guntorp, benämnd Västgötapa
ten,

Sven Andersson, " " " " " "

Alfred Arvidsson, " till 1/12 mtl. Guntorp Nordgården,

Karl Andersson, " till 49/624 mtl. Uddetorp,

Aron Olofsson, " " 49/624 " "

Johannes Bryngelsson, " " 29/312 " "

Teodor Thorsson, " " 107/312 " "

Karl Johansson, " " 1/8 " Sålunda Södergården,

Bernhard Andersson, ägare till 1/8 mtl. Sålunda Södergården,

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över det vattendrag, kallat Råttån, och ett av dess tilllopp från ägor till Sålunda företeddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av avloppen ifråga.

Sökandena åskade avloppen fördjupade och vidgade samt rätade i erforderliga delar på sätt att trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den av vatten besvärade marken till deras fastigheter bleve beredda samt att var och en fastighetsägare med mark, som röntes åtnad av dessa arbeten, skulle förpliktas deltaga i kostnaderna.

Broar för vägar eller överfarter över avloppen finge enligt markägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad, där ombyggnad erfordrades. Bron för allmänna vägen över vattendraget å Billingsdals och Guntorps ägor ombyggdes enligt vad Teodor Torsson i Uddetorp kunde minnas på 1870 talet.

Därest utbyte av ägor ej kunde äga rum i samband med vattendragets rätning påkallade Birger Karlsson byggandet av bron för åtkomst av avskurna områden. Det uttrycktes som önskemål att framtida ägoutbyte hölls i sikte vid uppgörandet av förslag till vattendragens rätning.

Mark till vidgning och rätning uppläto vederbörande fastighetsägare och ombud utan anspråk på ersättning. Däremot ställdes krav på ersättning för schaktningsmassornas uppläggande eller bortförande från ombudet

Kristianssons sida, vid vilket förhållande ersättning för intrång ansågs böra beräknas för samtliga fastigheter

Vattendrag och marken blevo föremål för besiktning från synemäns och sakägares sida, varvid marken jämväl undersöktes för båtnadens uppskattning. Sedan undersökningen slutförts tillkännagavs att när förslag till avloppens rätning och förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats, resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan: C.B. Carlsson.

Karl E. Ericsson,

Johan L. Gustafsson.

§ 2.

Den 27 mars 1931 i Billingsdal.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Domänintendenten Carl Faust i Vänersborg,

Arrendatorn Johan Andersson i Billingsdal,

" Erik Stener i Guntorp,

Birger Karlsson i "

Alfred Arvidsson i ""

Axel Björklund i "

Sven Andersson i "

Aron Olofsson i Uddetorp,

Karl Andersson i "

Johs. Bryngelsson i "

Teodor Thorsson i "

Bernhard Andersson i Sålunda,

Karl Johansson i "

Ernst Andersson i "

Axel Emanuelsson

i Sålunda,

Förslag till avloppens rätning, vidgning och fördjupning företeddes jämte kostnadsberäkning. Mot förslaget yppades ingen erinran.

Utlåtande i ärendet varit så meddelat och till detta hörande längder upplästa i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar utsågs Birger Karlsson i Guntorp Nordgården pr Älvängen. Åt samme Birger Karlsson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C. B. Carlson.

Revisorer af: Johan L. Gustafsson,

Karl E. Eriesson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet höft insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 12 oktober 1928.

Axel von Sneidern,

E. Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig

förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Guntorp, Uddetorp, Heden, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Guntorp Östergård; ägare Landshövding A. Ekman, Mariestad.

" Nordgård; " Alfred Arvidsson,

" " ; " J. B. Carlsson,

" Västgötaporten; ägare S. A. Andersson,

Uddetorp; " Aron Olofsson,

" ; " A. Bryngelsson,

" ; " Th. E. Thorsson,

" ; " Aug. Söderberg,

Heden ; " A. Björklund,

" ; " B. Andersson,

Sålunda Södergård; " K. Johansson,

" " ; " E. Andreasson,

" Knappegård; " Axel Emanuelsson och

Billingsdal ; " Kungl. Maj:t och Kronan, arr. J. Andersson.

Sålunda per Älvängen den 1 okt. 1928.

Axel Emanuelsson, Knappegården, Sålunda.

E. Andreasson, Sålunda Södergård.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning samt rätning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp Östergården, Guntorp Nordgården, Uddetorp, Sålunda Knappegården, Sålunda Södergården samt kronoegendomen Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län, handlägges syneförrättning jämlikt likt 10 kap. vattenlagen fredagen den 5 september 1930 kl. 9 f.m. vid sammanträde å Billingsdal, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 14 augusti 1930.

C. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Skepplanda församling den 14 augusti samt införd i Älvsborgs läns tidning den 19 augusti 1930 och tillställd Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län den 21 augusti 1930.

Underrättelse om tid och plats för det i förestående kungörelse omnämnda sammanträdet avlämnad å posten den 21 august 1930 till följande personer:

Landshövding A. Ekman,

Mariestad.

Arrendatorn Erik Stener,

Kilanda,

Älvängen.

"

Johan Andersson, Billingsdal,

"

Lantbrukaren Birger Karlsson, Guntorp Nordgården, Älvängen.

"

Axel Björklund,

"

"

Västgötaporten, Älvängen.

"

Sven Andersson,

"

"

"

"

"

Alfred Arvidsson,

"

"

Älvängen.

"

Karl Andersson,

Uddetorp,

"

"

Aron Olofsson,

"

"

Lantbrukaren Johannes Bryngelsson, Uddetorp, Älvängen.

" Theodor Thorsson, " "

" Axel Emanuelsson, Sålunda Knapegården,"

" Ernst Andersson, " Södergården,"

" Karl Johansson, " " "

" Bernhard Andersson, " " "

Ordföranden i Ale härads Vägstyrelse Robert Ahlberg, Skepplanda, Älvängen.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, som har till ändamål att medelst vidgning, fördjupning och rätning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp Östergården, Guntorp Nordgården, Guntorp Västgötaparten, Uddetorp, Sålunda Södergården och Sålunda i Skepplanda socken, handlägges ånyo vid sammanträde å Billingsdal)
Sålunda Knapegården samt Billingsdal fredagen den 27 mars 1931. kl. 3 e.m.,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 5 mars 1931. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse utsänd till Pastorsämbetet i Skepplanda församling den 5 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 7 mars 1931.
betygar: C.B. Carlson.

Avskrift

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning samt rätning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp Östergården, Guntorp Nordgården, Uddetorp, Sålunda Södergården samt Kronoegendomen Billingsdal i Skepplanda socken, Älvs-

borgs län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen fredagen den 5 september 1930 kl. 9 f.m. vid sammanträde å Billingsdal, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 14 august 1930. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar C.B. Carlson.

N:o 1348.

R e s o l u t i o n .

Herr Domänintendenten i länet förordnas att vid såväl här i omförmälda sammanträde som av ifrågavarande förrättning eventuellt sedermera föranledda sammanträden i egenskap av kronombud närvara samt kronans rätt och bästa därvid bevaka. Vänersborg i landskontoret den 25 august 1930. Axel von Sneidern, Uno Hents.

Fullmakt

för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att föra min talan och bevaka min rätt såsom sakägare i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning samt rätning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp Östergården m.fl. hemman i Skepplanda socken, Älvsborgs län, för vilket företag syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen kommer att handläggas inför vederbörande lantbruksingeniör i distriktet Ävensom att beträffande sagda vattenavledningsföretag träffa förening. Ombudets laga åtgärder godkännas. Mariestad den 27 augusti 1930.

Axel Ekman.

Bevittnas: Åke Haggström. Harry Holmgr.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning samt rätning är fråga, är ett mindre vattendrag, som framrinner i sydvästlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman, förenar sig med avloppet från Grosjön omedelbart vid utflödet från denna och tillrinner slutligen Grönån, som utmynnar i Göta Älv vid Älvängen. Avloppet tillhör alltså Göta Älvs vattensystem N:o 108 sektionen 4 Grönån.

Genom avdikningsområdet har avloppet en tämligen jämn lutning; först omkring en kilometer nedanför den punkt, där allmänna vägen mellan Skepplanda och Kilanda korsar vattendraget, vidtager starkare lutning. För att ernå det med företaget avsedda ändamålet erfordras att arbetena med avloppets förstoring och rätning begynna 1150 meter nedanför allmänna vägen, avståndet räknat efter rätat lopp. Vid denna punkt har avloppet att avbörda vattnet från ett 13,5 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som ock av tämligen kuperad skogsmark. Med avseende till områdets topografiska gestaltning och bevuxenhet samt till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till 150 liter och under vegetationstiden till 10 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av området i medeltal. Dessa avrinningssiffror leda till en flodvattenförling av 2,03 kubm. och en sommarmedelvattenförling av 0,135 kubm i sek.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av före-

fintliga lutningsförhållanden och jordarter samt till önskvärdheten att förläna trygghet mot översvämning och bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning åt den av vatten besvärade marken har förslag till avloppets förstoring och rätning i erforderliga delar uppgjorts. Detta förslag innebär att avloppet erhåller en genomgående bottenlutning från platsen för arbetenas början å Guntorps ägor till gränsen mellan ägorna till Billingsdal och Sålunda av 1,5:1000. Ovanför denna gräns vidtager lutning om 4:1000 å en sträcka av 200 meter, ovanför vilket intet förstoringsarbete påfordras.

I ett enligt nämnda förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup, icke överstigande 1,1 meter och medelvattenmängden vid 0,3 meters vattendjup under förutsättning att avloppet, såsom förslaget anger, erhåller en bottenbredd av 0,6 meter och sidolutning 1:1,5 i jord samt 2,5 meters bottenbredd och lodräta sidor i berg.

För torrläggning av marken till sökandenas fastigheter erfordras förutom nämnda avlopps förstoring jämväl vidgning och fördjupning av ett tillopp till detta från sökandenas ägor. Detta tillopp föreslås erhålla en bottenlutning av 1:1000, bottenbredd 0,30 meter och slänt 1:1,25. Bottenläget såväl för detta dike som för huvudavloppet är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av marken utmed vattendraget och dess tillopp, å de sträckor förstoring avses, kan ernås.

Detta bottenläge förutsätter jämväl fördjupning av loppet under vägar, som anbragts över vattendragen. I fråga om bron för ägovägen vid

3 + 10m., vilken bro har tillräckligt brett lopp, kan denna fördjupning ske utan risk för brons bestånd. Stensättning i botten och sidor av loppet bör dock ske till betryggande av säkerheten mot utskärning. Bron för Salmänna vägen vid 12 + 40m. innehar även i det närmaste tillräckligt brett lopp mellan landfästena, vilka dock äro för högt grundlagda för att kunna bestå utan särskilda åtgärder efter skedd fördjupning av vattenloppet. En förstärkning av grunden förutsättes kunna ske medelst anbringandet av ett valv utav kilad sten i cementbruk mellan fästena på sätt särskild ritning utvisar. Skulle sådan förstärkning ej kunna åvägabringas, få landfästena byggas om och grundläggas till det djup, som betingas av det föreslagna bottenläget för avloppet vid platsen för bron. Avståndet mellan landfästena bör då utgöra 3,0 meter, vilket avstånd samtliga broar över huvudavloppet böra inneha, därest de uppföras med särskilda landfästen. Broarne för överfart å ägorna till Uddetorp och Säländ, vilka broar för närvarande utgöras av enkla byggnader av trä, ingå i förslaget till ombyggnad efter samma typ som de befintliga.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C och sidodiket med B-D. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner samt ritningar till broar dessas konstruktion.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av arbetena för avloppens förstöring i den utsträckning förslaget anger, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och enligt de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna upp-

skattning är infört i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande såväl markens värde som värdet av båtnaden. Enär arbetena för anslutning till huvudavloppet för marken till Uddetorp 1¹⁷ funnits draga en kostnad överstigande värdet av båtnaden för samma mark är icke skäl indraga marken ifråga i torrläggningssamfälligheten.

Enär skäl till hänförande av marken i övrigt till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke föreligga, har varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund har den relativa anparten i kostnaden jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnad för förstärkning och för ombyggnad av broar samt ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande. Broar underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader. För det fall att förstärkning av bron för allmänna vägen över huvudavloppet icke befinnes kunna ske på sätt förslaget härtill anger och på grund härav landfästena måste helt ombyggas, innebär en sådan ombyggnad en avsevärd förbättring av dessa fästen. Till följd härav blir kostnaden för underhållet av dessa landfästen minskad och är förtydligad väghållningsskyldige jämlikt 7/18 vattenlagen pliktiga att deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnad, vil-

ket belopp i förevarande fall skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

Enär vid förslagets uppgörande hänsyn tagits till möjligheten och önskvärdheten att åstadkomma ägoreglering i anledning av vattendragets rätning och enär de genom rätningen avskurna områdena äro av så ringa omfattning att anordnandet av särskilda överfarter för åtkomst af dessa områden icke kan anses ekonomiskt berättigat, kan anspråket på byggandet av broar över vattendraget för detta ändamål icke bifallas.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning och rätning utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för markupplåtelse till nämnda ändamål icke utgivas. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas däremot ersättning, vilken ersättning med hänsyn till möjligheten att använda dessa massor till utfyllning av befintliga bäckfåror i närheten av upplagsplatserna ansetts böra beräknas efter ett pris av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter. Enligt denna grund beräknade ersättningar finnas upptagna i en ersättningslängd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med en krona för varje ettusen kronors båtnad d.v.s. med 11 kronor 53 öre, vilket belopp inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta men förskjutes om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall med avseende till läge, lutningar och dimensioner å avloppen utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej ågenfyllas med jord, allt för att vatten från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppen;

att till ombyggnad föreslagna ägobroar byggas av friskt virke i överensstämmelse med uppgjord typritning;

att loppet i bron för ägovägen vid 8+40 m. stensättes med 0,25 - 0,30 m. tjock sten, väl fogad, enligt ritning;

att grunden för bron för allmänna vägen vid 12+40 m. förstärkes medelst ett valv av sten i cementbruk enligt ritning samt stensättning i botten och sidor av avloppet å ömse sidor om bron och till minst två meters längd och 1,2 meters vertikal höjd anordnas;

att därest nyss nämnda förstärkning icke låter sig genomföras, ombyggnad av brons landfästen sker enligt uppgjord ritning, varefter befintlig överbbyggnad återlägges och räckverket åter uppsättes;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkning vidtages, där så påfordras;

att arbetena för företaget överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör

upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång och där-
efter avsynas av lantbruksingeniör samt

att vid arbetet uppschaktade massor, vilka upplagts å mark, brukad såsom åker eller äng eller betesmark, böra vara bortförda eller utspridda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvär-
ren, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanskrivna dag, varvid skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende å besvärers ingivande och handlingars avlämnande.

Billingsdal den 27 mars 1931.

Johan L. Gustafsson,

C.B. Carlsson.

Karl E. Ericsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd:																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
Guntorp Nordgården	2 1	1/3	1-11	Axel Ekman, arr. Erik Stener.
" "	5 1	1/4	12-16 34-36	Birger Karlsson.
" "	7 1	1/12	18-20	Alfred Arvidsson.
" "	8 1	1/4	21-33	Birger Karlsson.
" "	4 1	1/12	37	" "
" Västgötaparten av	1 5	1 äg.	38-40	Axel Björklund
" "	1 5	"	41-43	Sven Andersson
Uddetorp	18 1	49/624	48-55	Aron Olofsson
"	7 1	29/312	56-61	Johannes Bryngelsson
"	8 1	29 312	62-64	Teodor Thorsson
"	3 1	1/4	65-73	" "
Sålunda Södergården	9 1	1/8	74-78	Bernhard Andersson
" "	8 1	1/8	79-85	Karl Johansson
" "	4 1	14 144	86-87	Ernst Andersson
" "	6 1	11 144	88-94	" "
" Knappegården av	1 3	1/16	95-98	" "
" "	2 2	1/8	99-103	Axel Emanuelsson
Billingsdal	1 1	3/4	104-148	Kronan, arr. Johan Andersson
				S u m m a

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg- nr.	Man- tal.	Ägare.	Kubik- meter.	à kro- nor.	Ersätt- ning.	
						kr.	ö.
Guntorp Nordgår- den	2 1	1/3 5	Axel Ekman, arr. Erik Stener	510	0,30	153	00
" "	1	1/4	Birger Karlsson	350	"	105	-
" "	1	1/12	Alfred Arvidsson	180	"	54	-
" "	1	1/4	Birger Karlsson	520	"	156	-
" "	1	1/12	" "	80	"	24	-
" Västgöta-av- parten	1	1/8	Axel Björklund	140	"	42	-
" "	1	"	Sven Andersson	220	"	66	-
Uddetorp	1	1/4	Aron Olofsson	450	"	135	-
"	1	1/8	Johannes Bryngelsson	310	"	93	-
"	1	1/8	Teodor Thorsson	70	"	21	-
"	1	1/4	" "	540	"	162	-
Sålunda Söder- gården	1	1/8	Bernhard Andersson	10	"	3	-
" "	1	1/8	Karl Johansson	50	"	15	-
" "	1	1/4	Ernst Andersson	50	"	15	-
" Knappegården	2	1/16	" "	160	"	48	-
" "	2	1/8	Axel Emanuelsson	550	"	165	-
Billingsdal	1	3/4	Kronan, arr. Johan Andersson	2237	"	671	10
S u m m a				6427		1928	10

Billingsdal den 27 mars 1931.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Guntorp, Uddetorp, Sålunda och Billingsdal i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

L ä g e . i	Längd me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal.	à kro- nor.	kostnad		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>						
0+50-3	250	Slam, lera och enstaka stenar kubm.	300	1	300	-	300	-
3- 5	200	" " ngt. rötter	380	0,90	342	-		
		" " med stubbar	60	2,-	120	-	462	-
5 - 8	255	" " " "	780	0,80	624	-		
		" " " "	100	2,-	200	-	824	-
8 - 10	195	" " " "	450	0,80	360	-		
		" " ngt. stubbar	40	1,20	48	-	408	-
10 - 12	200	" " " "	180	0,80	144	-		
		" " ngt. stubbar ö rötter samt enstaka stenar	250	1,20	300	-		
		berg	40	10,-	400	-		
		"	10	12	120	-	964	-
12 - 14	200	Slam och lera	520	0,80	416	-		
		" " ngt. stubbar ö rötter	50	1,20	60	-		
		" , lera med stor sten	5	4	20	-	496	-
14 - 16	200	" " " "	500	0,80	400	-		
		" " ngt. rötter	40	1,20	48	-	448	-
16 - 18	190	" " " "	500	0,80			400	-
18 - 20	180	" " " "	500	0,80			400	-
20 - 22	180	" " " "	600	0,80	480	-		
		" " " "	20	1,20	24	-		
		" " " stenar	2	5	10	-	514	-
22 -24+50	200	" " " "	550	0,80	440	-		
		" " rötter	50	1,20	60	-	500	-
		<u>Avloppssträckan B-D.</u>						
28 - 30	200	Lera	500	0,70			350	-
Stensättning i botten och sidor av loppet ge- non bron för ågövägen vid 3+70m.enl. ritning.kvm			16	3			48	-
Överföres							6114	-

3.	4.	5.	6.	7.
Överfört				6114 -
Förstärkning av bron för allmänna vägen vid 12+40m.; valv av sten i cementbruk	kubm. 10	35	350 -	
Stensättning i botten och sidor av avloppet invid bron till 2m. längd å 3mse sidor och till 1,2m. vertikal höjd	kvm. 20	3	60 -	
Spåntdammar och ränna för tånshållning Ombyggnad av broarne för Överfart vid 18+65m. och 20+5m. enligt typritning	st. 3	100	90 -	500 -
Ombyggnad av broarne för Överfart vid 28+90m och 29+60m. enligt typritning	" 2	75		300 -
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden och utföres med Ersättning för intrång genom schaktningsmassor- nas uppläggande enligt utlåtandet och ersätt- ningslängden				150 -
				707 90
				1928 10
	Summa kronor			9700 -

Billingsdal den 27 mars 1931.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson