



Akt nr:

P-E1a-0503

AU$P-E1a-0503

323/33

P 2·0503

DIARIE-N:r 2218
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 december 1933 för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud m.fl. i Holms socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusensexhundranittio (3.690) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrahundratio (3.410) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E.Öjefors vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~ha~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~r~~ och förbinda~~r~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Låneröd den 18/1 1934.

E A Glans ägna till 3/200 mtl Låneröd 18
" " " " 11/360 " Höhenud 13
Emanuel Andersson " " 1/8 " Åsnebyn 18
Jonas Eriksson " " 1/60 " Höhenud 15
" " " " 11/360 " " 14
" " " " 11/360 " " 12
Viktor Gerdin del " i 5/42 " Kambol 15
E O Brandt ägan till ass. " " 121
E. P. Eriksson " " 1/48 " Skogsbol av 11

Att E A Glans Emanuelsson Jonas Eriksson Viktor Gerdin E. O. Brandt samt E. P. Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. T. Hallberg — Karl Gustavsson

Adress Åsnebyn Mellerud — Adress Skogsbol Mellerud

Med stöd av Kungl. brevet den 8 december 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 februari 1934.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0503

2218

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 31

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län 1930 - 31.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 december 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 december 1933. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
C. Karlsson

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

G ä r d s e r u d, L ä p e r u d, H ö k e r u d, Å s n e b y n,

K a m b o l och S k o g s b o l

i Holms socken, Älvsborgs län.

Avskrift

Betänkande

angående förslag till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagets läge. Förenämnda hemman äro belägna c:a 4 km sydväst om Melleruds köping vid Berglagernas järnväg. Avdikningsområdets läge framgår av vidfogad översiktskarta, där det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 19 december 1931. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areål, jordmån m.m. Avdikningsområdet utgöres till övervägande delen av åker, och är resten delvis odlingsbar. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker	29.496	hektar
annan mark	6.157	"
Summa	35.653	hektar

Jordmånen är mylla på botten av lera eller sandlera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Enligt bifogad förening önska flertalet intressenter bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond.

Enligt uppgift är Johan Sandgren ej längre delägare i fastigheten Kambol 1^{15}, utan äges hans andel numera av Ellen Sandgrén.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till 9162.31 kronor, och kostnaden för arbetena är beräknad till 7012.38 kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen 707.60 kronor samt för handlingar, avskrifter och kopior erforderliga för statsunderstödets sökande 143.- kronor, vadan samtliga kostnader för företagets bringande till stånd utgöra 7862.98 kronor.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetena med företagets utförande skola vara avslutade samt avsynade och godkända senast den 31 december 1935.

Statsunderstöd. I efterföljande tabell återfinnes en beräkning av de anslags- och lånebelopp, vilka i följd av nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende, torde kunna påräknas.

Med stöd av hithörande utredning tillåter jag mig sålunda tillstyrka att till företagets utförande beviljas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 3570 kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 3850 kronor.

Detta betänkande åtföljes av: Förening / bil. a /. Protokoll över styrelseval / bil. b_1 och b_2 /. Utdrag av förmynderskapsprotokoll / bil.c / Diariibevis / bil. d /. Tabell /bil. e./ . Kostnadssammandrag /bil. f / Arvodesräkning /bil.g/ . Avskrift av syneförrättningshandlingarna samt kopia av tillhörande ritningar / bil. h /. Göteborg den 17 april 1932.

Ewald Öjefors

Bil. a.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i de företag, vilka avse uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Hohms socken, Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagens arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagens genomförande,

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av ~~de~~ för statsunderstödets sökande och erhållande erforderliga handlingar och ritningar.

Läperud pr M e l l e r u d den 10 mars 1932.

J. Ryrfeldt, bidrag.	Enoch Andersson	C.A.Glans
J.V.Gerdén	Stina-Maja Eriksson	C.O.Brandt, bidrag
Jonas Eriksson	E.P.Eriksson	C.J.Olsson
Oscar Nilsson	Ellen Sandgrén	

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

A.P. Hallberg — Åsnebyn, Mellerud

Hilda Bryngelsson — Hökerud, Mellerud.

Oscar Nilssons Egenhändiga Namnteckning Bevittnas

A. J. Jansson, Rud, Järn

Alfr. Gerdén

Ellen Sandgren Namnteckning Bevittnas

Albert Andersson, Kålungen Erik Ferm, Hällan.

Bil. b_1

Protokoll vid sammanträde hos Herr C.A.Glans Läperud den 10 mars 1932 med intressentrena för det Norra torrläggningsföretaget, Hemmanen Gärdserud Läperud, Hökerud och Åsnebyn i Holms socken Elfsborgs län.

Par. 1.

Till ordf. att leda dagens förhandlingar utsågs undertecknad.

Par. 2.

Närvarande voro Berta Magnusson, Gustaf Andersson, Jonas Ryrfeldt C.O.Brandt, Stina-Maja Eriksson, C.A.Glans, Jonas Eriksson och Enoch Andersson.

Par. 3

Till styrelse för det norra företaget utsågs Herrar C.A.Glans Läperud, E. Andersson Åsnebyn och Jonas Eriksson Hökerud.

Par. 4

Till sammankallande utsågs C.A.Glans.

Par. 5.

Till justeringsmän utsågs Herrar E. Andersson Åsnebyn och J. V. Gerdén Kambol.

Läperud den 10 mars 1932.

E.P.Eriksson

Justeras:

J.V.Gerdén E. Endersson.

Bil. b_2

Protokoll vid sammanträde hos Herr C.A.Glans

Läperud den 10 mars 1932 med intressenterna i

det Södra torrläggningsföretaget, hemmanen Kam-

bol och Skogsbol i Holms socken, Elfsborgs län.

Parl 1.

Till ordf. att leda dagens förhandlingar utsågs undertecknad.

Par. 2.

Närvarande voro J.V.Gerdén, C.O.Brandt och E.P.Eriksson.

Par. 3

Till styrelse för det Södra företaget utsågs Herrar J.V.Gerdén, Kambol, C.O.Brandt Gärdserud samt E.P.Eriksson Täflingsbol.

Par. 4.

Till sammankallande utsågs E.P.Eriksson, Täflingsbol.

Par. 5.

Till justeringsmän utsågs Herrar E. Andersson Åsnebyn och J.V.Gerdén Kambol.

Läperud den 10 mars 1932.

E.P.Eriksson

Justeras:

J.V.Gerdén E.Andersson.

Bil. c.

Avskrift

Utdrag af förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima vårtinget med Nordals och Sundals härad å tingstället i Mellerud den 14 mars 1912.

§ 66. J.E.Olsson i Sköttevatten företrädde och anmälde, att änkan Maja Lisa Eriksdotter från Läperud, hvilken den 14 september 1893, § 14, av Häradsrätten förordnats till god man för sina och sin avlidne man

Erik Svenssons i Amerika vistande söner Carl Johan och Gustaf Fredrik, numera avlidit samt anhöll, att de bortovarandes broder Jonas Eriksson i Svenningerud måtte förordnas att att i den avlidnas ställe övertaga godmanskapet. Som den till god man föreslagne, vilken fanns vid rätten tillstädes, förklarade sig härtill villig, blev han förordnad att såsom god man under förmyndareansvar bevaka sina bemälda bröders rätt och bästa i dödsboet efter Erik Svensson.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Gösta Ek.

Lika med orjinalet intygas av.

J. Eriksson. Hilda Bryngelsson, Hökerud

Jan Magnus Lundquist, Åsnebyn.

Bil. d.

Diariibevis.

Stämpel.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors handlagd, den 19 december 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län; betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 april 1932.

Claes Johansson

Vattenrättssekreterare

Stämpel 1 krona 25 öre.

TABELL.

Socken och hemman	Mantal	Reg.-nummer	Ägares namn m.m.		Areal						Bötnad	
					Åker		Annan mark		Summa			
				nr.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	ö.
Hobn			N - o - r - r - a									
Gärdsrud	5/48	114	Berta Magnusson	1-3				25.8		25.8	5	34
"	10/192	130	Gustaf Andersson	5-7				26.8		26.8	6	44
"	7/672	151	J. Ryrfeldt	9-12				81.5		81.5	48	75
"	1/192	135	Karl Andersson	15-17			/	08.0	/	08.0	45	-
"	1/144	147	Carl Brandt	20, 21				09.7		09.7	4	85
"	1/72	146	J. Olsson	24				11.5		11.5	2	30
				112-116		46.7		13.0		59.7	219	45
Löperud	3/200	111	K.J. Eriksons stubbus	26-37	/	31.8			/	31.8	523	80
				118				11.0		11.0	5	50
"	3/200	110	Stina Maja Eriksson	38-48		98.7				98.7	458	95
"	3/200	19	D:sme	49-62	/	03.9		30.0	/	33.9	471	60
"	109/4320	au 16	Sofia Olsons stubbus	66-77	/	28.2		20.0	/	48.2	381	50
"	107/17280	au 16	Gustaf Olsson	78-81		20.3				20.3	15	47
"	107/17280	au 16	Karl Olsson	82-88b		93.8				93.8	214	04
"	107/17280	15	D:sme	91-99		75.5				75.5	64	-
"	3/200	18	C.A. Glans	119-127		74.1		68.5	/	42.6	332	25
Hökerud	1/60	16	K.J. Eriksons stubbus	131				33.0		33.0	33	-
"	1/60	15	Jonas Eriksson	133		04.0				04.0	6	-
"	11/360	14	D:sme	134-140		86.3				86.3	306	90
"	11/360	13	C.A. Glans	141-150	/	18.0		21.2	/	39.2	526	40
				154-161		80.2				80.2	92	85
"	11/360	12	Jonas Eriksson	162-174	/	87.7		29.7	2	17.4	627	10
Åsmebyn	1/24	113	Oskar Nilsson	176-180		77.2		07.5		84.7	139	70
"	1/18	119	D:sme	181-186		93.3				93.3	204	80
"	1/8	18	Emil Andersson	187-206	4	88.6		01.0	4	89.6	1378	10
			Summa		19	08.3	4	98.2	24	06.5	6114	09

Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidrags- storlek i procent av kostnaden	Bidrag		Lån	
Avd. AD		Avd. BE		Avd. EF		Syneförrättningen		Beträffande m.m.									
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö	Kr.	ö.		%	Kr.	ö.	Kr.	ö.
		f	-	ö	-	r	-	e	-	t.	-	a	-	g	-	e	-	t.	
4	67						-	48	-	09	5	24	0.98	49.30	2	58		
5	63						-	58	-	12	6	33	"	"	3	12		
42	65						4	30	-	87	47	82	"	"	23	58		
		40	59				4	10	-	83	45	52	1.01	x/	22	50		
4	24						-	43	-	08	4	75	0.98	49.30	2	34		
2	01						-	20	-	04	2	25	"	"	1	11		
		197	94				20	-	4	04	221	98	1.01	x/	109	72		
458	22						46	25	9	34	513	81	0.98	49.30	253	31	260	50
		4	96				-	50	-	10	5	56	1.01	x/	2	75	2	75
401	49						40	52	8	19	450	20	0.98	49.30	221	95	228	25
412	56						41	63	8	41	462	60	"	"	228	06	234	54
333	74						33	66	6	81	374	21	"	"	184	49		
13	53						1	35	-	28	15	16	"	"	7	47		
187	24						18	88	3	82	209	94	"	"	103	50	106	44
55	99						5	65	1	14	62	78	"	"	30	95	31	83
		299	68				30	23	6	11	336	02	1.01	x/	166	12	166	13
		29	77				3	-	-	61	33	38	"	"	16	50		
		5	41				-	53	-	11	6	05	"	"	3	-		
		276	81				27	92	5	65	310	38	"	"	153	45	153	45
		474	80				47	91	9	68	532	39	"	"	263	20	263	20
				58	33		5	89	1	19	65	41	0.70	39.50	25	84	39	57
				393	93		39	75	8	03	441	71	"	"	174	48	267	23
				87	76		8	84	1	79	98	39	"	"	38	86	59	53
				128	64		13	-	2	62	144	26	"	"	56	98	87	28
				865	68		87	37	17	65	970	70	"	"	383	42	587	28
1921	97	1329	96	1534	34		482	97	97	60	5366	84			2479	28	2487	98

x/ bidraget begränsas till 1/2 av båtmodellvärdet.

x/ lånet " " " " " " " "

Socken och hemman	Mantal	Reg.-nummer	Ägares namn m.m.	nr	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar	Bålnad Kr.	Bålnad ö.
			S - ö - d - r - a									
Kambol	arr.	1/21	Carl Brandt	207-212		59.8				59.8	93	30
"	5/42	115	V. Gyrén o. E. Sandgren	214-226	2	65.2		07.0	2	72.2	801	42
Skogsbol	1/48	arr	Paul Eriksson	228-277	7	16.3	1	10.5	8	26.8	2153	50
			Summa		10	41.3	1	17.5	11	58.8	3048	22
			Sammandrag:									
Norra			Fräsatyget		19	08.3	4	98.2	24	06.5	6114	09
Södra			"		10	41.3	1	17.5	11	58.8	3048	22
			Summa		29	49.6	6	15.7	35	65.3	9162	31

Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procentav kostnaden	Bidrag		Lån	
~~Avd.~~ Företaget ~~AD~~		Avd. BE		Avd. EF		Synefö-rättningen		Betänkan-det m.m.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
		f	–	ä	–	n	–	e	–	t	–	a	–	g	–	e	–	t	
68	14					6	87	1	39	76	40	0.82	43.70	33	39		
585	27					59	06	11	94	656	27	"	"	286	79	369	48
1572	70					158	70	32	07	1763	47	"	"	770	63	992	84
2226	11					224	63	45	40	2496	14			1090	81	1362	32
						482	97	97	60	5366	84			2479	28	2487	98
						224	63	45	40	2496	14			1090	81	1362	32
						707	60	143	–	7862	98			3570	09	3850	30

Göteborg den 18 april 1932.
Ewald Öjefors
Statens bostadssakkunnigesekreterare.

Bil. 7.

Kostnadssammandrag.

1. Kostnad för vattenavledningen *) ~~7.042.38~~ 6701:38 kr.
2. -"- -"- sjuspårsättningen 707.60 -"-
3. -"- -"- betänkande med utredning angående statsmedelsstöd till företaget 143.00 -"-

Summa ~~7.862.98~~ kr.
7551:98

Göteborg den 17 april 1932.
Ewald Öijers
Statens lantbruksstipendiat.

Avskriften, sid. 1-11, bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öijers

*) Miskvingen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av införskaffade räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplatsens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7551 kronor 98 öre, varav å låneansökandens andel 6737 kronor 98 öre.

Stockholm den 29 december 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. 9.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Företag för torläggning av mark tillhörande Gårdsend, Läpsend ~~inom~~ Kölsend m. fl. i Holms socken av Älvsborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
Översiktskarta i 1 exemplar		à	4	50
Betänkande, sid. 2		„ 3.00	6	00
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar		à	14	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar	„	1	00
Kopia av plankartan å väv			42	38
„ „ profiler och sektioner			32	30
„ „ bro- och trumritningar				
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	71	„ 0.55	39	05
Inhäftning av handlingar				62
Diariebevis, utlägg			2	65
Kommissionärsarvode				
		Summa Kronor:	143	00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Nordals och Tundals häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 17 april 1932

Ewald Öijens

Statens lantbruks~~ingeniör~~ stipendiat.

Kronor 143:- kvitteras:

Göteborg den 18 april 1932.

Ewald Öijens

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30251

Avskrift

Bil. h.

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

G ä r d s e r u d, L ä p e r u d, H ö k e r u d, Å s n e b y n,

K a m b o l, och S k o g s b o l

i Holms socken, Alvsborgs län,


upprättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen

åren 1930 - 31 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:50000

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning enligt Vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 5 november 1930 klockan 10 f.m. hos C. A. Glans i Läperud.

Till sammanträdet denna dag hade intressenterna kallats genom i sockenkyrkan den 19 oktober 1930 uppläst och i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad den 18 oktober 1930 införd kungörelse, / bil. C./, varjämte särskild underrättelse om sammanträdet blivit till kända sakägare utsänd enligt bifogad förteckning / bil. D /.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt C. G. Larsson i Vässby och A. J. Jansson i Rud, gode män.

Sökandena till förrättningen:

C. A. Glanz ägare till Läperud 1^{8}

" " Hökerud 1^{3}

Aron Gustafsson, ombud enligt fullmakt / bil. F_1 /

för Stina-Maja Eriksson ägare till Läperud 1^{9} o. 1^{10}

Jonas Eriksson " " Hökerud 1^{2}

samt i egenskap av god man i K. J. Erikssons sterbhus

ägare till Läperud 1^{11} och Hökerud 1^{6}

Enock Andersson ägare till Åsnebyn 1^{8}

E. P. Eriksson " " $1/48$ mtl Skogsbol av 1^{1}

Övriga sakägare:

Carl Ryrfeldt ombud enligt fullmakt / bil. F 2 /

för Sofia Ryrfeldt ägare till Gärdserud 1^{48}

Karl Andersson " " " 1^{35}

Berta Magnusson " " " 1^{14}

Gustaf Andersson " " " 1^{30}

Erik Zakrisson " " " 1^{12}

Ombudsmannen O. Ryrfeldt ombud enligt fullmakt / bil. F 3 /

för J. Ryrfeldt ägare till Gärdserud 1^{51}

samt ombud enligt fullmakter / bil. F 4 - 7 / för delägare i

Alfred Olssons sterbhus ägare till Läperud 1^{4} och av 1^{6}

ävensom enligt fullmakter / bil. F 8 - 9 / för delägarna i

Sofia Olssons sterbhus ägare till Läperud av 1^{6}

Karl Olsson ägare till Läperud 1^{5} och 107/17280 mtl av 1^{6}

C. O. Brandt " " Gärdserud 1^{47}

" " Kambol 1^{21}

Viktor Gerdén delägare i " 1^{15}

Carl Gustafsson ombud enligt fullmakt / bil. F 10 /

för Oskar Nilsson ägare till Åsnebyn 1^{13} och 1^{19}

Adolf Gustafsson Skogsbol

§ 2.

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes

och bilades protokollet under bil. A resp. B.

§ 3 .

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta avloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4 .

Viktor Gerdén i Kambol uttryckte en önskan om att få förena sig med sökandena om företaget. Särskild handling härom / bil. E / upprättades och undertecknades, varjämte föreningen vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 5 .

Sökandena till förrättningen påyrkade de undersökta avlop - pens upptagande till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för en ekonomisk och ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående mark, samt att kostnaderna måtte fördelas enligt lag.

Följande avloppssträckor påyrkades till upptagande:

0 - 6^{+4}, 9^{+30} - 13^{+50}, 15 - 24^{+48}, 25 - 25^{+76} och 26 - 27^{+12}.

§ 6 .

Karl Andersson i Gärdserud med instämmande av O. Ryrfeldt påyrkade att avloppet över fastigheten Gärdserud 1^{35} måtte förläggas intill gränsen mot Gärdserud 1^{46}, enär en onödig sönder-

styckning av fastigheterna Gärdserud 1^{51} och 1^{35} därigenom skulle undvikas.

§ 7.

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar över avloppen borde enligt samtligas åsikt åvila företaget. Dock ansågs skäligt att respektive vägs ägare bidroge med en del av ombyggnadskostnaden, och borde storleken av denna kostnadsdel bestämmas med hänsyn till det skick, vari den nuvarande byggnaden befann sig.

Kostnaden för ombyggnad av trumman under byvägen vid 21^{+95} borde dock helt åvila företaget.

Karl Andersson och Gustaf Andersson i Gärdserud ävensom O. Ryrfeldt i egenskap av ombud för J. Ryrfeldt påyrkade en ersättning ett för allt av 50 kronor för försvårad överkörsel vid punkt 1^{+79} av huvudavloppet.

Berta Magnusson förmenade sig jämväl böra hava dylik ersättning för överfarten vid punkt 1^{+6} och begärde härför 40 kronor.

§ 8.

För mark, som åtgår till avloppens vidgning krävdes ersättning ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen.

Däremot påyrkades ingen ersättning för träd o. dyl., som komme att borttagas i samband med avloppens uppgrävning.

§ 9.

Det antecknades:

att delägarna i Alfred Olssons sterbhus äro Ida Karolina Johansson, Helena Frideborg Kjellman, Gunda Sofia Eriksson och Vera Viola Eriksson. Förmyndare för Vera Viola Eriksson vore Johan Bernhard Eriksson,

att delägarna i Sofia Olssons sterbhus äro Anna Emilia Olsson, Karl Johan Viktor Jansson, Hilda Helena Johansson och Laura Sofia Andersson. De tre förstnämnda befinna sig i Amerika och uppgavs att C. O. Brandt i Gärdserud vore av rätten utsedd god man,,

att delägarna i K. J. Erikssons sterbhus äro Jonas Eriksson, Hökerud, Anna Sofia Glans, Läperud samt Stina-Maja Eriksson, men att Jonas Eriksson representerar sterbhuset i egenskap av god man.

§ 10 .

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 11 .

Sedan dagens protokoll upplästs förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt Vattenlagen därom stadgar.

Läperud den 5 november 1930.

Ewald Öjefors

C. G. Larsson
god man

A. J. Jansson
god man

§ 12 .

Den 19 december 1931 klockan 11 f.m. hos C. A. Glans i Läperud.

Närvarande: förestående synemän samt följande intressenter:

Oskar Ryrfeldt	Mellerud
Karl Andersson	Gärdserud
C. A. Glans	Läperud
Stina-Maja Eriksson	"
Jonas Eriksson	Hökerud
Enock Andersson	Åsnebyn
Viktor Gerdén	Kambol
Paul Eriksson	Skogsbol

§ 13 .

Oskar Ryrfeldt upplyste om, att han för dagen endast vore ombud för J. Ryrfeldt i Gärdserud.

§ 14 .

Det skulle antecknas att Alfred Olssons sterbhus försålt fastigheten 107/17280 mtl Läperud av 1^{6} till Gustav Olsson, vilken dock vistades i Amerika. Enligt uppgift hade köparens fader Karl Olsson fullmakt att underteckna köpekontraktet.

§ 15 .

Beslöts att avloppet över Gärdserud 1^{35} skulle förläggas i den gamla sträckningen. I ersättning för försvårad överkörsel begärde Karl Andersson 30:- kronor.

§ 16 .

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget fram-

lades och demonstrerades, varvid värderingslängd, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 17 .

Sökandena till förrättningen påyrkade företagets utförande enligt det upprättade förslaget.

§ 18 .

Meddelades synemännens utlåtande / bil. G /.

§ 19 .

Att sammankalla intressenterna i Norra företaget för val av styrelse utsågs C. A. Glans i Läperud. Att sammankalla intressenterna i Södra företaget för val av styrelse utsågs Paul Eriksson i Tävlingsbol.

§ 20 .

Att förvara till företagen hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen C. A. Glans i Läperud pr Mellerud.

§ 21 .

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra förklarades förrättningen avslutad.

Läperud den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

C. G. Larsson
god man

A. J. Jansson
god man

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud,Hökerud,Åsnebyn,Kambol och Skogsbol i Holms socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Gärdserud; ägare Johan Olsson i U. S. A.

Läperud; " C. A. Glans,

" ; " Carl Olsson,

" ; " Alfred Olssons arvingar,

" ; " Stina-Maja Eriksson,

" ; " Sofia Olsson,

" ; " Jan Olssons arvingar

Hökerud; " Jonas Eriksson,

" ; " C. A. Glans,

Åsnebyn; " Oscar Nilsson i Mellerud,

" ; " Enoch Andersson,

" ; " Tea Andersson,

Skogsbol; " Paul Eriksson,

Kambol; " Viktor Gerdén

Kambol; ägare Johan Sandgren och

" ; " C. O. Brandt.

Läperud pr Mellerud den 9 okt. 1929.

C. A. Glans Stina-Maja Eriksson

Jonas Eriksson E. Andersson

E. P. Eriksson Johan Sandgren

Bil. B.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström Uno Hentz

Bil. C_1.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Skogsbol och Kambol i Holms socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra mark

tillhörande hemmanet Gärdserud i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren C. A. Glans i Läperud onsdagen den 5 november 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 13 oktober 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Holms församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 13 oktober 1930.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse den 18 oktober 1930 varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C_2

Kungörelse.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken. Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren C. A. Glans i Läperud lördagen den 19 december 1931 klockan 11 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 26 november 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Holms församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 26 november 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad för onsdagen den 2 december 1931, betygar:

Ewald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren C. A. Glans i Läperud lördagen den 19 december 1931 klockan 11 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen denna dag blivit å posten inlämnade under nedanstående adresser:

Lantbrukaren Alfred Johansson Kambol Mellerud.

Göteborg den 1 december 1931.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren C. A. Glans i Läperud onsdagen den 5 november 1930 klockan 10 f.m. rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Läperud, Hökerud, Åsneby

Skogsbol och Kambol i Holms socken, Älvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag blivit å posten inlämnade under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	C.G.Larsson	Vässby	Mellerud
"	A.J.Jansson	Rud	Nordals-Järn
"	Gustav Andersson	Gärdserud	Mellerud
"	Karl Rufelt	"	"
"	J. Rufelt	"	"
"	Karl Andersson	"	"
	Berta Magnusson	"	"
Lantbrukaren	C.A.Glans	Läperud	"
	Stina-Maja Eriksson	"	"
Lantbrukaren	Carl Olsson	"	"
"	Jonas Eriksson	Hökerud	"
"	Enock Andersson	Åsnebyn	"
"	Paul Eriksson	Tävlingsbol	"
"	Adolf Gustafsson	Skogsbol	"
"	Viktor Gerdèn	Kambol	"
"	Johan Sandgren	"	"
"	Carl Brandt	"	"
Handlanden	Joh. Andersson	-	"
Nämndemannen	Oskar Nilsson		"
Snickaren	J.B.Eriksson	3 kv.nr.11,Staveredsmosse,Trollhättan	
Fröken	Ida Johansson,Kemiska Tvättinrättningen,Simrishamn		

Fru Helena Kjellman Plantagegatan 10, Göteborg.

Göteborg den 13 oktober 1930.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Med sökandena till det företag, som avser uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken förenar sig undertecknad - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen - och påyrkar, att avloppen givas den utsträckning och upptagas till sådana dimensioner, att möjlighet beredes till ändamålsenlig torrläggning av mina av företaget berörda marker.

Läperud den 5 november 1930.

Johan Viktor Gerdén

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

C.G.Larsson A.J.Hansson

Bil. F$_1$.

Fullmakt för Aron Gustafsson, Hult att vid sammanträdet i Läperud den 5 - 11 - 30 angående vårat torrläggningsföretag föra

min talan och förklarar jag mig nöjd med vad han lagligen gör och låter.

Läperud den 5 / 11 1930.

Stina Maja Eriksson

Bevittnas av:

A. J. Jansson i Rud A. Gustav Andersson Gerdserud.

Bil. F_2.

F u l l m a k t

för min som Carl att vid alla sammanträden enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. flera hemman i Holms socken och vilka jämväl beröra hemmanet Gerdserud i samma socken min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter.

Gerdserud den 5 Nov. 1930.

Sofia Ryrfeldt

Bevittnas:

Astrid Carlsson Anna Forsell

Bil. F_3

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älvsborgs län, min talan föra och min rätt bevaka be-

träffande min fastighet mantal Gerdserud i Holms socken och Nordals härad. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Gerdserud, Mellerud den 31 oktober 1930.

J. Ryrfeldt

Bevittnas:

C. M. Kall Augusta Kall

Bil. F4.

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud eller innehavaren eller den han förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län min talan föra och min rätt bevaka beträffande min andel i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Simrishamn den 31 oktober 1930.

Ida Johansson

Bevittnas:

I. Ljungberg Anna Nyqvist

Bil. F5.

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud eller innehavaren eller den han förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och

Älfsborgs län min talan föra och min rätt bevaka beträffande min andel i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den den 31 oktober 1930.

Helen Kjellman

Bevittnas:

Bertil G. Ohlsson Ingeborg Fröjdh

Bil. F6.

Fullmakt för ombudsmannen O. Ryrfeldt i Mellerud eller innehavaren eller den han förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län min talan föra och min rätt bevaka beträffande min andel i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 31 oktober 1930.

Gunda Eriksson

Bevittnas:

Anders Andersson Agnes Olsson

Bil. F7.

Fullmakt för innehavaren eller den han förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län, mina omyndiga barn Gunda Sofia Kristina Erikssons

och Vera Viola Ingeborg Erikssons talan föra och deras rätt bevaka beträffande deras andelar i 107/8640 mantal förenämnda Läperud. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Trollhättan den 31 oktober 1930.

J. B. Eriksson

Bevittnas:

John Andersson Karl Svensson

Bil. F_8.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken och Älfsborgs län, i Nordamerikas Förenta Stater vistande Anna Emelia Olssons, Karl Johan Viktor Janssons och Hilda Helena Johnssons, född Jansson, talan föra och rätt bevaka beträffande deras andelar i fastigheten 109/4320 mantal Läperud i Holms socken och Nordals härad. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Gerdserud, Mellerud den 3 november 1930.

C. O. Brandt

God man för Anna Emelia Olsson, Karl Viktor Jansson och Hilda Helena Johnsson.

Bevittnas: J. Ryrfeldt Oskar Ryrfeldt.

Bil. F_9.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att å alla sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande Läperud m. fl. hemman i Holms socken av Älfsborgs län vår talan föra och vår rätt bevaka beträffande vår andel i fastigheten 109/4320 mantal Läperud i Holms socken och Nordals härad. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gerdserud pr Mellerud den 3 november 1930.

Johan Andersson Laura Andersson

Bevittnas: Wictor Nilson Paul Hellqvist

Mellerud Skånegatan 27, Göteborg.

Bil. F_{10}.

Fullmakt för Herr Carl Gustafsson Kålungen att vid syneförrättning enligt Vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Skogsbol och Kambol Holms socken i Älfsborgs Län, min talan föra och rätt bevaka ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Mellerud den 4 november 1930.

Oscar Nilsson

Bevittnas:

Erna Lehmann Ingeborg Karlsson

Bil. G.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt Vattenlagen avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

Den för avdikning ifrågasatta marken är uppdelad på tvenne företag, benämnda Norra företaget och Södra företaget. Förslaget till de båda områdenas avdikning är utarbetat med hänsyn till de yrkanden, som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till förrättningen samt av dem, som förenat sig med sökandena, och äro avloppen föreslagna att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig och ekonomisk torrläggning av nämnda intressenters i företaget ingående mark. De avloppsdiken, vilka sålunda föreskrivas till upptagande, äro å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan till läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer och å Norra företaget betecknade A - B - C - D och B - E - F samt å Södra företaget G - H - J och H - K. Sammanlagda längden å till uppgrävning föreslagna avloppsdiken utgör för Norra företaget 1662 meter och för Södra företaget 496 meter.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å före-

nämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd./ bil. 1 /. Enligt denna längd utgör den i Norra företaget ingående marken 19.083 hektar åker 0.085 hektar ängsmark och 4.897 hektar skogs- och betesmark samt den i Södra företaget ingående arealen 10.413 hektar åker och 1.175 hektar skogs- och betesmark.

Nederbördsområde.

Vattnet från förenämnda markområden avrinner till Vänern. Avdikningsområdena tillhöra nederbördsområdet nr. 130/131, Mellan Dalbergså och Upperudsälven.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:50000. Nederbördsområdet för sträckan A - B utgör 1.2 kvadratkilometer. För övriga avloppssträckor äro nederbördsområdena av mindre storlek, och vattenföringen ej av sådan omfattning, att särskild dimensionsberäkning ansetts erforderlig.

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas maximiavrinningen från varje kvadratkilometer av området till 175 sek.liter och medelavrinningen under vegetationsperioden från samma område till 12 sek.lit. Enligt ovannämnda antaganden utgör maximivattenmängden för avloppssträckan A - B 0.21 kubikmeter per sekund och medelvattenmängden 0.015 kubikmeter per sekund.

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökandenas och med sökandena likställdas yrkanden,

markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m. fl. omständigheter hava avloppssträckornas dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Bottenbredden skall å sträckan A - B vara 0.5 meter samt å övriga avloppssträckor 0.3 meter. Släntlutningen skall för samtliga avlopp vara 1:1.25. Minsta bottenlutning är 1:1000. Avloppens dimensioner och bottenlutningar å olika sträckor framgå även av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

Broar och trummor.

Samtliga över avloppen befintliga trummor och broar äro av sådan beskaffenhet, att de måste utrivas i samband med avloppens uppgrävning. Sålunda föreskrivas byvägstrumman vid 21^{+95}, ägovägstrummorna vid 20^{+56}, 26^{+46}, 12^{+36} och 25^{+2} samt ägobroarna av trä vid 3^{+25}, 16^{+64} och 13^{+49} till ombyggnad.

Vidkommande broar och trummor, som av andra än dikningssamfälligheten kunna bliva uppförda över avloppen bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagens utförande tillskyndas den vattenskadade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § Vattenlagen. Såsom vattenskadad har ansetts all mark, som ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng samt lägre än 0.7 meter vid annan mark. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad, Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheterna Läperud 1^5, 107/17280 mtl Läperud av 1^6, Hökerud 1^4 och 1^5, vilka icke komma att beredas direkt avlopp genom de vid denna förrättning föreskrivna arbetena i avsaknad av yrkande härom, har markens blivande värde reducerats i den mån, som betingas av den minskning i deltagningsskyldigheten dessa fastigheter äro berättigade till med hänsyn till de arbeten, som ytterligare erfordras för ernående av likställighet i torrläggningshänseende. Markens värde efter dessa arbetens utförande angives inom parentes i respektive kolumn.

Ägofigurerna 114, 115 och 116 erhålla icke full torrläggning genom de föreslagna arbetena, varför nämnda ägofigurers värde efter företagets utförande reducerats i förhållande till blivande torrläggningsgrad.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd / bil. 1 / där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företagen ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppsförgreningar har beträffande Norra företaget undersökning verkställts, huruvida sådan jämkning i deltagningsskyldigheten behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i trenne avdelningar benämnda A D, B E och E F på sätt att all mark, som för sin torrläggning är direkt beroende av avloppssträckan A - B - C - D hänförts till avdelning A D, all mark beroende av avloppssträckan B - E till B E och all mark beroende av avloppssträckan E - F till E F. Sålunda hava ägofigurerna 1 - 14, samt 20 - 101 med ett uppskattat båtnadsvärde av kronor 2.197:04 hänförts till avdelning A D, för vilken avdelning kostnaden beräknats till kronor 1.921:97. Relativa kostnaden för avdelningen utgör således 0.8748. Till avdelning B E hava hänförts ägofigurerna 15 - 19 samt 112 - 152 med ett uppskattat båtnadsvärde av

kronor 1.474:50. Kostnaden för till avdelningen hörande avlopps - sträcka B - E uppgår till kronor 1.349:96. Relativa kostnaden således 0.9155. Till avdelning E F hava hänförts ägofigurerna 154-206 med en uppskattad båtnad av kronor 2.442:55. Kostnaden för avloppssträckan E F är beräknad till kronor 1.514:34. Relativa kostnaden är således 0.6200. Fallkostnaden för avdelning E F uppgår till 20:- kronor, vadan avdelningens egen torrläggningskostnad blir kronor 1.534:34 samt relativ egen torrläggningskostnad 0.6282. Enär sistnämnda relativa kostnad är lägre än avdelning B E:s relativa särskilda kostnad efter avdrag av avdelning E F:s fall - kostnad / 0.9020 / skall avdelning E F bekosta egen torrläggning samt avdelning B E återstoden av kostnaden för avloppssträckan B - E. Då avdelning B E:s relativa kostnad 0.9020 är högre än avdelning A D:s relativa egen dikningskostnad,0.8748, har avdelning A D att bekosta upptagande av egen avloppssträcka A - D.

Vidkommande Södra företaget hava skäl ej ansetts föreligga för uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar, vid vilket förhållande varje fastighet har att taga del i kostnaderna för företaget i förhållande till den uppskattade båtnaden.

Den å varje fastighet belöpande andelen i kostnaden för det företag, till vilket fastigheten hör, finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden / bil. 4 / och är i denna längd deltagningsskyldigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

Enär ombyggnaden av ägotrummorna vid 20^{+56} och 26^{+46} samt ägovägsbroarna vid 3^{+25} och 16^{+64} medför en minskning av underhållskostnaden för anläggningarna i fråga har - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § Vattenlagen - repektive byggnads ägare att bidraga till ombyggnadskostnaden med belopp, som svarar mot det förbilligade underhållet. Storleken av detta belopp framgår i varje särskilt fall av kostnadsförslaget / bil. 2 /.

Ersättningar.

Ersättning skall utgå för den mark, som tages i anspråk vid avloppens vidgning ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen.

Ersättning för mark till avloppens vidgning är beräknad efter nuvarande värdet å den mark, som tages i anspråk, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Ersättning för intrång genom jordupplag har beräknats efter den täckta markens värde efter företagets utförande.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd / bil. 3 /.

För försvårad överkörsel vid 1^{+6} och 15^{+30} skall till respektive fastighetsägare utgå en ersättning ett för allt av 30:- kronor och till ägarna av vägen vid 1^{+79} skall av samma anledning och enligt samma grund utgå en ersättning av 50:- kronor.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas uppgrävning

och således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden / bil. 4 /.

Underhållet av i företagen ingående broar och trummor skall emellertid efter företagens godkännande övergå till den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader av samma slag.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 4:e år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagens utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma synemännen:

att företagen, därest sökandena eller med dem likställda vilja fullfölja desamma, skola utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,

att avloppen skola givas den å plankartan angivna sträckningen,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan, samt för övrigt på minst var 40:e meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att eventuella släntras omedelbart uppgrävas, samt förstärkningar av botten och släntor vidtagas, där så erfordras,

att föreslagna broar utföras av friskt virke utan nämnvärda van-

kanter samt föreslagna trummor av kilad sten i gott förband, allt i enlighet med upprättade ritningar och typritningar,

att arbetena med företagens utförande såväl som framtida rensningar böra utlämnas på entreprenad åt därför skickad person,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara avslutade och företagen avsynade och godkända senast den 31 december 1935,

att arbetena skola avsynas av lantbruksingeniör och

att jordvallar, upplagda å åker, böra vara bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den som vill anföra besvär över synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen lända till efterrättelse.

Läperud den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

C. G. Larsson
God man

A. J. Jansson
God man

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Bil. 1.

ÄGOBESKRIVNINGS- OCH VÄRDERINGSLÄNGD.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				N O R R A
Holms socken				
Gärdserud	1^{14}	5/48		Berta Magnusson
			1	skogsmark
			2	"
			3	"
			4	avlopp
				Summa
"	1^{30}	10/192		Gustaf Andersson
			5	skogsmark
			6	"
			7	"
			8	avlopp
				Summa
"	1^{51}	7/672		J. Ryrfeldt
			9	skogsmark
			10	"
			11	"
			12	"
			13	avlopp
			14	väg
				Summa
"	1^{35}	1/192		Karl Andersson
			15	skogsmark
			16	"
			17	"
			18	avlopp
			19	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
F Ö R E T A G E T .																
					17.0			130	22	10	150	25	50	3	40	
					07.0			"	9	10	"	10	50	1	40	
					01.8			120	2	16	"	2	70	-	54	
							02.7									
					25.8		02.7		33	36		38	70	5	34	
					68.0			140	11	20	150	12	-	-	80	
					10.5			120	12	60	"	15	75	3	15	
					08.3			"	9	96	"	12	45	2	49	
							01.1									
					26.8		01.1		33	76		40	20	6	44	
					47.5			100	47	50	150	71	25	23	75	
					16.0			50	8	-	"	24	-	16	-	
					10.5			100	10	50	"	15	75	5	25	
					07.5			"	7	50	"	11	25	3	75	
							06.0									
							05.0									
					81.5		11.0		73	50		122	25	48	75	
					18.0			100	18	-	150	27	-	9	-	
					45.0			"	45	-	"	67	50	22	50	
					45.0			120	54	-	"	67	50	13	50	
							02.0									
							07.0									
				1	08.0		09.0		117	-		162	-	45	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gärdserud	1[47]	1/144		Carl Brandt
			20	skogsmark
			21	"
			22	avlopp
			23	väg
				Summa
"	1[46]	1/72		Ägare: Johan Olsson i U. S. A.
				Arrendator: Alfred Johansson
			24	skogsmark
			25	väg
			112	skogsmark
			113	väg
			114	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			115	" , " " " "
			116	" , " " " "
			117	avlopp
				Summa
Läperud	1[11]	3/200		K. J. Eriksson s dödbo
			26	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			27	" , " " " "
			28	" , " " " "
			29	" , " " " "
			30	" , " " " "
			31	" , " " " "
			32	" , " " " "
			33	" , " " " "
			34	" , " " " "
			35	" , " " " "
			36	" , " " " "
			37	" , " " " "
			118	skogsmark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					08.2			100	8	20	150	12	30	4	10	
					01.5			"	1	50	"	2	25	-	75	
							01.4									
							01.3									
					09.7		02.7		9	70		14	55	4	85	
					11.5			130	14	95	150	17	25	2	30	
							01.5									
					13.0			100	13	-	150	19	50	6	50	
							01.1									
	07.2							350	25	20	/1100/ 700	50	40	25	20	
	29.5							"	103	25	/1100/ 800	236	-	132	75	
	10.0							400	40	-	/1100/ 950	95	-	55	-	
							04.0									
	46.7				24.5		06.9		196	40		418	15	221	75	
	08.7							600	52	20	1100	95	70	43	50	
	07.5							"	45	-	"	82	50	37	50	
	07.5							"	45	-	"	82	50	37	50	
	08.8							"	52	80	"	96	80	44	-	
	01.5							"	9	-	"	16	50	7	50	
	12.0							"	72	-	"	132	-	60	-	
	11.5							650	74	75	"	126	50	51	75	
	16.3							750	122	25	"	179	30	57	05	
	06.0							1050	63	-	"	66	-	3	-	
	21.5							750	161	25	"	236	50	75	25	
	18.5							"	138	75	"	203	50	64	75	
	12.0							"	90	-	"	132	-	42	-	
					11.0			100	11	-	150	16	50	5	50	
1	31.8				11.0				937	-		1166	30	529	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Läperud	1^{10}	3/200		Stina-Maja Eriksson
			38	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			39	" , " " " "
			40	" , " " " "
			41	väg
			42	avlopp
			43	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			44	" , " " " "
			45	" , " " " "
			46	" , " " " "
			47	" , " " " "
			48	" , " " " "
				Summa
"	1^{9}	3/200		Stina-Maja Eriksson
			49	skogsmark
			50	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			51	" , " " " "
			52	" , " " " "
			53	" , " " " "
			54	" , " " " "
			55	" , " " " "
			56	" , " " " "
			57	" , " " " "
			58	" , " " " "
			59	" , " " " "
			60	" , " " " "
			61	" , " " " "
			62	" , " " " "
			63	väg
			64	avlopp
			65	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08.2							750	61	50	1100	90	20	28	70	
	22.3							"	167	25	"	245	30	78	05	
	22.8							"	171	-	"	250	80	79	80	
							02.7									
							02.2									
	08.3							500	41	50	1100	91	30	49	80	
	08.3							"	41	50	"	91	30	49	80	
	09.3							"	46	50	"	102	30	55	80	
	06.8							"	34	-	"	74	80	40	80	
	06.5							"	32	50	"	71	50	39	-	
	06.2							"	31	-	"	68	20	37	20	
	98.7						04.9		626	75		1085	70	458	95	
				30.0				130	39	-	150	45	-	6	-	
	08.0							450	36	-	1100	88	-	52	-	
	08.0							"	36	-	"	88	-	52	-	
	08.5							500	42	50	"	93	50	51	-	
	08.0							"	40	-	"	88	-	48	-	
	09.0							"	45	-	"	99	-	54	-	
	02.3							"	11	50	"	25	30	13	80	
	01.5							"	7	50	"	16	50	9	-	
	11.6							550	63	80	"	127	60	63	80	
	01.5							"	8	25	"	16	50	8	25	
	09.5							850	80	75	"	104	50	23	75	
	11.5							"	97	75	"	126	50	28	75	
	10.5							"	89	25	"	115	50	26	25	
	14.0							"	119	-	"	154	-	35	-	
							05.0									
							02.0									
							04.7									
1	03.9			30.0			11.7		716	30		1187	90	471	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Läperud	av 1/6	109/4320		Sofia Olssons sterbhus
			66	skogsmark
			67	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			68	" , " " "
			69	" , " " "
			70	avlopp
			71	"
			72	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			73	" , " " " "
			74	" , " " " "
			75	" , 0.20-0.25 m. " " "
			76	" , " " " "
			77	" , " " " "
				Summa
"	av 1/6	107/17280		Gustaf Olsson
			78	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			79	" , " " " "
			80	" , " " " "
			81	" , " " " "
				Summa
"	av 1/6	107/17280		Karl Olsson
			82	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			83	" , " " " "
			84	" , " " " "
			85	" , 0.15-0.20 m. " " "
			86	" , " " " "
			87	" , " " " "
			88	" , " " " "
			88a	" , " " " "
			88b	tomt, " " " "
			89	väg
			90	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
				20.0				130	26	-	150	30	-	4	-	
	11.7							600	70	20	1100	128	70	58	50	
	13.5							"	81	-	"	148	50	67	50	
	12.0							"	72	-	"	132	-	60	-	
							04.7									
							01.5									
	15.0							850	127	50	1100	165	-	37	50	
	17.5							"	148	75	"	192	50	43	75	
	15.0							"	127	50	"	165	-	37	50	
	15.0							950	142	50	1150	172	50	30	-	
	15.5							1000	155	-	"	178	25	23	25	
	13.0							"	130	-	"	149	50	19	50	
1	28.2			20.0		06.2			1080	45		1461	95	381	50	
	07.5							1050	78	75	1150	86	25	7	50	
	06.3							1075	67	73	"	72	45	4	72	
	04.5							1100	49	50	"	51	75	2	25	
	02.0							"	22	-	"	23	-	1	-	
	20.3								217	98		233	45	15	47	
	06.5							700	45	50	/1150/ 975	63	37	17	87	
	06.5							"	45	50	/1150/ 975	63	38	17	88	
	06.5							"	45	50	/1150/ 975	63	37	17	87	
	12.0							600	72	-	/1100/ 900	108	-	36	-	
	13.0							650	84	50	/1100/ 925	120	25	35	75	
	13.3							700	93	10	/1100 950	126	35	33	25	
	12.5							800	100	-	/1100/ 1000	125	-	25	-	
	19.3							900	173	70	/1100/ 1025	197	82	24	12	
	04.2							950	39	90	/1200/ 1100	46	20	6	30	
							05.5									
							03.0									
	93.8						08.5		699	70		913	74	214	04	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Läperud	1⁵	107 / 17280		Karl Olsson
			91	tomt, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			92	åker, " " " "
			93	" , " " " "
			94	" , " " " "
			95	" , " " " "
			96	" , " " " "
			97	" , " " " "
			98	" , " " " "
			99	" , " " " "
			100	väg
			101	avlopp
				Summa
"	1⁸	3/200		C. A. Glans
			119	skogsmark
			120	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			121	" , " " " "
			122	" , " " " "
			123	" , " " " "
			124	" , " " " "
			125	" , " " " "
			126	" , " " " "
			127	" , " " " "
			128	skogsmark / förbättras ej /
			129	väg
			130	avlopp
				Summa
Hökerud	1⁶	1/60		K. J. Erikssons sterbhus
			131	betesmark
			132	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09.5							1050	99	75	1200/1150	109	25	9	50	
	07.8							975	76	05	1150/1075	83	35	7	80	
	09.2							"	89	70	1150/1075	98	90	9	20	
	09.0							"	87	75	1150/1075	96	75	9	-	
	09.5							"	92	63	1150/1075	102	13	9	50	
	08.7							"	84	83	1150/1075	93	53	8	70	
	04.8							1000	48	-	1150/1100	52	80	4	80	
	05.0							1050	52	50	1150/1100	55	-	2	50	
	12.0							1100	132	-	1150/1125	135	-	3	-	
							02.2									
							02.4									
	75.5						04.6		763	21		827	21	64	-	
				68.5				100	68	50	150	102	75	34	25	
	02.5							550	13	75	1150	28	75	15	-	
	02.3							"	12	65	"	26	45	13	80	
	13.5							650	87	75	"	155	25	67	50	
	32.0							"	208	-	"	368	-	160	-	
	02.1							1000	21	-	"	24	15	3	15	
	08.0							"	80	-	"	92	-	12	-	
	07.7							"	77	-	"	88	55	11	55	
	06.0							900	54	-	"	69	-	15	-	
							12.8									
							11.0									
							05.5									
	74.1			68.5			29.3		622	65		954	90	332	25	
				33.0				300	99	-	400	132	-	33	-	
							00.9									
				33.0			00.9		99	-		132	-	33	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hökerud	15	1/60		Jonas Eriksson
			133	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
"	14	11/360		Jonas Eriksson
			134	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			135	" , " " " "
			136	" , " " " "
			137	" , " " " "
			138	" , " " " "
			139	" , " " " "
			140	" , " " " "
				Summa
"	13	11/360		C. A. Glans
			141	skogsmark
			142	åker, 0.20 m. mylla på sandlera
			143	" , 0.20-0.25 m. " " "
			144	" , " " " "
			145	" , 0.25-0.30 m. " " "
			146	" , " " " "
			147	" , " " " "
			148	" , " " " "
			149	" , " " " "
			150	" , " " " "
			151	skogsmark / förbättras ej /
			152	avlopp
			153	väg
			154	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			155	" , " " " "
			156	" , " " " "
			157	" , " " " "
			158	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04.0							900	36	-	/1150/ 1050	42	-	6	-	
	03.5							800	28	-	/1150/ 1050	36	75	8	75	
	09.5							750	71	25	/1150/ 1050	99	75	28	50	
	18.3							500	91	50	/1150/ 1050	192	15	100	65	
	16.5							700	115	50	/1150/ 1050	173	25	57	75	
	18.0							750	135	-	/1150/ 1050	189	-	54	-	
	14.5							800	116	-	/1150/ 1050	152	25	36	25	
	06.0							700	42	-	/1150/ 1050	63	-	21	-	
	86.3								599	25		906	15	306	90	
				21.2				100	21	20	150	31	80	10	60	
	12.0							600	72	-	1150	138	-	66	-	
	09.5							550	52	25	"	109	25	57	-	
	09.2							"	50	60	"	105	80	55	20	
	05.5							600	33	-	1200	66	-	33	-	
	08.0							"	48	-	"	96	-	48	-	
	24.0							750	180	-	"	288	-	108	-	
	24.5							800	196	-	"	294	-	98	-	
	15.0							1000	150	-	"	180	-	30	-	
	10.3							"	103	-	"	123	60	20	60	
							09.0									
							07.2									
							04.5									
	05.0							1050	52	50	1150	57	50	5	-	
	09.0							"	94	50	"	103	50	9	-	
	13.5							"	141	75	"	155	25	13	50	
	14.0							"	147	-	"	161	-	14	-	
	14.0							1000	140	-	"	161	-	21	-	
1	73.5			21.2		20.7			1481	80		2070	70	588	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			159	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			160	" , " " " "
			161	" , " " " "
				Summa
Hökerud	1^{2}	11/360		Jonas Eriksson
			162	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			162a	" , " " " "
			163	" , " " " "
			164	" , " " " "
			165	väg
			166	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			167	" , " " " "
			168	" , " " " "
			169	" , " " " "
			170	" , " " " "
			171	" , " " " "
			172	" , " " " "
			173	skogsmark
			174	"
			175	avlopp
				Summa
Åsnebyn	1^{13}	1/24		Oskar Nilsson
			176	odlingsmark
			177	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			178	" , " " " "
			179	" , " " " "
			180	" , " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	73.5				21.2		20.7		1481	80		2070	70	588	90	
	12.0							950	114	-	1150	138	-	24	-	
	09.7							1100	106	70	"	111	55	4	85	
	03.0							"	33	-	"	34	50	1	50	
1	98.2				21.2		20.7		1735	50		2354	75	619	25	
	10.0							1000	100	-	1100	110	-	10	-	
	23.0							950	218	50	"	253	-	34	50	
	43.5							750	326	25	"	478	50	152	25	
	10.0							1000	100	-	"	110	-	10	-	
							01.3									
	12.0							1000	120	-	1150	138	-	18	-	
	09.2							700	64	40	"	105	80	41	40	
	16.0							650	104	-	"	184	-	80	-	
	15.5							700	108	50	"	178	25	69	75	
	14.0							"	98	-	"	161	-	63	-	
	16.0							750	120	-	"	184	-	64	-	
	18.5							"	138	75	"	212	75	74	-	
					15.5			130	20	15	150	23	25	3	10	
					14.2			100	14	20	"	21	30	7	10	
							10.0									
1	87.7				29.7		11.3		1532	75		2159	85	627	10	
			07.5					250	18	75	300	22	50	3	75	
	14.7							1100	161	70	1200	176	40	14	70	
	32.0							1000	320	-	"	384	-	64	-	
	28.0							"	280	-	"	336	-	56	-	
	02.5							1150	28	75	"	30	-	1	25	
	77.2		07.5						809	20		948	90	139	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åsnebyn	1[19]	1/18		Oskar Nilsson
			181	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			182	" , " " " "
			183	" , " " " "
			184	" , " " " "
			185	" , " " " "
			186	" , " " " "
				Summa
"	1[8]	1/8		Enock Andersson
			187	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			188	" , " " " "
			189	" , " " " "
			190	" , " " " "
			191	" , " " " "
			192	" , " " " "
			193	" , " " " "
			194	" , " " " "
			195	" , " " " "
			196	" , " " " "
			197	" , " " " "
			198	" , " " " "
			199	" , " " " "
			200	" , " " " "
			201	" , " " " "
			202	" , " " " "
			203	" , " " " "
			204	" , " " " "
			205	" , " " " "
			206	odlingsmark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	33.0							900	297	-	1150	379	50	82	50	
	31.0							850	263	50	"	356	50	93	-	
	10.0							1050	105	-	"	115	-	10	-	
	08.3							"	87	15	"	95	45	8	30	
	07.0							"	73	50	"	80	50	7	-	
	04.0							"	42	-	"	46	-	4	-	
	93.3								868	15		1072	95	204	80	
	48.2							750	361	50	1150	554	30	192	80	
	32.5							"	243	75	"	373	75	130	-	
	29.2							700	204	40	"	335	80	131	40	
	34.0							"	238	-	"	391	-	153	-	
	31.0							800	248	-	"	356	50	108	50	
	27.0							850	229	50	"	310	50	81	-	
	77.5							900	697	50	"	891	25	193	75	
	11.0							950	104	50	"	126	50	22	-	
	11.7							"	111	15	"	134	55	23	40	
	20.0							"	190	-	"	230	-	40	-	
	19.3							"	183	35	"	221	95	38	60	
	21.2							"	201	40	"	243	80	42	40	
	17.7							"	168	15	"	203	55	35	40	
	19.2							"	182	40	"	220	80	38	40	
	16.6							"	157	70	"	190	90	33	20	
	20.0							"	190	-	"	230	-	40	-	
	19.5							1000	195	-	"	224	25	29	25	
	18.0							"	180	-	"	207	-	27	-	
	15.0							1050	157	50	"	172	50	15	-	
			01.0					500	5	-	800	8	-	3	-	
4	88.6		01.0						4248	80		5626	90	1378	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				S Ö D R A
Kambol	1^{21}	avs.		Carl Brandt
			207	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			208	" , " " " "
			209	" , " " " "
			210	" , " " " "
			211	" , " " " "
			212	" , " " " "
			213	avlopp
				Summa
"	1^{15}	5/42		Viktor Gerdèn och Johan Sandgren
			214	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			215	" , " " " "
			216	" , " " " "
			217	" , " " " "
			218	" , " " " "
			219	" , " " " "
			220	" , " " " "
			221	" , " " " "
			222	" , " " " "
			223	" , " " " "
			224	" , " " " "
			225	" , 0.10-0.15 m. " " "
			226	skogsmark
			227	avlopp
				Summa
Skogsbol	av 1^{1}	1/4		Paul Eriksson
			228	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			229	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	F Ö R E T A G E T .															
	02.0							850	17	-	900	18	-	1	-	
	17.3							800	138	40	"	155	70	17	30	
	12.5							500	62	50	"	112	50	50	-	
	13.0							850	110	50	"	117	-	6	50	
	08.0							800	64	-	"	72	-	8	-	
	07.0							750	52	50	"	63	-	10	50	
							01.3									
	59.8						01.3		444	90		538	20	93	30	
	21.2							550	116	60	900	190	80	74	20	
	18.0							"	99	-	"	162	-	63	-	
	31.0							"	170	50	"	279	-	108	50	
	15.0							575	86	25	"	135	-	48	75	
	14.3							"	82	23	"	128	70	46	47	
	23.0							600	138	-	"	207	-	69	-	
	29.0							"	174	-	"	261	-	87	-	
	24.2							"	145	20	"	217	80	72	60	
	24.0							"	144	-	"	216	-	72	-	
	25.5							"	153	-	"	229	50	76	50	
	31.0							650	201	50	"	279	-	77	50	
	09.0							"	58	50	700	63	-	4	50	
					07.0			130	9	10	150	10	50	1	40	
							11.0									
2	65.2				07.0		11.0		1577	88		2379	30	801	42	
	11.5							450	51	75	900	103	50	51	75	
	12.5							"	56	25	850	106	25	50	-	
	24.0								108	-		209	75	101	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			230	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			231	" , " " " "
			232	" , " " " "
			233	" , " " " "
			234	" , " " " "
			235	" , " " " "
			236	väg
			237	"
			238	avlopp
			239	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			240	" , " " " "
			241	" , 0.15-0.20 m. " " "
			242	" , 0.10-0.15 m. " " "
			243	" , 0.15-0.20 m. " " "
			244	" , 0.15-0.25 m. " " "
			245	" , " " " "
			246	" , " " " "
			247	" , " " " "
			248	" , " " " "
			249	" , " " " "
			250	" , " " " "
			251	" , " " " "
			252	" , " " " "
			253	betesmark
			254	"
			255	"
			256	åker, o.15-0.20 m. mylla på lera
			257	" , " " " "
			258	" , " " " "
			259	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24.0								108	-		209	75	101	75	
	15.7							450	70	65	800	125	60	54	95	
	22.8							"	102	60	750	171	-	68	40	
	18.8							425	79	90	700	131	60	51	70	
	01.7							650	11	05	"	11	90	-	85	
	02.5							"	16	25	"	17	50	1	25	
	01.5							"	9	75	"	10	50	-	75	
							02.0									
							33.0									
							04.3									
	13.2							500	66	-	900	118	80	52	80	
	13.0							475	61	75	850	110	50	48	75	
	28.3							"	134	43	800	226	40	91	97	
	24.2							425	102	85	700	169	40	66	55	
	23.5							450	105	75	850	199	75	94	-	
	27.0							"	121	50	"	229	50	108	-	
	28.8							"	129	60	"	244	80	115	20	
	27.5							"	123	75	"	233	75	110	-	
	26.0							"	117	-	825	214	50	97	50	
	28.8							"	129	60	800	230	40	100	80	
	29.3							"	131	85	775	227	07	95	22	
	25.5							"	114	75	750	191	25	76	50	
	27.5							"	123	75	725	199	37	75	62	
	27.5							"	123	75	700	192	50	68	75	
				19.5				250	48	75	300	58	50	9	75	
				83.0				270	224	10	"	249	-	24	90	
				08.0				290	23	20	"	24	-	-	80	
	16.0							550	88	-	800	128	-	40	-	
	22.2							700	155	40	"	177	60	22	20	
	24.0							600	144	-	"	192	-	48	-	
	09.0							550	49	50	"	72	-	22	50	
5	08.3			1	10.5		39.3		2717	48		4366	94	1649	46	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			260	tomt, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			261	åker, 0.10-0.15 m. " " sandlera
			262	" , " " " "
			263	" , 0.15-0.20 m. " " "
			264	väg
			265	"
			266	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			267	" , 0.20-0.25 m. " " "
			268	" , " " " "
			269	" , 0.10-0.15 m. " " "
			270	" , " " " "
			271	" , " " " "
			272	" , " " " "
			273	" , " " " "
			274	" , 0.10-0.20 m. " " "
			275	" , " " " "
			276	" , " " " "
			277	" , " " " "
			278	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	08.3			1	10.5		39.3		2717	48		4366	94	1649	46	
	16.2							700	113	40	850	137	70	24	30	
	06.2							550	34	10	750	46	50	12	40	
	07.0							"	38	50	"	52	50	14	-	
	10.5							"	57	75	800	84	-	26	25	
							04.2									
							02.5									
	10.5							500	52	50	850	89	25	36	75	
	09.5							525	49	88	900	85	50	35	62	
	08.8							"	46	20	"	79	20	33	-	
	18.3							500	91	50	700	128	10	36	60	
	13.0							450	58	50	"	91	-	32	50	
	08.8							425	37	40	"	61	60	24	20	
	19.0							"	80	75	"	133	-	52	25	
	17.7							"	75	23	"	123	90	48	67	
	11.0							"	46	75	"	77	-	30	25	
	15.0							450	67	50	"	105	-	37	50	
	10.0							500	50	-	"	70	-	20	-	
	26.5							550	145	75	"	185	50	39	75	
							03.0									
7	16.3			1	10.5		49.0		3763	19		5916	69	2153	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag:
Holms socken				**Norra företaget:**
Gärdserud	1^{14}	5/48		Berta Magnusson
"	1^{30}	10/192		Gustaf Andersson
"	1^{51}	7/672		J.Ryrfeldt
"	1^{35}	1/192		Karl Andersson
"	1^{47}	1/144		Carl Brandt
"	1^{46}	1/72		Joh. Olsson; arr. Alfr. Johansson
Läperud	1^{11}	3/200		K. J. Erikssons sterbhus
"	1^{10}	3/200		Stina-Maja Eriksson
"	1^{9}	3/200		D:sme
"	av 1^{6}	109/4320		Sofia Olssons sterbhus
""	av 1^{6}	107/17280		Gustaf Olsson
"	av 1^{6}	107/17280		Karl Olsson
"	1^{5}	107/17280		D:sme
"	1^{8}	3/200		C. A. Glans
Hökerud	1^{6}	1/60		K. J. Erikssons sterbhus
"	1^{5}	1/60		Jonas Eriksson
"	1^{4}	11/360		D:sme
"	1^{3}	11/360		C. A. Glans
"	1^{2}	11/360		Jonas Eriksson
Åsnebyn	1^{13}	1/24		Oskar Nilsson
"	1^{19}	1/18		D:sme
"	1^{8}	1/8		Enock Andersson
				Summa
				Södra företaget:
Kambol	1^{21}	avs.		Carl Brandt
"	1^{15}	5/42		Viktor Gerdén och Johan Sandgren
Skogsbol	av 1^{1}	1/48		Paul Eriksson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					25.8		02.7		33	36		38	70	5	34	
					26.8		01.1		33	76		40	20	6	44	
					81.5		11.0		73	50		122	25	48	75	
				1	08.0		09.0		117	-		162	-	45	-	
					09.7		02.7		9	70		14	55	4	85	
	46.7				24.5		06.9		196	40		418	15	221	75	
1	31.8				11.0				937	-		1466	30	529	30	
	98.7						04.9		626	75		1085	70	458	95	
1	03.9				30.0		11.7		716	30		1187	90	471	60	
1	28.2				20.0		06.2		1080	45		1461	95	381	50	
	20.3								217	98		233	45	15	47	
	93.8						08.5		699	70		913	74	214	04	
	75.5						04.6		763	21		827	21	64	-	
	74.1				68.5		29.3		622	65		954	90	332	25	
					33.0		00.9		99	-		132	-	33	-	
	04.0								36	-		42	-	6	-	
	86.3								599	25		906	15	306	90	
1	98.2				21.2		20.7		1735	50		2354	75	619	25	
1	87.7				29.7		11.3		1532	75		2159	85	627	10	
	77.2		07.5						809	20		948	90	139	70	
	93.3								868	15		1072	95	204	80	
4	88.6		01.0						4248	80		5626	90	1378	10	
19	08.3		08.5	4	89.7	1	31.5		16056	41		22170	50	6114	09	
	59.8						01.3		444	90		538	20	93	30	
2	65.2				07.0		11.0		1577	88		2379	30	801	42	
7	16.3			1	10.5		49.0		3763	19		5916	69	2153	50	
10	41.3			1	17.5		61.3		5785	97		8834	19	3048	22	

Läperud den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

C. G. Larsson
god man

A. J. Jansson
god man

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
						Bil. 2.				
		K o s t n a d s f ö r s l a g till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län.								
					Timpenning 0.70 kr.					
		N O R R A F Ö R E T A G E T.								
		Avloppsdiket A - B - C - D.								
/A/ 0 -1^{+68}	168	Lera, mkt rötter	70	1.25	87	50				
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 1^{+6}			30	-				
/B/ 1^{+68}-2^{+53}	85	Lera, mkt rötter	120	1.25	150	-				
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 1^{+79}			50	-	317	50		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av förest.					32	50	350	-
/B/ 2^{+53}-3^{+69}	116	Lera, mkt rötter	250	1.10	275	-				
		Ombyggnad av träbro för ägoväg vid 3^{+25} enl. typritning. Beräknad kostnad 80.- kr., varav hälften lägges på företaget.			40	-	315	-		
/C/ 3^{+69}- 6^{+4}	235	Sandbl. lera, rötter	510	0.90	459	-				
		" " -	100	0.70	70	-				
		Stensättning vid 6^{+4} m^2	6	3.-	18	-	547	-		
							862	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					88	-	950	-
/C/ 26 -/D/ 27^{+12}	112	Sandbl. lera	320	0.70	224	-				
	716	Överföres	1371		224	-			1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m²	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	716	Överfört			224	-			1300	-
		Ombyggnad av stentrumma vid 26^{+46} enligt typritning. Beräknad kostnad 250.- kr varav hälften lägges på företaget			125	-	349	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					31	-	380	-
	716	Summa							1680	-
/B/		Avloppsdiket B - E - F.								
$15-16^{+63}$	163	Lera, rötter	100	0.90	90	-				
		Stensättning vid 15.	10	3.-	30	-				
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 15^{+30}			30	-	150	-		
$16^{+63}-18^{+36}$	173	Lera, rötter	110	1.-	110	-				
		" , -	70	0.70	49	-				
		Ombyggnad av träbro för ägoväg vid 16^{+64} enligt typritning. Beräknad kostnad 70.- kr., varav hälften lägges på företaget.			35	-	194	-		
$18^{+36}-20^{+20}$	184	Lera, rötter	400	1.-	400	-				
		Borttagning av stenmur	120	0.50	60	-	460	-		
/E/										
$20^{+20}-21^{+47}$	127	Lera, ngt rötter	160	0.80	128	-				
		" , rötter, ngt sten	40	1.25	50	-				
		Borttagning av stenmur	20	0.50	10	-				
		Ombyggnad av stentrumma vid 20^{+56} enligt ritning. Beräknad kostnad 280.- kr., varav 100.- kr. lägges på företaget.			100	-	288	-		
							1092	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					108	-	1200	-
	647	Överföres							1200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m²	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
/E/ /F/	647	Överfört							1200	-
21^{+47}-24^{+46}	299	Lera, mkt rötter, ngt sten	50	1.50	75	-				
		" , ngt rötter	120	0.90	108	-				
		" , mkt rötter	300	1.25	375	-				
		" , rötter	200	1.-	200	-				
		Borttagning av stenmur	80	0.50	40	-				
		Ombyggnad av stentrumma genom byvägen vid 21^{+95} enligt ritning.			370	-	1168	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					112	-	1280	-
	946	Summa							2480	-
		S Ö D R A F Ö R E T A G E T.								
/G/		Avloppsdiket G - H - J.								
9^{+30}-10^{+42}	112	Grusbl. lera	70	0.80			56	-		
10^{+42} /H/ -12^{+33}	191	Sandbl. lera, stubbar	600	0.90	540	-				
/H/ /J/		Borttagning av stenmur	120	0.50	60	-	600	-		
12^{+33}-13^{+50}	117	Sandbl. lera	370	0.70	259	-				
		Ombyggnad av stentrumma vid 12^{+36} enligt typritning.			250	-				
		Ombyggnad av ägobro av trä vid 13^{+49} enligt typritning.			100	-	609	-	1265	-
		För arbetets tillsyn oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av förestående.							135	-
	420	Summa							1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsdiket H - K.								
/H/ /K/ 25 -25+76	76	Lera, hård, ngt stubbar	250	1.-	250	-				
		Flyttning av stenmur	50	0.50	25	-				
		Stentrumma vid 25+2 enligt typritning.			250	-	525	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %.					45	-		
	76	Summa					570	-		
		SAMMANDRAG.								
		Norra företaget.								
	716	Avloppsdiket A - B - C - D					1680	-		
		Ersättningar enligt ersättningslängden					241 97		1921	97
	647	Avloppssträckan B - E					1200	-		
		Ersättningar enligt ersättningslängden					149 96		1349	96
	299	Avloppssträckan E - F.					1280	-		
		Ersättningar enligt ersättningslängden					234 34		1514	34
	1662	Summa							4786	27
		södra företaget.								
	420	Avloppsdiket G - H - J					1400	-		
		Ersättningar enligt ersättningslängden.					211 55		1611	55
	76	Avloppsdiket H - K					570	-		
		Ersättningar enligt ersättningslängden					44 56		614	56
	496	Summa							2226	11

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m²	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning av trumma av sten genom byvägen vid 21+95 enligt ritning. / Dimensioner 0.8 x 0.8 x 4.0 m./								
		Schaktning utöver avloppets sektion	16	1.50	24	-				
		Undergrund	4.0	10.-	40	-				
		Front- och sidomurar samt grusskift	9.3	20.-	186	-				
		Täckhallar	1.7	25.-	42	50				
		Stensättning av botten och slänter m²	9.0	3.-	27	-				
		Skyddsräck av trä inkl. smide och spik			30	-				
		Planering av körbana m.m.			20	50				
		Summa			370	-				
		Kostnadsberäkning av trumma av sten vid 20+56 enligt ritning. / Dimensioner 0.8 x 0.8 x 3.0 /								
		Schaktning utöver avloppets sektion.	11	1.-	11	-				
		Undergrund	3.1	10.-	31	-				
		Front- och sidomurar samt grusskift	8.0	20.-	160	-				
		Täckhallar	1.3	25.-	32	50				
		Stensättning av botten och slänter m²	9.0	3.-	27	-				
		Planering av körbana m.m.			18	50				
		Summa			280	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning av trumma av sten vid 12^{+36}, 25^{+2} och 26^{+46}								
		enligt typritning. / Dimensioner 0.6 x 0.6 x 3.0 m. /								
		Schaktning utöver avloppets sektion								
		sektion	8	1.-	8	-				
		Undergrund	2.7	10.-	27	-				
		Front- och sidomurar samt								
		grusskift	7.0	20.-	140	-				
		Täckhällar	1.1	25.-	27	50				
		Stensättning av botten och								
		slänter	7.0	3.-	21	-				
		Planering av körbana m.m.			26	50				
		Summa			250	-				
		Kostnadsberäkning av träbro vid 3^{+25}, 13^{+49} och 16^{+64} enligt								
		typritning.								
		Bärplank	0.85	50.-	42	50				
		Bärbjälkar	0.55	60.-	33	-				
		Underslag och följare	0.20	50.-	10	-				
		Spik m.m.			14	50				
		Summa			100	-				

Läperud den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. 3.

Ersättningslängd

vid företag avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Ägare	Ersättning för mark till dikets utvidgning				Ersättning för intrång genom jordupplag				Summa ersättning	
			m²	à kr.	kr	ö.	m²	à kr	kr	ö.	kr	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		NORRA FÖRETAGET.										
		Avloppsdiket A – B – C – D										
Gärdserud	1 48	Sofia Ryrfeldt					100	0.012	1	20	1	20
"	1 14	Berta Magnusson					165	0.015	2	48		
							95	0.015	1	42	3	90
"	1 30	Gustaf Andersson					120	0.015	1	80		
			10	0.012		12	120	0.015	1	80	3	72
"	1 51	J. Ryrfeldt	90	0.01		90	230	0.015	3	45		
			100	0.005		50	160	0.015	2	40	7	25
			60	0.01		60	200	0.015	3	00		
			70	0.01		70	210	0.015	3	15	7	45
"	1 47	Carl Brandt	35	0.01		35	120	0.015	1	80		
			40	0.01		40	120	0.015	1	80	4	35
Läperud	1 10	Stina Maja Eriksson	85	0.075	6	38	185	0.11	20	35		
			85	0.05	4	25	190	0.11	20	90	51	88
"	1 9	D:sme	40	0.013		52	230	0.015	3	45		
			25	0.045	1	12	650	0.11	71	50		
			15	0.05		75						
			65	0.055	3	57						
			15	0.055		83						
			65	0.085	5	52	180	0.11	19	80	107	06
"	av 1 6	Sofia Olssons sterbh	220	0.013	2	86	420	0.015	6	30		
			70	0.06	4	20	380	0.11	41	80	55	16
		Summa									241	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gärdserud	1 51	J. Ryrfeldt	40	0.005	20	85	0.015	1 27	1 47
"	1 35	Karl Andersson	110	0.01	1 10	500	0.015	7 50	8 60
"	1 46	Joh. Olsson	25	0.01	25	100	0.015	1 50	
						160	0.07	11 20	
						100	0.08	8 00	
			70	0.035	2 45	80	0.095	7 60	31 00
Läperud	1 11	K.J.Erikssons sterbh	10	0.035	35	50	0.015	75	1 10
"	1 8	C. A. Glans	160	0.01	1 60	500	0.015	7 50	
			65	0.065	4 22	280	0.115	32 20	
			100	0.015	1 50	280	0.015	4 20	
			10	0.115	1 15	50	0.115	5 75	58 12
Hökerud	1 6	K.J.Erikssons sterbh.				100	0.015	1 50	1 50
"	1 3	C.A. Glans	5	0.06	30	350	0.015	5 25	
			10	0.055	55	125	0.115	14 37	
			15	0.08	1 20				
			25	0.10	2 50	200	0.12	24 00	48 17
			20	0.10	2 00	110	0.12	13 20	
			30	0.015	45	110	0.015	1 65	
			8	0.105	84				
			10	0.10	1 00				
			10	0.095	95	155	0.115	17 82	37 91
"	1 2	Jonas Eriksson	20	0.10	2 00	270	0.10	27 00	
			10	0.075	75	555	0.115	63 82	93 57
Åsnebyn	1 13	Oskar Nilsson	10	0.025	25	15	0.03	45	
			80	0.10	8 00	140	0.12	16 80	25 50
"	1 19	D:sme	50	0.09	4 50				
			40	0.085	3 40	155	0.115	17 82	25 72
"	1 8	Enock Andersson	35	0.075	2 62	235	0.115	27 02	
			200	0.05	10 00	150	0.08	12 00	51 64
		Summa							384 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SÖDRA FÖRETAGET.							
		Avloppsdiket G - H - J.							
Kambol	1[21]	Carl Brandt	15	0.085	1 27	590	0.09	53 10	
			10	0.08	80				
			75	0.015	1 12				
			15	0.075	1 12	80	0.09	7 20	64 61
"	1[15]	V.Gerdén och J.Sandgren	5	0.013	06	10	0.015	15	
			30	0.015	45				
			125	0.055	6 87	715	0.09	64 35	71 88
Skogsbol	1[1]	Paul Eriksson	120	0.045	5 40	70	0.09	6 30	
			35	0.025	1 49	55	0.085	4 67	
			25	0.05	1 25	65	0.08	5 20	
			70	0.045	3 33	110	0.075	8 25	
						90	0.07	6 30	
						75	0.09	6 75	
						65	0.085	5 52	
						140	0.08	11 20	
			40	0.025	1 70	110	0.07	7 70	75 06
		Summa							211 55
		Avloppsdiket H - K.							
Kambol	1[15]	V. Gerdén och J.Sandgren	50	0.055	2 75				
			75	0.0575	4 31				
			70	0.06	4 20	370	0.09	33 30	44 56
		Summa							44 56
		SAMMANDRAG.							
		Norra företaget.							
		Avloppsdiket A - B - C - D							
		Avdelning A D							241 97
		Avloppsdiket B - E - F							
		Avdelning B E						149 96	
		" E F						234 34	384 30
		Summa							626 27

S Ö D R A F Ö R E T A G E T.

Avloppsdiket	G - H - J	211.55
"	H - K	44 56
	Summa	256 11

Läperud den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

C. G. Larsson
god man

A. J. Jansson
god man

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Mantal	Reg nr	Ägare		Markens uppskattade värde: Nuvarande värde kr	ö.	Blivande värde kr	ö.	Båtnads värde kr	ö.
			N - o - r - r - a							
Gärdserud	5/48	1^{14}	Berta Magnusson		33	36	38	70	5	34
"	10/192	1^{30}	Gustaf Andersson		33	76	40	20	6	44
"	7/672	1^{51}	J. Ryrfeldt		73	50	122	25	48	75
"	1/192	1^{35}	Karl Andersson		117	-	162	-	45	-
"	1/144	1^{47}	Carl Brandt		9	70	14	55	4	85
"	1/72	1^{46}	J. Olsson		196	40	418	15	221	75
Läperud ✓	3/200	1^{11}	K.J.Erikssons sterbh.		937	-	1466	30	529	30
" ✓	3/200	1^{10}	Stina Maja Eriksson	sök.	626	75	1085	70	458	95
" ✓	3/200	1^{9}	D:sme	"	716	30	1187	90	471	60
"	109/4320	avl ^{6}	Sofia Olssons sterbh.		1080	45	1461	95	381	50
"	107/17280	avl ^{6}	Gustaf Olsson		217	98	233	45	15	47
" ✓	107/17280	avl ^{6}	Karl Olsson		699	70	913	74	214	04
" ✓	107/17280	1^{5}	D:sme		763	21	827	21	64	-
" ✓	3/200	1^{8}	C.A.Glans	sök.	622	65	954	90	332	25
Hökerud ✓	1/60	1^{6}	K.J.Erikssons sterbh.		99	-	132	-	33	-
" ✓	1/60	1^{5}	Jonas Eriksson	sök.	36	-	42	-	6	-
" ✓	11/360	1^{4}	D:sme	"	599	25	906	15	306	90
" ✓	11/360	1^{3}	C.A.Glans	"	1735	50	2354	75	619	25
" ✓	11/360	1^{2}	Jonas Eriksson	"	1532	75	2159	85	627	10
Åsnebyn ✓	1/24	1^{13}	Oskar Nilsson		809	20	948	90	139	70
" ✓	1/18	1^{19}	D:sme		868	15	1072	95	204	80
" ✓	1/8	1^{8}	Enock Andersson	sök.	4248	80	5626	90	1378	10
			Summa		16056	41	22170	50	6114	09
			S - ö - d - r - a							
Kambol	avs.	1^{21}	Carl Brandt		444	90	538	20	93	30
" ✓	5/42	1^{15}	V.Gerdén o.J.Sandgren	sök	1577	88	2379	30	801	42
Skogsbol ✓	1/48	av 1^{1}	Paul Eriksson	"	3763	19	5916	69	2153	50
			Summa		5785	97	8834	19	3048	22

A-n-d-e-l i

avdelning AD					avdelning BE					avdelning EF					hela företaget			kostnad för syne-förrätt-ningen	
ägofig.	båtnad		kostnad		ägofigur	båtnad		kostnad		ägofig	båtnad		kostnad		kostnad		verklig kostnad		
nr	kr	ö.	kr.	ö	nr.	kr.	ö.	kr	ö	nr	kr	ö	kr.	ö	kr	ö.	%	kr	ö
					f - ö - r - e - t					a - g - e - t									
1-3	5	34	4	67											4	67	0.10		48
5-7	6	44	5	63											5	63	0.12		58
9-12	48	75	42	65											42	65	0.89	4	30
					15-17	45	00	40	59						40	59	0.85	4	10
20,21	4	85	4	24											4	24	0.09		43
24	2	30	2	01	112-116	219	45	197	94						199	95	4.18	20	20
26-37	523	80	458	22	118	5	50	4	96						463	18	9.68	46	75
38-48	458	95	401	49											401	49	8.39	40	52
49-62	471	60	412	56											412	56	8.62	41	63
66-77	381	50	333	74											333	74	6.97	33	66
78-81	15	47	13	53											13	53	0.28	1	35
82-88b	214	04	187	24											187	24	3.91	18	88
91-99	64	00	55	99											55	99	1.17	5	65
					119-127	332	25	299	68						299	68	6.26	30	23
					131	33	00	29	77						29	77	0.62	3	00
					133	6	00	5	41						5	41	0.11		53
					134-140	306	90	276	81						276	81	5.78	27	92
					141-150	526	40	474	80	154-161	92	85	58	33	533	13	11.14	53	80
										162-174	627	10	393	93	393	93	8.23	39	75
										176-180	139	70	87	76	87	76	1.83	8	84
										181-186	204	80	128	64	128	64	2.69	13	00
										187-206	1378	10	865	68	865	68	18.09	87	37
	2197	04	1921	97		1474	50	1329	96		2442	55	1534	34	4786	27	100.00	482	97
					f - ö - r - e - t - a - g - e - t														
207-212	93	30	68	14											68	14	3.06	6	87
214-226	801	42	585	27											585	27	26.29	59	06
228-277	2153	50	1572	70											1572	70	70.65	158	70
	3048	22	2226	11											2226	11	100100	224	63

Läperud den 19 december 1931.

Ewald Öjefors

C.G.Larsson
god man

A.J.Jansson
god man

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors.

8/12 32

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter ingående i företag för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län, vilkas ägare ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Läperud	1^{11}	3/200	mtl.	ägare:	K. J. Erikssons sterbhus
"	1^{10}	3/200	"		Stina-Maja Eriksson
"	1^{9}	3/200	"		D:me
"	av 1^{6}	107/17280	"		C.J.Olsson
"	1^{5}	107/17280	"		D:me
"	1^{8}	3/200	"		C.A.Glans
Hökerud	1^{4}	11/360	"		Jonas Eriksson
"	1^{2}	11/360	"		D:me
"	1^{3}	11/360	"		C.A.Glans
Åsnebyn	1^{13}	1/24	"		Oskar Nilsson
"	1^{19}	1/18	"		D:me
"	1^{8}	1/8	"		Enoch Andersson
Kambol	1^{15}	5/42	"		J.V.Gerdén och Ellen Sandgrén
Skogsbol	av 1^{1}	1/48	"		E. P. Eriksson

Göteborg den 17 april 1932.

Ewald Dietrus

Statens lantbruksstipendiat.

1934 den 1 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Liperud m.fl. i Holms socken av Älvsborgs län.

Lån 3.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 8 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Holms socken.			
Liperud	107/17280	1:5	C.J.Olsson
"	107/17280	avl 1:6	Densamme
"	3/200	1:8	C.A.Glans
"	3/200	1:9	Stina-Maja Eriksson
"	3/200	1:10	Densamma
"	3/200	1:11	K.J.Erikssons sterbhus
Hökerud	11/360	1:2	Jonas Eriksson
"	11/360	1:3	C.A.Glans
"	11/360	1:4	Jonas Eriksson
Åsnebyn	1/8	1:8	Enoch Andersson
"	1/24	1:13	Oskar Nilsson
"	1/18	1:19	Densamme
Kambol	5/42	1:15	J.V.Gerdén och Ellen Sandgren
Skogsbol	1/48	avl 1:1	E.P.Eriksson

Stockholm den 1 februari 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

DIARIE Nr 2218
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1934

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som C. A. Glans. Andersson Jonas Eriksson. Viktor Gerdin C. O. Brandt och E. P. Eriksson

genom ett av den den 18 januari 1934 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud m.fl. i Holms socken av

ÄLVSBORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 8 december 1933 beviljat dels *lån* med 3.690 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 3.410 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~alla~~ båda och ~~alla~~ båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Läperud den 18 januari 1934.

Torsten Gerdén ägare till 179/288 mtl. Kolungen
Lenry Andersson " " 1/6 mtl Eriksbyn Ör

Att Torsten Gerdén Kolungen och

Vänd!

Georg Andersson Eriksbyn Ör.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

H. T. Hallberg — Karl Gustavsson

Adress Asnebyn Mellerud. Adress Skogsbol Mellerud

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarne Torsten Gerdèn i Kålungen och Georg Andersson i Eriksbyn, Örs socken, äro hvar för sig fullt vederhäftiga för sina här ofvan ingångna borgen, betygar

Mellerud den 19 januari 1934.

landsfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den ..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den ..... 19 ....

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
134132

Godk. 1/2 1934

323/33

2219

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1934

R a p p o r t

över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gärdserud, Läperud, Hökerud, Åsnebyn, Kambol och Skogsbol i Holms socken, Älvsborgs län, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 maj 1933.

Planen fastställd den .....

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kr.

Lån från statens avdikningslånefond ..... kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den .....

Fastställd arbetstid till den .....

Arbetsstyrelsens ordförande:

Norra Företaget: Lantbrukaren C. A. Glans, Läperud, Mellerud.

Södra företaget: " E. P.Eriksson, Tävlingsbol, Mellerud.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 oktober 1933. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 16 oktober 1933.

Ewald Öfors