



Akt nr:
P-E1a-0507

AU\$P-E1a-0507

302

301
33

P 1-0507

30880

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1933 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av ettusennittio (1.090)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundratjugo (920)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öjefors
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
han ^{ande} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ ⁱ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er}
och förbind^{er} ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ ^{mig} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högsången den 25/11 1933.
Tage Johansson ägare till 1/4 mlt Högsången

Att Tage Johansson i Högsången


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Emil Jakobson
Adress Lillsåte Hjärtsäte

Verner Krona
Adress Högsången Hjärtsäte

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 december 1933.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1-0507

30880

DIARIET N:1

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC 1933

F ö r s l a g

till avloppsdike för torrläggning av

mark tillhörande hemmanet

H Ö G S Ä N G E N

i Färgelanda socken, Alvsborgs län.

1930 - 31.

Notkrift:

*Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 27 oktober 1933
fästställd till efterväntelse vid arbetets utförande.*

Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albrit Smith.

Bestyrkes ä tjänstens vägnar:

W. Carlsson

B E T Ä N K A N D E

med förslag till avloppsdike för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet

H Ö G S Ä N G E N

i Färgelanda socken, Älvsborgs län,

upprättat år 1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Avskrift

B e t ä n k a n d e

angående förslag till avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagets läge. Hemmanet Högsängen är beläget c:a 5 km norr om Färgelanda stationssamhälle vid Uddevalla - Lelångens järnväg. Avdikningsområdets läge framgår av bifogad översiktskarta, å vilken det utmärks med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 22 oktober 1931. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areäl. jordmån m.m. Hela den i företaget ingående arealen, 5,88 hektar, utgöres av åker. Jordmånen består av mylla på botten av lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget till markområdets avdikning, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetenas utförande.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2363.25, och kostnaden för arbetenas utförande till kronor 1900.- . Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, kronor 174.42, samt för handlingar, avskrifter och kopior erforderliga för statsunderstödet sökande, kronor 40.37, varför samtliga

kostnader för företagets bringande till stånd utgör kronor 2114.79.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetena med företaget skola vara avslutade samt avsynade och godkända senast den 31 december 1934.

Statsunderstöd. Till kostnaderna för företagets utförande sökes såväl anslag som lån. Enligt gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet beträffande torrläggning av mark skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 970 kronor samt ett lån från statens avdikningslånefond av 1140 kronor.

Detta betänkande åtföljes av: 1/ Ansökan om lån från statens avdikningslånefond 2/ Diariibevís 3/ Arvodesräkning 4/ Avskrift av syneförrättningshandlingarna samt kopia av tillhörande ritningar.

Göteborg den 1 februari 1932.

Ewald Öjefors

Bil. 1.

Undertecknad, ensam intressent i det företag, som avser upptagande av avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län, förklarar mig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till de med företagets utförande förenade kostnaderna.

Högsängen pr Hjärtsäter den 22 december 1931.

Aron Johanneson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Verner Krons

Hilda Johansson

Adr. Högsängen, Hjärtsäter

Adr. Norra Högsäter, Färgelanda.

Stämpel.Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors handlagd, den 22 oktober 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 23 januari 1932.

Hans Krumlinde.

<u>Kostnadsrönsummande.</u>		
1)	Kostnad för vattenanläggningen	41800:-
2)	" " syneförrättningen	~~1944:-~~ 174:42 "
3)	" " betänksande an.m.	40:37 "
Summa		2114:79 "
		2014:79

Gäddlag den 1 februari 1932.
Ewald Öjefors.

* Minsteringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget bestämts till 2014 kronor 79 öre.

Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag*
 för *kontrakt* av mark *förläggning* av mark *förläggning* *hemmanet*
 inom *Högsången i Färjelaunda* socken
 av *Musborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ 2 exemplar	å	4	50
Betänkande, sid. 2	" 3.00	6	00
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		50
Kopia av plankartan å väv		12	87
" " profiler och sektioner		5	60
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 15	" 0.55	8	25
Inhäftning av handlingar			50
Diariebevis, utlägg		2	15
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		40	37

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Valbo*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *1 febr.* 1932


Ewald Öjefors
stipendiat
 Statens lantbruksingeniör.

Kronor 40.37 kvitteras:

Göteborg den *3 februari* 1932.
Ewald Öjefors

Förslag till
avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande
hemmanet H Ö G S Ä N G E N
i Färgelanda socken, Älvsborgs län,
upprättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen
Åren 1930 - 31.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet vid sammanträde
under syneförrättning enligt Vat-
tenlagen för torrläggning av mark
tillhörande hemmanet Högsängen i
Färgelanda socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 22 oktober 1931.

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f.m. hos lantbruka-
ren Tage Johansson i Högsängen hade intressenterna kallats genom
en till pastorsämbetet i Färgelanda församling den 1 oktober 1931
för uppläsning avsänd kungörelse / bil. C /, vilken kungörelse
även varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad för den
7 oktober 1931, varjämte särskild underrättelse om sammanträdet
blivit till kända sakägare utsänd enligt bifogad förteckning
/ bil. D /.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Karl Johansson
i Håversten och Gustaf Noaksson i Assarebyn, gode män.

Sökanden till förrättningen:

Tage Johansson brukare av 1/4 mtl Högsängen 1^l.

Övriga sakägare:

Aron Johannesson ägare till 1/4 mtl Högsängen 1^l.

§ 2 .

Ansöknings till förrättningen samt Länsstyrelsens i anled-
ning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes

och bilades protokollet / bil. A resp. B /

§ 3 .

Det skulle antecknas att sökanden till förrättningen Tage Johansson endast vore brukare av fastigheten Högsängen 1¹, vilken fastighet ägdes av sökandens fader Aron Johannesson. Aron Johannesson, som var närvarande, förklarade, att ansökan hade skett på uppdrag av honom och avlämnade en skriftlig förklaring härom.

§ 4 .

Aron Johannesson påyrkade avloppets upptagande till sådana dimensioner att möjlighet bereddades för torrläggning av marken till 1.2 meters djup.

§ 5 .

Sedan synemännen företagit besiktning och värdering av den i företaget ingående marken samt övervägt förekommande frågor, framlades det upprättade förslaget, och meddelades synemännens utlåtande.

§ 6 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen lantbrukaren Tage Johansson, Högsängen pr Hjärt-säter.

§ 7 .

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra förklarades

förrättningen avslutad.

Högsängen den 22 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Gustaf Noaksson

Karl Johansson

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande

uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. Vattenlagen verkställa syn för fördjupande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra endast ovannämnda fastighet.

Högsängen, Hjärtsäter den 7/10 1929.

Tage Johansson

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över

emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den

27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Uno Hentz

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Tage Johansson i Högsängen torsdagen den 22 oktober 1931 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget torde bl.a. komma att beröra allmänna vägen Hjertsäter - Färgelanda.

Göteborg den 1 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Färgelanda församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar: Göteborg den 1 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad för onsdagen den 7 oktober 1931, betygar:

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Tage Johansson i Högsängen torsdagen den 22 oktober 1931 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Karl Johansson	N. Håvesten	<u>Färgelanda</u>
"	Gustaf Noaksson	Assarebyn	"
"	Tage Johansson	Högsängen	"
Ordföranden i Valbo härads vägstyrelse			
Lantbrukaren	Sven Johansson	Bäckebole	"

Göteborg den 1 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Undertecknad, ägare till 1/4 mtl Högsängen 1^l, förklarar härmed, att den ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn för fördjupande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärade mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, vilken undertecknats den 7 oktober 1929 av min son Tage Johansson och sedermera ingivits till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, tillkommit på min tillskyndan och med mitt fulla gillande, varför jag betraktar mig som sökande

till förrättningen.

Högsängen den 22 oktober 1931.

Aron Johannesson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Karl Johansson

Gustaf Noaksson

Bil. F.

U t l å t a n d e.

avgivet vid syneförrättning enligt Vattenlagen för uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Företagets läge och omfattning.

Det för avdikning ifrågasatta markområdet är beläget å ömse sidor om allmänna vägen Hjärtsäter - Färgelanda. Vattnet från området avledes i sydlig riktning till sjön Björvattnet samt därifrån västerut till Valboån. Avdikningsområdet ligger således inom Örekilsälvens vattensystem sektion 1, Valboån.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning, på en sträcka av 620 meters längd, av det genom markområdet gående avloppsdiket. Avloppet är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkt medelst tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A - B.

Det markområde, som för sin torrläggning anses beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderings-

längd / bil. 1 / framgår, att arealen utgöres av 5.88 hektar åker.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Nederbördsområdet överstiger icke en kvadratkilometer, varför den framrinnande vattenmängden ej är av sådan omfattning, att särskild dimensionsberäkning av avloppet ansetts erforderlig.

Dimensioner och bottenlutningar hava därför blivit bestämda all-
enast efter praktiskt bedömande, med hänsyn till sökandens yr-
kanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m. fl.
omständigheter. Bottenbredden är bestämd till 0.3 meter och slänt-
lutningen till 1:1.5. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande
tillskyndas den av avloppet beroende marken, har skett i enlighet
med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § Vattenlagen.
Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett
visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, var-
after nuvarande värdet å marken har uträknats såsom viss del av
värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter,
som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrlägg-
ningsgrad. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värde
utgör den uppskattade båtnaden av företaget.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobe-
skrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /.

Kostnadernas fördelning.

Sökanden skall bestrida samtliga med företagets utförande och underhåll förenade kostnader.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall

utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att uppschaktad jord och sten ej får läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan eller på minst var 40:de meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att arbetet, vilket må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, skall vara avslutat, samt företaget avsynat och godkänt senast den 31 december 1934.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag, med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen, sina till Västerbygdens vattendomstol,

adress Vänersborg, ställda besvär.

Högsängen den 22 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Gustaf Noaksson

Karl Johansson

Areal ^o								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Bil. 1. ÄG O B E S K R I V N I N G S - O C H V Ä R D E R I N G S L Ä N G D .																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Färgelanda</u> Högsängen	1 ¹	1/4	Ägare: <u>Aron Johannesson</u> Arr.: <u>Tage Johansson</u>	
			1	åker, 0.25 - 0.30 m. mylla på lera
			2	" , " " "
			3	" , 0.30 - 0.35 m. " " "
			4	" , 0.15 - 0.20 m. " " "
			5	" , " " "
			6	" , 0.20 - 0.25 m. " " "
			7	" , " " "
			8	" , 0.15 - 0.20 m. " " "
			9	" , " " "
			10	" , 0.20 - 0.35 m. " " "
			11	" , 0.20 - 0.30 m. " " "
			12	" , " " "
			13	" , 0.15 - 0.25 m. " " "
			14	" , " " "
			15	avlopp
			16	väg
			17	"
			18	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17.0							900	153	-	1150	195	50	42	50	250
	31.5							800	252	-	"	362	25	110	25	350
	12.0							700	84	-	1200	144	-	60	-	500
	18.0							"	70	-	1000	100	-	30	-	300
	56.0							650	364	-	"	560	-	196	-	350
	12.0							550	66	-	1100	132	-	66	-	550
	41.0							500	205	-	"	451	-	246	-	600
1	07.0							600	642	-	1000	1070	-	428	-	400
	75.0							"	450	-	"	750	-	300	-	"
1	30.0							650	845	-	1150	1195	-	650	-	500
	11.5							750	86	25	"	132	25	46	-	400
	23.5							800	188	-	"	270	25	82	25	350
	28.0							"	224	-	1000	280	-	56	-	200
	33.5							850	284	75	"	335	-	50	25	150
							16.0									
							00.8									
							07.0									
							06.5									
5	88.0						30.3		3914	-		6277	25	2363	25	

Högsängen den 22 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Gustaf Noaksson

Skiftesgodman

Karl Johansson

Skiftesgodman

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Bil. 2.</u>										
<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G .</u>										
/A/ 0 -2+65	265	Lera	670	0.75			502	50		
2+65-4+38	173	"	600	0.70	420	-				
		Stensättning av botten och slänter till 1.0 meters höjd och på en längd av 1.5 m. såväl uppströms som nedströms trumman vid 2+68	9 m ²	3.00	27	-	447	-		
4+38/B/ -6+20	182	Lera	430	0.70	301	-				
		Stensättning vid 6+20			10	-	311	-	1260 50	
		Ersättning för intrång ge- nom jordupplag	1700	0.30					510 -	
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 10 % av arbets- kostnaden							129 50	
	620								1900 -	
		S u m m a								

Högsängen den 22 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Avskriften bestyrkes i Händsten:
Gward Öjefors

1933 den 12 december

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark tillhörande hemmanet Högslången i Färjelands socken av Älvaborgs län.

Lån 1.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
--------------------------	--------	----------------	-------------

Färjelands socken.

Högslången	1/4	1 ¹	^{Fager} ~~Åren~~ Johansson
------------	-----	----------------	---

Stockholm den 12 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Sodh. $\frac{12}{12}$

R a p p o r t

över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanet Högsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 oktober 1933.

Planen fastställd den

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr.

Lån från statens avdikningslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Ensam intressent: Lantbrukaren Tage Johansson, Högsängen, Hjärtsäter.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 14 oktober 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 9 november 1933.

Ewald Öjefors