



Akt nr:

P-E1a-0511

AU\$P-E1a-0511

206

203
33

21/4/33

P 1*0511

DIARIE Nr 18567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 april 1933 för
"Skallsjö m.fl. dikningsföretag" i Högsäters och Färgelanda socknar
av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av tvåtusentio (2.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentio (2.010)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Nils Gustafsson
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~av~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind ~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig, Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skallsjö den 19 Maj 1933.
Hilmer Hermanson ägar till 232 mtr Frändö
Karl Augustson " " 1/4 Kraketorp
Hans Hagnesson " 69 Gudhem
648

Att Hilmer Hermanson Frändö Karl Augustson
Kraketorp Hans Hagnesson Gudhem

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Eriksson Waldemar Carlsson
Adress Skallsjö Lögsäter Adress Gudhem Lögsäter

Med stöd av Kungl. brevet den 21 april
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 juni 1933.

Waldemar Carlsson

Waldemar Carlsson
föredragande

P 1*0511

DIARIE Nr 18567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1933

Handlingar

rörande SKALLSJÖ m.fl. Dikningsföretag i
Högsäters och Färgelanda socknar, Älvs-
borgs län, upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1930-1931

Nils Gustafsson

Statens e. Lantbruksingeniör.

Arakrift:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga be-
den 21 april 1933 fastställd till
efterriktelse vid arbetets utförande
i Stockholm den 12 maj 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Carlsson

Prästänkande arkivet i och för
rikande av bidrag från statens
avdikningsanlägg och lån från
statens avdikningslännsfond till
Skallgrö m. fl. Avdikningsföretag i
Hälsjö och Färge lands socknar,
Skövde län.

Förvägande rätts-
lig utredning

Synesförättning enligt vattenlagen för
översättning av ifrågakvarande marker har hållits av un-
derstecknad åren 1930-31 och avslutats den 17 april 1931.
Enligt här bifogat bevis (Bil A.) från Västerbygds Vät-
tendomsråd har bevis mot synesförättningen icke blivit
inom föreskriven tid hos vattendomsrådet anställt. De
vid synesförättningen upprättade handlingar (Bil F)
och ritningar (Bil G.) ligga till grund för efterföljande
utredning.

Översättningsom-
rådets läge, natur-
liga beskaffenhet
och areal.

Översättningsområdet är beläget omkring
6 km. nordost om Färge lands kyrka. Å den till
syneshandlingarna hörande översiktskartan är om-
rådet angivet med gul färgläggning. Arealen upps-
går till sammanlagt 12.06.5 hektar, varav 11.61.5
hektar åker och 0.45 hektar annan mark. Jordmä-
nen består av mylla på lera samt dy- och kerojord.

Läns- och anläggs-
rikande

Enligt förseningskrivelsen av den 17 april 1931
hava samtliga intressenter i företaget överenskommit
att göra ansökan om såväl lån från statens avdik-
ningslännsfond som även bidrag från statens avdik-
ningsanlägg till företagets utförande. Dessutom
har uppdragits åt arbetsstyrelsen att söka stats-
bidrag för hela företaget.

Företagets om-
fattning, rätts-
mängdsberäkningar

Enligt vid synesförättningen meddelade
bestämmelser skall för områdets översättning upps-
lagas av byggnaden A-B. Nederbredsområdet

till ifrågavarande vatten-skadade marker uppgår till m. m.
1.7 km². Sligrattenmängden har beräknats efter en av-
rinning av 150. rekundliter pr km² och medelavrinning-
en har antagits uppgå till 1/10 av den vid högsta flö-
den beräknade. Nederbödsområdet är å den till synre-
handlingarna bifogade översikt-kartan inneslutet av
en heldragen blå linje.

Arbetsdjurets djup under markytan vid de
olika avränningspunkterna samt dess dimensioner i
öfrigt tydliggöres av profil- och rektionsritningarna
samt av grävningstabellen.

Allmän väg berörs icke genom företaget. Boar
I samband med grävningsarbetet skall utföras en ägr-
vägber i enlighet med till synhandlingarna bifog-
de ritningar. För försvärad översikt genom diket upp-
lagande skall utgå en ersättning av 50-kronor.

Vid synförrättningen hava synmännen Företättnings-
verkställt värdering av de i företaget ingående markerna värde
såväl i deras nuvarande vatten-skadade tillstånd, som
i det skick, vari de beräknas komma efter bortlägg-
ningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvär-
den finnas intagna i den till synhandlingarna
bifogade värderingslängden. Värdet av den genom bort-
läggningen beräknade jordsföretättningen uppgår sålun-
da till 4502.70 kronor; på de lömsvåkande blis jords-
företättningsvärdet 4502.70 kronor.

Vid synförrättningen har kostnaden för Kostnad.
bortläggningsarbetet beräknats till 3460.- kronor, varvid
timpenningen för rektionsarbetet antagits till 0.70
kronor. Ersättningar för arbetsdjurets utvidgning samt
för jordsupplag uppgå enligt vid synförrättningen
uppsattad jordsersättningslängd till 636.13. Kostnaden
för synförrättningen uppgår till 369.22 kronor
samt för detta betänkande med bilagor 80.72 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bild) inne-

håller en sammanfattning av dessa kostnader, var-
jämte i här bifogad tabell (Bil C) de å löne- och
anlagsrikandena belöpande andelarna av desamma
blivit enligt därför i synemännens utlåtande in-
tagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lönebelopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid
bestämmande av statsbidragets storlek hänsyn tagas
till förhållandet mellan kostnaden och den genom
föreläggningsarbetet ernädda jordförbättringen. Detta
relativa kostnad är för ifrågavarande företag lika
med 1.01 kronor. Bidragets storlek skall då begränsas
till hälften av den genom föreläggningsarbetet er-
närda jordförbättringen och lönet jämväl till
hälften av samma värde. Beräknat på ovan angiv-
vet sätt synes till företaget kunna beviljas i avsum-
mat tal dels ett bidrag från statens avdikningsan-
slag av 2250-kronor, dels ett lån från statens av-
dikningslånefond av 2250-kronor. Fördelningen av
dessa statsunderstöd på de olika farthighetsföremål
går av den i Bil C intagna tabellen.

Tillstyrkan och arbetslid

Med anledning av vad i detta betänkande
anförts får jag tillstyrka att förenämnda stats-
understöd måtte beviljas till utförande av ifråga-
varande företag och borde i sådant fall avdiknings-
arbetet kunna i sin helhet slutföras under lopp-
et av 3 år efter det att statsunderstöden blivit
beviljade.

Bilagor

- Bil A. Diariebrev från Värderbygdens vattendom-
stol att synförrättningen ej överklagats.
" B. Föreningsskrivelse av den 17 april 1931
" C. Tabell C
" D. Kostnadsförslag
" E. Avdragsräkning för betänkandet med
bilagor.
" F. Avskrift av synhandlingarna.

Bil G. Rikningskopia

Vänerborg: augusti 1931

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingenjör.

Diariibevis

Bil A

Såvitt här fört diarium utvisar, hava be-
räas icke anförts över en, enligt uppgift, av e. land-
bruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 17 april
1931 avslutad symföreläsning rörande förläggning av
mark, tillhörande Norra och Södra Skallsjö, Gudhem,
Krakelorp, Högen samt Frändi i Högås förs och Färgelän-
da socknar, Ålvsborgs län, (Skallsjö m. fl. dikevingsförelä-
sag), betygar Vänerborg i Västerbygden vattensmets
kanuti den 17 augusti 1931

Hans Krumlinde.

Förening

Bil B.

Undertecknade delägare i Skallsjö m.

fl. dikevingsföreläsa i Högås förs och Färgelända socknar
Ålvsborgs län förklara härmed, att vi vilja komma i åt-
njtande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel
och göra för den skulld styrelsen för föreläsa i uppdrag

- 1) att göra redovisning framställning om största möjliga
särskilt bidrag från statens avdickningsanslag som län
från statens avdickningslänssond
- 2) att därest dylikt bidrag och län beviljas, med redov-
isande mufndighet uppgöra kontrakt om arbetenas ut-
förande
- 3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrag och
länmedel

Frändi den 17 april 1931.

Hilmar Hermanson

Hans Magnusson

Arne Skarp

August Olsson

Karl Augustsson
Henrik Jansson
Janne Olsson

Förestående namnteckningar kvittas:

Joh. Dahlgren
kvittas

Ludolf Noaksson.

Hans Magnusson
Karl Augustsson

Arin Skarp

August Olsson.

Bilb

Tabell b.

Loken by och hemman	Hemman bel.	Registernummer	Lotten i bestäm	Ägarens namn m. m.	Ärskiffrings nr	Areal			
						Äker	Annan mark	Sum- ma	
					nr	ha	ar	ha	ar
Hjgråter									
L. Skallbjör	av 1	22		Herrits Jansson	1-18	222.0	00.5	222.5	
Skallbjör	1/4	14	C	Karl Augustson	19-25	99.0	-	-	99.0
"	1/8	12	A	"	26-35	226.0	-	-	226.0
Hjgråter	av 1	14		August Olsson At	36-47	152.0	31.0	182.0	
Gudhem	69/48	110	E	Hans Magnusson	48-59	263.0	08.5	271.5	
"	19/56	114	A	Arne Skarp	60-65	59.0	-	-	59.0
"	1/87	115	B	Jonne Olsson	66-72	49.5	-	-	49.5
Färgelunda									
Frändt	115/384	15	D	H. Hermanson	73-78	91.0	06.0	97.0	
						1161.5	45.0	1206.5	

Bät- nad		Andel i kortnaden för								Relativ kortnad	Bidragets andel i pct. av kortn.	Bidrag.		Län.	
		Förslägg- ningsart.	Syn- förätkn.	Bekän- skandet	Sum- ma										
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	%	kr	öre	kr	öre
1235	90	1124	30	101	34	22	16	1247	80	1.01		617	95	617	95
604	-	549	46	49	53	10	83	609	82	"		302	-	302	-
623	20	566	93	51	10	11	17	629	20	"		311	60	311	60
543	-	493	97	44	52	9	73	548	22	"		271	50	271	50
905	80	824	01	74	28	16	24	914	53	"		452	90	452	90
138	-	125	54	11	32	2	47	139	33	"		69	-	69	-
135	10	122	90	11	08	2	42	136	40	"		67	55	67	55
317	70	289	02	26	05	5	70	321	77	"		158	85	158	85
4502	70	4096	13	369	22	80	72	4546	07			2251	35	2251	35

Värmsborg i augusti 1931
 Nils Gustafson
 c. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil D

Kostnad för förslagningsarbetet enligt i synhand-
lingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för grävningsarbetet m. m.

2940: - "

~~2468: -~~ kr.

" " jorderättningar

636.13 "

" " symförrättningar

369.22. "

" " betänkandet med bilagor

80.72 "

Summa 4026:07
~~4546:07~~ "

Vänerborg i augusti 1931

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för före-

Arodesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den
1 juli 1930

	paragraf i taxan	kr öre
Upprättande av betänkande med bilagor	§ ⁴⁴ 45	18: -
Prova å rår av plan kartan	§ 51	19.02
" " " profil- och rektions- ritningar	§ ⁵⁴ 55	15.20
Avskrift av betänkande och synhand- lingar med översiktskarta	§ ⁵⁷ 41	26
Summa		<u>78.22.</u>

Fyllkommer:

Diariet i Vänerborgs kommun, postförskott
betalat av understecknad

2. -

Intindning av handlingarna

0.50

Summa 80.72

Vänerborg i augusti 1931

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Skriften sid 1-8

bestyrkes i tjänsten

Nils Gustafsson

" Minsteningar vidtagen i Kungl. Lantbrukstygelsen med hänsyn till nu gällande ar-
betspriser.


taget beäknats till 4026 kr. 7 öre.

Stockholms den 12 maj 1933.

Po. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap.10 och angående torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem N. och S. Skallsjö, Kraketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län.

Den 30 oktober 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e.lantbruksingeniör hos godsägare H.Hermansson i Frändö. Säsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen J.A.Högberg Skallsjö Högsäter samt G.Noaksson Assarbyn Färgelanda.

Säsom sakägare inställde sig:

Godsägare H.Hermansson	Frändö	Färgelanda.
	enl. fullmakt	Bil. B.
Aron Skarp	Nedre Gudhem	enl.fullm. Högsäter Bil.C.
Hans Magnusson	" "	"
Oskar Johansson	"	"
Aron Eriksson	Södra Skallsjö	"
Henrik Jansson	"	"
Karl Augustsson	Kraketorp	"
Aug.Olsson Ax	Högen	enl.fullm. " Bil.D.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmännen uppläst vid sammanträdet öppnande bilades protokollet .Bil.A.

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4.

H. Hermansson Frändö och H. Magnusson Gudhem och Karl Augustsson Kretorp förenade sig med sökandena, varom skrevs särskild förening, som vitsordades av synemännen och bilades protokollet.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökandena företags utförande till sådan omfattning att behörig torrläggning kunde vinnas.

§ 6.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas bron vid 15-60 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. För försvårad överfart tillerkändes Oskar Johansson Gudhem en ersättning av 50-kronor.

§ 7.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 8.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i diket skulle marken i laga ordning uppskattas.

§ 9.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Frändö den 30 oktober 1930.

Johan Aron Högberg. Gustaf Noaksson. Nils Gustafsson.

1931.
Den 17 april inställde sig synemännen ånyo hos godsägare H. Hermansson i Frändö för att jämlikt kungörelse, som dels varit uppläst i vederbörande sockenkyrkor, dels ock införd i Elfsborgs Läns Annonsblad vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Janne Olsson	Gudhem	Högsäter.
Hans Magnusson	"	"
Karl Augustsson	Kraketorp	"
Henrik Jansson	S. Skallsjö	"

§ 10.

Som skiftesgodeman i stället för A. Högberg inställde sig skiftesgodeman Johan Dahlgren Nolby Högsäter och på tillfrågan förklarades att intet jäv förelåg.

§ 11.

Förslag till dikets uppgrävning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 12.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskaddade marken hade värderingslängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§ 13.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 14.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs godsägare H. Hermansson Frändö Färgelanda.

§ 15.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och ut-

sågs H. Hermansson Frändö pr. Färgelanda, Karl Augustsson Kraketorp och Hans Magnusson Gudhem, de senare med postadress Högsäter.

§ 16.

Det uppgjogs åt arbetsstyrelsen för företaget att söka statsbidrag till detsamma.

§ 17.

Förklarades förrättningen avslutad.

Frändö den 17 april 1931.

Nils Gustafsson.

Gustaf Noaksson.

Joh. Dahlgren.

N:o 40 pag. 76
Ass D. 1928.

Bil. A.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson i Vänersborg härigenom förordnad att i denna ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör övermottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth.

Uno Hentz.

Avskrift.

N:o 39 pag. 75.
" 40-43" 76
Ass. D. 1928.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

I fem särskilda skrivelser den 20 juli 1928 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingeniör C.B. Carlsson hos Eder gjord ansökning om förordnanden för statens extra lantbruksingeniör N. Gustafsson att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till -- -----2/ Gudhem, Södra Skallsjö, Rösdaalen, Kraketorp, Södra Skallsjö stom och Högens stom i Högsäters socken, -----

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med remisshandlingarnas återställande, anföra att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas. Stockholm den 30 juli 1928.

Albert Smith
föredragande.

Gunnar Holmström.

Rätt avskrivet; betygar Vänersborg i landskansliet den 6 augusti 1928

På tjänstens vägnar:

Sven Roth.

R E S O L U T I O N.

Kungl. Lantbruksstyrelsen behagade med remisshandlingarnas återställande hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 20 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Uno Hentz.

Avskrift.

N:o 39 pag. 75-43 pag. 76.
Ass .D. 1928.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda ansökningar om förordnanden för förrättningsman
att verkställa syner å vattenavlopp genom ägor hörande till:

2/ Gudhem, Södra Skallsjö, Rösdaalen, Kraketorp, Södra Skallsjö stom och
Högens stom i Högsäters socken,

överlämnas med hemställan att, då samtliga förrättningar avse företag
på Dalsland, extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson, Vänersborg, måtte
förordnas att verkställa förrättningarne i fråga. Vänersborg den 17/7
1928.

C. B. Carlson.

Rätt avskrivet; betygar Vänersborg i landskansliet den 20 juli 1928.

På tjänstens vägnar:

Chr. Fahlerantz.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande
för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa
syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten
besvärad mark tillhörande hemmanen Gudhem, Södra Skallsjö, Rösdaalen,
Kraketorp, Södra Skallsjö stom och Högens stom i Högsäters socken av
Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne
ägare:

Gudhem; ägare Hans Magnusson,

S:a Skallsjö Stom;ägare Henrik Jansson,

Rösdalen;ägare Oscar Jansson,

S:a Skallsjö;ägare Aron Eriksson,

Högens Stom;ägare Aug.Ax,

Kraketorp;ägare Zakarias Magnusson och

" ; " Karl Augustsson.

Skallsjö Gudhem pr Högsäter den 11^{te} Juni 1928.

Henrik Jansson.

F U L L M A K T

Bil.B.

för innehavaren x att vid syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Frändö, Gudhem m.fl.hemman i Färgelanda och Högsäters socknar min talan föra och rätt bevaka och befullmäktigar jag ombudet att å sådan föreningsskrivelse, som avses i¹⁰/kap., 58 §, vattenlagen teckna mitt namn; hållande jag för gilt, vad mitt ombud sålunda lagligen gör och låter.

Frändö pr Färgelanda den 27 okt. 1930.

Hilmer Hermansson

Godsägaren Hilmer Hermanssons egenhändiga namnteckning bevittna

Arthur Gustafsson

Carl Faust

x Anna Hermansson.

Bil.C.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Fränöga den 30 oktober 1930 angående dikning genom min egendom äger han min talan föra och finner jag för giltigt vad mitt ombud lagligt gör och låter.

Gudhem den 30 oktober

Aron Skarp.

F u l l m a k t .

Bil.D.

Fullmakt för Karl Augustsson, Kraketorp Högsäter, att vid sammanträdet å Frändöga den 30 okt. 1930 där föra min talan, varvid jag godkänner ombudets åtgärder.

Högen, Högsäter den 28 okt. 1930.

August Olsson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av August Olsson den 28 okt. 1930 och att Karl Augustssons namn då fanns å fullmakten utsatt, intyga undertecknade, på en gång närvarande vittnen.

Henrik Jansson

Hulda Jansson.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem, N. och S. Skallsjö, Kraketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län, hålles hos godsägare H. Hermansson i Frändö torsdagen den 30 oktober 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 8 oktober 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Färgelanda kyrka söndagen den 12/10 1930

av G. C. Nilsson.

komminister.

Uppläst i Högsäters kyrka söndagen den 12 oktober 1930 av

G. Edner.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem, N. o. S. Skallsjö, Kraketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län, hålles ånyo hos godsägare H. Hermansson i Frändö, fredagen den 17 april 1931 kl. 12.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 mars 1931.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Färgelanda kyrka den 29 mars 1931 av

Helge Lundbom

Pastorsadjunkt.

Uppläst i Högsäters kyrka söndagen den 29 mars 1931

av F. Deréhn.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Gudhem, N. o. S. Skallsjö, Kraketorp, Högen samt Frändö i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Frändö den 30 oktober 1930.

Hans Magnusson

Karl Augustsson

Hilmer Hermansson gm. Anna Hermansson enl.fullmakt.

Förestående förening vitsordas:

Nils Gustafsson. Johan Aron Högborg. Gustaf Noaksson.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem N.o.S. Skallsjö, Kraketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län.
Den 8 oktober 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Högsäter Högsäter.

" " " " Färgelanda Färgelanda.

" " " Tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad Vänersborg.
Kallelse till skiftesgodeman J.A.Högborg, Skallsjö, Högsäter.

" " " G.Noaksson. Assarbyn Färgelanda.

Meddelande till:

Godsägare H.Hermansson Frändö "

Lantbrukare Aron Skarp Nedre Gudhem (Storängen) Högsäter.

" Hans Magnusson Gudhem Hästhagen "

" Oskar Johansson " "

" Aron Eriksson Skallsjö "

" Henrik Jansson " "

" Karl Augustsson Kraketorp "

" Aug.Ax Stommen "

Vänersborg, dag som ovan.

Nils Gustafsson.

Den 26 mars 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Högsäters förs. Högsäter.

" " " " " Färgelanda " Färgelanda.

" " " Elfsborgs Läns Annonsblad Vänersborg.

Kallelse till skiftesgodeman J.A. Högberg Skallsjö Högsäter.

" " " G. Noaksson Assarbyn Färgelanda.

Meddelande till:

Godsägare H. Hermansson Frändö "

Lantbrukare Janne Olsson Gudhem Högsäter.

" Aron Skarp " "

" Hans Magnusson " "

" Aug. Ax Högen "

" Karl Augustsson Kraketorp "

" Henrik Jansson S. Skallsjö "

Vänersborg dag som ovan.

Nils Gustafsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Värderingslängd för överläggning av vatten-skadade markens värde till Skallöf, Krakeborg, Högen samt Gudhem i Hågsäters socken och frändö i Färjestanda socken, Årbo socken nygräddad vid synförklaring enligt vattenlagen åren 1930-1931.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Högsäter</u> S. Ekalsjö	122		avv.		<u>Hemrik Jansson</u> åker, mylla på lera
				1	
				2	" " "
				3	" " "
				4	odlingsmark "
				5	åker " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	imp
				11	åker " "
				12	avloppsgräv
				13	väg
				14	åker " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
					<u>Summa</u>
Krokstorp	14	C	1/4		<u>Karl Augustsson</u>
				19	åker, dyjrd
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	avloppsgräv
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								180	36	-	900	180	-	720	144	-
21.0								"	19	80	"	99	-	"	79	20
11.0								760	68	40	"	81	-	140	12	60
09.0								100	-	75	200	1	-	50	-	25
		00.5						760	98	80	900	117	-	140	18	20
13.0								180	43	20	"	216	-	720	172	80
24.0								140	35	-	"	225	-	760	190	-
25.0								800	85	-	"	90	-	50	5	-
10.0								630	22	05	"	31	00	270	9	45
03.5																
						02.5		540	81	-	"	135	-	360	54	-
15.0																
						11.0										
						00.5										
19.0								400	85	50	"	171	-	400	85	50
25.0								"	112	50	"	225	-	"	112	50
04.0								180	7	20	"	36	-	720	28	80
17.5								"	31	00	"	157	50	"	126	-
26.0								140	36	40	"	234	-	760	197	60
222.0		00.5				14.0			763	10		1999	-		1235	90
								160	25	60	800	128	-	640	102	40
16.0								"	30	40	"	152	-	"	121	60
19.0								240	31	20	"	104	-	560	72	80
13.0								"	43	20	"	144	-	"	100	80
18.0								"	36	-	"	120	-	"	84	-
15.0								120	21	60	"	144	-	680	122	40
18.0																
						01.5										
99.0						01.5			188	-		792	-		604	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Årsketorp	12	A	1/8	26	<u>Karl Augustsson</u>
				27	arloggsgård åker, djord
				28	v
				29	v
				30	v
				31	v
				32	v
				33	v
				34	v
				35	v
					<u>Summa</u>
Hjigen	114	av		36	<u>Aug Olsson At</u>
				37	arloggsgård åker, djord
				38	v
				39	v
				40	v
				41	v
				42	v
				43	v
				44	v
				45	v
				46	v
				47	none
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
							03.5									
14.0								480	56	-	800	112	-	400	56	-
31.0								560	173	60	"	248	-	240	74	40
23.0								"	128	80	"	184	-	"	55	20
18.0								"	100	80	"	144	-	"	43	20
23.0								"	128	80	"	184	-	"	55	20
19.0								"	106	40	"	152	-	"	45	60
36.0								680	244	80	"	288	-	120	43	20
22.0								"	149	60	"	176	-	"	26	40
40.0								240	96	-	"	320	-	560	224	-
226.0							03.5		1184	80		1808	-		623	20
							05.0									
24.0								540	129	60	900	216	-	360	86	40
14.0								"	75	60	"	126	-	"	50	40
13.0								"	70	20	"	117	-	"	46	80
15.0								"	81	-	"	135	-	"	54	-
11.0								480	52	80	800	88	-	320	35	20
08.0								"	38	40	"	64	-	"	25	60
12.0								"	57	60	"	96	-	"	38	40
23.0								720	165	60	"	184	-	80	18	40
10.0								480	48	-	"	80	-	320	32	-
22.0								160	35	20	"	176	-	640	140	80
				30.0				120	45	-	200	60	-	50	15	-
152.0				30.0		05.0			799	-		1342	-		543	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gudhem	110	E	69/648	48	Hans Magnusson
				49	avboppsgård odlingsmark mylla på lera
				50	åker " " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
					Summa
Nedre Gudhem	114	A	19/756	60	Aron Skarp åker, mylla på lera
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	avboppsgård
					Summa
" "	115	B	1/84	66	Janne Olsson
				67	avboppsgård åker, mylla på lera
				68	" " " "
				69	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				70	Fransport åker mylla på lera
				71	" " " "
				72	" " " "
					Summa
Färgelanda Frändi	15	D	$\frac{115}{384}$	73	Hilmes Hermansson åker, mylla på lera
				74	" " " "
				75	" torvj.
				76	" "
				77	avlypsgrav
				78	odlingsmark torvj.
					Summa
Högsäter					Samman -
L. Skallsjö	122		av.	1-18	Herrits Jansson
Kroksjö	14	C	$\frac{1}{4}$	19-25	Karl Augustsson
"	12	A	$\frac{1}{8}$	26-35	" "
Högen	114		av.	36-47	Aug. Olsson St
Endhem	110	E	$\frac{69}{648}$	48-59	Hans Magnusson
"	114	A	$\frac{9}{756}$	60-65	Aron Skarp
"	115	B	$\frac{1}{84}$	66-72	Janne Olsson
Färgelanda Frändi	15	D	$\frac{115}{384}$	73-78	Hilmes Hermansson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20.5						01.5			79	60		184	50		104	90
09.0								720	64	80	900	81	-	180	16	20
08.0								800	64	-	"	72	-	100	8	-
12.0								850	102	-	"	108	-	50	6	-
49.5						01.5			310	40		445	50		135	10
28.0								870	224	-	900	252	-	100	28	-
35.0								630	220	50	"	315	-	270	94	50
13.0								170	22	10	800	110	50	680	88	40
15.0								"	25	50	"	127	50	"	102	-
						05.0										
				06.0				120	7	20	200	12	-	80	4	80
91.0				06.0		05.0			499	30		817	-		317	70
<i>drag</i>																
222.0		00.5						14.0	763	10		1999	-		1235	90
99.0								01.5	188	-		792	-		604	-
226.0								03.5	1184	80		1808	-		623	20
152.0				30.0				05.0	799	-		1342	-		543	-
263.0		08.5						17.0	1478	20		2384	-		905	80
59.0								03.0	393	-		531	-		138	-
49.5								01.5	310	40		445	50		135	10
91.0				06.0		05.0			499	30		817	-		317	70
1161.5		09.0		36.0		50.5			5615	80		10118	50		4502	70

Grändt den 17 april 1931

Nils Gustafsson

Gustaf Norderström. Joh. Dahlgren.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag för föreläggning av vattenkallade marken löjande till Skallbj, Krokstorp, Higen samt Gudhem i Högsträters socken, och Frändi i Färgelunda socken, Årströms län; upprättat vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1930-1931.										

Jordsättningslängd

för inläggning av vattenkadade marker liiande till Skalljör, Kroketsp,
Högen samt Gudhem i Högsåters socken och Frändi i Färge landsa socken;
uppmätt vid synföreläggning åren 1930-31.

Hemman och jrdägare	Ersättning för avlopp- pets utvidgning					Ersättning för jrdupplag					Sum- ma	
	Areal	å pinnar	värdning	en belopp	Summa	Areal	å pinnar	värdning	en belopp	Summa		
	ar	kr	ör	öre	kr	ar	kr	ör	öre	kr	ör	öre
Avloppsgraven A-B												
Gudhem Orkar Johansson	2	4-	8	-	8	5	4-	20	-	20	-	28
Skalljör Oron Eriksson	2	4-	8	-	8	5	4-	20	-	20	-	28
	1.0	1.80	1	80								
Skalljör 1.22	3.5	1.40	4	90								
Hourik Jansson	0.8	5.40	4	32								
	0.1	4.50	-	45	11	47	14	9-	126	-	126	-
Kroketsp 1 ⁴ Karl Augustsson	0.8	1.20		96	96	2.0	8-	16	-	16	-	16
" 1 ² " "	1.8	2.40	4	32	4	32	4.7	8-	37	60	37	60
	0.6	5.40	3	24								
Högen 1 ¹⁴	0.6	4.80	2	88								
Aug Olsson Ac.	0.2	7.20	1	44		1.8	9-	16	20			
	1.6	1.60	2	56	10	12	5.6	8-	44	80	61	-
	0.7	4-	2	80								
Gudhem 1 ¹⁰	0.7	0.60	-	42								
Hans Magnusson	2.2	1.80	3	96		2.0	4	8	-			
	0.4	5.40	2	16		2.1	2-	4	20			
	3.5	6.70	23	45	32	79	17.0	9-	153	-	165	20
	0.2	6.70	1	34								
Nedre Gudhem 1 ¹⁴	0.8	8-	6	40								
Aron Skarp	0.1	6.30	-	63								
	0.6	2.70	1	62	9	99	4.8	9-	43	20	43	20
Nedre Gudhem 1 ¹⁵ Janne Olsson	0.7	2.30	1	61	1	61	1.8	9-	16	20	16	20
	1.3	1.70	2	21			3.8	8.50	32	30		
Frändi 1 ⁵ Hilmer Hermansson	1.3	1.20	1	56	3	77	3.8	2-	7	60	39	90
Summa					91	03					545	10
											636	13
Frändi den 17 April 1931												
Nils Gustafsson	Gustaf Wikström				Joh. Dahlgren							

Grävningsstabell

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Avloppsgraven A-B				
8	-	-	0.30	-	1:1.25		Bottenläge vid 8 = +6.30 m.
8 ⁺⁵⁰	50	0.30	"	1.05	"		Bottenlutning å sträckan 8-12 = 0.5:1000
9	"	0.70	"	2.05	"		
9 ⁺⁵⁰	"	1.10	"	3.05	"		
10	"	1.25	"	3.40	"		
10 ⁺⁵⁰	"	1.70	"	4.55	"		
11	"	1.45	"	4.30	"		
11 ⁺⁵⁰	"	1.45	"	3.90	"		
12	"	1.40	"	3.80	"		Bottenläge vid 12 = +6.50 m.
12 ⁺⁵⁰	"	1.35	"	3.70	"		Fixp; ring i sten omkr 20 m sydväst
13	"	1.35	"	3.70	"		om päl 10; höjdläge = +8.45 m.
13 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	3.60	"		
14	"	1.45	"	3.80	"		Bottenläge vid 14 = +6.90 m.
14 ⁺⁷⁵	75	1.40	"	3.80	"		Fixp; ring i sten omkr. 15 m. norr om
15	25	1.70	"	4.10	"		14 ⁺⁷⁵ ; höjdläge = +8.85 m.
15 ⁺⁵⁰	50	1.70	"	4.70	"		Bottenläge vid 15 = +7.45 m.
16	"	1.40	"	4.00	"		" " 16 = +7.55 m.
16 ⁺⁵⁰	"	1.55	"	4.45	"		
17	"	1.60	"	4.40	"		
17 ⁺⁵⁰	"	1.70	"	4.40	"		
18	"	1.60	"	4.30	"		" " 18 = +8.05 m.
18 ⁺⁵⁰	"	1.50	"	4.15	"		Bottenlutning å sträckan 18-21 =
19	"	1.40	"	3.90	"		= 2.33:1000
19 ⁺⁵⁰	"	1.45	"	4.00	"		
20	"	1.50	"	4.20	"		
20 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	4.10	"		
21	"	1.40	"	3.90	"		Bottenläge vid 21 = +8.75 m.
21 ⁺⁵⁰	"	1.35	"	3.90	"		
22	"	1.50	"	4.00	"		
Upt	1400						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Expt	1410						
22 ⁺⁵⁰	50	1.55	0.30	4.50	1:125		Bottnläge vid 22 ⁺⁵⁰ = +9.10 m.
23	"	1.00	"	2.80	"		
23 ⁺²⁷	27	0.95	"	2.70	"		" " 23 ⁺²⁷ = +10.00 m.
Summa	1527						
Frändi den 17 april 1931 Nils Gustafson							

Frändi den 17 april 1931
Nils Gustafsson

U t l å t a n d e .

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Skallsjö, Kraketorp, Högen samt Gudhem i Högsäters socken och Frändö i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Torrlägningsområdets läge m.m.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 6 km nordost om Färgelanda kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 11.61.5 hektar åker samt 0.45.0 hektar annan mark. Jordmänen består av mylla på lera samt dy- och torvjord.

Företagets beskaffenhet.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 1.7 km² samt tillhör nederbördsområde N:o 110 sekt. 1. Detsamma består förutom av odlade fält jämväl av berg, skog och mosse. Med hänsyn till områdets beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har högvattemängden beräknats efter en tillrinning av 150 sekundliter pr. km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattermängder samt av sökandenas krav på bere-

dande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras vattenskadade marker har förslag till områdets torrläggning blivit gjort.

Förslaget innebär att för torrlägningsarbetets genomförande skall upptagas avloppsgraven A-B i vilken grävningsarbetet skall börja vid punkten 8 och diket därvid givas en minsta bottenlutning av 0,5:1000. Arbetet skall fortgå till punkten 23+27. Bottenbredden i diket har föreslagits till 0,3 meter och sidolutningen till 1:1,25. Dess dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke genom företaget. I förening med grävningsarbetet skall uppföras bron vid punkten 15+60 i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar, och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bli uppförda över ifrågavarande dike bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdamma vattnet. *för förklarad orsak skall utgå en ersättning av 50 kronor.*

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte ombyggnad för bron till 3460:- kronor. I dessa kostnader ha då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn

och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom diket's upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämligt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlägt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämligt bestämmelserna i vattenlagen kap.

7 § 24 synes ej föreligga. Varje ägare till mark, som röner bätnad genom företaget är därför pliktig taga del i detsamma och därmed förbunda kostnader i förhållande till uppskattad bätnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal utvisande deltagningsskyldigheten i företaget införts. De inträffelser, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet å marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet å marken efter torrläggningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som bestämts för fördelningen av kostnaderna för själva företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes Skallsjö m.fl. Dikningsföretag i Högsäters och Färgelanda socknar, Älvsborgs län skall utföras i överens-

stämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synmännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1/ För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna för företaget utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställs eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande i länet.
- 2/ Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.
- 3/ Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.
- 4/ Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor om diket såvida icke intilliggande vägstäckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från diket kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1.1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar anordnas

för dagvattnet från angränsande terräng vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40^{de} meter.

5/ Upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6/ I räskillnad tages halva diket av vardera grannens mark.

7/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

8/ Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket.

10/ På grund av vad sölunda stadgats lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med detsamma omedelbart begynna efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 4 år efter samma tidpunkt.

11/ Avsyring av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 (sextio) dagar från dag då syneförrättningen avslutats in-

giva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Frändö den 17 april 1931.

Nils Gustafsson.

Gustaf Noaksson.

Joh. Dahlgren.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslängd för anläggning av vattenbäddade marker hörande till Skallvik, Hroketorp, Higen samt Gudhem i Högås försam- lingen och Frändö i Färge lands socken, Åhus län; upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1930 - 31.									

1933 den 6 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skallesjö m.fl. dikningsföretag" i Högslätters och
Färgelanda socknar av Älvsborgs län.

Lån 2.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 21 april 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman.	Mantal	Reg. nr	Ägares namn.
<u>Högslätters socken.</u>			
Södra Skallesjö	(soldatst.)	22	
		1	J. Henrik Jansson
		2	
Kraketorp	1/8	1	Karl G. Augustson
"		4	
"	1/4	1	Dane
		14	
Högen	avs.	1	August Olsson Ax
		10	
Gudhem	23/216	1	Hans T. Magnusson
"		14	
"	19/756	2	Aron Skarp
"		15	
		1	Ester Anna Malvina Ander- son
<u>Färgelanda socken.</u>			
Frändö	115/384	5	
		1	J. Hilmer Hermanson

Stockholm den 6 juli 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

HILMER HERMANSON

Frändö, Färgelanda

Tel. 11.

Frändö, Färgelanda den 28/5 1933

Herr Lantbruksingenjören C. B. Carlsson
Göteborg!

Härmed återgår handlingarne i Skallsjö
m. fl. dikningsföretag nu ifyllda och under
skrivna om dem godkännes, bergesmannen
Janne Olsson är gift med Ester Anna Melvina
Andersson egare till Gudhemskorn. Hoppas
snart få återbekomma handlingarne att vi
kunde få börjat på arbetet, det är nämligen
så att en del inte vill börja för än handlingarna
är klara nu kan vi inte heller utlysa
entreprenat för än ritningarna återkommer.

Högaktningfullt
Hilmer Hermanson

203
33

DIARIE Nr

21476

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1933

Härmed få vi under tecknade få begär
intyga att Skalljö m. fl. dikningsföretag
i Högsätters och Färgelanda socknar av Åhus
borgslän nu är påbörjat och kontrakt upp
rättat samt att arbetet fortsätter.

Gudhem Högsäter den 1/7 1933.

Oscar Johansson
L. och K.
Högsäter

Wiktor Karlsson
Gudhem
Högsäter

700 650

18567/
33

Klaab

Ej pab

Ej uhr

Oraf

Siddisjaren

Hilmes Hermanson

Fräudö

Färgelau do

21
4

Förteckning

öfver länsröskande samt fastighetsrättens namn och register-
nummer till Skallejö m. fl. dikningsfritag i Färge-
lunda socken Nilstorps län.

Högstads m.

J. Henrik Jansson
Karl G. Augustsson
August Olsson Sk
E. Gust. Magnusson
Arne Skarp
~~E. och Anna Mathias Andersson~~
~~J. H. Olsson~~
J. H. Hermanson
itmes

Skallejö (Soldatstom) ✓ 1 22
Krahitorp $\frac{18}{14}$ ✓ $\frac{2}{14}$
Högen avs ✓ 1 14
Gudhem $\frac{23}{316}$ ✓ 1 10
" $\frac{19}{756}$ ✓ 1 14
" - ✓ 1 15
Färgetunda m.
Frändö $\frac{115}{384}$ ✓ 1 5

Vänersborg: augusti 1931
Kilfrutsson
@ Landbrukingeniör.

DIARIE Nr 31730
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1933

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av " Skallsjö m.fl. dikningsföretag " i Hög-
säters och Färgelanda socknar, Älvsborgs län, enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 september 1933.

Planen fastställd den 21 april 1933.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 2010 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2010 "

Kontrakt antaget den 2 juni 1933.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Hilmer Hermansson, Frändö,
Färgelanda.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 december 1933. Före-
taget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse
med den fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 14 december 1933.

Ewald Öjefors