

Akt nr:

P-E1a-0513

AU$P-E1a-0513

P 2*0513

DIARIE N:r 22956
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1933

Förslag

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Alvsborgs län

1930-1931.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å Tjänstens vägnar:
[illegible]

Betänkande

med förslag till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

SÖBYN, KLEVEN och BLIKSERUD NORRE

i Grinstads socken, Älvsborgs län

upprättat år 1931 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Avskrift

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande ägarbyn vid fastigt 15+65 avdikat B-D må ingå av den fastställda arbetsplanen, dels ock förklarat, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 3.310 kronor till 3.250 kronor och statsbidraget från 2.680 kronor till 2.640 kronor.

Stockholm den 25 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet bestyrkes
Eriksdahl.

Avskrift

B e t ä n k a n d e

angående förslag till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagens läge. Förenämnda hemman äro belägna c:a 6 km från Erikstads station å Bergslagernas järnväg. Avdikningsområdenas lägen framgår i övrigt av till synehandlingarna fogad översiktskarta, å vilken områdena utmärkts med gul färg.

Företagens rättsliga ställning. Företagen hava förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 13 mars 1931. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdena utgöras till övervägande delen av åker, resten är odlingsmark eller skogsmark. Arealen framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings-och värderingslängd.

Jordmånen är mylla med växlande djup på botten av lera eller sandlera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslagen till områdenas avdikning, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopior av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslagen, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetet utförande.

Sökande till statsunderstöd. Av bifogad föreningsskrivelse framgår att samtliga intressenter önska bidrag från statens avdikningsanslag. Några intressenter söka jämväl lån från statens avdikningslånefond.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till sammanlagt 11766.56 kronor. Kostnaderna för arbetena är beräknad till 7376.65 kronor, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen 652.89 kronor samt för handlingar, avskrifter och kopior erforderliga för statsunderstödets sökande 120.69 kronor. Samtliga kostnader för företagens bringande till stånd utgöra sålunda 8150.23 kronor.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetena med företagen skola vara avslutade samt avsynade och godkända senast den 31 december 1933.

Anslag och lån. I efterföljande tabell återfinnes en beräkning av de bidrags- och lånebelopp, vilka i följd av nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende, torde kunna påräknas. Med stöd av hithörande utredning tillåter jag mig sålunda vördsamt tillstyrka, att till företagens utförande beviljas ett bidrag från statens avdikningsanslag av kronor 3240 samt ett lån från statens avdikningslånefond av kronor 3920.

Detta betänkande åtföljes av: 1./

1./ Föreningsskrivelse.
2./ Protokoll över styrelseval.
3./ Diariibevis
4./ Tabell
5./ Kostnadssammandrag
6./ Arvodesräkning.
7./ Avskrift av syneförrättningshandlingarna jämte kopior av tillhörande ritningar.

Göteborg den 25 juli 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i de företag, vilka avse uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Älvsborgs län, förklara oss härigenom vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån från till till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull de för företagen valda arbetsstyrelserna i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagens genomförande,

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande även, som underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för statsunderstödets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Söbyn den 9 juli 1931.

Gustaf Vahlne

Frans Johansson
endast bidrag

Gustav Karlsson/genom Fred.Svensson

Hernfrid Gustafson
endast bidrag

Aug.Carlsson

Carl Andersson
endast bidrag

Joh:s Andersson

August Olsson
endast bidrag

A.J.Olsson
endast bidrag

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Eriksson
Adr. Sörbyn,Dals-Grinstad

Erik Zachrisson
Adr. Rud, Frändefors

Protokoll hållet vid sammanträde i Söbyn den 9 juli 1931 med delägarne i Södra företaget, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Blikserud och Kleven i Grinstads socken.

§ 1.

Närvarande voro samtliga delägare.

§ 2.

Till förtroendeman att handhava företagets angelägenheter utsågs lantbrukaren Gustaf Vahlne, Söbyn.

Sålunda förekommet betygar som ovan.

Aug. Carlsson Gustaf Vahlne

Gustav Karlsson/genom Fred Svensson

Protokoll hållet vid sammanträde i Kleven den 13 juni 1931 med intressenterna i Norra företaget avseende uppgrävning av vattenavlopp genom ägor till hemmanen Söbyn, Blikserud och Kleven inom Grinstads socken.

Närvarande voro: Johan Olsson, Frans Johansson och August Olsson i Blikserud samt Joh:s Andersson i Söbyn och undertecknad sammankallande.

§ 1.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes undertecknad ordförande.

§ 2.

Till styrelse för företaget valdes: Hernfrid Gustafsson i Kleven, Frans Johansson i Blikserud och Joh:s Andersson i Söbyn.

§ 3.

Styrelsen fick i uppdrag att omedelbart utbjuda arbetet på entreprenad samt att föranstalta om att ifrågavarande dikningsföretag blir om möjligt utfört under innevarande sommar.

§ 4.

Att justera protokollet valdes August Olsson och Anders Johan Olsson.

Sålunda förekommet betygar som ovan

Hernfrid Gustafsson

Justerat:

August Olsson A.J.Olsson

Stämpel.

Diariibevis

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors handlagd, den 13 mars 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Älvsborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 maj 1931.

Hans Krumlinde

Tabell.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.	Jordregister nr.	Areal Åker har	Åker ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar	Bokvärde kr.	Bokvärde ö.
Gjustads.				**Södra företaget.**									
Sjöbyn		1/4	14	August och Gustaf Karlsson	1-58	24	88.7			24	88.7	3'949	90
"		1/4	13	Gustaf Dahlne	59-73, 76-83, 92-97	8	73.4	1	21.0	9	94.4	1'096	62
					74, 75, 84-91, 98-114	9	39.7			9	39.7	2'802	35
				Summa		43	01.8	1	21.0	44	22.8	7848	87
				Norra företaget.									
Sjöbyn		1/2	12	Karl Andersson	1-20	1	67.5		78.5	2	46.0	550	20
- " -		avs.	15	Johs. Andersson	20a-43	3	74.3			3	74.3	1'466	74
Kleven		1151/9504	14	Bernfrid Gustafsson	44-53	1	41.7			1	41.7	511	40
Fliksemad hem.		1/32	25	August Olsson	54-72	2	09.1			2	09.1	675	00
- " -	- " -	3/32	22	Johan Olsson	73-87	1	65.2			1	65.2	558	10
- " -	- " -	1/8	27	Frans Johansson	88-95	1	82.0			1	82.0	156	25
				Summa		12	39.8		78.5	13	18.3	3'917	69
				Sammandrag.									
				Södra företaget		43	01.8	1	21.0	44	22.8	7'848	87
				Norra - " -		12	39.8		78.5	13	18.3	3'917	69
				Summa		55	41.6	1	99.5	57	41.1	11'766	56

Andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lön	
Avd. AC		Avd. B-D		Lagasyne-förrättning		Betån-kandet m.m.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
2:274	29			201	31	37	21	2:512	81	0.64	37.40	939	79	1:573	02
631	42			55	88	10	33	697	63	"	"	260	91	436	72
2183	66	2:183	66	193	26	35	73	2:412	65	0.86	45.10	1:088	10	1:324	55
2:905	71	2:183	66	450	45	83	27	5:623	09			2:288	80	3:334	29
företaget															
321	22			28	42	5	26	354	90	0.65	37.75	133	97	–	–
856	33			75	79	14	01	946	13	"	"	357	17	588	96
298	57			26	42	4	88	329	87	"	"	124	53	–	–
394	09			34	88	6	45	435	42	"	"	164	37	–	–
325	84			28	85	5	33	360	02	"	"	135	91	–	–
91	23			8	08	1	49	100	80	"	"	38	05	–	–
2:287	28			202	44	37	42	2:527	14			954	00	588	96
								5:623	09			2:288	80	3:334	29
								2:527	14			954	00	588	96
								8:150	23			3:242	80	3:923	25

Göteborg den 25 juli 1931
Ruald Öjens
Statens lanthushållsstipendiat

Kostnadssammandrag:	~~6018.65~~ 5.918,65 *)	
Kostnaden för vattenavledningen	~~7376.65~~	kronor
-"- -"- synefönättningen	652.89	-"-
-"- -"- betänkande och utredning angående företagets understödjande med statsmedel	120.69	-"-
Summa	~~7876.23~~ 6.692:23	kronor.

Göteborg den 25 juli 1931
Ewald Öjefors
Statens lantbruksstipendiat.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors

*) Åtgärden vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av föreliggande räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6792 kr. 23 öre, varav å låneansökandenas andel 5513 kr. 42 öre. Stockholm den 31 mars 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

avskrift

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 6.692 kronor 23 öre, varav å låneansökandenas andel 5.413 kronor 42 öre.
Stockholm den 25 september 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet bestyrkes
C Åkerdahl

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till företag avseende avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Sjöbyn, Kleven och Blixeröd inom Grinstads socken av Älvsborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
Översiktskarta i 1 exemplar	à		4	50
Betänkande, sid. 2	„	3.00	6	00
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~	à		5	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	„		1	00
Kopia av plankartan å väv			44	46
„ „ profiler och sektioner „ „ bro- och trumritningar			26	13
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 56	„	0.55	30	80
Inhäftning av handlingar				
Diariebevis, utlägg			1	90
Kommissionärsarvode				
Summa Kronor:			120	69

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 25 juli 1931

Ewald Öjefors

Statens lantbruks ~~ingeniör~~ stipendiat.

Kronor 120.69 kvitteras:

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30251

1933 den 25 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken av Älvsborgs län.

Lån 3.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
Grinstads socken.			
Söbyn	1/4	1^3	Gustaf Vahlne
"	1/4	1^4	Sven August och Anders Gustaf Carlsson
"	avs.	1^5	Johannes Andersson

Stockholm den 25 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

3/333

F ö r t e c k n i n g

över de delägare i företag för uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Älvsborgs län, vilka söka lån från statens avdikningslånefond.

Söbyn	1:4	1/4 mtl.	August och Gustaf Karlsson
"	1:3	1/4 "	Gustaf Vahlne
"	1:5	avs.	Johannes Andersson

Göteborg den 25 juli 1931.

Ewald Öfors

Statens lamtbruksstipendiat.

V

e. Lantbruksingenjören
EWALD ÖJEFORS
GÖTEBORG

182/33

22957

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1933

anmäld 25/9 33.

R a p p o r t

över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Älvsborgs län, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1933.

Planen fastställd den 3 mars 1933.
Bidrag från statens avdikningsanslag 2680 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 3310 "
Kontrakt om arbetets utförande antaget den .....
Fastställd arbetstid till 1 september 1934.
Arbetsstyrelsens ordförande: Södra företaget: Lantbrukaren Gustaf Vahlne, Söbyn, Dals-Grinstad.
Norra företaget: Lantbrukaren Hernfrid Gustafsson, Kleven, Dals-Grinstad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 juni 1933.

Företaget befanns därvid i allt vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utom det att föreslagna ägobroar av trä vid 11^{+95} och 13^{+73} utbytts mot trummor av kilad sten med en genomloppsöppning av 0.6 x 0.6 m. Vid 15^{+65} föreslagen ägobro av trä *) var ej utförd, men hade en överfart i stället anordnats över landsvägsdiket norr om punkt 17. Föreslagen rörtrumma vid a var utförd av kilad sten, och hade trumman en genomloppsöppning av 0.35 x 0.35 m.

obs. vatten-sägs . fast-ställ-ighetsnämnden

Företagna ändringar hava icke medfört någon minskning av kostnaden för företagets utförande, och då desamma äro att anse såsom förbättringar, tillstyrkes företaget till godkännande.

Göteborg den 3 juli 1933.

Ewald Öjefors

e. Lantbruksingenjör.

182/33

308 2 kart

P 2•0513

22956

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 **för**
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusentrehundratio (3.310) **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* *och dels* ett *statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundraåttio (2.680) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,***
ävensom fastställt en av statens lantbruksstipendiat E.Öjefors
vid syneförrättning år 1931 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och förtroende-man~~ för företaget** _____ **med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~o och förbind~~a~~ ~~mig~~ oss:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löbyn, Dala-Ginstad den 3 Juli 1933.

Henfrid Gustafsson ägare till 115/950 ont Klevra 14
Frans Johansson " " 1/8 " Blixserud-Stora 27
Johansson " " 1/8 " Löbyn 15
Gustaf Vahlne " " 1/4 " " 13

Att Henfrid Gustafsson i Klevra, Frans Johansson i Blixserud, Johs Andersson i Löbyn och Gustaf Vahlne i Löbyn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Andersson Ivan Andersson
Adress Löbyn Dala Ginstad Adress Löbyn Dala Ginstad

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 september ***1933***.

Ruth Svensson

Axel Hedström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

S Ö B Y N, K L E V E N och B L I K S E R U D N O R R E

i Grinstads socken, Älvsborgs län,


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

åren 1930-1931 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Översiktskarta.



Skala 1:50000

Protokoll vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Den 8 oktober 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom av vederbörande intressenter gjord ansökning /bil. A/ av Länsstyrelsen förordnad /bil. B/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i sockenkyrkorna uppläst och i tidningen Älvsborgs län Annonsblad införd kungörelse /bil. C[1]/, sammanträde med intressenterna blivit utsatt att hållas ovanstående dag kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Joh^{s} Andersson i Söbyn, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /bil. D/

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen infunnit sig skiftesgodemännen Johannes Johansson i Tillhagen samt K. A. Salén i Stockenäs.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig.

Sökandena till förrättningen:

Gustav Wahlne ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Söbyn 1^{3}

Joh^{s} Andersson " Söbyns soldatstom 1^{5}

Övriga sakägare:

Karl Andersson ägare till $\frac{1}{2}$ mtl. Söbyn 1^{2}

August Karlsson delägare i $\frac{1}{4}$ mtl. Söbyn 1^{4}

Fredrik Svenson i Lapphult i egenskap av förmyndare /bil. F/

för Gustav Karlsson delägare i 1/4 mtl. Söbyn 1^4

August Olsson ägare till $\frac{1}{32}$ mtl. Blikserud 2^5

Frans Johansson " " 1/8 " " 2^7

Johan Olsson " " 3/32 " " 2^2

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp B.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta vattenavloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts varjämte en nivåkarta upprättats över den vattenbesvärade marken. Plan och profilritningarna förelades i koncept vid sammanträdet, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 3.

Sökandena till förrättningen påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för nöjaktig torrläggning av deras i företaget ingående marker, samt att kostnaden för arbetet i fråga måtte fördelas enligt lag.

§ 4.

August Karlsson samt Fredrik Svensson förklarde sig vilja förena sig med sökandena om företaget samt påyrkade dess utsträckning. Särskild handling härom uppsattes och undertecknades samt vitsordades av synemännen och bilades protokollet under bil. E.

§ 5.

Det skulle antecknas att den del av Söbyn 1^4, som är belägen öster om den ägoväg, som från punkt 9^{+83} går i sydlig riktning, f.n.

avvattnades genom ett dike i östlig riktning, över ägor till Söbyn 1^{5}, men att marken vore i det närmaste plan varför möjlighet fanns att avdika detta område västerut till det till upptagning ifrågasatta avloppet. August Karlsson samt Fredrik Svenson förmenade det vore till fördel om fastigheten bereddes möjlighet att avvattnas i en riktning samt påyrkade att avloppssträckan $0-9^{+83}$ måtte upptagas till sådana dimensioner att även det område, som är beläget öster om ovannämnda väg kunde torrläggas till detta avlopp.

§ 6.

För den mark, som åtgår till avloppens vidgning krävdes ersättning ävensom för det intrång som orsakades genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppet.

§ 7.

Kostnaden för ombyggnad av broar över avloppen borde åvila företaget. Dock ansågs skäligt att resp. broägare bidroge med en viss del av kostnaden, och borde storleken av denna anpart bestämmas med hänsyn till den nuvarande byggnadens beskaffenhet.

Trumman vid punkt 28^{+50} vore obehövlig och behövde förty ej ombyggas.

§ 8.

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av de i företagen ingående markerna.

§ 9.

Under synegången tillstötte Hernfrid Gustafsson i Kleven, vilken påyrkade att det ägoområde tillhörigt honom, som f.n. avvattnades till det till upptagning ifrågasatta avloppet måtte beredas möjlighet till lagenlig eller åtminstone ekonomisk torrläggning.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs förklarades dagens sammanträde avslutat under tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Söbyn den 8 oktober 1930

Ewald Öjefors

Joh^{s} Johansson K. A. Salén

---

§ 11.

Den 13 mars 1931.

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f.m. hos lantbrukaren Joh^{s} Andersson i Söbyn hade intressenterna kallats genom en i tidningen Älvsborgs läns annonsblad den 25 februari 1931 införd och till pastorsämbetet i Grinstads församling den 18 februari 1931 avsänd kungörelse /bil. C^{2}/.

Närvarande; förestående synemän samt följande intressenter;

Joh^{s} Andersson	ägare till	Söbyn	1^{5}
Gustav Vahlne	" "	"	1^{3}
August Karlsson	del " i	"	1^{4}
Fred Svensson i egenskap av förmyndare för			
Gustav Karlsson	delägare i	Söbyn	1^{4}
Hernfrid Gustafsson	ägare till	Kleven	1^{4}
Johan Olsson	" "	Blikserud norre	2^{5}
Frans Johansson	" "	" "	2^{7}

§ 12.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget fram-

framlades och demonstrerades varvid värderingslängd, ersättningslängd samt kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 13.

Meddelades synemännens utlåtande /bil. G/

§ 14.

Till förslaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos lantbrukaren Gustav Vahlne, Söbyn pr Dals-Grinstad.

§ 15.

Såsom sammankallande för val av styrelse till "Norra företaget" utsåge synemännen Hernfrid Gustafsson i Kleven.

§ 16.

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra förklarades förrättningen avslutad.

Söbyn den 13 mars 1931

Ewald Öjefors

Johs Johansson K. A. Salén

Bil. A1

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Söbyn, Söbyns Stom Kleven och Blixered i Grinstads socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Söbyn: Ägare Gustav Vahlne,

" : " Carl Andersson,

" Stom: " Joh:s Andersson,

Kleven: " Hernfrid Gustavsson,

Blixered: " Johan Olsson,

" : " Frans Johansson och

" : " Aug. Olsson.

Söbyn pr Dals-Grinstad den 12 dec. 1929

Joh:s Andersson Hernfrid Gustavsson Gustav Vahlne

Bil. B.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström Uno Hentz

Bil. C^1

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Grinstads socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Söbyn onsdagen den 8 oktober 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen torde beröra följande fastigheter i Grinstads socken: Rud 1^2, Östebyn östre 2^2, Söbyn 1^2, 1^3, 1^4, och 1^5, Kleven 1^4 samt Blikserud norre 2^2, 2^5, och 2^7.

Göteborg den 15 september 1930

Ewald Öjefors
Statens lantbruksstipendiat

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Grinstads församling för uppläsning i Grinstads kyrka betygar:

Göteborg den 15 september 1930

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse var införd i tidningen Älvsborgs läns annonsblad för den 20 september 1930, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C^2.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud

norre i Grinstads socken, Älvsborgs län, kommer ånyo att handläggas vis sammanträde hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Söbyn fredagen den 13 mars 1931 klockan 10 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 18 februari 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Grinstads församling för uppläsning i Grinstads kyrka, betygar:

Göteborg den 18 februari 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse den 25 februari 1931 var införd i tidningen Älvsborgs läns annonsblad, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Söbyn onsdagen den 8 oktober 1930 klockan 10 f.m. angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Grinstads socken, Älvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Johannes Johansson	Tillhagen	Lillebyn
"	K. A. Salén	Stockenäs	Dals-Grinstad
Häradsdomaren	H. Salomonson	Rud	"
Lantbrukaren	Gustav Vahlne	Söbyn	"
"	Johannes Andersson	"	"
"	Karl Andersson	"	"
"	August Karlsson	"	"
"	K. W. Johansson	Östebyn östre	"
"	Hernfrid Gustafsson	Kleven	"
"	August Olsson	Blikserud	"
"	Frans Johansson	"	"
"	Johan Olsson	"	"
"	Fred. Svensson	Sapphult	Mellerud

Göteborg den 22 september 1930.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Med sökandena till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Grinstads socken, Älvsborgs län, förena sig undertecknade - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen - och påyrka att huvudavloppet framdrages från punkten 9+83 c:a 140 meter till skiftesvägen i gränsen mellan Söbyn

1^3 och 1^4.

Söbyn den 8 oktober 1930.

Aug. Carlsson Fred. Svensson

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

Joh:s Johansson K. A. Salén

Avskrift. Bil. F.

Utdrag av protokoll över ärenden rörande förmyndarskap och godmanskap, hållet vid lagtima hösttinget med Nordals och Sundals härad å tingsstället i Mellerud den 27 oktober 1925.

§ 43. Överförmyndare i Grinstad socken hemmansägaren A. G. Svensson i Stommen anmälde, att hemmansägaren L. M. Svensson i Södra Hagen, vilken den 15 december 1914 § 78, förordnats till förmyndare för omyndigförklarade hemmansägaren Anders Gustav Karlsson från Söbyn, avlidit samt hemställde hos rätten att ny förmyndare i den avlidnes ställe måtte förordnas.

Inom nämnden föreslogs hemmansägaren Fred. Svensson i Sapphult, Holms socken, till förmyndare i den avlidnes ställe.

Sedan Fred. Svensson, som var i tingssalen närvarande, förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget, förordnade häradsrätten honom att ifrågavarande förmyndareskap övertaga.

Förmyndarskapet, som antecknades under No. 109 i förmyndarskapsboken för Grinstads socken, lyder under överförmyndaren i nämnda socken.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Edgar Wieslander

Ovanstående rätt avskrivet intyga:

Erik Gunnarsson K. Adolfsson

Bil

Bil. G.

U t l å t a n d e.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud norre i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Läge och omfattning.

De för avdikning ifrågasatta markerna, vilka äro belägna c:a 2 km. sydväst om Grinstads kyrka, äro uppdelade på tvenne företag benämnda: Södra företaget och Norra företaget. Förslaget till de båda markområdenas avdikning är utarbetat med hänsyn till de yrkanden som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till förrättningen och av dem som förenat sig med sökandena om företaget, och äro avloppen föreslagna att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig och ekonomisk torrläggning av nämnda intressenters i företaget ingående odlade marker. De öppna avloppsdiken, vilka således föreskrivas till upptagande äro å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan till

läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer och å Södra företaget betecknade med A - B - C och B - D samt å Norra företaget med E - F - G. Beträffande sistnämnda företag föreskrives dessutom anläggning av en täckt ledning betecknad F - H samt till läget markerad med streckad röd linje. Sammanlagda längden å föreslagna avlopp utgör för Södra företaget 1800 meter och för Norra företaget 584 meter.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande finnes avfattad å förenämnda nivåkartor, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd /bil. 1/. Enligt denna längd utgöres den i Södra företaget ingående arealen av 43.018 hektar åker och 1.21 hektar odlingsbark, samt den i Norra företaget ingående arealen av 12.398 hektar åker och 0.785 hektar skogsmark.

Nederbördsområde.

Vattnet från förenämnda markområden avrinner direkt till Dalbergsån, vilken för det vidare till Vänern. Avdikningsområdet ligger således inom Dalbergsåns nederbördsområde nr. 130 sektion 3 Huvudån.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggande eller de planerade företagens utförande till den omfattning ovan angivits har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdena för de olika avloppsträc-

korna har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:50000 och äro gränserna för de olika områdena på vidfogad översiktskarta betecknad med blå linje.

Nederbördsområdena för avloppssträckorna A - B - D och E - F - G i deras nedre del utgör 2.0 resp. 0.8 km^2. För avloppssträckan B - C utgör nederbördsområdet c:a 10 hektar och för den täckta ledningen F - H 1.6 hektar.

Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, nederbördsområdenas storlek och topografi ävensom till vegetationen och markens beskaffenhet skattas den största avrinningen från varje kvadratkilometer av området till 150 sek. liter, och medelavrinningen under vegetationsperioden från ett lika stort område till 10 sek. liter. Beräknad efter dessa avrinningssiffror utgör flodvattenmängden för sträckan A - B - D 0.3 kubikmeter i sek. och för sträckan E - F - G till 0.12 kubikmeter i sek. Motsvarande tal för medelvattenmängden utgör 0.02 och 0.008 kubikmeter i sek.

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till sökandenas och med sökandena likställdas yrkanden, markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppssträckornas dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Bottenbredden har överallt bestämts till 0.3 meter och släntlitningen till 1:1.5. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Vidkommande dimensionerna av den täckta ledningen har, med

hänsyn till nederbördsområdets storlek och den omständigheten, att ingående mark utgöres av åker, den största avrinningen skattas till 2 sek. liter från varje hektar. Sammanlagda avrinningen från området utgör avid detta förhållande 3.2 sek. liter, och för avledande av denna vattenmängd effordras - med den för ledningen bestämda lutningen av 1.5:1000 - en inre diameter hos rören av 5" /12.5 cm./. För dagvattnets uppsamlande skall vid H anläggas en dagvattenbrunn, enligt upprättad ritning.

Uppgrävda till ovan angivna dimensioner beräknas de öppna avloppen avleda förenämnda vattenmängder vid ett vattendjup som å sträckan A - B - C ingenstädes överstiger o.70 meter vid flodvattenföring och 0.25 meter vid medelvattenföring. Motsvarande vattendjup för sträckan E - F - G äro 0.45 och 0.15 meter resp. De beräknade blivande vattenstånden äro inlagda å till förslagen hörande profilritningar och betecknas medelst streckade blå linjer.

Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen och lutningar angivna. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av trianglar finnas inhuggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå av hithörande plan- och profilritningar. Avloppets tvärsektion ävensom det nya avloppets läge i förhållande till det gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

Broar och trummor.

Befintliga broar och trummor över avloppen äro av sådan beskaffenhet att de måste utrivas i samband med avloppens uppgrävning. På grund av yrkande härom föreskrivas följande broar av trä till ombyggnad, nämligen vid 11^{+95}, 13^{+73}, och 15^{+65} m. Dessutom föreslages anläggande av en trumma av cementrör vid punkt C å avloppssträckan B - C.

Vidkommande broar och trummor, som av andra än diknings-samfälligheten kunna bliva uppförda över avloppen bestämmas att de icke få utföras på sådant sätt att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean. Utföras byggnaderna med vertikala landfästen få dessa ej ligga närmare varandra än 1.0 meter å sträckan A - B samt 0.8 meter å sträckorna B - D och E - F - G, varjämte överbyggnadens underkant skall ligga på en höjd av minst 0.3 meter över beräknat högvattenstånd.

Båtnadsuppskattning.

Över de vattenskadade och för sin torrläggning av ifrågavarande avlopp beroende markerna har upprättats en nivåkarta i skalan 1:4000. Såsom av företagen beroende hava ansetts de marker, vilka ligga lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenst stånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng /odlingsmark/ samt lägre än 0.7 meter vid annan mark.

Uppskattningen av den båtnad, som genom företagens utförande tillskyndas de sålunda inmätta markerna har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § Vattenlagen.

Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter nuvarande värdet eller värdet före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen, å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värde utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheten Blikserud norre 2:7, vilken icke kommer att beredas direkt avlopp genom de nu föreslagna arbetena i avsaknad av yrkande härom, har markens blivande värde reducerats i den mån, som betingas av den minskning i deltagningsskyldighet denna fastighet är berättigad till med hänsyn till de arbeten, som ytterligare erfordras för ernående av likställighet i torrläggningshänseende. Markens värde efter dessa arbetens utförande angives inom parentes i resp. kolumn.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd./bil. 1/, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företagen ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppsförgreningar har beträffande Södra företaget undersökning verkställts huruvida sådan jämkning i kostnadshänseende behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Vid denna undersökning

har samfälligheten uppdelats i tvenne avdelningar, benämnda AC och BD på sätt att all mark, som för sin torrläggning är beroende av avloppssträckan A-B-C hänförts till avdelning AC och all mark beroende av avloppssträckan B-D till avdelning BD. Sålunda hava ägofigurerna 1-73, 76-83 samt 92-97 med ett uppskattat båtnadsvärde av kronor 5046.52 hänförts till avdelnin AC, för vilken avdelning kostnaden beräknats till kronor 2905.71. Relativa kostnaden för avdelningen utgör således 0.5758. Till avdelning BC hava hänförts ägofigurerna 74-75, 84-91 samt 98-114 med en uppskattad båtnad av kronor 2802.35. Kostnaden för upptagande av till avdelninge hörande avloppssträcka har beräknats till kronor 2183.66, vadan relativa kostnaden för avdelningen utgör 0.7792.

Av ovanstående framgår att den i avdelning AC ingående marken erhåller sin torrläggning billigare genom att ensam utföra det för avdelningens torrläggning erforderliga arbetet än genom samgående med avdelning BD. Vid detta förhållande skola de båda avdelningarna var för sig bekosta till resp avdelning hörande avloppssträcka.

Beträffande Norra företaget har skäl ej ansetts föreligga för uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar, vid vilket förhållande varje fastighet har att taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i förhållande till den uppskattade båtnaden.

Den å varje fastighet belöpande andelen i kostnaden för det företag till vilket fastigheten hör, finnes uträknad i kostnadsfördelnings-

längden /bil.4/ och är i denna längd deltagningsskyldigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

Såsom kostnad för resp. företag räknas jämlikt 7 kap. 32 § Vattenlagen kostnaden för avloppens förslagsenliga upptagande och föreskriven om- och nybyggnad eller förstärkning av broar och trummor för vägar över avloppen jämte ersättning för mark till avloppens vidgning samt för intrång genom jordupplag.

Enligt 7 kap. 27 § Vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget ej skyldig att vidkännas större kostnad häfför än som svarar mot det å hans fastighet uppskattade båtnadsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § Vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten som här sagts.

Ersättningen.

I enlighet med yrkande i § 6 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för mark som tages i anspråk för avloppens vidgning, ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning är beräknad efter nuvarande värdet av den mark, som tages i anspråk, såsant detta värde finnes angivet i värderingslängden. För mark, som täckes av gammal jordvall har ingen ersättning beräknats.

Ersättning för intrång genom jordupplag å odlad mark har beräknats efter ett visst pris per kubikmeter, vilket pris så avpassats att ersättningen ungefär motsvarar den täckta markens värde efter företaget enligt värderingslängden. Där skogs- eller odlingsmark tages i anspråk för uppläggningen är ersättningen direkt beräknad efter den täckta markens värde.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd /bil. 3/. Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företagen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas första upptagande eller således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden /bil. 4/.

Underhållet av i företagen ingående broar och trummor skall emellertid övergå till respektive vägs ägare.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 4:de år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagens utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestäm-

ma synemännen:

att företagen, därest sökandena eller med dem likställda, vilja fullfölja desamma, skola utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,

att avloppen skola givas den å plankartan angivna sträckningen,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande av diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:de meter för att ytvattnets avrinnande ej må förhindras,

att där avloppet följer väg, vägen ej får tagas i anspråk såsom upplagsplats för jord och sten,

att eventuella slänter omedelbart uppgrävas samt förstärkningar av botten och slänter vidtagas där så erfordras,

att föreslagna broar och trummor utföras i noggrann överensstämmelse med upprättade ritningar,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till antaget jämförelseplan samt fastställda släntlutningar skola gälla framför å profilritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredden,

att arbetena med företagens genomförande såväl som framtida rensningen böra utlämnas på entreprenad åt därför skickad person,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara avslutade och företagen avsynade och godkända senast den 31 december 1933,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör och

att jordvallar upplagda å åker böra vara bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Arbetsstyrelse m.m.

Norra företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en arbetsstyrelse vilken väljas på allmänt sammanträde. För arbetsstyrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i §§ 14, 15 samt 17-21 av 3 kap. Vattenlagen.

Företages allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden och finnas närmare bestämmelser huru därvid skall förfaras intagna i 3 kap. Vattenlagen §§ 22-25. Angående kallelse till sammanträde stadgas i 7 kap. 64 § Vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors Joh:s Johansson K. A. Salén

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 1.

ÄGOBESKRIVNING

OCH

VÄRDERINGSLÄNGD.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grinstads					**S ö d r a f ö r e t a g e t :**
Söbyn	1⁴		1/4		**Ägare: August och Gustaf Karlsson**
					Arrendator: Joh:s Andersson
				1	åker, 0.20 m. mylla på sandlera
				2	" , " " " "
				3	" , " " " " "
				4	" , " " " " "
				5	" , " " " " "
				6	" , 0.15-0.20m. " " "
				7	" , " " " " "
				8	" , " " " " "
				9	" , 0.10-0.15m. " " "
				10	" , " " " " "
				11	" , " " " " "
				12	" , 0.15-0.20m. " " "
				13	" , 0.20-0.25m. " " "
				14	" , 0.25-0.30m. " " "
				15	" , " " " " "
				16	" , 0.20-0.25m. " " "
				17	" , 0.10-0.15m. " " "
				18	" , " " " " "
				19	äng
				20	åker, 0.20-0.25m. mylla på sandlera
				21	" , " " " " "
				22	" , " " " " "
				23	" , " " " " "
				24	" , " " " " "
				25	" , " " " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67.0							900	603	-	1000	670	-	100	67	-
	60.0							"	540	-	"	600	-	"	60	-
	32.0							"	288	-	"	320	-	"	32	-
	35.0							"	315	-	"	350	-	"	35	-
	50.0							"	450	-	"	500	-	"	50	-
	45.0							850	382	50	"	450	-	150	67	50
	35.0							"	297	50	"	350	-	"	52	50
	31.0							"	263	50	"	310	-	"	46	50
	34.0							800	272	-	950	323	-	"	51	-
	40.0							"	320	-	"	380	-	"	60	-
	40.0							850	340	-	"	380	-	100	40	-
	44.0							900	396	-	1000	440	-	"	44	-
	47.0							975	458	25	1050	493	50	75	35	25
	51.0							1050	535	50	1100	561	-	50	25	50
	56.0							1025	574	-	"	616	-	75	42	-
	56.0							900	504	-	1000	560	-	100	56	-
	53.0							800	424	-	950	503	50	150	79	50
	45.0							750	337	50	"	427	50	200	90	-
	17.0							290	49	30	300	51	-	10	1	70
	90.0							900	810	-	1050	945	-	150	135	-
	34.0							"	306	-	"	357	-	"	51	-
	35.0							"	315	-	"	367	50	"	52	50
	48.0							"	432	-	"	504	-	"	72	-
	40.0							"	360	-	"	420	-	"	60	-
	39.0							"	351	-	"	409	50	"	58	50
11	24.0								9924	05		11288	50		1364	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	åker, 0.25 m. mylla på sandlera
				27	" , " " " "
				28	" , 0.20 m. " " "
				29	" , " " " "
				30	" , " " " "
				31	" , " " " "
				32	" , " " " "
				33	" , " " " "
				34	" , " " " "
				35	" , " " " "
				36	" , " " " "
				37	" , " " " "
				38	" , " " " "
				39	" , " " " "
				40	" , " " " "
				41	" , " " " "
				42	" , 0.20-0.25m. " " molera
				43	" , " " " "
				44	" , " " " "
				45	" , " " " "
				46	" , " " " "
				47	" , " " " "
				48	" , " " " "
				49	" , " " " "
				50	" , " " " "
				51	" , " " " lera
				52	" , " " " "
				53	" , " " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	24.0								9924	05		11288	50		1364	45
	39.0							950	370	50	1100	429	–	150	58	50
	36.0							"	342	–	"	396	–	"	54	–
	56.0							900	504	–	1050	588	–	"	84	–
	59.0							"	531	–	"	619	50	"	88	50
	56.5							850	480	25	1000	565	–	"	84	75
	56.0							"	476	–	"	560	–	"	84	–
	54.0							"	459	–	"	540	–	"	81	–
	41.5							"	352	75	"	415	–	"	62	25
	37.0							"	314	50	"	370	–	"	55	50
	27.5							900	247	50	"	275	–	100	27	50
	28.5							"	256	50	"	285	–	"	28	50
	50.0							"	450	–	"	500	–	"	50	–
	49.0							"	441	–	"	490	–	"	49	–
	60.5							"	544	50	"	605	–	"	60	50
	57.0							850	484	50	"	570	–	150	85	50
	78.5							"	667	25	"	785	–	"	117	75
	37.0							650	240	50	950	351	50	300	111	–
	41.5							"	269	75	"	394	25	"	124	50
	44.0							"	286	–	"	418	–	"	132	–
	44.5							600	267	–	"	422	75	350	155	75
	44.5							"	267	–	"	422	75	"	155	75
	46.5							"	279	–	"	441	75	"	162	75
	46.5							"	279	–	"	441	75	"	162	75
	46.5							"	279	–	"	441	75	"	162	75
	46.5							"	279	–	"	441	75	"	162	75
	33.0							950	313	50	1100	363	–	150	49	50
	15.7							1000	157	–	"	172	70	100	15	70
	27.0							1050	283	50	"	297	–	50	13	50
23	83.2								20045	55		23889	95		3844	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				54	åker, 0.20-0.25m. mylla på lera
				55	" , " " " "
				56	" , " " " "
				57	väg
				58	avlopp
					Summa
Söbyn	1[3]		1/4		Gustaf Vahlne
				58	avlopp
				59	åker, o.15-0.20m. mylla på sandlera
				60	" , " " " "
				61	odlingsmark
				62	åker, 0.30 m. mylla på molera
				63	" , " " " "
				64	" , " " " "
				65	" , " " " "
				66	" , " " " "
				67	" , " " " "
				68	" , " " " "
				69	" , " " " "
				70	" , 0.15-0.30m. " " "
				71	" , 0.10-0.30m. " " "
				72	" , 0.15-0.35m. " " "
				73	" , " " " "
				74	" , " " " "
				75	" , " " " "
				76	" , " " " "
				77	" , 0.20-0.30m. " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	83.2								20045	55		23889	95		3844	40
	38.0							1000	380	-	1100	418	-	100	38	-
	31.0							"	310	-	"	341	-	"	31	-
	36.5							"	365	-	"	401	50	"	36	50
							48.3									
							23.5									
24	88.7						71.8		21100	55		25050	45		3949	90
							23.5									
	18.5							825	152	63	1000	185	-	175	32	37
	18.5							850	157	25	"	185	-	150	27	75
		1	21.0					370	447	70	400	484	-	30	36	30
	15.0							950	142	50	1000	150	-	50	7	50
	19.0							900	171	-	"	190	-	100	19	-
	17.0							"	153	-	"	170	-	"	17	-
	21.0							"	189	-	"	210	-	"	21	-
	22.5							"	202	50	"	225	-	"	22	50
	26.0							"	234	-	"	260	-	"	26	-
	25.0							"	225	-	"	250	-	"	25	-
	25.0							"	225	-	"	250	-	"	25	-
	26.5							850	225	25	950	251	75	"	26	50
	32.0							"	272	-	"	304	-	"	32	-
	47.5							"	403	75	"	451	25	"	47	50
	56.0							"	476	-	"	532	-	"	56	-
	52.0							500	260	-	"	494	-	450	234	-
	37.5							"	187	50	"	356	25	"	168	75
	30.5							750	228	75	"	289	75	200	61	-
	32.5							800	260	-	1000	325	-	"	65	-
5	22.0	1	21.0				23.5		4612	83		5563	-		950	17

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	åker, 0.30 m. mylla på molera
				79	" , " " " "
				80	" , " " " "
				81	" , " " " "
				82	" ,0.25-0.30m. " " "
				83	" , 0.25 m. " " "
				84	" ,0.20-0.25m. " " lera
				85	" , " " " "
				86	" , " " " "
				87	" , " " " "
				88	" , " " " "
				89	" , " " " "
				90	" , " " " "
				91	" , " " " "
				92	" , 0.30 m. " " sandlera
				93	" , " " " "
				94	" , " " " "
				95	" ,0.30-0.35m. " " "
				96	" , " " " "
				97	" , 0.35 m. " " "
				98	" ,0.30-0.40m. " " "
				99	" ,0.40-0.50m. " " "
				100	" , " " " "
				101	" , " " " "
				102	" ,0.40-0.45m. " " "
				103	" ,0.35-0.40m. " " "
				104	" , 0.35 m. " " "
				105	" , " " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	22.0	1	21.0			23.5			4612	83		5563	-		950	17
	43.0							800	344	-	1000	430	-	200	86	-
	47.5							"	380	-	"	475	-	"	95	-
	47.0							850	399	50	"	470	-	150	70	50
	47.5							900	427	50	"	475	-	100	47	50
	48.0							850	408	-	"	480	-	150	72	-
	49.5							800	396	-	"	495	-	200	99	-
	63.5							950	603	25	1200	762	-	250	158	75
	60.5							900	544	50	"	726	-	300	181	50
	57.0							850	484	50	"	684	-	350	199	50
	44.0							800	352	-	"	528	-	400	176	-
	36.5							"	292	-	"	438	-	"	146	-
	28.5							750	213	75	"	342	-	450	128	25
	20.5							650	133	25	1100	225	50	"	92	25
	17.0							550	93	50	1000	170	-	"	76	50
	27.5							1100	302	50	1150	316	25	50	13	75
	25.7							"	282	70	"	295	55	"	12	85
	26.5							"	291	50	"	304	75	"	13	25
	27.5							"	302	50	"	316	25	"	13	75
	31.2							"	343	20	"	358	80	"	15	60
	20.0							"	220	-	"	230	-	"	10	-
	25.0							750	187	50	1200	300	-	450	112	50
	23.5							"	176	25	"	282	-	"	105	75
	33.7							900	303	30	"	404	40	300	101	10
	26.5							"	238	50	"	318	-	"	79	50
	23.5							"	211	50	"	282	-	"	70	50
	15.0							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	13.0							"	117	-	"	156	-	"	39	-
	10.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
14	60.6	1	21.0			23.5			12886	03		16127	50		3241	47

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				106	åker, 0.30-0.35m. mylla på sandlera
				107	" , 0.25 m. " " "
				108	" , " " " "
				109	" , " " " "
				110	" , " " " "
				111	" , " " " "
				112	" , " " " "
				113	" , " " " "
				114	" , " " " "
				115	väg
				116	"
				117	avlopp
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	60.6	1	21.0			23.5			12886	03		16127	50		3241	47
	18.5							850	157	25	1150	212	75	300	55	50
	56.0							"	476	-	1100	616	-	250	140	-
	21.0							1000	210	-	"	231	-	100	21	-
	32.0							"	320	-	"	352	-	"	32	-
	44.0							"	440	-	"	484	-	"	44	-
	44.0							"	440	-	"	484	-	"	44	-
	45.0							950	427	50	"	495	-	150	67	50
	45.0							850	382	50	"	495	-	250	112	50
	47.0							800	376	-	"	517	-	300	141	-
						04.0										
						02.0										
						31.2										
18	13.1	1	21.0			60.7			16115	28		20014	25		3898	97

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Norra företaget:
Söbyn	1^{2}		1/2		**Karl Andersson**
				1	åker, 0.15–0.20m. mylla på sandlera
				1a	" , 0.25–0.30m. " " "
				2	" , " " " "
				3	" , 0.20–0.25m. " " "
				4	" , " " " "
				5	" , " " " "
				6	" , " " " "
				7	" , " " " "
				8	" , " " " "
				9	" , " " " "
				10	" , " " " "
				11	" , " " " "
				12	" , " " " "
				13	" , " " " "
				14	väg
				15	"
				16	impediment
				17	skogsmark
				18	"
				19	åker, 0.25 m. mylla på lera
				20	avlopp
					Summa
Söbyn /f.d. soldatstom/	1^{5}		avs.		**Johannes Andersson**
				20a	åker, 0.25–0.30m. mylla på lera
				21	" , " " " "
				22	" , " " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SHARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.5							600	51	-	700	59	50	100	8	50
	18.5							750	138	75	850	157	25	"	18	50
	16.0							600	96	-	"	136	-	250	40	-
	10.0							400	40	-	800	80	-	400	40	-
	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
	03.0							500	15	-	"	24	-	300	9	-
	12.5							400	50	-	"	100	-	400	50	-
	10.0							425	42	50	"	80	-	375	37	50
	08.5							450	38	25	"	68	-	350	29	75
	06.0							425	25	50	"	48	-	375	22	50
	04.0							400	16	-	"	32	-	400	16	-
	02.0							"	8	-	"	16	-	"	8	-
							09.0									
							09.0									
							03.5									
					03.5			130	4	55	150	5	25	20	-	70
					75.0			"	97	50	"	112	50	"	15	-
	38.5							450	173	25	800	308	-	350	134	75
							14.0									
1	67.5				78.5		35.5		916	30		1466	50		550	20
	17.0							600	102	-	950	161	50	350	59	50
	16.5							"	99	-	"	156	75	"	57	75
	21.0							"	126	-	"	199	50	"	73	50
	54.5								327	-		517	75		190	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				23	åker,0.25-0.30m.mylla på lera
				24	" , 0.25 m. " " "
				25	" ,0.20-0.25m. " " "
				26	" , 0.20 m. " " "
				27	" ,0.25-0.30m. " " "
				28	" , " " " "
				29	" , " " " "
				30	" , " " " "
				31	" ,0.20-0.25m. " " "
				32	" , " " " "
				33	" , " " " "
				34	" , " " " "
				35	" , " " " "
				36	" , " " " "
				37	" , " " " "
				38	" , " " " "
				39	" , " " " "
				40	" , " " " "
				41	" , " " " "
				42	tomt, " " " "
				43	avlopp
					Summa
Kleven	14		1151/9504		Hernfrid Gustafsson
				44	åker,0.20-0.25m.mylla på sandlera
				45	" , " " " "
				46	" ,grund mylla på berg
				47	" ,0.15-0.20m.mylla på lera
				48	" ,0.20-0.25m. " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54.5								327	-		517	75		190	75
	16.2							550	89	10	950	153	90	400	64	80
	18.5							500	92	50	"	175	75	450	83	25
	13.5							475	64	13	900	121	50	425	57	37
	14.0							"	66	50	"	126	-	"	59	50
	10.0							550	55	-	950	95	-	400	40	-
	12.5							"	68	75	"	118	75	"	50	-
	17.0							"	93	50	"	161	50	"	68	-
	11.5							"	63	25	"	109	25	"	46	-
	20.0							475	95	-	900	180	-	425	85	-
	20.5							"	97	38	"	184	50	"	87	12
	22.5							450	101	25	"	202	50	450	101	25
	22.0							"	99	-	"	198	-	"	99	-
	12.5							500	62	50	"	112	50	400	50	-
	11.5							"	57	50	"	103	50	"	46	-
	14.8							450	66	60	"	133	20	450	66	60
	10.8							"	48	60	"	97	20	"	48	60
	09.0							"	40	50	"	81	-	"	40	50
	18.0							500	90	-	"	162	-	400	72	-
	22.0							"	110	-	"	198	-	"	88	-
	23.0							900	207	-	1000	230	-	100	23	-
							08.0									
3	74.3						08.0		1995	06		3461	80		1466	74
	09.0							400	36	-	850	76	50	450	40	50
	06.0							300	18	-	400	24	-	100	6	-
	04.2							400	16	80	850	35	70	450	18	90
	07.0							750	52	50	"	59	50	100	7	-
	09.5							450	42	75	900	85	50	450	42	75
	35.7								166	05		281	20		115	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				49	åker, 0.15–0.30m. mylla på sandlera
				50	" , 0.25–0.30m. " " "
				51	" , " " " "
				52	" , " " " "
				53	väg
					Summa
Blikserud Norre	2^5		1/32		August Olsson
				54	åker, 0.30–0.35m. mylla på lera
				55	" , " " " "
				56	" , " " " "
				57	" , " " " "
				58	" , 0.25–0.30m. " " "
				59	" , " " " "
				60	" , 0.20–0.25m. " " "
				61	" , " " " "
				62	" , 0.10–0.15m. " " molera
				63	" , " " " "
				64	" , " " " "
				65	väg
				66	åker, 0.15–0.20m. mylla på sandlera
				67	" , 0.20–0.25m. " " "
				68	" , " " " "
				69	" , " " " "
				70	" , " " " "
				71	" , 0.25–0.30m. " " "
				72	" , " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35.7								166	05		281	20		115	15
	32.0							500	160	–	850	272	–	350	112	–
	23.5							550	129	25	900	211	50	"	82	25
	24.5							500	122	50	"	220	50	400	98	–
	26.0							"	130	–	"	234	–	"	104	–
							04.5									
1	41.7						04.5		707	80		1219	20		511	40
	20.5							550	112	75	1000	205	–	450	92	25
	19.0							"	104	50	"	190	–	"	85	50
	12.0							"	66	–	"	120	–	"	54	–
	13.0							"	71	50	"	130	–	"	58	50
	12.0							525	63	–	950	114	–	425	51	–
	12.5							575	71	87	"	118	75	375	46	88
	20.0							500	100	–	900	180	–	400	80	–
	22.5							"	112	50	"	202	50	"	90	–
	07.5							600	45	–	700	52	50	100	7	50
	08.0							"	48	–	"	56	–	"	8	–
	05.3							"	31	80	"	37	10	"	5	30
							01.7									
	07.0							700	49	–	800	56	–	100	7	–
	06.8							725	49	30	850	57	80	125	8	50
	06.7							700	46	90	"	56	95	150	10	05
	06.3							675	42	53	"	53	55	175	11	02
	02.0							"	13	50	"	17	–	"	3	50
	12.0							700	84	–	900	108	–	200	24	–
	16.0							"	112	–	"	144	–	"	32	–
2	09.1						01.7		1224	15		1899	15		675	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Blikserud Norre	2^2		3/32		Johan Olsson
				73	åker, 0.25-0.30m. mylla på lera
				74	" , " " " "
				75	" , " " " "
				76	" , 0.20-0.25m. " " "
				77	" , " " " "
				78	" , 0.25-0.30m. " " sandlera
				79	" , " " " "
				80	" , " " " "
				81	" , " " " "
				82	väg
				83	åker, 0.20 m. mylla på molera
				84	" , " " " "
				85	" , " " " "
				86	" , " " " "
				87	" , " " " "
					Summa
Blikserud Norre	2^7		1/8		Frans Johansson
				88	åker, 0.20-0.25m. mylla på sandlera
				89	" , " " " "
				90	" , " " " "
				91	" , " " " "
				92	" , " " " "
				93	" , 0.25-0.30m. " " "
				94	" , " " " "
				95	" , " " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0							550	44	-	950	76	-	400	32	-
	21.0							"	115	50	"	199	50	"	84	-
	18.5							"	101	75	"	175	75	"	74	-
	25.0							500	125	-	900	225	-	"	100	-
	25.5							550	140	25	"	229	50	350	89	25
	13.0							"	71	50	"	117	-	"	45	50
	13.0							"	75	50	"	117	-	"	45	50
	08.5							"	46	75	"	76	50	"	29	75
	11.0							600	66	-	"	99	-	300	33	-
							02.0									
	08.0							550	44	-	700	56	-	150	12	-
	05.0							"	27	50	"	35	-	"	7	50
	02.5							600	15	-	"	17	50	100	2	50
	03.5							650	22	75	"	24	50	50	1	75
	02.7							"	17	55	"	18	90	"	1	35
1	65.2						02.0		909	05		1467	15		558	10
	32.0							600	192	-	/850/ 675	216	-	75	24	-
	20.5							"	123	-	/850/ 675	138	37	"	15	37
	22.5							"	135	-	/850/ 675	151	88	"	16	88
	24.0							625	150	-	/850/ 675	162	-	50	12	-
	22.0							650	143	-	/850/ 675	148	50	25	5	50
	18.0							600	108	-	/900/ 700	126	-	100	18	-
	22.0							550	121	-	/900/ 700	154	-	150	33	-
	21.0							"	115	50	/900/ 700	147	-	"	31	50
1	82.0								1087	50		1243	75		156	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					SAMMANDRAG :
					Södra företaget :
Söbyn	1^{4}		1/4		August och Gustaf Karlsson
"	1^{3}		1/4		Gustaf Vahlne
					Summa
					Norra företaget :
Söbyn	1^{2}		1/2		Karl Andersson
" /f.d.soldatstom/	1^{5}		avs.		Johannes Andersson
Kleven	1^{4}		1151/9504		Hernfrid Gustafsson
Blikserud Norre	2^{5}		1/32		August Olsson
" "	2^{2}		3/32		Johan Olsson
" "	2^{7}		1/8		Frans Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	88.7					71.8			21100	55		25050	45		3949	90
18	13.1	1	21.0			60.7			16115	28		20014	25		3898	97
43	01.8	1	21.0			1	32.5		37215	83		45064	70		7848	87
1	67.5			78.5		35.5			916	30		1466	50		550	20
3	74.3					08.0			1995	06		3461	80		1466	74
1	41.7					04.5			707	80		1219	20		511	40
2	09.1					01.7			1224	15		1899	15		675	-
1	65.2					02.0			909	05		1467	15		558	10
1	82.0								1087	50		1243	75		156	25
12	39.8			78.5		51.7			6839	86		10757	55		3917	69

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

Joh:s Johansson K. A. Salén

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bil.2.	
		K o s t n a d s f ö r s l a g								
		för vattenavlopp genom ägor till hemmanen S ö b y n , K l e v e n m. fl. i Grinstads socken, Alvsborgs län.								
							Timpenning 0.70 kr.			
		S ö d r a f ö r e t a g e t :								
		Avloppsdiket A - B - C :								
/A/ 0^{+25} 2^{+41}	216	Lera	280	0.90	252	-				
		Jordvallar	205	0.40	82	-	334	-		
2^{+41} 3^{+70}	129	Lera	190	0.80	152	-				
		Jordvallar	100	0.40	40	-	192	-		
3^{+70} 6^{+50}	280	Lera	400	0.80	320	-				
		Jordvallar	420	0.40	168	-	488	-		
/B/ 6^{+50} 8^{+71}	221	Lera	220	0.80	176	-				
		Jordvallar	320	0.40	128	-	304	-		
/B/ 8^{+71} 9^{+83}		Lera	180	0.70	126	-				
		Jordvall	70	0.40	28	-	154	-		
9^{+83} /C/ a	142	Lera	650	0.70	455	-				
		Rörtrumma vid punkt "a" enligt ritning			160	-	615	-		
	1100						2087	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av förestående					213	-	2300	-
		Avloppsdiket B - D :								
/B/ 10 -11^{+94}	194	Lera	400	0.70	280	-				
11^{+94} 14	206	Lera, delvis ngt buskar	520	0.70	364	-				
		Ombyggnad enl.ritn.av ägobro av trä vid 11^{+95} och 13^{+73} m.	2 st.	100:-	200	-	844	-		
	400	Överföres					844	-	2300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	400	Överfört					844 -		2300 -	
14 -15+50	150	Stenblock	3	5:-	15 -					
		Lera, delvis ngt buskar	190	0.70	133 -					
		" , ngt sten	200	0.80	160 -		308 -			
15+50/D/ -17	150	" , " "	300	0.80	240 -					
		Ombyggnad enl. typritning								
		av ägobro av trä vid 15+65 m.			100 -		340 -			
		Stensättning nedströms								
		trumma under allm. vägen								
		vid 17 m.					10 -			
	700						1502 -			
		Tillägges enl. ovan c:a 10 %					148 -		1650 -	
			Summa Kronor						3950 -	
		Norra företaget :-								
		Avloppsdiket E - F - G :								
/E/ 25 /F/ -27+25	225	Lera med mkt rötter, ngt sten	270	1.75	472 50					
		" " " " , " "	120	1.50	180 -					
		Berg	3	15:-	45 -		697 50			
/F/ 27+25 -28+50	125	Lera, mkt rötter	200	1.40	280 -					
		"	200	0.80	160 -		440 -			
28+50/G/ -30+24	174	" , delvis täml. hård	670	0.80			536 -			
	524						1673 50			
		För arbetets tillsyn, oför-								
		utsedda utgifter m.m. till-								
		lägges c:a 10% av förest.					166 50		1840 -	
		Täckt ledning F - H :								
F - H	60	Tegelrör st.	190	0.30	57 -					
		Transport av rör			25 -					
		Grävning, läggning och								
		igenfyllning	60	0.50	30 -					
		Dagvattenbrunn enl. ritning			30 -					
	60	Överföres			142 -				1840 -	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	60	Överfört			142	-			1840	-
		Täckdikesöga /trumma av								
		tjärad plank, c:a 3m.lång/			5	-	147	-		
	60	Tillägges enl.ovan c:a 10%					13	-	160	-
			Summa Kronor						2000	-
		Sammandrag:								
		Södra företaget:								
		Avloppsdiket A - B - C					2300	-		
		Ersättning för mark och in-								
		trång enl.ersättningslängden					605	71	2905	71
		Avloppsdiket B - D					1650	-		
		Ersättning enl.ovan					533	66	2183	66
			Summa Kronor						5089	37
		Norra företaget:								
		Avloppsdiket E - F - G					1840	-		
		Ersättning för mark och in-								
		trång enl.ersättningslängden					287	28	2127	28
		Täckt ledning F - H							160	-
			Summa Kronor						2287	28

Kostnadsberäkning av ägobro av trä vid 11^{+95}, 13^{+73} och 15^{+65} enligt typritning :

Bärplank	1.o	40.-	40	-
Bärbjälkar	0.80	50.-	40	-
Underslag och följare	0.20	30.-	6	-
Spik, tjära m.m.			14	-
Summa kronor			100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning av rörtrumma vid "a" :								
		Inköp av 12" cementrör med muff	st. 8	3:-	24	-				
		Frakt av rören			15	-				
		Skyddsmurar av betong /1:3:5/	1.2	60:-	72	-				
		Stensättning av botten och slänter	m^2 8	3:-	24	-				
		Läggning av rören, igenfyllning m.m.			25	-				
		Summa Kronor			160	-				

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. DAHLS F.

Bil. 3.

E r s ä t t n i n g s l ä n g d

vid företag avseende uppgrävning av vattenavlopp genom ägor till hemmanen S ö b y n, K l e v v e n m. fl. i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg.-nr.	Ägare	Ersättning för mark till avloppets utvidgning				Ersättning för intrång genom jordupplag				Summa ersättning	
			m^2	á kr.	kr.	ö.	m^3	á kr	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		S ö d r a f ö r e t a g e t :										
		Avloppsdiket A - B - C :										
Östebyn Östre	2^2	K.V.Johansson					310	0.15			46	50
Rud	1^2	H.Salomonsson	170	0.10	17	-	100	0.30	30	-	46	
							75	0.15	11	25		
							90	0.15	13	50		
							50	0.30	15	-	86	75
Söbyn	1^4	Aug.och Gust. Karlsson, arr.Joh:s Andersson	50	0.09	4	50	50	0.30	15	-		
							930	0.15	139	50	159	-
Söbyn	1^3	Gustaf Vahlne	15	0.09	-	75	380	0.02	7	60		
			15	0.075	1	12	630	0.15	94	50		
			125	0.08	10	-	90	0.30	27	-		
			125	0.085	10	62	650	0.20	130	-		
			125	0.09	11	25						
			125	0.085	10	62						
			125	0.08	10	-					313	46
			Summa Kronor								605	71
		Avloppsdiket B - D :										
Söbyn	1^3	Gustaf Vahlne	240	0.05	12	-	1610	0.25	402	50		
			220	0.05	11	-						
			400	0.09	36	-						
			300	0.085	25	50						
			35	0.065	2	27						
			40	0.075	3	-						
			100	0.08	8	-						
		Överföres			97	77			402	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört			97 77			402 50	
			50	0.085	4 25				
			45	0.09	4 05				
			29	0.095	2 75				
			25	0.085	2 12				
			55	0.095	5 22				
			150	0.10	15 -				533 66
			Summa Kronor						533 66
		Sammandrag:							
		Avloppsdiket A - B - C							605 71
		" B - D							533 66
		Summa Kronor							1139 37
		Norra företaget:							
		Avloppsdiket E - F - G :							
Söbyn	1^2	Karl Andersson	170	0.045	7 65	200	0.25	50 -	
			650	0.015	9 75	205	0.25	51 25	
			22	0.04	- 88	1350 m²	0.015	20 25	
			35	0.0425	1 49				
			35	0.045	1 58				
			30	0.0425	1 27				
			80	0.04	3 20				147 32
Söbyn	1^5	Joh:s Andersson	45	0.06	2 70	335	0.25	83 75	
			255	0.055	14 02				100 47
Blikserud Norre	2^5	Aug. Olsson	95	0.055	5 22	130	0.25	32 50	
			25	0.05	1 25				
			10	0.0525	- 52				39 49
			Summa Kronor						287 28

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

Joh:s Johansson K.A. Salén

Bil. 4.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemman	Mantal	Registernummer	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde				Båtnadsvärde	
					Nuvarande värde		Blivande värde			
					kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
							Södra			
Söbyn	1/4	1^{4}	August och Gustaf Karlsson	sök.	21100	55	25050	45	3949	90
"	1/4	1^{3}	Gustaf Vahlne	"	16115	28	20014	25	3898	97
			Summa		37215	83	45064	70	7848	87
							Norra			
Söbyn	1/2	1^{2}	Karl Andersson	---	916	30	1466	50	550	20
"	avs.	1^{5}	Joh:s Andersson	sök.	1995	06	3461	80	1466	74
Kleven	1151/9504	1^{4}	Hernfrid Gustavsson	"	707	80	1219	20	511	40
Blikserud norre	1/32	2^{5}	August Olsson	---	1224	15	1899	15	675	-
"	3/32	2^{2}	Johan Olsson	---	909	05	1467	15	558	10
"	1/8	2^{7}	Frans Johansson	---	1087	50	1243	75	156	25
			Summa		6839	86	10757	55	3917	69

A n d e l i														
avloppssträckan A-B-C					avloppssträckan B-D				helo företaget			kostnad för syneförrättningen.		
ägofigur	båtnad		kostnad		ägofigur	båtnad		kostnad		kostnad		% av verklig kostnad		
nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
f ö r e t a g e t .														
1-58	3949	90	2274	29						2274	29	44.69	201	31
59-73,76-83,92-97	1096	62	631	42	74,75,84-91,98-114	2802	35	2183	66	2815	08	55.31	249	14
	5046	52	2905	71		2802	35	2183	66	5089	37	100.00	450	45
f ö r e t a g e t .														
										321	22	14.04	28	42
										856	33	37.44	75	79
										298	57	13.05	26	42
										394	09	17.23	34	88
										325	84	14.25	28	85
										91	23	3.99	8	08
										2287	28	100.00	202	44

Söbyn den 13 mars 1931 .

Ewald Öjefors

Joh:s Johansson K.A.Salén

Textskriften, sid. 1-49, bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors