



Akt nr:

P-E1a-0520

AU\$P-E1a-0520

39

41
33

P 1-0520

23001

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juli 1933 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hallebo, Stensserud
m.fl. i Råggårds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *ettusenfem-*
hundrasjuttio (1.570) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*
ävensom fastställt en av statens lantbruksingeniör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~ha~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~men~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~e~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hallebo den 31 juli 1933.
Ernst Martinsson ägare till 8/75 dels mantal Hallebo
Jonas Andersson äg " 1/64 dels till Stenroos
~~Å. M. Jonasson " " 7/64 " " Stenroos~~
Karl Gledes äg " 1/84 " " Stenroos

Att Ernst Martinsson å Jonas Andersson
och Karl Gledes

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pieten Carlsson E. M. Andersson
Adress Bäckens Högsäter Adress Högsäter

Med stöd av Kungl. brevet den 7 juli
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 1933.

Ernst Martinsson

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0520

DIARIE Nr

23001

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 AUG 1933

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

HALLEBO, STENSERUD och LÅNGELANDA

i Råggårds socken,

Älvsborgs län.

1931.

Ansöft. Genom Kungl. Majts nådiga brev den 7
juli 1933 förtäld till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 21 juli 1933.

På Kungl. Landbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes af följandes vägnar.

J. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långelanda i Råggårds socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

L ä g e: Av förenämnda hemman äro Hallebo och Stensserud belägna tre till fyra kilometer söder om Råggårds kyrka och Långelanda två till tre kilometer från nämnda kyrka. Avståndet från Högsäters station å Uddevalla-Lelångenbanan utgör omkring 12 kilometer. Å vidstående översiktskarta är det område, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt med delst gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas området såsom åker. Brukningen sker emellertid med svårighet och avkastningen från fälten är ringa på grund av högt grundvattnen och av översvämning av lågt belägna delar. Jordmånen utgöres överallt av lera och myllans mäktighet växlar mellan 0,15-0,30 meter.

A r e a l: Det av vatten besvärade området innefattar en areal av 10,115 hektar åker samt 0,405 hektar äng och betesmark tillhoppa 10,520 hektar.

F ö r u n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnaden för avloppens förstoring beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen ifråga meddelat utlåtande har tagit åt sig laga kraft, såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes redogjort för

nederbördsområde, vattenföring, lutningar och föreslagna dimensioner, vilka senare även åskådliggöras medelst profil- och sektionsritningar över avloppen.

B å t n a d: Genom avloppens förstoring enligt förenämnda förslag har båtнад beräknats uppkomma för den av vatten besvärade marken till ett värde av 3479 kronor 50 öre, av vilka 2501:75 kronor komma på företaget A-B-C och 977:75 på företaget B-D.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppens vidgning och fördjupning jämte ombyggnad av broar för vägar över avloppen samt ersättning för intrång har beräknats till 3120:- kronor, av vilka 2200:- kronor komma på avloppssträckan A-B-C och 920:- kronor på sträckan B-D.

A r b e t s t i d: Enligt bestämmelserna i utlåtandet från syneförrättningen skulle arbetena vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företagen hava ifrågasatt bidrag från statens avdiktningensanslag till bestridande av kostnaderna. Dessa kostnader, i vad de avse såväl företaget som syneförrättning och utredning om statsbidrag, utgöra tillsammans 3449 kronor 74 öre. I närsluten tabell är den på varje fastighet belöpande anparten i dessa kostnader uträknad liksom ock anparten i det bidrag, som enligt villkoren för och tillämpad norm vid tilldelning av bidrag från statens avdiktningensanslag skulle kunna påräknas. Enligt denna uträkning skulle det företag, som innefattar avloppssträckan A-B-C, kunna understödjas med i jämnat tal 1190 kronor och företaget, som avser sträckan B-D, med

480 kronor eller tillhoppa 2670 kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabell, kostnadssammandrag, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt två stycken arvodesräkningar.

Göteborg den 2 oktober 1931.

P. Karlsson

Hemman	Registrationsnummer	Mantalsnummer	Ägare	Areal					
				äker		annan mark		Summa	
				ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Företaget A-B-C.</u>									
Hallebo	av 7	$\frac{239}{2625}$	20-38 Ernst Martinsson	4	04,0	14,0	4	18,0	
Stensund	1	$\frac{5}{84}$	39-45 Karl Heder	70,5		26,5		97,0	
"	1	$\frac{5}{8}$	46-58 A. M. Jonasson och hans barn	161,5				161,5	
Långelanda	1	$\frac{10}{32}$	59-64 J. E. och Selma Andersson	84,5				84,5	
Summa				720,5		40,5		761,0	
<u>Företaget B-D.</u>									
Hallebo	1	$\frac{41}{2625}$	1-8 Ernst Martinsson	78,5				78,5	
"	av 7	$\frac{239}{2625}$	- - - - -	212,5				212,5	
Summa				291,0				291,0	

		Andel i kostnaden för								Summa		Relativ kostnad	Bidragets stor- lek i % av kostna- den.				
Beträffande	avslagspostvärden				Lignings- rättningen		Beträffande det nämnda		kost- nad		Bidrag.			Lin			
	värde		A-B-C		B-D												
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1305	25	1147	74			98	76	22	54	1269	04			621	19		
430	25	378	40			32	56	7	43	418	39			204	80		
461	25	405	68			34	91	7	97	448	56			219	57		
305	-	268	18			23	07	5	27	296	52			145	15		
2501	75	2200	-			189	30	43	21	2432	51	0.97	48.95	1190	71	-	-
244	50			230	09	19	80	4	52	254	41			122	25		
733	25			689	91	59	36	13	55	762	82			366	62		
977	75			920	-	79	16	18	07	1017	23	1.04	y	488	87		
y = 50 % av betrudden.																	

y = 50 % av beträffande.

Kostradssammandrag.

1) Vattenavledningar enligt vid synföreläggningen verk-	2020	φ.
ställd beräkning: Företaget A-B-C	honor ~~2200~~ -	φ.
" B-D	850	φ.
	~~2200~~ -	φ.
2) Synföreläggningen enligt räkning	268:46	
3) Utredningarna om statsbidrag	61:28	
	Summa honor 3199:74	
	~~3449:74~~	

Göteborg den 2 oktober 1931.

C. B. Carlsson

φ. Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygkårens
med hänsyn till nu gällande arbets- och material-
priser.

Vid arbetsplanens fastställande har beräknat
för företaget beräknats till 3199 kr 74 öre.

Stockholm den 21 juli 1933

För Kungl. Lantbrukstygkårens vägar
Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark höran-
de till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långe-
landa i Råggårds socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 22 maj 1931 i Hallebo.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

C. Magnusson i Hugeryr och O.G. Magnusson i Starlanda, godemän;

Ernst Martinsson, ägare till 239/2625 mtl. Hallebo av 1⁷ och

" 41/2625 " " 6
1;

Karl Heder, " " 5/84 " Stensnerud 1⁴ och

" 6/84 " " 1⁸

sökande till företaget samt

A.M. Jonasson, delägare i 1/8 mtl. Stenskerud 1.

Carl Persson i Bodane såsom ombud enl. fullmakt för J.E.Andersson och

Selma Andersson ägare till 1/32 mtl. Långelanda 1 . 10

2.

Efter verkställda undersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de avlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga väckts, företeddes jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken.

Sökandena åskade avloppen förstörade till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att var och en ägare till fastighet med mark, som rön-

te båtnad av dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

A.M. Jonasson i Stensserud förmenade att någon båtnad för marken till den fastighet, i vilken han hade del, näppeligen kunde uppstå genom avloppens förstoring. Området ifråga var beläget i det närmaste två kilometer från gården och användes numera såsom betesmark.

Jonasson upplyste ock därom att fastigheten allenast till hälften ägdes av honom. Andra hälften ägdes av hans barn, vilka voro: Jonas Andersson i Stensserud, Hilda Kristina Andersson i Jordholmen och Karl Andersson i Amerika samt av avlidne sonen Sven Anderssons arvingar.

Carl Persson i Bodane förklarade att hans huvudmän icke önskade deltaga i företaget.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning i och för båtnadens beräkning. Under tiden härför tillstadeskom Jonas Andersson i Stensserud, som förklarade att han hade samma uppfattning som fadern A.M. Jonasson i avseende å företagets betydelse för 1/8 mtl. Stensserud samt bestred förty skyldighet att deltaga i kostnaderna för företaget. Mark till vidgning av avloppen uppläto närvarande fastighetsägare utan anspråk på ersättning. Däremot ansågs ersättning böra gäldas för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

I avseende å broar över avloppen ansågs den i avloppet mellan Hallebo och Stensserud befintliga böra ombyggas på gemensam bekostnad liksom ock den över avloppet å Ägorna till Hallebo.

Sedan båtnaden uträknats, förslag uppgjorts samt kostnad och er-

sättningat beräknats, skulle resultatet föreläggas intressenterna vid sammanträde hos Jonas Andersson i Stensserud lördagen den 13 juni 1931 kl. 9 f.m., vilket tillkännagavs. Dag som ovan

C. Magnusson

C. B. Carlson.

O. G. Magnusson.

§ 3.

Den 13 juni 1931 i Stensserud.

Närvarande: av förestående synemän C. B. Carlson och C. Magnusson samt godemannen Anders Svensson i Mabråten i O. G. Magnussons ställe och av sakägarna:

Ernst Martinsson i Hallebo.

Karl Heder i Stensserud.

Jonas Andersson i "

A. M. Jonasson i "

Förslag till avloppens förstoring företeddes jämte kostnadsberäkning. Ernst Martinsson i Hallebo förklarade att han ~~vet~~ ~~att~~ ~~han~~ önskade det särskilda avloppet genom Hallebo betraktat såsom ett arbete för sig, för vilket han ensam hade att svara. Mot denna framställning yppades ingen erinran.

Efter prövning av förekommande frågor meddelades utlåtande i ärendet.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Ernst Martinsson i Hallebo per Högsäter.

Åt samme Martinsson uppdrogs att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företagen, varefter förrättningen förklarades för

avslutad. Dag som ovan : C.Magnusson, C.B.Carlson, Anders Svensson.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa. -Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 4 november 1930. Axel von Sneidern, E.Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för vidgning och fördjupning av vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långelanda i Råggårds socken.

Företaget förmenas beröra mark till följande fastigheter:

Hallebo 560/2625 mantal. Ägare: Ernst Martinsson,

Stensserud 5/84 " " Karl Heder,

" 1/8 " " A.M.Jonasson,

Långelanda 1/32 " " Edvin Andersson,

Hallebo per Högssäter den 20 oktober 1930.

Ernst Martinsson, Karl Heder.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjup-

ning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långelanda i Råggårds socken, Älvsborgs län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Ernst Martinsson i Hallebo fredagen den 22 maj 1931 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 30 april 1931.

C. B. Carlsoq.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Råggårds församling den 30 april 1931 samt införd i Älvsborgs läns tidning den 5 maj 1931, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 maj 1931 till:

Lantbrukaren Ernst Martinsson,	Hallebo,	<u>Högsäter.</u>
" Karl Heder,	Stensserud,	"
" A. M. Jonasson,	"	"
" Edvin Andersson,	Långelanda,	"

betygar: C. B. Carlson.

Den 26 maj 1931 avlämnades å posten underrättelse om sammanträde hos Jonas Andersson i Stensserud lördagen den 13 juni 1931 kl. 9 f.m. till:
Barnmorskan Hilda Kristina Andersson, Jordholmen,

Lantbrukaren Sven Anderssons arvingar, Stensserud, Högsäter.

" Karl Andersson,	"	"
-------------------	---	---

betygar: C. B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långelanda i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Huvudavloppet, en mindre bäck, framgår i sydlig riktning mellan ägor till Hallebo och Stensserud och mottager ett tillopp österifrån inom ägor till Hallebo samt fortsätter söderut med utfall i Vallboån vid Högsäter. Avloppen ifråga höra alltså till Örekilsälvens nederbördsområde N:o 110 sektionen i Vallboån.

Vid utträdet ur avdikningsområdet finnes ett strömfall i vattendraget, vid vilket arbetena måste begynna för att vinna det med förstoringen avsedda ändamålet. Vid denna punkt tillrinner vatten från ett omkring en kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält, som ock av skogsmark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och bevoxenhet samt till nederbörds mängden i trakten kan vattenföringen vid flodtillfällen skattas till 200 liter och sommarmedelvattenföringen till 10 å 12 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar och av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär att huvudavloppet nedanför den punkt, där tilloppet från Hallebo tillstöter, erhåller en bottenlutning av 1:1000, en bottenbredd av 0,50 meter och slänt = 1:1,25. Övre sträckan av huvudavloppet, åt vilken kan givas en lutning av minst 2:1000, liksom ock tilloppet från Hallebo, vilket för relativt ringa vatten, erhålla en bottenbredd av allenast 0,30 meter och sidolutning 1:1,25. Dju-

pet är så avpassat att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning till minst 1,0 meters djup ernås. Ovan angivna flodvattenmängd kan avledas vid vattendjup icke överstigande 0,5 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Befintliga broar och trummor för vägar över avloppen få ombyggas i samband med avloppens förstoring och därvid erhålla en genomloppsöppning för vattnet av minst 0,6 x 0,6 meter.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppens läge utmärkt med tvänne jämlöpande röda linjer och avloppen betecknade: huvudavloppet med A-B-C och diket från Hallebo med B-D.

Den båtnad, som uppstår för den vattenbesvärade marken utmed avloppen ifråga, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager såväl markens värde som värdet av båtnaden.

Enär på grund av förefintlig avloppsförgrening undersökning verkställets för utrönande huruvida något område kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i torrläggningssamfälligheten, och givit till resultat att torrläggningen av marken utmed avloppssträckan A-B-C kan ske för en mindre kostnad relativt båtnaden, om marken utmed sträckan B-D icke ingått i samfälligheten, skulle för jämkning i kostnadshänseende marken inom denna hänföras till särskilda avdelningar och reglering av deltagningsskyldigheten ske på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen är stadgat. Då emellertid marken, som avvattnas till sträckan B-D, för sin torrläggning är i det närmaste oberoende av arbete-

na för sträckan A-B:s förstoring och ägaren till nämnda mark förklarat att han föredroge att arbetena med vidgningen och fördjupningen av avloppssträckan B-D betraktades såsom ett företag för sig, samt övriga markägare icke haft något att erinra häremot, varder arbetena uppdelade i tvänne från varandra i avseende till utförande och deltagande skilda företag. Det ena innefattar avloppssträckan A-B-C med deltagande från ägarne till ägofiguterna 20-64 och det andra sträckan B-D med deltagande från ägaren till figurerna 1-19. Kostnaden för vart och ett företag fördelas mellan ägarne till fastigheterna, i vilka nämnda figurer ingå, i förhållande till värdet av båtnaden, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd. I särskilt sammandrag finnes den relativa anparten i kostnaden efter denna grund uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas förutom schaktningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av broar och trummor samt ersättning för intrång.

Sist nämnda ersättning gäldas med belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,25 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på såsom åker, äng eller betesmark hävdad mark, skoland beloppen, som finnes uträknade i bifogad ersättningslängd, tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. För uppläggning på skogsmark gives icke ersättning. Enär vederbörande fastighetsägare förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens vidgning, skall ersättning för markupplåtelse för nämnda ändamål icke utgivas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understi-

ga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företagen i förhållande till andelen i kostnaden för dessa, men förskjutes av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande. Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Enär båtnad uppkommer även för marken till Stensserud 1⁵ genom avloppssträckan A-B-C:s upptagande och denna båtnad uppskattats med hänsyn tagen till de av ägarne framhållna omständigheterna i avseende å läge och brukningssätt, kan bestridandet av skyldigheten att deltaga i kostnaden icke vinna beaktande.

I fråga om företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, i tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tilläventyrs inträffande ras omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningar vidtagas;

att vägtrummor skola byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritning;

att arbetena inom varje företag för sig böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att å åker, äng eller betesmark upplagda schaktningsmassor böra vara undanförda eller utspridda senast sju år efter avloppens upptagande.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Stensserud den 13 juni 1931.

C.B. Carlson,

C. Magnusson,

Anders Svensson.

Fullmakt

för hemmansägaren Carl Persson i Bodane att vid sammatrådet som är utsatt att hållas hos Ernst Martinsson i Hallebo fredagen den 22 maj 1931 kl. 9 f.m. vår talan föra och vår rätt bevaka i alla där förekommande frågor rörande handläggning och syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen. Och håller vi detta vårt ombuds lagliga görande eller låtande för giltigt. Erkännes Långelanda den 21/5 1931.

J.E.Andersson,

Selma Andersson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av: Elisabet Larsson, Bodane;

Henry Dahlin, Sörsäter.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Agofigures nummer	Agare och ägobeskrivning	
				<u>S a m m a n d r a g.</u>	
				<u>Företaget A-B-C.</u>	
Hallebo	av 1	7 239 2625	20-38	Ernst Martinsson	sökande
Stensserud	1	4 5/84	39-45	Karl Heder	"
"	1	5 1/8	46-58	A.M. Jonasson och hans barn	
Långelanda	1	10 1/32	59-64	J.E. och Selma Andersson	
					<u>S u m m a</u>
				<u>Företaget B-D.</u>	
Hallebo	1	6 41 2625	1-8	Ernst Martinsson	sökande
"	av 1	7 239 2625	9-19	" "	"
					<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	04,0			14,0		16,5		2741	25		4046	50	1305	25	52,17	
	70,5	12,0		14,5		06,5		457	75		888	-	430	25	17,20	
1	61,5					19,0		830	75		1292	-	461	25	18,44	
	84,5							540	-		845	-	305	-	12,19	
7	20,5	12,0		28,5		42,0		4569	75		7071	50	2501	75	100,00	
	78,5					03,5		493	-		737	50	244	50	25,01	
2	12,5							1391	75		2125	-	733	25	74,99	
2	91,0					03,5		1884	75		2862	50	977	75	100,00	
Stensserud den 13 juni 1931.																
C.B. Carlson,				C. Magnusson,				Anders Svensson.								

Stense-

rud den 13 juni 1931.

C.B. Carlson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långelanda i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Avloppssträckan A-B-C.

Hallebo	7	Ernst Martinsson,	kubm. 710 å 0,25 kr.	177:50
	1			
Stensserud	4	Karl Heder	" 275 å 0,25 "	68:75
	1			
"	5	A.M. Johansson m.fl.	" 365 å 0,25 "	91:25
	1			
			Summa 1350	337:50

Avloppssträckan B-D.

Hallebo	6	Ernst Martinsson	kubm. 50 å 0,25 kr.	12:50
	1			
"	7	" "	" 610 å 0,25 "	152:50
	1			
			Summa 660	165:00

Stensserud den 13 juni 1931.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

Protokol fört med sammankallade delägare
uti Vattenavlopps eller Förläggningsföretaget
emelländ Hällebo o' Stensrud nr. 1. fl. i Raggåns
soeken hos Ernst Martinsson i Hällebo

Tisdagen den 8 juli 1931

Närvarande voro underTeknad samt Karl
Heder Stensrud och Jonas Andersson i Stensrud
som även förde Talan för sin äldrige Fader
samt bortevarande syskon

§ 1

Till Styrelseledamöter jämte Ernst Martinsson
valdes enhälligt Jonas Andersson Stensrud och
Karl Heder Stensrud

Hällebo dog som ovan
Ernst Martinsson
Sammankallande

Jurist samma dag
Jonas Andersson
Karl Heder

Rät vedemärat intygas av Hällebo den 31 juli 1935
Ernst Martinsson

Bevittnas av
Lotten Carlsson Ethel Andersson
Bäckensås Högsäter Hällebo Högsäter

41
33

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1933

Äre, av det (skrivningsföretag), som
efter uppräntat förslag av vederbörande
Lantbruksingenjör, utförts av
hemmansägarna Ernst Martinsson
i Hällebo, och Karl Heder i Stensev
i Raggårds socken, är utfört till
cirka hälften Gutygas hämed
på begäran

Skatlands den 31 juli 1933

O. Hagqvist

Kommunal ordf.
och Skiftes godman
i Raggårds socken
Hilmer Karlsson
Hällebo

P. M.

D. Nr
29521/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägg. av mark tillh. hem:en Hallebo, Stensserud m.fl. i Råggårds
sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 7/7 33

Kontrakt: 12/8 33

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 1.570

Lån:

Beräkn. kostnad: 3.199:74

Tillstyrkt utbet. d. 12/8 33

av statsbidrag: 700 kr.

av lån: kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 19 / 10 1933

i huvudsak fullb. kr. = c:a %

0.80.1520. 1250
700
550

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Ernst Martinsson,

Ende intressent

Hallebo, Högsäter

Rekv. bifogad

av statsbidrag 550 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån kr.

Stockholm den 1 / 12 1933

2336
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1934

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Mig tillställd framställning om utbekommande av återstående delen av det till torrlägningsföretaget i Hallebo, Stensserud m.fl. i Rågårdss socken, Älvsborgs län den 7 juli 1933 beviljade bidraget från statens avdikningsanslag överlämnas tillika med avskrift av det i mitt bevis den 20 november 1933 omnämnda meddelandet från en häradsdomare i trakten att de av mig påtalade bristerna blivit avhjälpna.

Enär de anmärkningar, som gjordes vid avsyningstillfället, icke voro av den betydelse att de enligt min mening kunde rättfärdiga ett förnyat besök från min sida med därav följande kostnader för statsverket och sakägarna, ansåg jag tillfylllest att en betrodd man i orten kunde besiktiga arbetena och intyga att vad som anmärkts blivit iakttaget och avhjälpn. Enligt ingånget meddelande skulle den omständigheten att besiktningen möjligen skulle hava utförts av annan än den i beviset omnämnde häradsdomaren och att dennes namn ej blivit nämnt varit anledning till att företaget icke vart godkänt. Att häradsdomaren ifråga skulle genom annan person låta besiktiga utförandet och sedan lämna intyg härom föll mig icke in lika litet som att en häradsdomare, vilken i regel är ensam om denna ställning i häradet eller domsagan, skulle kunna betraktas såsom en anonym person, om hans namn icke var utsatt.

Med åberopande av mitt tidigare avlämnade bevis anser jag mig fortfarande kunna förorda företaget till godkännande.

Göteborg den 29 januari 1934.

P. Carlsson.

Avskrift:

På begäran av hemmansägaren Ernst Martinsson i Hallebo m.fl.
har jag denna dag besiktigat, Dikningsföretaget som i omstående hand-
ling omförmäles, och funnit att påtalade brister äro fullgjorda, samt
företaget i sin helhet väl utfört betygas.

Hugeryr & Råggård den 17 nov. 1933.

C. Magnusson

Häradsdomare.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Carlsson
Lantbruksingenjör²

Sodla. $\frac{1}{2}$ 1934

DIARIE Nr 29521
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1933

4/1/33

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hallebo, Stensserud och Långelanda i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 7 juli 1933.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 1570:- kronor

Kontrakt antaget den 12 augusti 1933.

Arbetstid till den 1 september 1934.

Vid den 19 oktober 1932 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen beträffande dimensionerna å vattenavloppen.

Mot de utförda arbetena var allenast att erinra att några utskjutande stenar funnos i nedersta delen av sträckan A-B samt att avloppet var några centimeter för grunt i höjdstreckningen vid 0+50 m. samt hade något utbuktande sidor å sträckan I-II å diket B-D, varjämte glacin eller stenbeklädnad i botten och sidor invid de båda uppförda vägtrummorna icke var anbragt.

anropad intyg
gäldas icke

Från en Häradshövding i trakten har den 17 innevarande november meddelande ingått att ovan påtalade brister i utförandet blivit avhjälpta.

Enär jag icke har anledning tro annat ^{än} att vad Häradshövdingen sålunda intygat har sin riktighet och bristerna ifråga hade relativt liten betydelse, tör jag förorda företaget till godkännande.

Göteborg den 20 november 1933.

W. Carlsson



Atte D. aut. handl. avseende av intyg. skr.
W. Carlsson