



Akt nr:

P-E1a-0521

AU\$P-E1a-0521

40

P 1*0521

23825

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 14 juli 1933 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Kolbäck i Bergstena socken
av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **femhundrafemtio**
(550)

kronor att utgå från **statens avdiktningsslag**

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hava undertecknad ^{ende} ~~a, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~

~~men i~~ ~~för~~ företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~

och förbind ^{oss} ~~a~~ ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kolbäck den 12 augusti 1933.

Elis Carlsson

M. Carlsson

} ägare till 1/4 mtl Kolbäck 12

Att Elis Carlsson och M. Carlsson i Kolbäck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Travik

Sigurd Johansson

Adress

Lagmansholm

Adress

Värgårda

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juli
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 september 1933.

Carl Erik Holmström
föredragande

Emma Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1-0521

23826

DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1933

Vattenavlopp
genom ägor hörande till
1/4 mtl. KOLBÄCK
i Bergstena socken
Älvsborgs län.
1932.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 14 juli 1933 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1933.


På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

P. Karlsson

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län, avgivet till fråga om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

L ä g e: Kolbäck är beläget omkring 7 kilometer nord nordväst Dagmansholms järnvägsstation på västra stambanan. Å vidstående översiktskarta är den av vatten besvärade marken utmed avloppen till läge och utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Denna mark hävdas såsom åker, vilken dock ej kan täckdikas med mindre avloppen vidgas och fördjupas. Jordmånen utgöres dels av 0,3-0,5 m. mylla, dels av över 1,0 m. torvmylla på sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 2,813 har åker.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avloppen och mark ägt rum samt förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariebevis utvisar.

B å t n a d: Värdet av båtnaden har uppskattats till 1108:70 kronor.

K o s t n a d: Vidgning och fördjupning av avloppen jämte ombyggnad av en bro samt utplanering av schaktningsmassor har beräknats draga en kostnad av 1000:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt

utlåntaget bestämt till 1933 års utgång.

Statsunderstöd: Enligt gällande bestämmelser torde ett bidrag av 550:- kronor ur statens avdikningsanslag kunna erhållas till företagets utgörande.

Handlingar och ritningar: Betänkandet åtföljes av: Översigtskarta, kostnadssammandrag, diariebevis angående besvär om förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritning i ett blad.

Göteborg den 3 juni 1932.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Kostnad för dikningsarbetet enligt syneförrättnings-		
handlingarnas kostnadsförslag	kronor	^{974:-} ~~1000:-~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	90:21
3/ Utredning av frågan om bidrag av statsmedel, enligt räkning	"	<u>37:88</u>
	Summa kronor	<u>1102:09</u> ~~1128:09~~

Göteborg den 3 juni 1932.

C.B. Carlson.

Minuteringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av följande räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1102 kr. 9 öre. Stockholm den 27 juli 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes av Fjäntens vägnar:

C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till hemma-
net Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 5 december 1932 i Kolbäck.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Elis Carlsson, delägare i 1/2 mtl. Kolbäck, sökande till företaget samt
M. Carlsson, delägare i samma hemman.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektions-
ritningar över de avlopp, om vilkas förstoring var fråga, företeddes
jämte nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed samma. Det hade
befunnits att avloppen ifråga anslöto sig till ett tidigare upptaget ut-
lopp från nämnda marker, över vilket företag företeddes plan, uppgjord
vid syneförrättning åren 1902 - 03. Sökanden förklarade emellertid att
den mark, om vars torrläggning nu var fråga, icke kunde täckdikas med
mindre än att även de öppna avlopp, vilka varit föremål för undersökning,
bleve fördjupade och vidgade samt framlade täckdikningsplan, utvisande
riktigheten av denna förklaring. Mark till andra fastigheter än sökandens
och meddelägarens berördes enligt sökandens mening icke av de ifrågasatt-
ta arbetena.

Den för täckdikning avsedda marken besiktigades och undersöktes, var-
efter förslag till avloppens förstoring uppgjordes och utlåtande i ären-
det meddelades. Sedan besked lämnats att handlingar och ritningar rörande

de företaget skulle förvaras hos sökanden Elis Carlsson i Kolbäck pr
Östadkulle förklarades förrättningen avslutad.

Kolbäck den 5 december 1931.

C.B. Carlsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingen-
iören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed för-
ordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa. --- Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den
2 februari 1931. Axel von Sneidern, Chr. Fahlkrantz.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig
förrättningsman att, jämlikt 10 ka. vattenlagen, verkställa syn för upp-
tagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark
tillhörande hemmanet 1/2 mtl. Kolbäck i Bergstena s:n, Älvsborgs län.

Ifrågavarande företag förmenas icke komma beröra någon annan fastig-
het.

Kolbäck pr Östadkulle den 5 juni 1930.

Elis Carlsson.

Utlåtande

i ärende rörande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 1/4 mantal Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län.

Avloppet ifråga, ett mindre dike, utgår från allmänna vägen Lena-Magra i Östlig riktning, böjer så av mot söder, mottager ett tillopp väster ifrån och leder vidare österut till ett tidigare upptaget vattendrag, som mynnar ut i Svartån med utfall i Säreån vid Vårvik. Avloppet hör alltså till Vänern - Göta Älvs vattensystem n:o 108 dess sektion 6/ Säreån.

Avloppets nederbördsområde överstiger icke 30 hektar och har förty avloppet att avleda obetydligt med vatten. Om det erhåller en bottenbredd av 0,30 meter, en slänt av 1:1 och en bottenlutning av minst 1:1000 samt ett djup, som vid inträdande medelvattenstånd möjliggör täckdikning av angränsande fält till i medeltal en meter, såsom det upprättade förslaget till förstoringen innebär, bör syftet med denna vara vunnet. Tilloppet erhåller enahanda dimensioner som nyss nämnda avlopp. Därest det enligt 1902 - 03 års plan upptagna utloppet underhålls enligt nämnda plan utgör detta utlopp intet hinder för åstadkommande av den torrläggning, som åsyftas.

Arbetena med avloppens förstoring och framtida underhåll utföras genom sökandens försorg och på hans bekostnad. Skyldigheten i avseende å dessa arbeten är knuten till fastigheten 1/4 mantal 1² Kolbäck.

Ersättning för mark till avloppens vidgning ifrågakommer ej. Arbetet med schaktningsmassornas undanskaffande ingår såsom ett led i arbetena

för företaget.

Avgäld enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall, då den påtagligen skulle komma att understiga tio kronor, ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen utgöres av sökanden och hans meddelägare i fastigheten.

I fråga om arbetet gälla följande bestämmelser:

Avloppen erhålla bottenläge, bottenbredd, botten- och sidolutning enligt förslaget.

Vid arbetet uppschaktad jord och sten lägges minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte jordsträngarne förses med öppningar med sidolutning 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna; tillstötande diken må ej fyllas igen med mindre särskilt utlopp anordnas.

Inträffande ras avhjälpas oförtövat och nödiga förstärkningar anordnas. Arbetena må begynna omedelbart och böra vara färdiga för avsyning senast vid 1933 års utgång samt upplagd jord och sten vara bortförd vid 1936 års slut.

Därest talan mot detta utlåtande finnes påkallad, får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Kolbäck den 5 december 1931.

C.B. Carlson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Bergstena socken.</u>	2			
Kolbäck	1	1/4		<u>Elis och M. Carlsson.</u>
			1	åker, 0,3-0,4m. mylla på sand och lera
			2	" " " " "
			3	" 0,4-0,5m. " " "
			4	" >1,0 m. torvmylla " "
			5	" 0,4-0,5m. mylla på " "
			6	" >1,0 m. torvmylla " "
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25,8							900	232	20	1200	309	60	77	40	
	49,5							1100	544	50	1400	693	-	148	50	
	39,2							1000	392	-	"	548	80	156	80	
	20,5							800	164	-	1200	246	-	82	-	
	13,0							1050	136	50	1400	182	-	45	50	
	19,0							900	171	-	1200	228	-	57	-	
	26,5							700	185	50	"	318	-	132	50	
	30,0							"	210	-	"	360	-	150	-	
	27,8							"	194	60	"	333	60	139	-	
	30,0							800	240	-	"	360	-	120	-	
							05,5									
2	81,3						05,5		2470	30		3579	-	1108	70	
								Kolbäck den 5 december 1931.								
								C.B. Carlson.								

Kostnadsförslag

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd i me- ter	Arbete, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad		Summa kostnad.	
					kr.	ö	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>						
3-5	200	Torvjord med ngt. rötter kubm.	200	0,75	150	-		
		" "	120	0,50	60	-		
5-6+70	170	" "	230	0,50	115	-		
		Sand och lera "	40	0,70	28	-		
		Ombyggnad av bro för överfart vid 4+30 m., enl. ritning st.	1		50	-	403	00
		<u>Avloppssträckan B-D.</u>						
2+32-0	232	Torvjord kubm.	30	0,50	15	-		
		Sand och lera "	370	0,70	259	-		
		Stensättning invid vägtrumman vid 0 till 2,5 m. längd, enl. ritning			30	-	304	-
		Utplanering av schaktningsmassor torvjord 400 kubm. å 0,20			96	-		
		sand och lera 410 kubm. å 0,30			123	-	219	-
		För oförutsett m.m. c:a 10 % till- lägg å arbetskostnaden					74	-
		Summa kronor					1000	-

Kolbäck den 5 december 1931.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Carlson

Sodli. 9 1933

DIARIE Nr

23826

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 AUG. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till
hemmanet Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 14 juli 1933.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 550:- kronor

Kontrakt antaget den

Tid för arbetet: 1 september 1934.

Vid den 1 oktober 1932 verkställd avsyning av arbetena för företaget
ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den seder-
mera fastställda planen och förty av beskaffenhet att förordas till god-
kännande.

Göteborg den 17 augusti 1933.

Marlson

