



Akt nr:

P-E1a-0524

AU\$P-E1a-0524

79
33

P 1*0524

43
Hauter

25091

KONTRAKT

SLUTEN Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 11 augusti 1933 för
"Åttingsbergs dikningsföretag" i Färgelanda socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttahundratjugo (820) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ *vi*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ *jag* ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ *vi* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Attingberg den 28 aug. 1933.
Petter Olsson ägare till 78 mtl. Attingberg 14
Petter Olsson 14 1/2 15
Oscar Andersson ägare till 25/80 mtl. Attingvik 13

Att Petter Olsson i Attingberg och Oscar Andersson
i Attingvik

i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 11 augusti
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 september 1933.

[Signature]

[Signature]
Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest
det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer
äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1*0524

25091

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 SEP. 1933

Handlingar

rörande Å T T I N G S B E R G S Dik-
ningsföretag i Färgelanda socken, Älvs-
borgs län enligt vid syneförrättning
år 1931 upprättat förslag.

K. J. Petersson

Statens e. Lantbruksingeniör.

Swakrift:

Genom Hingst. Maj: To nädiga brev den
11 augusti 1933 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 augusti 1933.

På Hingst. Lantbrukstyretrus vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar.

Bitänkande argivet i och för
rikande av bidrag från sta-
kens ordningsanlag till
Ållingsbergs dikevingsfrutag
i Färjelanda socken. Ållingsbergs
län.

Föregående rätts-

lig utredning

Enligt synförordning enligt rättslagen för
Kortläggning av ifrågavarande marker har hållits
av understruknad år 1931 och avslutats den 18 augus-
ti. Enligt här bifogat bevis (Bit A) från Värderbyg-
dens rättsdomstol har terrär mot synförord-
ningen icke blivit inom frutskriften tid hos rät-
tsdomstolen anför. De vid synförordningen
uppräklade handlingar (Bit D) och ritningar (Bit E)
ligga till grund för efterföljande utredning.

Kortläggningsom-

rådets läge, natur-

liga beskaffen-

het och areal.

Kortläggningsområdet är beläget omkring
6 km nordväst om Färjelanda kyrka. Å den till
synhandlingarna bifogade översiktskartan är om-
rådet angivet med gul färgläggning. Arealen upp-
går till sammanlagt 8.70 hektar varav 7.22.5 hekt-
ar åker samt 1.475 hektar annan mark. Jordvännen
består av mylla på lera.

Anslagsrikande

I underdänig skrivelse av den 6 november
1931 har frutagets arbetsstyrelse gjort ansökan
om erhållande av största möjliga bidrag ur sta-
kens ordningsanlag som hjälp till bekostande
av kostnaderna för frutagets genomförande.

Frutagets omfatt-

ning, rättsmängd

beräkningar m. m.

Enligt vid synförordningen meddelade
bestämmelser skall för områdets kortläggning upp-
grävas avtrycksgraven A-B-C. Nederbudsområdet
uppgår till 6.1 km² samt är å den till synhand-
lingarna bifogade översiktskartan inneslutet av
en beidragen blå linje. Högrättsmängden har beräk-
nats efter en avrinning av 207 sekundliter per km²

och medelavrinnningen har beräknats uppgå till $\frac{1}{10}$ av den vid trikte flöden beräknade. Avloppsrörets sträckning samt dimensioner i öfrigt framgår av de till nyrehandlingarna hörande ritningarna. Allmän väg berörs genom företaget i det att avloppsgroven krävar allmänna vägen Sättingsberg-Källstorp. Den vid kroningspunkten belägna bron synes redan betten i densamma fridjupats och givits det enligt profiltreringen angivna bettenläget kunna utan skadlig uppödmurning framläppa vattnet.

Bror.

Vid synföreläggningen hava synmännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenkadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter brölägningsarbetets utförande. Såhunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synrehandlingarna hörande värderingslängden.

Förbättrings-
värde.

Värdet av den genom bröläggningen beräknade jordförbättringen uppgår såhunda till 1706 kronor.

Vid synföreläggningen har kostnaden för brölägningsarbetet beräknats till 1150-kronor varvid timpreringen för reakteringsarbetet antagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avloppsrörets utvidgning samt för jordupplag uppgår enligt vid synföreläggningen upprättad jorderättningslängd till 305.80 kronor. Kostnaden för synföreläggningen uppgår till 238.81 kronor samt för detta betänkande med bilagor 56.39 kronor.

Kostnad.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil B) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader.

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av bidragets storlek hänsyn tas till förhållandet mellan kostnaden och den genom brölägningsarbetet ernädda jordförbättringen. Denna

Anslag

relativa kostnad är för ifrågasvarande företag = 1.03 kronor. Bidragets storlek skall då begränsas till hälften av bitnadsvärdet. Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i avrundat tal ett bidrag från statens avvikningspannlag av 850 - kronor.

Företag och
arbetslid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förnämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågasvarande företag och borde i sådant fall avvikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under löp-
pet av 3 år efter det statsunderstödet blivit beviljadt.

Bilagor

- Bit A. Diariibevis från Värkerbygdens vatten-
domstol att symförrättningen icke över-
klagats.
- " B. Kostnadsförslag
- " C. Avvicksräkning för betänkandet med bilagor
- " D. Avskrift av symhandlingarna
- " E. Ritningskopior

Vänersborg i november 1931

Nils Gustafsson

E. Lantbruksingenjör

Diariibevis

Bit A.

Såvitt här för diarium utvisas, hava bevis icke anförts över en, enligt uppgift, av E. Lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 18 augusti 1931 avslutad symförrättning rörande förläggning av vatten-skadade marker tillhörande Bäckerbik, Åttings-
åker och Åttingsberg i Färjelanda socken, Åkers-
borgs län; betyggar Vänersborg; Värkerbygdens vatten-
domstol kamm. den 16 november 1931

Hans Krumlinde.

Kortnadsförslag

Bil B.

Kortnad för kartlaggningsarbetet enligt i
synskandlingarna intagen kortnadsräkning

Kortnad för grävningsarbetet m.m. ^{1040.-} ~~1100.-~~ kr. *)

" " jordvärdrättningar 305.80 "

" " synför rättningen 238.81 "

" " betänkande med bilagor 56.39 "

Summa kr. ^{1641.-} ~~1751.-~~

* Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till en gäl-

Vänersborg i november 1931

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

Bil C.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer
av den 1 juli 1920.

	paragraf i taxan	kr. öre.
Upprättande av betänkande med bilagor	§ 44 45	9 -
Kopia å räv av plankartan	§ 51	15. 69
" " " " profil och sektionsritningar.	§ 54 55	8. 15
Avskrift av betänkande och synskandlingar med översiktskarta		<u>21. 05</u>
		53. 89

Tillkommer:

Diarietbevis i Vattendomsstolen,

protokoll betalat av understecknad.

2. -

Introduktion av handlingarna

0. 50

Summa 56. 39

Vänersborg i november 1931

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Anskriften sid 1-4 beskrives i tjänsten

Nils Gustafsson


lande arbetsprens.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1641 kr.

Stockholm den 17 augusti 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen kap.10 och angående torr-
läggning av mark hörande till Åt-
tingsberg och Ättingsåker i Färge-
landa socken, Älvsborgs län.

Den 18 augusti 1931 inställde sig efter förordnande av Konung-
ens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e.lant-
bruksingeniör hos P.Olsson i Ättingsberg.Såsom biträdande synemän
tillkommo tillkallade skiftesgodemännen G.Noaksson Assarbyn Färge-
landa och Karl Johansson Hävesten Ödeborg.

Såsom sakägare inställde sig:

Rektor Josef Thorsson Färgelanda såsom ombud för Valbo härads väg-
styrelse enligt förordnande.Bil.B.

Sven Johansson Bäckerböle **Färgelanda**

Oskar Andersson Ättingsåker "

Petter Olsson Ättingsberg "

Sven Svensson Bärböle med fullmakt för syskonen,såsom del-
ägare i Ättingsåker. Bil.C.

Gustaf Eriksson Ättingsberg Färgelanda.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets
öppnande bilades protokollet.Bil.A.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget kunde icke ut-
rönas.

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökandena företags utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget och till sådan omfattning att bästa torrläggning kan vinnas.

§ 5.

Rektor ^yThorsson såsom ombud för vägstyrelsen hade icke något att erinra mot företags utförande för vägens del, men skulle vid arbetets utförande tillses att bron icke tager någon skada.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så ock för inträng och skada genom uppläggning av jord skall ersättning utgå.

§ 7.

På förrättningsmannens fråga förklarades att icke någon bro eller trumma av enskild natur skall uppföras i samband med grävningsarbetet och på bekostnad av torrlägningsföretaget. Ersättning för försvårad överkörsl framställdes ej.

§ 8.

Företogs värdering av den vattenskadade marken varpå värderingslängd upprättades, som upplästes i sammandrag.

§ 9.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 10.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och utsågs P. Olsson Åttingsberg och Oskar Andersson Åttingsåker båda med postadress Färgelanda.

§ 11.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar
utsågs Petter Olsson Ättingsberg Färgelanda.

§ 12.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka statsbidrag för hela
företaget.

§ 13.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ättingsberg den 18 augusti 1931.

Nils Gustafsson.

Gustaf Noaksson Karl Johansson.

N:o 38 pag. 80
Ass.D. 1927.

Bil.A.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap.32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruks-
ingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del
härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i
laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör
över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den
23 september 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz.

Carl Malm.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för

behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Bäckerböle, Åttingsberg och Åttingsåker i Färgelanda socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare:

Bäckerböle: ägare Sven Johansson,

Åttingsberg: ägare Petter Olsson,

Åttingsberg: ägare Gustaf Eriksson,

Åttingsåker: ägare K. Svenssons sterbhus,

Åttingsåker: ägare Oscar Andersson.

Färgelanda den 20 Sep. 1927

Oscar Andersson

Petter Olsson.

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Genom skrivelse den 21 dennes har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättningar enligt vattenlagen dels för upptagande av vattenavlopp genom

2/ Bäckerböle m.fl. i Färgelanda socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utföras för extra lantbruksingenjören N. Gustafsson.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.
Stockholm den 29 februari 1928.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

R e s o l u t i o n .

Medsstöd av bestämmelserna i 10 kap.32 och 33 §§ Vattenlagen jämförda med 11 § 1 mom fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingenjörer, extra lantbruksingenjörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härigenom, att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra lantbruksingenjör Nils Gustafsson, Vänersborg.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 12 mars 1928.

Axel von Sneidern.

Sven Roth.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Bäckerböle, Åttingsåker och Åttingsberg i Färgelanda socken, Älvsborgs län, hålles hos P. Olsson i Åttingsberg tisdagen den 18 augusti 1931 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 juli 1931.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Färgelanda kyrka den 26/7 1931

betygar

Helge Lundbom

v. pastor.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med
Valbo härads vägstyrelse i Färgelanda den
7 augusti 1931.

Närvarande: Ledamöterna Josef Thorsson Fred. Svensson och Sven
Johansson samt suppleanterna Johan Larsson och Oskar Johansson.

§ 1-10.

§ 11.

Till ombud för vägstyrelsen att bevaka vägdistriktets intressen
vid syneförrättning för torrläggning av mark vid Ättingsberg tisdagen
den 18 augusti 1931 valdes Rektor Josef Thorsson Färgelanda.

som ovan

Justerat

Sven Johansson.

Josef Thorsson

Ferd. Svensson

Johan Larsson

Oskar Johansson.

Rätt utdraget betygar

Sven Johansson

vägstyrelsens v. ordf.

Fullmakt.

Bil. C.

för vår broder hemmansägaren Sven Svensson i Bärböle att vid samman-
träde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Bäcker-
böle, Ättingsåker och Ättingsberg i Färgelanda socken, som hålles hos P.
Olsson i Ättingsberg tisdagen den 18 augusti 1931 utföra och bevaka
vår talan; godkännande vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Åttingsåker den 17 augusti 1931.

Anders Svensson	Hildegard Svensson	Elisabet Svensson
Ester Svensson	Jonas Svensson	Anna Svensson

Bevittnas:

Valfrid Fredriksson	Henrik Jonasson.
---------------------	------------------

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark till Bäckerböle, Åttingsåker och Åttingsberg i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Den 24 juli 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Färgelanda Förs. Färgelanda.

" " " Tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad Vänersb.

Kallelse till skiftesgodeman G. Noaksson Assarbyn Färgelanda.

" " " Karl Johansson Hävesten Ödeborg.

Meddelande till:

Vägstyr. ordf. G. Emanuelsson	Östby	Ödeborg
-------------------------------	-------	---------

Sven Johansson	Bäckerböle	Färgelanda
----------------	------------	------------

Hildigard Svensson

Anders	"
--------	---

Anna	"
------	---

Sven	"	Åttingsåker	"
------	---	-------------	---

Jonas	"
-------	---

Elisabet	"
----------	---

Ester	"
-------	---

Oskar Andersson	"	"
-----------------	---	---

Petter Olsson	Åttingsberg	"
---------------	-------------	---

Gustaf Eriksson

Ättingsberg

Färgelanda.

Vänersborg dag, som ovan

Nils Gustafsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Värderingslängd för inrättning av vattenrättsliga markerna hörande till Bäckerbils, Sjölingsåker och Sjölingsberg i Färjelanda socken, Sjöbrugs by, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Färjelanda</u> Bräckerbik	1 ³	A	5/24	1	<u>Iren Johansson</u> avlöppsgrav
				2	åker, mylla på lera
				3	" " " "
				4	våg
				5	åker
					<u>Summa</u>
Åkings åker	1 ²	L	5/16	6	<u>Karl Svenssons storbhus</u> avlöppsgrav
				7	åker, mylla på lera
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	våg
				12	åker
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	våg
				17	åker
					<u>Summa</u>
"	1 ³	M	13/80	18	<u>Oskar Andersson</u> åker, mylla på lera
				19	" " " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.0	950	380	-	1000	400	-	50	20	-
	40.0							850	51	-	950	54	-	50	3	-
	06.0						03.0									
								970	339	50	1000	350	-	30	10	50
	35.0															
	81.0						05.0		770	50		804	-		33	50
							05.0									
							05.0	1000	520	-	1100	572	-	100	52	-
	52.0							950	313	50	"	363	-	150	49	50
	33.0							"	256	50	"	297	-	"	40	50
	27.0							"	351	50	"	407	-	"	55	50
	37.0															
							10.0	600	138	-	900	207	-	300	69	-
	23.0							850	128	-	1000	160	-	200	32	-
	16.0							800	212	50	"	250	-	150	37	50
	25.0							900	378	-	"	420	-	150	42	-
	42.0						08.0									
								950	608	-	"	640	-	50	32	-
	64.0															
	319.0						23.0		2906	-		3316	-		410	-
	37.0							900	333	-	1100	407	-	200	74	-
	98.0							950	931	-	"	1078	-	150	147	-
	35.0								1264	-		1485	-		221	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Åkingsberg	12	Aa	1/4		<u>Gustaf Eriksson</u> 20 ång, mylla på lera 21 åker " " " 22 " " " " 22 a ång " " " 23 väg 24 ång " " " 25 åker " " " 26 ång " " " 27 avloppsgrovar 28 ång " " " 29 " " " " 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " 33 " " " " 34 åker " " " <u>Summa</u>
Åkingsberg	14	Ca	1/8		<u>Petter Ohlsson</u> 35 åker, mylla på lera 36 ång " " " 37 avloppsgrovar 38 ång " " " 38 a åker " " " <u>Summa</u>
"	15	Cd	1/12		<u>Petter Ohlsson</u> 39 ång, mylla på lera 40 " " " " 41 " " " " <u>Transport.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
			04.0					600	24	-	1000	40	-	400	16	-
15.0								1000	100	-	1100	165	-	100	15	-
16.0								1050	168	-	"	176	-	50	8	-
			05.0					300	15	-	1000	50	-	700	35	-
						02.0										
			12.0					500	66	-	600	72	-	50	6	-
52.0								900	468	-	1000	520	-	100	52	-
			12.0					300	36	-	"	120	-	700	84	-
						11.0										
			03.5					"	10	50	"	35	-	"	24	50
			04.0					"	12	-	"	40	-	"	28	-
			04.0					"	12	-	"	40	-	"	28	-
			04.0					"	12	-	"	40	-	"	28	-
			02.0					"	6	-	"	20	-	"	14	-
			07.0					"	21	-	"	70	-	"	49	-
78.0								800	624	-	"	780	-	200	156	-
161.0			57.5			13.0			1624	50		2168	-		543	50
25.0								650	162	50	1000	250	-	300	87	50
			03.0					300	9	-	"	30	-	700	21	-
						05.0										
			12.0					"	36	-	"	120	-	"	84	-
01.5								600	9	-	"	15	-	400	6	-
26.5			15.0			05.0			216	50		415	-		198	50
			18.0					400	72	-	1000	180	-	600	108	-
			03.0					650	19	50	"	30	-	350	10	50
			07.0					800	56	-	"	70	-	200	14	-
			28.0						147	50		280	-		132	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				42	Transport
				43	väg
				44	äng, mylla på lera
				45	" " " "
				46	" " " "
					avloppsgrovar
					Summa
					Summan
Bäckställe	13	A	$\frac{5}{24}$		Ivan Johansson
Åttingsåker	12	L	$\frac{5}{16}$		Paul Svenssons skobhus
"	13	M	$\frac{23}{81}$		Oskar Andersson
Åttingsberg	12	Aa	$\frac{1}{4}$		Erik Eriksson
"	14	Ca	$\frac{1}{8}$		Peter Olsson
"	15	Ed	$\frac{1}{12}$		" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		28.0				01.5			147 50			280 -			132 50	
		16.0						900	90 -		1000	100 -		100	10 -	
		07.0						"	63 -		"	70 -		"	7 -	
		30.0						500	150 -		"	300 -		500	150 -	
						01.5										
		75.0				03.0			450 50			750 -			299 50	
<i>drag</i>																
	81.0					05.0			770 50			804 -			33 50	
	319.0					23.0			2906 -			3316 -			410 -	
	135.0								1264 -			1485 -			221 -	
	161.0	57.5				13.0			1624 50			2168 -			543 50	
	26.5	15.0				05.0			216 50			415 -			198 50	
		75.0				03.0			450 50			750 -			299 50	
	722.5	147.5				49.0			7232 -			8938 -			1706 -	

Åkingsberg den 18 aug. 1931
 Nils Gustafsson
 Gustaf Noaksson
 Karl Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		
Kostnadsförslag för anläggning av vattenregulerade marker förändrade till Åttingsberg Åttingsåker samt Bäckerböle i Färjestads socken, Ålsterås län, upprättat vid uppmätning enligt vattenlagen år 1931.										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Åsloppsgravar A-B-C</u>								
3-6	300	Schaktn. av lera m. sten	10	2.50	25	-				
		" " "	360	0.70	252	-	277	-		
		Stenrättn. vid landvägström					30	-		
6-8	200	Schaktning av lera	280	0.70	196	-	196	-		
8-12 ⁺²⁴	314	" " "	780	0.70	546	-	546	-		
		För arbetets tillhryn, oförut- redda fall m. m. tillägges ca 10% av förutläggs					101	-		
	814	Summa					1158	-		

Åttingsberg den 18 augusti 1931
Nils Gustafson.

Jordsättningslängd
 för förläggning av vattenkadade marker hörande till
 Bäckerbök, Åttingsberg och Åttingsåker i Skärlanda
 socken, Åsby län, utprästat vid synföreläsning enligt
 vattenlagen

Hemman och jordägare	Ersättning för avl. utvidgning						Ersättning för jordsupplag						Summa.	
	Areal	å persmar	Ersättning	om följande	Summa	Ersättning	Areal	å persmar	Ersättning	om följande	Summa	Ersättning		
	ar	kr	ör	ö	kr	ör	ar	kr	ör	ö	kr	ör		
Åsbysocknen A-B-6														
Åttingsåker 1 ² R. Svensson d.	0.1	10-	1-	-										
	0.2	9 50	1 90											
	0.4	10. 50	4 20		7 10	4.5	11-	49 50	49 50	56 60				
Åttingsberg 1 ² G. Eriksson	0.1	6-	- 60											
	8.0	3-	24 -				2.0	6-	12 -					
	0.6	5. 50	3 30		27 90	14.0	10-	140 -	152 -	179 90				
" 1 ⁴ P. Olsson	2.5	3-	7 50		7 50	5.0	10-	50 -	58 -	57 50				
	0.2	4-	- 80											
" 1 ⁵ P. Olsson	0.2	5-	1-		1 80	1.0	10-	10 -	10 -	11 80				
Summa .					44 30					261 50	305 80			
Åttingsberg den 18 aug 1931 Nils Gustafsson Gustaf Noaksson Karl Johansson.														

Åttingsberg den 18 aug 1931
 Nils Gustafsson

Gustaf Noaksson

Karl Johansson.

17

Sttingsberg den 18 augusti 1931
Nils Gunnarsson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Bäckerböle, Åttingsberg och Åttingsåker i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Torrlägningsområdets läge m.m.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 6 km. nordväst om Färgelanda kyrka och utgöres förutom av åker jämväl av vattenskadad äng och odlingsmark. Arealen är 7.22.5 hektar åker samt 1.47.5 hektar annan mark.

Företagets beskaffenhet.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 6.1 km samt tillhör nederbördsområde N:o 110 sektion 1. Detsamma består av odlade fält samt berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har högvattemängden beräknats efter en avrinning av 200 sekundliter pr km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande

av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras vattenskadade marker har förslag till områdets torrläggning blivit gjord.

Förslaget innebär, att för torrlägningsarbetets genomförande skall upptagas avloppsgraven A-B-C. Grävningsarbetet i densamma ^{skall börja} vid punkten 3 samt därefter fortgå till punkten 12+24 och avloppsgraven därvid givas en minsta bottenlutning av 1.5:1000. Å sträckan 8+11+14 skall densamma rätas och ny grävning företagas i enlighet med å plankartan lämnade anvisningar.

Bottenbredden i diket har föreslagits till 0.5 meter och sidolutningen till 1:1.5.

Detsammans dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar.

Allmän väg beröres genom företaget, i det att avloppsgraven vid punkten 5+46 korsar allmänna vägen Ättingsberg - Källstorp. Den vid sagda punkt befintliga bron har en bredd i vattenöppningen av 2.15 meter och synes sedan botten i densamma fördjupats och givits det enligt profilritningen angivna bottenläget kunna framsläppa vattnet. Efter fördjupningen skall botten stensättas, vilket arbete skall utföras och bekostas av torrlägningsföretaget.

Beträffande andra broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över avloppet bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnader till 1150- kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppsdiket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppsdikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden, såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats så-

som viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämligt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen synes ej föreligga. Varje ägare till mark, som röner båtnad genom företaget är därför pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till beräknad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med 5

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet å marken före torrlägningsarbetets genomförande av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet å marken efter torrlägningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

- Företaget, vilket benämnes Åttingsbergs Dikningsföretag i Fär-
gelanda socken, Älvsborgs län skall utföras i överensstämmelse med
det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och ar-
betsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å
plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbete-
nas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av
stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser
- 1/ För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll fö-
renade angelägenheter skola intressenterna för företaget utse en
arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Konung-
ens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verk-
s ställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring
i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan där-
om hos Konungens Befallningshavande.
 - 2/ Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentli-
ga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiterings-
längder.
 - 3/ Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup
som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig
alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan
 - 4/ Jord och annat som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis

lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40^{de} meter.

5/ Upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast

7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6/ I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark, såvitt icke vid skiftesförrättning andra föreskriftes lämnats för detsammes sträckning.

7/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8/ Arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket.

10/ Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

11/ Avsyrning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap.10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 sextio dagar från dag då syneförrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Ättingsberg den 18 augusti 1931.

Nils Gustafsson.

Gustaf Noaksson.

Karl Johansson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningsskema för anläggning av vattenregulerade marker hörande till Bäckerbök, Ålvingeberg och Ålvinge- åker i Färjestadens socken, Ålvingeborgs län.									

79
/ 33

DIARIE N:o 25092
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1933

På begäran utlyses under beaktande
att det av "Ålfringsbergs allmoges församling"
i Färgelanda socken för Ålfringsbergs län
utförda förslagsarbete är i sin
helhet fullbordat, och av samtliga i
företaget intresserade markägare godkänt

Vår bote pr. Färgelanda den 28/8-33

Olof Möller

Johan Johansson

79/33

R A P P O R T

över verkställd avsyning av "Åttingsbergs dikningsföretag" i Färgelanda socken, Älvsborgs län, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 september 1933.

Planen fastställd den 11 augusti 1933.

Statsunderstöd:

Bidrag från statens avdikningsanslag 820:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 september 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Petter Olsson, Åttingsberg, Färgelanda.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 2 november 1933.

Företaget befanns därvid vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 4 november 1933.

Ewald Öjefors