



Akt nr:

P-E1a-0541

AU\$P-E1a-0541

gr-521

844
34

P 1-0541

2104

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gunntorp samt Lycke med
Medbön i Rännelanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensjuhundratio (1.710)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrasextio
(1.560)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens*
e. lantbruksingenjör E. Öjefors vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~ha~~ undertecknad ~~e~~, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnarby den 9 Januari 1935.
Jacob Sjöström i Gunnarby
Johan Johansson i Gunnarby

Att Johan Johansson och Jacob Sjöström
i Gunnarby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Svensson Erik Tyberg
Adress Gunnarby Adress Gunnarby

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0541

2104

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1935

.F ö r s l a g
till vattenavlopp för torrläggning
av mark tillhörande hemmanen
GUNNTORP samt LYCKE med MEDBÖN
i Rännelanda socken, Älvsborgs län.
1933.

B e t ä n k a n d e

med förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande

hemmanen G U N N T O R P samt L Y C K E med M E D B Ö N

i Rännelanda socken, Älvsborgs län,

upprättat år 1934 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Avskrift

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga befallning den
7 december 1934 förklarad till efter-
rättelse vid aktets utgående.*

Stockholm den 21 december 1934.

*Pö. Kungl. Lantbruksstyrelsens ämbets-
rätt.*

Bestyckes ämbetsrätt.

B e t ä n k a n d e

Marlberg

angående förslag till torrläggning av mark tillhörande hemmanen

GUNNTORP samt LYCKE med MEDBÖN i Rännelanda socken, Älvsborgs län,

avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagens läge. Avdikningsområdena äro belägna c:a 3 km. väster

om Rännelanda kyrka. Områdenas läge framgår i övrigt av vidfogad

översiktskarta, där de utmärkts med gul färg.

Företagens rättsliga ställning. Företagen hava förberetts genom sy-

neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslu-

tades den 19 december 1933. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar

har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdena utgöras vid Östra företaget

huvudsakligen av redan odlad mark och vid Västra företaget huvudsak-

ligen av odlingsmark samt en mindre areal åker. Såsom framgår av

ägobeskrivnings- och värderingslängden utgöres arealen av:

åker	5.506 hektar
annan mark	4.156 "
Summa	9.662 hektar

Jordmånen består vid Östra företaget av mylla på lerbotten

samt vid Västra företaget till större delen av torvjord och torv-

mylla av växlande tjocklek på botten av sand och sandlera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som

ligger till grund för förslaget till markområdenas torrläggning,

hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Samtliga vid syneförrättningssammanträdet närvarande intressenter uttryckte en önskan om att få komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag. Lån från statens avdikningslånefond sökes till följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Östra företaget:

Gunntorp 1³ 1/4 Augusta Johansson
" 1⁵ 7/32 Carl M. Pettersson

Västra företaget:

Gunntorp 1³ 1/4 Augusta Johansson
" 1⁶ 1/32 Carl M. Pettersson

Båtnad och kostnad.

Östra företaget:

Båtnad	2151:85
Kostnad enligt kostnadssammandraget /bil. 2/	1891:23
Relativ kostnad	0.88

Västra företaget:

Båtnad	1434:02
Kostnad enligt kostnadssammandraget /bil. 2/	1410:77
Relativ kostnad	0.98

Lånesökandenas andel i båtnaden 1382:31

" " " kostnaden 1362:10

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetena med företagens utförande skola vara avslutade samt avsynade och godkända senast den 31 december 1937.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende torde följande bidrags- och lånebelopp kunna påräknas till företagens genomförande:

Bidrag 1560;- kronor, Lån 1710;- kronor.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Skrivelse angående sökandet av lån till företagen /bil. 1/
- 2/ Kostnadssammandrag /bil. 2/.
- 3/ Diariibevis /bil. 3/.
- 4/ Arvodesräkning /bil. 4/
- 5/ Avskrift av syneförrättningshandlingarna samt kopia av tillhörande ritningar.

Göteborg 1 februari 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .Östra företaget;

Kostnad för vattenavledningen	1250 1650:- 2900	
" " syneförrättningen	199:15 132 72	
" " betänkandet jämte utredning rörande	331 87	
statsunderstöd till företaget	<u>42:08</u>	1891:23

Västra företaget;

Kostnad för vattenavledningen	1250:-	
" " syneförrättningen	132:72	
" " betänkandet jämte utredning rörande		
statsunderstöd åt företaget	<u>28:05</u>	1410:77

S u m m a 3302:-

Göteborg 1 februari 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3302 kronor, varav å läns-
räkningens andel 3253 kronor 33 öre.

Stockholm den 31 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i de företag, som avse torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rännelanda socken, Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagens arbetsstyrelse i uppdrag: att göra framställning om lån från statens avdikningslånefond till företagens genomförande, att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gunntorp pr Renland den 19 februari 1934.

Carl M. Pettersson

Augusta Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Folke Karlsson

Anders Nilson

adr. Renland

adr. Renland

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd,

den 19 december 1933 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
av mark, tillhörande hemmanen Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rän-
nelanda socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 22 februari 1934.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag*
för torrläggning av mark tillhörande Gunnarstorp
 inom *samt Lycke med Medbön i Rännelands* socken
 av *Ålsborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	14	—
Betänkande, sid. 2	6	—
Upprättande av ~~tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>och uträkning av statsunderstöd</i> sammandrag, dagar	3	16
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar		
Kopia av plankartan å väv	21	14
" " profiler och sektioner	14	83
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 35	19	25
Inhäftning av handlingar		
Diariebevis, utlägg	1	75
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	70	13

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *valbo härads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *1 mars* 19*34*

Ewald Öjefors
 Statens lantbruksingeniör.

Kronor 70.13 kvitteras:

Göteborg den *9 mars* 19*34*
Ewald Öjefors

Kostnaden bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors

Auskift

Förslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

G U N N T O R P samt L Y C K E med M E D B Ö N

i Rännelanda socken, Älvsborgs län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933


av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta

Skala 1:100000



Skala 1:100000

Protokoll hållet under sammanträde
vid syneförrättning enligt vattenla-
gen för torrläggning av mark till-
hörande hemmanen Gunntorp samt
Lycke med Meabön i Rännelanda socken,
Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 19 december 1933 klockan 3 e.m. i Gunntorp.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Carl V. Olsson
i Saxtorp och Gustaf Johansson i Gillesbyn, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Carl M. Pettersson ägare till Gunntorp 1², 1⁵ och 1⁶
genom Jakob Pettersson enligt fullmakt /bil. E₁/

Augusta Johansson ägare till Gunntorp 1³
genom Johan Johansson enligt fullmakt /bil. E₂/.

Övriga sakägare:

Oskar Johansson i Gudhem Nedre i egenskap av ombud för Valbo
härads vägdistrikt enligt fullmakt /bil. E₃/.

§ 2 .

Ansöknings till förrättningen samt länsstyrelsens i an-
ledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen
bilades protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3 .

Sökandena förklarade på tillfrågan, att den av dem till

Konungens Befallningshavande den 27 oktober 1931 ingivna ansökan
avsåg syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen.

§ 4 .

Upprättade plan- och profilritningar företeddes, varvid
hävden genomgicks och godkändes.

§ 5 .

Sökandenas ombud påyrkade upptagande av de undersökta av-
loppen till sådana dimensioner, att möjlighet beredes för torr-
läggning till ändamålsenligt djup av dem tillhörig av avloppen
i torrlägningshänseende beroende mark. Sålunda påyrkades uppta-
gande av de avloppssträckor, som å upprättade ritningar betecknas
A - B samt C - D - E.

§ 6 .

Intressenterna enades om att utan ersättning upplåta den
mark, som åtgår till avloppens vidgning. Ersättning ansågs däremot
böra utgå för det intrång, schaktningsmassornas uppläggning
vid sidan om avloppen orsakar, då intrånget göres på åker eller
odlingsmark.

§ 7 .

Det skulle antecknas, att avloppssträckan A - B vid 2+¹⁵
och 4+⁷¹ korsar allmän väg. Verkställd avvägning har givit vid
handen, att botten i befintliga trummor ligger för högt, för att
medgiva ändamålsenlig torrläggning av ovan/för trummorna belägen
mark. Enligt uppgift blev vägen färdigställd 1895, varför väg-
styrelsens ombud förklarade, att vägdistriktet vore villigt om-

besörja och bekosta trummornas ombyggnad. Avloppet A - B följer å sträckan 1+90 - 2+35 allmänna vägen och konstaterades, att skyddsräck f.n. icke finnes mellan vägen och avloppet å denna sträcka.

§ 8 .

I samband med avloppens uppgrävning erfordras omläggning av åtskilliga trummor och broar av enskild natur. Trummorna vid 0+96 och 2+50 borde enligt vederbörande ägares åsikt utföras av kilad sten. Trumman vid 5+60 å avloppssträckan B - C ansågs kunna ersättas med en bro av trä. Ägarens till Gunntorp 13 ombud förklarade att vägens ägare vore villig bygga och bekosta erforderlig bro mot en ersättning från företaget av 75 kronor. Likaledes förklarade ägaren till Gunntorp 16 genom sitt ombud, att han vore villig utföra och bekosta erforderliga broar vid 5+77 och 8+52 å samma avlopp mot en ersättning från företaget av 50 kronor per styck.

§ 9 .

Förrättningsmannen meddelade att synemännen den 21 september 1933 utfört besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 10 .

Sedan synemännen övervägt förekommande frågor framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd samt kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 11 .

Meddelades synemännens utlåtande /bil. F/.

§ 12 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar
utsågo synemännen lantbrukaren Carl M. Pettersson, Gunntorp pr
Renland.

§ 13 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för fö-
retagen. Härtill utsågos lantbrukarna Jakob Pettersson och Johan
Johansson, båda med adress Gunntorp per Renland.

§ 14 .

Närvarande sakägare uttryckte en önskan om att komma i åt-
njutande av bidrag från statens avdikningsanslag till företagens
genomförande och uppdrogo åt den valda arbetsstyrelsen att till
vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 15 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 16 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till
protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Gunntorp den 19 december 1933.

Ewald Öjefors

Carl V. Olsson

Gustaf Johansson

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Älfsborgs län.

Vi undertecknade egare till 1 mt; Gunntorp anhåller vänligen att Konungens Befallningshavande ville förordna Lantbruksingenjören om undersökning jemte förslag och kostnadsberäkning för ett avloppsdike till hemmannet Guntorp i Rännelanda socken av Älfsborgs län.

Samt att även komma i åtnjutande av de förmåner i form av bidrag som staten tillhandahåller för upptagande av avloppskanaler.

Guntorp Renland den 24 Okt. 1931.

Carl M. Pettersson

Augusta Johansson

Avskrift.

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för toerläggnings
av mark tillhörande hemmanet Gunntorp i Rännelanda socken, Älvs-
borgs län, vilken förrättning jämväl kommer att beröra mark till-
hörande hemmanet Lycke med Medbön i samma socken ävensom allmänna
vägen Rännelanda kyrka - Kåtebol, kommer att handläggas vid sam-
manträde hos lantbrukaren Carl M. Pettersson i Gunntorp tisdagen
den 19 december 1933 klockan 3 e.m., då vederbörande sakägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 27 november 1933.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Rännelanda församling för uppläsning så snart ske kan
i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 27 november 1933.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens
Veckoblad för lördagen den 2 december 1933, betygar

Ewald Öjefors

Bil D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lant-
brukaren Carl M. Pettersson i Gunntorp tisdagen den 19 december
1933 klockan 3 e.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 §

vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Gustaf Johansson	Gillesbyn	<u>Renland.</u>
"	Karl Olsson	Saxtorp	"
"	Carl M. Pettersson	Gunntorp	"
"	Magnus Möller	Medbön	"
Fru	Augusta Johansson	Gunntorp	"

Ordföranden i Valbo härads vägstyrelse

Lantbrukaren	Sven Johansson	Bäckerböle	<u>Färgelanda.</u>
--------------	----------------	------------	--------------------

Göteborg den 4 december 1933.

Ewald Öjefors

Bil. E₁.

F u l l m a k t

för Jakob Pettersson att vid sammanträde den 19 december 1933 under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rännelanda socken, min talan föra och min rätt bevaka; hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Gunntorp den 18 december 1933.

Carl M. Pettersson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Oscar Johansson

C. Rich. Andersson

Bil. E₂

F u l l m a k t

för Johan Johansson att vid sammanträde den 19 december 1933 under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rännelanda

socken, min talan föra och min rätt bevaka; hållande jag för gillt
vad ombudet lagligen gör och låter.

Gunntorp den 18 december 1933.

Augusta Johanson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Anders Nilson

Sven J. Pettersson

Bil B₃

Utdrag av protokoll vid sammanträde med

Valbo härads vägstyrelse i Färgelanda

den 11 december 1933.

§ 1 .

Närvarande: Johan Larsson, Oscar Johansson, Oscar Andersson

och Sven Johanson.

§ 2 - 6 .

Att som vägstyrelsens ombud närvara vid syneförrättning å
diktningföretag hos C. M. Pettersson, Gunntorp den 19 dennes ut-
sågs Oscar Johansson Gudhem.

§ 7 -

Som ovan

Justerat

Sven Johanson

Johan Larsson

Oscar Johansson

Oscar Andersson

Rätt utdraget betygas

Sven Johanson

vägstyrelsens ordf.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Omfattning.

Föreliggande förslag avser torrläggning av tvenne från varandra helt skilda markområden, belägna intill allmänna vägen Rännelanda kyrka - Kåtekol. Förslagen äro utarbetade med hänsyn till de yrkanden, som framställts under förrättningens handläggning. De avloppsdiken, vilka föreskrivas till upptagande, äro å de över avdikningsområdena upprättade nivåkartorna utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer och betecknade: å Östra företaget med A - B och å Västra företaget med C - D - E. Längden av avloppsdiket A - B utgör 595 meter och av avloppsdiket C - D - E 563 meter.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom de föreskrivna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkartor, varjämte beskrivning över marken återfinnes i ägo- beskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdena avrinner till Härösjön, vilken sjö har sitt utlopp till Valboån. Avdikningsområdena tillhöra således Örekilsälvens nederbördsområde nr 110, sektion 1, Valboån.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdena för avloppen har bestämts med ledning av en ekonomisk karta i skalan 1:50000. För avloppsdiket A - B utgör området 1 km² och för avloppsdiket C - D - E 0.5 km². Gränserna för de båda områdena finnas inlagda på hithörande översiktskarta och markeras med blå linje.

På grund av nederbördsområdenas obetydliga storlek, blir den i avloppen framrinnande vattenmängden ej av sådan omfattning, att särskild beräkning av avloppens dimensioner ansetts erforderlig. Dessa äro därför bestämda efter praktiskt bedömande samt med hänsyn till sökandenas yrkanden. Avloppet A - B skall hava en bottenbredd av 0.30 meter samt en släntlutning av 1:1.5. Avloppet C - D - E skall i jordskärning och i bergskärning till mindre djup än 0.40 meter hava en bottenbredd av likaledes 0.30 meter samt en släntlutning av 1:1.25 utom å sträckan 6⁺⁴⁸ - D, där släntlutningen skall vara 1:1. Vid bergskärning till större djup än 0.40 meter skall bottenbredden göras 0.80 meter och slänterna vertikala.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter hänföra sig till det vid avvägningen av resp. avlopp valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av trianglar eller kors finnas inhuggna i berg eller större stenar. Avloppens tvärsektion har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar.

Broar och trummor.

I samband med upptagandet av avloppet A - B erfordras om-läggning av trummorna genom allmänna vägen vid 2+15 och 4+71. Trummorna skola hava en genomloppsöppning av 0.8 x 0.8 meter samt den längd, som betingas av vägens bredd och de nuvarande trummornas läge. Botten i trumman vid 2+15 får icke ligga högre än +3.90 m. och botten i trumman vid 4+71 icke högre än +4.30 m. Över det vid denna förrättning använda jämförelseplanet.

Genom utfartsvägarna vid 0+96 och 2+50 skola stentrummor i enlighet med upprättade ritningar anläggas.

Å sträckan 1+90 - 2+35 av avloppet A - B skall mellan vägen och avloppet uppsättas lagenligt skyddsräck.

I enlighet med åtagande av sakägarna bestämma synemännen att över avloppet C - D - E vid 5+60, 5+77 och 8+52 erforderliga broar av trä skola utföras och bekostas av resp. vägs ägare mot en viss ersättning från företaget.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagens utförande tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Kostnad.

Kostnaden för de olika företagen finnes specificerad i hit-hörande kostnadsförslag /bil. 2/.

Kostnadernas fördelning.

Beträffande Östra företaget hava skäl icke ansetts föreliggande för uppdelning av torrläggningssamfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten. De kostnader, som äro att hänföra till företaget, skola därför fördelas i förhållande till uppskattad båtnad.

Jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen förståndigas Valbo härads vägdistrikt att bekosta ombyggnaden av trummorna genom allmänna vägen vid 2⁺¹⁵ och 4⁺⁷¹.

Därjämte ålägges vägdistriktet att bekosta uppsättandet av föreskrivet skyddsräck å sträckan 1⁺⁹⁰ - 2⁺³⁵, enär synevärderna anse, att redan befintligt avlopp motiverar förekomsten av dylikt räck.

Enär en ombyggnad av trummorna för utfartsvägarna vid 0⁺⁹⁶ och 2⁺⁵⁰ på sätt vid denna förrättning föreskrivits medför en minskning i underhållskostnaden för dessa trummor bestämmas, med stöd av 7 kap. 18 § vattenlagen, att vederbörande vägs ägare skall bidra till kostnaden för ombyggnaden. Storleken av denna kostnadsandel framgår i varje särskilt fall av kostnadsförslaget /bil. 2/.

På grund av förefintliga fallförhållanden har beträffande Västra företaget undersökning verkställets, huruvida torrläggningssamfälligheten bör uppdelas i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten. Undersökningen har givit till resultat, att företaget uppdelats i tvenne avdelningar benämnda CD och DE. Omfattningen av dessa avdelningar, kostnad, båtnad m.m. framgår av

kostnadsfördelningslängden /bil 4/.

Gemensamma kostnader skola mellan företagen fördelas efter båtnad.

Den å varje fastighet belöpande andelen i verkliga kostnaden för respektive företag, finnes medelst procenttal uttryckt i kostnadsfördelningslängden /bil. 4/.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppens vidgning har ersättning icke begärts, och bestämma synemännen därför, att sådan ersättning icke skall utgå.

För det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen skall ersättning utgå, då den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av åker eller odlingsmark. Ersättningen skall vid Östra företaget utgå efter 25 öre och vid Västra företaget efter 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd /bil. 3/.

Till ägaren av Gunntorp 1³ skall för anläggning av en träbro vid 5+60 utgå en ersättning av 75 kronor och till ägaren av Gunntorp 1⁶ skall utgå en sammanlagd ersättning av 100 kronor för anläggning av träbroar vid 5+77 och 8+52.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som gälla för desammans uppgrävning ,

eller således efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden /bil.4/.

Rensning skall verkställas, så snart dylik prövas vara av behovet påkallat, dock minst vart 7:de år. Det intrång rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar är varje sakägare pliktig tåla utan ersättning.

Underhållet av i företagen ingående broar och trummor skall efter företagens godkännande övergå till den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Företagens utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företagen, därest sökandena vilja fullfölja desamma skola utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättade förslag,

att schaktningsmassorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, och att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att avloppen tillstötande diken ej få igenläggas med jord, varjämte jordvallarna skola genomgrävas, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande,

att arbetet med företagens utförande bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med ombyggnaden av trummorna genom allmänna vägen samt uppsättandet av skyddsräck å sträckan 1+90 - 2+35 skall ombesörjas av Valbo härads vägdistrikt, därest ej vägdistriktet

hellre vill överlämna detta åt de dikande,
att arbetet med trummornas ombyggnad skall bedrivas, så att
dikningsarbetet ej onödigtvis fördröjes,
att arbetet med utförandet av ett företag må påbörjas så snart
utlåtandet i avseende å företaget vunnit laga kraft samt
skall vara färdigt och godkänt senast den 31 december 1937,
att företagen böra avsynas av lantbruksingenjör och
att jordvallar, upplagda på åker eller odlingsmark, skola vara
utplanerade inom 7 år efter det resp. företag avsynats och
godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning
och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar
från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens
Vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär. Vid besvärens ingi-
vande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till
efterrättelse.

Gunntorp den 19 december 1933.

Ewald Öjefors

Carl V. Olsson

Gustaf Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ o
ÄGOBESKRIVNING - OCH VÄRDERINGSLÄNGD.																
														Bil. 1.		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rännelanda s:n Gunntorp	15	7/32		<u>Ö S T R A F Ö R E T A G E T</u> <u>Carl M. Pettersson</u> 1 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera 2 slåttervall 3 avlopp 4 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera 5 väg 6 åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera 7 " , 0.20-0.25 m. " " " 8 " , " " " " 9 avlopp 10 väg 11 väg och avlopp 12 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera 13 " , 0.35-0.40 m. " " " 14 " , " " " " 15 " , " " " " <u>Summa</u>
"	13	1/4		<u>Augusta Johansson</u> 16 åker, 0.35-0.40 m. mylla på lera 17 " , " " " " 18 " , " " " " 19 " , 0.40-0.50 m. " " " 20 " , " " " " 21 " , " " " " 22 " , " " " " 23 väg 24 " 25 avlopp <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01.2							950	11	40	1100	13	20	1	80	
				04.0				375	15	-	400	16	-	1	-	
						01.6										
	01.0							950	9	50	1100	11	-	1	50	
						00.5										
	10.5							500	52	50	1000	105	-	52	50	
	45.0							750	337	50	1100	495	-	157	50	
	22.0							500	110	-	"	242	-	132	-	
						12.0										
						06.5										
						09.5										
	25.0							400	100	-	1100	275	-	175	-	
	49.0							550	269	50	"	539	-	269	50	
	49.5							800	396	-	"	544	50	148	50	
	02.5							1050	26	25	"	27	50	1	25	
2	05.7			04.0		30.1			1327	65		2268	20	940	55	
	21.0							950	199	50	1100	231	-	31	50	
	04.8							1000	48	-	"	52	80	4	80	
	22.0							600	132	-	"	242	-	110	-	
	55.0							"	330	-	1200	660	-	330	-	
1	24.5							800	996	-	"	1494	-	498	-	
	23.0							500	115	-	"	276	-	161	-	
	09.5							400	38	-	"	114	-	76	-	
						11.0										
						03.5										
						04.2										
2	59.8					18.7			1858	50		3069	80	1211	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunntorp	13	1/4		<u>V Ä S T R A F Ö R E T A G E T.</u>
				<u>Augusta Johansson</u>
			26	åker, 0.30-0.40 m. mylla på grus
			27	" , " " lera
			28	" , " " sand
			29	" , " " "
			30	väg
			31	avlopp
				<u>Summa</u>
"	16	1/32		<u>Carl M. Pettersson</u>
			32	åker, 0.35-0.40 m. torvm. på sandlera
			33	" , " " "
			34	" , " " "
			35	" , " " "
			36	" , 0.20-0.30 m. " " "
			37	" , " " "
			38	f.d.åker, 0.30-0.40 m. torvm.på sandlera
			39	" , " " "
			40	" , mylla på sandlera
			41	" , " " "
			42	" , " " "
			43	" , > 0.7 m. torvjord
			44	" , " "
			45	" , " "
			46	" , 0.6 m. " på sandlera
			47	" , " " "
			48	" , " " "
			49	åker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
			50	" , " " "
			51	" , 0.30-0.40 m. torvmylla på sandlera
			52	äng
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03.5							900	31	50	/1000/ 950	33	25	1	75	
	31.0							800	248	-	/1100/ 950	294	50	46	50	
	04.0							700	28	-	/1000/ 850	34	-	6	-	
	03.5							850	29	75	1000	35	-	5	25	
						02.0										
						06.4										
42.0						08.4			337	25		396	75	59	50	
06.8								500	34	-	900	61	20	27	20	
06.3								600	37	80	"	56	70	18	90	
03.5								550	19	25	"	31	50	12	25	
02.5								500	12	50	"	22	50	10	-	
01.8								750	13	50	800	14	40	-	90	
01.2								700	8	40	"	9	60	1	20	
		02.0						550	11	-	900	18	-	7	-	
		04.5						350	15	75	"	40	50	24	75	
		04.0						700	28	-	800	32	-	4	-	
		01.0						"	7	-	"	8	-	1	-	
		01.0						"	7	-	"	8	-	1	-	
		02.8						450	12	60	"	22	40	9	80	
		03.5						400	14	-	"	28	-	14	-	
		04.5						350	15	75	"	36	-	20	25	
		15.0						250	37	50	"	120	-	82	50	
		16.0						"	40	-	"	128	-	88	-	
		14.0						"	35	-	"	112	-	77	-	
01.5								700	10	50	1000	15	-	4	50	
01.0								850	8	50	"	10	-	1	50	
01.7								400	6	80	600	10	20	3	40	
		02.6						"	10	40	500	13	-	2	60	
26.3		70.9							385	25		797	-	411	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			53	åker, 0.10-0.20 m. mylla på sand och lera
			54	" , " " " " "
			55	" , > 0.7 m. torvjord
			56	" , " "
			57	f.d.åker, " "
			58	" , " "
			59	" , " "
			60	" , " "
			61	" , " "
			62	" , " "
			63	" , " "
			64	" , " "
			65	" , " "
			66	" , " "
			67	" , 0.20-0.30 m. torvm. på sand
			68	avlopp
			69	väg
				mark till avlopp
			70	f.d.åker, 0.30-0.60 m. torvj.på sand o.lera
			71	" , " " " " "
			72	" , > 0.7 m. torvjord
			73	" , " "
			74	" , " "
			75	" , " "
			76	" , " "
			77	" , " "
			78	" , " "
			79	" , " "
			80	" , " "
			81	" , " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26.3		70.9						385	25		797	-	411	75	
	03.0							700	21	-	800	24	-	3	-	
	01.5							"	10	50	"	12	-	1	50	
	05.0							500	25	-	900	45	-	20	-	
	07.3							"	36	50	"	65	70	29	20	
			15.5					400	62	-	800	124	-	62	-	
			15.7					"	62	80	"	125	60	62	80	
			15.5					"	62	-	"	124	-	62	-	
			13.0					350	45	50	700	91	-	45	50	
			13.0					"	45	50	"	91	-	45	50	
			18.5					"	64	75	"	129	50	64	75	
			16.0					"	56	-	"	112	-	56	-	
			14.8					"	51	80	"	103	60	51	80	
			10.5					"	36	75	"	73	50	36	75	
			06.0					"	21	-	"	42	-	21	-	
			05.0					"	17	50	"	35	-	17	50	
						08.5										
						00.3										
						00.5										
			13.0					650	84	50	900	117	-	32	50	
			10.5					675	70	88	"	94	50	23	62	
			03.3					700	23	10	800	26	40	3	30	
			03.0					"	21	-	"	24	-	3	-	
			01.5					600	9	-	"	12	-	3	-	
			03.4					650	22	10	"	27	20	5	10	
			07.0					"	45	50	"	56	-	10	50	
			09.5					500	47	50	"	76	-	28	50	
			08.0					450	36	-	"	64	-	28	-	
			10.0					"	45	-	"	80	-	35	-	
			10.7					400	42	80	"	85	60	42	80	
			09.5					450	42	75	"	76	-	33	25	
43.1	3	03.8				09.3			1493	98		2733	60	1239	62	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört 82 f.d.åker, > 0.7 m. torvjord 83 äng, " " 84 " , " " 85 f.d.åker, 0.10-0.30 m. torvmylla på sand 86 " , > 0.7 m. torvjord 86a betesmark " " 87 f.d.åker, " " 88 " , " " 89 " , " " 90 " , " " 91 avlopp <u>Summa</u>
Lycke med Medbön	19	avs.		<u>Magnus Möller</u> 92 f.d.åker, > 0.7 m. torvjord 93 " , " " 94 " , " " 95 " , " " 96 " , " " 97 " , " " 98 betesmark 99 f.d.åker, 0.30-0.60 m. torvjord på sand 100 " , " " " " 101 " , " " " " <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
43.1	3	03.8				09.3			1493	98		2733	60	1239	62	
		09.5						450	42	75	800	76	-	33	25	
		02.0						300	6	-	400	8	-	2	-	
		02.5						"	7	50	"	10	-	2	50	
		01.5						700	10	50	800	12	-	1	50	
		03.5						675	23	63	"	28	-	4	37	
				03.3				275	9	07	300	9	90	-	83	
		08.7						675	58	73	800	69	60	10	87	
		10.5						"	70	88	"	84	-	13	12	
		11.5						700	80	50	"	92	-	11	50	
		06.5						650	42	25	700	45	50	3	25	
						02.5										
43.1	3	60.0		03.3		11.8			1845	79		3168	60	1322	81	
		05.0						400	20	-	/700/ 500	25	-	5	-	
		05.5						350	19	25	/700/ 470	25	85	6	60	
		05.5						"	19	25	/700/ 470	25	85	6	60	
		14.0						300	42	-	/700/ 440	61	60	19	60	
		04.5						"	13	50	/700/ 440	19	80	6	30	
		04.0						"	12	-	/700/ 440	17	60	5	60	
				01.8				250	4	50	/300/ 270	4	86	-	36	
		02.0						700	14	-	/800/ 730	14	60	-	60	
		03.0						725	21	75	/800/ 750	22	50	-	75	
		03.0						775	23	25	/800/ 785	23	55	-	30	
		46.5		01.8					189	50		241	21	51	71	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarby "	15 13	7/32 1/4		<u>SAMMANDRAG.</u> <u>ÖSTRA FÖRETAGET:</u> Carl M. Pettersson Augusta Johansson <u>Summa</u>
Gunnarby " Lyckebo med Med- bön	13 16 19	1/4 1/32 avs.		<u>VÄSTRA FÖRETAGET:</u> Augusta Johansson Carl M. Pettersson Magnus Möller <u>Summa</u>
				ÖSTRA FÖRETAGET VÄSTRA " <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	05.7				04.0		30.1		1327	65		2268	20	940	55	43.71
2	59.8						18.7		1858	50		3069	80	1211	30	56.29
4	65.5				04.0		48.8		3186	15		5338	-	2151	85	100.00
	42.0						08.4		337	25		396	75	59	50	
43.1	3	60.0		03.3			11.8		1845	79		3168	60	1322	81	
		46.5		01.8					189	50		241	21	51	71	
85.1	4	06.5		05.1			20.2		2372	54		3806	56	1434	02	
4	65.5				04.0		48.8		3186	15		5338	-	2151	85	
85.1	4	06.5		05.1			20.2		2372	54		3806	56	1434	02	
5	50.6	4	06.5		09.1		69.0		5558	69		9144	56	3585	87	

Gunntorp den 19 december 1933.

Ewald Öjefors

Carl V. Olsson

Gustaf Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ^m 4	å pris 5	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									<u>Bil. 2.</u>	
		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G .</u>								
		<u>Ö s t r a f ö r e t a g e t .</u>								
		<u>Avloppsdiket A - B:</u>								
A/ 0+20-2+20	200	Lera, ngt sten	220	0.70	154	-				
		Ombyggnad av trumma enligt ritning för utfartsvägen vid 0+96. Beräknad kostnad 180:- kr., varav 75 % lägges på företaget			135	-	289	-		
2+20-4+15	195	Lera	650	0.60	390	-				
		Trumma av sten för utfartsväg vid 2+50 enligt ritning. Beräknad kostnad 300:- kr., varav 2/3 lägges på företaget			200	-	590	-		
4+15/B/ -6+15	200	Lera	510	0.60	306	-	306	-		
							1185	-		
		Ersättningar enligt bil. 3					327	50		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskostnaden					137	50		
	<u>595</u>	<u>Summa</u>					<u>1650</u>	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Kostnadsberäkning till trumma av sten för utfartsvägen vid 0+96 enligt ritning.</u>											
				/Dimensioner 0.8 x 0.9 x 3.0 m./							
Schaktning			5	1.-			5	-			
Undergrund			2.25	10.-			22	50			
Front- och sidomurar samt grusskift			4.8	15.-			72	-			
Täckhallar			1.3	25.-			32	50			
Stensättning av botten och slänter		m ²	9	3.-			27	-			
Planering av körbana m.m.							21.-				
			Summa				180	-			
<u>Kostnadsberäkning till trumma av sten för utfartsvägen vid 2+50 enligt ritning.</u>											
				/Dimensioner 0.8 x 0.9 x 3.5 m./							
Schaktning			14	1.50			21	-			
Undergrund			2.5	10.-			25	-			
Front- och sidomurar samt grusskift		m ²	11	15.-			165	-			
Täckhallar			1.7	25.-			42	50			
Stensättning av botten och slänter		m ²	9	3.-			27	-			
Planering av körbana m.m.							19	50			
			Summa				300	-			
<u>Västra företaget.</u>											
<u>Avloppsdiket C - D - E:</u>											
10/3+55-5+62	207	Lerbl. sand, ngt sten	160	0.70	112	-					
		Sandbl. lera, " "	30	0.90	27	-					
		Ersättning för anläggning av träbro vid 5+60			75	-	214	-			
5+62-6+48	86	Sandbl. lera, ngt sten	240	1.-	240	-					
		Ersättning för ombyggnad av ägobro vid 5+77			50	-	290	-			
6+48-8+35	187	Torvjord, stubbar	320	0.60			192	-			
	480	Överföres					696	-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	480	Överfört				696 -				
		Ersättningar enligt bil.3				150 -				
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 10 % av arbets- kostnaden				74 -	920 -			
/D/ 8+35	/E/ -9+18	83 Sand, rötter, ngt sten	110	1.-	110 -					
		Berg	8	10.-	80 -					
		Torvjord,ngt rötter	60	0.60	36 -					
		Ersättning för anläggning av träbro vid 8 ⁺⁵² .			50 -	276 -				
		Ersättningar enligt bil.3				26 -				
		Tillägges enligt ovan c:a 10 % av arbetskostnaden				28 -	330 -			
	563	Summa					1250 -			
S a m m a n d r a g.										
	575	Östra företaget				1650 -				
	563	Västra företaget				1250 -				
	1138	Summa				2900 -				
Gunntorp den 19 december 1933.										
Ewald Öjefors										

B11. 3

Ersättningslängd.

Hemman	Reg. nr	Ägare	Ersättning för intrång genom jordupplag			
			m ³	å kr.	kr.	ö.
<u>Östra företaget.</u>						
Gunntorp	1 ²	Carl M. Pettersson	60	0.25	15	-
"	1 ⁵	D:sme	1060	"	265	-
"	1 ³	Augusta Johansson	190	"	47	50
			<u>Summa</u>		327	50
<u>Västra företaget.</u>						
<u>Avloppssträckan C - D:</u>						
Gunntorp	1 ³	Augusta Johansson	190	0.20	38	-
"	1 ⁶	Carl M. Pettersson	560	"	112	-
<u>Avloppssträckan D - E:</u>						
Gunntorp	1 ⁶	Carl M. Pettersson	130	0.20	26	-
			<u>Summa</u>		176	-
Gunntorp den 19 december 1933.						
Ewald Öjefors						

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Reg. nr		Ägare	Markens uppskattade värde				Båtnads- värde		
				Blivande värde		Nuvarande värde				
				kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
Ö - s - t - r - a										
Gunntorp	1 ⁵	7/32	Carl M. Pettersson	sök.	1327	65	2268	20	940	55
"	1 ³	1/4	Augusta Johansson	"	1858	50	3069	80	1211	30
Summa					3186	15	5338	-	2151	85
V - ä - s - t - r - a										
Gunntorp	1 ³	1/4	Augusta Johansson	sök.	337	25	396	75	59	50
"	1 ⁶	1/32	Carl M. Pettersson	"	1845	79	3168	60	1322	81
Lycke med Medbön	1 ⁹	avs.	Magnus Möller		189	50	241	21	51	71
Summa					2372	54	3806	56	1434	02

A - n - d - e - l														
avloppssträckan A-B.										hela företaget.			kostnaden för synför- rättningen.	
Ägofigur	Bätnad		Kostnad		Ägofigur	Bätnad		Kostnad		Kostnad		% av verklig kostnad		
nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.
f - ö - r - e - t - a - g - e - t .														
1-15	940	55	721	19						721	19	43.71	87	05
16-25	1211	30	928	81						928	81	56.29	112	10
	2151	85	1650	-						1650	-	100.00	199	15
avloppssträckan C-D. avloppssträckan D-E.														
f - ö - r - e - t - a - g - e - t .														
26-31	59	50	49	66						49	66	3.97	5	27
32-69	991	05	827	18	70-91	331	76	330	-	1157	18	92.58	122	87
92-101	51	71	43	16						43	16	3.45	4	58
	1102	26	920	-		331	76	330	-	1250	-	100.00	132	72
Gunnorp den 19 december 1933.														
Ewald Öjefors														
Carl V. Olsson					Gustaf Johansson									

Kostnaden bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors

Meddelande

angående besiktning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark till hemmanen Gunntorp samt Lycke med Medbön i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1710:- kronor.

bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten å 1560:- kronor.

Kontrakt antaget den 5 februari 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 22 november 1935 av förste assistenten i tjänsten Th. Herdenberg verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos de för Östra företaget utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Kostnaden för det utförda arbetet jämte utgifter för syneförrättning och utredning hava svarat mot ungefär 55 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 3 december 1935.

W. Larsson

P. M.

D. Nr

27015/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gunntorp samt Lycke
med Medbön i Rännelanda socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 7/12 1934

Kontrakt: 5/2 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 1.710 kronor

Statsbidrag: 1.560 kronor

Beräkn. kostnad: 3.302 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 5/2 1935

av lån: 550 kr.

av statsbidrag: 500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 22/11 1935.

kr. = c:a 55 %.

0.57 · 1710 = 950
550
400

0.57 · 1560 = 900
500
400

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Jacob Pettersson,

Gunntorp, Rännelanda.

av lån 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 400 kr.

Stockholm den 10/12 1935.

7
12 3x

DIARIE Nr. 5153
K. LANTBRUKSSYRELSEN
9 MRS. 1934

7 DEC. 1934

F ö r t e c k n i n g

i und. anm.

över fastigheter, vilkas ägare söka lån ur statens avdikningslåne-
fond till de företag, som avse torrläggning av mark, tillhörande
hemmanen GUNNTORP samt LYCKE med MEDBÖN i Rännelanda socken, Älvs-
borgs län.

✓	Gunntorp	✓ 1 ³	1/4 mll. Augusta Johansson	✓	1
✓	"	✓ 1 ⁵	7/32 " Carl M. Pettersson	✓	1
✓	"	✓ 1 ⁶	1/32 " D:sme	✓	1

holl
Göteborg i februari 1934.

Ewald Östros
e. lantbruksingenjör.

1935 den 5 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrillägning av mark tillhörande hemmanen Gunntorp
samt Lycke med Hedbön i Männelands socken av Älvsborgs län.

Lån 1.710 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Männelands socken.</u>			
Gunntorp	1/4	1 ³	Augusta Johansson
"	7/32	1 ⁵	Carl H. Pettersson
"	1/32	1 ⁶	Densamso

Stockholm den 5 februari 1935.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

844
34

210^I

Inblyg

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1935

På begäran kan undertecknade
inblygga, att östra tostlägningsföretaget
i hemmanet Guntoys i Renneclanda socken
(vars) dikning har försiggått under senare
halften av år 1934.

Guntoys Renneclanda den 9 jan. 1935.

Carl O. Olsson Wiking. Olsson

844
34

Godk. 10/7 39

Arbetslöshetsförelägg

DIARIE Nr 13031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gunntorp samt Lycke med Medbyn i Rännelanda socken, Älvsborgs län

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 1710:- kr.

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten: 1560:- kr.

Kontrakt antaget den 5 februari 1935.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 4 juli 1939 verkställd avsyning av arbetena för företagen i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 4 juli 1939.

Marexouf

