



Akt nr:

P-E1a-0550

AU\$P-E1a-0550

530

P 1-0550

21824

DIARIE Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 NOV. 1934

KONTRAKT

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Horla Smedsgården, Stom-
men och Kungsgården i Horla socken av
ÄLVSBORGS LÄN

h. h. [signature]

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sexhundrafemtio (650)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sexhundrafyrtio (640)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~an~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälså Hammen den 30 Oktober 1934.
Simon Larsson, ägare till 128 mtl Hälså Hammen 310
- 4 - " " 3 " " " 39
Carl Wannergren " " 3 " " " 38
Aug. Lindström " 1 " " " 32 Hugggården 92

Att Simon Larsson Carl Wannergren och Aug
Lindström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Flarups Ljunggren Ruben Johansson
Adress Flarås Ljunggården Adress Flarås Östergården

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

S. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1*0550

21824

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 NOV. 1934

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

HORLA SMEDSGÅRDEN, STOMMEN och

KUNGSGÅRDEN i Horla socken,

Älvsborgs län.

1932.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober 1934 fast-
ställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 oktober 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar.

P. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Arkiv.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Horla Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Horla by är belägen omedelbart intill Horla kyrka samt c:a 5 kilometer söderut från Lagmansholms station å västra stambanan. Å vidstående översiktskarta är det av vatten besvärade området utmärkt med gul färbeteckning.

B e s k a f f e n h e t: Detta område brukas till övervägande del såsom åker men dock med synnerlig svårighet på grund av högt grundvatten i fälten, i första hand orsakat av otillräckligt avlopp. Jordmånen är godartad och består till dels av 0,2-0,4 m. mylla på sand och grus, till dels av 0,4-1,2 m. torvjord på enahanda grund.

A r e a l: Området ifråga innefattar 2,323 hektar åker och 0,07 hektar äng.

U n d e r s ö k n i n g. f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppet ägt rum, förslag till dess förstoring uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis anger. I utlåtandet är angivet nederbördsområdets storlek, uppskattad avrinningsmängd, lutningsförhållanden samt föreslagna dimensioner, vilka sistnämnda åskådliggöras genom upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet.

K o s t n a d: Kostnaden för företaget har beräknats till 1160:- kronor.

B å t n a d: Värdet av båtnaden för den berörda marken har skattats till 1291:90 kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtagandet är utsagt att arbetena bära vara bragta till slut senast vid 1934 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättning och utredning. Dessa kostnader utgöra tillhopa 1342:43 kronor. Enär detta belopp något överskrider värdet av båtnaden genom företaget, skulle enligt villkoren för bidrag och lån från nämnda anslag resp. lånefond, bidraget ifråga kunna utgöra högst hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 640:- kronor samt lånet från avdikningslånefonden 650:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, förteckning över lånesökandena, ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 12 januari 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 1109:10 *)
1160:-

Syneförrättningen, enligt räkning

" 142:95

Utredning om statsunderstödet, enligt räkning

" 39:48

Summa kronor 1291:53
1342:43

(n.n. rita)

Göteborg den 12 januari 1933.

C.B. Carlson.

*) Minskningen vidtagas av Kungl. Lant

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Horla Smedsgården, Stommen och Kungsgården i
Horla socken, Älvsborgs län, lån från statens avdkningslånefond sökes:

Horla Smedsgården	⁴ 8	3/16 mtl.	ägare	Valter Svensson,
" Stommen	⁸ 3	3/64 "	"	Karl Wennergren,
" "	⁹ 3	3/128 "	"	Simon Larsson,
" "	¹⁰ 3	3/128 "	"	" "
" Kungsgården	² 9	1/32 "	"	August Lindström.

Göteborg den 12 januari 1933.

W. Carlsson

*bokstypelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och material-
priser.*

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 1291 kronor 53 öre.*

Stockholm den 19 oktober 1934.

*På Kungl. Landbokstypens vägnar:
Albert Smith.*

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Horla Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 3 november 1932 i Horla Stommen.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

K.R. Karlsson i Horla Krusagården och

Ruben Olsson i Siene Östergården, godemän;

Simon Larsson, Ägare till 15/128 mtl. Horla Stommen sökande till företaget samt

Karl Wennergren,	"	"	3/64	"	"	"
John Gustavsson,	"	"	1/8	"	"	Smedsgården,
Valter Svensson,	"	"	3/16	"	"	"
August Lindström,	"	"	1/32	"	"	Kungsgården,
Anton Andersson,	"	"	1/4	"	"	Elofsgården,

§ 2.

Det upplystes att Svante Wennergren, sökande till företaget, försålt sina fastigheter till sonen Karl Wennergren, vilken förklarade att han intog samma ståndpunkt till företaget som fadern och önskade liksom sökanden Henning Larsson avloppet förstorat i sådan utsträckning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den nu vattensjuka marken till fastigheterna i Stommen kunde ernås samt förpliktelse för varje ägare

till fastighet med mark, som rönte båtnad av arbetena, att delta i kostnaderna.

Anton Andersson i Elofsgården förmenade att marken till hans fastighet, vilken mark av Andersson uppgavs vara av sandjords natur, icke kunde rönta båtnad genom avloppets förstoring eller var i behov av något avlopp.

August Lindström och Valter Svensson höllo även före att, eftersom även marken till deras fastigheter var tämligen genomsläpplig, någon betydande båtnad icke kunde uppstå för denna mark eller att något avsevärt större avlopp än det befintliga erfordrades för markens avvattning.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande hade Valter Svensson i Smedsgården anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga fastighetsägare menade att ersättning för markupplåtelse och intrång finge beräknas för samtliga fastigheter, som berördes av arbetena.

Enär trumman för utfartsvägen över avloppet å ägorna till Smedsgården var bristfällig och i övrigt avloppet genom vägen för grunt var trumman i behov av ombyggnad i samband med avloppets fördjupning, vilken ombyggnad enligt sakägarnes mening finge ske på gemensam bekostnad.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och undersökning och marken jämväl för uppskattning, varefter förslag till avloppets förstoring uppgjordes, kostnaden och båtnaden beräknades samt utlåtande i ärendet meddelades.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Simon Larsson i Horla Stommen per Lagmansholm.

Samtliga delägare, närvarande, beslöto välja styrelse för företaget och utsågo till ledamöter Simon Larsson, Karl Vennergren och Aug. Lindström.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson, K.R. Karlsson, Ruben Olsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmäld förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1930. Axel von Sneidern, E. Gunnar Hellström.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Horla Smedsgården, Horla Stommen, Horla Källesgården och Horla Kungsgården i Horla socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare:

Horla Smedsgården; ägare Karl Johansson,

" Stommen ; " Simon Larsson,

" Källesgården; " S. Wennergren och

" Kungsgården ; " Aug. Lindström.

Horla per Lagmansholm den 19 sept. 1929.

Simon Larsson,

Svante Wennergren.

Kungörelse.

För upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Horla Smedsgården, Stommen, Källesgården, Kungsgården och Elofsgården i Horla socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Simon Larsson i Horla Stommen torsdagen den 3 november 1932 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 10 oktober 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Horla församling den 11 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 15 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 15 oktober 1932 till:

Lantbrukaren John Gustavsson,

Horla Smedsgården,

Lagmansholm.

" Karl Johansson

"

"

"

Lantbrukaren Simon Larsson,	Horla Stommen,	<u>Lagmansholm.</u>
" Svante Wennergren,	" Källesgården,	"
" Anton Andersson,	" Elofsgården,	"
" Aug. Lindström,	" Kungsgården,	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Horla Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Avloppet ifråga framgår i nordostlig riktning genom ägorna till förenämnda hemman och utfaller omkring 600 meter norrut från avdikningsområdet i Säreån. Avdikningsområdet är sålunda beläget inom Vänern-Göta Älvs flodområde nr 108 sektion 6/ Säreån.

Avloppet har att bortföra vatten från ett nederbördsområde om högst 60 hektar. Med avseende till områdets beskaffenhet och traktens nederbördsförhållanden kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till 1.5 liter i sekunden från varje hektar eller sammanlagt högst 90 liter i sek. Medelvattenföringen kan skattas till 6 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och förekommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av avloppssträckan ifråga. Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är denna sträcka utmärkt medelst tvenne jämnlopande röda linjer samt betecknad med A-B-C. Släntlutningen är föresla-

gen till 1:1,25 å sträckan A-B och 1:1 å sträckan B-C, bottenbredden till 0,3 meter i jord och 0,8 meter i berg och bottenlutningen till minst 1:1000.

Trumman för utfartsvägen vid 3+30 m. måste sänkas och förty ombyggas med öppning för vattnet om 0,8 x 0,8 m.

Å de över avloppet upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och å ritning över vägtrumma denna byggnads utförande.

För utrönande av den båtnad, som genom avloppets förstoring uppstår för den av vatten besvärade marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna finnas ej. Ägarne till de fastigheter, till vilka hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att delta i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av trumman för utfartsvägen samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,35 kronor för varje till upptagande kommande kubikmeter sand, grus, sten och berg samt 0,20 kronor för varje kubikmeter torvjord. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro utförda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av det till upptagande ifrågakommande avloppet bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

Vägtrumman vid 3+30 m. underhålles av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppets läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar och vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej igenfyllas med jord, allt för att vattnet från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet;

att vägtrumman vid 3+30 m. bygges av kilad sten i gott förband enligt ritning;

att företagets utförande må överlätas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att till äventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkning vidtages, där så påfordras;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1934 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att vid arbetet upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda inom sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederböran-
de fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad,
må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvä-
ren, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanskrivna dag, varvid skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vatten-
lagen är stadgat i avseende å besvärs ingivande och handlingars avläm-
nande.

Horla den 3 november 1932.

C.B. Carlson.

K.R. Karlsson,

Ruben Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantalsnummer	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Horla Smedsgården		3/16		<u>Valter Svensson.</u>
			1	åker, 0,2-0,4 m. mylla på sand och grus
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" 1,2 m. torvjord på " "
			5	äng, ngt. stenbunden, mylla på sand " "
			5a	" mycket stenig
			5b	avlopp
				S u m m a
Horla Stommen		3/128		<u>Simon Larsson.</u>
			6	åker, från 0,2-0,3m. mylla på grus och 0,7-0,8m. mylla och slamj. till >1,2 m. torvjord på sand och grus
			7	avlopp
				S u m m a
" "		3/128		<u>Simon Larsson.</u>
			8	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand och grus
" "		3/64		<u>Karl Wennergren.</u>
			9	åker, 0,4-0,6 m. torvmylla på sand o grus
			10	avlopp
				S u m m a
" Kungsgården		1/32		<u>August Lindström.</u>
			11	åker, 1,2 m. torvjord på sand och grus
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Horla Smedsgården	4 8	3/16	1-5	Valter Svensson
" Stommen	10 3	3/128	6-7	Simon Larsson
" "	9 3	3/128	8	" "
" "	8 3	3/64	9-10	Karl Wennergren
" Kungsgården	2 9	1/32	11	August Lindström
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13,5								1000	135	-	1300	175	50	40	50	
11,5								900	103	50	"	149	50	46	-	
36,0								800	288	-	"	468	-	180	-	
21,3								650	138	45	1200	255	60	117	15	
			07,0					"	45	50	1000	70	-	24	50	
							05,0									
							06,0									
82,3		07,0					11,0		710	45		1118	60	408	15	
46,5								700	325	50	1400	651	-	325	50	
							02,5									
46,5							02,5		325	50		651	-	325	50	
18,0								1000	180	-	1300	234	-	54	-	
68,0								700	476	-	1300	884	-	408	-	
							02,5									
68,0							02,5		476	-		884	-	408	-	
17,5								650	113	75	1200	210	-	96	25	
82,3		07,0					11,0		710	45		1118	60	408	15	31,59
46,5							02,5		325	50		651	-	325	50	25,20
18,0									180	-		234	-	54	-	4,18
68,0							02,5		476	-		884	-	408	-	31,58
17,5									113	75		210	-	96	25	7,45
2 32,3		07,0					16,0		1805	70		3097	60	1291	90	100,00
																Horla den

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
3 november 1932. C. B. Carlson. K. R. Karlsson, Ruben Olsson.				

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
HORLA Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	E r s ä t t n i n g						Summa	
				För mark- upplåtelse.			för intrång.			ersätt- ning.	
				kvm.	å öre	kr. ö	kvm.	å öre	kr. ö	kr.	ö.
Horla Smedsgården	3		John Gustavsson	5	5	25	2	20	40		65
"	4	1/16	Valter Svensson	20	5	1 -	110	"	22 -		
"	8	3		60	10	6 -	245	35	85	75	
		16		60	9	5 40					
				60	8	4 80					
				50	6,5	3 25					
				70	6,5	4 55				132	75
" Stommen	10	3	Simon Larsson				73	20	14 60		
	3	128		65	7	4 55	6	35	2 10	21	25
"	8	3	Karl Wennergren	50	7	3 50	70	20	14 -	17	50
"	3	64									
" Kungsgården	2	1	Aug. Lindström	30	6,5	1 95	40	20	8 -	9	95
	9	32									
S u m m a				470			546			182	10

Horla den 3 november 1932.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till HORLA Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.	Summa kost- nad.
3+80-3	80	Torvjord kubm.	15	0,50	7 50	
		Sand och grus med ngt.sten "	40	1,20	48 -	
		Berg "	2	15,-	30 -	85 50
3 - 2	100	Sand och grus med en och annan sten kubm.	60	0,80	48 -	
		Sand och grus med sten "	80	2,00	160 -	
		Berg "	13	12,-	156 -	364 -
2 - 1	100	Sand och grus en och annan sten "	50	1,00	50 -	
		Torvjord ngt. rötter kubm.	120	0,50	60 -	
		Berg "	6	12,-	72 -	182 -
1 - 0	100	Torvjord " " "	160	0,50		80 -
3+30		Ombyggnad av trumman för utfarts- vägen vid 3+30m. 0,8 x 0,8 x 3,5m. enligt ritning st. 1				175 -
		För markupplåtelse och intrång: ersättning enl. ersättningslängden				182 10
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg å arbetskostnaden				91 40
		Summa kronor				1160 -

Horla den 3 november 1932.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

57/10 34

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Horla Smedsgården, Stommen och Kungsgården i
Horla socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Horla Smedsgården	⁴ 8	3/16 mtl.	ägare Valter Svensson, ✓
" Stommen	⁸ 3	3/64 "	" Karl Wennergren, ✓
" "	⁹ 3	3/128 "	" Simon Larsson, ✓
" "	¹⁰ 3	3/128 "	" " " ✓
" Kungsgården	² 9	1/32 "	" August Lindström, ✓

Göteborg den 12 januari 1933.

*coll.
mm.*

P. Carlsson

1934 den 16 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Horla Smedsgården, Stommen och Kungsgården i Horla socken av Älvsborgs län.

Lån 650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Horla socken.</u>			
Horla Stommen	3/64	3 8	Karl Wennergren
" "	3/128	3 9	Simon Larsson
" "	3/128	3 10	Densamme
" Smedsgården	3/16	3 4	Valter Svensson
" Kungsgården	1/32	3 2	August Lindström

Stockholm den 16 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Godk. 16 nov 1934

DIARIE Nr. 21825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp
för torrläggning av mark hörande till hemmanen Horla Smedsgården, Stom-
men och Kungsgården i Horla socken, Älvsborgs län.
Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 650:- kronor
bidrag från avdikningsanslaget 640:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 8 december 1933 av undertecknad verkställd avsyning av ar-
betena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära över-
ensstämmelse med den numera fastställda planen och förty av beskaffen-
het att förordas till godkännande.

Göteborg den 2 november 1934.

W. Karlsson

