



Akt nr:

P-E1a-0557

AU$P-E1a-0557

7370

537

P 2•0557

DIARIE Nr 15789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juni 1934 för torrläggning av mark tillhörande Klackholmen Hagared m.fl. i Broddarps och Eriksbergs socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

samt Stora Ambjörnstorp i Jäla socken av

SKARABORGS LÄN

2 intr. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusenetthundranittio (4.190) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundranittio (3.290) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kvarnsvedens Gästgiveri den 15 Juni 1934.

Adolf Lundgren
Ägare av 1/8 samt 1/10
Klackholmen å Hallanda
Nr Broddarp

Carl L. Andersson
Ägare av 35/128 mt. Arnbjörntorp
Post. Jäla

Edvin Johansson
Ägare 1/2 mt.
100

Att Adolf Lundgren, Carl L. Andersson och Edvin Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. G. Bergkvist
Adress Broddarp

Johan Fagerberg
Adress Broddarp

Med stöd av Kungl. brevet den 7 juni 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 september ***19*** 34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1979-03-07

Lantbruksingenjör
W Jansson/AG

Herr Lennart Jakobsson
Ladås
524 00 HERRLJUNGA

Ang vägbro över öppet avlopp ingående i Klackholmen-Hallanda m fl dikningsföretag åren 1931 - 1932

På begäran får jag härmed lämna följande upplysningar rörande rubr vägbro.

För enskild väg gäller vattenlagens bestämmelser 7 kap 8 § andra stycket. Har arbete å den del av vägen, som här är fråga om, d v s bron, påbörjats efter 1 januari 1921 är de väghållningsskyldiga pliktiga att vidkännas kostnaden för brons ombyggnad. Bron ingår i ett laga syneföretag enligt vattenlagen och följaktligen gäller här synemännens utlåtande rörande företaget. Enligt detta har vid förslagets upprättande hänsyn tagits till markernas sättning. Vidare skall enligt samma utlåtande framtida underhållet av utfartsvägstrummorna åvila väghållarna. Företaget slutavsynades den 28 oktober 1933.

Någon skyldighet för dikningsföretaget att ta del i kostnaderna för brons ombyggnad föreligger således ej.

Wilhelm Jansson
Lantbruksingenjör

Bifogas

Utdrag av synemännens utlåtande, plankarta och profilritning

Avskrift av avsynningsbevis

För kännedom:

Arne Brolycke, Brogården, 520 30 Ljung

7/39/34

Godk. 21/9 1934

DIARIE N:r 15790
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1934

Beviz om avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Klarkholmen, Hagared, m. fl. i Broddarps och Ericsbergs socknar av Alvsborgs län, samt Stora Ambjörntorp i Jäla socken av Skaraborgs län.

Plan fastslagen den 7 Juni 1934.
Lån av Statens arbetslöshetsanslag: 4.190 kronor;
Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslöshet: 3.290 kronor;
Fastställer tid till den 1 sept. 1935.
Arbetsförvarare: Arvid Lundgren, Klarkholmen per Broddarp.
Kontrakt ännu ej antaget.

Avsyningen verkställdes den 28 oktober 1933 av 1ste Assistenten E. Cerasenius och Ingenjören därvid anlitat utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordras till godkännande.

Malmstad den 2 augusti 1934
Hjalmar Rönnow
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel = En (1) krona.

537/34

1.

P 2*0557

Avskrift.

DIARIE Nr 15789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1934

Lä
dp

Handlingar,
angående torrläggning av mark till Klackholmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Hagared uti Eriksbergs socken, Gäsene härad och Älvsborgs län samt Stora Ambjörnsbyn uti Jåla socken, Vedbo härad och Skaraborgs län, upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1931-1932 av

Hjalmar Grönwall
Hakebo lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen åren 1931-1932.

År 1931 den 18 november kl. 9.- inställde sig undertecknad, statens landtbruksingeniör, hos Adolf Lundgren i Klackholmen för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn för torrläggning av mark till Klackholmen och Hallanda, inom Broddarps socken, Hallanda, inom Broddarps Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörnstorp, inom Jäla socken av Skaraborgs län, och hade intressenterna underrättats om förrättningens företagande denna dag dels genom kungörelse, uppläst inom Broddarps sockens kyrka söndagen den 1/11 1931, inom Eriksbergs sockens kyrka söndagen den 25/10 1931 och inom Jäla sockens kyrka söndagen den 25/10 1931, samt införd inom Edsvingen Werkgöten den 27 oktober och inom Falköpings Tidning den 28/10 1931, dels genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämte tillträdeskammo:

Levin Pettersson i Klackholmen;
Adolf Lundgren i Ön;
Johan Nyman i Öna;
Thure Andersson i Hallanda;
C. L. Andersson i St. Ambjörnstorp;

samt såsom biträdande gode män: Nämndemannen Arvid Bengtsson i Vinnle och Karl Svensson i Tokaryd.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökningen däröm, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. a.

§2.

Nu inställde sig Adolf Andersson i Klackholmen, även såsom ombud för Häradsdomare Olof Andrén i Öra Stom, såsom förvaltare i Karl Sälls i Kärret (Hagared Vesterg.) konkurs, enligt fullmakt, Bil. litt. b och c, samt Anders Johansson i Ladås.

§3.

På framställd fråga kunde någon invändning ej göras emot sysslemännen, ej heller ansågs annat laga hinder hindra mot förrättningen.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förrundersökningarne.

§5.

Samtlige överenskommo: dels att ersättning för mark, som till dikes utvidgning åtgår, ej skall utgivas, dels att, där jordägaren ej vill själv tillgodogöra sig den nyupkastade dikesjorden, densamma skall få bevarligga utan ersättning.

§6.

Adolf Andersson i Klackholmen åtog sig att för en ersättning av 200 kronor omlägga trummen i utfartsvägen vid n:r 10 och Adolf Lundgren i Klackholmen åtog sig att för ett bidrag av 100 kronor omlägga trummen i utfartsvägen vid n:r 15+40.

§7.

Samtlige överenskommo att ej några ägobrevar skola ingå i det gemensamma företaget.

§8.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att hållas på

samma ställe, men å tid, som kommer att kungöras i laga ordning, och att då val av arbetsstyrelse kommer att ske.

Ort och tid som ovan
På Ombetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Genast upplåst och rätt befunnet:
Arvid Bergstrom Carl Svensson

År 1932 den 23 november kl. 9.- inställde sig åter föreskrivne syneman hos Adolf Lundgren i Klackholmen för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillträdes kommo:

C. L. Andersson i St. Ambjörnstorp;
Adolf Lundgren i Klackholmen;
Adolf Andersson ibm;
Levin Pettersson ibm;
Edvin Johansson i Hagared;

§ 9.

Det upplystes att Hagared Västerg. n:r 2³ sålts till Edvin Johansson.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplåste laggarna.

§ 11.

Då den ene delägaren av Hagared Västergård n:r 2⁶, A. Andersson, ej blivit i laga ordning kallad till detta sammanträde, avslöts sammanträdet med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe å tid, som kommer att i laga ordning kun-

göras.

Ort och tid som ovan
På Länsmans vägnar:
Hjalmar Björnvall
Genast uppläst och rätt befunnet:
Carl Larsson Arvid Bengtsson

År 1932 den 30 december kl. 10.- inställde sig åter förenämnde syneman hos Alfred Lundgren i Klackholmen för att fortsätta förrättningen, varom kungörelse upplästs uti Broddarps församlings kyrka söndagen den 11 december 1932, uti Eriksbergs församlings kyrka söndagen den 4 december 1932 och uti Jäla församlings kyrka söndagen den 4 december 1932, samt införts uti tidningen Westgöten den 1 december 1932, och intressenterna underrättats per post, på grund varav följande personer jämväl tillträdeskommo:

C. L. Andersson i St. Sunbjörnsbo;
Adolf Lundgren i Klackholmen;
Levin Pettersson ibm;
Edvin Johansson i Hagared;

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, Bil. litt. d.

§ 13.

Delägarne utsåga till arbetsstyrelse för företaget: Adolf Lundgren i Klackholmen, Carl L. Andersson i Stora Sunbjörnsbo och Edvin Johansson i Hagared.

§ 14.

Synemännen utsåga till akt-förvarare Adolf Lundgren i Klackholmen per Broddarp.

§ 15.

Delägarne gåvo den utsedda arbetsstyrelsen i uppdrag att utlysa auktion, pröva och antaga anbud, samt att i avvaktan på statsbidrag upplåna för företagets gemensamma räkning medel till arbetets bedrivande.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle protokollen till länsstyrelsen avlämna jämte arbetsberäkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och tid som ovan

På arbetets vägnar:

Hjalmar Brändvall

Genast upplästa och justerade befunnos:

Carl Larsson

Arvid Berghsson

7.

Bil. litt. a

N:o 2 Pag. 140.
Ass. D. 1930.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder Landtbruksingenjören i Hallands län och Älfsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör även emottaga andelägarnes bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:
E. Gunnar Hellström Kurt Sandelin

N:o 2 Pag. 140
Ass. D. 1930.

Till
Länsstyrelsen i Vänersborg

Genom skrivelse den 10 dennes hade Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för bortläggning av mark tillhörande 1/8 mantal Klackeholmen m. fl. hemman och lägenheter

mkl Byrddarps socken av Älvsborgs län samt 35/128 mantal Stora Ambjörnarp mkl Jäla socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Landtbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synas böra utfärdas för statens landtbruksingenjör i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del H. Björnvall.

Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte.

Stockholm den 15 januari 1930.

Erik Tamm

Olof Fredlund.

N:o 2. Pag. 140.
Ass. D. 1930.

Resolution.

Översändes till Kungl. Landtbruksstyrelsen för på Kungl. Styrelsen jämlikt 11 § 2 mom. av Kungl. Instruktionen för statens landtbruksingenjörer, extra landtbruksingenjörer och landtbruksstipendiater den 26 januari 1923, ankommande prövning.

Vänersborg i landskansliet den 10 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström Ulrik Hentz

N:o 2 Pag. 140
Ass. D. 1930.

Till

Konungl. Maj:ts Befallnings-

havande i Elfsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens landbruksingeniör att upprätta laga syn för vattenavledning och torrläggning av ägor tillhörande 1/8 mtl Klackholmen ägare Levin Pettersson, 1/8 mtl Klackholmen ägare Adolf Lundgren, vidare lägenheten Kärret ägare Carl Sall, 1/4 mtl Klackholmen ägare Adolf Andersson, Hallanda ägare Thure Andersson, Barkås ägare Adolf Lundgren, alla i Brodderps socken i Elfsborgs län, samt 35/128 mtl. Södra Ambjörnstorp ägare Carl L. Andersson Jäla socken, Wirke härad, Skaraborgs län, jämte flera hemmansägare, som kunna få nytta av företaget.

Södra Ambjörnstorp d. Klackholmen
den 7 januari 1930.

Carl L. Andersson
adr. Jäla.

Adolf Lundgren
adr. Brodderp.

Bil. litt. b.

Avskrift.

Förordnande.

Häradsdomare Olof Andrén i Öra Stom varder härigenom förordnad till förvaltare jämlikt 45 § konkurslagen uti hemmansägaren Karl Ernst Salls i Kärret, Åsene - Eriksberg, vid Åsene Häradsrätt anhängiga konkurs, åliggande det Andrén att i denna sin egenskap ställa sig konkurslagen

den 13 maj 1921 till noggrann efterrättelse.
Ljung den 9 november 1931.
På Lantmäriebetets vägnar:
Jean Bjurenius
Rätt avskrift vidbyga:
Carl Svensson Elsa Öberg

Bil. litt. P.

Härmed befullmäktigas innehavaren att vid sammanträde i Klackholmen denna dag angående tvärläggning av marken och odlad jord, vad det berör gård tillhörande Kärret i Eriksbergs socken, föra min talan.
Öra Stam den 18 november 1931.
Olof Andrén
Bevittnas:
Carl Svensson Elsa Öberg

11.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens landbruksingenjör, av Kungl. Maj:t i Befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för fastläggning av mark till Klackholmen och Hallarida, uti Broddarps socken, Hagared och Ladås, uti Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Sunbjärnsbyn, uti Jäla socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Lundgren i Klackholmen onsdagen den 18 innev. november kl. 9.- och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga anvar detta sammanträde åsevara.

Halmstad den 22 oktober 1931.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Brunnell

Uppläst i Eriksbergs socken kyrka söndagen den 25/10 1931, intygas av

K. Rosander
kyrkoherde

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Brunnell

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Klackholmen och Hallanda uti Broddarps socken, Hagared och Ladås uti Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Sandbjörkhorp uti Jäla socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Lundgren i Klackholmen onsdagen den 18 innev. november kl. 9.- ; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid lagd ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 22 oktober 1931.
På Styrelsens vägnar:
Hjalmar Grönvall

Uppläst i Jäla socken kyrka söndagen den 25 oktober 1931, intygas av

Ernst Carlsson
kyrkoh.

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:s Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för fortläggning av mark till Klackholmen och Hallabäcka i Broddarps socken, Hagared och Ladås, i Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörntorp, i Jäla socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Lundgren i Klackholmen onsdagen den 18 innev. november kl. 9.-; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 22 oktober 1931.

På Ombetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Uppläst i Broddarps socken kyrka söndagen den 1/11 1931, intygas av

K. Rosander
kyrkoherde.

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönvall

Kallelse.

Förordnad av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Klackholmen och Hallanda, uti Bjäddarps socken, Hagared och Ladås uti Eriksbergs socken, av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörnsbyn, uti Jäla socken av Skaraborgs län, kommer för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Lundgren i Klackholmen onsdagen den 23 november 1932 kl. 9.-; och varda härigenom nedan namngivne personer kallade att själve, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 29 oktober 1932.
På Ombetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Hallands landtbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Hagared, A. Andersson –
och John Hellberg – John Hellberg
St. Ambjörnsbyn, C.L. Andersson – Carl L. Andersson
Hallanda, Adolf Lundgren –
Do, Tore Andersson – Tore Andersson
Klackholmen, Adolf Andersson – Adolf Andersson
Do, Adolf Lundgren –
Do, Levin Pettersson – Levin Pettersson
Hagared, Karl Säll – Edvin Johansson
Son ovan
Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan underdånigst, Rikets Lantbruksstyrelse, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt Föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Klackholmen och Hallarådda, inom Brodderyds socken, Hagared och Ladås, inom Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stl. Ambjörnsbyn inom Åsla socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Alfred Lundgren i Klackholmen fredagen den 30 december 1932 kl. 10.-; och vardd härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid vaga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 29 november 1932.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Uppläst i Eriksbergs socknens kyrka söndagen den 4/12 1932, intygas av

K. Rosander

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönwall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för fördläggning av mark till Klackholmen och Hallarida, uti Broddarps socken, Hagared och Ladås, uti Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörnsbyn uti Jäla socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Alfred Lundgren i Klackholmen fredagen den 30 december 1932 kl. 10.- ; och varda härigenom kallade alla de som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 29 november 1932.
På Ambetets vägnar:
Hjalmar Brönnvall

Uppläst i Jäla socken kyrka söndagen den 4 dec. 1932, inbyggas av

S. Franck
kyrkoherde.

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Brönnvall

17.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad, att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Klarkholmen och Hallarna, uti Broddarps socken, Hagared och Ladås, uti Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörnstorp, uti Jäla socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Adolf Lundgren i Klarkholmen fredagen den 30 december 1932 kl. 10.-; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid tiden ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 29 november 1932.

På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Brönnvall

Uppläst i Broddarps socken kyrka söndagen den 11/12 1932, intygas av

K. Rosander.

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Brönnvall

Förteckning över underrättelser pr post
om sammanträde att hållas hos Adolf Lundgren i Klackholmen onsdagen den 18 november
kl. 9.- år 1931:

Kungörelse till Broddarps, Eriksbergs och
Jäla socknar.

Skiftesgodemannen Arvid Bengtsson, Vinde, Skålvene.
D:o Karl Svensson, Tokarp, Öra Strom.
Lantbrukaren Levin Pettersson, Klackholmen, Broddarp.
" Adolf Lundgren, " "
" Adolf Andersson, " "
" Karl Tall, Hagared Västerg. 2, Gäsene-Eriksberg.
Grosshandl. Andersson, Ladås, "
" Johan Hellberg, Ulricehamn.
Lantbrukaren Anders Johansson, Ladås, Gäsene-Eriksberg.
" Johan Wyndan, " "
" Elvre Andersson, Hallanda, Broddarp.
" Carl L. Andersson, St. Ambjörntorp, Jäla.

Postadé den 22 oktober 1931.
Hj. Brännvall

Förteckning över underrättelser pr post m.m.
om sammanträde hos Alfred Lundgren i Klackholmen fredagen den 30 december 1932 kl. 10.-

Kungörelser till Broddarp, Eriksberg och Jäla.
D:o " tidningen Westgöten.
Skiftesgodeman Carl Svensson i Tokarp pr Öraström.
" Arvid Bengtsson i Vänne pr Skålvene.
A. Andersson, Vretstorp
Johan Hellberg, Ulricehamn.
A. Andersson och Johan Hellberg, Hagared, Gäsene-Eriksberg.
C. L. Andersson, St. Ambjörntorp, Jäla.
Adolf Lundgren, Klackholmen, Broddarp.

Ture Andersson, Hallanda, Broddarp.
Adolf Andersson, Klackholmen, "
Levin Pettersson, " "
Edvin Johansson, Hagared, Åsene-Eriksberg.

Postade den 29 november 1932.
Hjalmar Björnvall

Bil. litt. d.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Klackholmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Hagared, uti Eriksbergs socken, Åsene härad och Älvsborgs län, samt Stora Ambjörnarp, uti Jäla socken, Vedbo härad och Skaraborgs län; åren 1931-1932.

I frågavarande företag, som avser torrläggning av till större delen sedan odlad jord, är att hänföra till 7:de Kap. vattenlagen.

Emot förrättningen möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: Adolf Lundgren i Klackholmen och Carl L. Andersson i Stora Ambjörnarp.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet nr: 142 Lidan - Hjuvdån.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutne planbarda, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppet och med ett tillagt fall på avståndet

därifrån av 1:1.000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.1 meter, avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava synemännen ansett nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framträdande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka, såsom torrläggning till kultiverad ängs- och betesmark av områden omkring avloppet nedan avvägningsgåfven n:o 10.

Vattensamlingsområdet för hela företaget är så ringa, att några särskilda beräkningar för bestämmande av dikenas dimensioner ej behöft göras utan hava desamma föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägolott av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet berorende, avkastningsförmåga åsatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter dess omvarande värde då av vatten besvärad skick uträknats med hänsyn till höjdläget, varvid använts en 10-gradig skala, som här närslutes, Bil. litt. e, Dessa värden och skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti tillhörande värderingslängd, Bil. litt. f, och kost-

nadsfördelningslängd, Bil. litt. g.

Någon anledning till att uppdela företaget uti avdelningar föreligger ej, utan skall företaget utgöra en samfällighet, inom vilken kostnaderna för såväl diarrläggningen som för förrättningen fördelas efter den uppskattade jordförbättringen och hak deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

I företaget skall ingå anläggning av utfartsvägstrummor, av vilka de vid n:r 10 och 15+70 utföras av Adolf Andersson och Adolf Lundgren, båda i Klackholmen, emot ersättning, enligt eget erbjudande, varemot trumman n:r 13+92 utföres på gemensam kostnad inom företaget.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej utgivas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få sakägarna jämlikt förrättningsinstruktionen uti 10 kap. 62 § vattenlagen, angående frågavarande diarrläggningsföretag bestämma:

1:o att dikessträckorna A-B-C och D-C-E skola utgrävas i full överensstämmelse med såväl planskartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningarne och grävningslistan, vilka angiva dikenas dimensioner;

2:o att arbetet får påbörjas snarast möjligt

och vara bragt till slut inom tre (3) år efter denna dag;

3:o att kostnaden för dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med hithörande profilbestämmelser skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget – i enlighet med de av nyttemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procentital uti kostnadsfördelningslängden införde;

4:o att det skall å offentlig auktion, eller genom anfordrande av anbud, utbjudas och överlämnas åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa till säkerheten styrkt borgen för rätt åtagande, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

5:o att den upptagna dikesjorden skall läggas till hälften åt vardera sidan och ej i sammanhängande sträckor utan med öppningar för tillströmmande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall upplägges så, att den ej får brantare luthning mot dike än 1:1.0.

6:o att ersättning för mark, som till dikenas utvidgning åtgår, ej skall utgå;

7:o att, där jordägaren ej vill själv tillgodogöra sig den upptagna dikesjorden, densamma skall få kvarligga utan ersättning;

8:o att anläggningen av utfartsvägbrum-

norma skall bekostas av företaget, men framtida underhållet åligge den eller dem, som detta hittills ålegat;

9:o att, där rds uppstår, slänterna skola förstärkas medelst stenbeklädnad eller påbning med pissfläkning;

10:o att nödiga rensningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

11:o att innan entreprenör får slutligt för utfört arbete, detsamma skall godkännas av statens landtbruksingenjör.

och 12:o att förrättningskostnaden skall gäldas på sätt här ovan sagts, men av sökanden förskjutas.

Klarkeholmen den 30 december 1932.

På Inbetets vägnar:
Hjalmar Strömvall
Statens landtbruksingenjör

Biträdande gode män:
Carl Svensson.
Arvid Bengtsson.

1934 den 21 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:Torrläggning av mark tillhörande Klackholmen Hagared m.fl. i Broddarps och Åriksbergs socknar av Älvsborgs län samt Stora Ambjörnstorp i Jula socken av Skaraborgs län.

Lån 4.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 7 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Inom Älvsborgs län.

B. Inom Skaraborgs län.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Jula socken.			
Stora Ambjörntorp	35/128	2 1/2 (2 3)	Carl L.Andersson

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1934 den 21 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Klackholmen Hagared m.fl. i Broddarps och Eriksbergs socknar av Älvsborgs län samt Stora Ambjörnstorp i Jäla socken av Skaraborgs län.

Lån 4.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 7 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Inom Älvsborgs län.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Eriksbergs socken.			
Hagared Västergård	12/100	2^{3}	Edvin Johansson
" "	4/100	2^{6}	A.Andersson och J.Hellberg
Broddarps socken.			
Hallanda	1/2	2^{2}	Thure Andersson
"	7/100	2^{4}	Adolf Lundgren
"	3/100	2^{5}	Densamme
Klackholmen	1/4	1^{2}	Adolf Andersson
"	1/8	1^{4}	Adolf Lundgren

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift.

Utdrag ur

Protokoll, fört vid Syn
enligt vattenlagen 1918-1932.

År 1931 den 18 november K.g.- inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, Nils Adolf Lundgren i Skackhalmen för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta Syn för torrläggning av mark tillhörande Skackhalmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Hagared och Ladås, uti Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörntorp, uti Fjäla socken av Skaraborgs län, och hade intressenterna underrättats om förrättningens företagande denna dag dels genom Kungörelse, uppläst uti Broddarps socknes Kyrka Söndagen den 1/11 1931 och uti Fjäla socknes Kyrka Söndagen den 25/10 1931 och uti Eriksbergs socknes Kyrka Söndagen den 25/10 1931, samt införd uti tidningen Vestgöten den 27 Oktober och uti Falköpings Tidning den 28/10 1931, dels genom underrättelser pr. post, på grund varav följande personer jämväl tillstädes kommo:

- -

§ 13.

Delägarne tillsågo till arbetsstyrelse för företaget: Adolf Lundgren i Skackhalmen, Carl L. Andersson i Stora Ambjörntorp och Edvin Johansson i Hagared.

- -

Ort och tid som ovan

På Åmbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Genast upplåst och rätt befunnet:
Carl Persson Arvid Bengtsson

Rätt utdraget bekräftas:
ex officio
Hjalmar Grönvall

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare uti det förelag, som avser torrläggning av mark till Klackholmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Hagared, uti Ericksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Snubjärntorp, uti Fjäla socken av Skaraborgs län, hava överenskommit och beslutat:

1) att utföra arbetet i enlighet med det upprättade förslaget;

2) att till företagets befrämjande söka såväl Statsbidrag ur Statens avdikningsanslag som lån ur Statens avdikningslånefond;

3) att uppdraga åt Statens lantbruksingenjör Hej. Grönwall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

och 4) att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen:

att å våra vägnar ingå med en underdånig ansökan,

att å våra vägnar underteckna alla med anledning härav nödiga kontrakt och förbindelser,

att utkvittera utanordnade medel,

samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Klackholmen pr. Broddarp den

Carl L. Andersson
Stora Snubjärntorp

Adolf Lundgren
Klackholmen

Ture Andersson
Kallanda

Edvin Johansson
Kagare Västerg.

Adolf Andersson
Maerhalmen

Johan Kellberg
för Kagare Västergården
Sund. Andersson

Carl L. Andersson, Ture Andersson,
Adolf Andersson, Adolf Lundgren,
Edvin Johansson Johan Kellbergs
namnteckningar bevittnas av:
Ragnar Larsson Ragnar Johansson
Anders Anderssons namnteckning
bevittnas av:
Sune Axell Oscar Carlsson

Vidimus
ex officio
Bj. Brännvall

Graderingstabell.

Bil. till l.

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
	Dikesbräckan A-B-C-D:										
3+50	9.20	9.01	8.83	8.66	8.50	8.35	8.21	8.07	7.94	7.82	7.70
4	9.25	9.06	8.88	8.71	8.55	8.40	8.26	8.12	7.99	7.87	7.75
4+50	9.40	9.21	9.03	8.86	8.70	8.55	8.41	8.27	8.14	8.02	7.90
5	9.55	9.36	9.18	9.01	8.85	8.70	8.56	8.42	8.29	8.17	8.05
5+50	9.60	9.41	9.23	9.06	8.90	8.75	8.61	8.47	8.34	8.22	8.10
6	9.65	9.46	9.28	9.11	8.95	8.80	8.66	8.52	8.39	8.27	8.15
6+50	9.70	9.51	9.33	9.16	9.-	8.85	8.71	8.57	8.44	8.32	8.20
7	9.85	9.66	9.48	9.31	9.15	9.-	8.86	8.72	8.59	8.47	8.35
7+50	9.95	9.76	9.58	9.41	9.25	9.10	8.96	8.82	8.69	8.57	8.45
8	10.05	9.86	9.68	9.51	9.35	9.20	9.06	8.92	8.79	8.67	8.55
8+50	10.15	9.96	9.78	9.61	9.45	9.30	9.16	9.02	8.89	8.77	8.65
9	10.30	10.11	9.93	9.76	9.60	9.45	9.31	9.17	9.04	8.92	8.80
9+50	10.40	10.21	10.03	9.86	9.70	9.55	9.41	9.27	9.14	9.02	8.90
10	10.60	10.41	10.23	10.06	9.90	9.75	9.61	9.47	9.34	9.22	9.10
10+50	10.65	10.46	10.28	10.11	9.95	9.80	9.66	9.52	9.39	9.27	9.15
11	10.65	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
12	10.65	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13	10.70	10.51	10.33	10.16	10.-	9.85	9.71	9.57	9.44	9.32	9.20
13+50	10.75	10.56	10.38	10.21	10.05	9.90	9.76	9.62	9.49	9.37	9.25
14	10.80	10.61	10.43	10.26	10.10	9.95	9.81	9.67	9.54	9.42	9.30
14+50	10.85	10.66	10.48	10.31	10.15	10.-	9.86	9.72	9.59	9.47	9.35
15	10.90	10.71	10.53	10.36	10.20	10.05	9.91	9.77	9.64	9.52	9.40
15+50	10.95	10.76	10.58	10.41	10.25	10.10	9.96	9.82	9.69	9.57	9.45
16	10.95	10.76	10.58	10.41	10.25	10.10	9.96	9.82	9.69	9.57	9.45
16+50	11.-	10.81	10.63	10.46	10.30	10.15	10.01	9.87	9.74	9.62	9.50
17	11.-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17+50	11.-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
18	11.05	10.86	10.68	10.51	10.35	10.20	10.06	9.92	9.79	9.67	9.55
18+50	11.10	10.91	10.73	10.56	10.40	10.25	10.11	9.97	9.84	9.72	9.60
19	11.15	10.96	10.78	10.61	10.45	10.30	10.16	10.02	9.89	9.77	9.65

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
19+50	11.20	11.01	10.83	10.66	10.50	10.35	10.21	10.07	9.94	9.82	9.70
20	11.20	11.01	10.83	10.66	10.50	10.35	10.21	10.07	9.94	9.82	9.70
20+50	11.25	11.06	10.88	10.71	10.55	10.40	10.26	10.12	9.99	9.87	9.75
21	11.30	11.11	10.93	10.76	10.60	10.45	10.31	10.17	10.04	9.92	9.80
21+50	11.30	11.11	10.93	10.76	10.60	10.45	10.31	10.17	10.04	9.92	9.80
22	11.40	11.21	11.03	10.86	10.70	10.55	10.41	10.27	10.14	10.02	9.90
22+50	11.40	11.21	11.03	10.86	10.70	10.55	10.41	10.27	10.14	10.02	9.90
23	11.45	11.26	11.08	10.91	10.75	10.60	10.46	10.32	10.19	10.07	9.95
23+50	11.55	11.36	11.18	11.01	10.85	10.70	10.56	10.42	10.29	10.17	10.05
24	11.60	11.41	11.23	11.06	10.90	10.75	10.61	10.47	10.34	10.22	10.10
24+50	11.65	11.46	11.28	11.11	10.95	10.80	10.66	10.52	10.39	10.27	10.15
25	11.70	11.51	11.33	11.16	11.-	10.85	10.71	10.57	10.44	10.32	10.20
25+50	11.75	11.56	11.38	11.21	11.05	10.90	10.76	10.62	10.49	10.37	10.25
26	11.80	11.61	11.43	11.26	11.10	10.95	10.81	10.67	10.54	10.42	10.30
26+50	11.85	11.66	11.48	11.31	11.15	11.-	10.86	10.72	10.59	10.47	10.35
27	11.90	11.71	11.53	11.36	11.20	11.05	10.91	10.77	10.64	10.52	10.40
27+50	11.95	11.76	11.58	11.41	11.25	11.10	10.96	10.82	10.69	10.57	10.45
28	12.-	11.81	11.63	11.46	11.30	11.15	11.01	10.87	10.74	10.62	10.50

Bil. litt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Älvsborgs län.					
Eriksbergs socken.					
Hagared By Västerg.	26	Ä b 1	4/100		Grossh. A. Andersson samt grossh. Johan Hellberg i Ulvåkramn.
				1	odlingsmark, m. på sand
				2	skogsmark, "
					Samma
Skaraborgs län.					
Åla socken					
Kl. Ambjörnsbyn		Ö	35/128		Carl L. Andersson
				3	skogsm., m. på sand
				4	odlingsm., "
				5	" "
				6	skogsmark, torvm., m. på sand
				7	mosse, skogb.
				8	odlingsm., m. på sand
				9	" "
				10	" "
				11	äke, m. på sten
					Samma
Älvsborgs län.					
Broddarps pn.					
Hallarda	24	Ä c 7/100			Adolf Lundgren i Klackholmen
				12	odlingsm., m. på sand, ngt sten
				13	" " "
				14	äke, m. på sand, stenig
				15	" " "
				16	åker, m. på sand, ngt sten
				17	" " "
				18	" " "
				19	odlingsm., " "
				20	åker, " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	77.-					100	177 -		550	973	50	450	796	50
					43.-			75	32	25	150	64	50	75	32	25
		1	77.-		43.-				209	25		1038	-		828	75
					17.-			75	12	75	150	25	50	75	12	75
			60.-					100	60	-	550	330	-	450	270	-
		1	09.-					100	109	-	550	599	50	450	490	50
					27.-			75	20	25	150	40	50	75	20	25
					90.-			50	45	-	100	90	-	50	45	-
			14.-					100	14	-	550	77	-	450	63	-
			32.-					100	32	-	550	176	-	450	144	-
			50.-					100	50	-	550	275	-	450	225	-
					57.-			150	85	50	250	142	50	100	57	-
		2	65.-	1	91.-				428	50		1756	-		1327	50
			60.-					250	150	-	500	300	-	250	150	-
			24.-					250	60	-	500	120	-	250	60	-
					55.-			250	137	50	350	192	50	100	55	-
					72.-			250	180	-	350	252	-	100	72	-
	23.5							245	57	57	700	164	50	455	106	93
	17.-							210	35	70	700	119	-	490	83	30
	19.-							210	39	90	700	133	-	490	93	10
			24.-					250	60	-	500	120	-	250	60	-
	23.5							210	49	35	700	164	50	490	115	15
	83.-	1	08.-	1	27.-				770	02		1565	50		795	48

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				21	åker, m. på sand, ngt sten
				22	" " "
				23	" , m. på sand med sten
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " , ngt sten
				29	" " , med sten
				30	" " , ngt sten
					Summa
Hallanda	25	Äb	3/100		Adolf Lundgren
				31	åker, m. på sand, ngt sten (ej torrl.)
				32	" " , med sten
				33	" " , ngt sten
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " , med sten
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
					Samma
Hallanda	22	Äa	1/2		Thure Andersson
				42	bete, m. på sand
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	åker, m. på sand, ngt sten (ej torrl.)
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83.-	1	08.-	1	27.-				770	02		1565	50		795	48
	21.-							210	44	10	700	147	-	490	102	90
	19.-							210	39	90	700	133	-	490	93	10
	30.-							200	60	-	500	150	-	300	90	-
	16.-							175	28	-	500	80	-	325	52	-
	07.-							225	15	75	500	35	-	275	19	25
	17.-							175	29	75	500	85	-	325	55	25
	15.-							125	18	75	500	75	-	375	56	25
	30.-							280	84	-	700	210	-	420	126	-
	14.5							150	21	75	500	72	50	350	50	75
	19.-							210	39	90	700	133	-	490	93	10
2	71.5	1	08.-	1	27.-				1151	92		2686	-		1534	08
	37.-							70	25	90	630	233	10	560	207	20
	35.-							225	78	75	500	175	-	275	96	25
	20.-							560	112	-	700	140	-	140	28	-
	42.-							245	102	90	700	294	-	455	191	10
	43.5							210	91	35	700	304	50	490	213	15
	56.5							210	118	65	700	395	50	490	276	85
	62.-							210	130	20	700	434	-	490	303	80
	44.-							300	132	-	500	220	-	200	88	-
	15.-							225	33	75	500	75	-	275	41	25
	68.5							375	256	88	500	342	50	125	85	62
	39.-							250	97	50	500	195	-	250	97	50
4	62.5								1179	88		2808	60		1628	72
					80.-			250	200	-	350	280	-	100	80	-
					65.-			250	162	50	350	227	50	100	65	-
					71.-			250	177	50	350	248	50	100	71	-
					84.-			250	210	-	350	294	-	100	84	-
	43.-							245	105	35	665	285	95	420	180	60
	43.-			3	00.-				855	35		1335	95		480	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transp:t
				47	åker, m. på sand, ngt sten (ej torrl.)
					Samma
Klackholmen	12	Z c	1/4		Adolf Andersson
				48	åker, m. på sand, ngt sten (ej torrl.)
				49	" " " " " "
				50	" " , stenig (")
				51	" " , ngt sten
				52	" " "
				53	bete, m. på sand, stenig
				54	" " " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
					Samma
Eriksbergs kn:					
Hagared Västerg.	2³	Å a	12/100		Karl Säll
				58	åker, m. på sand, ngt sten
				59	" " "
				60 a	" "
				60 b	" "
				61	" "
				62	" " , ngt sten
				63	" " "
				64	" " "
				65	bete, " , stenig
				66	åker, "
				67	" "
				68	odlingsm., " , ngt sten
				69	åker, "
				70	" "
					Transp:t

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43.-			3	00.-				855	35		1335	95		480	60
	38.-							140	53	20	595	226	10	455	172	90
	81.-			3	-				908	55		1562	05		653	50
	68.-							175	119	-	630	428	40	455	309	40
	24.5							140	34	30	630	154	35	490	120	05
	10.-							120	12	-	380	38	-	250	25	-
	07.-							490	34	30	700	49	-	210	14	70
	59.-							315	185	85	700	413	-	385	227	15
					30.-			250	75	-	350	105	-	100	30	-
					33.-			200	66	-	350	115	50	150	49	50
					44.-			200	88	-	350	154	-	150	66	-
					15.5			200	31	-	350	54	25	150	23	25
					04.-			200	8	-	350	14	-	150	6	-
1	68.5			1	26.5				653	45		1524	50		871	05
	07.-							180	12	60	400	28	-	220	15	40
	03.-							140	4	20	400	12	-	260	7	80
	15.-							247.50	37	12	550	82	50	302.50	45	38
	20.-							247.50	49	50	550	110	-	302.50	60	50
	07.-							522.50	36	58	550	38	50	27.50	1	92
	16.-							360	57	60	400	64	-	40	6	40
	37.-							280	103	60	400	148	-	120	44	40
	09.-							380	34	20	400	36	-	20	1	80
					59.-			250	147	50	350	206	50	100	59	-
	05.-							522.50	26	13	550	27	50	27.50	1	37
	16.-							495	79	20	550	88	-	55	8	80
		32.5						200	65	-	450	146	25	250	81	25
	27.-							412.50	111	38	550	148	50	137.50	37	12
	12.-							385	46	20	550	66	-	165	19	80
1	74.-	32.5		59.-					810	81		1201	75		390	94

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				71	åker, m. grå sand
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	skogsm., "
				78	odlingsm., "
				95	åker, " , slenig (ej torrl.)
				96	" " "
				97	" " " (")
				98	" " " (")
				99	" " "
				100	" " " (")
				101	" " " (")
					Summa
Brodd arps 8:1:					
Klackeholmen	1/4	2 b	1/8		Adolf Lundgren
				79	bete, m. grå sand, slenig
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	åker " " (ej torrl.)
				85	" " " (")
				86	" " " (")
				87	" " " (")
				88	" " "
				89	bete " "
				90	åker " " (")
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74.-		32.5		59.-				810	81		1201	75		390	94
	06.5							192.50	12	51	550	35	75	357.50	23	24
	08.-							467.50	37	40	550	44	-	82.50	6	60
	09.-							440	39	60	550	49	50	110	9	90
	21.-							522.50	109	73	550	115	50	27.50	5	77
	25.-							522.50	130	63	550	137	50	27.50	6	87
	15.-							522.50	78	38	550	82	50	27.50	4	12
					08.-			75	6	-	150	12	-	75	6	-
			231.-					100	231	-	550	1270	50	450	1039	50
	20.-							192.50	38	50	280	56	-	87.50	17	50
	26.5							280	74	20	350	92	75	70	18	55
	18.-							220	39	60	370	66	60	150	27	-
	31.-							180	55	80	340	105	40	160	49	60
	11.-							340	37	40	400	44	-	60	6	60
	24.-							180	43	20	340	81	60	160	38	40
	35.-							260	91	-	380	133	-	120	42	-
4	24.-	263.5		67.-					1835	76		3528	35		1692	59
					96.-			250	240	-	350	336	-	100	96	-
					85.-			250	212	50	350	297	50	100	85	-
					54.-			250	135	-	350	189	-	100	54	-
					16.-			250	40	-	350	56	-	100	16	-
					34.-			250	85	-	350	119	-	100	34	-
	58.-							175	101	50	375	217	50	200	116	-
	15.-							275	41	25	450	67	50	175	26	25
	49.-							200	98	-	375	183	75	175	85	75
	23.-							200	46	-	360	82	80	160	36	80
	06.-							240	14	40	400	24	-	160	9	60
					16.-			250	40	-	350	56	-	100	16	-
	30.-							160	48	-	320	96	-	160	48	-
1	81.-			3	01.-				1101	65		1725	05		623	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transp
				91	åker, m. på sand, stenig (ej torrl.)
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " " (ej torrl.)
					Summa
Impediment:				106	dike
				107	"
				108	väg
				109	högl. mark
				110	" "
				111	väg
				113	högl. mark
				114	dike
				115	väg
				116	högl. mark
				117	" "
					Summa
Sammandrag:					
Älvsborgs län.					
Eriksbergs fs:					
Hagared Västerg.	2^6	Ä b_I	4/100	1-2	Gr.sch. A. Andersson samt grssh. Johan Hellberg i Ulricehamn.
Skaraborgs län.					
Jåla socken:					
Kl. Ambjörnstorp		Ö	35/128	3-11	Carl L. Andersson
Älvsborgs län:					
Bredaryds fs:					
Hallanda	2^4	Ä c	7/100	12-30	Adolf Lundgren i Klackholmen Dödsbo
D:s	2^5	Ä b	3/100	31-41	
D:s	2^2	Ä a	1/2	42-47	Thure Andersson
					Transp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	81.-			3	01.-				1101	65		1725	05		623	40
	57.-							175	99	75	280	159	60	105	59	85
	35.-							280	98	-	350	122	50	70	24	50
	19.-							332.50	63	18	350	66	50	17.50	3	32
	10.-							175	17	50	265	26	50	90	9	-
3	02.-			3	01.-				1380	08		2100	15		720	07
						28.5										
						10.-										
						10.-										
						220.-										
						05.-										
						14.-										
						56.-										
						31.5										
						23.5										
						09.-										
						H 18.-										
						8 25.5										
		177.-		43.-					209	25		1038	-		828	75
		265.-		191.-					H28	50		1756	-		1327	50
2	71.5	108.-		127.-					1151	92		2686	-		1534	08
H	62.5								1179	88		2808	60		1628	72
	81.-			3	-				908	55		1562	05		653	50
8	15.-	550.-		661.-					3878	10		9850	65		5972	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transp.
Klackholmen	12	Z c	1/4	48-57	Adolf Andersson
Eriksbergs hr:					
Hagared Västerg.	23	Ä a	12/100	58-78 / 95-101	Karl Åll
Broddarps hr:					
Klackholmen	14	Z b	1/8	79-94	Adolf Lundgren
					Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	15.-	5	50.-	661.-					3878	10		9850	65		5972	55
1	68.5			126.5					653	45		1524	50		871	05
4	24.-	2	63.5	67.-					1835	76		3528	35		1692	59
3	02.-			301.-					1380	08		2100	15		720	07
17	09.5	8	13.5	11	55.5				7747	39		17003	65		9256	26

Klackholmen den 23 november 1932.

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Carl Svensson

Arvid Bengtsson

Kostnadsförslag

Dygnspris = 5.- kr.

Läge påsve.	Längd i m.	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dikesförrådan A-B-C:						
3-9+50	650	grävning i sand o sten kbm	250	1.-	250	-		
		" i torvj. med sten "	280	1.80	224	-		
		sprängning av berg och block "	15	15.-	225	-		
9+50-13+50	550	grävning i sten b. grus, sprängsten kbm	270	3.-	810	-		
		grävning i grus med spaden "	700	1.50	1050	-		
		sprängning av berg "	30	18.-	540	-		
13+50-20	650	grävning i sand med sten "	240	1.20	288	-		
		" i sand (hård) "	600	0.65	390	-		
		" i torvj. med sten "	160	0.85	136	-		
		" i torvj. "	340	0.45	153	-		
20-27+34	734	" i torvj. med ngt sten "	105	0.65	68	25		
		" i torvj. "	1040	0.45	468	-		
		" i sand (hård) ngt sten "	600	0.75	450	-		
		" i lera "	465	0.80	372	-	5.424	25
13+92		Utfarts vägs trumma, enl. ritning					300	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillbyn, m. m., c:a 10% av förestående					575	75
		Ersättningar till Adolf Andersson i Klackholmen för omläggning av trumman i utfartsvägen vid n:o 10			200	-		
		och till Adolf Lundgren i Klackholmen för omläggning av trumman i utfartsvägen vid n:o 15+40			100	-	300	-
		S:a Kronor					6.600	-

1	2	3	4	5	6	7
		Rågångsdike D-C-E:				
28+20-30	186	grävning i torrj. hbm	400	0.40	160 -	
		" i lera "	200	0.80	160 -	
		sprängning av större stenar "	5	10.-	50 -	370 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m.m., c:a 10% av föregående				40 -
		S:a Kronor				410 -
		Sammandrag:				
		Dikessträckan A-B-C:				6.600 -
		Rågångsdike D-C-E:				410 -
		Samma Kronor				7.010 -

Halmstad i oktober 1932.
Hjalmar Gräsmark
Statens lantbruksingenjör.

Bil. lit. g.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans och lägenheters namn	Litt. å kartan	Register n:r	Ägare.
Älvsborgs län			
Eriksbergs socken			
Hagared Västerg.	Ä b I	2⁶	Grossh. A. Andersson samt. grossh. Joh. Hellberg i Ubrieham.
Skaraborgs län			
Tåla socken			
St. Ambjörntorp	Ö	2¹	Carl L. Andersson
Älvsborgs län			
Broddarps socken			
Hallarda	Ä c	2⁴	Adolf Lundgren i Klaskeholmen
D:o	Ä b	2⁵	Dsme
D:o	Ä a	2²	Thure Andersson
Klaskeholmen	Z c	1²	Adolf Andersson
Eriksbergs socken			
Hagared Västerg.	Ä a	2³	Edvin Johansson
Broddarps socken			
Klaskeholmen	Z b	1⁴	Adolf Lundgren Samma

Sök. el. jämställd med sök	Ägofigur-ens nr	Markens värde före företaget		efter företaget		Bidrag till jordförbättringen		Andel i gräv.-kostnaden		Reparations-belopp	Andel i rättnings-kostnaden	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre
	1-2	209	25	1.038	-	828	75	627	61	8.953	48	80
sök.	3-11	428	50	1.756	-	1.327	50	1.005	37	14.342	78	18
sök.	12-30	1.151	92	2.686	-	1.534	08	1.161	84	16.574	90	35
sök.	31-41	1.179	88	2.808	60	1.628	72	1.233	48	17.596	95	92
	42-47	908	55	1.562	05	653	50	494	91	7.060	38	48
	48-57	653	45	1524	50	871	05	659	64	9.410	51	30
	58-78 95-101	1.835	76	3.528	35	1.692	59	1.281	85	18.286	99	68
sök.	79-94	1.380	08	2.100	15	720	07	545	31	7.779	42	40
		7.747	39	17.003	65	9.256	26	7.010	-	100.000	545	11

Klackholmen den 23 november 1932.

På Sunbeds vägnar:
Hjalmar Grönvall
Hakens kulturingenjör

Biträdande gode män
Carl Larsson
Arvid Bengtsson

Grävningslista

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anm.
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
		Dikesschaktan A-B-C:				
3	-	0.90	0.5	2.30	1:1.0	
3+35	35	0.95	"	2.40	"	
3+50	15	1.0	"	2.50	"	Vid 3+59 fixp. = 9.50; fors i berg
3+75	25	1.0	"	2.50	"	den ena sidan berg.
3+80	5	1.20	0.5	2.90	1:1.0	
4	20	1.20	"	2.90	"	
4+50	50	1.40	"	3.30	"	
5	50	1.20	"	2.90	"	
5+50	50	1.30	"	3.10	"	
6+1	51	1.50	"	3.50	"	
6+50	49	1.30	"	3.10	"	
7	50	1.20	"	2.90	"	
7+50	50	1.20	"	2.90	"	
8	50	1.40	"	3.30	"	
8+50	50	1.10	"	2.70	"	
9	50	1.20	"	2.90	"	
9+35	35	1.35	"	3.20	"	
9+50	15	1.80	1.0	omkr. 2.80	1:1.0 ena sidan, 1:1.25 andra sidan; botten utgör berg	
9+60	10	2.20	"	" 2.70	större delen av pelet i berg med ngt torvjord (1m) å ena sidan.	
9+75	15	2.00	"	" 1.50	1:1.0 å ena sidan, andra sidan och botten utgöras av berg.	
9+76	1	2.00	0.5	5.50	1:1.25	
10	24	2.00	"	5.50	"	Vid 10+5 fixp. = 10.44; fors i berg.
10+5	5	1.50	1.00	omkr. 1.50	1:1.0 å ena sidan, andra sidan och botten utgöras av berg.	
10+10	5	1.50	1.00	" "		
10+25	15	1.90	0.5	5.25	1:1.25	
10+50	25	2.00	"	5.50	"	
11	50	1.80	"	5.00	"	
11+25	25	1.90	"	5.25	"	
11+50	25	2.20	"	6.00	"	

1	2	3	4	5	6	7
11+80	30	2.80	0.5	7.50	1:1.25	
12	20	2.50	"	6.75	"	
13	50	1.90	"	5.25	"	
13+50	50	1.70	"	4.75 3.90	1:1.25 1:1.0	
14	50	1.70	"	3.90	1:1.0	
14+50	50	1.70	"	3.90	"	
15	50	1.50	"	3.50	"	
15+55	55	1.65	"	3.80	"	
16	45	1.70	"	3.90	"	
16+50	50	1.45	"	3.40	"	
17	50	1.55	"	3.60	"	
17+50	50	1.55	"	3.60	"	
18	50	1.60	"	3.70	"	
18+55	55	1.50	"	3.50	"	
19	45	1.70	"	3.90	"	
19+50	50	1.60	"	3.70	"	
20	50	1.75	"	4.00	"	
20+52	52	1.65	"	3.80	"	
21	48	1.80	"	4.10	"	
21+55	55	2.05	"	4.60	"	
22	45	1.65	"	3.80	"	
22+50	50	1.70	"	3.90	"	
23	50	1.70	"	3.90	"	
23+50	50	1.80	"	4.10	"	
23+80	30	1.70	"	3.90	"	
24	20	1.65	"	3.80	"	
24+43	43	1.65	"	3.80	"	
24+50	7	1.70	"	3.90	"	
25	50	1.70	"	3.90	"	
25+50	50	1.70	"	3.90	"	
26	50	1.70	"	3.90	"	

1	2	3	4	5	6	7
		Forsåfåring å A-B-C:				
26+50	50	1.65	0.5	3.80	1:1.0	
27	50	1.60	"	3.70	"	
27+34	34	1.70	"	3.90	"	
		Dikesspråckan D-C-E:				
C 27+34	-	1.70	0.3	3.70	1:1.0	
27+50	16	1.75	"	3.80	"	
28	50	1.55	"	3.40	"	
D 28+20	20	1.25	"	2.80	"	
C 29 (=27+34)	-	1.70	0.3	3.70	1:1.0	
29+50	50	1.65	"	3.60	"	
E 30	50	1.65	"	3.60	"	

Halmstad i november 1932.
Hjalmar Grönwall.

Fråetänkt 46 Sidor avskrifter
vidimus
ex officio
Hj. Grönwall

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning, angående torrläggning av mark tillh. Klarabolunn m.fl., uti Broddarps ars Ärinsbergs socknar av Örnsbergs *samt* St. Arnbjörntorp, uti Jäla socken och Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	3.5	6,00	21	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25,5 ar st.	67	0.24	16	08		
		har	17.095	0.78	13	33		
		äng och odlingsmark, medelareal 74 ar st.	11	0.26	2	86		
		har	8,13,5	0.42	3	41		
		annan mark och impediment, medelareal 56 ar st.	35	0.20	7	–		
		har	19.81	0,30	5	94		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	–		
		övriga ~~blad~~ regalark					78	12
		Överföres					97	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 62
		Avvägning:				
1931	8–19/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har ... har	26,78	0,50	13 39	
		avvägda punkter ... st.	230	0,03	6 90	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4	2,00	8 —	
		i annan mark ... „		5,00		88 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar, ... st.	113	0,05	5 65	
		... har	35,04	0,10	3 50	9 15
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	113	0,04		4 52
		Markvärdering:				
1931	18/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ... st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	67	0,06	4 02	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	102	0,12	12 24	27 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,47	3.–	1 41	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2,4	3,50	8 40	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny sektion~~ ... st.	6	0,12	72	
		do do ny sektion ... „	4	0,15	60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	54	0,25	13 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 —	27 63
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... $km.^2$		0,02		
		dagar ...		12,00		2 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2,8	3,50	9 80	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „				
		nämligen ... m^2 sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		9 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	64	0,03	1 92	2 92
		Överföres				269 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 69
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4	7 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.47	2,50	1 17	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *"*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *"*	2,4	4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 01	17 78
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
						3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	230	0,01		2 30
		Översiktskarta *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *"*		0,20		4 40
1931	18/10	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	4	3,00		12 -
1932	23/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 -
1932	30/12	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *"*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... *"*		12,00		
		slamficka ... *"*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				343 17
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~bladet~~ regalarket ...			7 -	
		övriga ~~blad~~ regalark ...				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 31 *ar ägofigurer* ... *st.*	113	0.07	7 91	
		har	35.04	0.14	4 91	
		Överföres			19 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 20	
		3) insättning av höjdlägestal	230 st.	0,02	4 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	64	0,05	3 20	32 57
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	0.3 „	3.–	90	
		nytt avlopp el. vall	0.47 „	5.–	2 35	
		ändring av befintligt avlopp	2.1 „	6.–	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 82	
		3) broar och trummor, „ „			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 –	39 67
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	38 sid.	0,55		20 90
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				93 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				14 55
		Annonskostnader ang. sammanträden				29 75
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				61 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				108 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				343 67
		Lösen för kopior och avskrifter				93 14
		Övriga förrättningskostnader				108 80
		Summa kronor				545 11

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäsene *30 december häradsrätt.*

Klackholmen *den* 23 november *1932*

Hjalmar Granvall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 545.11 *kvitteras:*

Klackholmen *den* 30 december *1932*

Hj. Granvall

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF.
SKARA
30613

7/6 34

Förteckning över fastigheter, till vilkas avstyckning för torläggning av mark till Klarkholm och Hallanda ~~ställe~~, Broddarps Sarkon, Hagared, ~~ställe~~ Eriksbergs Sarkon Åsene härad och Älvsborgs län, samt Stora Ambjörntorp, ~~ställe~~ Jäla Sarkon, Vilske härad och Skaraborgs län.

Älvsborgs län och Åsene härad:

Eriksbergs Sarkon:

Hagared Västergård 2^{6} $4/100$ mtl – A. Andersson och J. Hallberg;
Hagared Västergård 2^{3} $12/100$ " – Edvin Johansson;

Broddarps Sarkon:

Hallanda 2^{4} $7/100$ mtl – " Ludvig Lundgren i Klarkholm;
Do 2^{5} $3/100$ " – " Do " i Do
Do 2^{2} $1/2$ " – " Thure Andersson;
Klarkholmen 1^{2} $1/4$ mtl – Ludvig ~~Lundgren~~ Andersson;
Do 14 $1/8$ " – " " Do " Lundgren

Skaraborgs län och Vilske härad:

Jäla Sarkon:

Stora Ambjörntorp 2^{1} $35/128$ mtl – Carl L. Andersson.

Halmstad den 29 Mars 1933

Gjalmar Ekrammdt
Statens lantbruksingenjör.

Med blå gjorda ändringar vorstställda i Libstyp. //

F.

537/34

1.

P 2·0557

DIARIE Nr 15789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1934

Aoskrift.

Lån den Lbrsti

Aoskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 juni 1934 fastställd tin efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juli 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Frumman.

Vidimans ex officio
H. Grönwall

Handlingar,

angående bortläggning av mark till

Klackholmen och Hallanda,

uti Broddarps socken,

Hägared

uti Eriksbergs socken,

Gäsene härad och Alvsborgs län,

samt

Stora Ambjörnstorp

uti Jåle socken

Vilske härad och Skaraborgs län,


upprättade för sökande av statsbidrag och lån

år 1933 av

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

Översiktskarta:



Skala = 1:100 000.

Med anledning därav att intressenterna uti det förslag, som avser dikläggning av mark kring Klackholmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Kagerød, uti Eriksbergs socken, Gärene härad och Kristianstads län, samt Stora Ambjörnarps, uti Jåla socken, Tyske härad och Skaraborgs län, önska komma i åtnjutande av statsbidrag av statens avdikningsanslag och länder statens avdikningslänsföreträdare, får undertecknad, statens kulturtekniker, efter under åren 1931-1932 handlagt syn enligt kallelsen avgiva följande av planoch profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Avdikningsområdets läge, beskaffenhet m.m.:

Företaget är beläget c:a 3 Km. väster om Jåla kyrka och c:a 3 Km. öster om Eriksbergs kyrka.

Området som skall dikläggas består av 17,09,5 hektar åker & 18,5 hektar äng och dikningsmark samt 11,65,5 hektar skogbevuxet mark, som genom lämpliga dikningsåtgärder kunna förvandlas till betesmarker.

Jordmånen består av mylla på lera, mer eller mindre stenig.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil. litt. III, framgår att samtliga delägare

söka såväl statsbidrag som lån, meniligen A. Andersson och J. Hellberg i Hagared, Edvin Johansson ibm., Adolf Lundgren i Skackholmen och Hallanda, Sture Andersson i Hallanda och Carl L. Andersson i Stora Ambjörnstorp.

b) Vattensamlingsområde, avdikningen m.m.:

Redogörelse för vattensamlingsområdet och bestämmelsen för avdikningen, m.m. återfinnas uti synemännens utlåtande, de laga synehandlingarna, Bil. V.

c) Laga hinder kan ej föreligga emot företagets utförande, då besvär emot forrättningen ej anförts, varom diarieutdrag närbifogas, Bil. IV.

d) Arbetsplan.

Arbetet kan slutföras på tre (3) år.

e) Med statsmedel understött företag finnes i Lidan, m.m., uti Bredaryds m. fl. socknar.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör 9.256,26 Kronor och den beräknade kostnaden för torrläggningen beløper sig till 7.010 Kronor, vartill komma förrättningskostnaderna med 669,23 Kronor, eller tillsammans 7.679,23 Kronor.

Den relativa kostnaden utgör sålunda 0.83 kr.

Enligt gällande bestämmelser kunna till företaget utgå 44.05 % av kostnaden, eller 3.380 Kronor, i statsbidrag och återstoden av kostnaden eller 4.299 Kronor i lån.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m. utgöres av:

1:o Ett häfte handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;

b) kostnadsförslag, Bil. I;

c) avdelningsräkning, Bil. II;
d) förening, Bil. III;
e) diarieutdrag, Bil. IV;
f) vidimerad avskrift av sammanträdesprotokollen, Bil. V;

2:o Ritningar å 2 blad.

Förord: Då företaget är nödvändigt för förbättring och utvidgning av sökandenas småjordbruk, får jag i underdånighet hemställa

att största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag och största möjliga lån ur statens avdikningslånefond må beviljas till dikläggning av mark till Klackholmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Laxsjö, uti Eriksbergs socken, Gäsene härad och Alsbogs län, samt Stora Umbjörnsbo, uti Jåla socken, Filske härad och Skaraborgs län.

Halmstad den 28 mars 1933.
Hjalmar Grönvall

Bil. I.

Kostnadsförslag.

A; vattenavledning och dikning:
enl. synehandlingarnes kostnadsförslag kr. ~~7010.~~ 6817.- x)

B; förrättningskostnader:
för lagd synesförrättningen — kr. 545.11
för bekräftandet m. m. — " 124.12 669.23
~~7486.23~~
Summa kronor ~~7.679.23~~ 7.486.23

Halmstad i mars 1933.
Hjalmar Grönvall

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landtbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.486 kronor 23 öre.

Stockholm den 5 juli 1934.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Virinnus
ex officio
Hj. Grönwall

Bil. II.

Arvodesräkning:

Betänkandet – 3 sid. à 3 kr. ——	kr.	9.–
2 st. avesiktskartor à 4 kr. ——	"	8.–
Avskrift av sankt. handlingar 59 sidor à 55 öre	"	32.45
Kopia av plankartan å 9 kv	"	29.37
Do " profil o sektioner à 9 kv	"	29.75
Förteckning å länesökande		0.55
Inbindning		3.–
Uppsättande av ansökningar m. m.		12.–
Sa Kronor		124.12

Handlingarna kan sändas inför Gästens Häradsrätt inom tre (3) månader från denna dag.

Bet. gm. postförskott, som förbehålles.

Helmstad den 1 April 1933.

Hjalmar Grönvall

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare uti det företag, som avses tvångläggning av mark inom Blackholmen och Hallanda, uti Broddarps socken, Hagared, uti Eriksbergs socken av Älvsborgs län, samt Stora Ambjörntorps uti Jäla socken av Skaraborgs län, hava överenskommit och beslutat:

1) att utföra arbetet i enlighet med det upprättade förslaget;

2) att till företagets befrämjande söka påvärkat statsbidrag ur statens avdikningsanslag samt lån ur statens avdikningslånefond;

3) att uppdraga åt statens kulturtekniske ingenjör Hr. Grönvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

och 4) att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen:

att å våra vägnar ingå med ansökningar,

att å våra vägnar underteckna alla med anledning härav nödiga kontrakt och förbindelser,

att utkvittera utanordnade medel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Klackholmen pr. Broddarp den

Carl L. Andersson
Stora Ambjörntorp

Adolf Lundgren
Klackholmen

Ture Andersson
Hallanda

Edvin Johansson
Hagare Västg

Adolf Andersson
Klackholmen

Johan Lundberg
för Hagare Westergården

And. Andersson

Carl L. Andersson Ture Andersson Adolf Andersson

Adolf Lundgren Edvin Johansson Johan Hedbergs
namnteckningar bevittnas av:
Ragnar Larsson Ragnar Johansson
Anders Andréssons namnteckning bevittnas av
Sune Abell Oscar Carlsson.

Bil. IV.

Diariebevis.

Såvitt här förut diarieförda utbidar, hava de-
här icke anförts över en, enligt uppgift, av-
landtbruksingenjören Hjalmar Grönvall handlagd,
den 30 december 1932 avslutad sjunkförrättning rö-
rande förläggning av mark, tillhörande Klack-
holmen och belägen i Broddarps socken Älvsborgs
län, belägen
Vänersborg i Västerbyggdens vattendomstols Kansli
den 2 mars 1933.

Carl Weiss
t. f. vattenrättsingenjör.

Stämpel En Krona 25 öre.

Förestående 9 sidor anbringa
nidrimmas
ex officio
Hj. Grönvall