



Akt nr:
P-E1a-0558

AU\$P-E1a-0558

P 2*0558

Diagn. Nr. 10277
K. LANTERBOKSBYRÅEN
18 MAJ 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

KLÅFNASTEN SKATTEGÅRDEN

och

KLÅFNASTEN VÄSTERGÅRDEN

samt

RENSVIST ÖSTERGÅRDEN 1

Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län.

1934.

gr. 588

866
24

P 2-0558

10277

DIARIUM

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1934 för
torrläggning av mark till hemmanen Klåvnasten Skattegården m.fl. i
Kullings-Sköfde socken av
ÄLVSBORGS LÄN

14 h-2 h

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentvåhundra (2.200)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundra (2.200)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av
statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1934
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{OSS} och förbind ^{mig}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klönasten den 25 april 1935.
Herman Johansson ägare till 8 mant Klönast Österg.
Bertil Olsson " " 1/2 " Klönast Västerg.
Verner Andersson " " 1/4 " " Österg.
Bertil Johansson " " 1/8 " " Skattegården
Alvar Hermanus del " i 8 mlt.

Att Herman Johansson, Bertil Olsson, Verner Andersson, Bertil Johansson och Alvar Hermanus.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson Axel Johansson
Adress Klönasten Västergårda Adress Klönasten Västergårda

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 maj 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935
LANTBRUKSTYRELSEN

11610
K. LANTBRUKSTYRELSEN
5 JUN. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klovnasker Skattegr. m. fl.

i *Kullingshövde* socken av *Ålsborgs* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *2,200* kronor, beviljat den *31 dec.* 19 *34*

Beräknad kostnad *4,448,21*

Arbetet påbörjades den *18 juni* 19 *34*

Anmälan avser *Tiden mellan den 18/6 1934 — 31/5 1935* månad 19

Antal under *tiden* ~~månaden~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *210*

av annan arbetskraft *252*

Summa dagsverken *462*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *144* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *6*

Arbetet *slutar* avslutades den *31* 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Klovnasker den *31* 19 *35*

Klov-Hermanson

Kläfvarter Skattegården

Postadress

Värgårda

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N: 14202
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klönaske Skottgården m. fl.
Pelling Skövde socken av Skövde län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,200 kronor, beviljat den 31 dec. 1934

Beräknad kostnad 4,448,21

Arbetet påbörjades den 18/6 1934

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 18

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 18

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Klönaske den 1/7 1935
Klönaske
Klönaske Skottgården
Värgårda
Postadress

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 16627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Blomster Skattegården m. fl.
i *Kullings Hörd* socken av *Sturbo* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *2,200* kronor, beviljat den *31/12* 19 *34*Beräknad kostnad *4,448,21*Arbetet påbörjades den *18/6* 19 *34*Anmälan avser *Juli* månad 19 *35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *12*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *12*

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *2*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Blomster den *3/8* 19 *35**Martha Therman*
Kläfnasten Skattegården
Postadress *Värmdö*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr 18828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN
ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Glövnastu Skatthärdan m. fl.
Pullings Sköns socken av Åkersborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *2,200* kronor, beviljat den *31 dec.* 19*34*

Beräknad kostnad *9,998,21*

Arbetet påbörjades den *18/6* 19*34*

Anmälan avser *aug.* månad 19*35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *37*

av annan arbetskraft *—*

Summa dagsverken *37*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *—* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *2*

Arbetet avslutades den *—* 19*—*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Glövnastu den *2 sept.* 19*35*

Alvar Hermansson
Glövnastu Skatthärdan
Postadress *Värmdö.*

Denna apmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

22557

FÖREDRAGET
DEN 16 NOV. 1935DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klovnasen Skattegr. m. fl.
Kullings Skörde socken av *Nosborgs* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *2,800* kronor, beviljat den *31 dec.* 19 *34*Beräknad kostnad *4,448,21*Arbetet påbörjades den *18/6* 19 *34*Anmälan avser *sept.* månad 19 *35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *28*av annan arbetskraft *—*Summa dagsverken *28*Av dessa dagsverken äro ett antal av *—* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *2*Arbetet avslutades den *—* 19 *—*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Klovnasen den *1 okt.* 19 *35**Klas Hermanson*
Klämnare Skattegränd
Postadress: *Vargårda*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 NOV. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

24719

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klovnastu Skattegården m. fl.

i *Kulling Skede* socken av *Estersborgs* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *2200* kronor, beviljat den *31 dec* 19*34*

Beräknad kostnad *4448, 21*

Arbetet påbörjades den *18/6* 19*34*

Anmälan avser *okt.* månad 19*35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *31*

av annan arbetskraft *—*

Summa dagsverken *31*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *—* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *3*

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Klovnastu den *2 nov* 19*35*

Klas Herman

Klovnastu Skattegården

Postadress: *Värmdö*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

DEN 16 DEC. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 27296
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klovnastu Skattegr. m. fl.

i Rullings Körde socken av Sjöborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2200 kronor, beviljat den 31 dec. 1934

Beräknad kostnad 4,448,44

Arbetet påbörjades den 18/6 1934

Anmälan avser nov. månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 48

av annan arbetskraft —

Summa dagsverken 48

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 3 dec. 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Klovnastu den 3 dec. 1935

Klovnastu
Klovnastu Skattegr.
Vargårda

Postadress:

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

31
12 34

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Klåfnasten Skattegården och Klåfnasten Västergården samt Rensvist Östergården i Killings-, Skövde socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

- ✓ Klåfnasten Skattegården ³ 1 1/8 mtl. ägare: Alfred Johansson,
✓ " " ⁴ 1 1/8 " " : Alvar och Sigbert Hermans-son.
✓ " Västergården ¹ 3 1/2 " " : Bertil Olsson.

Göteborg den 21 juni 1934.

Leif

Marsson

✓

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förman-
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Förrläggning av mark till hemmanen Klåvnasten Skatte-
gården m.fl. i Kullings-Skövde socken av Älvborgs län.

Lån 2.200 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 31 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Kullings-Skövde socken.</u>			
Klåvnasten Skattegården	1/8	3	Alfred Johansson
"	"	4	Alvar och Sigbert Hermans
"	1/8	1	Bertil Olsson
" Västergården	1/2	3	Bertil Olsson

Stockholm den 24 maj 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

866/34

DIARIÉ NR 10278
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1935

Inbygg:

Härmed intygas, att grävningsarbetet
vid Lorrätägningsföretaget för Klovnashu
Skattgården m. fl. i Kullings-Skövde
socken, Århus län, påbörjats under
år 1934 samt fortskridit så långt, att
omkring 70 procent av detsamma utförts.

Klovnashu pr. Värmdö den 2 maj 1935

Einar Engström

Arvid Johansson

Bevis

1046 1-7
öfver avsyning av arbetena för torrläggning av mark till hemmanen Klåv-
nasten Skattegården m.fl. i Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2200:- kronor,

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsfö-
retag, ägnade att motverka arbetslösheten å 2200:- kronor

Kontrakt antaget den 24 maj 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 17 december 1935 av undertecknad verkställd avsyning av
arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god ö-
verensstämmelse med den fastställda planen. I stället för bärbalkar
av trä i bron för utfartsvägen vid 8+55 m. hade järnvägsräls om 10 cm.
höjd kommit till användning, vilken avvikelse må anses innebära en ök-
ning av brons hållbarhet. I stället för bron för överfart över sträc-
kan B-C vid 5+15 m. hade bro blivit byggd över diket C-E invid punkten
12. Vederbörande fastighetsägare hade nämligen förmenat att bro för
överfart vid sist nämnda ställe bättre fyllde ändamålet att förmedla
tillfarten till torvmossen söder om nämnda dike än en bro på det förut-
varande stället.

Företaget förordas till godkännande.

Göteborg den 18 december 1935.

P. Carlsson




Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1934 fastställd till efterrättelse vid arbets utförande. Stockholm den 22 januari 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klåfnasten Skattegården och Västergården samt Pensvist Östergården i Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företags understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Ägarne till Klåfnasten Skatte- och Västergårdar äro lånesökande.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 5 kilometer nordväst ut från Kullings-Skövde kyrka och ungefär lika långt och i samma riktning från Vårgårda station på Västra Stambanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres av 0,15-0,30 m. mylla på sandig lera och av 0,2- 1,0 m. torvfjord på sand och lera. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, vilket först efter avloppets förstoring kan bliva föremål för avsänkning.

A r e a l: Den i företaget ingående marken innefattar 11,749 hektar åker och 0,635 hektar annan mark; tillhopa 12,384 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 4504:85 kr. av vilket värde 4418:40 kommer på lånesökandenas fastigheter.

K o s t n a d: Arbetet med avloppens förstoring, vägtrumms och broars ombyggnad samt ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats till 4070:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är enligt utlåntandet anslagen till 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 4448:21 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{4448:21}{4504:85} = 0,99$. I anseende till detta relativtal och därtill knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdkningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot 49,65 % av kostnaden, utgörande i jämnat tal 2200:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaden utgör 98,08 % d.v.s. 4362:80 kr. och i förenämnda bidrag $\frac{2200 \times 98,08}{100} = 2157:76$. Skillnaden mellan andel i kostnad och andel i bidrag d.v.s. 4362:80 - 2157:76 = 2205:04 eller i jämnat tal 2200:- kronor skulle så utgöra det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas med lån från avdkningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll från sammanträde ifråga om val av styrelse för företa-

get, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i två blad. Göteborg den 21 juni 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 4070:-

Syneförrättningen, enligt räkning

" 317:66

Utredningen om statsbidrag och lån, enl. räkning

" 60:55

Summa kronor 4448:21

Göteborg den 21 juni 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4448 kronor 21 öre, varav å lånesökandenas andel 4362 kronor 80 öre. Stockholm den 22 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrläggningsföretaget i Klåfnasten Skattegården och Klåfnasten Väster-
gården samt Rensvist Östergården i Fyllings-, Skövde socken, Älvsborgs
län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Klåfnasten Skattegården	3	1	1/8 mtl. ägare: Alfred Johansson,
"	4	1	1/8 " " : Alvar och Sigbert Hermans- -son.
" Västergården	1	3	1/2 " " : Bertil Olsson.

Göteborg den 21 juni 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkas å förtägas vägnar
C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med intressenterna vid ett torrlägningsföretag av mark hörande till hemmanen Klåfnasten Skatteg. och Västerg. samt Rensvist Österg. i Kullings-Skövde socken, Elfsborgs län den 12 april 1934.

§ 1.

Dagens förhandlingar leddes av Herman Johansson, Rensvist Österg. med Alvar Hermansson, Klåfnasten Skatteg. som sekreterare.

§ 2.

Den till delägarna utsända kallelsen godkändes av samtliga närvarande.

§ 3.

Till styrelseledamöter för nämnda dikningsföretag utsågs Herman Johansson, Rensvist Österg., Bertil Olsson, Klåfnasten Västerg., Werner Andersson, Klåfnasten Österg., Bertil Johansson och Alvar Hermansson, Klåfnasten Skatteg.

§ 4.

Styrelsen utsåg inom sig till ordförande Alvar Hermansson, Klåfnasten Skatteg.

§ 5.

Att justera dagens protokoll valdes Oskar Larsson, Klåfnasten Skatteg. och Janne Andersson, Rensvist Österg.

Vidare förekom ej.

Klåfnasten Skatteg. den 12 april som ovan

Alvar Hermansson.

sekreterare.

Justerat: Oskar Larsson, Janne Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Aveskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen KLÅFNASTEN Skattegården och Västergården
i Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 8 december 1932 i Klåfnasten Skatteg.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Fridolf Andersson i Degrabo och

Rickard Andersson i Hoberg Postg., godemän;

Alvar Hermansson och

Sigbert Hermansson

ägare till 1/8 mtl. Klåfnasten Skattegården.

Bertil Olsson,

" " 1/2 "

" " Västergården

samt Bertil Johansson för sin fader

Alfred Johansson,

ägare till 1/8 "

" " Skattegården,

sökande till företaget samt

Oskar Larsson,

ägare till 1/8 "

" " "

Verner Andersson,

" " 1/4 "

" " Östergården

Janne Andersson,

" " "

Rensvist Östergården.

Hermah Johansson,

" " 1/8 "

" " "

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektions-
ritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, före-
teddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende fun-
nits beroende av nämnda avlopp. Undersökningen hade sträckt sig från ett

vattendrag, som i sydlig riktning förde vattnet till Svartån, och till avloppet som framgick i gränsen mellan ägor till Klåfnasten Skattegården och Rensvist Östergården i västlig riktning och vidare inom ägor till Klåfnasten Skattegården norrut till en punkt, där förgrening ägde rum såväl åt öster som åt väster.

Sökandena förklarade nu att de önskade såväl huvudavloppet som grenarne vidgade och fördjupade till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås.

Ägarne till de fastigheter inom Rensvist Östergården, utmed vilka den nedre sträckan av huvudavloppet hade sin väg, upplyste därom att marken utmed nämnda sträcka erhållit nöjaktig torrläggning medelst det arbete för förstoring av sträckan ifråga, som ägt rum i samband med Svartåns reglering omkring år 1900 samt menade att, därest avloppsgrenen vidmakthölles enligt den för nämnda företag fastställda planen, större avlopp än vad denna plan innehar icke var erforderligt för deras marks vidkommande och bestredo för den skull skyldighet att delta i det företag, varom nu var fråga. Skulle detta företag tarva en förstoring av avloppet utöver vad planen för Svartåns reglering utvisade, sade ägarne till Rensvist att de ställde anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång å deras fastigheter.

För upplåtelse av mark, hävdad såsom åker, och för intrång å dylik mark genom schaktningsmassornas uppläggande, förklarade sökandena, var och en för sina fastigheter, att ersättning finge beräknas och utgivas.

Ävenså voro sökandena av den meningen att broar och trummor vör vägar över avloppen finge ombyggas på gemensam bekostnad med det bidrag från byggnadernas ägare, som kunde finnas skäligt med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i företaget vart den i torrlägningshänseende av företaget påverkade marken föremål för undersökning och uppskattning, varefter tillkännagavs att, sedan utredning ägt rum av frågan huruvida och i vilken omfattning arbetena för företaget sträckte sig utöver dem, som innefattades i planen för Svartåns reglering samt förslag till och beräkning av kostnad för och båtnad genom vattenavledningen i fråga verkstälts, resultatet av dessa arbeten komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson,

Fridolf Andersson,

Rickard Andersson.

§ 2.

Den 7 mars 1934 i Klåfnasten.

Närvarande: förrättningsmannen och godemännen Fridolf Andersson i Deg-rabo och Elis Carlsson i Kolbäck samt

Bertil Johansson i Klåfnasten för sin fader

Alfred Johansson i	"	Skattegården.
--------------------	---	---------------

Alvar Hermansson,	"	"
-------------------	---	---

Bertil Olsson,	"	Västergården.
----------------	---	---------------

Oscar Larsson,	"	Skattegården.
----------------	---	---------------

Martin Johansson, Klåfnasten Skattegården.

Verner Andersson, " Östergården.

Herman Johansson, Rensvist Östergården.

Förslag till vattenavloppens vidgning och fördjupning företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Sedan godemannen Elis Carlsson under dagens lopp varit i tillfälle att besiktiga avloppen och den vattenbesvärade marken samt förklarat sig vara införstådd med och gilla förslaget till vattenavledningen och den verkställda uppskattningen, vart utlåtande i ärendet meddelat och uppskattningens längden uppläst i sammandrag.

Att förvara företaget förande handlingar och ritningar utsågs Alvar Hermansson i Klåfnasten Skattegården per Vårgårda.

Åt Alvar Hermansson i Skattegården och Bertil Olsson i Västergården uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Fridolf Andersson,

Elis Carlsson.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga

ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagande hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 oktober 1932. På Länsstyrelsens vägnar: Chr. Fahlkrantz, Uno Heintz.

Till Konungens Befallningshållande i Älvsborgs län.

Undertecknade, ägare till Klofnasten Skattegården och Klofnasten Västergården i Kullings-Skövde socken, få härmed anhålla om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för avledning av vatten från ägorna till våra fastigheter.

Klofnasten den 14 oktober 1932.

Alfred Johansson,	ägare till	1/8	mtl. Klofnasten Skatteg.
Alvar Hermansson,	"	"	"
Sigbert Hermansson	"	1/8	"
Bertil Olsson	"	1/2	" Västerg.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Klåfnasten Skattegården och Västergården i Kullings-Skövde socken, vilket företag jämväl kan beröra ägor till Rensvist Östergården i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Alvar Hermansson i Klåfnasten Skattegården torsdagen den 8 december 1932 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare

hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 14

november 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Kullings-Skövde socken
den 14 november och införd i Älvsborgs läns Tidning den 17 november,
varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å
posten den 21 november 1932 till:

Lantbrukaren Alfred Johansson,	Klåfnasten Skattegården, <u>Vårgårda.</u>
" Alvar Hermansson,	" " "
" Sigbert Hermansson,	" " "
" Oskar Larsson,	" " "
" Werner Andersson,	" Östergården, "
" Bertil Olsson,	" Västergården, "
" Janne Andersson,	Rensvist Östergården, "
" Herman Johansson,	" " "
" Adolf Ericksson,	Sölvatorp, "

ordföranden i styrelsen för vattenavledningsföretaget "Svartåns regle-
ring" betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag, som avser att medelst
vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark
hörande till hemmanen Klåfnasten Skattegården och Västergården i Kul-

lings-Skövde socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Alvar Hermansson i Klåfnasten Skattegården onsdagen den 7 mars 1934 kl. 1 e.m. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Rensvist Östergården i nämnda socken samt viss avloppssträcka inom området för vattenavledningsföretaget Svartåns reglering ävensom utfarts- och ägovägar över de till upptagande ifrågakommande vattenavloppen. Göteborg den 13 februari 1934. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Kullings-Skövde församling den 13 februari samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 20 februari 1934. varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 februari 1934 till:

Martin Johansson, Klåfnasten Skattegården, Vårgårda, betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klåfnasten Skattegården och Klåfnasten Västergården samt Rensvist Östergården i Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, som leder vattnet från marken ifråga, sammansätter sig av tvenne grevar, en österifrån Klåfnasten Skattegården och en västligt från Västergården och har sin väg att börja med i sydlig riktning genom ägor till Skattegården men böjer vid gränsen mot Rensvist Östergården av mot öster för att omkring 400 meter från nämnda punkt återigen vika av

mot söder och utfalla i Svartån, vilken i sin ordning leder till Säreån.

Området hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen

6/ Säreån.

Vid utflödet från det område, om vars torrläggning är fråga, tillrin-
ner vatten från odlade fält samt moss- och skogsmark om sammanlagt vid
pass 100 hektars storlek. Avrinningen från detta område kan vid ordinära
flöden skattas till c:a 150 liter i sekunden och medelavrinningen till
omkring 12 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av
förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas åstun-
dan att erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till
deras fastigheter, har förslag till avloppens vidgning och fördjupning
uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning hos huvudavloppet av
0,5:1000, en bottenbredd av 0,30 m. samt slänt 1:1,25. Med nämnda lut-
ningar och dimensioner hos avloppet har ovan angivna flodvattenmängd
beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,50 m. och
medelvattenmängden icke 0,15 m. Bottenläget är så valt att vid sist
nämnda vattenstånd möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken utmed
avloppet och dess grenar inträder. Dessa grenar erhålla ävenledes en bot-
tenbredd av 0,30 m. och slänt 1:1,25.

Avloppens vidgning och fördjupning för med sig att broarne för vä-
garne över huvudavloppet och trumman för vägen över den östra sidogrenen
måste ombyggas. För broarne synes samma byggnadssätt kunna komma till an-

vändning som det för de förefintliga använda och trummans genomlopp 0,8 x 0,8 m. kan även efter utförd nedsänkning bibehållas.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkarta äro de till förstoring föreslagna avloppens lägen utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C och grenarne med C-D och C-E. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner och ritningar till broar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

Enär verkställd undersökning givit vid handen att den sträcka A-B av huvudavloppet, vilken till förstoring ingått i det vattenavledningsföretag, som avsett reglering av Svartån med tillflöden, icke vare sig i befintligt skick eller i det skick planen till nämnda företag förutsätter lämnar möjlighet till den torrläggning av marken till fastigheterna i Klåfnasten sökandena ifrågasatt, måste sträckan ifråga bliva föremål för ytterligare förstoring och för sagda ändamål i enlighet med ovan avhandlade förslag.

För utrönande av den båtnad som uppstår för den av vatten besvärade marken, har uppskattning av denna mark ägt rum med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen, och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Enär de områden invid huvudavloppet och inom ägor till Rensvist Östergården, som äro belägna mellan gränsen mot Klåfnasten i väster och utfartsvägen från Klåfnasten i öster icke för närvarande innehava möjlig-

het till ändamålsenlig torrläggning även om utloppet från dessa områden vidmakthålles enligt 1898 års plan för Svartåns reglering men genom utförandet av det företag, varom nu är fråga erhålla sådan möjlighet äro ägarne till områdena ifråga pliktige deltaga i kostnaderna för företaget för den båtnad, som uppstår genom dess utförande.

På grund av förefintliga avloppsförgreningar har jämval undersökning ägt rum för utrönande om något område inom samfälligheten kunde torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Undersökningen har givit vid handen att hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke är påkallat. Vid detta förhållande har varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden, sådant det blivit uträknat i förenämnda längd. Andelen i kostnaden har där även uttryckts medelst procenttal. Till kostnad för företaget räknas förutom schaktningskostnad jämval kostnad för ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen till den del sådan kostnad icke enligt nedan åvilar vägens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Med avseende till bristfälligheten hos befintliga broar och trummor för vägar och överfarter och till den minskning i kostnaden för underhållet, som ombyggnaden medför, äro vägarnes ägare jämlikt 7:18 vat-

tenlagen pliktige att bidraga till kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilken minskning skattas till två tredjedelar av ombyggnadskostnaden för broar-
ne och till en tredjedel för vägtrumman över grenen C-D.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den i anspråk tagna marken ~~värdet~~ före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas li-
kaledes ersättning med såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter, som upplägges på såsom åker hävdad mark. För upplåtelse av och uppläggning på moss- och hag-
mark gives dock ingen ersättning.

Beloppen ifråga äro uträknade i bifogad ersättningslängd och till-
godoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördel-
ning.

Avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understi-
ga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter de pro-
centtal, som ovan uträknats vid bestämmandet av delaktigheten i kostna-
den för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan be-
stämmts för deltagandet i kostnaden för företaget. Beträffande sträckan
A-B lär icke underhållet bliva nämnvärt ökat genom den företagna för-
storingen av sträckan, sedan väl sidorna hunnit gräsbeklädas. Intill dess

så skett, vilket väntas inträda senast tio år efter företagets färdigställande, svara delägarne i företaget för underhållet, men efter sagda tidpunkt hava delägarne i Svartåföretaget att vidmakthålla även denna sträcka. Broar och trummor underhållas av dem eller den, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt träd och stubbar skola läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att jord och sten ej får uppläggas på vägarne utmed avloppen;

att tillstötande diken ej få igenfyllas;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningar vidtagas;

att broarne byggas av friskt virke utan nämnvärda vankanter och trumman av kilad sten i gott förband, enligt ritningar;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmel-

serna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör och

att å åker upplagd jord bör vara undanförd senast sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje jordägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad;

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvärren, för att komma under prövning, skola vara ingivna senast sextio dagar efter nedanskrivna dag.

Kläfnasten den 7 mars 1934.

C.B. Carlson,

Fridolf Andersson,

Elis Carlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Klåfnasten Skatteg.	1 ³	1/8		<u>Alfred Johansson.</u>
			1	åker, 0,2-0,25m. mylla på sand ö lera
			2	" 0,2 m. " " "
			3	" 0,2-0,3 m. " " "
				S u m m a
" "	1 ⁴	1/8		<u>Alvar och Sigbert Hermansson.</u>
			4	åker, 0,3-0,6m. torvmylla på sand ö lera
			5	" 0,2-0,5m. " " "
			6	" 0,2-0,6m. " " "
			7	" 0,5-1,0 m. " " "
			8	" " " " "
			9	" 0,15-0,2 m. mylla på lera
			10	" 0,25-0,30m. " "
			11	" 0,3-0,4m. torvmylla på sand och lera
			12	odlmark, 0,5-1,5m. torv, klent multn. delv. björkbev. på sand ö lera
			13	" 0,2-0,3m. mylla på " "
			14	" 0,5-1,0 m. torv, klent multn. delv. björkbev. på sand ö lera
			15	åker, 0,3-0,4m. torvmylla på sand ö lera
			16	avlopp
			17	"
			18	"
			19	väg
				S u m m a
Klåfnasten Västerg.	3 ¹	1/2		<u>Bertil Olsson.</u>
			20	åker, 0,15-0,30m. mylla på sand ö lera
			21	" " " " "
			22	" 0,2-0,3 m. " " "
			23	" 0,2-0,25m. torvmylla " "
			24	högländ mark
			25	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	64,5							1050	677	25	1350	870	75	193	50	
	08,5							1150	97	75	1300	110	50	12	75	
	43,5							1100	478	50	1400	609	-	130	50	
1	16,5								1253	50		1590	25	336	75	
1	66,0							700	1162	-	1300	2158	-	996	-	
2	20,0							950	2090	-	"	2860	-	770	-	
1	10,0							"	1045	-	"	1430	-	385	-	
	75,0							750	562	50	1200	900		337	50	
	34,2							"	256	50	"	410	40	153	90	
	42,5							850	361	25	1300	552	50	191	25	
	63,8							900	574	20	1400	893	20	319	-	
	35,4							950	336	30	1300	460	20	123	90	
		24,5						350	85	75	400	98	-	12	25	
		18,0						900	162	-	1000	180	-	18	-	
		21,0						350	73	50	400	84	-	10	50	
	15,3							1100	168	30	1300	198	90	30	60	
							18,0									
							08,5									
							10,0									
							08,0									
7	62,2		63,5				44,5		6877	30		10225	20	3347	90	
	70,0							900	630	-	1300	910	-	280	-	
	14,5							850	123	25	"	188	50	65	25	
	55,0							1050	577	50	1400	770	-	192	50	
	56,0							950	532	-	1300	728	-	196	-	
							21,0									
							04,5									
1	95,5						25,5		1862	75		2596	50	733	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rensvist Österg.	8 2	1/12		<u>Janne Andersson.</u>
			26	åker, 0.5- > 1.0 m. torvjord på sand
" "	6 2	1/8		<u>Herman Johansson.</u>
			27	åker, 0.5- > 1.0 m. torvjord på sand
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Klåfnasten Skatteg.	3 1	1/8	1-3	Alfred Johansson
" "	4 1	1/8	4-19	Alvar och Sigbert Hermansson
" Västerg.	1 3	1/2	20-25	Bertil Olsson
Rensvist Österg.	8 2	1/12	26	Janne Andersson
" "	6 2	1/8	27	Herman Johansson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	72,2							1000	722	-	1100	794	20	72	20	
	28,5							1050	299	25	1100	313	50	14	25	
1	16,5								1253	50		1590	25	336	75	7,47
7	62,2		63,5				44,5		6877	30		10225	20	3347	90	74,32
1	95,5						25,5		1862	75		2596	50	733	75	16,29
	72,2								722	-		794	20	72	20	1,60
	28,5								299	25		313	50	14	25	0,32
11	74,9		63,5				70,0		11014	80		15519	65	4504	85	100,00
Klåfnasten den 7 mars 1934.																
C.B. Carlson, Fridolf Andersson, Elis Carlsson.																

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Klåfnasten Skattegården och Klåfnasten Västergården samt Rensvist Östergården i Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län.

Hemman, ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång.				ersätt- ning.	
	2 m	å 3.	kr. 5.	3 m	å 3.	kr. 5.	3 m	å 3.	kr. 5.	3 m
³ Klåfnasten Skatteg. 1 1/8 mtl. Ägare: Alfred Johansson	55	10,5	5 78							
	45	11,5	5 17	110	30	33 -	43	95		
⁴ Klåfnasten Skatteg. 1 1/8 mtl. Ägare: Alvar och Sigbert Hermansson	300	9,5	28 50							
	200	7	14 -							
	30	11	3 30							
	105	9,5	9 98							
	200	7,5	15 -							
	160	9,5	15 20							
	95	8,5	8 07							
	165	9	14 85	1460	30	438 -	546	90		
¹ Klåfnasten Västerg. 3 1/2 mtl. Ägare: Bertil Olsson	65	9	5 65							
	50	8,5	4 25							
	80	9,5	7 60	160	30	48 -	65	70		
⁸ Rensvist Österg. 2 1/2 mtl. Ägare: Janne Andersson	70	10	7 -	120	30	36 -	43	-		
⁶ Rensvist Österg. 2 1/8 mtl. Ägare: Herman Johansson	35	10	3 50	90	30	27 -	30	50		
S u m m a			148 05			582 -	730	05		

Klåfnasten den 7 mars 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klåfnasten Skattegården och Klåfnasten Västergården samt Rensvist Östergården i Kul-
lings-Skövde socken, Alvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning spräng- ning, uppläggning m.m.; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
9+50-7+85	165	Torvjord och lera med ngt. bus- kar och rötter kubm.	260	0,80	208	-	208	-
7+85-6	185	" " " " " " " "	120	"	96			
		Torv med träd och rötter "	380	1,00	380	-		
		Lera, sandhaltig "	280	0,70	196	-	672	-
6-4+60	140	Torv med ngt. buskar och rötter"	550	0,60	330	-		
		Lera, sandhaltig kubm.	180	0,70	126	-	456	-
4+60-3+65	95	Torvjord med ngt. buskar och rötter "	180	0,55	99	-		
		Lera, sandhaltig "	70	0,70	49	-	148	-
8+55		Ombyggnad av bron för utfarts- vägen, 3,5 m. bred enl. ritning. Beräknad kostnad 150:-kr., varav en tredjedel belöper på företaget	st. 1				50	-
5+15		Ombyggnad av bron för överfart 3,0 m. bred enl. ritning. Be- räknad kostnad 120:-kr., varav en tredjedel på företaget	st. 1				40	-
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					147	25
		För oförutsett, tillsyn m.m. er- sättning med 10 % av arbetskost- naden					158	75
		<u>S u m m a</u>					1880	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
3+65-2	165	Torvjord kubm. 400	0,50	200	-	
		Lera, sandbl. " 40	0,70	28	-	228 -
2 - D	240	Torvjord " 100	0,50	50	-	
		Lera, sandbl. " 530	0,55	344	50	394 50
3+25		Ombyggnad av trumman för utfarts- vägen 0,8 x 0,8 x 4,5 m., enligt ritning. Beräknad kostnad 250:- kr., varav två tredjedelar be- löper på företaget				167 -
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd				400 43
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden				80 07
		S u m m a				1270 -
		<u>Sträckan C-E.</u>				
12 - 15	300	Lera, sandh. kubm. 300	0,60	180	-	
		" och torv med buskar och rötter kubm. 210	0,80	168	-	
		Lera och torv, ngt. buskar och rötter kubm. 120	0,60	72	-	420 -
15-16+67	167	Lera, sandbl. " 160	"	96	-	
		" och torv med buskar och rötter kubm. 190	0,80	152	-	248 -
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd				182 37
		För oförutsett och tillsyn c:a 10 % av arbetskostnaden				69 63
		S u m m a				920 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C				1880 -
		" C-D				1270 -
		" C-E				920 -
		S u m m a				4070 -
		Kläfnasten den 7 mars 1934. C. B. Carlson.				
		Bestyrkes å tjänstens vägnar:				

C. B. Carlson