



Akt nr:

P-E1a-0561

AU$P-E1a-0561

541

276
34

P 2•0561

DIARIE Nr 21209
KJ LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för torrläggning av mark till Lerjered, Knapphestra m.fl. i Dannicke socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusenfemtio (1.050) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundratio (1.810) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
26934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Eriksdal för Dannike den 25/9 1934.

K. J. Jägerskog
Skogsbetjänt vad. Eriksdal, Dannike

Severin Andersson
Landbruksarbetare-Lerzered-Dannike

Leander Andersson.
Landbruksarbetare Lerzered Dannike.
(Jordbruksarbetare)

Att K. J. Jägerskogh, - Severin Andersson och Leander Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Hugosson
Adress Eriksdal, Dannike.

Agnes Carlsson
Adress Eriksdal Dannike

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 31 oktober ***19*** 34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lindström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 21209
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT. 1934

P 2•0561

DIARIE N:r 23032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1932

Avskrift.

Handlingar,
angående torrläggning av mark till
Lerjåred, Knapphedra, Tåhagen, Skeabo,
Spelgärde, Rydet och Henrikstorp, uti
Dannicke socken, Kinds härad
och
Älvsborgs län.
• nyprättade för sökande av statsbidrag och lån.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 augusti 1934 fastställd tillämpelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Tillinnes
ex officio
Ch. Grönvall

2.

1820-2 9

Översiktskarta:



Skala: 1:100.000

Med anledning därav att inbrespenterna uti det företag, som avser torrläggning av mark till Lerjered, Knäpphestra, Tåhagen, Sklabo, Ryelgärde, Rydet och Henriksborp, uti Stenunda socken, Kinds härad och Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av statsbidrag ur Statens avdikningsanslag och lån ur Statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, får undertecknad, statens landtbruksingenjör, efter under åren 1931-1932 handlagd syn enligt vattenlagen avgiva följande av plan- och profilritningar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Företaget är beläget s:a 2 km. öster om Stenunda kyrka.

Området, som skall torrläggas, består huvudsakligen av åkerjord, som genom för små dimensioner i avloppet och genom vattenståndet i Åkan, är i hög grad besvärad av vatten.

Jordmånen består av torvjord till växlande djup på sand, delvis med sten, och är av god beskaffenhet.

Statsbidrag sökes till hela företaget, men lån endast av de uti närslutna förteckning, Bil. IV, upptagne, se förteckningen, Bil. III.

b) Vattensamlingsområdet, avdikningen, m. m.:

Redogörelse för vattensamlingsområde och

bestämmelser för torrläggningsarbetenas utförande, m.m., återfinnas uti syneförrättens utlåtande, se laga syne-handlingarne, Bil. VI.

c) Laga hinder kan ej förefinnas emot företagets utförande, då besvär emot förrättningen ej anförts, varom bevis närslutes, Bil. V.

d) Arbetsplan:

Arbetet, som är påbörjat, kan slutföras på ett år.

e) Med statsmedel understött företag kan ej finnas i närheten.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör inom hela företaget 3.819:13 kronor och kostnaden för torrläggningsarbetenas utförande beloper sig till 3.200:- kronor, vartill komma förrättningskostnader med 837:77 kronor, eller tillsammans 4.037:77 kronor.

Den relativa kostnaden utgör sålunda 1.05 kronor.

Enligt gällande bestämmelser kunna till företaget påräknas 1.900:- kronor i statsbidrag, eller 50 % av beloppet.

Hela samfällighetens areal utgör 29.67 hektar åker, varav på länesökandena kommer 24.16 hektar.

Länesökandenas andelar uti jordförbättringen utgör 2.400:60 kronor och uti kostnaderna 2.427:46 kronor, vadan, sedan statsbidraget 1.200:- kronor, avdragits, lån kan utgå med 1.200:- kronor.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m., utgöras av:

1:o Ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;
b) kostnadsförslag, Bil. I;
c) arvodesräkning, Bil. II;
d) förening, Bil. III; och förbindelse å länesökande, Bil. IV;

e) diarieutdrag, Bil. II;
f) vidimerad avskrift av samtliga laga syne-handlingar, Bil. VI;
2:o Ritningar å 2 blad;

Förred: Då företagets utförande är nödvändigt för jordens bruknings, får jag i underdånighet hemställa att största möjliga statsbidrag ur Statens avdikningsanslag och största möjliga lån ur Statens avdikningslånefond må beviljas till torrläggning av mark till Kerjered, Knapphöjda, Fåhagen, Skeabo, Äpelgärde, Rydet och Herrikstorp, uti Dalhems socken, Kinds härad och Älvsborgs län.

Halmstad den 5 september 1932.
Hjalmar Björnwall

forts. från sid 6.

till 3681 Kronor 97 öre, varav å låneskaldenas andel 2072 Kronor, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Fåhagen 1:2 och 1:3, Rydet 1:1 och Herrikstorp 1:1.

Stockholm den 31 Augusti 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Justerades
ex officio
Aj. Grammatt

Bil. I.

Kostnadsförslag.

A; Vattenavledning och dikning:
enl. syneförrättningens kostnadsförslag — kr. ~~3.200:-~~ 2.844:20 x/

B; Förrättningskostnader:
för syneförrättningen kr. 694:93 ✓
för bekräftandet, m. m. " 142:84 ✓ 837:77 ✓
~~3681,97~~
S:a Kronor ~~4.037:77~~

Halmstad i september 1932.
Hjalmar Svensvall

x/ Mätningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av föreliggande kårendragen angående företaget.

Avskrift. Vid arbetsplanens fastställande har Kartnämnden för företaget beräknats fors. å sid. 5.
Bil. II.

Arvodesräkning:

Bekräftandet 3 sid. à 3 kr. —	kr.	9:-
2 st. översiktskartor à 4 "	"	8:-
Förteckning å låneansökandena	"	3:-
Beräkningar: ½ dag	"	6:-
Avskrift av alla handlingar 58 sid. à 55 öre	"	31:90
Kopia av plankartan å tyg	"	39:52
D:o av profil å pelet. " "	"	29:87
Inbindning	"	3:-
Avskrift av förteckning å låneansökande	"	0:55
Uppsättande av ansökningar och skrivelser	"	12:-
S:a Kronor		142:84

Klandertalan kan föras inför Kinds häradsrätt inom tre (3) månader å dato.

Halmstad den 5 september 1932.
Hjalmar Svensvall

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare uti det företag, som avser torrläggning av mark till Lerjered, Knapphedstra, m. fl., uti Dannike socken av Älvsborgs län, överenskomma och besluta:

1:o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2:o att söka största möjliga statsbidrag och största möjliga lån av statsmedel till företagets befrämjande;

3:o att uppdraga åt Lantbruksingenjören Hj. Björnvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

och 4:o att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen att ingå med en underdånig ansökan om statsbidrag och lån; att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras; att ensköta och kvittera utanvisade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Eriksdal på Dannike den 19 april 1932.

Magnus De la Gardie
Severin Andersson
Leander Andersson
Oskar Andersson

Bevittnas:

B. H. Nilsson K. J. Jägerskogh

Bil. IV.

Förteckning å de fastigheter, till vilka lån ur statens avdelningslånefond sökes för torrläggning av mark till Lerjered, Knapphestra, m.fl., uti Dalmicke socken, Kinds härad och Älvsborgs län.

Lerjered	n:o 15	13/100	mtl,	Leander Andersson;
D:o	n:o 16	13/100	" ,	Oskar och Severin Andersson;
Tåhagen	n:o 1'	1/4	" ,	Greve M. de la Gardie;
~~D:o~~	~~n:o 12~~	~~avst.~~	,	~~D:o~~
~~D:o~~	~~n:o 13~~	~~avst.~~	,	~~D:o~~
Skeabo	n:o 1'	1/8	mtl,	D:o
D:o	n:o 12	avst.	,	D:o
D:o	n:o 13	avst.	,	D:o
Appelgärde	n:o 1'	lägenhet	,	D:o
~~Rydet~~	~~n:o 1'~~	~~1/8~~	~~mtl~~ ,	~~D:o~~
~~Hembakstorp~~	~~n:o 1'~~	~~1/8~~	" ,	~~D:o~~

Halmstad den 5 september 1932.

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Bil. V.

Diarieintyg.

Såvitt här förut diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av stadens lantbruksingenjör Hjalmar Pålsvall handlagd, den 9 februari 1932 avslutad syneförrättning för-ande dikläggning av mark, tillhörande Lerjered, Knapplesta, Fåhagen, Skeabo, Rydet m. fl. hemman uti Dannike socken, Kinds härad och Älvsborgs län; belägen: Vänersborg i Västerbyggdens vattendomstols kansli den 19 april 1932.

Claes Johansson
Vattendomstolssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Föreskrifter å sidan avskriften
vidimeras
ex officio
Hj. Pålsvall

1934 P 2•0561

Avskrift.

DIARIE N:r 21209
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT. 1934

Handlingar,

angående sammanläggningar mark till Lerjered, Knapphestad, Fahagen, Skabo, Gyelgärde, Rydet och Hemmeslöv, uti Dannicke socken, Kinds härad och Älvsborgs län,

upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1931 - 1932 av

Hjalmar Brunnell
Statens lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid syn
enligt vattenlagen 1931.

År 1931 den 7 maj kl. 9.30 inställde jag undertecknad, Skaraborgs lantbruksingenjör, hos skogvaktare Josef Jägerskog i Eriksdal för att på grund av Länsstyrelsens, här vidan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Henriksborg, Tåhagen, m. fl. hemman, uti Dannike socken, Kinds härad och Älvsborgs län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens förestående denna dag genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Greve M. de la Gardie för Henriksborg, m. fl.;
Enoch Björk i Herjåred;
Oskar Johansson ibm;
Oskar Andersson ibm;
Severin Andersson ibm;
Leander Andersson ibm;
Richard Carlsson ibm;
Erik Johansson ibm;
Svante Classon i Knappkärra;
Leander Classon ibm;
samt såsom biträdande goda män: Karl Rylander i Rölle och M. P. Nyman i Tagerlund.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. a.

§2.

På framställd fråga kunde någon järnanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller andrags annat laga hinder möta mot förrättningen.

§3.

Vid förrättningen hade Oskar och Leander Andersson i Lerjered gjort gemensam sak med sökanden, varom särskild handling upprättats, Bil. litt. b., och vidhöllo de nu sitt yrkande på företagets utsträckning.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förrättningarne.

§ 5.

Samtliga överenskommo: dels att ersättning för mark, som till kanalens utvidgning åtgår, ej skall utgivas, dels att resp. jordägare själve tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden utan ersättning.

§ 6.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande att synemännen omedelbart skola företaga den nödiga jordvärderingen samt att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe, nämligen tid, som kommer att i laga ordning kungöras och att då, val av arbetsstyrelse kommer att ske.

Ort och tid som ovan
På Auebekts vägnar:
Hjalmar Björnvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Bokfl. Nyman Karl Rylander

År 1932 kl. 13.30 den 9 februari inställde sig åter förrättningsmännen hos skogvaktare Josef Jägerskog i Eriksdal för att fortsätta förrättningen, varvid intressenterna underrättats genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillvaratogos:

Syneman Magnus De la Gardie, Högagärde;
Enoch Björk i Lerjered;

Oskar Johansson i Ibm;
Severin Andersson i Ibm;
Erik Johansson i Ibm;
Oskar Andersson i Ibm;
Frank Classon i Knappkestra;
Leander Classon i Ibm;

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplåste sammanträdet.

§ 8.

Under tiden inställde sig Leander Andersson i Herjeröd och Richard Carlsson i Ibm.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, Bil. Litt. C.

§ 10.

Delägarna utsågo till arbetsledare: Skogvaktare Josef Jägerskog i Eriksdal, Leander Andersson i Herjeröd och Severin Andersson i Ibm;

§ 11.

Synemännen utsågo Skogvaktare Josef Jägerskog till aktförvarare

§ 12.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle syne-männen till sökandena avlämna sina arvodes-räkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas av dagberäkning.

Ort och tid som ovan
På Lantbrukets vägnar:
Gjalmar Svanvall

Genast upplåst och rätt befunnet:
Karl Ryland Rolf E. Nyman

5.

Bil. Ekk. a.

№ 17 pag. 144.
Ass. D. 1930.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder statens lantbruksingenjör i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet lämna skriftligt bevis. Vänersborg i landskansliet den 11 april 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth Ivar Hentz

№ 17 pag. 144.
Ass D. 1930.

Till
Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad anhåller härmed om bifrade av statens lantbruksingenjör på svart skå län i och för upprättandet av plan- och kostnadsförslag till vattenavledning och torrläggning av odlade och odlingsbara marker tillhörande dels undertecknad 1/8 mtl. Hemvikstorp, 1/4 mtl. Fähagen, 1/8 mtl. Rydet och 1/8 mtl. Skeabo samt andra ägare tillhöriga 1/1 mtl. Knappsbersta, 1/1 mtl. Lerjegård, 3/4 mtl. Lerjeröd Mellangården och 1/1 mtl. Lerjeröd Gade gården, samtliga belägna i Dannike socken av Älvsborgs län. Den förrättningen berörande arealen torde uppgå till 75 hektar och gränsar till ett vattendrag, kallat Lerjeredsån, strax innan denna utflyter i Åkran 6,0 meter ovanför Torsa kvarn och sag.

Bidrag ur Skaftets avdelningsanslag äskas.

Högagärde pr Vegby den 9 mars 1930.

Magnus de la Gardie

Bil. Utt. b.

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökande till laga syneförrättningen å förrläggning av vattenspilka marker tillhörande lemmarna Henriksborg, Fåhagen och Rydet samt Skeabo nti Dannike socken av Alvsborgs län och yrka på företagets utsträckning genom våra ägor i enlighet med gällande vattenlag.

Lerjåred d. 3/11 1930.

Oskar Anderssan 13/100 mtl., Lerjåred.
Leander Anderssan 13/100 mtl., "

Egenhändiga namnteckning intygas:
K. J. Jägerskog — Skogvaktare.
E. Johanssan — Lantbrukare.

Kallelse.

Sedan Länsstyrelsen uti Alvsborgs län förordnat undertecknad, Skaftets lantbruksingenjör, att förrätta syn enligt vattenlagen för förrläggning av spilka till Henriksborg, Fåhagen m. fl. lemmarna uti Dannike socken och Kinds härad, kommer allmänt sammanträde att hållas hos Skogvaktare Josef Jägerskog i Eriksdal lördagen den 2 maj 1931 kl. 9.30 och varda härigenom vederbörande namngivne personer kallade att själve, eller genom behörigen anmäld ombud, så behagar göra och fått bevaka.

Halmstad den 7 april 1931.

På Landbrukets vägnar:
Gjalmar Brunvall

7.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Henrikstorp, m. fl. Bjarke De la Gardie - M. De la Gardie
art. Gunnar Carlsson - "
art. J. Andersson i Torsa - "
art. Hugo Johansson - "
art. Alvida Carlsson - "
art. Albert Johansson - "

Lerjered, Enoch Björk - Enoch Björk
D:o, Oskar Johansson - Oskar Johansson
D:o, Oskar Andersson - Oskar Andersson
D:o, Severin Andersson - Severin Andersson
D:o, Leander Andersson - Leander Andersson
D:o, Richard Carlsson -
D:o, Erik Johansson -
Knapphestra, Svante Olsson -
D:o, Leander Olsson -

Samt ovan
Hj. Björnvall

Delgivningsbevis.

Delgivning å i handlingen nämnda sammanträde å Eriksdal den 7 maj 31 kl. 9.30 har jag behörigen delgivit här nedan nämnda personer i det att jag meddelat dem handlingens innehåll.

Lerjered, Enok Björk
" , Oskar Johansson
" , Oskar Andersson
" , Severin Andersson
" , Leander Andersson
" , Richard Carlsson
" , Erik Johansson
" , Svante Olsson

Lerjered, Leander Elasson
Bergas, Dannike den 23/4 1931
Johan Johansson
Gärdingsman ö Hamningsman.

Kallelse.

Förordnad av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län att förrätta syn enligt vattenlagen för sträckläggning av mark till Henriksberg, fastlagen, ov. fl. hemman uti Dannike socken och Kinds härad, kommer nytt allmänt sammanträde att hållas hos Skogvaktare Josef Jägersberg i Eriksdal lördagen den 9 februari 1932 kl. 13.30 och varda härigenom sådan sammanträde personer kallade att själve, eller genom behörigen fullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 28 januari 1932.
På Länsstyrelsens vägnar:
Hjalmar Brantwall
Länets landtbruksingenjör

Kallelsen emottagen, erkännes:

Henriksberg, ov. fl. Brev M. De la Gardie — M. De la Gardie
arr. Gunnar Carlsson — "
arr. J. Anderssons i Torsa — "
arr. Hugo Johansson — "
arr. Ulrika Carlsson — "
arr. Albert Johansson — "
Lerjered, Enoch Björk — Enoch Björk
Dº, Oskar Johansson — Oskar Johansson
Dº, Oskar Anderssons — Oskar Anderssons
Dº, Severin Anderssons — Severin Anderssons
Dº, Leander Anderssons — Leander Anderssons
Dº, Richard Carlsson — R. Carlsson

9.

Lerjered, Erik Johansson –
Knapphestra, Svadk Classon –
D:o, Leander Classon –

Som ovan
Hjalmar Bjärnell

Bil. Litt. c.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Lerjered, Knapphestra, Tahagen, Skebo, Apelgärde, Rydet och Henriksdorp, uti Dannike socken, Kinds härad av Älvsborgs län; åren 1931–1932.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark och är av mindre omfattning, är att hänföra till 7de kap. vattenlagen.

Emot företaget mäkta icke laga hinder.

Sökande till förrättningen är Greve Magnus De la Gardie å Hogagärde och med honom hava förenat sig Leander Andersson i Lerjered Storeg. och Oskar Johansson i Lerjered Storeg.

Företaget är beläget inom ecklerbärsområdet nr. 103 Åtran Huvudåsen.

Den fråga, som av företaget kommer att tillgodoses, är avfattad å närslutna planskarda, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppet och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.4 meter, – där ej vattenståndet i ån förhindrar detta

djupa – avdika den mon begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava syneemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt stråns vattenstånd och annat, som på ett ändamålsenligt anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 1.875 hektar, och då avrinningen beräknats till 1.0 sekundliter pr har, skall vid flod kunna avföras 1.88 kbm vatten. Vid ett vattendjup av 1.0 meter och en motståndskoefficient = 0.0272 visa de utförda beräkningarne, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Rörande den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild agrotrakt av syneemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet berörde, odlingsförmåga åsatts dess värde såväl i dess nuvarande skick före torrläggningen som i dess blivande skick efter torrläggningen i enlighet med i orten gängse priser, varvid två närbelägna 10-gradiga skatter, Bil. litt. d, kommit till användning. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti bifogade värdeknings-längd, Bil. litt. e, och kostnadsfördelnings-längd, Bil. litt. f.

På grund av fallförhållandena har företagets vattenspikade mark indelats uti 2 = ne av varandra skiljande avdelningar, av vilka avdelning I är den mark, som skall gälda kostnaden för dikessträckan C-D, och avdelning II är den mark, som ensam och allenast skall gälda kostnaden för dikessträckan A-B. Varje sådan av-

delning skall utgöra en sammanfallighet för sig och torrläggnings kostnaden fördelas även denamma efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införde.

Förrättnings kostnaden och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter vars och ens andel uti torrläggningskostnaderna och har deltagningsskyldigheten även här uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

De uti §§ 3 och 5 av förrättningsprotokollet gjorda yrkandena och överenskommelserna hava nämnden godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej utgivas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom [60] dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få nämnden jämlikt föreskrifterna uti 10 kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande torrläggnings företag bestämma:

1:o att dikesstråckorna A-B och C-D skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer inritade, som med profilritningarne och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2:o att kostnaden för dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med tillhörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor häntar av företaget - i enlighet med

de av syneförrättningen berörda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti beslutets fördelningslängden införda;

3:o att det skall påbörjas snarast möjligt och utan dragt till slut inom tre [3] år efter denna dag;

4:o att det skall på offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas åt den ene av de två minstbjudande, med vilken kontraktet skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och vilken skall ställa till vederbörlighetens styrkta säkerhet för sitt åtagande;

5:o att den upptagna dikesjorden ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sammanhängande sträckor utan med öppningar för tillträdande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp; varjämte den skall upplaggas så, att den ej får utanför liggande 1:1.0 mot dike;

6:o att ersättning för mark, som tull dikenas utvidgning åtgår, ej skall utgå;

7:o att fordragarne själve tillgodogöra sig den upptagna dikesjorden utan ersättning;

8:o att, där så pass uppstår, slänten skall förstärkas medelst stenbeklädnad, eller påkning med pisflätning;

9:o att, då utfartsvägbrodden ej behöver anläggas, endast ägobron vid m:o 1+42 å dikessträckan A-B skall ingå i det gemensamma företaget och anläggas på bekostnad av avd. II, vilken framtida underhållet åligge fordragaren;

10:o att nödiga påsmuningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

11:o att, innan entreprenören för slutligt godkänd för

utfört arbete, dessamma skall godkännas av Hakens
lantbruksingenjör;

och 12:o att förrättningskostnaden skall av del-
ägarne gemensamt gäldas på, som här ovan sagts, men
ne av sökanden förskjutas.

Eriksdal den 9 februari 1932.

På Anbekts vägnar:
Hjalmar Brännvall
Hakens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:
Karl Rylander Gotfr. Nyman

Bil. Ltt. d.

Graderingstabell

0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12

Dikesssträckan A-B:

1	5.50	5.31	5.13	4.96	4.80	4.65	4.51	4.37	4.24	4.12	4.00
2	5.55	5.36	5.18	5.01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05
3	5.60	5.41	5.23	5.06	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.10
4	5.65	5.46	5.28	5.11	4.95	4.80	4.66	4.52	4.39	4.27	4.15
5	5.70	5.51	5.33	5.16	5.00	4.85	4.71	4.57	4.44	4.32	4.20
6	5.75	5.56	5.38	5.21	5.05	4.90	4.76	4.62	4.49	4.37	4.25
7	5.80	5.61	5.43	5.26	5.10	4.95	4.81	4.67	4.54	4.42	4.30
7+50	5.85	5.66	5.48	5.31	5.15	5.00	4.86	4.72	4.59	4.47	4.35
8	5.90	5.71	5.53	5.36	5.20	5.05	4.91	4.77	4.64	4.52	4.40
8+50	5.95	5.76	5.58	5.41	5.25	5.10	4.96	4.82	4.69	4.57	4.45
9, 10	6.00	5.81	5.63	5.46	5.30	5.15	5.01	4.87	4.74	4.62	4.50
10+50	6.05	5.86	5.68	5.51	5.35	5.20	5.06	4.92	4.79	4.67	4.55
11	6.10	5.91	5.73	5.56	5.40	5.25	5.11	4.97	4.84	4.72	4.60
11+50	6.15	5.96	5.78	5.61	5.45	5.30	5.16	5.02	4.89	4.77	4.65
12	6.25	6.06	5.88	5.71	5.55	5.40	5.26	5.12	4.99	4.87	4.75
12+50	6.30	6.11	5.93	5.76	5.60	5.45	5.31	5.17	5.04	4.92	4.80

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
13+50	6.35	6.16	5.98	5.81	5.65	5.50	5.36	5.22	5.09	4.97	4.85
14,14+50	6.40	6.21	6.03	5.86	5.70	5.55	5.41	5.27	5.14	5.02	4.90
				Dikesskraekan C – D:							
18+50	6.95	6.76	6.58	6.41	6.25	6.10	5.96	5.82	5.69	5.57	5.45
19	7.10	6.91	6.73	6.56	6.40	6.25	6.11	5.97	5.84	5.72	5.60
19+50	7.35	7.16	6.98	6.81	6.65	6.50	6.36	6.22	6.09	5.97	5.85
20	7.40	7.21	7.03	6.86	6.70	6.55	6.41	6.27	6.14	6.02	5.90
20+50	7.45	7.26	7.08	6.91	6.75	6.60	6.46	6.32	6.19	6.07	5.95
21	7.50	7.31	7.13	6.96	6.80	6.65	6.51	6.37	6.24	6.12	6.00
22	7.55	7.36	7.18	7.01	6.85	6.70	6.56	6.42	6.29	6.17	6.05
22+50	7.65	7.46	7.28	7.11	6.95	6.80	6.66	6.52	6.39	6.27	6.15
23	7.70	7.51	7.33	7.16	7.00	6.85	6.71	6.57	6.44	6.32	6.20
23+50	7.75	7.56	7.38	7.21	7.05	6.90	6.76	6.62	6.49	6.37	6.25
24	7.85	7.66	7.48	7.31	7.15	7.00	6.86	6.72	6.59	6.47	6.35
24+50	7.95	7.76	7.58	7.41	7.25	7.10	6.96	6.82	6.69	6.57	6.45
25	8.00	7.81	7.63	7.46	7.30	7.15	7.01	6.87	6.74	6.62	6.50
25+50	8.15	7.96	7.78	7.61	7.45	7.30	7.16	7.02	6.89	6.77	6.65
25+97	8.50	8.31	8.13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7.24	7.12	7.00
				Tabell för ej full Sorteläggning							
14	5.88	5.69	5.51	5.34	5.18	5.03	4.89	4.75	4.62	4.50	4.38
13	5.85	5.66	5.48	5.31	5.15	5.00	4.86	4.72	4.59	4.47	4.35
12	5.82	5.63	5.45	5.28	5.12	4.97	4.83	4.69	4.56	4.44	4.32
11	5.79	5.60	5.42	5.25	5.09	4.94	4.80	4.66	4.53	4.41	4.29
10	5.76	5.57	5.39	5.22	5.06	4.91	4.77	4.63	4.50	4.38	4.26
9	5.73	5.54	5.36	5.19	5.03	4.88	4.74	4.60	4.47	4.35	4.23
8	5.70	5.51	5.33	5.16	5.00	4.85	4.71	4.57	4.44	4.32	4.20
7	5.67	5.48	5.30	5.13	4.97	4.82	4.68	4.54	4.41	4.29	4.17
6	5.64	5.45	5.27	5.10	4.94	4.79	4.65	4.51	4.38	4.26	4.14
5	5.61	5.42	5.24	5.07	4.91	4.76	4.62	4.48	4.35	4.23	4.11
4	5.58	5.39	5.21	5.04	4.88	4.73	4.59	4.45	4.32	4.20	4.08
3	5.55	5.36	5.18	5.01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
2	5.52	5.33	5.15	4.98	4.82	4.67	4.53	4.39	4.26	4.14	4.02
1	5.51	5.30	5.12	4.95	4.79	4.64	4.50	4.36	4.23	4.11	3.99
0	5.50	5.31	5.13	4.96	4.80	4.65	4.51	4.37	4.24	4.12	4.00

Bil. litt. e.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Dannike hr:s					Avdelning I:
Lerjered Storeg.	13	Jb	19/100		Erik Johansson
				1	åker, torvjord på sand
				2	d:o d:o
					Summa:
D:o D:o	14	Jc	7/50		Richard Carlsson
				3	åker, torvjord på sand
				4	d:o d:o
				5	d:o d:o
				6	d:o d:o
				7	d:o d:o
				8	d:o d:o
				9	d:o d:o
				10	d:o d:o
					Summa
D:o D:o	15	Jd	13/100		Leander Andersson
				11	åker, torvjord på sand
				12	d:o d:o
				13	d:o d:o
				14	d:o d:o
				15	d:o d:o
				16	d:o d:o
				17	d:o d:o
				18	d:o d:o
				19	d:o d:o
				20	d:o d:o
				21	d:o d:o
				22	d:o d:o
				23	d:o d:o och sten
				24	d:o d:o
					Tpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25.5							570	145	35	700	178	50	130	33	15
	17.5							490	85	75	700	122	50	210	36	75
	43.-								231	10		301	-		69	90
	03.5							420	14	70	600	21	-	180	6	30
	04.5							420	18	90	600	27	-	180	8	10
	06.-							410	24	60	600	36	-	190	11	40
	04.-							455	18	20	700	28	-	245	9	80
	04.-							440	17	60	700	28	-	260	10	40
	05.-							410	20	50	700	35	-	290	14	50
	11.-							455	50	05	700	77	-	245	26	95
	05.-							650	32	50	700	35	-	50	2	50
	43.-								197	05		287	-		89	95
	04.-							375	15	-	600	24	-	225	9	-
	07.5							380	28	50	600	45	-	220	16	50
	01.-							480	4	80	600	6	-	120	1	20
	02.5							450	11	25	750	18	75	300	7	50
	04.-							450	18	-	750	30	-	300	12	-
	03.-							450	13	50	750	22	50	300	9	-
	05.5							420	23	10	750	41	25	330	18	15
	03.5							470	16	45	750	26	25	280	9	80
	06.5							465	30	23	750	48	75	285	18	52
	04.-							450	18	-	750	30	-	300	12	-
	02.5							450	11	25	750	18	75	300	7	50
	03.5							440	15	40	750	26	25	310	10	85
	02.-							510	10	20	750	15	-	240	4	80
	04.-							580	23	20	750	30	-	170	6	80
	53.5								238	88		382	50		143	62

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tryst.
				25	åker, torrjord på sand och sten
				26	d:o d:o
				27	d:o d:o
				28	d:o d:o
				29	d:o d:o
					Summa
Lerjered Skreg.	16	Je	13/100		Oskar och Severin Andersson
				38	åker, torrjord på sand och sten, m. skiuj
				39	d:o d:o
				40	d:o d:o
				41	d:o d:o , d:o
				42	d:o d:o , d:o
				43	d:o d:o
				44	d:o d:o
				45	d:o d:o , d:o
				46	d:o d:o
				47	d:o d:o
				48	d:o d:o
				49	d:o d:o
				50	d:o d:o
				51	d:o d:o
				52	d:o d:o
				53	d:o d:o
				54	d:o d:o
				55	d:o d:o
				56	d:o d:o
				57	d:o d:o
				58	d:o d:o
				59	d:o d:o
					Tryst.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53.5								238	88		382	50		143	62
	05.-							520	26	-	750	37	50	230	11	50
	04.5							490	22	05	750	33	75	260	11	70
	03.5							490	17	15	750	26	25	260	9	10
	06.5							490	31	85	750	48	75	260	16	90
	02.-							500	10	-	750	15	-	250	5	-
	75.-								345	93		543	75		197	82
	14.5							420	18	90	500	22	50	80	3	60
	03.5							425	14	88	650	22	75	225	7	87
	03.5							425	14	88	650	22	75	225	7	87
	04.-							440	17	60	500	20	-	60	2	40
	04.-							410	16	40	500	20	-	90	3	60
	05.-							430	21	50	650	32	50	220	11	-
	06.-							450	27	-	650	39	-	200	12	-
	04.5							400	18	-	500	22	50	100	4	50
	05.-							540	27	-	700	35	-	160	8	-
	06.5							450	29	25	700	45	50	250	16	25
	04.5							385	17	33	700	31	50	315	14	17
	04.5							540	24	30	700	31	50	160	7	20
	06.-							525	31	50	700	42	-	175	10	50
	04.5							385	17	33	700	31	50	315	14	17
	04.5							385	17	33	700	31	50	315	14	17
	06.-							575	30	90	700	42	-	185	11	10
	06.-							500	30	-	700	42	-	200	12	-
	04.5							385	17	33	700	31	50	315	14	17
	05.-							385	19	25	700	35	-	315	15	75
	04.5							500	22	50	700	31	50	200	9	-
	05.-							525	26	25	700	35	-	175	8	25
	03.5							400	14	-	700	24	50	300	10	50
1	05.-								473	43		692	00		218	57

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tryt.
				60	åker, torvjord på sandö sten
				61	d:o d:o
				62	d:o d:o
				63	d:o d:o
				64	d:o d:o
				65	d:o d:o
				66	d:o d:o
				67	d:o d:o
					Summa
Lerjered Mellang.	26	Aka	1/16		Enok Björk
				30	åker, torvjord på sandö sten
				31	d:o d:o
					Summa
D:o D:o	216	Cka	57/800		Oskar Johansson
				32	åker, torvjord på sandö sten
				33	d:o d:o
				34	d:o d:o
				35	d:o d:o
				36	d:o d:o
				37	d:o d:o m. sten
					Summa
Knapphestra	14	Hc	1/16		Svante Classon
				68	åker, torvjord på sand
				69	d:o d:o
				70	d:o d:o
				71	d:o d:o
				72	d:o d:o
				73	d:o d:o
				74	d:o d:o
					Tryt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05.-								473	43		692	-		218	57
	21.5							470	101	05	750	161	25	280	60	20
	05.-							400	20	-	750	37	50	350	17	50
	05.-							525	26	25	700	35	-	175	8	75
	11.-							450	49	50	750	82	50	300	33	-
	08.-							450	36	-	750	60	-	300	24	-
	10.5							450	47	25	750	78	75	300	31	50
	07.5							450	33	75	750	56	25	300	22	50
	03.5							400	14	-	750	26	25	350	12	25
1	77.-								801	23		1229	50		428	27
	04.5							410	18	45	600	27	-	190	8	55
	05.5							460	25	30	600	33	-	140	7	80
	10.-								43	75		60	-		16	25
	01.5							500	7	50	600	9	-	100	1	50
	03.5							500	17	50	600	21	-	100	3	50
	03.-							470	14	10	600	18	-	130	3	90
	03.-							430	12	90	600	18	-	170	5	10
	05.-							390	19	50	600	30	-	210	10	50
	06.-							450	27	-	500	30	-	50	3	-
	22.-								98	50		126	-		27	50
	14.5							400	58	-	750	108	75	350	50	75
	08.5							430	36	55	750	63	75	320	27	20
	09.-							400	36	-	750	67	50	350	31	50
	15.-							410	61	50	750	112	50	340	51	-
	06.5							530	34	40	700	45	50	170	11	05
	08.5							475	40	38	700	59	50	225	19	12
	14.-							550	77	-	700	98	-	150	21	-
	86.-								343	88		555	50		211	62

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
						Typ B.
				75	åker, torvjord på sand	
				76	d:o	d:o
				77	d:o	d:o
				78	d:o	d:o
				79	d:o	d:o
				80	d:o	d:o
				81	d:o	d:o
				82	d:o	d:o
				83	d:o	d:o
				84	d:o	d:o
				85	d:o	d:o
				86	d:o	d:o
				87	d:o	d:o
				88	d:o	d:o
				89	d:o	d:o
				90	d:o	d:o
				91	d:o	d:o
				92	d:o	d:o
				93	d:o	d:o
				94	d:o	d:o
				95	d:o	d:o
				96	d:o	d:o ej förr.
				97	d:o	d:o
				98	d:o	d:o
						Summa
Knapphestra	13	M6	1/10		Leander Classon	
				99	åker, torvjord på sand	
				100	d:o	d:o
				101	d:o	d:o ej förr.
						Typ B.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
76.-									343	88		555	50		211	62
05.5								450	24	75	750	41	25	300	16	50
07.-								460	32	20	750	52	50	290	20	30
09.-								450	40	50	750	67	50	300	27	-
03.-								560	16	80	750	22	50	190	5	20
13.5								440	59	40	750	101	25	310	41	85
12.5								450	56	25	750	93	75	310	37	50
11.5								465	53	48	750	86	25	285	32	77
13.-								460	59	80	750	97	50	290	37	70
04.5								460	20	70	750	33	75	290	13	05
09.-								460	41	40	750	67	50	290	26	10
08.-								440	35	20	750	60	-	310	24	80
11.-								450	49	50	750	82	50	300	33	-
06.5								440	28	60	750	48	75	310	20	15
09.-								440	39	60	750	67	50	310	27	90
10.-								480	48	-	750	75	-	270	27	-
12.-								470	56	40	750	90	-	280	33	60
11.5								400	46	-	750	86	25	350	40	25
11.5								385	44	28	750	86	25	365	41	97
10.5								420	44	10	750	78	75	330	34	65
09.-								410	36	90	750	67	50	340	30	60
20.-								400	80	-	750	150	-	350	70	-
01.5								320	4	80	625	9	38	305	4	58
05.-								400	20	-	750	37	50	350	17	50
11.-								440	48	40	750	82	50	310	34	10
3 01.-									1330	94		2241	13		910	19
11.-								400	44	-	750	82	50	350	38	50
12.5								420	52	50	750	93	75	330	41	25
04.-								410	16	40	720	28	80	310	12	40
27.5									112	90		205	05		92	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Tryt.
				102	åker, torvjord på sand ej berl.
					Summa
					Avdelning II:
Knapphestra	13	Mb	1/10		Leander Classon
				103	åker, torvjord på sand, rauhådad
				104	d:o d:o d:o
				105	d:o d:o d:o
				106	d:o d:o d:o
					Summa
Fåhagen	11	R	1/4		Greve Magnus De la Gardie
				107	åker, torvjord
				108	d:o d:o
				109	d:o d:o
				110	d:o d:o
				111	d:o d:o
				112	d:o d:o
				113	d:o d:o
				114	d:o d:o på sand, m. skuug
				115	d:o d:o d:o
				116	d:o , torvjord ej torrl.
				117	d:o d:o d:o
				118	d:o d:o d:o
				119	d:o d:o d:o
				120	d:o d:o d:o
				121	d:o d:o d:o
				122	d:o d:o d:o
				123	d:o d:o d:o
				124	d:o d:o d:o
				125	d:o d:o d:o
					Tryt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27.5								112	90		205	05		92	15
	28.5							460	131	10	710	202	35	250	71	25
	56.-								244	-		407	40		163	40
	19.5							535	104	33	750	146	25	215	41	92
	35.5							535	189	93	750	266	25	215	76	32
	13.-							590	76	70	700	91	-	110	14	30
	08.-							590	47	20	700	56	-	110	8	80
	76.-								418	16		559	50		141	34
	17.-							590	100	30	700	119	-	110	18	70
	18.-							590	106	20	700	126	-	110	19	80
	13.-							550	71	50	700	91	-	150	19	50
	11.-							550	60	50	700	77	-	150	16	50
	10.5							570	59	85	700	73	50	130	13	65
	08.-							550	44	-	700	56	-	150	12	-
	04.-							590	23	60	700	28	-	110	4	40
	02.-							580	11	60	600	12	-	20	-	40
	11.5							440	50	60	600	69	-	160	18	40
	17.-							475	80	75	690	117	30	215	36	55
	09.5							490	46	55	700	66	50	210	19	95
	12.-							490	58	80	720	86	40	230	27	60
	16.5							490	80	85	720	118	80	230	37	95
	06.5							480	31	20	720	46	80	240	15	60
	07.5							475	35	63	715	53	63	240	18	-
	07.5							460	34	50	700	52	50	240	18	-
	16.5							455	75	08	690	113	85	235	38	77
	19.-							435	82	65	670	127	30	235	44	65
	18.5							415	76	78	650	120	25	235	43	47
2	25.5								1130	94		1554	83		423	89

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.			
1	2	3	4	5	6			
								Tyrb.
				126	åker,	torvjord		ej torrl.
				127	d:o	d:o		d:o
				128	d:o	d:o	, på sand,	d:o
				129	d:o	d:o	d:o	d:o
				130	d:o	d:o	d:o	d:o
				131	d:o	d:o	d:o	d:o
				132	d:o	d:o	d:o	d:o
				133	d:o	d:o	d:o	d:o
				134	d:o	d:o	d:o	d:o
				135	d:o	d:o	d:o	d:o
				136	d:o	d:o	d:o	d:o
				137	d:o	d:o	d:o	d:o
				138	d:o	d:o	d:o	d:o
				139	d:o	d:o	d:o	d:o
				140	d:o	d:o	d:o	
				141	d:o	d:o	d:o	d:o
				142	d:o	d:o	d:o	d:o
				143	d:o	d:o	d:o	d:o
				144	d:o	d:o	d:o	
				145	d:o	d:o	d:o	d:o
								Summa
Tåhagen	13	Rb	avst.		Greve de la Gardie, ark. Hb. Johansson			
				237	åker,	torvjord	på sand	
				238	d:o	d:o		
				239	d:o	d:o		ej torrl.
				240	d:o	d:o		
				241	d:o	d:o		ej torrl.
				242	d:o	d:o		
				243	d:o	d:o		
								Tyrb.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	25.5								1130	94		1554	83		423	89
	12.-							430	51	60	680	81	60	250	30	-
	31.5							380	119	70	620	195	30	240	75	60
	35.-							360	126	-	590	206	50	230	80	50
	14.5							465	67	43	635	92	08	170	24	65
	13.-							600	78	-	740	96	20	140	18	20
	31.5							650	204	75	780	245	70	130	40	95
	34.5							665	229	43	785	270	83	120	41	40
	20.-							610	122	-	730	146	-	120	24	-
	11.5							700	80	50	790	90	85	90	10	35
	09.-							665	59	85	770	69	30	105	9	45
	16.-							540	86	40	655	104	80	115	18	40
	14.-							660	92	40	770	107	80	110	15	40
	10.-							550	55	-	665	66	50	115	11	50
	06.-							470	28	20	600	36	-	130	7	80
	05.-							720	36	-	800	40	-	80	4	-
	10.5							625	65	63	745	78	23	120	12	60
	11.-							440	48	40	580	63	80	140	15	40
	21.-							500	105	-	610	128	10	110	23	10
	31.-							710	220	10	800	248	-	90	27	90
	65.5							575	376	63	675	442	13	100	65	50
6	28.-								3383	96		4364	55		980	59
	08.5							500	42	50	600	51	-	100	8	50
	08.5							530	45	05	600	51	-	70	5	95
	05.5							450	24	75	580	31	90	130	7	15
	06.-							480	28	80	600	36	-	120	7	20
	04.-							380	15	20	540	21	60	160	6	40
	07.5							540	40	50	650	48	75	110	8	25
	06.-							500	30	-	650	39	-	150	9	-
	46.-								226	80		279	25		52	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.		
1	2	3	4	5	6		
							Tryt B.
				144	åker, torvjord på sand		
							Summa
Tåhagen	12	Ra	avst.		Greve De la Gardie, arr. G. Carlsson		
				233	åker, torvjord på sand		
				234	do	do	ej torrl.
				235	do	do	do
				236	do	do	do
							Summa
Skeabo	1'	S	1/8		Greve De la Gardie		
				146	åker, torvjord på sand		ej torrl.
				147	do	do	do
				148	do	do	do
				149	do	do	do
				150	do	do	do
				151	do	do	do
							Summa
Skeabo	12	Sa	avst.		Greve De la Gardie, arr. Ebbe Carlsson		
				225	åker, torvjord på sand		ej torrl.
				226	do	do	do
				227	do	do	do
				228	do	do	do
				229	do	do	do
				230	do	do	do
				231a	do	do	do
				231b	do	do	
				232	do	do	
				180	do	do	do
				181	do	do	do
				182	do	do	do
				183	do	do	do
							Tryt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46.-								226	80		279	25		52	45
	09.-							460	41	40	600	54	-	140	12	60
	55.-								268	20		333	25		65	05
	05.-							725	36	25	800	40	-	75	3	75
	08.5							620	52	70	740	62	90	120	10	20
	21.-							445	93	45	575	120	75	130	27	30
	12.5							680	85	-	790	98	75	110	13	75
	47.-								267	40		322	40		55	-
	23.-							580	133	40	670	154	10	90	20	70
	76.-							530	402	80	600	456	-	70	53	20
	62.-							450	279	-	520	322	40	70	43	40
	28.5							550	156	75	610	173	85	60	17	10
	86.-							540	464	40	590	507	40	50	43	-
	14.5							430	62	35	490	71	05	60	8	70
2	90.-								1.498	70		1.684	80		186	10
	17.-							660	112	20	710	120	70	50	8	50
	08.5							535	45	48	590	50	15	55	4	67
	16.-							500	80	-	560	89	60	60	9	60
	07.5							620	46	50	680	51	-	60	4	50
	06.5							600	39	-	660	42	90	60	3	90
	12.-							440	52	80	500	60	-	60	7	20
	28.-							580	162	40	640	179	20	60	16	80
	05.-							770	38	50	800	40	-	30	1	50
	05.-							770	38	50	800	40	-	30	1	50
	14.-							400	56	-	430	60	20	30	4	20
	07.5							440	33	-	460	34	50	20	1	50
	05.5							495	27	23	510	28	05	15	-	82
	16.-							330	52	80	950	56	-	20	3	20
1	48.5								784	41		852	30		67	89

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.		
1	2	3	4	5	6		
							Tgpt.
				184	åker, m. på sand		ej torrl.
				185	d:o	d:o	d:o
				186	d:o	d:o	d:o
				187	d:o	d:o	d:o
				188	d:o	d:o	d:o
				189	d:o	d:o	d:o
				190	d:o	d:o	d:o
				191	d:o	d:o	d:o
				192	d:o	d:o	d:o
				193	d:o	d:o	d:o
				194	d:o	d:o	d:o
				195	d:o	d:o	d:o
				196	d:o	d:o	d:o
				197	d:o	d:o	d:o
				198	d:o	d:o	d:o
							Summa
Skeabo	13	5b	arrd.		Grevc De la Gardie, arr. Hugo Johnstam		
				199	åker, m. på sand		ej torrl.
				200	d:o	d:o	d:o
				201	d:o	d:o	d:o
				202	d:o	d:o	d:o
				203	d:o	d:o	d:o
				204	d:o	d:o	d:o
				205	d:o	d:o	d:o
				206	d:o	d:o	d:o
				207	d:o	d:o	d:o
				208	d:o	d:o	d:o
				209	d:o	d:o	d:o
				210	d:o	d:o	d:o
							Tgpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48.5								784	41		852	30		67	89
	16.5							330	54	45	350	57	75	20	3	30
	13.-							275	35	75	300	39	-	25	3	25
	12.-							230	27	60	260	31	20	30	3	60
	06.5							400	26	-	430	27	95	30	1	95
	05.5							390	21	45	420	23	10	30	1	65
	17.-							370	62	90	400	68	-	30	5	10
	05.5							360	19	80	390	21	45	30	1	65
	08.-							255	20	40	295	23	60	40	3	25
	12.-							270	32	40	310	37	20	40	4	80
	11.5							280	32	20	320	36	80	40	4	60
	10.5							250	26	25	295	30	98	45	4	73
	14.5							270	39	15	310	44	95	40	5	80
	08.-							390	31	20	430	34	40	40	3	20
	15.5							300	46	50	340	52	70	40	6	20
	07.5							280	21	-	320	24	-	40	3	-
3	12.-								1.281	46		1.405	38		123	92
	13.-							255	33	15	300	39	-	45	5	85
	06.5							260	16	90	310	20	15	50	3	25
	07.-							440	30	80	480	33	60	40	2	80
	06.5							600	39	-	640	41	60	40	2	60
	07.-							495	34	65	535	37	45	40	2	80
	05.-							495	24	75	535	26	75	40	2	-
	05.-							360	18	-	400	20	-	40	2	-
	08.-							270	21	60	320	25	60	50	4	-
	11.-							240	26	40	300	33	-	60	6.	60
	07.-							500	35	-	550	38	50	50	3	50
	09.-							540	48	60	575	51	75	35	3	15
	05.5							560	30	80	600	33	-	40	2	20
	90.5								359	65		400	40		40	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.		
1	2	3	4	5	6		
							Tgyld.
				211	åker, m. på sand		ej torrl.
				212	d:o	d:o	d:o
				213	d:o	d:o	d:o
				214	d:o	d:o	d:o
				215	d:o	d:o	d:o
				216	d:o	d:o	d:o
				217	d:o	d:o	d:o
				218	d:o	d:o	d:o
				219	d:o	d:o	d:o
				220	d:o	d:o	d:o
				221	d:o	d:o	d:o
				222	d:o	d:o	d:o
				223	d:o	d:o	d:o
				224	d:o	d:o	d:o
							Summa
Hjelgärde	1	O	Löjuk.		Grefve M. De la Gardie		
				152	åker, m. på sand		ej torrl.
				153	d:o	d:o	d:o
				154	d:o	d:o	d:o
				155	d:o	d:o	d:o
				156	d:o	d:o	d:o
				157	d:o	d:o	d:o
				158	d:o	d:o	d:o
				159	d:o	d:o	d:o
							Summa
Rydet	1	Q	1/8		Grefve M. De la Gardie		
				160	åker, m. på sand		ej torrl.
				161	d:o	d:o	d:o
				162	d:o	d:o	d:o
							Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90.5								359	65		400	40		40	75
	15.-							230	34	50	280	42	-	50	7	50
	16.5							260	42	90	320	52	80	60	9	90
	13.-							260	33	80	320	41	60	60	7	80
	13.-							340	44	20	400	52	-	60	7	80
	18.-							385	69	30	440	79	20	55	9	90
	08.5							570	48	45	615	52	28	45	3	83
	06.5							600	39	-	650	42	25	50	3	25
	18.5							440	81	40	495	91	58	55	10	18
	15.5							440	68	20	495	76	73	55	8	53
	04.-							540	21	60	580	23	20	40	1	60
	05.5							560	30	80	610	33	55	50	2	75
	15.-							455	68	25	510	76	50	55	8	25
	17.-							455	77	35	510	86	70	55	9	35
	10.5							625	65	63	680	71	40	55	5	77
2	67.-								1085	03		1222	19		137	16
	23.-							450	103	50	500	115	-	50	11	50
	62.5							360	225	-	420	262	50	60	37	50
	12.-							360	43	20	405	48	60	45	5	40
	52.5							405	212	63	450	236	25	45	23	62
	28.-							385	107	80	430	120	40	45	12	60
	05.5							450	24	75	490	26	95	40	2	20
	45.5							420	191	10	465	211	58	45	20	48
	39.-							480	187	20	520	202	80	40	15	60
2	68.-								1.095	18		1.224	08		128	90
	06.5							480	31	20	520	33	80	40	2	60
	32.-							480	153	60	520	166	40	40	12	80
	45.5							480	218	40	520	236	60	40	18	20
	84.-								403	20		436	80		33	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Henrikstorp	1'	T	1/8		Greve M. De la Gardie
				163	åker, m. på mad ej förd.
				164	d:o d:o d:o
				165	d:o d:o d:o
				166	d:o d:o d:o
				167	d:o d:o d:o
					Summa
Henrikstorp	ao 1'	Ta	1/8		Greve De la Gardie, arr. S. Andersson
				168	åker, m. på mad ej förd.
				169	d:o d:o d:o
				170	d:o d:o d:o
				171	d:o d:o d:o
				172	d:o d:o d:o
				173	d:o d:o d:o
				174	d:o d:o d:o
				175	d:o d:o d:o
				176	d:o d:o d:o
				177	d:o d:o d:o
					Summa
Henrikstorp	ao 1'	Tb	1/8		Greve De la Gardie, arr. G. Carlsson
				178a	åker, m. på mad ej förd.
				178b	d:o d:o d:o
				179	d:o d:o d:o
					Summa
					Impredimenter:
				245	väck
				246	väg
				247	d:o
				248	väck
				249	väg
				250	d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.-							455	18	20	490	19	60	35	1	40
	10.-							455	45	50	490	49	-	35	3	50
	29.-							455	131	95	490	142	10	35	10	15
	16.-							330	52	80	370	59	20	40	6	40
	49.-							320	156	80	360	176	40	40	19	60
1	08.-								405	25		446	30		41	05
	11.5							370	42	55	400	46	-	30	3	45
	05.5							370	20	35	400	22	-	30	1	65
	09.-							365	32	85	400	36	-	35	3	15
	07.5							365	27	38	400	30	-	35	2	62
	07.5							390	29	25	415	31	13	25	1	88
	06.-							390	23	40	415	24	90	25	1	50
	04.-							380	15	20	400	16	-	20	-	80
	04.-							375	15	-	390	15	60	15	-	60
	08.-							375	30	-	390	31	20	15	1	20
	07.-							375	26	25	390	27	30	15	1	05
	70.-								262	23		280	13		17	90
	14.5							375	54	38	390	56	55	15	2	17
	10.-							375	37	50	390	39	-	15	1	50
	10.5							375	39	38	390	40	95	15	1	57
	35.-								131	46		136	50		5	24
							89.-									
							08.5									
							09.5									
							75.-									
							04.-									
							08.-									
						1	94.-									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
Dannicke p:r:					Avdelning I:
Lerjered Storeg.	13	Ib	13/100	1-2	Erik Johansson
D:o d:o	14	Ic	7/50	3-10	Richard Carlsson
D:o d:o	15	Id	13/100	11-29	Leander Andersson
D:o d:o	16	Ie	13/100	38-67	Oskar och Severin Andersson
D:o Mellang.	26	IIa	1/16	30-31	Enoch Björk
D:o d:o	216	Cka	51/800	32-37	Oskar Johansson
Knapphestra	14	Ic	1/16	68-98	Svante Classon
D:o	13	Ib	1/10	99-102	Leander Classon
					Summa
					Avdelning II:
Knapphestra	13	Ib	1/10	103-106	Leander Classon
Lahagen	1'	R	1/4	107-145	Greve M. De la Gardie
D:o	13	Rb	avst.	237-244	D:o, arr. Alb. Johansson
D:o	12	Ra	avst.	233-236	D:o, arr. G. Carlsson
Skeabo	1'	S	1/8	146-151	D:o, arr. Hugo Johansson
D:o	12	Sa	avst.	225-232	D:o, arr. Alvida Carlsson
D:o	13	Sb	avst.	180-178 199-224	D:o, arr. Hugo Johansson
Apelgärde	1'	O	lägenh.	152-159	D:o
Rydet	1'	Q	1/8	160-162	D:o
Henrikstorp	1'	T	1/8	163-167	D:o
D:o	av 1'	Ta	1/8	168-177	D:o, arr. S. Andersson
D:o	av 1'	Tb	1/8	178-179	D:o, arr. G. Carlsson
					Summa
					Sammandrag av sammandrag:
					Avdelning I
					D:o II
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43.-								231	10		301	-		69	90
	43.-								197	05		287	-		89	95
	75.-								345	93		543	75		197	82
1	77.-								801	23		1.229	50		428	27
	10.-								43	75		60	-		16	25
	22.-								98	50		126	-		27	50
3	01.-								1.330	94		2.241	13		910	19
	56.-								244	-		407	40		163	40
7	27.-								3.292	50		5.195	78		1.903	28
	76.-								418	16		559	50		141	34
6	28.-								3.383	96		4364	55		980	59
	55.-								268	20		333	25		65	05
	47.-								267	40		322	40		55	-
2	90.-								1.498	70		1684	80		186	10
3	12.-								1.281	46		1405	38		123	92
2	67.-								1.085	03		1222	19		137	16
2	68.-								1.095	18		1224	08		128	90
	84.-								403	20		436	80		33	60
1	08.-								405	25		446	30		41	05
	70.-								262	23		280	13		17	90
	35.-								131	26		136	50		5	24
22	40.-								10.500	03		12.415	88		1.915	85
7	27.-								3.292	50		5.195	78		1.903	28
22	40.-								10.500	03		12.415	88		1.915	85
29	67.-								13.792	53		17.611	66		3.819	13

Eriksdal den 9 februari 1932.

På Ambekets

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Vagnar:					
Hjalmar Brännvall					
Skarens Landtbruksingenjör					
Biträdande gode män:					
Karl Rylander					Bokh. Nyman

Kostnadsförslag

Dagspris = 6.50 kr.

Läge på ritning	Längd i mtr	Arbete och jordmån	Antal	á Kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
		Dikesstråckan A-B:						
0-2+16	216	gräfning i dyjord kbm	630	0.60	378	-		
2+16-8	584	d:o i d:o "	100	0.50	50	-		
		d:o i sand "	35	0.90	31	50		
8-14+18	618	d:o i torrjord med						
		träd- och buskrötter "	710	0.75	532	50		
		gräfning i sand "	200	1.00	200	-	1.192	-
1+42		ägobro av trä, enl. ritning					100	-
		Kronor					1.292	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c:a 10 % av föreslående					128	-
		S:a Kronor					1.420	-
		Dikesstråckan C-D:						
17-21	400	gräfning i torrjord med utf						
		träd- och buskrötter kbm	260	0.80	208	-		
		gräfning i sand "	230	1.-	230	-		
		sprängning av block "	2	12.-	24	-		
21-25+97	497	gräfning i torrjord "	950	0.65	617	50		
		d:o i sand "	180	1.-	180	-		
		d:o i stenb. grus o. sand "	215	1.50	322	50		
		sprängning av block "	3	12.-	36	-	1.618	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10 % av föreslående					162	-
		S:a Kronor					1.780	-
		Sammandrag:						
		Dikesstråckan A-B					1.420	-
		d:o C-D					1.780	-
		Summa Kronor					3.200	-

Halmstad i januari 1932.

Hjalmar Grönvall

Statens landtbruksingenjör

Bil. Litt. F.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans och lägenhetens namn:	Litera å Kartan	Register-nr:	Ägare och arrendatorer:
Dannicke 5:de:			**Avdelning I:**
Lerjered Storeg.	Ib	13	Erik Johansson
D:o D:o	Ic	14	Richard Carlsson
D:o D:o	Id	15	Leander Andersson
D:o D:o	Ie	16	Oskar och Severin Andersson
D:o Mellang.	Ika	2:6	Enock Björk
D:o D:o	Cka	2:16	Oskar Johansson
Knapphestra	Mc	14	Svante Classon
D:o	Mb	13	Leander Classon
			Summa
			Avdelning II:
Knapphestra	Mb	13	Leander Classon
Tahagen	R	1'	Greve M. De la Gardie,
D:o	Rb	13	D:o , arr. Alb. Johansson
D:o	Ra	12	D:o , arr. G. Carlsson
Skeabo	S	1'	D:o , arr. Hugo Johansson
D:o	Sa	12	D:o , arr. Hovda Carlsson
D:o	Sb	13	D:o , arr. Hugo Johansson
Apelgärde	O	1'	D:o
Rydet	Q	1'	D:o
Henriksborg	T	1'	D:o
D:o	Ta	av 1'	D:o , arr. S. Andersson
D:o	Tb	av 1'	D:o , arr. G. Carlsson
			Summa

Sök. el. jämkadd med sök.	Ägofigurens no.	Markens värde före förelaget kr.	öre	Markens värde efter förelaget kr.	öre	Bidrag gen. jordförbättringen kr.	öre	Andel i gårdsmängdskostnad kr.	öre	Reparationskostnad för gräns %	för förlängd gräns %	Andel i förrättningskostnaden kr.	öre
								för C-D:					
	1-2	231	10	301	-	69	90	65	36	3.672	1.830	12	72
	3-10	197	05	287	-	89	95	84	12	4.726	2.355	16	37
sök.	11-29	345	93	543	75	197	82	185	01	10.394	5.180	36	00
sök.	38-67	801	23	1.229	50	428	27	400	54	22.502	11.214	77	93
	30-31	43	75	60	-	16	25	15	20	0.854	0.425	2	95
	32-37	98	50	126	-	27	50	25	72	1.445	1.720	5	00
	68-98	1.330	94	2.241	13	910	19	851	23	47.822	23.832	165	62
	99-102	244	-	407	40	163	40	152	82	8.585	4.279	29	74
		3.292	50	5.195	78	1.903	28	1.780	-	100.000			
								för A-B:					
	103-106	418	16	559	50	141	34	104	75	7.377	3.701	25	72
sök.	107-145	3.383	96	4.364	55	980	59	726	80	51.183	25.676	178	43
"	237-244	268	20	333	25	65	05	48	21	3.395	1.703	11	83
"	233-236	267	40	322	40	55	-	40	77	2.871	1.440	10	01
"	146-151	1.498	70	1.684	80	186	10	137	94	9.714	4.873	33	86
"	180-198, 225-232	1.281	46	1.405	38	123	92	91	85	6.468	3.245	22	55
"	199-224	1.085	03	1.222	19	137	16	101	66	7.159	3.591	24	95
"	152-159	1.095	18	1.224	08	128	90	95	54	6.728	3.375	23	45
"	160-162	403	20	436	80	33	60	24	90	1.754	0.880	6	12
"	163-167	405	25	446	30	41	05	30	43	2.143	1.075	7	47
"	168-177	262	23	280	13	17	90	13	26	0.934	0.469	3	26
"	178-179	131	26	136	50	5	24	3	89	0.274	0.137	-	95
		10.500	03	12.415	88	1.915	85	1.420	-	100.000	100.000	694	93

Eriksdal den 9 februari 1932

På Rubeksås vägnar:

Hjalmar Bjärnvall

Skånes Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Karl Rylander Erik Nyman

Grävningslista.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
		Dikesgrävning A–B:				
0	–	0.85	2.5	5.05	1:1.5	Fixp. = 5.53; hörn i jordf. sten;
0+50	50	0.85	"	"	"	
1	50	0.85	"	"	"	
1+65	65	0.75	"	4.75	"	
1+74	9	0.75	"	"	"	
2	26	0.75	"	"	"	
2+50	50	0.80	"	4.90	"	
3	50	0.65	"	4.45	"	
3+50	50	0.80	"	4.90	"	
4	50	0.80	"	4.90	"	
4+50	50	0.85	"	5.05	"	
5	50	0.95	"	5.35	"	
5+50	50	1.00	"	5.50	"	
6	50	1.10	"	5.80	"	
6+50	50	0.95	"	5.35	"	
7	50	1.05	"	5.65	"	
7+50	50	1.20	"	6.10	"	
8	50	1.25	"	6.25	"	Vid 8+25 fixp. = 6.63; hörn i jordf. sten;
8+50	50	1.20	"	6.10	"	
9	50	1.25	"	6.25	"	
9+25	25	1.10	"	5.80	"	
9+50	25	1.05	"	5.65	"	
10	50	1.40	"	6.70	"	
10+50	50	1.70	"	7.60	"	
11	50	1.35	"	6.55	"	
11+50	50	1.60	"	7.30	"	
12	50	1.35	"	6.55	"	
12+50	50	1.45	"	6.85	"	
13	50	1.45	2.5 1.0	6.85 5.35	"	
13+50	50	1.70	1.0	6.10	"	

1	2	3	4	5	6	7.
13+98	48	1.70	1.0	6.10	1:1.5	
13+98	–	1.70	"	"	"	
14+18	20	1.40	"	5.20	"	
		Dikessträckan C-D:				
17	–	1.10	1.75	5.05	1:1.5	Vid 16+67 fixp. = 7.09; kors i jordyt. sten.
17+50	50	1.40	"	5.95	"	
18	50	1.25	"	5.50	"	
18+25	25	1.10	"	5.05	"	
18+50	25	1.10	"	5.05	"	
19	50	1.30	"	5.65	"	
19+50	50	1.60	"	6.55	"	
20	50	1.45	"	6.10	"	
20+50	50	1.30	"	5.65	"	
21	50	1.55	"	6.40	"	
21+50	50	1.60	"	6.55	"	
22	50	1.45	"	6.10	"	
22+50	50	1.55	"	6.40	"	
23	50	1.75 { 1.0	1.75 { 1.0	7.00 { 6.25	"	Vid 23+30 fixp. = 7.71; kors i jordyt. sten.
23+50	50	1.65	1.0	5.95	"	
24	50	1.60	"	5.80	"	
24+50	50	1.70	"	6.10	"	
25	50	1.70	"	6.10	"	
25+50	50	1.60	"	5.80	"	
25+97	47	1.30	"	4.90	"	

Halmstad i februari 1932.

Hjalmar Strömvall

Förrättsman

45 sidor avskrifter
vitsordas
ex officio
Aj. Strömvall

DIARIE Nr 21209
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT 1934

Utdrag ur

Protokoll, fört vid syn
enligt vattenlagen 1931.

År 1931 den 7 maj kl. 9,30 inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, Jos Skogvaktaren Josef Jägerskogh i Eriksdal för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Henriksdorp, Fähagen, m. fl. hemman, uti Jämtlands län, Kinds härad och Älvsborgs län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens företagande denna dag genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämväl inställdes Jemma:

— — — — — — — — — — — — — — — — —

§ 10.

Delägarne utsågo till arbetsstyrelse: Skogvaktare Josef Jägerskogh i Eriksdal, Leander Andersson i Lerjered och Severin Andersson ibm.

§ 11.

Sysslomannen utsågo Skogvaktare Josef Jägerskogh till uppförvarare.

— — — — — — — — — — — — — — — — —

Ort och tid som ovan
På Ansökans vägnar:
Hjalmar Grönwall
Genast upplästs och rätt befunnet:
Karl Rylander Gotfr. Nyman.

Tillkännes
et officio
Hj. Grönwall

Gode. 31/10 1934 276/34

21210

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT 1934

Skrivelse om avsyning av det förslag, som avser torrläggning av mark till Lövsjö, Kvarnpasstorp, m.fl. i Dammike socken av Älvsborgs län.

Plan fastställd den 16 augusti 1934.

Lån = 1.050 kronor;

Statsbidrag = 1.810 kronor;

Fastställd tid till den 1 September 1936.

Kontrakt ännu ej antaget.

Avsyningsförrättare: Skogvaktare Josef Jägerskog i Ericsdal per Dammike.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 September 1932, varvid företaget befanns utförd i överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma förordas till godkännande.

Halmstad den 24 oktober 1934.

Hjalmar Gräsman

Statens lantbruksingenjör

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.
Erlagd 24/10 34

Stämpel = En (1) krona.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare uti det föreslag som avser torrläggning av mark till Lerjered, Knapphertra, m. fl. uti Dannike Socken av Älvsborgs län, överenskomma och besluta:

1:o att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2:o att söka största möjliga statsbidrag och största möjliga lån av statsmedel till företagets befrämjande;

3:o att uppdraga åt Lantbruksingenjören Hej. Grönvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

och 4:o att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen: att ingå med ert underdånig ansökan om statsbidrag och lån; att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav erfordras; att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel. samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Erikstad pr. Dannike den 19 april 1932.

Magnus de la Gardie

Severin Andersson

Leander Andersson

Oskar Andersson

Kvittnas

K. G. Nilsson K. J. Jägerskog

Vidimus

ex officio

Hej. Grönvall

16/8 34

Förteckning å de fastigheter, till vilka lån av Statens avdikningslånefond sökes för torrläggning av mark till Lerjered, Knapphestra, m. fl., uti Danmike socken, Kinds härad och Älvsborgs län.

Lerjered	n:r 15	13/100	mtl.	Leander Sundersson.
Do	n:r 16	13/100	"	Oskar och Severin Sundersson;
Fåhagen	n:r 1'	1/4	"	Greve M. de la Gardie;
~~Do~~	~~n:r 12~~	~~avst.~~		~~Do~~ utgår
~~Do~~	~~n:r 13~~	~~avst.~~		~~Do~~
Skeabo	n:r 1'	1/8	mtl	Do.
Do	n:r 12	avst.		Do.
Do	n:r 13	avst.		Do.
Apelgärde	n:r 1'	lägenhet		Do.
~~Rydet~~	~~n:r 1'~~	~~1/8~~	~~mtl~~	~~Do~~ utgår
~~Herbiksberg~~	~~n:r 1'~~	~~1/8~~	"	~~Do~~ utgår

Halmstad den 5 september 1932.

Lof/m.

Gjämna Gränmark

Skyldningar med blå beteckning utfördes av Kungl. Lantbr. styr./

G.A.

1934 den 31 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1934 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Lerjered, Knapphestra m.fl. i Dannicke socken av Älvsborgs län.

Lån 1.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 16 augusti 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Dannicke socken.			
Lerjered	13/100	1 5	Leander Andersson
"	13/100	1 6	Oskar och Severin Andersson
Fähagen	1/4	1 1 ◦	Greve M.de la Gardie
Skeabo	1/8	1 1 ◦	Densamme
"	avst.	1 2 ◦	Densamme
"	"	1 3 ◦	Densamme
Apelgärde	lght	1 1 ◦	Densamme

Stockholm den 31 oktober 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm