



Akt nr:

P-E1a-0563

AU\$P-E1a-0563

gn 700/1

543

304
37

P

2-0563

DIARIE Nr 22834
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Magra och Höggärdet i Magra
socken av
ÄLVSBORGS LÄN

h. h. 2 Ktho

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av tvåtusenetthundratrettio (2.130)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrahundranittio
(3.490)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~undertecknad~~^{vi}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Magra Backen den 9 november 1934.

Yanne Anderssons ägar till 1/2 af Magra Backen 2⁵

Frits Andersson ägar av 1/2 till Magra Backen 2¹¹

Nils Hjörpe f.d. arrendator 1/2 " " Stammen 5¹

Att Yanne Andersson och Frits Andersson i Magra
Backen samt Nils Hjörpe i Magra Stammen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *C. H. Carlsson*
Göteborg

Adress *Johan Johansson*
Backen Magra

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Eriksson

P 2★0563

DIARIE Nr 22881
K. LAUTERBUKSTYRELSEN
13 NOV. 1934

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
MAGRA och HÖGGÄRDET
i Magra socken,
Älvsborgs län.
1932.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober
1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Göteborg den 19 oktober 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Harrison

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Arkiv

Betänkande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Magra och Höggärdet i Magra socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna omedelbart söder och sydost om Magra kyrka samt ungefär sex kilometer öster ut från Sollebrunns station å Västergötland-Göteborgs järnväg. Å vidstående översiktskarta äro de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med gul färgteckning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas områdena ifråga såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten i jorden, vilka olägenheter i första hand ha va sin grund i otillräckliga dimensioner hos de avlopp, som hava att aföra vattnet. Jordmånen består å vissa områden av 0,2-0,4m. mylla på sand eller sandig lera och å andra av 0,8m. och däröver djup torvmylla eller torv på lera och sand.

A r e a l: Den av arbetena för avloppens förstoring i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 16,939 hektar, av vilka 16,832 hektar utgöres av åker och 0,107 hektar av betesmark. Lånesökandena tillhörig mark omfattar 6,972 hektar åker.

F ö r u n d e r s ö k n i n g; f ö r s l a g: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget reglerats. Mot förrättningen

eller därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: Avloppens nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder och övriga faktorer, å vilka förslaget till avloppens förstoring vilat, äro angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna öfver avloppen.

B å t n a d: För den av vatten besvärade marken, vilken tillskyndas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, har värdet av denna båtnad uppskattats till 7517:15 kronor; för den till lånesökandenas fastigheter hörande marken har värdet av båtnaden skattats till 4550:60 kronor.

K o s t n a d: För i förslaget upptagna arbetens utförande har kostnaden beräknats till 6570:- kronor. Å lånesökandena belöpande anpart i denna kostnad utgör 3790:74 kronor.

Kostnaden för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet uppgår till sammanlagt 611:90 kronor, av vilket belopp 57,70 \$, motsvarande 353:07 kronor belöper å lånesökandena. Dessas kostnader för företag, förrättning och utredning uppgår alltså till 4143:81 kronor.

A r b e t s t i d: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena vara bragta till slut senast vid 1934 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Enär des-

sa kostnader, evad de avse såväl företaget som förrättningen och utredningen, utgöra tillhoppa 7181:90 kronor samt värdet av båtnaden genom företaget uppskattats till 7517:15 kronor, skulle med ett förhållande mellan dessa tal av $96:100 = 0,96$ och tillämpad norm vid tilldelning av bidrag från nämnda anslag ett belopp av 3490:- kronor, utgörande 48,60 % av kostnaden, kunna påräknas såom bidrag från avdikningsanslaget.

Tränne fastighetsägare, upptagna i närslutna förteckning, söka därjämte lån från avdikningslånefonden. Dessa sökandes anpart i det beräknade statsbidraget skulle utgöra $\frac{57,70 \times 3490}{100} = 2013:-$ kronor. Drages detta belopp från anparten i kostnaderna: 4143:- kronor, skulle återstoden: 2120:- kronor, vilken summa understiger 70 % av värdet av båtnaden för lånesökandenas fastigheter, kunna utgöra det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, förteckning över lånesökandena, protokoll från sammanträde angående val av styrelse för företaget, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i två blad.

Göteborg den 31 augusti 1932.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 6570:-

Syneförrättningen, enligt räkning

" 516:55

Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning

" 95:35

tillhopa kronor 7181:90

Göteborg den 31 augusti 1932.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7181 kronor 90 öre, varav å lånesökandenas andel 4143 kronor 96 öre. Stockholm den 19 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för företaget i Magra Backen, Magra Håkansgården och Magra Stommen samt Höggärdet i Magra socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Magra Backen	2	11	1/16 mantal: Fritz Andersson,
" Håkansgården	3	7	9/128 " : John Andersson,
" "	3	10	1/32 " : Axelina och Astrid Svensson.

Göteborg den 31 augusti 1932.

C.B. Carlson.

Protokoll fördt vid sammanträde med delegarna i
dikningsföretaget av mark hörande till Magra Backen,
Magra Håkansgården och Magra Stom samt Haggärdet hos
Frits Andersson i Magra Backen den 4 juli 1932.

1.

Närvarande voro: Janne Andreasson, Backen; Emil Andersson, Backen;
John Andersson, Håkansgården; Frits Larsson, Backen, Carl Johansson,
som ombud för Axelina och Astrid Svensson, Håkansgården; Svante Johans-
son, Backen, Frits Andersson, Backen och Nils Hjerpe i Magra Stom.

2.

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Nils Hjerpe, Stommen .

3.

Beslutades att den blivande styrelsen skulle erhålla skälig ersättning
för sina besvär under arbetsåret.

4.

Styrelsen skulle bestå av 3 personer och valdes härtill Janne Andreas-
son, Backen, Frits Andersson, Backen och Nils Hjerpe, Magra Stom.

5.

Styrelsesuppleanter blevo John Andersson, Håkansgården och Emil Anders-
son, Backen.

6.

Till justeringsmän valdes Carl Johansson och Svante Johansson, Backen.

Så förekommet dag som ovan

Nils Hjerpe.

Justerat: Svante Johansson, Karl Johansson.

Bestyras af förmånen i ägare:
W. Hjerpe

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenav-
lopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Magra Backen, Magra Håkansgården och Magra Stommen samt
Höggärdet i Magra socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 19 september 1930 i Backen.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Emil Pettersson i Ränne och

Arvid Svensson i Torp, godemän;

Fritz Andersson, ägare till 1/16 mtl. Magra Backen, sökande till
företaget samt

Emil Larsson, ägare till 13/64 mtl. " Skattegården och
" 11/128 " " Håkansgården;

Fritz Larsson, " " 1/16 " " Backen;

Johan Johansson, " " 3/32 " " " och såsom ombud
enligt fullmakt för

August Johansson, ägare till 5/16 mtl. Höggärdet;

Janne Andreasson, " " 1/8 " Magra Backen;

Emil Andersson, " " 3/32 " " "

Emil Andersson, " " 1/4 " Höggärdet och

Astrid Svensson, delägare i 1/32 " Magra Håkansgården;

John Andersson, ägare till 9/128 " " " och
" 3/64 " " Skattegården

Svante Johansson, ägare till 1/16 mtl. Magra Backen;

Kyrkoherden Svante Ahlen i egenskap av konsistorieombud, enligt förordnande;

Nils Hjärpe, arrendator av 1/2 mtl. Magra Stommen;

Sven Dicander i Uplo i egenskap av ordförande i Bjärke härads vägstyrelse.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de avlopp, om vilkas förstoring fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av nämnda avlopp.

Sökanden äskade nu det avlopp, som ledde vattnet från ägorna till hans fastighet, vidgat och fördjupat i sådan utsträckning att faran för översvämning av låglänt mark bleve förebyggd samt att möjlighet till samma marks ändamålsenliga torrläggning bleve beredd.

Vid förundersökningen hade åtskilliga fastighetsägare förklarat att de önskade förena sig med sökanden om företaget i ändamål att få avloppet upptaget på sätt att jämväl marken till deras fastigheter kunde erhålla möjlighet till nöjaktig torrläggning. Dessa ägare vidhöll nu sina krav på anslutning, varom särskild handling vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

Kyrkoherde Ahlen höll före att avloppet från ägorna till Magra Stommen var tillfyllest för en nöjaktig torrläggning av marken till nämnda fastighet och arrendatorn Hjärpe framhöll att täckdikning av

marken ifråga ägt rum enligt av myndigheterna godkänd plan, vilken plan ock företeddes jämte profilritning över viss sträcka av avloppet. Fritz Larsson i Magra Backen sade sig även hava dränerat en del av marken utmed avloppet inom sin fastighet och förmenade att det befintliga avloppet var tillräckligt med avseende till torrläggningen av marken till hans fastighet.

Emil Andersson företedde handling, innebärande överenskommelse om upptagande av viss sträcka av avloppet genom Magra och Höggärdet enligt ävenledes framlagd plan. Såväl Emil Andersson som Janne Andreasson förmenade emellertid att ett avlopp enligt nämnda plan icke var tillfyllest för att säkerställa en nöjaktig torrläggning av marken, vilken även efter företagen upprepning av avloppet varit översvämmad å låglänta ställen, och åskade förty större avlopp än vad planen ifråga innebar.

§ 3.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställde John Johansson för egen del och för August Johansson i Höggärdet anspråk på ersättning. Fritz Larsson hade enahanda anspråk. Därest dessa anspråk kunde bifallas, menade övriga sakägare att ersättning för markupplåtelse och intrång finge beräknas efter likartade grunder för samtliga delägare i företaget.

Det hölls för sannolikt att broar och trummor för vägar över avloppen behövde ombyggas i samband med avloppens förstoring och menade flertalet sakägare att denna ombyggnad finge ske på gemensam bekostnad. Fritz Larssons uppfattning i denna fråga var dock att var och en fastighetsägare

borde svara för och bekosta ombyggnaden av överfart å sina ägor.

Herr Dicander förklarade att därest trumman för allmänna vägen över avloppet från Magra Stommen icke höll måttet enligt vägförslaget det ankom på vägstyrelsen att sätta trumman istånd enligt nämnda plan. Den sänkning eller ombyggnad av trumman, som tarvades för bättre torrläggning av marken ovanför vägen, åvilade torrlägningsintressenterna och blott i den mån denna ombyggnad innebar en förbättring, hade de väghållningsskyldige att deltaga, om framställning därom gjordes.

John Johansson upplyste därom att den allmänna vägen utmed hans fastighet komme att rätas och att viss å nivåkartan upptagen mark komme att tagas i anspråk för denna rätning, och förklarade Johansson att han icke kände sig pliktig deltaga i företaget för denna mark. I frågan om anslutning för att ernå möjlighet till bättre torrläggning av fältet utmed allmänna vägen ville Johansson låta anstå med avgörandet till dess utredning om förhållandet mellan kostnad och båtnad förelåg.

§ 4.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning, varefter tillkännagavs att, sedan förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats, resultatet komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan

C.B. Carlson,

Emil Pettersson,

Arvid Svensson.

§ 5.

Den 16 april 1932 i Magra Backen.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Fritz Larsson i	Magra Backen,	
Fritz Andersson i	" "	
Johan Johansson i	" "	
Svante Johansson i	" "	
Janne Andreasson i	" "	
John Andersson i	" Håkansgården	
Karl Johansson i	" "	såsom ombud enligt
fullmakt för		
Axelina och Astrid Svensson i	" "	
Emil Andersson i	Höggärdet.	
August Johansson i	"	
Nils Hjärpe i	Magra Stommen.	

§ 6.

Förslag till avloppens vidgning och fördjupning samt till vägtrumms och broars ombyggnad företeddes och väckte ingen erinran.

Det upplystes att trumman för allmänna vägen över tilloppet från Magra Stommen varit föremål för ombyggnad och sänkning i samband med vidtagen vägförbättring. Besiktning av byggnaden vart för den skull företagen och utröntes att sänkning ägt rum med omkring 0,40 meter. Loppet i trumman höll 0,9 x 0,9 meter. I befintligt skick syntes trumman inte utgöra hinder för torrläggning av marken öster om vägen.

För möjliggörandet av bättre torrläggning av marken till Johan Jo-

hanssons fastighet i Magra Backen med läge öster om allmänna vägen
önskade Johansson ledning anlagd till landsvägstrumman samt avloppets
förstoring väster om vägen och förenade sig Johansson för den skull
med sökanden om företaget.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Fritz
Andersson i Magra Backen pr Magra.

Åt Fritz Andersson och Janne Andreasson uppdrogs att i föreskriven
ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för före-
taget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Magra den 16 april 1932.

C.B. Carlson,

Arvid Svensson,

Emil Pettersson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeiö-
ren i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom
förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emot-
tagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 november
1928. På länsstyrelsen vägnar: E. Gunnar Hellström, Uno Heinz.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behö-

rig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Backen och Håkansgården i Magra socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Backen; ägare, Fritz Larsson,

" " Fritz Andersson,

" " Svante Mars,

" " Emil Andersson,

Håkansgården; ägare, Axelina och Astrid Pettersson och

" " Axel Pettersson,

Backen pr Magra den 25 okt. 1928.

Fritz Andersson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Magra Backen och Magra Håkansgården i Magra socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Fritz Andersson i Backen fredagen den 19 september 1930 kl. 11.15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kan mark hörande till Magra Stommen och Högårdet komma att beröras av företaget.

Göteborg den 28 augusti 1930. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Magra församling den 28 augusti samt införd i Älvsborgs läns tidning den 4 september 1930 var-
jämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å pos-
ten den 1 september till följande personer:

Lantbrukaren Emil Larsson,	Magra Skattegården,	<u>Magra.</u>
" Fritz Larsson,	" Backen,	"
" Fritz Andersson,	" " " " " "	"
" Johan Johansson,	" " " " " "	"
" Svante Johansson,	" " " " " "	"
" Janne Andreasson,	" " " " " "	"
" Emil Andersson,	" " " " " "	"
" August Johansson,	Höggärdet,	"
" Emil Andersson,	" " " " " "	"
" Axel Nilsson,	" " " " " "	"
Fr. Axelina Svensson,	Magra Håkansgården,	"
Fr. Astrid Svensson,	" " " " " "	"
Lantbrukaren John Andersson,	" " " " " "	"
Arrendatorn Nils Hjärpe,	" Stommen	"

samt den 7 september till ordföranden i Bjärke härads vägstyrelse

Godsägare S. Dicander, Upplo, Magra.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Magra Backen och Magra Håkansgården i Magra socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till Magra Stommen och Höggärdet i samma socken samt allmänna vägen över ägor till Magra, handlägges hos lantbrukaren Janne Andreasson i Magra Backen lördagen den 16 april 1932 kl. 3 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 24 mars 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Magra församling den 25 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 31 mars 1932, betygar: C.B. Carlsson.

Fullmakt

för Johan Johansson, Backen, att vid sammanträde med delägarna i vattenavloppsföretaget Magra Backen m.fl. jordar, den 19 september 1930, föra min talan och bevaka min rätt. Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Höggärdet, Magra den 18 sept. 1930.

August Johansson.

Bevittnas av: E.A. Larsson, Nils Larsson.

Till Herr Kontraktsprosten m.m. Aug. Stenström.

Sedan till domkapitlet anmälts, att syneförrättning för vattenavled-

ning utsatts att äga rum hos lantbrukaren Fritz Andersson i Backen, Magra, den 19 innevarande september kl. 11,15 f.m., samt att av förrättningen beröres stomhemmanet Magra Stommen i Magra, förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill ag Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda stomhemmans rätt och bästa. Skara Domkapitel den 10 september 1930.

Hj.Danell.

Emil Berglund,

P.T.Arbman,

S.E.Melander.

Paul Öhlin.

R.Larsson.

Nils Broström.

Herr Kyrkoherden m.m. Svante Ahleń.

utses att i mitt ställe vara konsistorieombud vid ovannämnda syneförrättning. Trollhättan den 16 sept. 1930. Aug. Stenström.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser att bereda större vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Magra Backen i Magra socken och åsyfta med denna anslutning att få avlopp berett på sätt att en ändamålsenlig torrläggning av mark till våra fastigheter kan ernås.

Magra Backen den 19 september 1930.

John Andersson, ägare till 9/128 mtl. Håkansgården,

Astrid Svensson, " " 3/64 " Skattegården,

del " i . 1/32 " Håkansgård, Magra

Janne Andreasson, ägare till 1/8 mtl. Backen, Magra

Emil Andersson, " " 3/32 " " "

Svante Johansson, " " 1/16 " "

Att John Andersson, Astrid Svensson, Janne Andreasson, Emil
Andersson och Svante Johansson träffat förestående förening
och egenhändigt undertecknat denna handling betyga: C.B. Carlson,

Emil Pettersson, Arvid Svensson.

Med sökanden förenarsig även undertecknad för ernående av
torrläggning av marken till min fastighet i Magra Backen.

Magra Backen den 16 april 1932.

Johan Johansson.

Bestyrkes: Arvid Svensson, Emil Pettersson. C.B. Carlson.

Fullmakt

för vår arrendator Karl Johansson att vid blivande sammanträde
med delägarne i torrlägningsföretaget Magra Håkansgården m.fl.
gårdar den 16 dennes föra vår talan och bevaka vår rätt, hållan-
de vi för giltigt vad detta vårt ombyd lagligen gör och låter.

Magra Håkansgården den 6 april 1932.

Axelina Svensson, Astrid Svensson.

På en gång närvarande vittnen

E.A. Larsson, Magra.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Magra och Höggärdet i Magra socken, Älvsborgs län.

Av de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga är, framgår huvudavloppet först i nordlig riktning genom ägor till Magra böjer, sedan det mottaget tillopp väster och öster ifrån, av åt väster och fortsätter genom ägor till Magra och Höggärdet samt vidare västerut till den s.k. Mellbyån, som leder mot söder till sjön Anten, vars vatten avbördas till Mjörn och Säreån. Avloppen falla alltså inom Vänern-Göta Älvs nederbördsområde N:o 108, sektionen 6/ Säreån.

För att ernå den torrläggning av marken, sökanden och de, vilka förenat sig med honom om företaget, åsyftat, tarvas att arbetena med vidgningen och fördjupningen av huvudavloppet begynna vid gränsen mellan Magra Skattegården 1² och Magra Backen 2¹⁰. Vid denna punkt tillrinner vatten från omkring 3,5 kvadratkilometer, vid platsen för tillflödet från Magra Stommen från 3,0 kvadratkilometer och ovanom sist nämnda punkt från c:a 2,0 kvadratkilometer stort område. Med avseende till områdets topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten kan vattenföringen vid ordinära flöden skattas till 0,5 kubikmeter i sekunden för den nedersta sträckan och till 0,3 kubm. i sekunden för den översta sträckan varjämte sommarmedelvattenföringen skattas till 0,035 kubm. och 0,020 kubm. i sek. för resp. sträckor. Dessa vattenföringar härleda sig från en uppskattad avrinning av 150 resp. 10 sekundliter

från varje kvadratkilometer av området i medeltal.

Med beaktande av ovan nämnda till avrinning kommande vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt till kravet på beredande av trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning för marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär att avloppet erhåller en bottenlutning av minst 0,75:1000 i den nedre med A-B betecknade sträckan och 0,5:1000 å den övre med C-D-E utmärkta sträckan, en bottenbredd å den först nämnda sträckan av 0,50 m. å den sist nämnda 0,30 m. samt i hela sin sträckning en slänt = 1:1,25. Sträckan B-C erhåller en bottenlutning av 2:1000 en bredd i bergpartier-na av 1,0 meter och i jord 0,50 m. med slänt 1:1,25. Bottenbredden i bergen å sträckan A-B blir 1,0 m. under förutsättning att jordslänten 1:1,25 uttages i ena sidan, men 1,5 om sprängning sker med lodrät sida i båda kanterna av avloppet.

I avlopp, upptaget med förenämnda lutningar och dimensioner, hava ovan angivna vattenmängder beräknats kunna avrinna: flodvattenmängden vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter och medelvattenmängden vid 0,25-0,20 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst 1,0 meters djup torrläggning i medeltal ernås för de lägst belägna fälten.

De tillopp, det ena från Öster och Magra Stommen samt betecknat med C-F, det andra väster från Magra Håkansgården och i förslaget betecknat med D-H, som leda till huvudavloppet vid resp. C och D hava relativt

liten vattenföring, vilken betingar en bottenbredd av allenast 0,30 meter och en slänt av 1:1,25 för sträckan C-F och 1:1 för sträckan D-H.

Ävvattningen av fälten öster om allmänna vägen och tillhörande Mägra

⁹
Backen 2 har funnits lämpligen kunna ske medelst en rörledning av 10 cm. (4") tegelrör i sträckningen F-G.

Med undantag för den nyligen anlagda trumman för allmänna vägen vid F äro befintliga broar och trummor för vägar över avloppet ~~äro~~ i regel

för grunda och för snäva för att kunna bestå efter det avloppen upptagits enligt ovan avhandlat förslag. En ombyggnad blir därför av nöden och förutsätter en grundläggning samt en bredd och höjd å vattenloppet av sådan art att byggnaderna icke orsaka skadlig dämning i vattendraget. För detta ändamål erfordras att byggnaderna å sträckan A-B erhålla en bredd mellan landfästena av 1,5 meter, å sträckan B-C en bredd av 1,0 m., å sträckan C-D-E en bredd av 1,2 meter samt i tillloppen en bredd av 0,8 meter.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppen till läget utmärkta med tvänne heldragna, jämlöpande röda linjer och täckt lednings sträckning med enkel röd linje. Profil- och sektionsritningar över avloppssträckorna utvisa föreslagna lutningar, bottenlägen och dimensioner samt ritningar till vägtrummor och broar dessa byggnaders konstruktion.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av förenämnda avlopps förstoring till föreslagen omfattning, har uppskattats i den

ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning, varvid såväl medel- som högvattenstånden i avloppen beaktats, har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte ägobeskrivning och arealer markens värde samt värdet av båtnaden.

På grund av förekommande lutningsförhållanden, förgreningar och arbetssvårigheter har undersökning jämlikt 7:24 vattenlagen verkstälts för utrönande huruvida något området kunnat torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Denna undersökning har givit till resultat att torrläggning av de områden, som avvattnas till avloppssträckorna B-C-D-E, C-F-G och D-H, kan ske för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden än torrläggningen av marken utmed sträckan A-B i förhållande till denna marks båtnad. Till kostnaden för de först nämnda områdenas torrläggning har då jämväl räknats kostnad för behövlig upprensning av viss del av sträckan A-B, vilken kostnad skattats till 200:- kronor.

Vid detta förhållande och för sådan jämkning i avseende å skyldigheten att taga del i kostnaden för företaget, varom stadgas i ovan nämnda lagrum, hänföres marken till tvänne särskilda avdelningar på sätt framgår av till detta utlåtande fogad kostnadsfördelningslängd.

I den beräknade kostnaden för arbetena inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till marken i förhållande till

värdet av båtnaden för samma mark sådant detta värde är uträknat i värderingslängden. I kostnadsfördelningslängden är enligt denna grund den beräknade kostnaden för arbetena inom varje avdelning för sig fördelad på de särskilda fastigheterna och kostnadsandelarna sammanförda för varje fastighet. I förhållande till den sålunda uträknade andelen i den beräknade kostnaden för företaget sker deltagandet i den verkliga kostnaden. Till ledning för detta deltagande äro procenttal uträknade och införda i längden.

Till kostnad för företaget räknas ^{och sprängnings-}schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Vid det förhållandet att ombyggnaden av ~~bestämda~~ vägtrummor och broar medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga är jämlikt 7:18 vattenlagen byggnadens ägare pliktig att taga del i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Undantag härifrån utgör bron vid 6+50 m., vilken efter avloppets uppsprängning återuppföres till förutvarande skick på delägarnes i företaget bekostnad.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp för varje till upptagande kommande kubikmeter massa, som utgöres av torv, av 0,20 kr. och som utgöres av sand och

lera eller berg av 0,30 kr., där uppläggningsen sker på åker eller äng. För uppläggning på hagmark utgår ersättning med 0,10 kr. och på mossmark med 0,05 kr. för varje kubikmeter. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro utförda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnaderna slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 10 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall förty icke utgå.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppen bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

Broar och trummor underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga sådana byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord eller sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att schaktnings- och sprängningsmassorna i regel uppläggas åt den sida,

från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att landfästen till broar byggas av kilad sten i gott förband och överbyggnader av friskt virke samt glacinen av minst 0,25-0,30 meter tjock sten, samtliga byggnader enligt ritningar;

att ledningen F-G lägges med fullgoda tegelrör i jämn lutning 2/1000 och avslutas vid mynningen F med cementrör, järnrör eller trumma av tjärad plank, invid vilken stötbotten av sten anbringas i öppna diket, samt vid G med en slambrunn av minst 0,45 m. invändig diameter och 0,5 m. djup under ledningen, vilken brunn förses med lock av betong eller tjärad plank

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga Kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1934 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda

se hast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt att åverkan å avloppen genom betande kreatur bör avhjälpas genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad;

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må, därest sådan talan finnes påkallad, föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvärs ingivande och handlingars avlämnande.

Magra Backen den 16 april 1932.

C.B. Carlson,

Arvid Svensson,

Emil Pettersson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Magra Backen	10 2	1/16	5-10	Fritz Larsson
" "	11 2	1/16	11-16	Fritz Andersson
" "	8 2	3/64	17-20	Johan Johansson
" "	9 2	3/64	21-26	" "
" "	4 2	1/16	27-30	Svante Johansson
" "	5 2	1/8	31-37	Janne Andreasson
" "	6 2	5/64	38-41	Emil Andersson
" "	7 2	1/64	42-44	" "
" "	10 2	1/16	45-59	Fritz Larsson
" "	11 2	1/16	60-89	Fritz Andersson
" Håkansg.	10 3	1/32	90-108	Axelina och Astrid Svensson
" "	7 3	9/128	109-111	Johan Andersson
" Backen	9 2	3/64	112-116	Johan Johansson
" Stommen	1 5	1/2	117-121	Ecklesiastikstatensarr: Nils Hjärpe ..
Höggärdet	6 2	1/16	122	Axel Nilsson
"	12 1	avs.	123	" "
"	8 1	77/256	124	Emil Andersson
"	7 1	1/16	125	August Johansson
"	2 1	1/4	126-130	" "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,8		07,5				03,5		263	90		275	70		11	80
	31,2						03,4		343	20		374	40		31	20
	49,8						02,8		532	86		597	60		64	74
	47,5						11,0		478	50		534	-		55	50
	17,8						09,0		179	80		222	10		42	30
1	30,3						08,0		1299	35		1954	50		655	15
	48,5						02,0		566	50		723	50		157	-
	84,0						03,5		833	-		1260	-		427	-
2	36,6						17,5		2568	44		3275	15		706	71
2	94,4						12,5		2462	20		4164	60		1702	40
2	93,1						10,0		1881	85		4151	85		2270	-
	78,5						01,7		591	25		1138	25		547	-
	40,0						04,5		387	25		560	-		172	75
2	53,5						16,5		3137	-		3549	-		412	-
	04,2								52	50		54	60		2	10
	02,5								27	50		33	75		6	25
	12,0								126	-		186	-		60	-
	06,0								57	-		90	-		33	-
	35,5		03,2				06,0		389	75		550	-		160	25
16	83,2		10,7			1	11,9		16177	85		23695	-		7517	15
Magra Backen den 16 april 1932.																
C.B. Carlson, Arvid Svensson, Emil Pettersson.																

Jordersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Magra Backen, Magra Håkansgården och Magra Stommen samt Högårdet i Magra socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ersättning för								Summa ersätt- ning.
				markupplåtel-				intrång				
				m ²	ö.	kr.	ö.	m ³	ö.	kr.	ö.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<u>Avloppssträckan A-B.</u>												
Backen	10 2	1/16	Fritz Larsson	30	10	3 00	40	20	8 00	11 00		
"	11 2	1/16	Fritz Andersson	100	"	10 -	110	"	22 -	32 -		
"	8 2	3/64	Joh. Johansson	140	"	14 -	100	"	20 -			
				20	12	2 40	40	30	12 -	48 40		
"	9 2	3/64	" "	10	10	1 -						
				15	12	1 80	40	30	12 -	14 80		
Höggårdet	2 1	1/4	Aug. Johansson	40	10	4 -						
				100	12	18 -	145	30	43 50	59 50		
Backen	4 2	1/16	Svante Johansson	15	10	1 50	35	"	10 50	12 -		
Höggårdet	7 1	1/6	Aug. Johansson	15	9	1 35	20	"	6 -	7 35		
"	8 1	77/256	Emil Andersson	45	10	4 50	75	"	22 50	27 -		
"	12 1		Karl Nilsson	5	"	50	9	"	2 70	3 20		
Backen	5 2	1/8	Janne Andreasson	80	9	7 20	220	"	66 -	73 20		
"	6 2	5/64	Emil Andersson	10	"	90	30	"	9 -	9 90		
"	7 2	1/64	" "	100	"	9 -	195	"	58 50	67 50		
			S u m m a	725		73 15	1050		292 70	365 85		
<u>Avloppssträckan B-C.</u>												
Backen	10 2	1/16	Fritz Larsson	55	12	6 60	140	30	42 -	48 60		
				100	3	3 -	225	10	22 50	25 50		
			S u m m a	155		9 60	365		64 50	74 10		
<u>Avloppssträckan C.D.</u>												
Backen	10 2	1/16	Fritz Larsson	120	11	13 20	210	30	63 -	76 20		
			S u m m a	120		13 20	210		63 -	76 20		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<u>Avloppssträcken D-E.</u>							
Backen	2 ¹⁰	1/16	Fritz Larsson	30	10	3 00	53	30	15 90	18 90
"	2 ¹¹	1/16	Fritz Andersson	400	7	28 -	545	"	163 50	191 50
Håkansg.	3 ¹⁰	1/32	Axelina 3 Astrid Svensson	410	5	20 50	560	"	168 -	188 50
"	3 ⁷	9/128	John Andersson	170	3	5 10	120	"	36 -	
							120 05		6 -	47 10
			S u m m a	1010		56 60	1398		389 40	446 -
			<u>Avloppssträcken C- F-G.</u>							
Backen	2 ¹⁰	1/16	Fritz Larsson	80	10	8 -	110	30	33 -	41 -
"	2 ¹⁰	1/16	Fritz Larsson	190	8	15 20	205	30	61 50	
				40	1,5	60	50	05	2 50	79 80
Håkansg.	3 ¹⁰	1/32	Axelina och Astrid Svensson	10	"	15 12	"		60	75
			S u m m a	240		15 95	267		64 60	80 55
			<u>S a m m a n d r a g.</u>							
Backen	2 ¹⁰	1/16	Fritz Larsson	645		52 60	1033		248 40	301 -
"	2 ¹¹	1/16	Fritz Andersson	500		38 -	655		185 50	223 50
"	2 ⁸	3/64	Joh. Johansson	160		16 40	140		32 -	48 40
"	2 ⁹	3/64	" "	25		2 80	40		12 -	14 80
Höggårdet	1 ²	1/4	Aug. Johansson	140		16 -	145		43 50	59 50
Backen	2 ⁴	1/16	Svante Johansson	15		1 50	35		10 50	12 -
Höggårdet	1 ⁷	1/6	Aug. Johansson	15		1 35	20		6 -	7 35
"	1 ⁸	77/256	Emil Andersson	45		4 50	75		22 50	27 -
"	1 ¹²		Karl Nilsson	5		50	9		2 70	3 20
Backen	2 ⁵	1/8	Janne Andreasson	80		7 20	220		66 -	73 20
"	2 ⁶	5/64	Emil Andersson	10		90	30		9 -	9 90
"	2 ⁷	1/64	" "	100		9 -	195		58 50	67 50
Håkansg.	3 ¹⁰	1/32	Axelina 3 Astrid Svensson	420		20 65	572		168 60	189 25
"	3 ⁷	9/128	John Andersson	170		5 10	240		42 -	47 10
				2330		176 50	3409		907 20	1083 70

Magra Backen den 16 april 1932.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Magra Backen, Magra Håkansgården och Magra Stommen samt Höggärdet i Magra socken, Älvsborgs län.

L ä g e.	Längd i me- ter	Arbete, material m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö	kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
16+80-14	280	Torvjord kubm.	250	0,50	125	00	125	00
14 - 12	200	Sand och Lera "	140	0,90	126	-		
		" " "	80	0,70	56	-		
		Berg "	15	12	180	-	362	-
12 - 10	200	Sand och Lera "	220	0,70	154	-		
		Berg "	12	12	144	-	298	-
10 - 7+70	220	Sand och lera "	340	0,70	238	-		
		Berg "	2	12	24	-	262	-
15+95,14+20		Ägovägsbro av trä, enl. ritning.						
		Beräknad kostnad 70:-kr., varav						
		1/2 på företaget st.	2				70	-
15+70		Ägovägsbro med träöverbyggnad						
		på stenlandfästen, 1,5m. bred						
		vattenöppning. Beräknad kostnad						
		200:-kr., varav 1/2 på företaget	1				100	-
10+65,9+20		Ägovägsbro med träöverbyggnad						
		på stenlandfästen, 1,5m. bred						
		vattenöppning. Beräknad kostnad						
		225:-kr., varav 1/2 på företaget						
		st.	2				225	-
		Ersättning för markupplåtelse						
		och intrång enl. särskild längd					365	85
		Tillägges för tillsyn, oförutsed-						
		da fall m.m. c:a 10% av kostnaden					142	15
		S u m m a					1950	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppssträckan B-C.</u>				
7+70-6+8	162	Sten, lera och grus kubm.	180	3,00	540 00	
		Berg "	65	12	780 -	
		Sand och lera "	120	0,80	96 -	1416 00
6+50		Istandsättande av ägovägsbro				20 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl. särskild längd				74 10
		Tillägges för oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% av kostnaden				139 90
		S u m m a				1650 -
		<u>Avloppssträckan C-D.</u>				
6+8-5+20	88	Sand och lera	210	0,75	157 50	157 50
		Ersättning för markupplåtelse och				
		intrång enl. särskild längd				76 20
		Tillägges för oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% av kostnaden				16 30
		S u m m a				250 -
		<u>Avloppssträckan D-E.</u>				
5+20-4	120	Sand och lera kubm.	290	0,75	217 50	
		Berg "	8	12	96 -	313 50
4 - 2	200	Sand och lera "	470	0,70		329 -
2 - 0+50	150	" "	390	0,70		273 -
0+50 - a	115	" " ngt. rötter "	240	0,90		216 -
4+50,1+50		Ägovägsbroar med träöverbyggnad				
		på stenlandfästen med 1,2 m. bred				
		vattenöppning, enl. ritning. Beräknad kostnad 200:-kr., varav				
		1/2 på företaget st. 2				200 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl. särskild längd				446 -
		Tillägges för oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% av kostnaden				132 50
		S u m m a				1910 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppssträckan C-F-G.</u>				
15 - 15+93	93	Sand och lera kubm.	110	0,70	77 00	
		Ersättning för markupplåtelse och intrång			41 -	
15+93-17+8	115	Ledning av 10 cm. (4") tegelrör. grävning, läggning, jordpåfyllning och rör med transport 1m.	115	1,00	115 -	
		Stensättning och mynningsrör vid 15+93 m.			20 -	
		Brunn av cementrör med lock vid 17+8			40 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m.			17 -	
		S u m m a			310 -	
		<u>Avloppssträckan D-H.</u>				
18-19+75	175	Sand och lera kubm.	250	0,65	162 50	
		Berg "	17	12	204 -	
18+60		Överfart å berget, trumma. Beräknad kostnad 40:-kr., varav 1/2 på företaget			20 -	386 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd				80 55
		Tillägg för oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% av kostnaden				32 95
		S u m m a				500 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Avloppssträckan A-B				1950 -
		" B-C				1650 -
		" C-D				250 -
		" D-E				1910 -
		" C-F-G				310 -
		" D-H				500 -
		Summa kronor				6570 -

Magra Backen den 16 april 1932.

C. B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

H e m m a n.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare
Magra Backen	10 2	1/16	Fritz Larsson
" "	"	"	" "
" "	11 2	1/16	Fritz Andersson
" "	"	"	" "
" "	8 2	3/64	Johan Johansson
" "	9 2	3/64	" "
" "	"	"	" "
" "	4 2	1/16	Svante Johansson
" "	5 2	1/8	Janne Andreasson
" "	6 2	5/64	Emil Andersson
" "	7 2	1/64	" "
" Håkansgården	10 3	1/32	Axelina och Astrid Svensson
" "	7 3	9/128	Johan Andersson
" Stommen	1 5	1/2	Ecklesiastikstatens arr: Nils Hjärpe
Höggårdet	6 1	1/16	Axel Nilsson
"	12 1	avs.	" "
"	8 1	77 256	Emil Andersson
"	7 1	1/16	August Johansson
"	2 1	1/4	" "
			S u m m a

Ägo- figu- rer.	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verk- liga kost- naden för fö- retaget	Andel i förrätt- nings- kostnaden.	
			A - B		B-C-D-E, C-F-G, D-H.		A-B, B-C-D-E, C-F-G, D-H.				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
5-10, 45,46	27	70	28	15			602	74	9,17		
47-56	690	81			574	59					
11-16	31	20	31	70			1447	68	22,04		
60-86	1702	40			1415	98					
17-20	64	74	65	78			65	78	1,00		
21-26	55	50	56	40			200	09	3,05		
112-115	172	75			143	69					
27-30	42	30	42	98			42	98	0,65		
31-37	655	15	665	73			665	73	10,13		
38-41	157	-	159	54			159	54	2,43		
42-44	427	-	433	90			433	90	6,60		
90-106	2270	-			1888	09	1888	09	28,74		
109-110	547	-			454	97	454	97	6,92		
117-120	412	-			342	68	342	68	5,22		
122	2	10	2	13			2	13	0,03		
123	6	25	6	35			6	35	0,10		
124	60	-	60	97			60	97	0,93		
125	33	-	33	53			33	53	0,51		
126-130	160	25	162	84			162	84	2,48		
	7517	15	1750	-	4820	-	6570	-	100,00		

Magra Backen den 16 april 1932.

C.B. Carlson,

Arvid Svensson,

Emil Pettersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

57/10 34

DIARIE N: 21646
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1932

Förteckning

öfver fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för företaget i Mågra Backen, Mågra Håkansgården och Mågra Stommen samt Högårdet i Mågra socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Mågra Backen	11	1/16 mantal: Fritz Andersson, 2
"	2	
"	7	
" Håkansgården	3	9/128 " : John Andersson, 7
"	10	
"	3	1/32 " : Axelina och Astrid Svensson. 7

Göteborg den 31 augusti 1932.

P. Carlsson

v

1934 den 7 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Magra och
Höggårdet i Magra socken av Älvsborgs län.

Lån 2.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Magra socken.</u>			
Magra Backen	1/16	11 2	Fritz Andersson
• Håkansgården	9/128	7 3	John Andersson
• " "	1/32	10 3	Axelina och Astrid Svensson

Stockholm den 7 december 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Sodli. 7/12 1934

DIARIE Nr 22835
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Magra och Höggärdet i Magra socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2130:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 3490:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 9 november 1934 verkställd avsyning av arbetena befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den numera fastställda planen för företaget. Beträffande den täckta ledningen F-G hade denna vid utloppet från brunnen vid G erhållit något högre läge än vad planen utvisar. Den täckdikningsförman, som haft hand om ledningens nedläggande, har motiverat detta läge därmed att de båda sista rören lyfts upp c:a 5 cm. för att säkerställa dem mot frysning. Enär det fält, vars vatten har sitt utlopp genom ledningen ifråga, blivit föremål för täckdikning efter ledningens anläggande och sådan denna varit beskaffad vid avsyningstillfället samt någon omläggning av täckdikningssystemet icke gärna kan komma ifråga, synes mig ledningen ifråga böra godtagas i befintligt skick.

Företaget förordas förty till godkännande.

Göteborg den 12 november 1934.

M. Carlsson

