



Akt nr:
P-E1a-0568

AU\$P-E1a-0568

P 1*0568

DIARIETAL 19588

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT 1934

Handlingar

rörande PERSMYRAN-ANEBERGS dikningsföretag
i Tydje och Änimsbogs socknar, Älvsborgs
län, enligt vid syneförrättning år 1932
upprättat förslag.

Nils Pettersson

Statens e. lantbruksingeniör.

Notis:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställdt till
efteråttrö vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

O. Hultén

Beaktande av givet i och för
rikande av bidrag från statens
avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond
till Persmyran-Årbergs dik-
ningsföretag i Sydö och Årbergs
skogsröskvar, Årbergs lån

Föregående rätts-
lig utredning

Synförrättning enligt vattenlagen för för-
läggning av ifrågavarande marker har hållits av
under tecknad och avslutats den 3 maj 1932. Enligt här
bifogat bevis (Bil. A) från Värmdöbygdcens vattendom-
stol har bevis mot synförrättningen icke bli-
vit inom föreskriven tid hos vattendomstolen
anfört. De vid synförrättningen upprättade hand-
lingar (Bil. E) och ritningar (Bil. F) ligga till grund
för efterföljande utredning.

Föreläggningsom-
rådets läge, na-
turliga beskaf-
senhet och anal.

Föreläggningsområdet är beläget omkring 5
km. nordost om Årbergs kyrka. I den till syn-
handlingarna bifogade Föreningskartan är området
angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår
till sammanlagt 10.67.0 hektar, varav 10.50.0 hektar
åker och 0.17.0 hektar annan mark. Jordmånen be-
står av mylla på lera och mylla på lera och sand.

Låne- och anslags-
rikande

Enligt föreningskrivelsen av den 3 maj 1932
harva företaget intressenter i företaget överenskom-
mit att göra ansökan om såväl lån från statens
avdikningslånefond som även bidrag från statens
avdikningsanslag till företagets utförande. Dessutom
har uppdragits åt arbetsstyrelsen att söka statsbi-
drag för hela företaget.

Företagets om-
fattning, vatten-
mängdsberäkning

Den mark, som vid denna synförrättning
varit föremål för undersökning har på grund av för-
måndsberäkning hållandena uppdelats på två företag, benämnda fö-

steg N:1 och steg N:2. Nederbudsområdet för ar m. m.
det förstnämnda är 1 km^2 samt är för det renare obe-
syddigt. Avrinningen vid flöden har antagits till 150
sek / lit pr. km^2 och medelvattenmängden har beräknats
uppgå till $\frac{1}{10}$ av den vid högsta flöden beräknade.

Enligt råd synförrättningen meddelade be-
stämmer skall för förläggning av steg N:1 upp-
grävas avloppsgravens A-B samt för förläggning av
steg N:2 avloppsdiket C-D.

Dikenas dimensioner framgå av till synhandlingarna
hörande profil- och riktningsskizningar.

Allmän väg berörs icke genom steg N:1. Icke Broar.
heller skall i samband med grävingsarbetet ombyggas
br eller brumma efter å ritning eller i kortnadsför-
slag lämnade anvisningar. För förvarad överkörsl
skall utgå en ersättning av 300-kronor.

Vid synförrättningen hava synmännen förläggnings
verksamhet värdering av de i stegen ingående mar- värde.
kerna såväl i deras numrerade vattenbadade till-
stånd som i det skick, vari de beräknas komma efter
förläggningsarbetets utförande. Nämnade erhållna mark-
värden finnas intagna i den till synhandlingarna
hörande värderingslängden. Värdet av den genom för-
läggningen beräknade jordförläggningen uppgår således
till 4716.70 kronor för båda stegen, varav för de
lämnande 2791.81 kronor.

Vid synförrättningen har kortnaden för Kortnad.
förläggningsarbetet för steg N:1 beräknats till 2510-
kronor samt för steg N:2 till 720-kronor. Ersätt-
ningar för avloppsgravens utvidgning samt för jord-
upplag uppgå enligt vid synförrättningen upp-
rättad jorderövertäckningslängd för steg N:1 till 916.81
kronor. Kortnaden för laga synförrättningen uppgår
till 324-kronor, varav för steg N:1 263.57 kronor
samt för steg N:2 60.43 kronor. Ersättningen för

detta betänkande med bilagor utgår 69.67 kronor, fördelat med 56.68 kronor på förslag N:1 och 12.99 kronor på förslag N:2.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader.

För de länsrökande utgår kostnaden 2660.70 kronor.

Anslag och läns-
belopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av statsbidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom trullägningsarbetet ernädda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för förslag N:1 = 0.98 samt för förslag N:2 = 0.90. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då för det förstnämnda förslaget beräknas efter 49.30% samt för det sistnämnda efter 46.50% samt länet efter resp. 50.70% och 53.50%. Beräknat på ovan angivet sätt nyres till hela förslaget kunna beviljas i avrundat totalt dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 2210. kronor, dels ett lån från statens avdikningslänsfond av 1370. kronor, vilket belopp understiger 70% å de länsrökandes andel i det beräknade förbättringsvärdet genom trullägningen.

Tillstyrkan och
arbetstid.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förstnämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av i frågavarande förslag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under löpnet av 2 år efter det att statsunderstöden blivit beviljade.

- Bilagor

- Bil A. Diariebrev från Värkerbygdens vattendoms-
stol att ryresförättningen ej överklagats.
" B. Föreningskrivelse av den 3 maj 1932.
" C. Förteckning över länsrökandena, jämte fastig-
heternas namn och registerbeteckning.
" D. Kostnadsförslag
" E. Svodesräkning för betänkande med bilagor.

Bil F. sörskrift av synhandlingarna.

" G. Ritningskopia

Vänersborg i augusti 1932

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Diariibesvis

Bil A

Såvitt här fört diarium utvisas, hava besvär icke anförts öfver en, enligt uppgift, av c. Lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd den 3 maj 1932 avslutad synförhandling rörande överläggning av mark, tillhörande Myran, Ånberg och Persmyran i Åminnebergs och Tydö socknar, Ålvsborgs län. Betygar Vänersborg i Vänersbygdens vattendomstols kansli den 11 augusti 1932

Olaf Johansson

Vattendomstols sekreterare.

Förening

Bil B

Undertecknade delägare i Persmyran-Ånbergs dikringsföretag i Tydö och Åminnebergs socknar, Ålvsborgs län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

- 1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikringsanlag som lån från statens avdikringslän-fond.
- 2) att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
- 3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags-

och länsmedel.

Åreberg den 3 maj 1932.

Carl Johansson Persmyran

Theodor Nord Åreberg

Herman Johansson "

Förestående namnteckningar beviljda:

Nils Gustafsson Melcher Larsson.

Förteckning

Bild 6

öfver länsrikande samt färdigheternas namn och registerbeteckning till Persmyran - Årebergs dikevingsföretag i Tydja och Årebergs socknar Årebergs län.

Länsrikande:

Färdigheternas namn och reg. bet.

Herman Johansson

Åreberg

12

Theodor Nord

"

13

Karl Johansson

Persmyran

12

" "

"

13

Vänersborg i augusti 1932

Nils Gustafsson

2. Lantbruksskivnings.

Kostnadsförslag

Bild 8

Kostnad för förläggningsarbetet enligt i nyckelhandlingarna intagen kostnadsberäkning.

Förslag N: 1

Kostnad för grävningsarbetet m. m.

2510 - kr.

" " jordsättningar

916.81 "

" " synförsättningen

263.57 "

" " betänkandet med bilagor.

56.68

Summa kronor 3747.06 "

Förslag N: 2

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	721. -
" " synförrättningen	60. 43
" " betänkandet med bilagor	12. 99
Summa kronor	<u>793. 42</u>

Vänersborg i augusti 1932.

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

Bil 6.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörers av den 1 juli 1930.

	paragraf i taxan	kr.	öre.
Upprättande av betänkande m. bilagor.	45	12. -	
Kopia i två av plankartan	51	18. 62	
" " " " profil- och rektionsritningar	57. 55	11. 15	
Avskrift av betänkande och synför- ändringar med översiktskarta.	41. 57	24. 90	
Summa		<u>66. 67</u>	

Fyllkommer:

Diarietext i vattenkostnaden profil-

skott betalat av underbetald

2 -

Inbjudning av handlingarna.

1 -

Summa kr. 69. 67

Vänersborg i augusti 1932

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Antiflu sid 14 betydes i fästen
Nils Gustafsson

Ansöfö

Kostnads sammandrag

Torrläggningkostnad	3706:81 *) ~~4446:81~~ kr.
Syreförrättningen	324:- "
Betänkandet	69:67 " <u>4100:48</u>
Summa kronor.	~~4540:48~~

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbetspris.


Vid arbetsplanens förställande har kostnaden för för-
taget beräknats till 4100 kronor 48 öre, varav i lämnar-
kandens andel 2386 kronor 24 öre.

Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bestyrkas i tjänstens vägnar
O. Harexson

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av mark hörande till Persmyran, Aneberg och Myran i Tydje och Åminskogs socknar, Älvsborgs län.

Den 1 december 1931 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e, lantbruksingeniör hos T. Nord i Aneberg, Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Adolf Nilsson Slobol Åminskog och Melker Larsson Åminskog.

Såsom sakägare inställde sig:

Baningeniör Helge Sjöstrand, Göteborg, såsom ombud för Bergslagernas

järnväg enligt förordnande den 14 nov. 1931 Bil. B.

Domänintendenten C. Faust Vänersborg såsom ^{krono-}ombud enligt förordnande av

Länsstyrelsen i Vänersborg den 12 nov. 1931, Bil. C

Arrendator P. Olsson	Myran	Åminskog.
T. Nord	Aneberg	"
Herman Johansson	"	"
Karl Johansson	Persmyran	"

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdet öppnande bilades protokollet såsom Bil. A,

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget kunde icke utrönas.

2.
\$ 4.

Det meddelades att fastigheten 1/8 mtl. Aneberg 1² genom köp övergått till Herman Johansson.

\$ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och enades sökandena och ombudet för B. J. att diket skulle sluta vid punkten 19+70 eller vid rågången mellan fastigheterna Persmyran 1² och 1³, och därvid läggas på ett avstånd av 4 m. från järnvägens område. För den skada som orsakas fastigheten Persmyran genom att ett område icke kan erhålla torrläggning till 1,2 meter djup begärdes en ersättning av 200 :- kronor, mot vilket järnvägens ombud icke hade något att erinra.

\$ 6.

För ombyggnad av bron vid 18+60 skall utgå en ersättning av 50 :- kronor, för den vid 18+12 100:- kronor samt för ombyggnad av 3 st. ^{broar} å kronoegendomen Myran 150 :- kronor.

\$ 7.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå med undantag för mark utmed diket från Villstermyran.

\$ 8.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Aneberg den 1 december 1931.

Nils Gustafsson

M. Larsson.

Ad, Nilsson.

Den 3 maj 1932 inställde sig synmännen ånyo hos T, Nord i Aneberg

för att jämlikt kungörelse , som dels varit uppläst i Tydje och Åminskog socknars kyrkor, dels och infört i Åmåls Tidning vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Domänintendent	C. Faust	Vänersborg.
Lantbrukare	T. Nord	Aneberg.
"	Herman Johansson	"
"	Karl Johansson	Persmyran
Arrendator	Hilmer Hermansson	Myran

\$ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnaderna för företagens utförande .

\$ 10.

Av synemännen upprättad värderingslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes.

\$ 11.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

\$ 12.

På sakägarnes begäran företogs val av arbetsstyrelse och utsågs Karl Johansson Persmyran Tösse och Teodor Nord Aneberg Åminskog.

\$ 13.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Karl Johansson Persmyran pr. Tösse.

\$ 14,

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka statsbidrag för hela företaget.

\$ 15.

Förklarades förrättningen avslutad .

Aneberg den 3 maj 1932.

Nils Gustafsson.

Ad. Nilsson

Melker Larsson.

Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

Bil. A.

Genom skrivelse den 21 dennes har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättningar enligt vattenlagen dels för upptagande av vattenavlopp genom)-----

4) Myren m. fl. i Åminskogs socken -----

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utföras för extra lantbruksingeniören N. Gustafsson.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte . Stockholm den 29 februari 1928.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Resolution.

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 32 och 23 § § vattenlagen jämförda med 11 § 1 mom. fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingeniörer, extra lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar länsstyrelsen härigenom , att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra

lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över
mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 12 mars 1928.

Axel von Sneidern

Sven Roth,

Avskriften bestyrkes i tjänsten

Nils Gustafsson.

N:o 42 pag. 80
Ass. D. 1927.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 § § Vattenlagen varder lantbruksin-
geniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härige-
nom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör
över mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 7 oktober 1927.

Axel von Sneidern.

Sven Roth,

N:o 42 pag 80
Ass D. 1927,

Bil. A.

Till

Kungl Maj:ts Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för be-
hörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för
upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vattens besvär

mark tillhörande hemmanen Myren, Aneberg , och Persmyran i Åminskogs och Tydje socknar av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

Ägare,

Myren Ägare Kungl. Maj:ts och Kronan,

Aneberg " Th, Nord,

" " Joh. Larsson,

Persmyran " Carl Johansson,

Persmyran pr. Tösse den 28 - 9 1927.

Carl Johansson

Teodor Nord.

Avskrift.

Bil.B.

Bergslagernas Järnvagsaktiebolag befullmäktigar härmed verkstäl -
lande direktören A. Norrby eller den han i sitt ställe förordnar att vid
förrättningar för mantalbestämningar, rågångsutstakningar, laga skiften,
tomtmätningar, syneförrättningar avseende vattenregleringar, torrläggning
ar flottleder och avloppsledningar samt förrättningar hänförliga till la-
gen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet och till lagen om
enskilda vägar föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Därjämte befullmäktigas verkställande direktören A. Norrby eller
den han i sitt ställe förordnar, att vid domstol anhängiggöra och utfö-
ra talan rörande ansvar och ersättning mot ägare eller förare av automo-
biler eller andra för skadegörelse å järnvägsbolagets egendom, att re -

7.
presentera bolaget såsom målsägare i dylika mål ävensom att utföra järnvägsbolagets talan i mål angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift.

Göteborg den 9 april 1931.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Axel Dahlström H. Löwenadler.

Bevittnas av :

Carin Simonsson. Elin Ekström.

Rätt avskrivet intyga:

Elin Ekström.

Gösta Lindfeldt.

B. J. Bd. Dnr. 55666.

Bil. B.

Härmed befullmäktigas baningeniören Helge Sjöstrand att vid synförrättning för terrälläggning av mark tillhörande Persmyran, Åberg och Myren i Tydje och Åminskogs socknar, Älvsborgs län, föra järnvägsbolaget talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 14 november 1931 .

Axel Norrby.

Bevittnas:

Elin Ekström

Hugo Björklund.

L Ä N S T Y R E L S E N
i
Ä L V S B O R G S L Ä N

Bil. C.

Landskontoret.
N:o 1471.

Till e. Lantbruksingeniören Nils Gustafsson , Vänersborg.

Under åberopande av Eder skrivelse den 9 innevarande november angående syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, berörande kronoegendomen Myran i Åmønskogs socken får länsstyrelsen härigenom meddela , att domänintendenten i länet förordnats att vid såväl ifrågavarande sammanträde som av förrättningen eventuellt sedermera föranledda sammanträden närvara i egenskap av kronoombud. Vänersborg i landskontoret den 12 november 1931.

På länsstyrelsens vägnar :

2/160 Ass. D. 1931.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Persmyran, Aneberg och Myren i Tydje och Åminskogs socknar. Älvsborgs län, vilket företag jämväl berör Bergslagens järnväg hålles hos lantbr. T. Nord i Aneberg tisdagen den 1 december 1931 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 9 november 1931.

Nils Gustafsson.
e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Åminskogs kyrka den 15 / 11 1931.

av

Gustaf Wilman
p. 1.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning -----

Vänersborg den 9 november 1931.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Tösse - Tydje kyrka söndagen den 15 nov. 1931. betygar

E. Sundblad

kyrkoherde.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Persmyran, Aneberg och Myran i Tydje och Åminskogs socknar, Älvsborgs län, vilket företag jämväl berör Bergslagernas järnväg, hålles ånyo hos T. Nord i Aneberg tisdagen den 3 maj 1932 kl 10, då vederbörande sakägare ha-
va att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 11 april 1932.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Åminskogs kyrka den 17 / 4 1932, av

G. Nilsman

p. 1.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning -----

Vänersborg den 11 april 1932.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Tösse - Tydje kyrka söndagen den 17 / 4 1932

betygar:

Ez officio

E, Sundblad

Kyrkoherde.

Förteckning

över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Persmyran, Aneberg och Myren i Tydje och Åminskogs socknar Älvsborgs län.

Den 9 november 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Åminskogs Förs. Åminskog.

" " " ", " Tydje " *Tösse.*

" " " Åmåls Tidning Åmål.

" " " Länsstyrelsen i Vänersborg.

Kallelse till skiftesgodemannen Adolf Nilsson Stobol Åminskog.

" " " Melker Larsson "

Meddelande till :

Styrelsen för Bergslagernas järnväg

Göteborg.

Arbör: H. Hermansson

Myren

Åminskog.

Arr: P. Olsson

Myren

Åminskog.

Lantbr. Teodor Nord

Aneberg

"

Herr Hildor Johansson

" Karl

"

J. Larsson

"

"

Fröken Hilma

"

sterbh.

Karl Johansson

Persmyren

Tösse.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Den april 1932.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Åminskogs Förs.

Åminskog.

"

"

"

"

"

Tydje

"

Tösse.

"

"

"

Åmåls Tidning

Åmål.

Kallelse till skiftesgodeman Adolf Nilsson

Stobol

Åminskog.

"

"

"

Melker Larsson

"

Meddelande till:

Lantbr, T. Nord

Aneberg

"

"

Herman Johansson

"

"

"

Karl Johansson

Persmyren

Tösse.

Vänersborg dag som ovan ,

Nils Gustafsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ärimskegs socken</u> <u>Myran</u>	1'		1/2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	<u>Förstag</u> <u>Kronan, av. H. Hermansson</u> <u>och P. Olsson</u> dike äker, mylla på lera " imp väg äker " " " dike äker " " " " " " " " " " " " " " " " " " " väg dike
Årberg	13	B	1/8	18 19 20 21 22	<u>Imma</u> <u>Teodor Nord</u> dike äker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " <u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
N ^o 1																
						21.0		1000	90	-	1100	99	-	100	9	-
09.0								"	140	-	"	154	-	"	14	-
14.0								660	422	70	"	704	-	440	281	60
64.0								770	361	90	"	517	-	330	155	10
47.0								460	92	-	1150	230	-	690	138	-
20.0						06.0										
						02.0										
42.0								480	201	60	1200	504	-	720	302	40
						06.5										
58.0								600	348	-	"	696	-	600	348	-
29.0								720	208	80	"	348	-	480	139	20
68.0								840	571	20	"	816	-	360	244	80
40.0								720	288	-	"	480	-	480	192	-
14.0								480	67	20	"	168	-	720	100	80
						01.0										
						07.5										
405.0						44.0			2791	10		4716	-		1924	90
						06.0										
06.5								480	31	20	1200	78	-	720	46	80
14.0								"	67	20	"	168	-	"	100	80
15.0								540	81	-	"	180	-	660	99	-
08.5								1150	97	75	"	102	-	50	4	25
44.0						06.0			277	15		528			250	85

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	Fransgrip äker, mylla på lera Summa
Ankebuc	1 ²	A	1/8	24	Herman Johansson äker, mylla på lera
				25	dike
				26	äker " " "
				27	väg
					Summa
Eydje socken Persmyran	1 ²	A	1/8	28	Karl Johansson imp
				29	dike
				30	äker, mylla på lera
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
	44.0					06.0			277	15		528	-		250	85
	18.0							720	129	60	1208	216	-	480	86	40
	62.0					06.0			406	75		744	-		337	25
	17.0							480	81	60	1200	204	-	720	122	40
						02.0										
	00.5							"	2	40	"	6	-	"	3	60
						02.0										
	17.5					04.0			84	-		210	-		126	-
						06.0										
						06.0										
	02.0							480	9	60	1200	24	-	720	14	40
	39.0							720	280	80	"	468	-	480	187	20
	13.0							480	62	40	"	156	-	720	93	60
	12.0							"	57	60	"	144	-	"	86	40
	13.0							420	54	60	"	156	-	780	101	40
	15.0							360	54	-	"	180	-	840	126	-
	17.0							"	61	20	"	204	-	"	142	80
	10.0							1080	108	-	"	120	-	120	12	-
	21.0							720	151	20	"	252	-	480	108	80
	14.0							300	42	-	"	168	-	900	126	-
	03.0															
	03.5															
	18.0															
	53.6															
	213.5					12.0			881	40		1872	-		990	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Porsmyran	1 ³	B	1/8	44	Karl Johansson
				45	åker, mylla på lera
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	äng
				50	åker
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
					Summa
Bergslagens jr.				58	Bergslagens järnväg järnvägsbank
					Sammandrag av
Ånimskogs riken					
Myren	1 ¹		1/2	1-17	Kronan, arr. H. Hermanson och P. Olsson
Anckerz	1 ³	B	1/8	18-23	Teodor Nord
"	1 ²	A	1/8	24-27	Herman Johansson
Lydjs riken					
Porsmyran	1 ²	A	1/8	28-43	Karl Johansson
"	1 ³	B	1/8	44-57	" "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.5															
	06.5															
	10.0															
	42.0															
	24.0															
			02.0													
	05.5							550	30	25	1110	60	50	550	30	25
	11.0							440	48	40	"	121	-	600	72	60
	14.0							"	61	60	"	154	-	"	92	40
	17.0							"	74	80	"	187	-	"	112	20
	21.0							600	126	-	"	231	-	500	105	-
	14.0							1000	140	-	"	154	-	100	14	-
	06.0							1070	64	20	"	66	-	30	1	80
	30.0							1500	300	-	"	330	-	150	30	-
2	08.5		02.0						845	25		1303	50		458	25
							59.0									
förslag N:1																
	405.0						44.0		2791	10		4716	-		1924	90
	62.0						06.0		406	75		744	-		337	25
	17.5						04.0		84	-		210	-		126	-
	213.5						12.0		881	40		1872	-		990	60
2	08.5		02.0						845	25		1303	50		458	25
9	06.5		02.0				66.0		8008	50		8845	50		3857	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bergslagens jv.				58	Fransgrut Bergslagens järnväg Summa
Ånimskogs socken Ånberg (Villstubygrän)	13	B	1/8	59	Förctag Teodor Nord dike åker, mylla på sand o lera ång " " " " " " " " " " åker " " " " " " " " " " " " " " " dike åker " " " " " Summa
					Slutsam - Förctag N: 1 " N: 2 Summa

Kortnadsförslag
för iourläggning av vattenriskade marker hoiande
till Persmyran, Amberg och Myran i Tydjo och
Sivinskogs socknar, Söderboms län.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Förslag N: 1</u>						
		<u>Arbetsgravens A-B.</u>						
7 ⁺⁶⁰ - 11	340	Schaktning av lera	290	0.70	203	-		
11 - 17	300	" " "	500	0.70	350	-	588	-
		Bidrag till ombyggnad av 3 st. bror à 50 kr. pr. st.	3	50			150	-
17 - 18	400	Schaktning av lera	1380	0.75	1035	-		
18 - 19 ⁺⁷⁰	170	" " "	480	0.75	360	-	1395	-
		Bidrag till ombyggnad av bror vid 18 ⁺¹² 100kr och 18 ⁺⁶⁰ 50 kr.					150	-
		För arbetets tillflykt, oförutredda fall m. m. tillägges c=10%					227	-
	1210	Summa					2510	-

<u>Förslag N: 2</u>								
<u>Arbetsdike B-D.</u>								
5 ⁺²⁴ - 7 ⁺⁹⁰	314	Schaktning av sandbl. lera med sten	660	1-	660	-	660	
		För arbetets tillflykt, oförutredda fall m. m. tillägges c=10% av förskä- ende					60	-
	314	Summa					720	-

<u>Sammandrag.</u>								
1210	Förslag N: 1						2510	-
314	" N: 2						720	-
1524	Summa						3230	-

Anberg den 3 maj 1932
Vilhelm Gustafsson.

Jordersättningslängd

Jordersättningslängd
för sturläggning av vatten-skadade marker hörande till Persmy-
ran, Årberg och Myran i Sydje och Årimsbogs socken, Åls-
bogs län enligt vid synföreläggning år 1932 upprättat förslag.

Hemman och ägare	Ersättning för av- loppets utvidgning					Ersättning för jordskylplag					Summa			
	Areal	i pröpar	Ersättning	belopp	Summa	Areal	i pröpar	Ersättning	belopp	Summa				
	Ar	Rr	Kr	öre	Kr	öre	Ar	Kr	Kr	öre	Kr	öre	Rr	öre
<u>Ämmåskogs riken.</u>														
Myren 1 ^a Kroman, arv. H. Hermann	3.0	10 -	30 -	-										
	1.9	6.60	12	54										
	2.1	4.80	10	08										
	1.3	7.70	10	01										
	0.6	4.60	2	76										
	1.5	6 -	9 -				14.0	11 -	154 -					
	2.3	7.20	16	56			1.6	11.50	18	40				
	2.4	8.40	20	16	111	11	22.0	12 -	264 -	436	40	547	57	
<u>Åmberg 1^a. Jordr Nord</u>														
	0.6	4.80	2	88										
	1.6	5.40	8	64										
	1.9	7.20	13	68	25	21	10.5	12 -	126 -	126 -	151	20		
" 1 ^a Herman Johansson	1.9	4.80	9	12	9	12	4.7	12 -	56	40	56	40	65	52
<u>Äydje riken</u>														
Persmyran 1 ^a Karl Johansson	0.8	4.80	3	84										
	1.5	7.20	10	80										
	0.2	4.20	-	84										
	0.5	3.60	1	80										
	1.1	3 -	3	30	20	58	11.0	12 -	132 -	132 -	152	58		
Summa					166	01				750	80	916	81	
Åmberg den 3 maj 1932														
Nils Gustafson.														
Melcher Larsson.														
Ad. Nilsson														

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Persmyran, Aneberg och Myran i Tydje och Åminskogs socknar, Älvsborgs län.

Torrlägningsområdets läge m. m.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 5 km. nordost om Åminskogs kyrka, och utgöres förutom av åker jämväl av äng och annan mark. Jordmänen består av mylla på lera och mylla på lera och sand.

Företagets beskaffenhet.

Företaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget, har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av lägesförhållandena uppdelats på två särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag N:o 1 och Företag N:o 2. Nederbördsområdet för det förstnämnda uppgår till 1 km² samt är för det senare obetydligt. Desamma tillhöra nederbördsområde 108, och bestå förutom av odlade fält jämväl av berg och skogsmark. Avrinningen vid flöden har antagits till 150 sekundliter pr km² och medelavrinningen har antagits uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Med hänsyn till sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till bästa möjliga torrläggning av den vattenskadade marken har förslag till områdenas torrläggning blivit gjort.

Dessa förslag innebära att för torrläggning av företag N:o 1 skall uppgrävas avloppsgraven A - B. Grävningsarbetet i denna skall börja vid punkten 7+60 och därefter fortgå till punkten 19+70 och diket därvid givas en minsta bottenlutning av 0,3 : loco. Bottenbredden i detsamma skall vara 0,3 meter och sidolutningen 1 : 1: 25 .

För torrläggning av företag N:o 2 skall uppgrävas avloppsdiket C -D. Sidolutning och bottenbredd skall vara densamma som i föregående avlopp. Dikenas dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företagen ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartorna. Å dessa har jämväl med röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

Broar.

Allmän väg beröres icke genom företaget. Sedan överenskommelse träffats om en ersättning av 200 :- kr. mellan ägaren av Persmyran i³ och Bergslagerernas järnväg för den skada trumman vid punkten 21 orsakar samt att diket utan hinder från järnvägens sida får framdragas till punkten 19+70 och förläggas på ett minsta avstånd av 4 meter från järnvägens område synes företaget icke beröra järnvägen och bestämmelserna i 52 § 10 kap. vattenlagen icke vara tillämpliga.

För försvärad överkörsel skall utgå en ersättning av 50 :- kronor till ägaren av Persmyran i² 100 :- kronor till ägaren av Aneberg i² och 150 :- kronor till kronoegendomen Myran i¹.

Den av Bergslagernas järnväg bevilja de ersättningen förfaller till betalning så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Beträffande broar och trummor, som kunna bliva uppförda över dikenastämmes att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogade kostnadsförslag som äro upprättade med hänsyn till en timpenning av 0, 70 kronor uppgår den sammanlagda kostnaden till 2230 kronor, varav för företag N:o 1 2510 kronor samt för företag N:o 2, 720 kronor.

I dessa kostnader ha då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrlägningsresultaten skola diken för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diken återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företagen och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i de till förslagen hörande värderingslängderna. Såsom av företagen beroende hava ansetts de marker som ligga mindre än 14 meter över det nuvarande vattenståndet i närmaste del av diken. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen.

Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24, synes ej föreligga. Varje ägare till mark, som röner båtnad genom företagen är därför pliktig taga del i kostnaderna för desammas torrläggning och därmed förbundna kostnader i förhållande till beräknad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal utvisande varje delägarers deltagningsskyldighet inom företaget införts.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med **S**.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall beträffande företag N:o I ersättning utgå med belopp svarande emot värdet å den mark som tagits i anspråk före torrlägningsarbetets genomförande. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningssarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppen skola beräknas efter värdet å marken efter torrlägningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt II kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaderna för syneförrättningen och andra genomsamma utgifter gäldas efter samma grunder, som bestämts för fördelningen av kostnaderna för själva företaget men förskjutes om så anfordras av sökandena till förrättningen. Fördelningen av kostnaderna mellan de olika företagen skall ske efter beräknad båtnad och utgår med resp. 8,33 % och 18,65 % för företag N:o 1 och N:o 2.

Arbetenas utförande.

Företagen, vilka benämnas Persmyran- Anebergs dikningsföretag i Åminskogs - och Tydje socknar, Älvsborgs län skola utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade förslagen, ritningar och arbetsbeskrivning,

Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna. angivna fixpunkterna, I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förordade angelägenheterna skola intressenterna för företag N:o 1 utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras av Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande i länet .

2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Arbetena för företagen skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa,

- 4) Jord och annat, som uppscaktats må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor av diken såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppegrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0, samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.
- 5) Upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark.
- 7) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 8) Arbetena för företagens utförande böra överlätas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.
- 9) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diken,
- 10) Arbetet^{na} med företagens utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.
- 11) Avsynning av de slutförda arbetena eller besiktning av desamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning,

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 (sextio) dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbyggens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings sökandet. Skulle till äventyrs besvär väckas mot det ena företaget, förandlede detta icke uppehåll i arbetena med det andras färdigställande.

Aneberg den 3 maj 1932

Nils Gustafsson

Ad. Nilsson,

Melker Larsson,

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						<u>Förslag</u>	
			<u>Ärimsberg</u>				
1/2	1'		Myran, Herman, ar. S. Hermanm. i P. Nam		1-17	2791.10	4716.-
1/8	13	B	Åneberg, Eodor Nord	S	18-23	406.75	744.-
1/8	12	A	" Herman Johansson		24-27	84.-	210.-
			<u>Jydje</u>				
1/8	12	A	Persmyran Karl Johansson	S	28-43	881.40	1872.-
1/8	13	B	" " "	S	44-57	845.25	1303.50
			Summa			5008.50	8845.50
						<u>Förslag</u>	
1/8	13	B	Åneberg Eodor Nord	S	59-67	669.30	1549.-

gr. 7000
548

276
34

P 1-0568

DIARIE Nr 19588
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för
"Persmyran - Anebergs dikningsföretag" i Tydje och Änimskogs socknar
av

ÄLVSBORGS LÄN

H. L. Hult

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusentvåhundra trettio (1.230)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av två tusen (2.000)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör N. Gustafsson* vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Persmyran, Josse den 17 sept. 1934.
Carl Johansson Theodor Nord
ägare till 1/8 mte Persmyran 12 ägare till 1/8 mte Aneberg 13
d. " 1/8 d. 13

Att Karl Johansson i Persmyran och Theodor Nord
i Aneberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

K. J. Ferning
Adress Animskog

A. W. Ferning
Adress Animskog

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Hertzberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

16/8 34

Förteckning.

öfr länsörkande samt fastiheterens namn och regulerbeteckning till Persmyran - Nubergs dikningsprötag i Sydje och Ninnokops socknar, Nubergs län.

Länsörkande

Fastihetens namn och reg. bet.

✓ Herman Johansson	$\frac{1}{8}$	Nuberg	✓ 1 ²
✓ Perder Nord	$\frac{1}{8}$	"	✓ 1 ³
✓ Karl Johansson	$\frac{1}{8}$	Persmyran	✓ 1 ²
✓ " "	$\frac{1}{8}$	"	✓ 1 ³

Ant. Vänersborg i september 1932
 Skiftningsbesörj
 c. Landbruksingenjör.

✓

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Peremyran - Anebergs dikningsföretag" i Tydje och Äninskogs socknar av Älvsborgs län.

Lån 1.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 augusti 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Äninskogs socken.</u>			
Aneberg	1/8	1 ²	Herman Johansson
"	1/8	1 ³	Teodor Hord
<u>Tydje socken.</u>			
Peremyran	1/8	1 ²	Karl Johansson
"	1/8	1 ³	Densamme

Stockholm den 15 oktober 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 15/10 1934

DIARIE Nr 19589
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1934

R a p p o r t

över verkställd avsyning av " Persmyran - Annebergs dikningsföretag"
i Tydje och Ånimskogs socknar, Älvsborgs län, enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 september 1933.

Planen fastställd den ~~3. maj 1933~~ 16 aug. 1934

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 2000 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1200 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den ~~18/5 1933~~

Fastställd arbetstid till den ~~1/2 1934~~

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Carl Johansson, Persmyran

Tösse.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 oktober 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget och till styrkes till godkännande.

Göteborg den 15 november 1933.

Ewald Öjefors