



Akt nr:
P-E1a-0584

AU\$P-E1a-0584

564

P

1-0584

2107

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Utby, Utby Nordgården och
Utby Skattegården i Starrkärrs socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensextio (1.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrtio (1.040)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
han undertecknad e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a
och förbind a ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Utbj den 23 Jan 1935.
Albert Johansson ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Utbj (Kordgården) 81
Albin Augustsson " " " " " 13
Aron Johannessson " " $\frac{1}{8}$ " " Skattegård 33

Att Albert Johansson Albin Augustsson
Aron Johannessson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albert Niklasson Helmer Niklasson.
Adress Utbj Ålvängen Adress Utbj Ålvängen.

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1*0584

2107

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

UTBY, UTBY NORDGÅRDEN och

UTBY SKATTEGÅRDEN i

Starrkärrs socken,

Älvsborgs län.

1934.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 december 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 15 januari 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Utby, Utby Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 1 och 2 kilometer nordväst ut från Starrkärrs kyrka och mellan 2 och 3 kilometer sydost om Älvängens station å Bergslagerernas järnvägar. Det område, om vars bättre torrläggning är fråga, finnes till ungefärligt läge utmärkt å vidstående översiktskarta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga hävdas till övervägande del såsom åker om än med svårighet och med klent utbyte. Vissa delar, förut brukade såsom åker, ha måst nedläggas. Orsaken härtill är närmast grundvattnets höga nivå, som först kan nedbringas, sedan avloppet blivit föremål för vidgning och fördjupning. Jordmånen utgöres mestadels av 0,3 - 0,4 m. mylla på lera.

A r e a l: Det vattensjuka området innefattar 2,844 har åker och 0,732 har betesmark, tillsammans 3,578 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m . m .: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark verkstälts, förslag till avlopps förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt utlåtande i ärendet meddelats. Mot detta utlåtande hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariibevis.

I samma utlåtande är avloppets lutningar och dimensioner angivna, vilka ock utmärkts å profil- och sektionsritningarne.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 2118:95 kronor.

K o s t n a d: Avloppets upptagande jämte ombyggnad av trumma för utfarssväg samt ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats draga en kostnad av 1850:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet från syneförrättningen är föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till de i företaget ingående fastigheterna hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader inberäknat kostnaden för syneförrättning och den för utredningen om statsunderstödet belöpa sig till 2101:27 kronor. Eftersom denna summa utgör 99% av båtnaden genom företaget, skulle enligt den vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag tillämpade normen bidraget till företaget från nämnda anslag kunna utgöra ett belopp svarande mot 49,65% av kostnadssumman eller i jämnat tal 1040:- kronor. Till återstående del av kostnaden d.v.s. $2101:27 - 1040:- = 1061:27$ eller i jämnat tal 1060:- kronor skulle så lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, diartibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte,

kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 31 juli 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 1850:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 201:15

Utredningen om bidrag och lån av statsmedel " 50:12

Summa kronor 2101:27

Göteborg den 31 juli 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2101 kronor 27 öre. Stockholm den 15 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i sänkningsföretaget i Utby. den 27 april 1934.

§ 1.

Att leda sammanträdet valdes Karl Eriksson, Heljerud.

§ 2.

Till styrelse för vattenavledningsföretaget valdes Albert Johansson, Albin Augustsson och Aron Johannesson.

§ 3.

Till sammankallande valdes Albert Johansson.

Utby den 27 april 1934.

Karl Eriksson.

Rätt avskrivet intyga: Artur Karlsson, Olov Karlsson.

Con

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Utby, Utby Nordgården och Utby Skattegården i
Starrkärrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningelånefond sökes

Utby	¹ 8	1/4	mtl. ägare: Albert Johansson,
Utby Nordgården	⁵ 1	1/8	" " : Oskar Johannesson,
" "	⁷ 1	1/4	" " : Albin Augustsson,
" Skattegården	³ av 3	1/8	" " : Aron Johansson,
" "	³ av 3	1/8	" " : Anders Andersson.

Göteborg den 31 juli 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & förklarar ägarna
C.B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Utby, Utby Nordgården och Utby
Skattegården i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 27 april 1934 i Utby.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Karl E. Eriksson i Heljerud och

Johan L. Gustavsson i Rished, godemän; samt

Albert Johansson, ägare till 1/4 mtl. Utby nr 8

Aron Johansson, " " 1/8 " Utby Skattegården

sökande till företaget;

Axel Karlsson, " " 1/8 " Utby Nordgården,

Albin Augustsson, " " 1/4 " " "

Anders Andersson, "" " 1/8 " " Skattegården,

Johan Jonasson, " " 1/8 " " "

Lars Johansson, " " 1/24 " " "

Bernhard Johansson, " " 1/8 " " "

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, jämte
nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed samma sträcka företed-
des. Sökandena åskade nu avloppet upptaget till sådana dimensioner att

nöjaktig torrläggning av den sidlänta marken till deras fastigheter kunde ernås samt att var och en ägare till mark, som rönte båtnad genom dessa arbeten, förpliktades deltaga i kostnaderna.

Beträffande trummorna för överfarter av enskild natur sades dessa vara av synnerlig bristfällig beskaffenhet, på grund varav vederbörande fastighetsägare förklarade att de komme att sörja för ombyggnaden i samband med avloppets upptagande och på egen bekostnad. Trumman för överfarten å ägorna till Utby Nordgården ⁵ 1, ägare Oskar Johannesson, hade enligt sökandenas uppgift nyligen varit föremål för ombyggnad i samband med viss förstoring av avloppet nedanför byggnaden ifråga, varför denna byggnad förväntades vara tillfyllest för vattenavledningen. Trumman för utfartsvägen över ägorna till Utby ¹ 8 finge däremot enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande förmenades ersättning böra beräknas och gäldas.

Avlopp och mark blevo härefter föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning.

Förslag till avloppets vidgning och fördjupning vart så upprättat, kostnaden och båtnaden beräk-^{-nade} samt ersättningsfrågorna prövade och resultatet av dessa åtgärder förelagt intressenterna, vilka förklarade sig icke hava något att erinra mot detsamma.

Utlåtande i ärendet meddelades därpå.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs
Albert Johansson i Utby pr Älvängen.

Åt samme Albert Johansson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Karl E. Ericsson,

Johan L. Gustafsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmålda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 februari 1932.

Axel von Sneidern.

E. Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Utby Nordgår-

den och Utby Skattegården i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra mark till

1/8	mtl. Utby Nordgården,	ägare: Axel Karlsson
1/8	" " "	" : Oskar Johannesson,
1/4	" " "	" : Albert Johansson,
1/4	" " "	" : Albin Augustsson,
3/16	" " Skattegården	" : Aron Johansson,
1/8	" " "	" : Anders Andersson,

Utby per Älvängen den 4 februari 1932.

Albert Johansson, Aron Johansson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Utby Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Albert Johansson i Utby Nordgården fredagen den 27 april 1934 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra vägar för samfällt och enskilt bruk inom ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 5 april 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Starrkärrs församling den 5 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 12 april, varjämte un-

derrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
6 april 1934 till:

Lantbrukaren Anders Andersson,	Utby Skatteg.	<u>Älvängen.</u>
" Aron Johansson,	" "	"
" Albert Nicklasson,	" "	"
" Bernhard Johansson,	" "	"
" Johan Johansson,	" "	"
" Albin Andersson,	" "	"
" Lars Johansson,	Grunne,	<u>Nol.</u>
" Albin Augustsson,	Utby Nordgården,	<u>Älvängen.</u>
" Albert Johansson,	" "	"
" Oskar Johannesson,	" "	"
" Axel Karlsson,	" "	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Utby, Utby Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken, Älvs-
borgs län.

Avloppet ifråga framgår i nordostlig riktning genom ägorna till före-
nämnda hemman och utfaller i en bäck, som leder i sydlig och sydvästlig
riktning till Göta älv. Avdikningstrakten är sålunda belägen inom Väner-
Göta älvs nederbördsområde nr 108 sektionen 2/ huvudälven.

Avloppet har att bortföra vatten från ett nederbördsområde om högst 50 hektar. Med avseende till områdets beskaffenhet och traktens nederbördsförhållanden kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till 1.5 liter i sekunden från varje hektar eller sammanlagt högst 75 liter i sek. Medelvattenföringen kan skattas till 5 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av förefintlig lutningsförhållanden och förekommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av avloppssträcken ifråga. Släntlutningen är föreslagen till 1:1.5, bottenbredden till 0.30 meter och bottenlutningen till minst 1:1000. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till torrläggning till omkring 1.0 m. av marken å de lägst belägna fälten kan ernås.

Trummor för vägar över avloppet äro för grunda för att kunna bestå efter avloppets uppgrävning och måste förty ombyggas. Vattenloppet bör härvid utgöra minst 0.6 x 0.6 meter.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppssträcken utmärkt medelst tvänne jämlöpande röda linjer samt betecknad med A-B.

Å de över avloppet upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

För utrönande av den båtnad, som genom avloppets förstoring uppstår för den av vatten besvärade marken har uppskattning av denna mark ägt

rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna finnas ej. Ägarne till de fastigheter, till vilka hör mark, som röner båtnad genom företaget, hava förty att delta i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av trumman för utfartsvägen över avloppet till den del denna kostnad icke faller på vederbörande vägägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess upptagande. Trummor vidmakthållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga trummbyggnader.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femten kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes på så erfordras

av sökandena.

Enär ombyggnaden av förenämnda vägtrumma leder till en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaden ifråga, åligger det jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen byggnadens ägare att bidra till kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till byggnadens beskaffenhet skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa.

Enligt förestående grunder tillerkända ersättningar finnas uträknade i vidfogad ersättningslängd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igen-

fyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritningar;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut vid 1935 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åkerjord och äng upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande svarande varje fastighetsägare för bortförandet å egen mark och på egen bekostnad samt

att åverkan å avloppen genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att ombygga trummor för vägar av enskild natur på egen bekostnad, var och en å sina ägor, drabbar kostnaden för ombyggandet icke delägarne i företaget såsom sådane.

Därest talan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må den-

na talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol till vilken besvärén,
för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanskrivna dag.

Utby den 27 april 1934.

C.B. Carlson.

Karl E. Ericsson,

Johan L. Gustafsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Utby Nordgården	⁵ 1	1/8		<u>Oskar Johannesson.</u> 1 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 2 " " " " 3 " " " " 4 äng, slamjord, " " 5 åker, 0,3-0,4 m. " " 6 äng, slamjord, " " 7 åker, 0,3-0,4 m. " " 8 avlopp 9 väg Summa
Utby	¹ 8	1/4		<u>Albert Johansson.</u> 10 åker, 0,3 m. mylla på lera 11 " 0,3-0,4 m. " " 12 äng, " " " 13 åker, " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 avlopp 17 väg Summa
Utby Nordgården	⁷ 1	1/4		<u>Albin Augustsson.</u> 18 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 19 äng, 0,5-0,6 m. slam o torvj. på lera 20 väg 21 avlopp Summa
Utby Skattegården av 3	³ 3	1/8		<u>Aron Johansson.</u> 22 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 23 " " " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05,5							1500	82	50	1600	88	-	5	50	
	01,8							"	27	-	"	28	80	1	80	
	03,0							1350	40	50	"	48	-	7	50	
		08,2						500	41	-	1300 (1500)	106	60	65	60	
	05,0							1250	62	50	1600	80	-	17	50	
		25,0						500	125	-	1300 (1500)	325	-	200	-	
	10,0							1400	140	-	1600	160	-	20	-	
						05,7										
						01,0										
25,3		33,2				06,7			518	50		836	40	317	90	
15,0								1200	180	-	1600	240	-	60	-	
21,8								650	141	70	1500 (1600)	327	-	185	30	
		04,0						900	36	-	1400	56	-	20	-	
12,0								1100	132	-	1600	192	-	60	-	
01,5								700	10	50	1400	21	-	10	50	
12,3								1100	135	30	1600	196	80	61	50	
						04,6										
						04,0										
62,6		04,0				08,6			635	50		1032	80	397	30	
54,0								1200	648	-	1600	864	-	216	-	
		23,5						400	94	-	1400	329	-	235	-	
						01,7										
						05,7										
54,0		23,5				07,4			742	-		1193	-	451	-	
82,0								1050	861	-	1600	1312	-	451	-	
36,5								500	182	50	1500	547	50	365	-	
1	18,5								1043	50		1859	50	816	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			24	hagmark, delvis trädbevuxen
			25	avlopp
			26	väg
				<u>S u m m a</u>
Utby Skattegården av 3	3	1/8		<u>Anders Andersson.</u>
			27	åker, 0.3-0.5 m. mylla på lera
			28	hagmark, stubbig.
				<u>S u m m a</u>
				Samfällt
			31	
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Utby Nordgården	5 1	1/8	1-9	Oskar Johannesson
"	1 8	1/4	10-17	Albert Johansson
" "	7 1	1/4	18-21	Albin Augustsson
" Skatteg. av 3	3	1/8	22-26	Aron Johansson
" " av 3	3	1/8	27-28	Anders Andersson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	18,5								1043	50		1859	50	816	-	
			08,5					450	38	25	600	51	-	12	75	
							03,3									
							03,5									
1	18,5		08,5				06,8		1081	75		1910	50	828	75	
	24,0							1100	264	-	1600	384	-	120	-	
			04,0					500	20	-	600	24	-	4	-	
	24,0		04,0						284	-		408	-	124	-	
	11,5															
	25,3		33,2				06,7		518	50		836	40	317	90	15,00
	62,6		04,0				08,6		635	50		1032	80	397	30	18,75
	54,0		23,5				07,4		742	-		1193	-	451	-	21,29
1	18,5		08,5				06,8		1081	75		1910	50	828	75	39,11
	24,0		04,0						284	-		408	-	124	-	5,85
2	84,4		73,2				29,5		3261	75		5380	70	2118	95	100,00

Utby den 27 april 1934.

C.B. Carlsoh ,

Karl E. Ericsson,

Johan L. Gustafsson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Utby. Utby Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g								Summa ersätt- ning.
	för mark- upplåtelse.				för intrång.				
	m ²	å 5.	kr.	ö.	m ³	å 5.	kr.	ö.	
Utby Nordg. 1 ⁴ 1/8 mtl. Axel Karlsson	35	16	5	60	40	25	10	-	15 60
" " 1 ⁵ 1/8 " Oskar Johannes-	70	15	10	50					
son. 90	9	8	10						
	100	5	5	-	320	25	80	-	103 60
" 1 ¹ 8 avst. Albert Johansson	180	6.5	11	70					
	250	11	27	50	520	25	130	-	169 20
" " 1 ⁷ 1/4 mtl. Albin Augusts- son	350	4	14	-	410	25	102	50	116 50
" Skatteg. 3 ³ 1/8 " Aron Johansson	320	5	16	-	390	25	97	50	113 50
S u m m a			98	40			420	-	518 40
Utby den 27 april 1934.									
G.B. Carlsson.									

Utby den 27 april 1934.

G.B. Carlsson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Utby. Utby Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktnings, sprängning. uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å öre.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Avloppssträckan A-B.</u>								
6+70-5+95	75	Lera	kubm.	40	65			26 -
5+95-4+40	155	"	"	150	"	97	50	
		"	"	170	60	102	-	199 50
4+40-2+97	143	"	"	520	65			338 -
2+97-1+47	150	"	"	410	60			246 -
1+47 - 0	147	"	"	390	"			234 -
3+80		Ombyggnad av trumma för utfarts- väg 0.6 x 0.6 x 4.0 m. enligt rit- ning. Beräknad kostnad 250:- kr., varav 2/3 på företaget						167 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt särskild längd						518 40
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden						121 10
S u m m a								1850 -
Utby den 27 april 1934.								
C. B. Carlson.								

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlson

21
12 34

15350

DIARIE Nr

21 DEC. 1934

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1934

i und. an

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Utby, Utby Nordgården och Utby Skattegården i
Starrkärrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

2	Utby	✓ 8	¹	1/4 ° mtl. ägare: Albert Johansson.
1	Utby Nordgården	✓ 1	⁵	1/8 " " : Oskar Johannesson.
3	" "	✓ 1	⁷	1/4 " " : Albin Augustsson.
4	" Skattegården	✓ av 3	³	1/8 " " : Aron Johansson.
5	" "	✓ av 3	³	1/8 " " : Anders Andersson.

Göteborg den 31 juli 1934.

Loos
m.

W. Carlsson

1935 den 2 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningulån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Utby, Utby
Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken av Älvborgs län.

Lån 1.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 21 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Starrkärrs socken.</u>			
Utby	1/4	1 8	Albert Johansson
Utby Nordgården	1/8	5 1	Oskar Johannesson
" "	1/4	7 1	Albin Augustsson
" Skattegården	1/8	3 av 3	Aron Johansson
" "	1/8	3 av 3	Anders Andersson

Stockholm den 2 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 2/2 1935

2108

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Utby, Utby Nordgården och Utby Skattegården i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 21 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1060:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1040:- kronor.

Kontrakt antaget den.

Tid för arbetets fullbordande: 1 september 1936.

Vid den 10 november 1934 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den sedermera fastställda planen och förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 24 januari 1935.

Marlson

