



Akt nr:

P-E1a-0590

AU$P-E1a-0590

689/34

P 6*0590

DIARIE Nr 23593
KLANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 11 maj 1934 för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av adertontusenfyrahundrasjuttio (18.470) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fjortontusenfemhundrasjuttio (14.570) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~s~~ undertecknad~~s~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1933. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95433

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holm, Bråland den 26 juli 1935.

Johan Gustafsson ägare till 326/1000 mtl Holm
Anders Johansson " " 378/1000 " "
Emil Sandbäck " " 148/1000 " "
J. A. Emanuelsson " " 13/40 " Thån
Göran Magnusson, Nordtorp, " " 5/8 " ")
Johan Sandström " " fd. Östebyns soldattorp
Henrik Andersson 279/704 Östeby
Carl Isaksson " " 15/176 mtl Östeby
Johannes Gustavsson " " 1/48 " Norrp
Hilding Larsson " " 5/64 " "

Att Johan Gustafsson, Anders Johansson, Emil Sandbäck i Holm, J. A. Emanuelsson Thån och Göran Magnusson, Nordtorp, Johs Sandström + Carl Isaksson, Östeby, Henrik Andersson, Bråland samt Johs Gustafsson + Hilding Larsson, Norrp i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albert Karlsson
Adress Thån Bråland

Annie Andersson
Adress Holm Bråland

Med stöd av Kungl. brevet den 11 maj 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 7 november ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 6*0590

23593

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ÖSTEBYN, HOLM, TÅN, HÖGA, DYREHÖG och


MORYR i Brålanda socken,


Älvsborgs län.


1932.

Ett köpt kvadtum och sex kvadtum

Utdrag ur förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen ÖSTEBYN, HOLM, TÅN m.fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932 av: C.B. Carlson. Lantbruksingenjör.







Längdskala 1:4000.
Höjdskala 1:100.
meter.

Med grönt utmärkta linjer och anteckningar häntörs hit till ifrågavarande ändring i förslaget.

Rätt utdraget betygar:
C.B. Carlson.

Tillägg P.M. av den 14/4 1936.
D-E1a-0590

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 maj 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Karlsson

Avskrift

Västerbygdens vattendomstol har genom dom den 12 juni 1936 föreskrivit, att i stället för öppet dike skall, på sätt i domen närmare angives, tådet ledning anordnas dels å avloppssträckan X-K inom företag 2 och dels å sträckan 30+20 - 34+80 av diket X-Y inom företag 6. Stockholm den 24 januari 1941.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrift intygar

B. Ljungqvist

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs-län, avgivet till frågan om företagens understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna en till tre kilometer väster och nordväst om Brålanda kyrka samt ungefär lika långt norr och nordost om Brålanda station å bergslagsbanan. Å vidstående översiktskarta är läget av det område, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgteckning.

B e s k a f f e n h e t: Frånsett en mindre del, som utgöres av skogsmark, hävdas området såsom åker. Avvattningen sker medelst tegdiken till avloppen. På grund av dessas ringa dimensioner är någon grunddikning av fälten icke möjlig. Någon höjning av alstringsförmågan kan icke väntas inträda i nämnvärd grad med mindre avloppen förstoras och täckdikning därefter äger rum. Jordmånen består i regel av 0,2-0,3m. djup mylla på lera, men hava vissa områden att uppvisa upp till 0,5 m. djup mylla, ävenledes på lera.

A r e a l: Den av arbetena för avloppens förstoring i torrläggningshänseende berörda marken omfattar en areal av innalles 197:094 hektar, av vilka 195:214 hektar utgöras av åker och 1:18 hektar av annan mark.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppen verkställts, förslag till

der

deras vidgning och fördjupning uppgjorts samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för de särskilda företagen reglerats, varjämte övriga saken vidkommande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis anger.

V a t t e n a v l e d n i n g: Av det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet framgår storleken av huvudavloppens nederbördsområden och de faktorer på vilka förslaget till avloppens förstoring grundar sig. Profil- och sektionsritningar över avloppen utvisa dessas dimensioner och lutningar.

K o s t n a d: Kostnaderna för det i icke mindre än sju st. företag uppdelade arbetet har beräknats till sammanlagt 35990:- kronor.

B å t n a d: Genom förstoringen av de härtill ifrågakommande avloppen har båtnaden för den berörda marken uppskattats till ett värde av sammanlagt 51499:61 kronor.

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen skulle arbetena vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet intressenter i företagen hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagen. Enligt gällande författningar och tillämpade normer för beräkning av bidrag och lån har i närslutna tabell uträknats de bidrags- och lånebelopp, vilka skulle kunna påräknas till de särskilda företagen. Uträkningen visar att företagen skulle kunna understödjas med tillhopa

16272:96 kronor eller i avrundat tal 16270:- kronor i form av bidrag från avdikningsanslaget samt med 20424:21 kronor eller i jämnat tal 20420:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g arr m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, tabell, kostnadssammandrag, handling angående statsbidrag och dito lån med fullmakter, protokoll från sammanträde angående val av styrelser för företagen, diariibevis från vattendomstolen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i fem blad.

Göteborg den 10 augusti 1932.

C.H.Carlson

Hemman	Registernummer	Mantal	Ägare	Ägoslag	Areal åker	Areal annan mark	Areal Summa
					har ar	har ar	har ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Företaget nr. 1: Stolpsträckorna A-B, B-C, B-D-E-F, F-G-H, F-i jämte tåckta ledningarna D-D1, E-E1, G-G1, i-i1,							
Östebyn	1 8	1/8	Anders Lundberg	1-10	2 15,8		2 15,8
"	1 4	1/8	C.A. Berg, Alfred Andersson och Maja Jonsson	11-15	93,0		93,0
"	1 6	1/16	" " " " "	16-19	96,0		96,0
"	1 5	1/8	" " " " "	20-33	3 47,1		3 47,1
"	1 12	1/72	Anders Lundberg	34, 35	23,5		23,5
"	1 18	ars.	Axel Johansson	36-50	2 50,1		2 50,1
"	1 10	31/576	Anders Lundberg	51a-51	31.0		31.0
"	1 3	17/88	" "	52-76	4 73,9		4 73,9
Holm	1 2	5/24	Emil och Hjalmar Lundberg	413-424 505-528	2 91.2 6 25,3		9 16,5
"	1 3	1/6	Johan Gustavsson	398-412 479-504	5 02.2 5 44,1		10 46,3
"	1 27	4893/92400	" "	381-397	3 33,5		3 33,5
"	1 26	4893/46200	" "	368-380 425-440	2 57.2 3 23.0		5 80,2
"			Fränsfors kyrka	286, 287 292/2	47.3 18.5		65,8
"			" "	282-285 288-291 293/2	1 23.3 68.3 18.6		2 10,2
"	1 12	5/54	Emil Lundberg	297-329	7 25.4		7 25,4
"	1 15	1/108	" "	330-334	80.7		80,7
"	1 14	4/108	" "	335-341	2 28,1		2 28,1
"	"	"	" "	342-348	1 14.0		1 14.0
"	1 23	2257/19800	" "	349-359	3 19.3		3 19,3
"	1 28	8155/92400	" "	360-367	2 83,2		2 83,2
"	1 24	357/4096	Emil och Hjalmar Lundberg	441-478	10 16,1		10 16,1
Tån	1 2	3/8	P. Magnussons stebbus	567-573 665	1 69.0 95,8		2 64,8
"	1 3	1/8	Gustaf Adolf Emanuelsson	585-603	6 59,1		6 59,1
"	1 4	1/8	P. Magnussons stebbus	604-609	1 87,1		1 87,1
			Summa		85 60,7		85 60,7

Bätnads-värde		Andel i kostnaden för företaget						Syneför-rättning-en		Bät-kandet m.m.		Summa kostnad		Relativ-kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
9		10		11.		12		13		14		15		16	17	18		19.	
		A-B, B-C.		B-D-E-F G-H, F-i D-D, E-E, G-G, och i-11															
724	80	441	90					23	63	3	91	469	44	0.65	37.75	177	21	292	23
325	50	198	45					10	61	1	76	210	82	"	"	79	58	131	24
369	50	225	28					12	05	2	-	239	33	"	"	90	35	148	98
1346	15	820	73					43	88	7	27	871	88	"	"	329	13	542	75
87	-	53	04					2	84		47	56	35	"	"	21	27	35	08
1104	10	673	16					35	99	5	96	715	11	"	"	269	95	—	-
155	-	94	50					5	05		84	100	39	"	"	37	90	62	49
845	55	515	52					27	57	4	57	547	66	"	"	206	74	340	92
2510	72			1834	21			98	07	16	24	1948	52	0.78	42,30	824	22	1124	30
2834	30			2070	61			110	71	18	34	2199	66	"	"	930	46	1269	20
569	67			416	17			22	25	3	68	442	10	"	"	187	01	255	09
1675	30			1223	90			65	44	10	84	1300	18	"	"	549	98	750	20
173	93	106	05					5	67		94	112	66	0.65	37.75	42	53	—	-
192	47			140	61			7	52	1	25	149	38	0.78	42.30	63	19	—	-
1724	36	1051	32					56	21	9	31	1116	84	0.65	37.75	421	61	695	23
132	95	81	06					4	34		72	86	12	"	"	32	51	53	61
463	90	282	84					15	12	2	50	300	46	"	"	113	42	187	04
295	55			215	92			11	55	1	91	229	38	0.78	42.30	97	03	132	35
551	35	336	15					17	97	2	98	357	10	0.65	37.75	134	81	222	29
650	50			475	22			25	41	4	21	504	84	0.78	42.30	213	55	291	29
1904	50			1391	34			74	39	12	32	1478	05	"	"	625	22	852	83
684	40			499	99			26	74	4	43	531	16	"	"	224	68	306	48
2377	70			1737	04			92	88	15	38	1845	30	"	"	780	56	1064	74
390	10			284	99			15	24	2	52	302	75	"	"	128	06	174	69
22089	30	4880	-	10290	-			811	13	134	35	16115	48			6580	97	8933	03

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Företaget nr 2; Avloppssträckorna H-K, K-L och K-M - M₁.							
Holm	1/2	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	536-542	1 46,4		1 46,4
Höga	1/10	5/48	Anders Andersson	551-552	81.9		81.9
"	1/27	arr.	Johannes och Emanuel Rask	554-556	72,1		72,1
Tån	1/2	3/8	P. Magnussons stubbus	557-565	2 41.7		2 41.7
"	1/10	11033/330750	Gustaf Adolf Emanuelsson	574,575	46.3		46,3
"	1/11	11033/165375	" " "	578,579	78,0		78,0
"	1/8	11017/110250	" " "	581-584	1 49,7		1 49,7
			Summa		8 16,1		8 16,1
Företaget nr 3; Avloppssträckorna A-N, N-N, och N-N₂.							
Östebyn	1/15	arr	Johannes Sandström	77-99	4 25,5		4 25,5
Holm	1/27	4893/92400	Johan Gustavsson	250,251	63,3		63,3
"	1/26	4893/46200	" "	255-256	50,5		50,5
"	1/37	arr.	Johannes Sandström	257-267	3 43,9		3 43,9
"	1/28	8155/92400	Emil Lundberg	273-280	3 10,8		3 10,8
			Summa		11 94,0		11 94,0
Företaget nr 4. Avloppssträckan O-P.							
Holm	1/29	arr.	Axel Johansson	199-211	2 97,9		2 97,9
"	1/2	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	214-227	3 54,9	24,0	3 78,9
"	1/3	1/6	Johan Gustavsson	235-246	3 69,1		3 69,1
			Summa		10 21,9	24,0	10 45,9
Företaget nr 5; Avloppssträckorna Q-R, R-S, S-T, R-U och S-V.							
Östebyn	1/2	2/11	Karl Isakson	102,115	1 94,8		1 94,8
"	"	"	" "	116-121	78,8		78,8
"	1/4	1/8	C.A. Berg, Alfred Johansson och Maja Josefsson	126-133	1 67,1		1 67,1
"	"	"	" " " "	134-138	1 03,4		1 03,4
"	1/6	1/16	" " " "	143-146	1 06,7		1 06,7
"	"	"	" " " "	147-148	39,6		39,6
"	1/5	1/8	" " " "	154-159 164,165	95,0 29,7		1 24,7
"	"	"	" " " "	160-163 166	25,7 23,5		49,2
"	"	"	" " " "	154a-158a	83,4		83,4
"	1/13	1/16	Karl Isakson	174-177	71,1		71,1
			Överföres		10 18,8		10 18,8

9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	H-K, K-L K-M-M,									
612 -	581 63			31 10	5 15	617 88	1.01	50*	306 -	306 -
322 25	306 26			16 37	2 71	325 34	"	"	161 13	— —
133 85	127 21			6 80	1 13	135 14	"	"	66 92	— —
724 50	688 55			36 82	6 10	731 47	"	"	362 25	362 25
185 20	176 01			9 41	1 56	186 98	"	"	92 60	92 61
250 25	237 83			12 72	2 10	252 65	"	"	125 13	125 12
549 80	522 51			27 94	4 63	555 08	"	"	274 90	274 90
2777 85	2640 -			141 16	23 38	2804 54			1388 93	1160 88
	$A-N_2$, $N-N_1$, och $N-N_2$									
1625 75	604 30			32 31	5 35	641 96	0.39	28,65	183 92	458 04
253 20	94 12			5 03	84	99 99	"	"	28 65	71 34
192 -	71 37			3 82	63	75 82	"	"	21 72	54 10
1458 45	542 12			28 98	4 80	575 90	"	"	165 -	410 90
801 95	298 09			15 94	2 64	316 67	"	"	90 73	225 94
4331 35	1610 -			86 08	14 26	1710 34			490 02	1220 32
	O-P									
1014 90	638 70			34 15	5 66	678 51	0.67	38,45	260 89	— —
1373 25	864 21			46 21	7 65	918 07	"	"	353 -	565 07
1425 50	897 09			47 97	7 94	953 -	"	"	366 43	586 57
3813 65	2400 -			128 33	21 25	2579 58			980 32	1151 64
	Q-R-S S-V	S-T	R-U							
699 45	468 96			25 07	4 15	498 18	0.71	39,85	198 52	299 66
27 58		26 13		1 40	23	27 76	1.01	50*	13 79	13 79
535 50	359 04			19 20	3 18	381 42	0.71	39,85	152 -	229 42
134 50		127 43		6 81	1 13	135 37	1.01	50*	67 25	67 25
300 75	201 64			10 78	1 79	214 21	0.71	39,85	85 36	128 85
59 40		56 28		3 01	50	59 79	1.01	50*	29 70	29 70
212 27	142 32			7 61	1 26	151 19	0.71	39,85	60 25	90 94
72 20		68 40		3 66	61	72 67	1.01	50*	36 10	36 10
360 15			333 19	17 82	2 95	353 96	0.98	49,30	174 50	179 46
291 10			269 31	14 40	2 39	286 10	"	"	141 05	145 05
2692 90	1171 96	278 24	602 50	109 76	18 19	2180 65			958 52	1220 22

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	
			överfört		10	18,8		10	18,8
Östebyn	1 13	1/16	Karl Isaksson	178-185	1	57,3		1	57,3
Holm	1 2	5/24	Emil o. Hjalmar Sandberg	213. 228-231a)	1	38,3	90,0	2	28,3
"	1 3	1/6	Johan Gustavsson	247-248		26,4			26,4
"	1 27	4893/92400	" "	252,253		36,5			36,5
"	1 26	4893/46200	" "	254		15,0			15,0
"	1 37	arst.	Johannes Sandström	268-271		37,1			37,1
Tåu	1 2	3/8	P. Magnussons stelbhus	666-690	7	27,6		7	27,6
"	1 10	11033/330750	Gustav Adolf Emanuelsson	788-791		95,1			95,1
"	1 8	11017/110250	" " "	792-795	1	73,8		1	73,8
"	1 4	1/8	P. Magnussons stelbhus	610-627	6	76,4		6	76,4
"	1 5	1/8	" "	631-656	7	23,0		7	23,0
Dyrehög	1 12	1/16	Rudolf Gustavsson	822-833	1	44,6		1	44,6
"	1 3	1/8	Anders Gustav Karlsson	834-836		45,3			45,3
			Summa		40	15,2	90,0	41	05,2
Företaget nr. 6, Skoppsstiärkan X-Y.									
Östebyn	1 6	1/16	C.A. Berg, Alfred Andersson och Maja Jonsson	149		13,8			13,8
"	1 5	1/8	" " " "	167-169		95,2			95,2
"	1 13	1/16	Karl Isaksson	186-196	2	80,9		2	80,9
Tåu	1 2	3/8	P. Magnussons stelbhus	691-719	10	63,6		10	63,6
"	1 10	11033/330750	Gustav Adolf Emanuelsson	785-787	1	29,8		1	29,8
"	1 11	11033/165375	" " "	766-770	2	79,9		2	79,9
"	1 5	1/8	P. Magnussons stelbhus	657-662	1	00,7		1	00,7
			Summa		19	63,9		19	63,9
Företaget nr. 7. Skoppsstiärkan X-Z									
Tåu	1 2	3/8	P. Magnussons stelbhus	744-758	2	00,2		2	00,2
"	1 11	11033/165375	Gustav Adolf Emanuelsson	771-782	1	99,6		1	99,6
"	1 8	11017/110250	" " "	796-818	5	48,0		5	48,0
Dyrehög	1 3	1/8	Anders Gustav Karlsson	837-840		55,9			55,9
"	1 2	1/4	" " "	841-858	1	32,0		1	32,0
Mosse	2 12	1/32	Joh:s. Anders Johan och Inga Maria Gustavsson	859-867	1	57,6		1	57,6
"	2 11	1/32	" " " " "	869-875	1	20,3		1	20,3
"	2 9	5/64	Hilding Larsson	877-892	3	24,8	04,0	3	28,8
"	2 7	3/32	Karl, Anna Kajsa, Stina Maria och Augusta Olsson	895-908	2	81,2		2	81,2
			Summa		20	19,6		20	23,6

9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2692 90	1171 96	278 24	602 50	109 76	18 19	2180 65			958 52	1220 22
118 74	79 61			4 26	70	84 57	0.71	39.85	33 70	50 87
656 65			607 50	32 48	5 38	645 36	0.98	49.30	318 16	327 20
92 40	61 96			3 31	55	65 82	0.71	39.85	26 23	39 59
127 75	85 65			4 58	76	90 99	"	"	36 26	54 73
60 -	40 23			2 15	35	42 73	"	"	17 03	25 70
164 95	110 59			5 91	98	117 48	"	"	46 82	70 66
1096 93		1039 23		55 57	9 20	1104 -	1.01	50*	548 47	548 46
183 80		174 13		9 31	1 54	184 98	"	"	91 90	91 90
188 65		178 73		9 56	1 58	189 87	"	"	94 32	94 33
2007 90		1902 29		101 71	16 85	2020 85	"	"	1003 95	1003 95
1769 80		1676 71		89 65	14 85	1781 21	"	"	884 90	884 90
254 09		240 72		12 87	2 13	255 72	"	"	127 05	— —
21 06		19 95		1 07	18	21 20	"	"	10 53	— —
9435 62	1550 -	5510 -	1210 -	442 19	73 24	8785 43			4197 84	4412 51
	X-Y									
41 40	19 49			1 04	17	20 70	0.50	32.50	6 73	13 97
349 05	164 31			8 79	1 46	174 56	"	"	56 73	117 83
1173 45	552 37			29 53	4 89	586 79	"	"	190 71	396 08
3222 -	1516 68			81 10	13 43	1611 21	"	"	523 64	1087 57
74 45	35 05			1 87	31	37 23	"	"	12 10	25 13
394 10	185 51			9 92	1 64	197 07	"	"	64 05	133 02
162 70	76 59			4 10	68	81 37	"	"	26 44	54 93
5417 15	2550 -			136 35	22 58	2708 93			880 40	1828 53
	X-Z									
434 10	400 10			21 39	3 54	425 03	0.98	49.30	209 54	215 49
461 64	425 48			22 75	3 77	452 -	"	"	222 83	229 17
1044 48	962 67			51 47	8 53	1022 67	"	"	504 18	518 49
14 48	13 35			71	12	14 18	"	"	6 99	— —
160 80	148 20			7 93	1 31	157 44	"	"	77 62	— —
352 13	324 55			17 35	2 88	344 78	"	"	169 98	174 80
236 54	218 01			11 66	1 93	231 60	"	"	114 18	117 42
545 69	502 95			26 89	4 45	534 29	"	"	263 40	270 89
384 83	354 69			18 97	3 14	376 80	"	"	185 76	191 04
3634 69	3350 -			179 12	29 67	3558 79			1754 48	1717 30

Kostnadssammandrag

1) Vattenavledningen enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning:

Företag	nr 1	kronor 15170:-
"	nr 2	" 2640:-
"	nr 3	" 1610:-
"	nr 4	" 2400:-
"	nr 5	" 8270:-
"	nr 6	" 2550:-
"	nr 7	" 3350:-
		32109:50 x)
2) Syneförrättningen enligt räkning		" 1924:36
3) Utredningen om statsbidrag och lån enl. räkning		" 318:73
	Summa kronor	~~38 233:09~~ 34 352:59

Göteborg den 10 augusti 1932

C. B. Carlson.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 34352 kronor 59 öre, varav å lånesökandenas andel 32053 kronor 19 öre. Stockholm den 25 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen och i överensstämmelse med av företagets styrelse lämnad kostnadsuppgift har kostnaden för företaget beräknats till 35.104 kronor 93 öre, varav å låntagarnas andel 32.856 kronor 73 öre. Stockholm den 24 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrift intygar
B. Sjunnesson

Protokoll fört vid sammanträde med ägare av mark, som beöres av torrläggningsföretaget å hemmahen Östebyn, Holm, Thån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, hållet å Larssons hotell i Brålanda den 28 maj 1932.

§ 1.

Till ordförande vid dagens sammanträde utsågs Emil Sandberg i Holm.

§ 2.

Såsom närvarande vid sammanträdet antecknades följande personer:

Emil och Hjalmar Sandberg, Holm; Emil Lundberg, Holm; Johan Gustafsson, Holm; Johannes Sandström, Östebyn; Karl Isaksson, Östebyn; C.A.Bergh,m.fl. Östebyn genom handl. Henrik Andersson, Brålanda station, enligt fullmakt; J.P.Magnussons i Thån sterbhus genom löjtnanten A.A.Hällström, Vänersborg, enligt fullmakt; G.A.Emanuelsson, Thån; Hilding Larsson;Moryr; Johannes Gustafsson, Moryr, Rudolf Gustavsson, Dyrehög samt A.G.Karlsson, Dyrehög.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll utsågs: Emil Lundberg och Johan Gustafsson, Holm.

§ 4.

Kallelse till sammanträdet hade kungjorts i Brålanda kyrka och i Elfsborgs läns Annonsblad och förklarades vederbörligen kungjort.

§ 5.

Vid därefter företaget val av styrelse för de sju olika torrläggningsföretagen å förenämnda hemman, enligt den av lantbruksingeniör C.B.Carlson

upprättade torrläggningsplanen, utsågs följande personer till styrelser för respektive företag, nämligen:

Företag nr 1: Johan Gustafsson, Holm; Emil Lundberg, Holm; och Emil Sandberg, Holm; suppleant: G.A.Emanuelsson, Thån.

Företag nr 2: G.A.Emanuelsson, Thån; A.A.Hällström, Vänersborg och Emil Sandberg, Holm, suppleant: Anders Andreeń, Sörbyn.

Företaget nr 3: Johannes Sandström, Östebyn; Emil Lundberg, Holm och Johan Gustavsson, Holm, suppleant: Rudolf Gustafsson, Dyrehög.

Företaget nr 4: Johan Gustafsson, Holm; Emil Sandberg, Holm och Axel Johansson, Holm, suppleant: Karl Isaksson, Östebyn.

Företaget nr 5: A.A.Hällström, Vänersborg; Henrik Andersson, Brålanda och Karl Isaksson, Östebyn, suppleant: G.A.Emanuelsson, Thån.

Företaget nr. 6: A.A.Hällström, Vänersborg; Karl Isaksson, Östebyn och G.A.Emanuelsson, Thån; suppleant: Henrik Andersson, Brålanda.

Företaget nr. 7: G.A.Emanuelsson, Thån; Johannes Gustavsson, Moryr samt Hilding Larsson, Moryr. Suppleant: A.G.Karlsson, Dyrehög.

§ 6.

Åt Emil Sandberg i Holm uppdrogs att vara sammankallande, samt att företräda styrelserna i de olika företagen och å dess vägnar ombesörja nödig korrespondens och i övrigt, tillsammans med styrelserna i respektive företag, vidtaga de åtgärder, som erfordras för arbetets igångsättande och utförande. Så förekommit dag som ovan. Emil Sandberg.
ordf.

Justerat: Emil Lundberg, Johan Gustafsson.

Undertecknade, delägare i de företag, vilka avse upptagande och anläggande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län, förklara härmed att vi önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnader förbundna med företagen ifråga och giva för den skull styrelserna för företagen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till företagens genomförande;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga utanordnade bidrags- och lånebelopp.

Brålanda den 28 maj 1932.

Emil Sandberg,	ägare till	148/1000	mtl.	Holm.
Hj. Sandberg,	" "	148/1000	"	"
Johan Gustafsson,	" "	326/1000	"	"
Emil Lundberg,	" "	378/1000	"	"
A.A. Hällström,	" "	5/8	"	Thån.
G.A. Emanuelsson,	" "	13/40	"	"
John Sandström,	" "	Östebyns Soldatstom		
C.A. Berg m.fl.	" "	299/704	mtl.	Östebyn.
Gnm. fullmakt Henrik Andersson				
Karl Isaksson,	ägare till	15/176	"	"

Anders Lundberg, ägare till 947/2112 mtl. Östebyn,

Johannes Gustafsson, " " 1/48 " Moryr,

Hilding Larsson, " " 5/64 " "

Joh:s Rask, Emil Rask, " " 5/24 " Höga, önska ej lån.

A. Andreeń, " " 7/96 " " " " "

Rudolf Gustafsson, " " 3/32 " Dyrehög, " " "

A. G. Carlsson, " " 19/32 " " " " "

Carl Olsson, Gustaf Olsson, Stina Maria Johansson, Augusta Olsson eger gemensamt 145/1776 mtl. Moryr, Genom Wiktor Aronsson, enl. fullmakt

Axel Johansson, ägare af Holmstom samt af Östebyn önskar ej lån.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Brynolf Magnusson, Sven Diller, Brålanda.

Torrud, Brålanda.

Fullmakt för löjtnanten A. A. Hällström, Lockered, Vänersborg, att jämte övriga delägare i de företag, som avse vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Thån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken söka bidrag och lån av statsmedel till bestridande av de kostnader, för företagen, vilka belöpa på vår fastighet 5/8 mantal Thån i Brålanda socken. Thån, Brålanda den 28 maj 1932.

Anna. E. Magnusson, Lotten Hällström

Bevittnas: H. Karlsson.

Fullmakt

för handl. Henrik Andersson från Brålanda station, att vid sammanträde med ägarna av mark, som beröres av torrläggningsföretagen å hemmanen Östebyn, Holm, Thån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, för val av styrelser för företagen m.m., föra vår talan samt att teckna våra namn å ansökan om statsbidrag och lån från statens avdikningsanslag och avdikningslånefond, och gillar vi vad ombudet på våra vägnar gör och låter.

Myckeläng, Ör den 23 maj 1932.

För Alfred Anderssons sterbhus:

Augusta Andersson, Olga Andersson, Frithiof Andersson, Anna Andersson.

Bevittnas: Hilma Sandelin, Oskar Berg; Augusta Bergh, Källeberg; Maja Josefsson, Östebyn.

Bevittnas: Edith Skott, Anna Ahlström.

Fullmakt

för vår broder Johannes Gustafsson, Moryr, Brålanda att jämte övriga delägare i de företag, som avse vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Thån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken söka bidrag och lån av statsmedel till bestridande av de kostnader, för företagen, vilka belöpa på vår fastighet 1/48 mantal Moryr. Moryr, Brålanda den 28 maj 1932.

Anders Johan Gustafsson, Inga Maria Gustafsson.

Bevittnas: Hilding Larsson, Annie Andersson.

Fullmakt.

Undertecknade, ägare af 145/1776 mtl. Moryr i Brålanda socken, befullmäktiga härmed hem. äg. Viktor Arönsson i Moryr att å våra vägnar underteckna ansökan om lån ur Statens avdikningslånefond samt bidrag från Statens avdikningsanslag för torrläggning av mark som bland andra berör hemmanet Moryr. Moryr, Brålanda den 28 maj 1932.

Carl Olsson, Gustaf Olsson, Augusta Olsson, Stina Maria Johansson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gustav Ivarsson, Hilding Larsson.

Hastyrkes å fjärdemans vägnar.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretagen i Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Östebyn	1	2	: Karl Isaksson,
"	1	3	: Anders Lundberg,
"	1	4	: C.A.Berg, Alfred Andersson och Maja Josefsson,
"	1	5	: " " "
"	1	6	: " " "
"	1	8	: Anders Lundberg,
"	1	10	: " "
"	1	12	: " "
"	1	13	: Karl Isaksson,
"	1	15	: Johannes Sandström,
Holm	1	2	: Emil och Hjalmar Sandberg,
"	1	3	: Johan Gustavsson,
"	1	12	: Emil Lundberg,
"	1	14	: " "
"	1	15	: " "
"	1	23	: " "
"	1	24	: Emil och Hjalmar Sandberg,
"	1	26	: Johan Gustavsson,
"	1	27	: " "
"	1	28	: Emil Lundberg,
"	1	37	: Johannes Sandström,
Tån	1	2	: P.Magnussons sterbhus,
"	1	3	: Gustav Adolf Emanuelsson,
"	1	4	: P.Magnussons sterbhus,
"	1	5	: " "
"	1	8	: Gustav Adolf Emanuelsson,
"	1	10	: " " "
"	1	11	: " " "
Moryr	2	7	: Karl, Anna Kajsa, Stina Maria och Augusta Olsson,
"	2	9	: Hilding Larsson,
"	2	11	: Joh:s, Anders Johan och Inga Maria Gustavsson,
"	2	12	: " " " "

Göteborg den 30 augusti 1932.

C.Karlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 14 oktober 1930 i Brålanda.

Närvarande: lantbruksingeniör C.B.Carlson, förrättningsman;

Gustav Eriksson i Röstorp och

Johan F.Fransson i Årbol, godemän;

Emil Lundberg, ägare till 378/1000 mtl. Holm;

Löjtnant A.A.Hällström såsom ombud, enligt fullmakt för Anna Magnusson och Lotten Hällström, ägare till 5/8 mtl. Tån;

Emil Sandberg, " " 148/1000 mtl. Holm;

Hj. Sandberg, " " 148/1000 " " "

Gustav Adolf Emanuelsson, " " 13/40 " Tån;

Joh:s Sandström, " " f.d. Östeby Soldatstom;

sökande till företaget samt

Johan Gustavsson, ägare till 326/1000 mtl. Holm;

Axel Johansson, " " f.d. Holms Soldatstom och till avs. läg. i Östebyn;

Oskar Pettersson, i Brålanda såsom ombud, enligt protokollsutdrag, för Frändefors pastorats kyrkoråd,

Karl Rudolf Gustavsson, ägare till 3/32 mtl. Dyrehög;

Anders Gustav Karlsson, ägare till 19/90 mtl. Dyrehög;

Lars Hilding Larsson, " " 5/64 " Moryr;

Joh:s Gustavsson, " " 1/48 " "

Viktor Aronsson, " " 3/32 " "

Emil Lundberg i Holm såsom ombud, enligt fullmakt, för

Anders Lundberg, ägare till 815/2112 Östebyn;

Carl August Berg, delägare i 399/704 mtl. Östebyn;

Karl Isaksson, ägare till 15/176 " "

Joh:s Rask, " " 5/48 " Höga;

Emanuel Rask, " " 5/48 " "

Ordföranden i Sundals härads vägstyrelse P.J.Andersson i Brålanda;

Baningeniören Helge Sjöstrand såsom ombud, enligt fullmakt, för Bergslagernas Järnvägsaktiebolag;

Oskar Gustavsson, delägare 9/80 mtl. Forserud.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, sökandena avsett att få förstorade, företeddes tillika med nivåkarta över den mark som i torrläggningshänseende funnits beroende av dessa avlopp.

I avseende å avloppens sträckningar förmenade Emil Lundberg i Holm att en rätning av avloppet genom Östebyn omedelbart ovanför utflödet i Stommens ägor vore synnerligen påkallad. Avloppet genom ägor till Holm, belägna väster om Bergslagernas järnvägar, hade även å vissa sträckor ett slingrande lopp och var förty även i behov av rätning för åstadkommande av lämpliga brukningsdelar. I övrigt finge avloppens nuvarande

sträckningar i huvudsak följas vid den ifrågakommande förstoringen.

Sökandena äskade denna förstoring verkställd på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt förpliktelse för var och en ägare till mark, som rönte båtnad av dessa arbeten, att deltaga i kostnaderna.

§ 3.

Enär undersökningen visat att de befintliga vattenloppen genom banvallen för Bergslagernas järnvägar vore för grunda för att tillstädja den torrläggning av marken öster om järnvägen, sökandena ifrågasatt, påyrkades från sökandenas sida att vattenloppen ifråga fördjupades eller och nya anbragtes på sätt att hinder för nämnda torrläggning av marken icke förelåge..

Då en sänkning av de befintliga järnvägstrummorna enligt ombudets för järnvägsaktiebolaget mening krävde relativt stora kostnader förordade ombudet anläggandet av rörledningar under banvallen invid trummorna med anslutning till öppna avloppen på ömse sidor om dessa. Mot denna anordning för vattnets ledande genom järnvägsområdet gjordes ingen erinran. I fråga om skyldigheten att bekosta dessa anläggningar förklarade bolagets ombud, sedan det upplysts att den mark, vars bättre torrläggning nu åsyftades, vid tiden för järnvägens tillkomst brukades såsom åker, att bolaget komme att svara såväl för kostnaden som för utförandet av anläggningarne inom järnvägarnes område.

Beträffande trummorna för allmänna vägen, som ledde över ägor till Tån och Moryr, voro även dessa byggnader för grunt anlagda och förty i behov av ombyggnad för den torrläggning av marken väster om vägen, som

avsågs. Enär vägen ifråga anlades före 1880 kunde enligt ordförandens i vägstyrelsen mening kostnaden för ombyggnaden icke drabba de väghållningsskyldige.

Trummor och broar för utfarts- och ägovägar finge, menade delägarne, ombyggas på gemensam bekostnad med andel efter enahanda grund, efter vilken deltagandet i kostnaderna för grävningsarbetena komme att utmätas.

§ 4.

Johannes Sandström förmenade att anläggandet av täckt ledning i den sträckning avloppet innehade över hans fastighet i Östebyn vore att föredraga framför samma avlopps vidgning och fördjupning likaså att avloppet genom och från hans fastighet i Holm förvandlades till täckt ledning med fortsättning i lämplig sträckning över ägor till Stommen vore till större fördel och förbundet med mindre intrång än det en förstoring av befintligt öppet dike medförde.

§ 5.

För upplåtelse av mark till utvidgningen av avlopp förklarade Viktor Aronsson i Moryr att han ställde anspråk på ersättning. Enahanda anspråk framställde även A. Hällström för sina huvudmäns vidkommande och utsträckte dessa anspråk till ersättning jämväl för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande. Därest på grund av sålunda yppade anspråk ersättning komme att tillerkännas ägarne till dessa fastigheter, menade övrige närvarande fastighetsägare, vilkas mark-er komme att beröras av arbetena med avloppens förstoring, att ersättning för markupplåtelse och intrång borde utgå till samtlige.

§ 6.

§ 6.

Efter sålunda förda förhandlingar tillkännagav förrättningsmannen att synemännen komme att omedelbart verkställa besiktning av de till upptagande och anläggande ifrågakomna avloppen samt undersökning av den mark, som för sin torrläggning var beroende av dessa avlopp. Förslag till nödig vidgning och fördjupning av avloppen komme därefter att upprättas, kostnads- och båtnadsberäkning att verkställas samt resultatet av dessa arbeten att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan. C.B.Carlson, Gustaf Eriksson, Johan Fransson

§ 7.

Den 3 mars 1932 i Brålanda.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Johannes Sandström i Östebyn,

Karl Isaksson, "

Emil Sandberg, Holm,

Hjalmar Sandberg, "

Emil Lundberg, "

A.A.Hällström, Lockered,

Anders Lundberg, Holm,

Gustav Adolf Emanuelsson, Tån,

Rudolf Gustavsson, Dyrehög, jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för Johan Gustavsson i Holm,

Anders Gustav Karlsson i Dyrehög,

Hilding Larsson i Moryr,

Viktor Aronsson i "

Baningeniören Helge Sjöstrand i Göteborg.

§ 8.

Förslag till vattenavloppen företeddes jämte kostnadsberäkning. Mot förslaget yppades ingen annan erinran än den av Johannes Sandström att de till täckta ledningar över hans fastigheter föreslagna avloppen borde vara öppna samt undergå vidgning och fördjupning i likhet med övrige avlopp. Sedan kostnaden för en förstoring av nämnda avlopp beräknats och givit till resultat att anläggning av täckta ledningar kunde ske avsevärt billigare än förstoringen av de öppna dikena med ersättning för markupplåtelse och intrång återföll Sandström på sin tidigare havda uppfattning och vidhöll kravet på täckta ledningars anläggande.

Efter prövning av förekomna frågor i övrigt meddelades utlåtande i ärendet och upplästes till detta fogad kostnadsfördelningslängd.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Emil Sandberg i Holm pr Brålanda.

Åt samme Emil Sandberg uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företagen varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B.Carlson, Johan Fransson, Gustaf Eriksson.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning

verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i Landskansliet den 9 oktober 1928. Axel von Sneidern. E. Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark hörande till fastigheter inom Östebyn, Holm och Tån i Brålanda socken samt berörande ägor till Stommen i samma socken och Forserud, Hvena och Åmått i Bolstads socken.

Brålanda den 30/8 1928.

Emil Lundberg, Holm, 378/1000 mtl. För J. P. Magnussons sterbhus, ägare av 5/8 mtl. Tån, A. A. Hällström.

Emil Sandberg, ägare av 148/1000 mtl. Holm,

Hj. Sandberg, " " 148/1000 " "

Gustaf Adolf Emanuelsson, 13/40 ",

Johs Sandström, ägare av Östeby stom .

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län, hand-

läggas syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde å Hotell Larsson i Brålanda tisdagen den 14 oktober 1930 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma att beröra ägor hörande till hemmanet Stommen i Brålanda socken samt Forserud i Bolstads socken varjämte allmän väg så ock Bergslagernas järnvägar kunna bliva berörda av företaget. Göteborg den 22 september 1930. C.B.Carlson.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Brålanda och Bolstads församlingar den 22 september 1930 samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 27 september 1930 varjämte underrättelse jämlikt 10:8 vattenlagen avlämnades å posten den 29 september 1930 till följande personer:

Lantbrukaren Johan Gustavsson, Holm, Brålanda. 1

" Emil Sandberg, " " 2

" Hjalmar Sandberg, " " 3

" Emil Lundberg, " " 4

" Axel Johansson, " " 5

Kyrkorådet i Frändefors " 6

Fr. Augusta Charlotta Hellström, Tån, " 7

Fr. Anna Elisabet Magnusson, " " 8

Lantbrukaren Gustav Adolf Emanuelsson, " "

" Johan Patrik Magnussons arv. " "

" Karl Rudolf Gustavsson, Dyrehög, "

" Anders Gustav Karlsson, " "

Fr.	Hanna Elisabet Karlsson,	Dyrehög,	Brålanda.	
Lantbrukaren	Lars Sigfrid Karlsson,	"	"	
"	Lars Hilding Larsson,	Moryr,	"	9
Fr.	Inga Maria Gustavsson,	"	"	
Lantbrukaren	Anders Johan Gustavsson,	"	"	10
"	Johannes Gustavsson,	"	"	
"	Karl Olsson,	"	"	
Fr.	Anna Kajsa Olsson,	"	"	
Fr.	Stina Maria Olsson,	"	"	11
Fr.	Augusta Olsson,	"	"	
Lantbrukaren	Ivar Pontus Pettersson,	Östebyn,	"	12
"	Carl August Bergh,	"	"	13
"	Alfred Andersson,	"	"	14
Fr.	Maja Josefsson,	"	"	15
Lantbrukaren	Karl Axel Johansson i Holm,	"	"	
"	Karl Isaksson,	"	"	16
"	Johannes Sandström,	"	"	17
"	Anders Andreeń,	Höga,	"	18
"	Johannes Rask,	"	"	19
"	Emanuel Rask,	"	"	20
"	Janne Johanssons arv.	Stommen,	"	21
	Ordföranden i Sundals härads vägstyrelse			22
	P. J. Andersson,		"	

Styrelsen för Bergslagernas Järnvägsaktiebolag, Göteborg.

betygar: C. B. Carlson.

Fullmakt

för Löjtnant A.A.Hällström, Lockered att vid sammanträden inför Lantbruksingeniören angående torrläggning av mark tillhörande 5/8 mtl. Tån m.fl. hemman föra vår talan hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter. Tån den 14 oktober 1930.

Anna Magnusson, Lotten, Hällström.

ägare av 5/8 mtl. Tån.

Bevittnas: Albert Karlsson, H.Karlsson.

Utdrag ur protokollet vid sammanträde med Frändefors pastorats Kyrkoråd i Skolhuset vid kyrkan i Frändefors den 6 okt. 1930.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 1.

Till att å syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde den 14 oktober 1930 kl. 11 f.m. å hotell Larsson föra Pastoratskyrkorådets talan valdes kyrkovärden Osc. Peterson, Brålanda med Herr J.O.Eriksson i Brålanda som suppleant.

§ 2.

Protokollet upplästes och justerades omedelbart.

Som ovan. O.Eneström.
ordf.

Gustaf Eriksson, Carl Andersson,

Rätt utdraget betygar: O.Eneström.
Kyrkoherde.

Fullmakt

för Emil Lundberg föra min talan och utöva min rösträtt vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget Östebyn, Holm, Tån, Moryr. den 14 oktober 1930, och hållande jag för gott vad ombudet gör och låter.

Östebyn den 13/10 1930.

Anders Rundberg.

Bevittnas: Hildur Herlogsson, Paul Vihk. Brålanda.

Fullmakt.

för Baningeniören Helge Sjöstrand att vid syneförrättning rörande vattenavledning för torrläggning av mark under hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken föra järnvägsaktiebolagets talan och bevaka dess rätt. Göteborg den 4 oktober 1930.

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag

Hjalmar Wijk, Axel Norrby.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län, -vilket företag jämväl kam komma att beröra ägor till hemmanet Stommen i nämnda socken, Bergslagernas järnvägar i sträckningen över ägorna till Östebyn och Holm, allmänna vägen över ägorna till Tån och Moryr samt utfarts- och ägovägar genom först nämnda hemman- handlägges

ånyo vid sammanträde å hotell Larsson i Brålanda torsdagen den 3 mars 1932 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 10 februari 1932.

C.B.Carlson.
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Brålanda församling den 10 februari samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 17 februari 1932, varjämte underrättelse om dag och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 16 februari till:

Änkefru Ida Johansson, Stommen, Brålanda.

och den 29 februari till:

Rudolf Elisson, Östebyn, Brålanda.

betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt

för Rudolf Gustavsson i Dyrehög att vid det utlysta sammanträdet å Larssons hotell torsdagen den 3 mars för torrläggning av mark hörande till Holm m.fl. hemman min talan föra och min rösträtt utöva. Ombudets laga åtgärder godkännes. Holm, Brålanda den 3/3 1932.

Johan Gustafsson.

Bevittnas: Märtha Fredriksson., Erik Rundström.

U t l å t a n d e

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckor utmärkta till läget med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B, B-C, B-D-E-F, F-G-H, F-I, H-K, K-L, K-M, A-N, O-P, Q-R, R-S, S-T, R-U, S-V, X-Y, och X-Z, varjämte sådana sträckor, i vilka täckta ledningar avsetts komma till anläggning med anslutning till förenämnda öppna avlopp, å kartan i fråga utmärkts med enkla röda linjer samt betecknats med D-D_1, E-E_1, G-G_1, I-I_1, M-M_1, N-N_1 och N-N_2.

Samtlige avlopp föra vattnet i nordlig riktning till bäckar, vilka leda åt nordost och utmynna i Krokån, som utgör ett tillopp till Dalbergsån, vilken i sin ordning utfaller i Vänern. Avloppen falla altså inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130 och dess sektion 1/ Krokån.

Intet av avloppen för vatten av betydenhet att föranleda särskilda beräkningar i avseende å dimensioneringen. Sträckan A-B-leder vattnet från allenast 1,1 kvadratkilometers område, sträckan B-D-E-F från omkring 0,8 kvadratkilometer stort område och sträckan X-Z nederbördsområde är vid pass 1 kvadratkilometer. Övrige avlopp hava ännu mindre områden att leda vattnet ifrån.

Förslaget till avloppens förstoring och ledningarnes anläggning har

uppgjorts med hänsyn till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter. Denna torrläggning har grundats på en täckdikning till minst en meters djup å de plana fälten och med beräknad nödig lutning å ledningarne till avloppen samt med utmynning i dessa minst 0,20 meter över avloppets botten, över vilken nivå medelvattenståndet icke når i något av avloppen. Beträffande de täckta ledningarne hava dessa projekterats med avseende till lutningsförhållandena å marken, där de skola framdragas, samt under förutsättning av en högsta avrinning av 1,5 liter i sekunden från varje hektar av det område, som avvattnas till ledningarne ifråga.

I fråga om de öppna avloppen innebär förslaget till deras förstöring en bottenbredd av högst 0,5 meter och minst 0,3 meter, en slänt med lutningsanlag mestadels 1:1,5 -för avlopp med särdeles ringa vattenföring och tämligen fast lera dock 1:1,25- samt bottenlutning 0,75: 1000 och därutöver. Lutningen för de täckta ledningarne understiger i intet fall 2:1000.

Vidkommande vattenavloppen genom vägar och överfarter å de avlopp, om vilkas vidgning och fördjupning är fråga, äro dessa lopp i regel för grunda för att kunna bestå efter avloppens upptagande och måste förty ombyggas. Allt efter den i avloppet framrinnande vattenmängden erhålla vägtrummorna genomloppsöppningar från 1,o x 1,o meter till 0,6 x 0,6 meter.

Enär jämväl trummorna i banvallen för Bergslagernas järnvägar lig-

ga för grunt för att tillstädja torrläggning av marken öster om banan, får, därest trummorna i fråga icke sänkas, nytt genomlopp för vattnet anordnas och då lämpligen i form av ledningar av cementrör , vilkas inre diameter icke bör understiga 37,5 centimeter (15") för ledningen i avloppssträckan B-C och icke 30 centimeter (12") för ledningen i sträckan F-I. Ledningarne ifråga, vilka inom järnvägens område anläggas och bekostas av järnvägens ägare, anslutas till de öppna avloppen medelst ledningar av samma dimensioner som för dem under banvallen föreskrivna.

Enär förslaget även innebär vidgning av avloppet utmed allmänna väge över ägor till Tån och Moryr anbringas till betryggande av vägtrafiken en bankett om minst en meters bredd mellan vägens fot och avloppets kant. Där avlopp vidgas utmed utfarts- och ägovägar, anordnas likaledes en bankett om minst 0,6 meters bredd invid vägarne i fråga.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarne äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrummor, slambrunnar samt mynningsbefästningar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens upptagande och ledningarnes anläggande, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att vissa delar av torrläggningsområdet avvatt-

nas till ett avlopp och andra delar till ett annat, äro arbetena för de särskilda delarnes torrläggning att hänföra till lika många företag, som det finnes avlopp med särskilt eller gemensamt utlopp. Förefintligheten av stark lutning i sträckan vid och på ömse sidor om punkten H ger ock anledning att hänföra arbetena för torrläggning av marken utmed avloppen ovanför nämnda punkt till ett särskilt företag. Med sålunda av omständigheterna påbjuden uppdelning av arbetena för markens torrläggning i särskilda företag räknas upptagandet av avloppssträckorna A-B, B-C, B-D-E-F, F-G-H, samt anläggandet av täckta ledningarne $D-D_1$, $E-E_1$, $G-G_1$ och till ett företag, som benämnes företag n:r 1, upptagandet av avloppssträckorna H-K, K-L och K-M samt anläggning av ledningen $M-M_1$ till företag n:o 2, upptagandet av avloppssträckan A-N och anläggandet av ledningarne $N-N_1$ och $N-N_2$ till företaget n:o 3, upptagandet av avloppssträckan O-P till företaget n:o 4, upptagandet av avloppssträckorna Q-R, R-S, S-T, R-U och S-V till företaget n:o 5, upptagandet av avloppssträckan X-Y till företag n:o 6 samt upptagandet av avloppssträckan X-Z till företag n:o 7.

Skäl till hänförande av marken inom de områden, vilka avvattnas till avloppssträckorna inom företagen N:ris 4,6 och 7 till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. Enär avloppsförgrening förekommer inom övriga områden har undersökning verkställts jämlikt stadgandet i 7 kap. 24 § vattenlagen för utfönande huruvida någon del av ett område kan torrläggas för en mindre kostnad därest en annan del av området icke ingått i företaget och givit till

resultat att något så beskaffat förhållande icke föreligger för de områden, som avvattnas till avloppssträckorna inom företagen n:ris 2 och 3. Varje ägare till fastighet inom områden, vilka kunna torrläggas medelst avloppssträckor, hänförda till företagen n:ris 2, 3, 4, 6 och 7, har förty att taga del i kostnaderna för de särskilda företagen i förhållande till värdet av båtnaden för den mark, som i torrläggningshänseende funnits röna inflytande av arbetena inom vart och ett av nämnda företag, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd.

Resultatet av undersökningen i avseende å de områden, vilka avvattnas till avloppen inom företagen n:ris 1 och 5, har blivit att marken inom det till företaget n:r 1 hänförda området räknas till två st. avdelningar och marken inom området för företaget n:r 5 hänföres till tre st. avdelningar på sätt bifogad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltager ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för det ifrågakommande företaget.

I den upprättade och detta utlåtande bifogade kostnadsfördelningslängden är enligt ovan nämnda grunder och inom varje företag för sig den beräknade kostnaden fördelad på de särskilda fastigheterna. I förhållande till sålunda uträknad anpart i den beräknade kostnaden fördelas den verkliga kostnaden för varje företag. Uträknade procenttal tjäna här-

vid till ledning.

Till kostnad för företagen räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare, ersättning för markupplåtelse och intrång samt kostnad för anläggning av och för material till täckta ledningar till den del dessa icke falla inom järnvägsområde.

Vid det förhållandet att ombyggandet av trumman för allmänna vägen över avloppssträckan X-Z medför ett förbilligat underhåll av denna byggnad och av vägen på ömse sidor om densamma, är jämlikt 7:18 vattenlagen de väghållningsskyldige pliktige att bidraga till ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp med hänsyn till byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till vattenavloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på mark utmed öppna avloppssträckor gäldas ersättning med belopp svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,40 kronor för varje kubikmeter jord, som kommer till uppschaktning. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en vid detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas beloppen vid kostnadernas slutliga fördelning, därest den ersättningsberättigade är delägare i företag. Till icke delägare gäldas ersättning när markupplåtelsen och intrånget å vederbörandes fastighet försiggått.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona för varje tusen kronors båtnad d.v.s. med Femtioen /51/ kronor 50 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras, förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande öppna avloppen och de till anläggning avsedda täckta ledningarne med brunnar och ögon bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Broar och trummor underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I avseende å företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid förstoringar av öppna avlopp uppgrävd jord och sten skall läggas åt den sida om den blivande mittellinjen, från vilken den tagits;

att vidgningen av avloppen i regel sker på sätt att avloppens mittellinje sammanfaller med gränslinjen, där avlopp utgör gräns, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidgningen sker åt krökens inre sida;

att där avlopp går utmed väg en bankett om minst en meters bredd anord-

nas mellan vägens fot och avloppets kant om vägen är allmän, eljest med minst 0,6 meters bredd;

att schaktningsmassorna läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att till ombyggnad föreskrivna vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar;

att, därest lämplig sten till trummorna icke kan påträffas i trakten, rör av cement må komma till användning vid byggandet och med minst 0,9 meters invändig diameter för trummor med 0,8 x 0,8 meters föreskriven genomloppsöppning och med minst 0,75 meters invändig diameter för trummor med föreskriven öppning för vattnet av 0,6 x 0,6 meter och måste rören vara av oklanderlig form och beskaffenhet och försedda med falsar samt avslutas med gavlar av sten på sätt typritning för dylika byggnader utvisar;

att tillfarten till trummorna väl iordningställas efter ombyggnaden;

att till anläggning föreslagna täckta ledningar skola utgöras av välbrända tegelrör med undantag för sträckan mellan järnvägsområdet och punkten I, där ledningen skall utgöras av cementrör av fullgod beskaffenhet;

att slambrunnar byggas å angivna ställen av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter och förläggas med sin botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant samt i övrigt enligt typritning, varjämte brunnarna förses med lock av betong eller tjärad plank;

att ledningarne under järnvägens banvall anslutas till de öppna avloppen medelst ledningar av cementrör av samma storlek som dem, vilka enligt ovan skulle utgöra ledning inom järnvägsområdet;

att vid täckt ledningş utmynnande i öppet avlopp stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att ledningarna av tegelrör vid utmynningen i öppet avlopp förses med rör av järn eller tjärad plank eller ock av sådana av cement;

att till förhindrande av utskärning i det öppna avloppet vid G ett stalp anbringas med stensättning på sätt ritning härtill visar;

att arbetena med företagens utförande böra, arbete inom farje företag för sig, överlämnas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att utmed avloppen upplagda jordsträngar böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och

en fastighetsägare för bortförandet å egen mark.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivne dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende å besvärs ingivande och handlingars avlämnande. Brålanda den 3 mars 1932.

C.B.Carlson. Gustaf Eriksson. Johan Fransson.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § V.L. har undertecknad, baninspektör, granskat det förslag som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Östeby, Holm m.fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län, vilket förslag upprättats år 1932 och berör på tvenne punkter Bergslagernas Järnvägar.

Mot f förslaget upptagna rörledningar under järnvägen vid dessa punkter har jag icke funnit anledning göra någon anmärkning.

Göteborg den 30 mars 1932.

Arthur Asplund.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör.
Göteborg.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Östebyn	8 1	1/8	1-10	Anders Lundberg
"	4 1	1/8	11-15 126-142	C.A.Berg,Alfred Andersson,Maja Josefsson
"	6 1	1/16	16-19 143-153	" " " " " "
"	5 1	1/8	20-33 154-173	" " " " " "
"	12 1	1/72	34-35	Anders Lundberg
"	18 1	avs.	36-49	Axel Johansson
"	10 1	31/576	50-51	Anders Lundberg
"	3 1	17/88	52-76	" "
"	15 1	avs.	77-101	Johannes Sandström
"	2 1	2/11	102-125	Karl Isaksson
"	13 1	1/16	174-198	" "
Holm	29 1	avs.	199-212	Axel Johansson
"	2 1	5/24	213-234 413-424 505-550	Emil och Hjalmar Sandberg
"	3 1	1/6	235-249 398-412 479-504	Johan Gustavsson
"	27 1	4893/92400	250-253 381-391 392-397	" "
"	26 1	4893/46200	254-256 368-380 425-440	" "
"	37 1	avst.	257-272	Johannes Sandström
"	28 1	8155/92400	273-281 360-367	Emil Lundberg
"			282-296	Frändefors kyrka
"	12 1	5/54	297-329	Emil Lundberg
"	15 1	1/108	330-334	" "

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	15,8								1433	20		2158	-	724	80	
3	63,5						16,2		2639	50		3635	-	995	50	
2	56,1						07,0		1789	95		2561	-	771	05	
6	99,6						24,2		4636	62		6976	44	2339	82	
	23,5								148	-		235	-	87	-	
2	50,1						27,0		1396	90		2501	-	1104	10	
	31,0								155	-		310	-	155	-	
4	73,9						42,1		3565	50		4411	05	845	55	
4	45,5						09,6		2629	25		4255	-	1625	75	
2	73,6					1	26,3		2008	97		2736	-	727	03	
5	09,3						16,0		3439	17		5022	46	1583	29	
2	97,9						08,6		2073	50		3088	40	1014	90	
15	56,1			1	14,0	1	20,4		10230	73		15383	35	5152	62	
14	41,8						52,0		9610	10		13962	30	4352	20	
4	33,3						28,0		3370	68		4321	30	950	62	
6	45,7						20,4		4605	65		6532	95	1927	30	
3	81,0						19,0		2186	60		3810	-	1623	40	
5	94,0						15,0		4750	75		6203	20	1452	45	
2	76,0						34,0		2393	60		2760	-	366	40	
7	25,4						72,6		5762	54		7486	90	1724	36	
	80,7						09,9		754	75		887	70	132	95	
99	73,8			1	14,0	6	48,3		69580	96		99237	05	29656	09	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Holm	14 1	4/108	335-348	Emil Lundberg
"	23 1	2257 19800	349-359	" "
"	24 1	359 4096	441-478	Emil och Hjalmar Sandberg
Höga	10 1	5/48	551-553	Anders Andreeń
"	27 1	avs.	554-556	Johanne s och Emanuel Rask
Tån	2 1	3/8	557-573 665-765	P.Magnussons sterbhus
"	10 1	11033 330750	574-577 785-791	Gustav Adolf Emanuelsson
"	11 1	11033 165375	578-580 766-784	" " "
"	8 1	11017 110250	581-584 792-821	" " "
"	3 1	1/8	585-603	" " "
"	4 1	1/8	604-630	P.Magnussons sterbhus
"	5 1	1/8	631-664	" "
Dyrehög	12 1	1/16	822-833	Rudolf Gustavsson
"	3 1	1/8	834-840	Anders Gustav Karlsson
"	2 1	1/4	841-858	" " "
Moryr	12 2	1/32	859-868	Johs,AndersJohan och Inga Maria Gustavsson
"	11 2	1/32	869-876	" " " "
"	9 2	5/64	877-894	Hölding Larsson
"	7 2	3/32	895-909	Karl,Anna Kajsa, Stina Maria och Augusta Olsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
99	73,8			1	14,o	6	48,3		69580	96		99237	05	29656	09	
3	42,1						17,1		3003	65		93763	10	759	45	
3	19,3						25,5		2960	95		3512	30	551	35	
10	16,1						15,1		8171	05		10075	55	1904	50	
	81,9						02,7		567	95		890	20	322	25	
	72,1								646	40		780	25	133	85	
24	97,9						95,3		18692	17		24854	10	6161	93	
2	71,2						10,4		2334	15		2777	60	443	45	
5	57,5						12,5		4534	01		5640	-	1105	99	
9	01,5						39,9		6837	17		8620	10	1782	93	
6	59,1						06,o		4234	05		6611	75	2377	70	
8	63,5						45,6		6364	30		8762	30	2398	-	
8	23,7						19,5		6361	80		8294	30	1932	50	
1	44,6								1128	96		1383	05	254	09	
1	01,2								875	26		910	80	35	54	
1	32,o								1027	70		1188	50	160	80	
1	57,6						04,7		1223	87		1576	-	352	13	
1	20,3						03,o		966	46		1203	-	236	54	
3	24,8		04,o				10,9		2675	71		3221	40	545	69	
2	81,2						12,o		2405	52		2790	35	384	83	
196	41,4		04,o	1	14,o	9	68,5		144592	09		196091	70	51499	61	

Brålanda den 3 mars 1932.

C.B. Carlson, Gustaf Eriksson, Johan Fransson.

Jorderesättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg nr.	Mantal.	Ägare.	Ersättningar för markupplåtelse. m²	å ö	kr.	ö	Ersättningar för intrång m³	å ö	kr.	ö	Summa ersättning. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.		8	9	10.		11.	
			Avloppssträckan A-B.										
Östebyn	3 1	17/88	Anders Lundberg	750	6	45	-	610	40	244	-	289	-
Holm			Frändefors kyrka	250	"	15	-	200	"	80	-	95	-
			Summa	1000		60	-	810		324	-	384	-
			Sträckan B-C.										
Östebyn	3 1	17/88	Anders Lundberg	120	5	6	-	100	40	40	-	46	-
"	10 1	31/576	" "	40	"	2	-	35	"	14	-	16	-
"	18 1	avs.	" "	600	"	30	-	610	"	244	-	274	-
"	5 1	1/8	C.A.Berg m.fl.	240	"	12	-	310	"	124	-	136	-
"	6 1	1/16	" " "	140	"	7	-	145	"	58	-	65	-
"	4 1	1/8	" " "	150	"	7	50	150	"	60	-	67	50
Holm			Frändefors kyrka	230	"	11	50	230	"	92	-	103	50
"	12 1	5/54	Emil Lundberg	820	"	41	-	820	"	328	-	369	-
"	15 1	1/108	" "	60	"	3	-	55	"	22	-	25	-
"	14 1	4/108	" "	200	"	10	-	170	"	68	-	78	-
"	23 1	2257/19800	Johannes Sandström	50	"	2	50	45	"	18	-	20	50
			Summa			132	50	2670		1068	-	1200	50
			Sträckan B-D-E-F.										
Holm			Frändefors kyrka	290	7	20	30	290	40	116	-	136	30
"	3 1	1/6	Johan Gustavsson Sandberg	470	"	32	90	420	"	168	-	200	90
"	2 1	1/24	Emil & Hjalmar	510	"	35	70	700	"	280	-	315	70
"	26 1	4893/46200	Johan Gustavsson	490	"	34	30	620	"	248	-	282	30
"	24 1	359/4095	Emil & Hjalmar Sandberg	650	"	45	50	850	"	340	-	385	50
"	2 1	5/24	" " " "	400	5	20	-	480	"	192	-	212	-
			Summa			188	70	3360		1344	-	1532	70

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.		8.	9	10.		11.	
			Sträckan F-G-H.										
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	650	6	39		630	40	252	-	291	-
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbh.	240	"	14	40	230	"	92	-	106	40
			S u m m a			53	40	860		344	-	397	40
			Sträckan F-I.										
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	450	6	27	-	430	40	172	-	199	-
"	3 1	1/6	Johan Gustavsson	490	"	29	40	470	"	188	-	217	40
"	27 1	4893 92400	" "	320	"	19	20	380	"	152	-	171	20
			S u m m a			75	60	1280		512	-	587	60
			Sträckan H-K.										
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	220	8	17	60	200	40	80	-	97	60
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbh.	220	"	17	60	200	"	80	-	97	60
				440		35	20	400		160	-	195	20
			Sträckan K-L.										
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	130	5	6	50	135	40	54	-	60	50
Höga	27 1	avs.	Johannes och Emanuel Rask	110	"	5	50	105	"	42	-	47	50
"	10 1	5/48	Anders Andreeń	220	"	11	-	215	"	86	-	97	-
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbh.	20	"	1	-	25	"	10	-	11	-
			S u m m a			24	-	480		192	-	216	-
			Sträckan K-M.										
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbh.	360	6	21	60	350	40	140	-	161	60
			S u m m a			21	60			140	-	161	60
			Sträckan A-N.										
Östebyn	3 1	17/88	Anders Lundberg	130	8	10	40	160	40	64	-	74	40
"	15 1	avs.	Johannes Sandström	70	"	5	60	70	"	28	-	33	60
Stommen			Janne Johanssons sterbh.	200	10	20	-	230	"	92	-	112	-
			S u m m a			36	-	460		184	-	220	-
			Sträckan O-P.										
Holm	29 1	avs.	Axel Johansson	700	5	35	-	680	40	272	-	307	-
"	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg	700	"	35	-	740	"	296	-	331	-
			S u m m a	1400		70	-	1420		568	-	638	-
			Sträckan O-R-S.										
Östebyn	13 1	1/16	Karl Isaksson	150	8	12	-	200	40	80	-	92	-
"	5 1	1/8	C.A.Berg m.fl.	50	"	4	-	50	"	20	-	24	-
			S u m m a	200		16	-	250		100	-	116	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Sträckan S-T.							
Östebyn	1 5/6	1/8	C.A.Berg m.fl.	270	7	18 90	260	40	104 -	122 90
"	1 4/6	1/6	" " "	170	"	11 90	160	"	64 -	75 90
"	1 2/4	1/8	" " "	250	"	17 50	240	"	96 -	113 50
Tån	1 4/5	3/8	P.Magnussons sterbh.	830	"	58 10	910	"	364 -	422 10
"	1 5/5	1/8	" " "	1420	"	99 40	1440	"	576 -	675 40
"	1	1/8	" " "	360	"	25 20	400	"	160 -	185 20
			S u m m a			231 -	3410		1364 -	1595 -
			Sträckan R-U.							
Östebyn	1 13/16	1/16	Karl Isaksson	370	5	18 50	390	40	156 -	174 50
"	1 5/8	1/8	C.A.Berg m.fl.	370	"	18 50	390	40	156 -	174 50
			S u m m a			37 -	780		312 -	349 -
			Sträckan S-V.							
Östebyn	1 5/6	1/8	C.A.Berg m.fl.	160	5	8 -	130	40	52 -	60 -
"	1 4/6	1/8	" " "	110	"	5 50	90	"	36 -	41 50
"	1 2/4	1/8	" " "	180	"	9 -	180	"	72 -	81 -
"	1	2/11	Karl Isaksson	250	"	12 50	220	"	88 -	100 50
			S u m m a			35 -	620		248 -	283 -
			Sträckan X-Y.							
Östebyn	1 17/13	avs.	Robert Eli-sson	150	8	12 -	175	40	70 -	82 -
"	1 13/5	1/16	Karl Isaksson	400	5	20 -	420	"	168 -	188 -
"	1 5/2	1/8	C.A.Berg m.fl.	30	"	1 50	30	"	12 -	13 50
Tån	1	3/8	P.Magnussons sterbh.	1780	"	89 -	1995	"	798 -	887 -
			S u m m a			122 50	2620		1048 -	1170 50
			Sträckan X-Z.							
Tån	1 2/11	3/8	P.Magnussons sterbh.	740	5	37 -	690	40	276 -	313 -
"	1 11033/8	165375/11017	Gustav Adolf Emanuels-son	300	"	15 -	260	"	104 -	119 -
"	1 110250/6		" " "	900	"	45 -	670	"	268 -	313 -
Moryr	2 3/32	7	Viktor Aronsson	50	"	2 50	50	"	20 -	22 50
"	2 3/32	9	Karl Olsson m.fl.	160	"	8 -	150	"	60 -	68 -
"	2 5/64	11	Hilding Larsson	260	"	13 -	240	"	96 -	109 -
"	2 1/32	12	Johannes Gustavs-son m.fl.	110	"	5 50	100	"	40 -	45 50
"	2 1/32		" "	180	"	9 -	160	"	64 -	73 -
			S u m m a			135 -	2320		928 -	1063 -

Brålanda den 3 mars 1932.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län.

L ä g e.	Längd i meter	Arbete, material m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	.3.	4.	5.	6.		7.	
73 - 37	308	Avloppssträckan A-B.						
73-74+50	150	Lera kubm.	370	0,75	277	50		
74+50-37	158	" "	440	"	330	-		
74+60		Byggande av trumma för byväg med 1,o x 1,o x 4,o m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	300	300	-	907	50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					384	-
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10 % av den beräknade arbetskostnaden					88	50
		S u m m a					1380	-
57-65+25	825	Avloppssträckan B-C.						
57 - 59	200	Lera kubm.	560	0,75	420	-		
59 - 61	200	" "	740	"	555	-		
61 - 63	200	" "	670	"	502	50		
63-65+25	225	" "	700	"	525	-		
		Rörledning av 37,5cm.(15") cementrör för anslutning till öppna diket vid järnvägen lm.	5	11:-	55	-		
		Stensättning kring rörmynningen			30	-	2087	50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					1200	50
		Överföres					3288	oo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				3288 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				212 -
		Summa				3500 -
37-45+70	905	Avloppssträckan B-D-E-F.				
37-39+50	285	Lera kubm.	850	0,85	722 50	
39+50-42	260	" "	1010	"	858 50	
42 - 44	200	" "	810	"	688 50	
44-45+70	160	" "	690	"	586 50	
38+35		Ombyggnad av trumma för byväg med 0,8 x 0,8 x 5,0 m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	300	300 -	
39+82		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	200	200 -	
42+30		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	200	200 -	
44+40		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 4,0 m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	250	250 -	3806 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				1532 70
		För tillsyn och för oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				381 30
		Summa				5720 -
45+70-48+50	280	Avloppssträckan F-G-H.				
		Lera kubm.	860	0,75	645 -	
46+58		Ombyggnad av ägovägstrumma med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	200	200 -	
		Överföres			845 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			845 -	
		Anläggning av stalp uppströms trumman till en höjd av 0,5m. och med stensättning till minst 2meters längd ovanom stupet			50 -	895 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				397 40
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				87 60
		Summa				1380 -
45+70-56+30	395	Avloppssträckan F-I-I_1				
45+70-54	165	Lera kubm.	700	0,75	525 -	
54-55+90	190	" "	580	"	435 -	
55+90-56+30	40	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m	40	0,70	28 -	
		22,5 cm. (9") cementrör; anskaffning och frakt 1m	40	3,oo	120 -	
		Intagningsbrunn diam. 45cm. med lock enligt ritning st.	1	40	40 -	
		Intagningsbrunn diam. 60cm. med lock enligt ritning st.	1	50	50 -	
53+28, 54+30		Ombyggnad av vägtrummor för ägovägen med 0,8 x 0,8 x 3,o m. vattenlopp enligt ritning st.	2	200	400 -	
		Rörledning av 12" cementrör för anslutning till öppna diket väster om järnvägen m	5	7	35 -	
		Stensättning kring rörmynningen			30 -	1663 -
		Ersättning för markupplåtelse o intrång enl. ersättningslängden				587 60
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad				
		överföres				2250 60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				2250 60
		arbetskostnad				169 40
		Summa				2420 -
	140	Dikessträckan D-D_1				
		Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	140	0,70	98 -	
		12,5 cm. (5") tegelrör med frakt	480	0,35	168 -	
D_1		Intagningsbrunn, diam. 45 cm.				
		med lock enligt ritning st.	1	40	40 -	
D		Dikesöga med befästning enl.rit-				
		ning st.	1	20	20 -	326 -
		För tillsyn, oförutsedda fall				
		m.m. tillägges c:a 10% av den				
		beräknade arbetskostnaden				34 -
		Summa				360 -
	65	Dikessträckan E-E_1.				
		Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	65	0,80	52 -	
		15 cm.(6") tegelrör med frakt st.	220	0,40	88 -	
E_1		Intagningsbrunn, diam. 45 cm.				
		med lock, enligt ritning st.	1	40	40 -	
E		Dikesöga med befästning, enligt				
		ritning st.	1	20	20 -	200 -
		För tillsyn, oförutsedda fall				
		m.m. tillägges c:a 10% av den				
		beräknade arbetskostnaden				20 -
		Summa				220 -
76-76+60	60	Dikessträckan G-G_1				
		Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	60	0,50	30 -	
		15 cm. (6") tegelrör med frakt	210	0,40	84 -	
		överföres			114 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			114 -	
76+60		Intagningsbrunn, diam. 45 cm. med lock, enligt ritning st.	1	40	40 -	
76		Dikesöga med befästning, enligt ritning st.	1	20	20 -	174 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				16 -
		S u m m a				190 -
48+50-50+80	230	Avloppssträckan H-K.				
		Lera kubm.	400	0,75	300 -	300 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				195 20
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				34 80
		S u m m a				530 -
50+80-51 85-86+75	195	Avloppssträckan K-L.				
		Lera kubm.	480	0,75	360 -	
86+75		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning st.	1	170	170 -	530 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				216 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				54 -
		S u m m a				800 -
81-84+10	310	Avloppssträckan K-M-M1.				
81-82+85	185	Lera kubm.	350	0,75	262 50	
82+80		Ombyggnad av trumma för allmän väg med 0,6 x 0,6 x 6,0 m. vat-				
		överföres			262 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			262 50	
		tenlopp, enligt ritning st.	1	300	300 -	
82+75		Ombyggnad av trumma för ägoväg				
		med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vatten-				
		lopp, enligt ritning st.	1	180	180 -	
82+85-84+10	115	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	115	0,50	57 50	
		15 cm. (6") tegelrör med frakt	460	0,40	184 -	
84+10		Intagningsbrunn av cementrör med				
		45 cm. invändig diameter samt				
		lock enligt ritning st.	1	40	40 -	
82+85		Rörmynning -öga- med befäst-				
		ning enligt ritning st.	1	20	20 -	1044 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl. ersättningslängd				161 60
		För tillsyn och oförutsedda fall				
		tillägges c:a 10% av beräknad				
		arbetskostnad				104 40
		S u m m a				1310 -
69-70+80	180	Avloppssträckan A-N.				
		Lera kubm.	460	0,75	345 -	345 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enligt ersättnings-				
		längden				220 -
		För tillsyn och oförutsedda fall				
		tillägges c:a 10% av beräknad				
		arbetskostnad				35 -
		S u m m a				600 -
70+80-72+96	26	Dikessträckan N-N1.				
		Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	216	0,50	108 -	
		överföres			108 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			108 -	
		15 cm. (6") tegelrör med frakt	740	0,40	296 -	
72+96		Intagningsbrunn, diam. 45 cm.				
		med lock, enl. ritning. st.	1	40	40 -	
70+80		Dikesöga med stenbefästning st.	1	20	20 -	464 -
		För tillsyn och för oförutsedda				
		fall tillägges c:a 10% av beräk-				
		nad arbetskostnad				44 -
		S u m m a				510 -
66 - a	210	Dikessträckan H-H2.				
66-67+55	90	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	90	0,70	63 -	
67+55-a	120	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm.	120	0,50	60 -	
		15 cm. (6") tegelrör med frakt	300	0,40	120 -	
		10 cm. (4") " " "	430	0,25	107 50	
a,67+55		Intagningsbrunnar, diam. 45 cm.				
		med lock, enligt ritning. st.	2	40	80 -	
66 (70+80)		Dikesöga med befästning, enl. ritn.	1	20	20 -	450 50
		För tillsyn och oförutsedda fall				
		tillägges c:a 10% av beräknad				
		arbetskostnad				49 50
		S u m m a				500 -
41-45+48	448	Avloppssträckan O-P.				
41-43+68	268	Lera kubm.	680	0,75	510 -	
43+68-45+48	180	" "	740	"	555 -	
43+8,42+47,		Ombyggnad av ägovägstrummor med				
		0,6 x 0,6 x 3,0m. vattenlopp enl.				
		ritning st.	2	170	340 -	
44+45		Ombyggnad av ägovägstrummor med				
		0,6 x 0,6 x 3,5 m. vattenlopp				
		enligt ritning st.	1	200	200 -	1605 -
		överföres				1605 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1605 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				638 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				157 -
		S u m m a				2400 -
18-20+45	245	Avloppssträckan Q-R-S.				
		Lera kubm.	250	0,75	187 50	
19+65		Ombyggnad av ägovägstrumma med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp enligt ritning st.	1	200	200 -	387 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				116 -
		För tillsyn och oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				36 50
		S u m m a				540 -
20+45-80+50	1225	Avloppssträckan S-T.				
20+45-23+50	305	Lera kubm.	750	0,75	562 50	
23+50-26+50	300	" "	820	"	615 -	
26+50-78+65	435	" "	1250	"	937 50	
78+65-80+50	185	" "	590	"	442 50	
21+34		Ombyggnad av ägovägstrumma med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp enligt ritning st.	1	200	200 -	
26+42, 78+65		Ombyggnad av ägovägstrummor med 0,8 x 0,8 x 4,0 m. vattenlopp enligt ritning st.	2	240	480 -	
80+42		Ombyggnad av trumman för allmän väg med 0,6 x 0,6 x 6,6 m. vattenlopp, enligt ritning st.	1	325	325 -	3562 50
		Överföres				3562 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				3562 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				1595 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av arbetskostnaden				352 50
		Summa				5510 -
40+45-38	245	Avloppssträckan R-U.				
		Lera kubm.	780	0,75	585 -	
38		Ombyggnad av ägovägstrumma med 0,6 x 0,6 x 4,0 m. vattenlopp enl. ritning. st.	1 ✓	200	200 -	785 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				349 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				76 -
		Summa				1210 -
35-37+71	271	Avloppssträckan S-V.				
		Lera kubm.	520	0,75	465 -	
37+71		Ombyggnad av ägovägstrumma med 0,6 x 0,6 x 4,0 m. vattenlopp enligt ritning st.	1 ✓	200	200 -	665 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				283 -
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad				62 -
		Summa				1010 -
27-34+84	784	Avloppssträckan X-Y.				
27-29	200	Lera kubm.	650	0,75	487 50	
		överföres			487 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört	650		487	50		
29-30+50	150	Lera kubm.	540	0,75	405	-		
30+50-32	150	" "	510	"	382	50		
32-33+50	150	" "	520	"	390	-		
33+50-34+84	134	" "	400	"	300	-		
34+80		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6 x 4,o m. vattenlopp enligt ritning. st.	1 v	200	200	-	2165	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					1170	50
		För tillsyn och oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad					214	50
		S u m m a					2550	-
6-16+87	1087	Avloppssträckan X-Z.						
6-8+50	250	Lera kubm.	310	0,75	232	50		
8+50-10	150	" "	360	"	270	-		
10-12	200	" "	500	"	375	-		
12-14	200	" "	480	"	360	-		
14-15+50	150	" "	370	"	277	50		
15+50-16+87	137	" "	300	"	225	-		
9+37		Ombyggnad av trumma för allmän väg med 0,8 x 0,8 x 6,om. vattenlopp enligt ritning Beräknad kostnad 350:- kr. varav hälften på företaget. st.	1 v		175	-		
15+39		Ombyggnad av ägovägstrumma med 0,6 x 0,6 x 3,o m. vattenlopp enligt ritning	1 v	170	170	-	2085	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängd					1063	-
		För tillsyn och oförutsedda fall tillägges c:a 10% av beräknad arbetskostnad					202	-
		S u m m a					3350	-

S a m m a n d r a g.

Avloppssträckan	A-B	kronor	1380: -
"	B-C	"	3500: -
"	B-D-E-F	"	5720:--
"	F-G-H	"	1380: -
"	F-I-I_1	"	2420: -
Diketssträckan	D-D_1	"	360: -
"	E-E_1	"	220: -
"	G-G_1	"	190: -
Avloppssträckan	H-K	"	530: -
"	K-L	"	800: -
"	K-M-M_1	"	1310: -
"	A-N	"	600: -
Diketssträckan	N-N_1	"	510: -
"	N-N_2	"	500: -
Avloppssträckan	O-P	"	2400: -
"	Q-R-S	"	540: -
"	S-T	"	5510: -
"	R-U	"	1210: -
"	S-V	"	1010: -
"	X-Y	"	2550: -
"	X-Z	"	3350: -
		Summa kronor	35990: -

Brålanda den 3 mars 1932.

C. B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
1.	2.	3.	4.
Företaget nr 1: Avloppssträckorna A-B, B-C, B-D-E-F, F-G-H, F-I. jämte täckta ledningarna D-D_1, E-E_1, G-G_1, I-I_1.			
Östebyn	8 1	1/8	Anders Lundberg .....
"	4 1	1/8	C.A.Berg,Alfred Andersson,Maja Josefsson
"	6 1	1/16	" " " " " "
"	5 1	1/8	" " " " " "
"	12 1	1/72	Anders Lundberg .....
"	18 1	avs.	Axel Johansson .....
"	10 1	31/576	Anders Lundberg.....
"	3 1	17/88	" " .....
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg.....
"	3 1	1/6	Johan Gustavsson .....
"	27 1	4893/92400	" " .....
"	26 1	4893/46200	" " .....
"			Frändefors kyrka .....
"			" " .....
"	12 1	5/54	Emil Lundberg .....
"	15 1	1/108	" " .....
"	14 1	4/108	" " .....
"			" " .....
"	23 1	2257/19800	" " .....
"	28 1	8155/92400	" " .....
"	24 1	359/4096	Emil och Hjalmar Sandberg .....
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbhus.....
"	3 1	1/8	Gustav Adolf Emanuelsson .....
"	4 1	1/8	P.Magnussons sterbhus .....
			Summa

Ägofigurer.	Båtnadsvärde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna								Andel i verkliga kostnaden för företaget	Andel i förrättningskostnaden.	
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
			A-B B-C		B-D-E-F G-H, F-I D-D1, E-E1, G-G1, I-i.				A-B-C, B-D-E-F G-H, F-I, D-D1 E-E1, G-G1. I-i.				
1 - 10	724	80	441	90					441	90	2,91		
11-15	325	50	198	45					198	45	1,31		
16-19	369	50	225	28					225	28	1,49		
20-33	1346	15	820	73					820	73	5,41		
34-35	87	-	53	04					53	04	0,35		
36-50	1104	10	673	16					673	16	4,44		
51a-51	155	-	94	50					94	50	0,62		
52-76 413-424	845	55	515	52					515	52	3,40		
505-528 398-412	2510	72			1834	21			1834	21	12,09		
479-504	2834	30			2070	61			2070	61	13,65		
381-397 368-380	569	67			416	17			416	17	2,75		
425-440 268-287	1675	30			1223	90			1223	90	8,07		
292/2 282-285	173	93	106	05					106	05	0,70		
288-291 292/2	192	47			140	61			140	61	0,93		
297-329	1724	36	1051	32					1051	32	6,93		
330-334	132	95	81	06					81	06	0,53		
335-341	463	90	282	84					282	84	1,86		
342-348	295	55			215	92			215	92	1,42		
349-359	551	35	336	15					336	15	2,21		
360-367	650	50			475	22			475	22	3,13		
441-478	1904	50			1391	34			1391	34	9,17		
567-573 665	684	40			499	99			499	99	3,30		
585-603	2377	70			1737	04			1737	04	11,45		
604-609	390	10			284	99			284	99	1,88		
	22089	30	4880	-	10290	-			15170	-	100,00		

1.	2.	3.	4.
Företaget nr 2: Avloppssträckorna H-K, K-L och K-M-M1.			
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg .....
Höga	10 1	5/48	Anders Andreeń .....
"	27 1	avs.	Johannes och Emanuel Rask.....
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbhus .....
"	10 1	11033 330750	Gustav Adolf Emanuelsson .....
"	11 1	11033 165375	" " " .....
"	8 1	11017 110250	" " " .....
			Summa
Företaget nr 3: Avloppssträckorna A-N, N-N1 och N-N2.			
Östebyn	15 1	avs.	Johannes Sandström .....
Holm	27 1	4893 92400	Johan Gustavsson.....
"	26 1	4893 46200	" " .....
"	37 1	avst.	Johannes Sandström .....
"	28 1	8155 92400	Emil Lundberg.....
			Summa
Företaget nr 4: Avloppssträckan O-P.			
Holm	29 1	avs.	Axel Johansson .....
"	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg .....
"	3 1	1/6	Johan Gustavsson .....
			Summa
Företaget nr 5: Avloppssträckorna Q-R, R-S, S-T, R-U och S-V.			
Östebyn	2 1	2/11	Karl Isaksson .....
			" " .....
"	4 1	1/8	C.A.Berg,Alfred Andersson,Maja Josefsson
			" " " " "
"	6 1	1/16	" " " " "
			" " " " "
"	5 1	1/8	" " " " "
			" " " " "
			" " " " "
"	13 1	1/16	Karl Isaksson .....
			" " .....
			överföres

5.	6.		7.		8.		9.		10.		11.	12.
									H-K, K-L K-M			
536-542	612	00	581	63					581	63	22,03	
551-552	322	25	306	26					306	26	11,60	
554-556	133	85	127	21					127	21	4,82	
557-565	724	50	688	55					688	55	26,08	
574-575	185	20	176	01					176	01	6,67	
578-579	250	25	237	83					234	83	9,01	
581-584	549	80	522	51					522	51	19,79	
	2777	85	2640	-					2640	-	100,00	
									A-N N-N1 ≈ N-N2			
77-99	1625	75							604	30	37,53	
250-251	253	20							94	12	5,85	
255-256	192	-							71	37	4,43	
257-267	1458	45							542	12	33,67	
273-280	801	95							298	09	18,52	
	4331	35							1610	-	100,00	
									O-P.			
199-211	1014	90							638	70	26,61	
214-227	1373	25							864	21	36,01	
235-246	1425	50							897	09	37,38	
	3813	65							2400	-	100,00	
			Q-R-S S-V		S-T		R-U		Q-R-S, S-V S-T ≈ R-U			
102-115	699	45	468	96					468	96	5,67	
116-121	27	58			26	13			26	13	0,32	
126-133	535	50	359	04					359	04	4,34	
134-138	134	50			127	43			127	43	1,54	
143-146	300	75	201	64					201	64	2,44	
147-148	59	40			56	28			56	28	0,68	
154-159 164-165	212	27	142	32					142	32	1,72	
160-163 166	72	20			68	40			68	40	0,83	
157a-158a	360	15					333	19	333	19	4,03	
174-177	291	10					269	31	269	31	3,26	
178-185	118	74	79	61					79	61	0,96	
	2811	64	1251	57	278	24	602	50	2132	31	25,79	

1.	2.	3.	4.
			överfört
Holm	2 1	5/24	Emil och Hjalmar Sandberg .....
"	3 1	1/6	Johan Gustavsson .....
"	27 1	4893 92400	" " .....
"	26 1	4893 46200	" " .....
"	37 1	avst.	Johannes Sandström .....
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbhus . .....
"	10 1	11033 330750	Gustav Adolf Emanuelsson .....
"	8 1	11017 110250	" " " .....
"	4 1	1/8	P.Magnussons sterbhus .....
"	5 1	1/8	" " .....
Dyrehög	12 1	1/16	Rudolf Gustavsson .....
"	3 1	1/8	Anders Gustav Karlsson .....
			S u m m a

Företaget nr 6: Avloppssträckan X-Y.

Östebyn	6 1	1/16	C.A.Berg,Alfred Andersson,Maja Josefsson
"	5 1	1/8	" " " " " "
"	13 1	1/16	Karl Isaksson .....
Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbhus .....
"	10 1	11033 330750	Gustav Adolf Emanuelsson .....
"	11 1	11033 165375	" " " .....
"	5 1	1/8	P.Magnussons sterbhus .....
			S u m m a

Företaget nr 7: Avloppssträckan X-Z.

Tån	2 1	3/8	P.Magnussons sterbhus .....
"	11 1	11033 165375	Gustav Adolf Emanuelsson .....
"	8 1	11017 110250	" " " .....
Dyrehög	3 1	1/8	Anders Gustav Karlsson .....
"	2 1	1/4	" " " .....
Moryr	12 2	1/32	Johs,Anders Johan och Inga Maria Gustavs-son
"	11 2	1/32	" " " " " "
"	9 2	5/64	Hilding Larsson .....
"	7 2	3/32	Karl,Anna Kajsa, Stina Maria och Augusta Olsson
			S u m m a

5.	6.		7.		8.		9.		10.		11.	12.
	2811	64	1251	57	278	24	602	50	2132	31	25,79	
213, 228-231a	656	65					607	50	607	50	7,34	
247-248	92	40	61	96					61	96	0,75	
252,253	127	75	85	65					85	65	1,04	
254	60	-	40	23					40	23	0,49	
268-271	164	95	110	59					110	59	1,34	
666-690	1096	93			1039	23			1039	23	12,57	
788-791	183	80			174	13			174	13	2,10	
792-795	188	65			178	73			178	73	2,16	
610-627	2007	90			1902	29			1902	29	23,00	
631-656	1769	80			1676	71			1676	71	20,27	
822-833	254	09			240	72			240	72	2,91	
834-836	21	06			19	95			19	95	0,24	
	9435	62	1550		5510	-	1210	-	8270	-	100,00	
									X-Y			
149	41	40							19	49	0,76	
167-169	349	05							164	31	6,44	
186-196	1173	45							552	37	21,66	
691-719	3222	-							1516	68	59,48	
785-787	74	45							35	05	1,38	
766-770	294	10							185	51	7,28	
657-662	162	70							76	59	3,00	
	5417	15							2550	-	100,00	
									X-Z			
744-758	434	10							410	10	11,94	
771-782	461	64							425	48	12 70	
796-818	1044	48							962	67	28,74	
837-840	14	48							13	35	0,40	
841-858	160	80							148	20	4,42	
859-867	352	13							324	55	9,69	
869-875	236	54							218	01	6,51	
877-892	545	69							502	95	15,01	
895-908	384	83							354	69	10,59	
	3634	69							3350	-	100,00	

Brålanda den 3 mars 1932.

C.B.Carlson, Gustaf Eriksson, Johan Fransson.

Bestyr-

kes å tjänstens vägnar:

O Karlson

Avskrift:

P.M.

i ärende angående ifrågasatt anläggning av täckta ledningar inom företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark inom Östebyn, Holm, Tån m.fl. hemman i Brålanda socken, Älvsborgs län.

1/ Företaget nr 2,. Sträckan 81-82+85 m., diket K-M.

Nederbördsområde: 5,4 hektar.

Max.avrinning, 1,5 sl/har = 1,5 x 5,4 = 8,1 sl.

Lutning $\frac{7{,}10 - 6{,}50}{185}$ = 3,25:1000.

Ledning av 15 cm. (6") tegelrör avbördar c:a 8 liter.

2/ Företaget nr 6. Sträckan 30+70 - 30+85 m. av X-Y.

a/ Sträckan 30+70-32+80 m.

Nederbördsområde = 9,3 hektar.

Max.avrinning, 1,5 sl./har = 1,5 x 9,3 = 14 sl.

Lutning 2:1000.

Ledning av 20 cm. (8") tegelrör avbördar c:a 14 sl.

b/ Sträckan 32+80 - 34+84 m.

Nederbördsområde = 5 hektar.

Max.avrinning = 1,5 sl./har = 1,5 x 5 = 7,5 sl.

Lutning 2:1000.

Ledning av 15 cm. (6") tegelrör avbördar c:a 6,5 sl. och är sålunda väl liten. Med hänsyn såväl därtill att det nordvästra hörnet av Tån $\frac{5}{1}$, utgörande omkring 1 hektar, om än beräknat avdikat västerut till X-Y, kan utan svårighet avdikas österut till diket S-T som även därtill att 7" rör, vilka eljest skulle kommit ifråga icke tillverkas i orten, synes ledningen å sträckan ifråga kunna utgöras av 6" rör.

Kostnaden för anläggning av förenämnda ledningar beräknas sålunda:

1/ Sträckan 81-82+85 m. = K-M.

Grävning, läggning, påfyllning	m. 177 á kr.	0,50	kr. 88:50
Tegelrör, 6" med transport	st. 600 á "	0,40	" 240: -
Brunnar av cementrör, 60 cm.	" 2 á "	50,-	" 100: -
Ledning genom allm.väg 22,5 cm. (9") armerade cementrör	m. 8		" 100: -
Öga med stensättning			" 20: -
Tillägg för oförutsett, tillsyn, kontroll m.m.			" 31:50
		Summa kronor	580: -

2/ Sträckan 30+70 - 34+84 m., diket X-Y.

Grävning, läggning och påfyllning	m.	210	á kr. 0,65	kr. 136:50
Tegelrör 8" med transport	st.	700	" " 0,60	" 420: -
Grävning, läggning och påfyllning	m.	204	" " 0,50	" 102: -
Tegelrör 6" med transport	st.	680	" " 0,40	" 272: -
Brunnar av 45 cm. cementrör	"	2	" " 40,-	" 80: -
Öga med stensättning	"	1		" 20: -
Tillägg för oförutsett, tillsyn, kontroll m.m.				69:50
			Summa kronor	1100: -

Kostnaderna för öppna avlopp å ifrågakommande sträckor enligt 1932 års förslag äro med ombyggnader av trummor samt ersättningar för markupplåtelse och intrång beräknade till:

1/ Sträckan 81 - 82+85 m. = K-M.

Schaktning	m^3	350	á kr. 0,75	kr. 262:50
Trumma för allm. väg				" 300: -
" " ägoväg				" 180: -
Ersättning för markupplåtelse och intrång				" 161:60
Tillägg för oförutsett, tillsyn m.m.				" 75:90
			Summa kronor	980: -

2/ Sträckan 30+70 - 34+84 m. av X-Y.

Schaktning	m^3	1360	á kr. 0,75	kr. 1020: -
Trumma för ägoväg				" 200: -
Ersättning för markupplåtelse och intrång				" 604: -
Tillägg för oförutsett, tillsyn m.m.				" 126: -
			Summa kronor	1950: -

Göteborg den 14 april 1936.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Mull 18/9 10

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i torrläggningsföretaget a hemmanen Östebyn,Holm,Thån m.fl. i Brålanda socken,a hotell Larsson i Brålanda den 29 april 1935.

§ 1.

Närvarande: Johan Gustafsson,Holm; Anders Johansson,Holm; Oscar Petersson, Brålanda för Holmstegen; Göran Magnusson,Nordtorp enligt fullmakt för Anna Magnusson och Lotten Hällström,Thån; G.A.Emanuelsson, Thån; A.G.Karlsson,Dyrehög; Hilding Larsson,Moryr; Johannes Gustafsson, Moryr; Anders Lundberg,Östebyn; Gustaf Eriksson,Röstorp för Maja Josefsson, Östebyn; Karl Isaksson,Östebyn; Karl Sandström enligt fullmakt för Joh:s Sandström, Östebyn; Anton Johansson, Stommen, samt undertecknad ordförande.

- -

§ 5.

Till ledamöter i styrelsen för de olika företagen utsags följande personer,i stället för dem som avgått;

I stället för Emil Lundberg i Holm,som sålt sin egendom,valdes nuvarande ägaren Anders Johansson,Holm för företag n:o I.

I stället för löjtnant A.A.Hällström,som avlidit,valdes hem.äg. Göran Magnusson i Nordtorp för företagen n:o II, V, och VI.

I stället för Emil Lundberg i Holm, valdes Rudolf Gustafsson i Dyrehög till ledamot i styrelsen för företag n:o III. Suppleant Anders Johansson,Holm.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll valdes G.A.Emanuelsson i Thån och Anders Lundberg, Östebyn.

Så förekommit, dag som ovan

Emil Sandberg

ordf.

Justerat:

G.A.Emanuelsson.

Anders Lundberg.

Rätt utdraget betygar:

Emil Sandberg

Holm, Brålanda den 26 oktober 1935,

Herr Lantbruksingeniören C.B.Carlson,
Göteborg.

Härjämte översändes kompletterade handlingar förande torrläggningsföretaget Holm, Östebyn, Thån m.fl. i Brålanda socken, för utbekommande av statsbidrag- och lån till ifrågavarande företag.

Styrelseledamoten Axel Johansson, Holm har vägrat att skriva på handlingarna.

Av styrelseledamöterna är Henrik Andersson befullmäktigat ombud för fastigheten 299/704 mtl. Östebyn samt Göran Magnusson likaledes befullmäktigat ombud för 5/8 mtl. Thån.

Komplettering av vederhäftighetsbevisen har företagits och hoppas jag att de nu duga i förefintligt skick.

Högaktningsfullt

Emil Sandberg

689/35

Lantbruksingenjören
I Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE N:23594
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1935

På begäran intygas härmed att arbetena för torrläggningsföretaget i Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken, för vilket företag plan fastställts i samband med anvisandet av lån och bidrag av statsmedel den 11 maj 1934, påbörjades i medio av juni månad innevarande år och alltsedan dess fortgått med en betydande arbetsstyrka.

Vid den 24 innevarande oktober verkställd besiktning och utsättning befanns sålunda företaget n:o 1 i det närmaste färdigt och skulle arbetena för företag n:o 5 omedelbart sättas igång.

Göteborg den 28 oktober 1935.

A. Karlsson.

förbl. 1 15 170/35990 · 424

11/5-34

DIARIE Nr 21580
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1932

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretagen i Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Östebyn	2 1	: Karl Isaksson,
"	3 1	: Anders Lundberg,
"	4 1	: C.A.Berg, Alfred Andersson och Maja Josefsson,
"	5 1	: " " "
"	6 1	: " " "
"	8 1	: Anders Lundberg,
"	10 1	: " "
"	12 1	: " "
"	13 1	: Karl Isaksson,
"	15 1	: Johannes Sandström,
Holm	2 1	: Emil och Hjalmar Sandberg,
"	3 1	: Johan Gustavsson,
"	12 1	: Emil Lundberg,
"	14 1	: " "
"	15 1	: " "
"	15 1	: " "
"	23 1	: " "
"	24 1	: Emil och Hjalmar Sandberg,
"	26 1	: Johan Gustavsson,
"	27 1	: " "
"	28 1	: Emil Lundberg,
"	37 1	: Johannes Sandström,
Tån	2 1	: P.Magnussons sterbhus,
"	3 1	: Gustav Adolf Emanuelsson,
"	4 1	: P.Magnussons sterbhus,
"	5 1	: " "
"	8 1	: Gustav Adolf Emanuelsson,
"	10 1	: " " "
"	11 1	: " " "
Moryr	7 2	: Karl, Anna Kajsa, Stina Maria och Augusta Olsson,
"	9 2	: Hilding Larsson,
"	11 2	: Joh:s, Anders Johan och Inga Maria Gustavsson,
"	12 2	: " " " "

Göteborg den 30 augusti 1932.

W Carlson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken av Älvsborgs län.

Lån 18.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 maj 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Ägares namn
Brålanda socken.		
Östebyn	1:2	Karl Isakson
"	1:3	Anders Lundberg
"	1:4	C.A. Berg, Alfred Andersson och Maja Josefsson
"	1:5	D:ma
"	1:6	D:ma
"	1:8	Anders Lundberg
"	1:10	D:me
"	1:12	D:me
"	1:13	Karl Isakson
"	1:15	Johannes Sandström
Holm	1:2	Emil och Hjalmar Sandberg
"	1:3	Johan Gustavsson
"	1:12	Emil Lundberg
"	1:14	D:me
"	1:15	D:me
"	1:23	D:me
"	1:24	Emil och Hjalmar Sandberg
"	1:26	Johan Gustavsson
"	1:27	D:me
"	1:28	Emil Lundberg
"	1:37	Johannes Sandström
Tån	1:2	P. Magnussons sterbhus
"	1:3	Gustav Adolf Emanuelsson

		4	
Tån	1		P. Magnussons sterbhus
		5	
"	1		D:ma
		8	
"	1		Gustav Adolf Emanuelsson
		10	
"	1		D:me
		11	
"	1		D:me
		7	
Moryr	2		Karl, Anna Kajsa, Stina Maria och Augusta Olsson
		9	
"	2		Hilding Larsson
		11	
"	2		Joh:s, Anders Johan och Inga Maria Gustavsson
		12	
"	2		D:ma

Stockholm den 7 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för torrläggningsföretaget Östebyn, Holm, Than m.fl., hållet i Holm den 26 juli 1935.

§ 1.

Närvarande voro samtliga styrelseledamöter utom Axel Johansson, Holm;. samt Anders Lundberg, Östebyn och A.G.Carlsson, Dyrehög samt dessutom som vittne Albert Karlsson i Thån.

- -

§ 5.

Uppdrogs åt Emil Sandberg i Holm att å torrläggningsföretagets styrelses vägnar lyfta och utkvittera beviljade statsbidrag och statslån.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Magnusson i Nordtorp och A.G.Emanuelsson i Thån.

Så förekommit dag som ovan

Emil Sandberg

ordf.

Justerat:

G.A.Emanuelsson

Göran Magnusson.

Rätt utdraget betygar:

Emil Sandberg

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

689
34

DIARIE Nr 10330
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1936

Meddelande

angående besiktning av utförda arbeten vid de företag, vilka avse torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 maj 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 18470:- kronor,
bidrag från anslaget för 1933/1934 för torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 14570:- kr.

Kontrakt antaget den 7 november 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 25 maj 1936 av förste assistenten i tjänsten Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företagen ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för syneförrättning och utredning om statsunderstöd betingat en kostnad, vilken i förhållande till den vid planens fastställande beräknade utgjort omkring 85 % av denna.

Göteborg den 6 juni 1936.

O. Carlsson.

Arbetslöshetsföretag

P. M.

D. N:r 10330/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken av

Älvsborgs **län**

Arb. plan: 11 maj 1934

Kontrakt: 7 november 1935

Fullbordas: 1 september 1936

Lån: 18.470 kr.

Statsbidrag: 14.570 kr.

Beräkn. kostnad: 34.352:59 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 7/11 35

av lån: 9.000 **kr.**

av statsbidrag: 7.000 **kr.**

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlson **den** 25 / 5 **19** 36

kr. = c:a 85 **%.**

0,75 · 18'470 = 14'000
9'000
5'000

0,75 · 14'570 = 11'100
7'000
4'000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ Hemmansägaren Emil Sandberg, Holm, Brålanda.

Rekv. ..... **bifogad**

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 5'000 **kr.**

av statsbidrag 4'000 **kr.**

Stockholm den 3 / 7 **19** 36

/

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

Avskrift:

E n t r e p r e n a d k o n t r a k t.

För omändring av vissa avloppsträckor å företagen n:o 2 och n:o 6 å torrläggningsföretaget å hemmanen Östebyn, Holm, Thån m.fl. i Brålanda socken, från öppna diken till täckta ledningar har följande avtal träffats:

Entreprenören förbinder sig att i enlighet med ett av Lantbruksingeniören C.B.Carlson i Göteborg upprättad P.M. i ärende angående ifrågasatt anläggning av täckta ledningar å förstående torrläggningsföretag utföra följande anläggningar nämligen:

Företag n:o 2. Sträckan 81-82+85 m., diket K.M.

Täckt ledning av 6" tegelrör anlägges. Genom landsvägen vid Thån lägges 9" armerade cementrör. Två stycken 60 cm. brunnar av cementrör samt öga med stensättning anlägges å därför angivna platser.

Företag n:o 6. Sträckan 30+70-30+84 m., av X-Y.

Täckt ledning av 6" tegelrör anlägges å den del som å ritningarna angives. Den återstående delen lägges av 8" tegelrör. Två stycken brunnar av 45 cm. cementrör, samt öga med stensättning anläggas på angivna ställen. Arbetet, som avser grävning, läggning av rör och påfyllning skall utföras i enlighet med av lantbruksingeniören givna föreskrifter. All material skall vara av prima beskaffenhet och tillsläppas av entreprenören, som även framforslar materialen.

I övrigt gälla samma bestämmelser och förskrifter som i entreprenadkontrakt mellan samme entreprenör och torrläggningsföretaget av den 1 juni 1935.

Till entreprenören utbetalas genom styrelsens försorg för anläggningen å företag n:o 2 ett belopp av 600 kronor och för anläggningen å företag n:o 6 ett belopp av 1360 kronor.

Sökandena Magnusson i Thån ikläder sig de merkostnader som eventuellt komma att uppstå i anledning av ändringen.

Av detta kontrakt äro tvänne exemplar upprättade av vilka parterna tagit var sitt.

Brålanda den 9 maj 1936.

Göran Magnusson G.A.Emanuelsson Emil Sandberg

Styrelse.

Styrelsens å omstående sida tecknade namn bevittna:

Anders Andersson K.Larsson

Mats Jonsson Robert Hedberg

Enligt fullmakt

Entreprenörer.

Entreprenörernas namnteckningar bevittnas av:

Anders Andersson K.Larsson.

Rätt avskrivet betygar:

K.Larsson

A v s k r i f t.

Till Torrläggningsföretaget Östebyn Holm Tån m.fl.

På grund av den jorda omändringen till täkt ledning å företag no II, från 3 st trummor till en trumma samt företag no. 6, stentrumman där slopats. Torde det givena anbudet sänkas till 4.150 kr i stället för det av mig förut ingivena anbudet 4.600 kr. Ytterligare sänkning kan jag ej gå med på då de bäst belägna trummorna slopats. Transporten till de överiga längst bort belägna trummorna äro mig mycket dyrare.

Vestra Gatan Brålanda den 25/9 1936

Carl Andersson

Rätt avskrivet betygar: Emil Sandberg

Avskrift:

Östebyn/Holm.

Verkställda uträkningar ge vid handen att entreprenadanbudet för sträckan 81-82+85 = K-M skulle belöpa sig till ..... 208:80 kr och för sträckan 30+74 - 34 +84 av X-Y till .. .. 806:40 "

S:a1015:20

Då entreprenadkontraktet angående omändring av dessa avloppsstråckor till täckta ledningar slutar på en summa av 1960:- kronor skulle alltså entreprenören vara berättigad till en merersättning av 944:80 kr. Tobräckanden 1 juni 1936.

Th. Herdenberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.W. Carlsson

Avskrift:

ENTREPRENADANBUD.

Hänvisande till vårt förra anbud å grävning och trummläggning för Östebyn, Holm, Tån m.fl. torrläggningsföretag lämna vi härmed följande specifierade anbud.

Företag n:o	1	Kronor	6700:-
"	" 2	"	990:-
"	" 3	"	850:-
"	" 4	"	880:-
"	" 5	"	3140:-
"	" 6	"	1625:-
"	" 7	"	1440:-
För hela grävningen		"	15625:-

Broarbetet anse vi oss kunna utföra för ett pris av Kronor 4600:-

Summa för hela arbetet kronor 20225:-.

Specifikation å trummor.

Företag n:o	1,	8 st.	trummor	kronor	1500:-
"	" 2,	3 "	"	"	600:-
"	" 4,	3 "	"	"	400:-
"	" 5,	7 "	"	"	1440:-
"	" 6,	1 "	"	"	160:-
"	" 7,	2 "	"	"	500:-
			Summa kronor		4600:-

Samtliga dessa trummor äro avsedda att läggas av kilad sten, samt iordningställande av vägbanan.

Dals Grinstad den 28/5 1935.

Nils Åberg, Mats Jonsson.

Till Styrelsen för Holm-Östebyns grävningsföretag.

Med anledning av begäran om förändring av öppet avlopp till täckt ledning å företag n:o 6, Dikessträckan X-Y, Begäres härför Kronor 1360:-. Å företag n:o 2, dikessträckan K-M kronor 600:-.

Detta pris gäller såväl arbete som material av föreskriven storlek och beskaffenhet. Brålanda den 4/4 1936.

För Koop.laget "Dalsland."

Nils Åberg, Mats Jonsson, Robert Hedberg, Sven Hedberg.

Rätt avskrivet betygar:

A Karlsson

reteraren sist den 26 juni 1936.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Wiklund.

Emot förestående dom har vad icke inom föreskriven tid anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 19 november 1940.

Erik T:son Uggla.

Vattenrättsamanuens.

Rätt avskrivet betygar:

C Wersäng

Avskrift:

Protokoll inför Västerbygdens Vattendomstol i mål angående ansökan av Anna Magnuson och Lotten Hällström, båda i Tån, om jämkning i arbetsplanen för det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län; hållet vid sammanträde hos vägstyrelseordföranden P.I.Andersson i Brålanda den 27 maj 1936.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, förordnad att i särskilde vattenrättsdomaren Anton Thelins ställe ägna erfordelig handläggning åt ifrågavarande mål.

vattenrättsingenjörerna S.Aspegrén och H.Larsson samt vattenrättsnämndemännen E.G.Eriksson i Västbro och Axel Bengtsson i Ubby.
Vid protokollet: t.f. vattenrättsamanuensen Curt Westhall.

Då vattendomstolen å utsatt tid och plats företog målet till handläggning inställde sig Anna Magnusson och Lotten Hällström genom Göran Magnusson i Tån såsom lagligen befullmäktigat ombud.

Av övrige delägare i företaget inställde sig personligen vattenrättsnämndemannen Emil Sandberg i Holm och hemmansägaren C.A.Emanuelsson i Tån.

Göran Magnusson fullföljde ansökningen under anhållan om bifall till densamma.

Sandberg och Emanuelsson hade icke något att erinra mot bifall till ansökningen.

Det antecknades, att för vatten-domstolen funnos tillgängliga kartor och handlingar rörande en av lantbruksingenjören C.B.Carlson med biträde av gode män handlagd, den 3 mars 1932 avslutad förrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Det tillsades, att dom skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg fredagen den 12 instundande juni.

Vid enskild överläggning beslöt vattendomstolen följande

D O M.

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 12 juni 1936.

Lantbruksingeniören C.B.Carlson har med biträde av gode män den 14 oktober 1930 påbörjat och den 3 mars 1932 avslutat en förrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Östebyn, Holm, Tån, Höga, Dyrehög och Moryr i Brålanda socken, Älvsborgs län. Enligt det vid förrättningen meddelade utlåtandet, som vunnit laga kraft, hava arbetena för markens torrläggning uppdelats i sju särskilda företag, benämnda företagen nr 1 - 7.

Anna Magnusson och Lotten Hällström hava hos vattendomstolen - med förmälan att den i företaget nr 2 ingående avloppssträckan K-M samt den i företag nr 6 ingående avloppssträckan X-Y av synemännen föreskrivits såsom öppna diken - anhållit om sådan jämkning av de för företagets utförande meddelade bestämmelserna, att hela avloppssträckan K-M samt av avloppssträckan X-Y sträckan mellan längdmätningssektionerna 30+70 och 34+84 måtte få utföras såsom täckta ledningar.

Enär företagets utförande på sätt av Anna Magnusson och Lotten Hällström yrkats får anses ändamålsenligt och kunna genomföras utan olägenhet samt ingen av delägarna i företaget haft något att erinra mot bifall till ansökningen,

prövar vattendomstolen lagligt föreskriva, att i stället för öppet dike skall anordnas täckt ledning dels å avloppssträckan K-M inom företag nr 2 dels ock å sträckan mellan längdmätningssektionerna 30+70 och 34+84 av diket X-Y inom företag nr. 6.

De täckta ledningarna med tillhörande brunnar skola utföras med de dimensioner samt givas de lutningar, som angivas uti den av lantbruksingeniören C.B.Carlson upprättade promemorian med tillhörande ritningar /akten sid.3-5/. I övrigt skola för desammas utförande gälla de i synemännens utlåtande meddelade bestämmelser.

Arbetenaför företagets utförande på sätt nu medgivits må, på villkor enligt 11 kapitlet 67 § vattenlagen, påbörjas utan hinder därav, att denna dom icke vunnit laga kraft.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssek-

689
34

DIARIE N:r 609
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1941,

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av skrivelsen den 4 november 1940 angående torrläggningsföretagen i Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län överlämnas härmed det i skrivelsen anmärkta felande beviset om vadeanmälan mot Västerbygdens Vattendomstols dom i målet beträffande ansökan om jämkning i planen för företagen liksom ock infordrade avskrifter av domshandlingen i fråga med tillhörande P.M. samt kopia av ändringsritningen.

Sedan en avskrift av skrivelsen tillställts aktförvararen har närslutna sammandrag av kostnaderna för företagen ifråga emottagits och överlämnas härmed tillika med avskrift av entreprenadanbud på arbetena för de särskilda företagen, vilka anbud synas stämma överens med uppgifterna i sammandraget dock med den ändring som betingats av jämkningen i planen.

Någon uppdelning av gemensamma kostnader eller jordersättningar har icke skett väl på grund därav att förrättningshandlingarna rörande företagen icke varit tillgängliga. Skulle slik uppdelning anses nödig men icke kunna verkställas i Lantbruksstyrelsen må handlingarna nedskickas och nödiga uppgifter lämnas.

Enär av sammandraget att döma totalkostnaderna överstiga de vid planens fastställande beräknade torde den förut iakttagna och anmärkta omständigheten att genom felsummering eller misskrivning kostnaden för företaget n:r 6 antecknats 1000:- kronor lägre än vad detaljräkningen utvisar vara av beskaffenhet att böra särskilt uppmärksammas. +/

Göteborg den 9 januari 1941.

P. Karlsson

+/ Av det kontraktshandlingarna åtföljande P.M. har grunden för den vid granskningen av förslaget vidtagna kostnadsminskningen icke kunnat utrönas lika litet som den omständigheten kunnat klarläggas huru det varit möjligt att vid minskningsproceduren låta felet bliva oupptäckt.

Sammandrag av kostnader för torrläggningsföretaget i Östebyn, Holm, Thån m.fl. i Brålanda socken.

Företag n:r	1.	Entreprenadsumma för	grävning	6.700:-		
		"	" stentrummor	1.500:-	8.200:-	
"	" 2.	"	" grävning	990:-		
		"	" stentrummor	150:-	1.140:-	
"	" 3.	"	" grävning	850:-	850:-	
"	" 4.	"	" grävning	880:-		
"	"	"	" stentrummor	400:-	1.280:-	
"	" 5.	"	" grävning	3.140:-		
"	"	"	" stentrummor	1.440:-	4.580:-	
"	" 6.	"	" grävning	1.625:-	1.625:-	
"	" 7.	"	" grävning	1.440:-		
"	"	"	" stentrummor	500:-	1.940:-	
					19,615:-	
Kompensation till entreprenören av trummorna på grund av att 3 st. av de närbelägnaste och minst arbetsamma trummorna vid ändring till täckt ledning slopats.					160:-	19775:00
Merkostnad för ändring till täckta ledningar, enl. uppställning av ing. Herdenberg den 1 juli 1936						944.80
Utbetalt arvode till lantbruksingeniören						2.243:00
Ytterligare arvode till "						353:50
Betald räkning å dränerингsrör				474.45		
Räntor å lånt kapital, innan statsbidrag erhållits				79.57		554:02
Godemansarvoden enl. räkning				76.80		
Lokalhyra för sammanträden				30.00		
Annonser				34.30		
Avgift till Länsstyrelsen				51.50		
Taxeringsbevis				12.65		
Porto				9.00		
Telefonsamtal				4.00		
Protokollbok				1.10		219:35
Hantlangning vid planläggning av torrläggningsföret.				186.00		
Extra justering av stenarbetena				30.40		216:40
Jordersättning till markägarna enligt upprättad jordersättningslängd med avdrag för ändring till till täckta ledningar						9.343:90
Beräknad kostnad för förslag till avdikningslånets fördelning				75.00		
Arvode till ordföranden och kassören				1.200.00		
Hantlangning vid avsyningarna samt skjutsar och körslor, som böra ersättas av torrläggningsföretagen, ävensom utgifter för sådana arbeten och besvär som ännu återstå				180.00	1.455:00	15329:00
Summa kronor						35.104:97

Brålanda den 30 december 1940.

Emil Sandberg
ordf.

C. P. Gustafsson
kassör

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

DIARIE N:r 20417
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I skrivelse den 4 innevarande november angående torrläggningsföretaget i Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län, har bland annat föreskrivits att införskaffa bevis huruvida vad anmälts mot en i mål angående ansökning om ändring i planen för företaget avkunnad dom samt att ombesörja avskrift av domshandlingarna och kopia av till dessa hörande ritning och tillika uppgivits att nämnda handlingar och ritning bifogats skrivelsen i fråga.

Emellertid följde vare sig handlingar eller ritning med denna skrivelse, vilket jag härmed tillåter mig att anmäla.

Göteborg den 13 november 1940.

G. Karlsson

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

16359
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1940

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med avsyningsbevis beträffande torrläggningsföretagen i Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken och ansökningar om utbekommande av återstående delar av de till företagen beviljade statsmedlen följa: 1 häfte handlingar från målet angående jämkning i arbetsplanen, 1 häfte betänkande med avskrift av syneförrättningshandlingarna, 5 blad ritningar samt 1 st. avskrift av entreprenadkontrakt, allt rörande företaget i fråga.

Av handlingar och kontrakt framgår att på grund av ändringen i planen kostnaden för arbete och material inom företaget nr 2 blivit 380:- kronor mindre och inom företaget nr 6: 590:- kronor mindre än vad vid syneförrättningen vart beräknat, beträffande sist nämnda företag dock under den förutsättningen att kostnaden för detta beräknats till såsom detaljräkningen utvisar 3.550:- kronor och icke såsom slutsumman anger 2.550:- kronor. En felsummering eller misskrivning har påtagligen ägt rum, vilket vid granskningen icke observerats.

Göteborg den 14 oktober 1940.

O. Karlsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för torrläggningsföretaget Östebyn, Holm, Tån m.fl.i Brålanda socken, hållet i Holm den 26 juli 1935.

§ 1.

Närvarande: samtliga styrelseledamöter, utom Axel Johansson, Holm; samt Anders Lundberg & A.G.Karlsson i Dyrehög och som vittne Albert Karlsson i Thån voro närvarande.

§§ 2, 3 & 4.

- -

§ 5.

Uppdrogs åt Emil Sandberg i Holm att å torrläggningsföretagets styrelses vägnar lyfta och utkvittera beviljade statsbidrag och statslån.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Magnusson i Nordtorp och G.A.Emanuelsson i Thån.

Så förekommit dag som ovan

Emil Sandberg

ordf.

Justerat:
G.A.Emanuelsson
Göran Magnusson

Rätt utdraget betygar:

Emil Sandberg

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Godk. 24 jan. 1941 689

34

DIARIE Nr 18359
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1940

Bevis

över avsyning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Östebyn, Holm, Tån m.fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 maj 1934.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 18.470:- kronor.
Bidrag " anslaget för 1933-34 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 14.570:- kronor.

Kontrakt antaget den 7 november 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Th. Landt.
5 sätt,
ej med sk.

Efter föregående av förste assistenten Th. Herdenberg vidtagna undersökningar och besiktningar vart avsyning verkställd den 3 oktober 1940 med påföljd att arbetena befunnos utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen likväl med den ändring som betingats av Västerbygdens Vattendomstols dom den 12 juni 1936 i mål angående ansökan om jämkning i arbetsplanen för företaget ifråga.

I utfört skick förordas arbetena till godkännande.

Göteborg den 14 oktober 1940.

C. Wåreson