



Akt nr:

P-E1a-0597

AU\$P-E1a-0597

gr. godk.

26
24

P 1•0597

DIARIE Nr 21489
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 september 1934 för
"Sjöbäckens dikningsföretag" i Ödskölds socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **åttahundra**
(800) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av **statens e. lantbruksingenjör E. Öjefors**
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~ar~~^{ende intressent} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ ¹ för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~
och förbind^{er oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ljebäcken, Prästbo den 20 okt. 1934.


Johan Johansson
ägar en fastighet Hägen 146.

Att

Johan Johansson i Hägen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress


Prästbo

Adress


Märta Eriksson
Prästbo.

14 september

Med stöd av Kungl. brevet den
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0597

21483

KLANTARNS YGGLIN
1138

Sjöbäckens dikningsföretag

i Ödskölds socken, Älveborgs län.

1932.

Notkuift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 14 septembru 1934
företag till efterväntelse vid arbetets utförande. Stock-
holm den 28 septembru 1934. På Kungl. Lantbrukssky-
relsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkas å Gäustens vägnar:

W. Karlsson

B e t ä n k a n d e

med förslag till

S J Ö B Ä C K E N S D I K N I N G S F Ö R E T A G

i Ödskölds socken, Älvsborgs län.

Avskrift

B e t ä n k a n d e

rörande " Sjöbäckens dikningsföretag " i Ödskölds socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagets läge. Företaget är beläget c:a 4 km norr om Bäcke-fors station å Dalslands och Uddevalla - Lelångens järnvägar. Avdikningsområdets läge framgår av bifogad översikt-karta, å vilken det utmärks med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 19 december 1932. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består till övervägande delen av åker, resten är odlingsmark och skogsmark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker		3.112 hektar
annan mark		<u>1.561 "</u>
Summa		<u>4.673 hektar</u>

Jordmånen utgöres av torvjord med växlande djup samt mylla på sand och grus.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare bestämmelser, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Företagets ende intressent ansöker om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 1683 kronor.

Kostnaden för arbetets utförande är samtidigt beräknad till 1550 kronor. Härtill kommer kostnaden för syneförrättningen 166 kronor och 89 öre samt kostnaden för handlingar, avskrifter och kopior erforderliga för statsunderstödet sökande, 43 kronor och 50 öre, vadan samtliga kostnader för företaget utgöra 1760 kronor och 39 öre. Relativa kostnaden blir således 1.04.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1935.

Statsunderstöd. Den i företaget ingående åkern utgör övervägande delen av fastighetens odlade areal, varför det är av synnerligen stor betydelse för ägaren, att företaget kommer till utförande. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 840 kronor.

Detta betänkande åtföljes av: 1/ Diariibevis / bil. A /

2/ Kostnadssammandrag / bil. B / 3/ Arvodesräkning / bil. C /

4/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av tillhörande ritningar / bil. D /

Göteborg den 23 februari 1933.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. A.

D i a r i i b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors handlagd, den 19 december 1932 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Vången / " Sjöbäckens dikningsföretag" / i Ödskölds socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 februari 1933.

Einar Weiss

t.f. vattenrättssekreterare

Lösen 1 krona 25 öre.

Bil. B

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Kostnad för vattenavledningen	1400:- ^{*)} ~~1550.00~~	kronor
" " syneförrättningen	166.89	"
" " betänkande jämte utredning angående statsunderstöd till företaget	= 43.50	"
Summa	~~1610.39~~ 1760.39	kronor

Göteborg den 23 februari 1933.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

^{*)} Minuskningen vidtagen av Huvud. Lantbruksstyrelsen med hänseende till nu gällande arbetspriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förtaget beräknats till 1610 kronor 39 öre,
Stockholm den 28 september 1934.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Göteborgs dikevårskommitté
inom *Ödskölds* socken
av *Alingsås* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ 2 exemplar	à	4	50
Betänkande, sid. 2	" 3.00	6	00
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	à		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		50
Kopia av plankartan å väv		14	03
" " profiler och sektioner		6	77
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 18	" 0.55	9	90
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		1	80
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		43	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Vedbo härad* häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 23 febr. 1933
Waldöjers

Statens lantbruksingeniör
stipendiär

Kronor 43.50 kvitteras:

Göteborg den 28 febr. 1933
Waldöjers

Anskriften bestyrkes i tjänsten:
Waldöjers

Avskrift

Bil. D

S J Ö B Ä C K E N S Ö D I K N I N G S F Ö R E T A G

i Ödskölds socken, Älvsborgs län;

förslaget upprättat vid syn-förrättning enligt vattenlagen


år 1932

av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vat-
tenlagen för torrläggning av mark
tillhörande hemmanet Vången i Öd-
skölds socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 19 december 1932 klockan 2 e.m. i Sjöbäcken.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt följande sakägare:

Johan Johansson ägare till Vången 1⁴⁶

Fritz V. Norberg ombud enligt fullmakt /bil. E₁/ för Munkedals
aktiebolag ägare till Vången 1⁴³

Artur Andersson ägare till Vången 1⁴⁷.

§ 2 .

Ansökningsen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anled-
ning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen bilades
protokollet /bil. A. resp. B/.

§ 3 .

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom för-
rättningsmannens försorg det till upptagande föreslagna avloppet
avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta
upprättats över den av vatten besvärade marken.

§ 4 .

Sökanden påyrkade det undersökta avloppets upptagande till
sådana dimensioner att möjlighet bereddades för torrläggning till

ändamålsenligt djup av honom tillhörig av avloppet beroende mark.

§ 5 .

Samtliga av avloppet beroende markägare avsade sig alla anspråk på ersättning för mark, som åtgår till avloppets vidgning, ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet.

§ 6 .

Förrättningsmannen framlade det upprättade förslaget samt meddelade utlåtande i ärendet /bil. F/.

§ 7 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs lantbrukaren Johan Johansson, Sjöbäcken pr Bäckefors.

§ 8 .

Sedan dagens protokoll blivit uppläst, och ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Sjöbäcken den 19 december 1932.

Ewald Öjefors

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrläggas av vatten besvärad mark tillhörande mitt hemman Sjöbäcken i Ödskölds socken av Älvsborgs län.

Företaget torde endast komma att beröra min fastighet.

Sjöbäcken pr Bäckefors den 4.3.30

Johan Johansson

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar;

E. Gunnar Hellström

Uno Hentz

Bil. C.

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vången i Ödskölds socken, Älvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Johansson i Sjöbäcken måndagen den 19 december 1932 klockan 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 26 november 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Ödskölds församling för uppläsning i församlingens kyrka,
betygar

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älfsborgs Läns
Tidning för lördagen den 3 december 1932 betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lant-
brukaren Johan Johansson i Sjöbäcken måndagen den 19 december
1932 klockan 2 e.m. - vilka underrättelser - jämlikt bestämmel-
serna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten
under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Johan Johansson	Sjöbäcken	<u>Bäcke-fors</u>
"	Artur Andersson	Hultet	"
Munkedals Aktiebolag			<u>Munkedal</u>

Göteborg den 29 november 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

M e d d e l a n d e

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande hemmanet Vången i Ödskölds socken, Älvsborgs

län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Johansson i Sjöbäcken måndagen den 19 december 1932 klockan 2 e.m., varom Ni i egenskap av uppgiven sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 29 november 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Bil. E₁

Skogsförvaltaren Fritz V. Norborg befullmäktigas härmed att vid ovanstående sammanträde föra vår talan samt att i övrigt under förrättningens gång vara vårt lagliga ombud. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Munkedal den 6 december 1932.

Munkedals Aktiebolag

Olof Bildt

Bevittnas av:

G. Sundman

F. Nordqvist

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 april 1897 beviljat registrering för Munkedals aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte å Munkedal, Foss socken av Göteborgs och Bohus län, enligt en den 7 oktober 1930 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av landshövdingen Nils Gustaf Ringstrand i Umeå, direktören Olof Vincent Bildt å Munkedal, bankdirektörerna Ernfrid

Browaldh och Theodor Raaschau samt advokaten Ernst Nathorst-Böös
J:or, alla i Stockholm, jämte landstingsmannen Johan Larsson i
Nissaryd, Långaryds socken av Jönköpings län, med direktören
Norman Fidler i Göteborg och jägmastaren Karl Ivar Hissing i Stock-
holm till suppleanter, att firman tecknas av Ringstrand och Bildt
var för sig eller av styrelsens övriga ordinarie ledamöter och
suppleanter två i förening, samt att därefter intill denna dag
någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm den 1 april 1932.

Ex officio;

Gustaf Helmertz.

Sigill.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande hemmanet Vången i Ödskölds socken, Älvsborgs län.

Företagets läge och omfattning.

Det för avdikning ifrågasatta markområdet är beläget vid av-
loppet från Knäsjön, vilken sjö utgör en av källsjöarna till Val-
boån. Avdikningsområdet ligger således inom Örekilsälvens neder-
bördsområde nr 130, sektion 1, Valboån.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfor-
dras uppgrävning av förenämnda avlopp å en sträcka av 722 meter.
Avloppet är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkt
medelst tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknat A - B.

Den mark, som för sin torrläggning anses beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. 1/ framgår att arealen utgöres av 3.112 hektar åker samt 1.561 hektar annan mark.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Nederbördsområdet utgör 10 km². Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flöden till 100 sekundliter från varje kvadratkilometer och vid medelvatten till 15 sekundliter från samma område.

Enligt dessa förutsättningar utgör den framrinnande vattenmängden vid flöden 1.0 kubikmeter i sekunden och vid medelvatten 0.15 kubikmeter i sekunden.

Bottenbredden skall vara 0.75 och släntlutningen 1:1.25. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Med förenämnda dimensioner beräknas avloppet kunna avleda maximivattenmängden vid ett vattendjup ej överstigande 1.10 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup ej överstigande 0.45 m.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken har skett med tillämpning av de grunder, varom stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande äro beräknade till
1550:- kronor.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola bestridas av sökanden ensam.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas
efter enahanda grunder, som bestämts för detsamma upptagande.

Ersättningar.

I samband med företagets utförande skola inga som helst ersättningar utgå för mark, som tages i anspråk för avlopp eller för jordupplag.

Företagets inverkan på vattenståndet i Knäsjön.

Den c:a 250m² ovanför punkt B belägna Knäsjön är numera knappast att anse såsom sjö, enär dess igenväxande fortskridit så långt, att området mera har karaktär av sankmark. På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppets dimensioner kommer vattenståndet här icke att ändras genom företagets utförande.

Företagets utförande.

Beträffande företagets utförande bestämmes:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall
utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning
upprättade förslaget,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets
kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas bran-

tare inre sidolutning än 1:1,
att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom
jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan
samt för övrigt på minst var 40:e meter, för att ytvattnet
må fritt kunna avrinna,
att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit
laga kraft, skall vara avslutat, samt företaget avsynat och
godkänt senast den 31 december 1935 och
att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med förrättningsmannens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Sjöbäcken den 19 december 1932.

Ewald Öjefors

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ödskölds s:n.</u> Vången	146	-	avst.	1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	<u>Johan Johansson</u> skogsmark " " " " åker, >0.8m. torvjord " , 0.30-0.40m. mylla på sand o. ^{grus} " , 0.30-0.35m. " " " " " , " " " " " " , " " " " " " , grusjord " , " väg åker, grusjord " , " " , " " , " " , 0.30m. mylla på grus väg avlopp åker, grusjord " , " " , " " , 0.30m. mylla på grus äng, >0.8m. torvjord myr, >1.0m. torvjord skogsmosse >1.0m. torvjord " , " " myr, " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						10.0		140	14	-	150	15	-	10	1	-
						22.5		"	31	50	"	33	75	"	2	25
						02.0		100	2	-	"	3	-	50	1	-
						04.8		"	4	80	"	7	20	"	2	40
						01.3		"	1	30	"	1	95	"		65
10.5								400	42	-	1000	105	-	600	63	-
16.0								600	96	-	1200	192	-	"	96	-
16.2								450	72	90	"	194	40	750	121	50
06.0								350	21	-	"	72	-	850	51	-
09.5								450	42	75	"	114	-	750	71	25
36.5								600	219	-	1100	401	50	500	182	50
33.5								"	201	-	1000	335	-	400	134	-
						08.0										
18.5								650	120	25	1100	203	50	450	83	25
27.5								850	233	75	"	302	50	250	68	75
30.0								"	255	-	"	330	-	"	75	-
39.0								"	331	50	"	429	-	"	97	50
25.0								750	187	50	"	275	-	350	87	50
						02.5										
						03.0										
05.0								400	20	-	1100	55	-	700	35	-
07.5								"	30	-	"	82	50	"	52	50
08.5								"	34	-	"	93	50	"	59	50
22.0								500	110	-	1200	264	-	"	154	-
	13.5							350	47	25	1000	135	-	650	87	75
		22.0						200	44	-	700	154	-	500	110	-
		08.0						40	3	20	50	4	-	10		80
		27.0						"	10	80	"	13	50	"	2	70
		04.0						100	4	-	400	16	-	300	12	-
3	11.2	13.5	1	01.6	13.5				2179	50		3832	30		1652	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 29 betesmark, 0.5m. torvjord på morän 30 skogsmark " " " " 31 betesmark " " " " 32 avlopp Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
3	11.2	13.5	1	01.6	13.5				2179	50		3832	30		1652	80
				24.0				300	72	-	400	96	-	100	24	-
				12.0				40	4	80	50	6	-	10	1	20
				05.0				300	15	-	400	20	-	100	5	-
					24.0											
3	11.2	13.5	1	42.6	37.5				2271	30		3954	30		1683	-

Sjöbäcken den 19 december 1932.

Ewald Öjefors

Godk. 6/11 1934

R a p p o r t

över verkställd avsyning av " Sjöbäckens dikningsföretag " i Ödskölds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den .14 sept. 1934.....

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 800..... kronor.

~~Lån från statens avdikningslånefond~~ "

Kontrakt antaget den 1934

Arbetstid till den 1 sept. 1936.....

Ensam intressent: Lantbrukaren Johan Johansson, Sjöbäcken, Bäckefors.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 september 1934.

Vid avsyningen befanns företaget utfört i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 6 oktober 1934.

Ewald Öjefors