



Akt nr:

P-E1a-0604

AU\$P-E1a-0604

948

619
35

P 1*0604

MAJ: N: 20786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 8 mars 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkeböl i Tösse
socken samt Torsbyn i Åmåls socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 rikn. 1 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundratjugo (4.320)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuttio (3.070)
kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av t.f.
statens lantbruksingenjör E. Öjefors vid syneförrättning år 1934
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torsby den 30/8 1935
G. Runelid Olof Johansson

Att Lantbrukarna G. Runelid och
Olof Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. G. Andersson Adolf Roff
Adress Bränik Tjälve Adress Brinnaskag

Med stöd av Kungl. brevet den 8 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 mars 1905 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 mars 1905

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

ALBERT SMITH

Bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

B e t ä n k a n d e

med

förslag till

avloppsdiken för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen

BREDVIK och BJÄKEBOL i Tösse socken samt TORSBYN i Åmåls socken,

Älvsborgs län,

upprättat år 1934 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Auskript

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen BREDVIK och BJÄKEBOL i Tösse socken samt TORSBYN i Åmåls socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 5 km. söder om Åmåls stad. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 3 juli 1934. Enligt vad bifogat diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består uteslutande av odlad mark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres åkerarealen av 35.026 hektar.

Jordmänen består huvudsakligen av mylla på lera eller sand-
lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Samtliga delägare i företaget önska

bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Lån från statens avdikningslånefond sökes till följande fastigheter;

Bredvik 1¹⁵, ägare Rudolf Berglund

" 1¹⁴, " D:sme

" av 1¹³, " D:sme

" av 1¹³, " Hjalmar Sahlin

Bjäkebol 1¹⁶, " Gerda Johansson

Torsbyn 1¹, " Noach Emanuelsson och barn

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas ut-

förande har vid syneförrättningen beräknats till 11436:25 kronor.

Den beräknade kostnaden för företaget uppgår enligt bifogat kostnadssammandrag till 7864:- kronor. Relativa kostnaden blir således 0.68.

Lånesökandenas andel i båtnaden utgör 10315:60 kronor.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetet med fö-

retagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt

senast den 31 december 1939.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser för statens under-

stödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets ut-

förande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag

av 3050:- kronor samt ett lån från statens avdikningslånefond av

4340:- kronor.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Förening ang. sökande av statsunderstöd /bil. A/
- 2/ Diariibevis /bil. B/
- 3/ Protokoll vid styrelseval / bil. C /.
- 4/ Fullmakt / bil. D /.
- 5/ Kostnadssammandrag / bil. E /.
- 6/ Arvodesräkning / bil. F /.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande ritningar / bil. G./.

Göteborg den 3 oktober 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets genomförande, att därest dylikt bidrag och lån beviljas för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforder-

liga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp

samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för statsunderstödet

sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torsbyn pr Åmål den 3 september 1934.

N. Emanuelsson	Einar Nordland	Hj. Sahlin
Ruth Emanuelsson	David Runelid	G. R. Berglund
Valda Emanuelsson	Lisa Emanuelsson	Gerda Jonsson
Effe Runelid	L. G. Andersson /endast bidrag/	gen. O. Johnsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Strömbom	Karl Andersson
adr. Bjäkebol, Åmål	adr. Torsbyn, Åmål

Bil. B.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 3 juli 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av märk, tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 september 1934.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i dikningsföretaget för torrläggning av mark tillhörande egendomarne Brevik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken den 3 september 1934 kl. 8 e.m.

§ 1.

Närvarande voro: Olof Johnsson, Lars Andersson, Rudolf Berglund, Hj. Sahlin, N. Emanuelsson, Ruth Emanuelsson, Valda Emanuelsson och D. Runelid.

§ 2.

Att föra protokollet valdes D. Runelid och till justeringsmän Olof Johnsson och Lars Andersson.

§ 3.

Sedan samtliga sakägare genomsett handlingarne undertecknades ansökan om statsbidrag och lån samt valdes till styrelse för företaget Olof Johnsson, Bjäkebol och D. Runelid, Torsbyn.

Torsbyn, Åmål den 3/9 1934.

D. Runelid

Justerat:

O. Johnsson

Lars Andersson.

F u l l m a k t

för min make, lantbrukaren O. Johnsson i Bjäkebol, att å mina

vägnar underteckna ansökan om lån från statens avdikningslånefond till min andel i kostnaden för det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län.

Bjäkebol pr Åmål den 2 september 1934.

Gerda Johnsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

D. Runelid

Ruth Emanuelsson

Yrke: Lantbrukare

Adress: Åmål

Adress: Åmål

Bil. E.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

1/ Kostnad för vattenavledningen	7150:- kronor
2/ " " syneförrättningen	589:68 "
3/ " " betänkandet jämte utredningen	
ang. statsunderstöd till företaget.	107:17 "
4/ Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen	<u>17:15 "</u>
<u>S u m m a</u>	<u>7864:- kronor</u>

Göteborg den 3 oktober 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Ansökn.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7 864 kronor, varav å låneöskandenas andel 7 101 kronor 19 öre

Stockholm den 29 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag*
 för *förvägning* av mark till *hemmanet Bredvik*
 inom *och Bjärehol i Töse socken samt Forsbyn i Smålands*
 av *Nosborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	å	4	—
Betänkande, sid. 3	" 3.-	9	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å	2	32
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"	3	—
Kopia av plankartan å väv		33	85
" " profiler och sektioner		25	30
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 49	" 0.55	26	95
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		1	75
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		107	17

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Töse härad*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *3 oktober* 19 *24*

Iwald Öjefors

Statens lantbruksingeniör.

Kostskriften, sid. 1-7, bestyrkes i tjänsten:
Iwald Öjefors

Avskrift

Förslag

till

avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen
BREDVIK och BJÄKEBOL i Tösse socken samt TORSBYN i Åmåls socken,


Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1933-1934

av

Ewald Öjefors
e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under sammanträden
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande hemmanen Bredvik och Bjäke-
bol i Tösse socken samt Torsbyn i
Åmåls socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 9 oktober 1933 klockan 10 f.m. i Torsbyn.

Närvarande: Ewald Öjefors, extra lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman samt Jacob Kallin i Vänsberg och Viktor Olsson i Frill-
säter, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Noach Emanuelsson delägare i Torsbyn 1¹

David Runelid " " "

Gerda Johnsson ägare till Bjäkebol 1¹⁶

genom Olof Johnsson enligt fullmakt /bil. E₁/.

Rudolf Berglund ägare till Bredvik 1¹⁴⁻¹⁵ o. av 1¹³.

Övriga sakägare:

Lars Andersson ägare till Bredvik 1¹¹ o. 1¹²

Adolf Larsson i Byn i egenskap av ordförande i Tössbo härads
vägstyrelse /bil. E₂/.

Baningenjören G. Nyström såsom ombud enligt fullmakt /bil. E₃/
för Bergslagernas järnvägsaktiebolag.

§ 2 .

Ansökningsen till förrättningen samt länsstyrelsens i anled-

ning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta avloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till förrättningen påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes dem tillhörig av avloppen i torrläggningshänsesende beroende mark. Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5.

För mark, som åtgår till avloppens vidgning, begärdes ersättning ävensom för det intrång, schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar.

§ 6.

I samband med avloppens uppgrävning erfordras omläggning av åtskilliga trummor och broar för vägar av enskild natur över avloppen. Kostnaden härför borde gäldas av företaget. Agobroarna av trä vid 4⁺²⁵ och 4⁺⁷⁵ förklarade Lars Andersson sig vilja ombygga mot en ersättning från företaget av 30:- kronor per styck.

§ 7.

För flyttning av ett längs avloppet å sträckan 2+88 - 5+4 befintligt stängsel begärde Lars Andersson i Bredvik en ersättning av 40:- kronor. I anledning av Lars Anderssons yrkande begärde övriga sakägare även ersättning för flyttning av stängsel, där så erfordrades vid avloppens uppgrävning. Överlämnade åt synemännen att bestämma ersättningens storlek.

§ 8.

Det västra avloppet korsar vid 13+85 allmänna vägen Tösse kyrka - Åmål. Det upplystes, att vägen vore anlagd för 1880, men att trumman genom vägen ombyggdes för 30 å 40 år sedan. Vägstyrelsens ordförande meddelade, att förslag till omläggning av vägen vore upprättat, men att detta arbete knappast komme till utförande förrän om c:a 8 år. Enär kostnaden för ombyggnad av trumman vore medtagen i förenämnda förslag, förmenade vägstyrelsens ombud, det vore skäligt, vägdistriktet bekostade omläggningen. Där avloppet å sträckan 13+91 - 17+32 följer allmänna vägen borde vid avloppets uppgrävning anordnas 1.5 meter bred bankett.

§ 9.

Samma avlopp korsar vid punkt 18 Bergslagernas järnväg. Det antecknades, att botten i trumman genom banvallen ligger för högt, för att medgiva torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. Järnvägens ombud, baningenjören G. Nyström, förklarade att, för det fall förenämnda mark vid tiden för järnvägens tillkomst vore att hänföra till åker eller

äng, järnvägen vore villig antingen anlägga och bekosta erforderligt avlopp genom banvallen eller ersätta den skada, befintlig trumma orsakar. Det alternativ, som ställde sig förmånligast för järnvägen skulle väljas.

Vid förfrågan upplystes att uppströms trumman belägen mark brukades såsom åker vid tiden för järnvägens tillkomst.

§ 10.

Meddelades att synemännen skulle företags besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 11.

Efter synegången och sedan dagens protokoll blivit uppläst förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Torsbyn den 9 oktober 1933.

Ewald Öjefors

Jacob Kallin

Victor Olsson

§ 12.

Den 3 juli 1934 klockan 10 f.m. i Torsbyn.

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter:

David Runelid

Torsbyn

Lars Andersson

Bredvik

Rudolf Berglund

"

Baningenjören G. Nyström

Filipstad

Ordföranden i Tössbo härads vägstyrelse

K. J. Fremling

Änimskog

Biträdande vägingenjören V. Lindkvist

Vänersborg

Vägmästaren J. G. Westberg

Tösse.

§ 13.

En från trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gäfle till förrättningsmannen inkommen skrivelse av den 14 maj 1934 upplästes och bilades protokollet /bil.F/.

§ 14.

Sedan synemännen övervägt förekommande frågor framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 15.

Meddelades synemännens utlåtande /bil. G/.

§ 16.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen lantbrukaren David Runelid, Torsbyn pr Ämål.

§ 17.

Att sammankalla intressenterna för val av styrelse för företaget utsågo synemännen David Runelid i Torsbyn.

§ 18.

Sedan besvärshänvisning meddelats, och då ingen vid till-

frågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Torsbyn som ovan.

Ewald Öjefors

Jacob Kallin

Victor Olsson

Bil. A.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnade för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen förrätta syn i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Torsbyn i Ämåls landsförsamling och Bjäkebol och Brevik i Tösse socken.

Företaget förmenas komma att beröra följande fastigheter med nedan-skrivna ägare, nämligen:

Torsbyn, ägare N. Emanuelssons sterbhus,

Bjäkebol, " Olof Jonsson,

Brevik " Hjalmar Sahlin,

" " Rudolf Berglund,

" " L. G. Andersson,

Torsbyn, Ämål den 25 febr. 1932.

Noach Emanuelson

O Johnsson

Gerdan M. Jonsson

D. Runelid

Hjalmar Sahlin

Rudolf Berglund

Sterbhusdelägare

Avskrift.

Bil. B.

R e s o l u t i o n

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 16 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar;

Sune Wetterlundh

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten;

Bil. C¹

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Noach Emanuelsson i Torsbyn måndagen den 9 oktober 1933 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom förenämnda hemman berör förrättningen Bergslagernas järnväg samt allmänna vägen Tösse kyrka - Åmål.

Göteborg den 16 september 1933.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetena i Tösse och Åmåls socknar för uppläsning så snart ske
kan i respektive kyrkor, betygar Göteborg den 16 september 1933.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Åmålstidningen
för den 20 september 1933, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningsammansträde hos lant-
brukaren Noach Emanuelsson i Torsvik måndagen den 9 oktober 1933
klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i
10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under
nedanstående adresser:

Förvaltaren	Jakob Kallin	Vänsberg	<u>Tösse.</u>
Lantbrukaren	Viktor Olsson	Frillsäter	"
"	Lars Andersson	Bredvik	"
"	Hjalmar Sahlin	"	"
"	Rudolf Berglund	"	"
"	Noach Emanuelsson	Torsbyn	<u>Åmål.</u>
Fröken	Rut Emanuelsson	"	"
	David Runelid	"	"
Fröken	Valda Emanuelsson	"	"
Folkskolläraren	Effe Runelid	Torsvik	<u>Lidingön 1.</u>
"	Einar Nordland	Katarina Bang.21	<u>Stockholm.</u>
Småskollärarinnan	Lisa Emanuelsson	Norra Långgatan 23	<u>Åmål.</u>
Fru	Gerda Johnsson	Bjäkebol	"
Lantbrukaren	G. Johnsson	"	"
Bergslagernas Järnväg		Banavdelningen	<u>Göteborg.</u>

Ordf. i Tössebo härads vägstyrelse

Adolf Larsson

Byn

Movik.

Göteborg den 15 september 1933.

Ewald Öjefors

Bil. C²

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer ånyo att ~~håll~~läggas vid sammanträde hos Noach Emanuelsson i Torsbyn tisdagen den 3 juli 1934 klockan 10, varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 11 juni 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetena i Tösse och Åmåls socknar för uppläsning så snart ske
kan i resp. kyrkor, betygar Göteborg den 11 juni 1934.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Åmålstidningen för
måndagen den 18 juni 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. E₁

F u l l m a k t

för min make, lantbrukaren Olof Johnsson, att vid sammanträden

under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande hemmanen Bredvik och Bjärkebol i Tösse socken
samt Torsbyn i Åmåls socken, min talan föra och min rätt bevaka,
hållande jag för gilt vad ombudet lagligen gör och låter.

Bjärkebol den 7 oktober 1933

Gerda Johnsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

E. Gustavsson

L. Gustavsson

Bil. E₂

Utdrag av protokoll fört vid Tössebo
härads vägstyrelses sammanträde
den 4 mars 1933.

Närvarande K. J. Fremling, Adolf Larsson och suppleanten P. A. Larsson.

§.1.

Till ordförande i vägstyrelsen för år 1933 omvaldes Adolf Larsson
i Byn.

Justerat:

Som ovan

P. A. Larsson

Adolf Larsson

K. J. Fremling

ordf.

Rätt utdraget, betygar:

Adolf Larsson

Bil. E₃

Härmed befullmäktigas Banningenjören G. Nyström, Filipstad,
att vid syneförrättning, som tager sin början i Torsbyn den 9
oktober 1933 kl. 10 f.m., för torrläggning av mark tillhörande
hemmanen Bredvik och Bjärkebol i Tösse socken samt Torsbyn i

Åmåls socken, Älvsborgs län, föra Bergslagernas Järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 20 september 1933.

Axel Norrby

Bevittnas:

C. Simonsson

Elin Ekström

Avskrift.

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag befullmäktigar härmed verkställande direktören A. Norrby eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättningar för mantalsbestämningar, rågångsutstakningar, laga skiften, tomtmätningar, syneförrättningar avseende vattenregleringar, torrläggningar, flottleder och avloppsledningar samt förrättningar hänförliga till lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet och till lagen om enskilda vägar föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Därjämte befullmäktigas verkställande direktören A. Norrby eller den han i sitt ställe förordnar, att vid domstol anhängiggöra och utföra talan rörande ansvar och ersättning mot ägare eller förare av automobiler eller andra för skadegörelse å järnvägsbolagets egendom, att representera bolaget såsom målsägare i dylika mål ävensom att utföra järnvägsbolagets talan i mål angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift.

Göteborg den 2 februari 1933.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Axel A. Dahlström

Hugo Larsson

Bevittnas:

Y. Simonsson

T. Littke

Rätt avskrivet intyga:

Gösta Lindfeldt

Osborne Hermansson

Kungl.

Avskrift.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 mars 1897

beviljat registrering för BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG, att

styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en denna dag i

aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av fabrikören

Gustaf Boman, grosshandlaren Hjalmar Wijk, kamreraren Nils Herman

Lindholm, expeditionsföreståndaren Axel Dahlström, kassören Hugo

Larsson, direktören August Åkesson och handlanden Birger Jansson,

med verkställande direktören Axel Norrby, byråföreståndaren Jacob

Julius Hedvall och f. maskindirektören David Otto Mauritz Silfver-

stolpe till suppleanter, alla i Göteborg, och att firman tecknas,

förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och supp-

leanter två i förening, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 6 mars 1933.

Ex officio:

Gustaf Helmerts

/Sigill/

Lösen Kr. 1.50

Stämpel " 2:-

Summa Kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran:

Rätt avskrivet intyga:

Elin Ekström

Carin Simonsson.

Bil. F.

Filipstad den 14 maj 1934.

Herr Lantbruksingeniör Evald Öjefors,

G ö t e b o r g .

Åberopande vår skrivelse den 7 dennes såsom svar på Edert utlåtande den 1 i samma månad rörande ordnandet av vattenavloppet genom Bergslagsbanan vid Brevid i Tösse socken - i och för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Brevik och Bjäkebol i Tösse socken och Torsbyn i Åmåls socken, allt i Älvsborgs län - få vi härmed meddela, att vi granskat Edert förslag och kostnadsberäknat detsamma.

Mot förslaget och dess huvudanordningar hava vi intet att erinra, utan låter sig vattenavledningen väl ordnas på detta sätt med ett bredvid den befintliga trumman, men något djupare än denna, förlagt 30 c/m cementrör.

Kostnaderna för detta arbetes utförande hava vi sammanfört till en summa av 425:- kronor, för vilken summa vi anse oss kunna utföra arbetet.

Den hitsända skissen återgår, men vore vi tacksamma att densamma på sin tid biläggas Edert utlåtande.

Högaktningsfullt

Trafikförvaltningen

GÖTEBORG - DALARNE - GÄFLE

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag & Co.

Baningenjören, Filipstad

Göran Nyström

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras uppgrävning av 1958 meter avloppsdiken, anläggning av en 17 meter lång täckt avloppsledning samt ombyggnad av åtskilliga trummor och broar för vägar över avloppen. De öppna avlopp, vilka sålunda föreskrivas till upptagande äro å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan utmärkta medelst tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B - C - D och C - E - F - G. Täckt avlopp markeras med enkel streckad röd linje och betecknas B - Ba.

Den mark, som i torrlägningshänseende beredes båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad ägokeskrivnings- och värderingslängd /bil. 1/, Den i företaget ingående arealen utgöres av 35.026 hektar åker,

Nederbördsområde.

Avloppen genom avdikningsområdet avleda vattnet till sjön Vänern, varför området tillhör nederbördsområde nr. 131/132 Mellan Upperudsälven och Byälven, sektion 5, övrigt vatten.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000.

Gränserna för områdena äro å hithörande översiktskarta utmärkta med blå linje. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor, antagen avrinningsintensitet, vattenmängd, avloppens dimensioner m.m. framgå av nedanstående tabell.

Avloppssträcka	Nederbördsområde.	q _{max}	q _{med}	Q _{max}	Q _{med}	Bottenlutning.	B.b.	S.l.	t _{max}	t _{med}
	km ²	lit./sek.		m ³ /sek.			m.		m.	m.
A-2 ⁺⁸⁸	7.3	150	12	1.1	0.09	0.9:1000	0.50	1:1.5	1.0	0.32
2 ⁺⁸⁸ -C	1.6	175	11	0.28	0.017	d:o	0.30	d:o	0.6	0.20
C - D	0.4	200	10	0.08	0.004	-	0.30	d:o	-	-
D 19 ⁺⁹³	1.2	175	11	0.21	0.013	-	0.30	d:o	-	-
19 ⁺⁹³ -G	-	-	-	-	-	-	0.30	1:1.25	-	-
B-Ba	0.5 har	2	-	1 lit./sek.	1.8:1000	Tegelrör 8 cm:s diam.				
E-Ea	2.5 "	2	-	5 "	1.4:1000	d:o 15 cm:s diam				

Storleken av nederbördsområdena för de täckta ledningarna har bestämts genom undersökning på marken.

Nederbördsområdet för vattenavloppet genom Bergslagernas järnväg vid punkt 18 utgör c:a 100 hektar. Vid dimensioneringen av det nya avloppet genom järnvägen har räknats med en avrinning av 0.60 sekundliter från varje hektar av nederbördsområdet uppströms järnvägen. Förefintlig trumma genom banvallen är avsedd att kvarligga i befintligt skick för att träda i funktion, då den framrinnande vattenmängden är större än ovan angivits.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar är jämväl avloppens bottenläge angivet. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid av-

vägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors eller trianglar finnas inhuggna i berg och större stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Det öppna avloppets tvärsektion samt den nya sektionens läge i förhållande till den gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppens djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

Broar och trummor m.m.

Samtliga broar och trummor över de öppna avloppen äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med avloppens upptagande.

Trumman genom allmänna vägen vid 13⁺⁸⁵ skall ombyggas till för vägens bredd erforderlig längd samt med ett vattenlopp av 0.9 x 0.9 m. Arbetet med trummans ombyggnad skall verkställas av Tössebo härads vägdistrikt, därest ej vägdistriktet hellre vill överlämna arbetet åt de dikande.

I samband med företagets utförande skola därjämte följande trummor och broar för vägar av enskild natur ombyggas, nämligen vid 2⁺⁹⁵, 3⁺⁸⁴⁵⁺⁷, 6⁺²⁷, 11⁺⁵⁸, 16⁺³, 17⁺³⁴¹⁹⁺²¹ och 19⁺⁹⁷. Byggnaderna skola utföras i enlighet med upprättade ritningar och typritningar.

Trumman genom Bergslagernas järnväg vid punkt 18 medger ej i befintligt skick torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För ernående av tillfredställande vattenavledning genom banvallen skall därför vid sidan om den befintliga trumman

anläggas en rörtrumma i enlighet med upprättat och av baninspektören den 29 juni 1934 godkänt förslag.

Vidkommande broar och trummor, som efter företagets utförande kunna bli uppförda över avloppet, bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean.

Vid Ba skall anläggas en slambrunn av cementrör med en diameter av 45 cm. Brunnen skall utföras i enlighet med upprättad typritning.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Såsom vattenskadad har ansetts all mark, som ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng, samt lägre än 0.8 meter vid annan mark. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrlägningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheterna Bredvik 1¹¹ och 1¹², vilka för

visst område icke erhålla direkt anslutning till de till upptagande föreskrivna avloppen i avsaknad av yrkande härom, har markens blivande värde reducerats med hänsyn till de ytterligare arbeten, som erfordras för erhållande av likställighet i torrlägningshänseende. Markens värde vid likställighet i torrlägningshänseende finnes inom parentes angivet i respektive kolumn i värderingslängden.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Ersättningar.

I enlighet med yrkande i § 5 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för den mark, som tages i anspråk vid avloppens vidgning, ävensom för det intrång, som orsakas genom att jord och sten upplägges vid sidan om avloppet.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning är beräknad efter den i anspråk tagna markens värde.

Ersättning för intrång genom jordupplag har beräknats efter ett pris av 25 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Den till varje fastighet enligt ovan utgående ersättningen återfinnes uträknad i bifogad ersättningslängd /bil. 2/.

Till ägaren av fastigheten Bredvik 1¹¹ skall såsom ersättning för ombyggnad av ägobroarna av trä vid 4⁺²⁵ och 4⁺⁷⁵ utbetalas

sammanlagt 60:- kronor.

För flyttning av längs avloppen befintliga stängsel skall ersättning utgå enligt följande:

Bredvik	1 ¹²	Lars Andersson	24:-- kronor
"	1 ¹¹	Dame	16:-- "
"	av 1 ¹³	Hjalmar Sahlin	55:50 "
"	av 1 ¹³	Rudolf Berglund	--
Bjärkebol	1 ¹⁶	Gerda Johnsson	47:-- "
Torsbyn	1 ¹	Noach Emanuelsson och barn	47:-- "
Summa			189:50 kronor

Kostnad.

Kostnaden för företaget är beräknad till 7150:- kronor. I denna kostnad ingår, förutom schaktningskostnad och kostnaden för material till den täckta ledningen samt läggningen av densamma, även kostnaden för föreskriven ombyggnad av trummor och broar till den del denna kostnad skall bestridas av företaget samt de ersättningar av olika slag, som, enligt vad ovan bestämts, skola utgå, Kostnaden återfinnes specificerad i kostnadsförslaget /bil. 3/.

Kostnadernas fördelning.

Enär trumman genom allmänna vägen vid 13⁺⁸⁵, enligt vad upplyst blivit, ombyggts från grunden efter 1 januari 1880, ålägges Tössebo härads vägdistrikt - jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen - att bekosta ombyggnaden av trumman till ovan föreskrivna dimensioner.

Beträffande vattenavledningen genom Bergslagernas järnväg

vid punkt 18 antecknas det såsom ostridigt, att den uppströms trumman belägna marken, om vars bättre torrläggningfråga är, vid tiden för järnvägens tillkomst brukades såsom åker. Vid detta förhållande och, enär anläggandet av en rörtrumma enligt upp- rättat förslag bredvid den befintliga trumman av trafikförvalt- ningen vid järnvägen kostnadsberäknats till 4254-kronor, medan skadan genom att arbetet icke utföres av synemännen uppskattats till 441 kronor 90 öre ålägges Bergslagens järnvägsaktiebolag & Co att - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 17 §§ vattenlagen - verkställa och bekosta erforderligt vattenavlopp genom järnvägens banvall vid förenämnda punkt.

Kostnaderna för övriga erforderliga arbeten ävensom ersätt- ningar o. dyl. skola hänföras till kostnaderna för företaget och fördelas intressenterna emellan jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 - 27 §§ vattenlagen.

På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppsför- greningar har torrläggningssamfälligheten uppdelats i avdelningar och undersökning verkstälts, huruvida sådan jämkning i deltagnings- skyldigheten behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vatten- lagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i 4 av- delningar, benämnda AC, CD, CF och FG.

De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad m.m. fram- går av nedanstående tablå.

Avlopps- sträcka.	Avdel- ning.	Ägofi- gurer.	Kostnad för sträckan.	Båtnad.	Relativ kostnad.
A-B-C B-Ba	AC	4 -17, 38 -43.	2070.- 70.- 2140.-	1067.83	2.0040
C-D	CD	44-45, 48-93.	2050.-	6713.75	0.3053
C-F	CF	1-3, 18-37 46, 94-94a	1560.-	2239.17	0.6967
F-G	FG	95-132	1400.-	1415.50	0.9890
A-B-C-D, C-F-G o. B-Ba		1-132	7150.-	11436.25	0.6252
A-B-C-D B-Ba	AC+CD	4-17, 38-45, 48-91	4190.-	7781.58	0.5384

Med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen erhålles ur ovanstående tablå, att avdelningarna AC och CD skola gemensamt bekosta upptagandet av till avdelningarna hörande avloppssträckor A - B - C-D och B - Ba /rel. kostnad 0.5384/. Avdelningarna CF och FG skola var för sig bekosta upptagandet av till respektive avdelning hörande avloppssträcka C - F och F - G. Relativa kostnaden för avdelning CF blir 0.6967 och för avdelning FG 0.9890.

Den å varje fastighet beköpande andelen i den beräknade kostnaden för varje avdelning ävensom ⁱ/hela företaget finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden /bil. 4/. I denna längd är deltagningsskyldigheten i hela företaget för varje fastighet även uttryckt medelst procenttal.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som gälla för desammas upptagande eller anläggande, och således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden /bil. 4/.

Underhållet av i företaget ingående trummor och broar skall emellertid även i framtiden åvila dem eller den, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylikt prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7:e år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressenterna, såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, erlægga en avgift av en och en halv för tusen av den uppskattade båtnaden eller sammanlagt 17 kronor och 15 öre. Beloppet skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma,

skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets

kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare

inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom

jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan

samt för övrigt på minst var 40:e meter, så att ytvattnet må

- fritt kunna avrinna,
- att föreslagna trummor av sten skola utföras av kilad sådan och läggas med minst 20 cm:s förband mellan stenarna,
- att endast cementrör av fullgod beskaffenhet få användas till slambrunn och rörtrummor,
- att föreslagen täckt ledning skall läggas av tegelrör, och skall ledningen besiktigas av lantbruksingenjör, innan rören få täckas med jord,
- att å sträckan 13+91 - 17+32 mellan allmänna vägen och avloppet skall lämnas 1.5 meter bred bankett,
- att vid utvidgningen av avloppet å sträckan 18+10 - 18+22 längs Bergslagernas järnväg vidgningen får företagas endast åt väster,
- att anmälan skall göras till vederbörande baningenjör vid Bergslagernas järnväg, innan arbete inom järnvägens område må påbörjas,
- att där avloppet följer rågång, den uppgrävda jorden skall läggas på den sida om rågången, från vilken den uppgrävts,
- att arbetet med företagets utförande, såväl som framtida rensningar, bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,
- att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1939,
- att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör samt
- att jordvallarna böra vara bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvär ingivande.

Torsbyn den 3 juli 1934.

Ewald Öjefors

Jacob Kallin

Victor Olsson

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Tösse socken.</u>				
Bredvik	1 ¹²	1/12		<u>Lars Andersson</u>
			1	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			2	" , 0.25-0.30 m. " " "
			3	" , 0.10-0.20 m. " " sand o.lera
			4	" , 0.20-0.25 m. " " lera
			5	" , " " " "
			6	" , 0.15-0.20 m. " " sandlera
			7	" , " " " "
			8	" , " " " "
			9	väg
			10	avlopp
				<u>Summa</u>
"	1 ¹¹	1/12		<u>Lars Andersson</u>
			11	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			12	" , " " " "
			13	väg
			14	avlopp
			15	åker, 0.20-0.25 m. " " lera
			15a	" , " " " sandlera
			16	" , " " " "
			17	" , 0.10-0.20 m. " " sand o.lera
			18	" , " " " " "
			19	" , " " " " "
			20	" , " " " " "
			21	" , " " " " "
			22	" , " " " " "
			23	" , " " " " "
			24	" , 0.25-0.30 m. " " sandlera
			25	" , " " " "
			26	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	34.5							1100	379	50	/1150/ 1140	393	30	13	80	
	27.5							950	261	25	//1200/ 1150	316	25	55	-	
	04.5							975	43	88	1000	45	-	1	12	
	33.5							950	318	25	1150	385	25	67	-	
	26.0							"	247	-	"	299	-	52	-	
	22.0							850	187	-	1100	242	-	55	-	
	15.0							900	135	-	"	165	-	30	-	
	08.5							1000	85	-	"	93	50	8	50	
						04.0										
						05.5										
1	71.5					09.5		1656	88			1939	30	282	42	
	13.2							825	108	90	1100	145	20	36	30	
	35.5							800	284	-	"	390	50	106	50	
						03.0										
						04.0										
	08.3							875	72	62	1150	95	45	22	83	
	29.0							825	239	25	1100	319	-	79	75	
	26.0							775	201	50	"	286	-	84	50	
	12.0							925	111	-	/1000/ 985	118	20	7	20	
	23.5							800	188	-	/1000/ 950	223	25	35	25	
	08.0							900	72	-	/1000/ 975	78	-	6	-	
	08.5							925	78	63	/1000/ 985	83	73	5	10	
	08.5							"	78	62	/1000/ 985	83	72	5	10	
	08.0							"	74	-	/1000/ 985	78	80	4	80	
	06.0							950	57	-	/1000/ 990	59	40	2	40	
	10.0							900	90	-	/1200/ 1140	114	-	24	-	
	13.0							850	110	50	/1200/ 1125	146	25	35	75	
	15.0							825	123	75	/1200/ 1125	168	75	45	-	
2	24.5					07.0		1889	77			2390	25	500	48	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
				27 åker, 0.25 m. mylla på lera
				28 " , " " " "
				29 " , " " " "
				<u>Summa</u>
Bredvik	1 ¹⁵	1/15		<u>Rudolf Berglund</u>
				30 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
				31 " , " " " "
				32 " , " " " "
				33 " , " " " "
				<u>Summa</u>
"	1 ¹⁴	1/60		<u>Rudolf Berglund</u>
				34 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
				35 " , " " " "
				<u>Summa</u>
"	av 1 ¹³	1/24		<u>Hjalmar Sahlin</u>
				36 åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
				37 " , " " " "
				38 " , 0.20-0.25 m. " " sandlera
				39 " , 0.10-0.30 m. " " sand o.lera
				40 " , 0.15-0.20 m. " " " " "
				41 avlopp
				<u>Summa</u>
"	av 1 ¹³	1/24		<u>Rudolf Berglund</u>
				42 åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
				43 " , 0.15-0.25 m. " " "
				44 " , 0.25-0.30 m. " " "
				45 " , 0.30-0.35 m. " " "
				46 " , " " " "
				47 avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
2	24.5					07.0			1889	77		2390	25	500	48	
	17.0							800	136	-	/1200/ 1100	187	-	51	-	
	15.7							750	117	75	/1200/ 1100	172	70	54	95	
	61.0							700	427	-	/1200/ 1080	658	80	231	80	
3	18.2					07.0			2570	52		3408	75	838	23	
	04.2							1050	44	10	1100	46	20	2	10	
	59.0							800	472	-	"	649	-	177	-	
	28.5							900	256	50	1200	342	-	85	50	
	05.5							850	46	75	"	66	-	19	25	
	97.2								819	35		1103	20	283	85	
	41.0							850	348	50	1200	492	-	143	50	
	53.0							1000	530	-	"	636	-	106	-	
	94.0								878	50		1128	-	249	50	
	34.5							650	224	25	1200	414	-	189	75	
	22.0							"	143	-	"	264	-	121	-	
	19.0							"	123	50	1100	209	-	85	50	
	27.0							600	162	-	1050	283	50	121	50	
	22.5							"	135	-	"	236	25	101	25	
						05.2										
1	25.0					05.2			787	75		1406	75	619	-	
	22.5							600	135	-	1100	247	50	112	50	
	19.5							550	107	25	1050	204	75	97	50	
	04.0							600	24	-	1100	44	-	20	-	
	11.8							700	82	60	1200	141	60	59	-	
	69.0							600	414	-	"	828	-	414	-	
						11.0										
1	26.8					11.0			762	85		1465	85	703	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bjärkebol	116	27/64		<u>Gerda Johnsson</u>
			48	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			49	" , " " "
			50	" , " " "
			51	" , " " "
			52	" , " " "
			53	" , " " "
			54	" , " " "
			55	" , " " "
			56	" , 0.15-0.20 m. " " sandlera
			57	höglänt mark
			58	åker, 0.15-0.25 m. mylla på lera
			59	" , " " "
			60	" , " " "
			61	" , " " "
			62	" , " " "
			63	" , 0.25-0.30 m. " " "
			64	" , 0.25-0.35 m. " " "
			65	" , 0.10-0.25 m. " " "
			66	" , 0.20-0.25 m. " " "
			67	" , 0.25-0.30 m. " " "
			68	" , " " "
			69	" , " " "
			70	" , 0.10-0.25 m. " " "
			71	" , 0.25-0.30 m. " " "
			72	väg
			73	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31.0							650	201	50	1200	372	-	170	50	
	62.5							"	406	25	"	750	-	343	75	
	63.0							"	409	50	"	756	-	346	50	
	54.0							"	351	-	"	648	-	297	-	
	16.0							700	112	-	"	192	-	80	-	
	30.0							725	217	50	"	360	-	142	50	
	32.0							"	232	-	"	384	-	152	-	
	26.7							700	186	90	"	320	40	133	50	
	58.0							650	377	-	1000	580	-	203	-	
							18.0									
	21.0							750	157	50	1000	210	-	52	50	
1	16.0							775	899	-	1100	1276	-	377	-	
	96.0							700	672	-	"	1056	-	384	-	
	68.0							650	442	-	"	748	-	306	-	
	18.5							750	138	75	"	203	50	64	75	
	35.0							800	280	-	1150	402	50	122	50	
1	04.0							850	884	-	1200	1248	-	364	-	
	09.0							950	85	50	1000	90	-	4	50	
	41.0							"	389	50	1100	451	-	61	50	
	41.0							925	379	25	1150	471	50	92	25	
	34.0							950	323	-	"	391	-	68	-	
	47.0							850	399	50	"	540	50	141	-	
	51.5							"	437	75	1000	515	-	77	25	
	48.0							650	312	-	1150	552	-	240	-	
							01.2									
	19.0							900	171	-	1100	209	-	38	-	
11	22.2						19.2		8464	40		12726	40	4262	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Åmåls socken</u>				
Torsbyn	1 ¹	1/4		<u>Noach Emanuelsson och barn</u>
			74	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			75	" , " " "
			76	väg
			77	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			78	" , 0.15-0.20 m. " " sand o. lera
			79	höglänt mark
			80	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			81	" , " " "
			82	" , " " "
			83	" , 0.15-0.20 m. mylla på sand o. lera
			84	höglänt mark
			84a	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			85	" , " " "
			86	" , " " "
			87	" , 0.20-0.30 m. " " lera
			88	" , 0.25-0.30 m. " " "
			89	" , " " "
			90	" , 0.30-0.35 m. " " "
			91	" , " " "
			92	avlopp
			93	väg
			94	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			94a	" , 0.20-0.30 m. " " "
			95	" , " " "
			96	" , 0.15-0.25 m " " "
			97	" , " " "
			98	avlopp
			99	höglänt mark
			100	järnväg
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31.0							825	255	75	1100	341	-	85	25	
	09.0							1000	90	-	"	99	-	9	-	
						05.8										
	30.0							800	240	-	1100	330	-	90	-	
	42.0							900	378	-	1000	420	-	42	-	
						02.2										
1	03.0							975	1004	25	1100	1133		128	75	
	04.5							1050	47	25	"	49	50	2	25	
	24.0							925	222	-	"	264	-	42	-	
	15.0							900	135	-	1000	150	-	15	-	
						09.0										
	18.7							1050	196	35	1100	205	70	9	35	
	38.0							1000	380	-	"	418	-	38	-	
	17.5							650	113	75	"	192	50	78	75	
1	87.5							900	1687	50	1150	2156	25	468	75	
	68.0							750	510	-	1200	816	-	306	-	
	58.3							650	378	95	"	699	60	320	65	
	66.0							"	429	-	"	792	-	363	-	
	68.0							"	442	-	"	816	-	374	-	
						24.0										
						45.0										
1	24.0							900	1116	-	1200	1488	-	372	-	
	19.0							1000	190	-	"	228	-	38	-	
	47.5							950	451	25	1150	546	25	95	-	
	23.0							875	201	25	1100	253	-	51	75	
	04.5							1000	45	-	"	49	50	4	50	
						17.0										
						28.0										
						38.0										
9	98.5					1	69.0		8513	30		11447	30	2934	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			101	åker, 0.20-0.25 m. sandmylla på sand o. lera
			102	" , " " " "
			103	" , " " " "
			104	" , " " " "
			105	" , " " sandlera
			106	" , " " "
			107	" , 0.15-0.20 m. mylla " "
			108	" , 0.20-0.30 m. " "
			109	" , " " "
			110	" , 0.10-0.20 m. " "
			111	" , " " "
			112	" , 0.10 m. " "
			113	" , 0.10- 0.20 m. " "
			114	" , " " "
			115	" , " " "
			116	" , " " "
			117	väg
			118	avlopp
			119	väg
			120	"
			121	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			122	" , " " " "
			123	" , 0.25-0.30 m. " " "
			124	" , " " " "
			125	" , " " " "
			126	avlopp
			127	åker, 0.10 m. mylla på sandlera
			128	" , " " " "
			129	" , " " " "
			130	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
9	98.5					1	69.0		8513	30		11447	30	2934	-	
	12.2							825	100	65	1000	122	-	21	35	
	06.0							900	54	-	1100	66	-	12	-	
	06.0							"	54	-	"	66	-	12	-	
	08.0							"	72	-	"	88	-	16	-	
	45.0							875	393	75	"	495	-	101	25	
	08.0							"	70	-	"	88	-	18	-	
	23.8							700	166	60	"	261	80	95	20	
	07.0							"	49	-	1200	84	-	35	-	
	01.5							"	10	50	"	18	-	7	50	
	16.0							850	136	-	1050	168	-	32	-	
	12.3							900	110	70	"	129	15	18	45	
	05.0							800	40	-	900	45	-	5	-	
	14.0							1000	140	-	1050	147	-	7	-	
	03.0							"	30	-	"	31	50	1	50	
	02.2							"	22	-	"	23	10	1	10	
	02.0							"	20	-	"	21	-	1	-	
							03.8									
							04.0									
							05.0									
							07.5									
	48.0							650	312	-	1150	552	-	240	-	
	04.5							1050	47	25	"	51	75	4	50	
	33.7							900	303	30	1200	404	40	101	10	
	16.7							"	150	30	"	200	40	50	10	
	49.0							750	367	50	"	588	-	220	50	
							06.0									
	04.0							950	38	-	1000	40	-	2	-	
	07.0							925	64	75	950	66	50	1	75	
	07.2							1000	72	-	1100	79	20	7	20	
	33.8							850	287	30	"	371	80	84	50	
13	74.4					1	95.3		11624	90		15654	90	4030	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			131	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			132	" , " " " "
				<u>Summa</u>
Tösse socken				<u>S A M M A N D R A G :</u>
Bredvik	1 ¹²	1/12		Lars Andersson
"	1 ¹¹	1/12		Dsme
"	1 ¹⁵	1/15		Rudolph Berglund
"	1 ¹⁴	1/60		Dsme
"	av 1 ¹³	1/24		Hjalmar Sahlin
"	av 1 ¹³	1/24		Rudolf Berglund
Bjäkebol	1 ¹⁶	27/64		Gerda Johnsson
<u>Åmåls socken</u>				
Torsbyn	1 ¹	1/4		Noack Emanuelsson och barn
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13	74.4					1	95.3		11624	90		15654	90	4030	-	
	63.3							850	538	05	1100	696	30	158	25	
	10.0							1000	100	-	"	110	-	10	-	
14	47.7					1	95.3		12262	95		16461	20	4198	25	
1	71.5						09.5		1656	88		1939	30	282	42	
3	18.2						07.0		2570	52		3408	75	838	23	
	97.2								819	35		1103	20	283	85	
	94.0								878	50		1128	-	249	50	
1	25.0						05.2		787	75		1406	75	619	-	
1	26.8						11.0		762	85		1465	85	703	-	
11	22.2						19.2		8464	40		12726	40	4262	-	
14	47.7					1	95.3		12262	95		16461	20	4198	25	
35	02.6					2	47.2		28203	20		39639	45	11436	25	

Torsbyn den 3 juli 1934.

Ewald Öjefors

Jacob Kallin

Victor Olsson

E r s ä t t n i n g s l ä n g d.

Hemman	Reg. nr.	Ägare.	mark till avlop- pets vidgning.								intrång genom jordupplag.				Summa er- sätt- ning.
			2				3								
			m	å kr.	kr.	ö.	m	å kr.	kr.	ö.	kr.	ö.			
			<u>Avloppsdiket A-B-C-D.</u>												
			<u>Sträckan A-B-C.</u>												
Bredvik	12 1	Lars Andersson	220	0,09	19	80	400	0,25	200	-	119	80			
"	11 1	" "	130	0,065	8	45	250	"	62	50	70	95			
"	13 av 1	Hjalmar Sahlin	205	0,075	15	37	360	"	90	-	105	37			
			<u>Sträckan C-D.</u>												
Bredvik	13 av 1	Hjalmar Sahlin	10	0,09		90	20	0,25	5	-	5	90			
"	13 av 1	Rudolf Berglund	75	0,09	6	75	110	"	27	50	34	25			
Bjärkebol	16 1	Gerda Johnsson	500	0,08	40	-	760	-	190	-	230	-			
Torsbyn	1 1	Noack Emanuels- son och barn	500	0,08	40	-	760	"	190	-	230	-			
			S u m m a										796	27	
			<u>Avloppsdiket C-E-F-G.</u>												
			<u>Sträckan C-E-F.</u>												
Bredvik	13 av 1	Hjalmar Sahlin	240	0,07	16	80	250	0,25	62	50	79	30			
"	13 av 1	Rudolf Berglund	200	0,07	14	-	250	"	62	50	76	50			
"	14 1	" "	200	0,07	14	-	200	"	50	-	64	-			
Torsbyn	1 1	Noack Emanuels- son och barn	550	0,065	35	75	600	"	150	-					
			80	0,095	7	60					193	35			
			<u>Sträckan F-G.</u>												
Torsbyn	1 1	Noack Emanuels- son och barn	90	0,10	9	-	860	0,25	215	-					
			270	0,075	20	25									
			85	0,07	5	95									
			70	0,08	5	60					255	80			
			S u m m a										668	95	
			<u>Sammandrag.</u>												
			<u>Avloppsdiket A-B-C-D.</u>												
			<u>Sträckan A-B-C</u>												
													296	12	
			överföres										296	12	

	Överfört	296	12		
Sträckan C-D		500	15	796	27
<u>Avloppsdiket C-E-F-G.</u>					
Sträckan C-E-F		413	15		
Sträckan F-G		255	80	668	95
	<u>S u m m a</u>			<u>1465</u>	<u>22</u>

Torsby den 3 juli 1934.

Ewald Öjefors.

Jacob Kallin,

Victor Olsson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					<u>Bil. 3.</u>					
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g.</u>								
/A/ +50 +17 1 - 4	267	<u>Avloppsdiket A-B-C-D.</u>								
		Sandbl.lera, mkt,rötter	60	1,50	90	-				
		" " ngt. "	340	0,65	221	-				
		Stensättning av botten och slänter uppströms och ned- ströms trumman vid 2 ⁺⁵⁸ m ²	12	3,-	36	-				
/C/ +17 +8 4 - 6	191	Trumma av sten genom Ägovä- gen vid 2 ⁺⁹⁵ enl,typritning			320	-				
		Ägobro av trä vid 3 ⁺⁸⁴ , enl. ritning			120	-	787	-		
		Sandbl.lera,ngt,rötter	250	0,65	162	50				
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 4 ⁺²⁵ och 4 ⁺⁷⁵	2	30	60	-				
		Sandbl, lera	360	0,65	234	-				
		Trumma av sten genom Ägo- vägen vid 5 ⁺⁷ , enl, typ- ritning			320	-	776	50		
		Ersättning enl.bil. 2					1563	50		
		Ersättning för flyttning av gårdesgård /å str.2 ⁺⁸⁸					296	12		
		C/ För arbetets tillsyn, o- förutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden					59	-		
							151	38	2070	-
/B/ +8 6 - 9	292	Sandbl, lera	850	0,65	552	50				
		Rörtrumma /60 cm.diam./ vid 6 ⁺²⁷ , enl,typritning			160	-	712	50	2070	-
		Sandbl. lera	800	0,65	520	-				
/D/ 9-11-62	262	överföres			520		712	50	2070	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			520	-	712	50	2070	-
		Rörtrumma /30 cm.diam./ genom utfartsvägen vid +58 11, enl.ritning			90	-	610	-		
							1322	50		
		Ersättning enl.bil. 2					500	15		
		Ersättning för flyttning av gårdesgård					196	50		
		Tillägges enl. ovan c:a 10 %					130	85	2050	-
	1012	Summa							4120	-
		Avloppsdiket C-E-F-G.								
/C/ +39 12-14	239	Sandbl.lera	700	0,65			455	-		
+39 +50 14 -16 /F/	211	" "	600	0,65	390	-				
		Rörtrumma /60 cm.diam./ +3 vid 16 enl.typritning			160	-	550	-		
							1005	-		
		Ersättning enl.bil. 2					413	15		
		Ersättning för flyttning av gårdesgård					34	-		
		Tillägges enl.ovan c:a 10%					107	85	1560	-
/F/50 +10 16 -18	160	Sandbl. lera	310	0,65	201	50				
		Rörtrumma /60 cm.diam./ +34 vid 17 enl.typritning			160	-	361	50		
+10 +93 18 -19	183	Sandbl.lera	400	0,65	260	-				
		Rörtrumma /60 cm.diam./ +21 vid 19 enl.typritning			160	-	420	-		
+93 /G/ 19 -21 +46	153	Sandbl. lera, delv.ngt, röt- ter	150	0,80	120	-				
		Rörtrumma /45 cm.diam./ +97 vid 19 enl.typritning			140	-	260	-		
							1041	50		
		Ersättning enl. bil. 2					255	80		
		Tillägges enl.ovan 10 %					102	70	1400	-
	946	Summa							2960	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
/B/ +4 5 -Ba	17	<u>Täckt ledning B-Ba.</u>								
		Tegelrör /8 cm.diam./ st.	60	0,09	5	40				
		Grävning, läggning av rören								
		samt igenfyllning m.	17	0,40	6	80				
		Dagvattenbrunn vid Ba			40	-				
		Täckdikesöga /2,0 m, lång								
		trumma av tjärad plank/			5	-				
		Frakt m.m.			12	80				
		<u>Summa</u>			70	-				
		<u>Sammandrag.</u>								
	1012	Avloppsdiket A-B-C-D			41	20 -				
	946	" C-E-F-G			29	60 -				
	17	Täckt ledning B-Ba			70	-				
	1975	<u>Summa</u>			71	50 -				
<u>Kostnadsberäkning till trumma av sten vid 2+95 och 5+7 enl. typritning.</u>										
/Dimensioner 0.9 x 0.9 x 4,0 m./										
Schaktning utöver avloppets sektion			7	2,-	14	-				
Undergrund			3,5	10,-	35	-				
Front- och sidomurar samt grusskift			8,8	15,-	132	-				
Täckhallar			2,3	25,-	57	50				
Stensättning av botten och slänter	2	m	11,-	3,-	33	-				
Planering av körbana m.m.					48	50				
		<u>Summa</u>			320	-				
<u>Kostnadsberäkning till rörtrumma vid 6+27, 16+3, 17+34, 19+21 och 19+97. enl. typritning.</u>										
Cementrör /60 cm. diam./		st.	7	8,-	56	-				
Frakt för rören					10	-				
Frontmurar av betong /1:3:5/			1,-	50,-	50	-				
Stensättning av botten och slänter	2	m	8,-	3,-	24	-				
Planering av körbana m.m.					20	-				
		<u>Summa</u>			160	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsberäkning till rörtrumma vid 11+58 enl. ritning.</u>										
Cementrör /30 cm. diam. /		st.	7	2,-	14	-				
Frakt för rören					5	-				
Frontmurar av betong /1:3:5/			0,7	50,-	35	-				
Stensättning av botten och slänter		m	4,0	3,-	12	-				
Planering av körbana m.m.					24	-				
Summa					90	-				
<u>Kostnadsberäkning till ägobro av trä vid 3+84 enl. ritning.</u>										
Underslag och följare			0,32	30,-	9	60				
Bärbjälkar			0,67	40,-	26	80				
Plank			1,00	40,-	40	-				
Arbetskostnad m.m.					43	60				
Summa					120	-				
/E/ +72	<u>Täckt ledning E-Ea. /utföres ej/</u>									
12 - Ea	35	Tegelrör /15 cm. diam./	st.	125	0,25	31	25			
		Grävning, läggning av rö-								
		ren samt igenfyllning	m.	35	0,60	21	-			
		Dagvattenbrunn vid Ea				40	-			
		Täckdikesöga /2,0 m, lång								
		trumma av tjärad plank/				5	-			
		Frakt m.m.				22	75			
	35	Summa				120	-			

Mörtebol den 3 juli 1934.

Ewald Öjefors.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Ägare.	Markens uppskattade värde.					
			Nuvarande värde.		Blivande värde.		Båtnads- värde	
			Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
<u>Tösse socken.</u>								
Bredvik	1 ¹²	Lars Andersson	1656	88	1939	30	282	42
"	1 ¹¹	" "	2570	52	3408	75	838	23
"	1 ¹⁵	Rudolf Berglund sökande	819	35	1103	20	283	85
"	1 ¹⁴	" "	878	50	1128	-	249	50
"	av 1 ¹³	Hjalmar Sahlin "	787	75	1406	75	619	-
"	av 1 ¹³	Rudolf Berglund "	762	85	1465	85	703	-
Bjärkebol	1 ¹⁶	Gerda Johnsson "	8464	40	12726	40	4262	-
<u>Åmåls socken.</u>								
Torsbyn	1 ¹	Noack Emanuelsson och barn "	12262	95	16461	20	4198	25
<u>S u m m a</u>			28203	20	39639	45	11436	25

Andel i kostnaden för

%

av verk-
lig kost-
nad.

avd. AD

avd. CF.

avd. F-G

Hela
företaget.Syne-
förrätt-
ningen.

Ägo- figur. nr.	Båtnad. Kr. ö	Kostnad Kr. ö	Ägo- figur. nr.	Båtnad. Kr. ö	Kostnad. Kr. ö	Ägo- figur. nr.	Båtnad. Kr. ö	Kostnad. Kr. ö	Hela företaget. Kr. ö	Syne- förrätt- ningen. Kr. ö	% av verk- lig kost- nad.
4-10	212 50	114 42	1-3	69 92	48 71				163 13	13 44	2,28
11-17	337 08	181 50	18-29	501 15	349 15				530 65	43 76	7,42
			30-33	283 85	197 75				197 75	16 27	2,76
			34, 35	249 50	173 82				173 82	14 33	2,43
38-41	308 25	165 98	36, 37	310 75	216 50				382 48	31 55	5,35
42-45	289 -	155 61	46	414 -	288 43				444 04	36 62	6,21
48-73	4262 -	2294 88							2294 88	189 29	32,10
74-93	2372 75	1277 61	94, 94a	410 -	285 64	95-132	1415 50	1400 -	2963 25	244 42	41,45
	7781 58	4190 -		2239 17	1560 -		1415 50	1400 -	7150 -	589 68	100,00

Torsbyn den 3 juli 1934.

Ewald Öjefors.

Jacob Kallin.

Victor Olsson.

Kostnaden bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors

24739

DIARIE N:º

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 NOV. 1935

Till Kungl. Lantbrukstyreken
Stockholm.

Underbeträddes inlygga
härmed att grävningsskedet
är påbörjat på slätten A.-B.
i det dikevägsförelag som
berör egendomarne Bredvik
och Bjäsköl i Tösse samt
Torshytt i Simåls socken

Bredvik Tösse den 5/11 1935

Gunnar Lärqvist Wälfors Bredvik

Egenhändiga namnteckningar bevitna.

J. Emanuelson Göte Björlin.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, ingående i företag för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Amåls socken, ^{Alvsborgs län/} vilkas ägare ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets genomförande.

Tösse socken.

✓ Bredvik	✓ 1 ¹⁴	1/60 mtl	✓	ägare: Rudolf Berglund
"	✓ 1 ¹⁵	1/15 "	✓	Dsme
✓ "	av 1 ¹³	1/24 "	✓	Dsme
✓ "	av 1 ¹³	1/24 "	✓	Hjalmar Sahlin
✓ Bjäkebol	✓ 1 ¹⁶	27/64 "	✓	Gerda Johnsson

Amåls socken

✓ Torsbyn ✓ 1¹ 111 1/4 mtl' ägare: Noack Emanuelsson och barn.

Göteborg den 3 oktober 1934.

*holl
m.* *Ewald Öjefors*

e. lantbruksingenjör.

1935 den 19 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hermanen Brodrik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torshyn i Åmåls socken av Älvsborgs län.

Lån 4.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Tösse socken</u>			
Brodrik	1/60	14 1	Rudolf Berglund
"	1/15	15 1	Densamme
"	1/24	13 1	Densamme
"	1/24	13 1	Hjalmar Schlin
Bjäkebol	27/64	16 1	Gerda Johansson
<u>Åmåls socken</u>			
Torshyn	1/4	1 1	Noack Emanuelsson och barn

Stockholm den 19 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

619/35

DIARIE Nr 21980
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1936

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrläggningsföretaget i Bredvik och Bjäkebol i Boose träsk samt Torsbyn i Snåls träsk i Älvsborgs län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Statsunderstödd: Lån från avdräkningslånefonden 4320: kronor, bidrag från ~~avdräkningslåne~~ ^{reservations-}slaget till torrläggningsföretag ägnade att motverka arbetslösheten: 3070: - kronor.

Utl den 21 oktober 1936 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifrågasattes arbetena utförda, vilka representera en kostnad, överenskommet mot 67 % av den vid planens fastställande beräknade kostnaden, när ersättningar för intrång genom arbetena samt utgifter för förrättningar och utredning medräknas.

Täingsleden, den 13 november 1936

W. Karlsson
Lantbruksinspektör

P. M.

D. Nr 21980/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bredvik och
Bjåkebol i Tösse socken och Torsby^s i Åmåls socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 8/3 35

Kontrakt: 11/10 35

Fullbordas: 1/9 38

Lån: 4.320 kr.

Statsbidrag: 3.070 kr.

Beräkn. kostnad: 7.864 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 19/11 35 av lån: 1.400 kr.

av statsbidrag: 1.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring. C.B. Carlson den 21 / 10 1936

kr. = c:a 67 %.

0.67 · 4.320 = 2.900	0.67 · 3.070 = 2.000
1.400	1.000
1.500	1.000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren David Runelid,

Ende-intressent- } Torsbyn, Å m å l.

Rekv. bifogad

av lån 1.500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1.000 kr.

Stockholm den 20 / 11 1936

Undertecknade, intressenter
i dikningsförslaget som berör
Medvik och Bjäkebol; Tösse samt
Torsbyn i Ämäl socken förklarar
oss härmed intet ha att anmärka
mot banketten utmed allmänna
vägen (sträckan 16+75 — 17+32 eller
mot förslaget utförande i öfrigt.

Ämäl och Tösse Nov. 1939

O. Johansson

G. R. Berglund

Hj. Sahlin

L. E. Andersson

N. Emanuelson Hattelus

D. Rumlid Einar Nordland

Effe Rumlid

Ruth Emanuelson Valda Emanuelson

Egenhändiga namnteckningarna
beviljas:


H. Gustafsson.

Tore Gustafsson.

och: Torsbyn Ämäl

Godk. 2/2 1940

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.



DIARIE Nr 1809
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1940

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bredvik och Bjäkebol i Tösse socken samt Torsbyn i Åmåls socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 4320:- kronor.

Bidrag " " anslaget 3070:- "

Kontrakt antaget den 11 oktober 1935.

Arbetstid till den 1 september 1939.

1939

Vid den 3 november av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen, dock med följande avvikelser:

Utmed allmänna vägen å sträckan C-F-G - 16+75-17+32 m. - hade banketten mot vägen icke erhållit större bredd än 0,5-1,0 m.

Trumman genom allmänna vägen vid 13+85 m. hade icke varit föremål för ombyggnad men hade en rörledning med 15 " inre diameter nedlagts vid sidan av trumman ifråga på det för loppet genom vägen föreskrivna djupet.

Föreskriven torv- och stensättning invid ändarna av det nya loppet genom Bergslagarnas järnvägar vid 18 hade icke utförts och nödig avschaktning och befästning mellan avloppet och den äldre stentrumman ej ägt rum.

Enär avvikelserna beträffande banketten utmed allmänna vägen givit anledning såväl till vederbörande vägstyrelses hörande med närslutna beslut till påföljd från styrelsens sida att med hänsyn till planerad ny sträckning för vägen ifråga "godkänna dikning och bankett i befintligt skick" som jämväl till intressenternas i företaget med även bifogad förklaring från deras sida att de "intet ha att anmärka mot banketten" synes nämnda avvikelse icke böra utgöra hinder mot godkännande av arbetet i denna del på sätt det utförts.

Beträffande loppet genom allmänna vägen synes detta fyl-

med den ändring f.

la ändamålet under förutsättning att den befintliga trumman av sten bibehålles såsom bräddavlopp vid inträffande starka flöden samt befästning ömse sidor trumman och anbragt rörledning äger rum på sätt vid järnvägstrumman föreskrivits.

Såväl härom som om vad som återstår i befästningsväg, vid sistnämnda byggnad har meddelande lämnats till styrelsen för företaget.

Enär arbetena genom allmänna vägen och järnvägen icke höra till dem, som åvila delägarne i torrlägningsföretaget och förty icke till dem, till vilka statsunderstöd beviljats, synes den omständigheten att vad som innefattats i nämnda arbeten icke blivit till fullo utfört ej heller bör utgöra hinder för företagets godkännande till den del det blivit föremål för understöd från statens sida.

Till denna del anser jag mig förty kunna förorda företaget till godkännande.

Göteborg den 24 januari 1940.

W. Carlsson



Protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Östra Dals vägdistrikt å kontoret i Mellerud fredagen den 22 dec. 1939.

Närvarande: Ordf. och samtliga ledamöter samt 1 ste vägm.
E.H.Prytz.

§ 9 .

Styrelsen för torrlägningsföretag i Brevik - Bjäkebol i Tösse begärde genom vägmästare Westberg att vägstyrelsen för sin del måtte godkänna det arbete som utförts längs allmänna landsvägen Tösse - Åmål, trots att bankett i enlighet med föreskrift till 1,5 meter på hela sträckan här ej utförts .

Vägstyrelsen beslöt att med hänsyn till det vägen efter förestående omläggning kommer att få annan sträckning godkänna dikning och bankett i befintligt skick.

Dag som ovan

And. Gustavson

Justerat:

L.Halling Joh.Rudell

K.J.Fremling Gustaf Erikson

Rätt utdraget betygar:

Rud. Gustavsson
ordf.