



Akt nr:

P-E1a-0612

AU\$P-E1a-0612

8557
Ruber.

283
75

P 1*0612

DIARIE Nr 20176

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 SEP. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935

för

"Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 riksh. 1 handels.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett **lån** av fyratusenfyrhundrafemtio (4.450)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundranittio (3.890)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~^{av} undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hedene den 7 september 1935.
Kerner Jacobson, ägare till 486 m² Hedene 1'6
" " 10/81 " " " 1'0
Martin Johansson d. r. i 1/9 " " " 1'4
Johan Gabrielsson, ägare till 17/486 " " " 1'1
" " 17/486 " " " 1'5
" " 1/4 " " " 1'7


Att Kerner Jacobson, Martin Johansson och Johan Gabrielsson i Hedene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kern Johansson Hilmer Andersson
Adress Ekarebäck Högråter Adress Hedene Högråter

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 september 1935.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1*0612

DIARIE Nr 20176
K. LANTRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1935

HEDENE DIKNINGSFÖRETAG

i Högsäters socken,

Älvsborgs län.

1934.

Notskrift

Notskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juni 1935 fastslädd
till efterutlåtelse vid adelsrådets utförande. Stockholm den
5 augusti 1935. Pö Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Gunnar Törnman.

Bestyrktas i Gårdsrådets vägnar.

W. H. H. H.

B e t ä n k a n d e m e d f ö r s l a g

till

H E D E N E D I K N I N G S F Ö R E T A G

i Högsäters socken, Älvsborgs län.

1935.

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av " Hedene dikhningsföretag" i Högsäters socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. ~~Deri~~ Företaget ingående fastigheterna äro belägna c:a 2 km från Högsäters järnvägsstation å Uddevalla-Lelångens järnväg. Avdikningsområdets läge framgår av en till synehandlingarna fogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 18 december 1934. Enligt vad bifogade diariibevis / bil. B / ht-visar, har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består nästan uteslutande av odlad jord. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgör arealen åker 18.019 hektar och arealen annan mark 0.138 hektar. Jordmånen är mylla av växlande djup på botten av lera eller sandlera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgå ^{de arbeten, vilka innefattas i} jämväl omfattningen av förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Enligt protokoll fört vid sammanträde med delägarna i företaget önska samtliga bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets genomförande.

Lån från statens avdikningslånefond föreslås - på grund av därom gjord ansökan / bil. A / - bära utgå till följande fastigheter med nedan skrivna ägare:

17/162 mtl	Hedene	1	⁹	Ägare; Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson
10/81	"	1	¹⁰	Verner Jacobsson
1/9	"	1	¹³	Joh. Edvard Hjelm
1/9	"	1	¹⁴	Martin, Alma och Vendla Johansson
1/54	"	1	¹⁹	Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 9277 kronor 45 öre.

Den beräknade kostnaden för företagets genomförande utgör enligt kostnadssammandraget / bil. C / 8.366;- kronor. Relativa kostnaden således 0.90.

De fastigheter, till vilka lån anses bära utgå, hava en andel i båtnaden av 8989 kronor 65 öre och en andel i kostnaden av 8106 kronor och 47 öre.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets utförande kunna

erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 3890 kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 4330 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Skrivelse rörande sökande av lån till företaget / bil. A /.
- 2/ Diariibevis / bil. B /.
- 3/ Kostnadssammandrag / bil. C /.
- 4/ Fullmakter / bil. D¹⁻³ /.
- 5/ Arvodesräkning / bil. E /.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande kartor / bil. F /.

Skellefteå 1 maj 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

Undertecknade, delägare i "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken, Alvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och

utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hedene per Högsäter den 6 - 5 1935.

Verner Jacobsson

Alma Johansson

Johan Gabrielsson

Edvard Hjelm

Martin Johansson

Mathilda Jansson

Vendla Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Bernhard Johansson

Rickard Andersson

Yrke: Hemmansägare

Yrke: Hemmansägare

Adress: Hedene, Högsäter.

Adress: Öxnäs, Tångelanda.

Bil. B.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 18 december 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Hedene i Högsäters socken, Alvsborgs län / Hedene dikningsföretag /; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1935.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

Stämpel en krona 25 öre.

Bil. C.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

1/ Kostnad för vattenavledningen	7850:00 kr.
2/ " " syneförrättningen	427:40 "
3/ " " betänkande jämte utredning rörande statsunderstöd till företaget	88:60 "
Summa	<u>8366:00 kr.</u>

Skellefteå i maj 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D¹

F U L L M A K T

för min moder, Mathilda Jansson, Hedene pr Högsäter, att för min räk-
ning ansöka om lån från statens avdikningslånefond till den del av
kostnaden för genomförandet av "Hedene dikningsföretag" i Högsäters
socken, Älvsborgs län, som åvilar fastigheterna Hedene 1⁹, 1¹⁸ och 1¹⁹.

Minneapolis Minn. den 9 de april 1935.

Esther Anderson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Alex. H. Fjeldstad

Harold A. Fjeldstad

Adress: Minneapolis, Minn.

Adress: Minneapolis, Minn.

3531 - 15 Ave. Sa.

Stämpel.

Bil. D.²

F U L L M A K T

för min moder, Mathilda Jansson, Hedene pr Högsäter, att för min räk-
ning ansöka om lån från statens avdikningslånefond till den del av kost-
naderna för genomförandet av " Hedene dikningsföretag " i Högsäters socken
Älvsborgs län, som åvilar fastigheterna Hedene 1⁹, 1¹⁸ och 1¹⁹.

Minneapolis, Minn. den 9de april 1935.

Anna Andersson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Alex. H. Fjeldstad

Harold A. Fjeldstad

Adress: Minneapolis, Minn.

Adress: Minneapolis, Minn.

3531-15 Ave. Sa.

Stämpel.

Bil. D³

F U L L M A K T

för min moder, Mathilda Jansson, Hedene pr Högsäter, att för min räkning
ansöka om lån från statens avdikningslånefond till den del av kostnaderna
för genomförandet av " Hedene dikningsföretag " i Högsäters socken, Älvsborgs
Älvsborgs län, som åvilar fastigheterna Hedene 1⁹, 1¹⁸ och 1¹⁹.

Minneapolis, Minn. den 9de april 1935.

Clara Petersson / Andersson /

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Alex. H. Fjeldstad

Harold A. Fjeldstad

Adress: Minneapolis, Minn.

Adress: Minneapolis, Minn.

3531-15 Ave. Sa.

Stämpel.

Arvodesräkning

för betänkan och utredning angående statsunderstöd till "Ledens drickningsföretag" i Lögsäters socken, Ålsborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta	1 ex. à 4.50	4.50
Betänkan	2 sid. à 3.00	6.00
Kopia av plankartan à var		27.41
Kopia av profil-, sektions-, bro- - och trumritningar		26.64
Upprättande av ansökningshandlingar		2.50
Avskrift av synehandlingar och betänkan m. m. 76 sidor à 0.55		19.80
Diariiberis (utlägg)		1.75
<u>Summa kronor</u>		<u>88.60</u>

Den, som icke åtnöjer sig med denna räkning, äger att densamma klandra genom stämning till Vålbo häradshäradsrätt inom tre månader här efter.

Skellefteå den 22 maj 1925

Wald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 88:60 kvitteras:

Skellefteå den 22 maj 1925

Wald Öjefors

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Wald Öjefors

Avskrift

Bil. F.

H E D E N E D I K N I N G S F Ö R E T A G

i Högskäters socken, Älvsborgs län.


Förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934

av

Ewald Öjefors
o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet under sammanträden
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen, rörande företag för torr-
läggning av mark, tillhörande hem-
manet Hedene i Högsäters socken,
Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 15 september 1934 klockan 9 f.m. i Hedene.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Joh. Dahlgren i
Nolby och Anders Hertz i Ulvstack, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Verner Jacobsson ägare till Hedene 1¹⁰ och 1¹⁶

Martin Johansson delägare i " 1¹⁴

Mathilda Jansson " " " 1⁹, 1¹⁸ och 1¹⁹

Övriga sakägare:

Johan Gabrielsson ägare till Hedene 1¹¹, 1¹⁵ och 1¹⁷

Edvard Hjelm " " " 1¹³

Alma Johansson }
Vendla Johansson } delägare i " 1¹⁴

genom Martin Johansson enligt fullmakter /bil E₁₋₂/

Anna, Ester och Klara Andersson delägare i Hedene 1⁹, 1¹⁸ och 1¹⁹
genom Mathilda Jansson enligt företedd fullmakt.

A. J. Helldén ägare till Öxnäs Södre 2³.

§ 2 .

Ansökningsen till förrättningen samt länsstyrelsens förord-
nande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet
/bil. A resp. B₁₋₃/.

§ 3 .

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom för-
rättningsmannens försorg de till upptagande ifrågasatta avloppen
avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta
upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profil-
ritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4 .

Sökandena påyrkade de undersökta avloppens upptagande till
sådana dimensioner, att möjlighet beredes för torrläggning till
ändamålsenligt och ekonomiskt djup av dem tillhörig av avloppen
i torrlägningshänseende beroende mark.

Till upptagande påyrkades de avlopp, vilka å företedd nivå-
karta betecknas 0-9⁺⁸⁷, 22-22⁺³³, 9⁺⁷⁵ - 10⁺⁴⁷, 15-18⁺¹² samt
20-21⁺⁴⁸.

Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5 .

Samtliga intressenter förklarade sig utan ersättning vilja
upplåta mark till avloppens vidgning.

Ersättning ansågs däremot böra utgå för det intrång schakt-
ningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar, då
den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av åker eller
slåttervall. A. J. Helldén i Öxnäs Södre förklarade sig icke
hava anspråk på ersättning för intrång, där avloppet går fram
över honom tillhörig mark.

§ 6 .

Det antecknades, att samtliga över avloppet befintliga broar äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med avloppens upptagande. Till ombyggnad påyrkades brön för utfartsvägen vid 0⁺⁴¹ samt broarna för ägovägarna vid 2⁺⁴⁵, 3⁺⁷⁸, 6⁺⁹⁶, 7⁺⁷⁷, 9⁺⁸⁵, 10⁺⁴⁶, 15⁺⁵ och 20⁺⁷⁰.

§ 7 .

Meddelades att synemännen skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 8 .

Efter synegången och sedan dagens protokoll blivit uppläst, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Som ovan

Ewald Öjefors

Joh. Dahlgren

god man

Anders Hertz

god man

§ 9 .

Den 18 december 1934 klockan 10 f.m. i Hedene.

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter:

Verner Jacobsson	Hedene
Martin Johansson	"
J. E. Hjelm	"
Mathilda Jansson	"
Johan Gabrielsson	"

§ 10 .

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget fram-
lades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag,
ersättningslängd och kostnadsfördelning upplästes i huvudsakliga
delar.

§ 11 .

Meddelades synemännens utlåtande /bil. F/.

§ 12 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar
utsågo synemännen lantbrukaren Verner Jacobsson, Hedene pr
Högsäter.

§ 13 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för fö-
retaget. Härtill utsågos Verner Jacobsson, Martin Johansson och
Johan Gabrielsson, samtliga i Hedene.

§ 14 .

Samtliga intressenter uttalade en önskan om att komma i åt-
njutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna
för företagets genomförande och uppdrogo åt den valda styrelsen
att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 15 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 16 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till

protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Hedene den 18 december 1934.

Ewald Öjefors

Joh. Dahlgren

god man

Anders Hertz

god man

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Öxnäs och Hedene i Högsäters s:n av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivna ägare;

Öxnäs: Julius Helldén och Rick. Andersson.

Hedene: Edvard Hjelm, Martin Johanssons stbh., Tilda Jansson, Verner Jacobsson, Johan Gabrielsson, Hjalmar Högberg, Hilmer Andersson, Bernh. Johansson.

Öxnäs och Hedene pr Högsäter den / 1933.

Verner Jacobson Martin Johansson Mathilda Jansson

Bil. B₁.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan om-

förmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 november 1933.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrantz

Avskrift.

Bil. B₂.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Enär handläggning av de förrättningar, vilka avse utredning och prövning av frågor om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen;

- 1/ Bavre och Gåsere i Rölunda socken,
- 2/ Stommen och Bäckefors Bruk i Bäcke socken,
- 3/ Slädekärr i Tydje socken,
- 4/ Kabbo i Dalskogs socken,
- 5/ Skällsäter stora i Järbo socken,
- 6/ Stentorp, Gillesbyn, Stommen, Nycklebyn och Håltane i Rännelanda socken,
- 7/ Öxnäs och Hedene i Högsäters socken samt
- 8/ Hallebo och Stensrud i Råggårds socken

icke, efter vad jag nu kan se, låter sig medhinnas av mig under innevarande år, vill jag med överlämnande av ansökningarna till förrättningarne i fråga jämte Länsstyrelsens resolutioner i avseende till dessa ansökningar hemställa, att förordnandena att verkställa förrättningarne måtte bliva överflyttade på extra lantbruksingenjören Evald Öjefors, Göteborg, vilken förklarar sig hava tillfälle att

under årets lopp handlägga förrättningarne.

Göteborg den 4 juli 1934.

C. B. Carlsson

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Avskrift.

Bil. B₃.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 18 juli 1934.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrantz

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C₁.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Hedene i Högsäters socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra mark, tillhörande hemmanet Öxnäs i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Verner

Jacobsson i Hedene lördagen den 15 september 1934 klockan 9 f.m.,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Göteborg den 20 augusti 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Högsäters församling för uppläsning så snart ske kan i
församlingens kyrka, betygar Göteborg den 20 augusti 1934

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens
Veckoblad för lördagen den 25 augusti 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos
lantbrukaren Werner Jacobsson i Hedene lördagen den 15 september
1934 klockan 9 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 §
vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående
adresser:

Lantbrukaren	J. F. Dahlgren	Nolby	Högsäter.
"	Anders Hertz	Ulvstack	"
"	A. J. Helldén	Öxnäs	"
"	J. E. Hjelm	Hedene	"
"	Martin Johansson	"	"

Fröken	Vendla Johansson	Hedene	<u>Högsäter.</u>
"	Alma Johansson	"	"
Fru	Mathilda Jansson	"	"
Lantbrukaren	Verner Jacobsson	"	"
"	Johan Gabrielsson	"	"

Göteborg den 20 augusti 1934.

Ewald Öjefors

Bil. C₂.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Hedene i Högsäters socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl berör mark, tillhörande hemmanet Öxnäs Södre i samma socken, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos Verner Jacobsson i Hedene tisdagen den 18 december 1934 klockan 10 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas. Förrättningen berör bl. a. bro för gemensam utfartsväg för hemmanen Jolsäter, Öxnäs Södre och Hedene.

Göteborg den 26 november 1934.

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Högsäters församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka; betygar Göteborg den 26 november 1934

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens
Veckoblad för lördagen den 1 december 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. E₁.

F u l l m a k t

Fullmakt till min broder Martin Johansson i Hedene Högsäters
socken att min rätt bevaka vid torrlägningsföretaget i Hedene
Högsäters socken Älfborgs län håller för giltigt vad han i denna
sak lagligen gör och låter.

Uddevalla Stadshotellet 11/9 1934

Alma Johansson

Bevittnas.

Anna Hedén

Helga Johansson

Bil. E₂.

F u l l m a k t

Fullmakt till min broder Martin Johansson i Hedene Hög-
säters socken att min rätt bevaka vid torrlägningsföretaget i
Hedene Högsäters socken Älfborgs län håller för giltigt vad
han i denna sak lagligen gör och låter.

Uddevalla Stadshotellet 11/9 1934

Vendla Johansson

Bevittnas.

Anna Hedén

Helga Johansson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Hedene i Högsäters socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras vidgning och fördjupning av sammanlagt 1544 meter avloppsdiken samt ombyggnad av 9 st. trummor eller broar för vägar över avloppet. De avlopp, vilka sålunda föreskrivas till upptagande, äro å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan utmärkta medelst tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B - C - D - E - F, B - G och C - H.

Den mark, som i torrlägningshänseende beredes båtad genom de föreskrivna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. 1/.

Den i företaget ingående arealen utgöres av 18.019 hektar åker samt 0.138 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avledes till Valboån. Området tillhör således Örekilsälvens nederbördsområde nr. 110, sektion 1, Valboån.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna har be-

stämmts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:50000. Nederbördsområdet för avloppssträckan A - B - C - D utgör vid A 4.2 km² och för avloppssträckan E - F vid E 1.2 km². Nederbördsområdena för grendikena B - G samt C - H äro av obetydlig omfattning och understiga 1.0 km².

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flöden till 175 sek. liter från varje km² av området och medelavrinningen från ett lika stort område till 13 sek. liter. Beräknad efter dessa avrinningstal uppgår flodvattenmängden vid A till 0.73 m³/sek. och vid E till 0.21 m³/sek. Motsvarande tal för medelvattenmängden äro 0.055 och 0.016 m³/sek.

Med ledning av förenämnda vattenmängder samt med hänsyn till sökandenas yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppens dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Bottenbredden skall i jordskärning å samtliga avlopp vara 0.30 meter. I bergskärning å sträckan A - B - C - D skall bottenbredden vara 1.50 meter. Släntlutningen skall i jordskärning å sträckan A - B - C - D vara 1:1.5 samt å övriga sträckor och avlopp 1:1.25. I bergskärning göras slänterna vertikala. Minsta bottenlutning är 0.78:1000.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form

av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Avloppens tvärsektion samt den nya sektionens läge i förhållande till den gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor över avloppen äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med avloppens upptagande. Sålunda skall bron för utfartsvägen vid 0⁺⁴¹ ombyggas ävensom ägobroarna vid 2⁺⁴⁵, 3⁺⁷⁸ och 6⁺⁹⁶. Broarna skola byggas med landfästen av betong samt överbyggnad av trä, allt i enlighet med upprättad ritning och typritning. Vid 7⁺⁷⁷, 9⁺⁸⁵, 10⁺⁴⁶, 20⁺⁷⁰ och 15⁺⁵ skola trummor av cementrör enligt upprättade ritningar och typritning anläggas.

Vidkommande trummor och broar, som av andra än diknings-samfälligheten kunna komma att anläggas över avloppen, bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Ersättningar.

Enär samtliga ägare av mark, som beröras av företaget, förklarar sig vilja utan ersättning upplåta mark till avloppens vidgning, och synemännen icke finna någon olägenhet härav vara att förvänta, bestämmes, att ersättning i detta hänseende icke skall utgå.

Ersättning skall däremot utgå för det intrång, schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar. Vid uppläggning på åker är ersättningen beräknad utgå efter 35 öre per kubikmeter upplagd massa och vid uppläggning på annan mark efter 15 öre per kubikmeter. Vid det förhållandet att Ägaten till Öxnäs Södre 2³ jämväl förklarar sig icke hava anspråk på ersättning för intrång genom jordupplag, bestämma synemännen, att beträffande nämnda fastighet sådan ersättning icke skall utgå.

Den till varje fastighet enligt ovan utgående ersättningen å återfinnes uträknad i bifogad ersättningslängd /bil. 2/.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets genomförande återfinnes specificerad i kostnadsförslaget /bil. 3/ och uppgår till sammanlagt 7.850:- kronor.

Båtnadsuppskattningen.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med åedning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrlägningsgrad. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga

till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/, där markens värde såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintliga avloppsförgreningar har undersökning verkställt, huruvida sådan jämkning i deltagningsskyldigheten skall vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Verkställd utredning har givit vid handen, att varje särskilt område erhåller den lägsta relativa dikningskostnaden, om området med båtnaden såsom fördelningsgrund deltagar i kostnaden för samfällighetens torrläggning. Kostnaderna för företaget skola därför fördelas i förhållande till den för varje särskild fastighet uppskattade båtnaden. Varje särskild fastighets andel i verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter förenämnda procenttal, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 samt 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas

vart 7:e år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för
vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Kostnaden
för rensning skall fördelas efter de i värderingslängdens
sammandrag införda procenttalen. Det intrång, som orsakas genom
rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen, är varje
jordägare pliktig tåla utan ersättning. Uppdämning eller annan
åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor till-
låtas eller tålas.

Underhållet av i företaget ingående trummor eller broar skall
efter företagets avsyning bestridas av den eller dem, som haft
att underhålla befintliga byggnader.

Arbetets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:
att företaget, därest någon av sökandena vilja fullfölja detsamma,
skall utföras i full överenskommelse med det vid denna förrätt-
ning upprättade förslaget,
att uppschaktad jord och sten ej få läggas närmare det nya avlop-
pets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas
brantare inre sidolutning än 1:1,
att avloppen tillstötande diken ej få igenfyllas vid dikesjordens
uppläggning, och skola jordvallarna vid svackor i markytan
och för övrigt på minst var 40:de meter genomgrävas, så att
ytvattnets avrinnande ej förhindras,
att, vid utförandet av föreskrivna broar och trummor, endast ma-
terial av fullgod beskaffenhet får komma till användning,

och skall materialet till betongen före gjutningen godkännas
av lantbruksingenjör,

att, där avloppet följer väg, vägen ej får tagas i anspråk så-
som upplagsplats för jord och sten,

att, där avloppet följer rågång, den uppgrävda jorden skall

läggas på den sida om rågången, från vilken den uppgrävts,

att arbetet med företagets utförande, såväl som framtida rens-

ningar, bör utlämnas påentreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart

detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt

avsynat och godkänt senast den 31 december 1938,

att arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör,

att jordvallar, upplagda på åker eller slättervall, böra vara

bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget

avsynats och godkänts, samt

att företaget skall benämnas "Hedene dikningsföretag".

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar
från nedanskrivna dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11
kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvärsgivande.

Hedene den 18 december 1934.

Ewald Öjefors

Joh. Dahlgren

Anders Hertz

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Högsäters s:n Hedene	1 ¹³	1/9		<u>Joh. Edvard Hjelm</u> 1 åker, 0.10-0.20 m. mylla på sandlera 2 slåttervall 3 " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 väg 10 avlopp 11 åker, 0.25-0.35 m. mylla på sandlera 12 " , " " " 13 " , " " " 14 " , " " " 15 " , 0.20-0.35 m. " " " 16 " , 0.15-0.30 m. " " " 17 " , " " " 18 " , " " " 19 väg <u>Summa</u>
"	1 ¹⁴	1/9		<u>Johan Jakobssons barn</u> 9 väg 20 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera 21 " , " " " 22 " , " " " 23 " , " " " 24 " , " " " 25 " , " " " 26 " , 0.15-0.25 m. " " " 27 " , " " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01.2							800		9 60	900		10 80		1 20	
				03.0				550		16 50	600		18 -		1 50	
				03.3				"		18 15	"		19 80		1 65	
				00.8				"		4 40	"		4 80		- 40	
				02.0				350		7 -	400		8 -		1 -	
				03.5				550		19 25	600		21 -		1 75	
				01.2				"		6 60	"		7 20		- 60	
						01.2										
						08.0										
	06.7							1050		70 35	1200		80 40		10 05	
	12.5							950		118 75	"		150 -		31 25	
	17.0							800		136 -	"		204 -		68 -	
	15.0							"		120 -	"		180 -		60 -	
	29.0							750		217 50	1150		333 50		116 -	
	36.2							600		217 20	1100		398 20		181 -	
	22.0							650		143 -	"		242 -		99 -	
	34.3							750		257 25	"		377 30		120 05	
						06.5										
1	73.9			13.8		15.7				1361 55			2055 -		693 45	
						00.4										
	36.0							450		162 -	1200		432 -		270 -	
	36.0							"		162 -	"		432 -		270 -	
	37.5							"		168 75	"		450 -		281 25	
	37.0							800		296 -	"		444 -		148 -	
	16.0							1000		160 -	"		192 -		32 -	
	34.0							550		187 -	"		408 -		221 -	
	07.5							650		48 75	1000		75 -		26 25	
	12.5							800		100 -	"		125 -		25 -	
2	16.5					00.4				1284 50			2558 -		1273 50	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			28	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			29	" , " " "
			30	" , " " "
			31	höglänt mark
			32	avlopp
			33	"
			34	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			35	" , " " "
			36	" , " " "
			37	höglänt mark
			38	åker, 0.30-0.35 m. mylla på sandlera
			39	" , " " "
			40	" , 0.20-0.25 m. " " "
			41	" , 0.25-0.30 m. " " "
			42	" , 0.25-0.35 m. " " "
			43	" , " " "
			44	" , " " "
			45	" , 0.30-0.40 m. " " "
			46	" , " " "
			47	" , 0.40-0.50 m. " " lera
			48	avlopp
				<u>Summa</u>
Hedene	1 ¹¹	17/486		<u>Johan Gabrielsson</u>
			49	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			50	" , " " "
				<u>Summa</u>
"	1 ¹⁵	17/486		<u>Johan Gabrielsson</u>
			51	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			52	" , 0.25-0.35 m. " " "
			53	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	16.5						00.4		1284	50		2558	-	1273	50	
	24.0							550	132	-	1200	288	-	156	-	
	18.0							600	108	-	"	216	-	108	-	
	12.0							1100	132	-	"	144	-	12	-	
							05.7									
							05.5									
							18.0									
	00.8							700	5	60	1150	9	20	3	60	
	03.5							"	24	50	"	40	25	15	75	
	01.6							1050	16	80	"	18	40	1	60	
							07.3									
	00.8							650	5	20	1300	10	40	5	20	
	02.0							"	13	-	"	26	-	13	-	
	47.5							"	308	75	1150	546	25	237	50	
	40.0							850	340	-	1200	480	-	140	-	
	42.0							750	315	-	1300	546	-	231	-	
	26.5							700	185	50	"	344	50	159	-	
	23.0							"	161	-	"	299	-	138	-	
	17.8							"	124	60	"	231	40	106	80	
	12.0							900	108	-	"	156	-	48	-	
	06.0							850	51	-	"	78	-	27	-	
							01.0									
4	94.0						37.9		3315	45		5991	40	2675	95	
	02.7							1150	31	05	1200	32	40	1	35	
	03.8							1100	41	80	"	45	60	3	80	
	06.5								72	85		78	-	5	15	
	06.7							1050	70	35	1250	83	75	13	40	
	24.5							1000	245	-	1300	318	50	73	50	
							01.7									
31.2							01.7		315	35		402	25	86	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hedene	1 ¹⁶	17/486		<u>Verner Jacobsson</u>
			54	åker, 0.30-0.40 m. mylla på sandlera
			55	avlopp
				<u>Summa</u>
"	1 ⁹	17/162		<u>Mathilda Jansson och barn</u>
			56	åker, 0.30-0.40 m. mylla på sandlera
			57	" , " " "
			58	" , " " "
			59	avlopp
				mark till avlopp
			60	åker, 0.35-0.40 m. mylla på sandlera
			61	" , 0.25-0.30 m. " " lera
			62	" , " " "
			63	" , " " "
			64	" , 0.20-0.25 m. " " sandlera
			65	" , 0.25-0.30 m. " " "
			66	" , " " "
			67	" , 0.25-0.35 m. " " molera
			68	väg
			69	avlopp
			70	"
				<u>Summa</u>
"	1 ¹⁰	10/81		<u>Verner Jacobsson</u>
			71	åker, 0.25-0.35 m. mylla på sandlera
			72	" , " " "
			73	" , 0.20-0.35 m. " " "
			74	" , 0.15-0.35 m. " " "
			75	" , " " "
			76	" , " " "
			77	" , 0.20-0.25 m. " " "
			78	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	30.0							1000	300	-	1300	390	-	90	-	
							02.0									
	30.0						02.0		300	-		390	-	90	-	
	29.5							950	280	25	1300	383	50	103	25	
	47.0							"	446	50	"	611	-	164	50	
	01.5							"	14	25	"	19	50	5	25	
							01.7									
							07.3									
	15.0							900	135	-	1300	195	-	60	-	
	23.5							600	141	-	1250	293	75	152	75	
	31.0							450	139	50	1200	372	-	232	50	
	17.0							"	76	50	"	204	-	127	50	
	34.0							750	255	-	1150	391	-	136	-	
	22.5							850	191	25	1200	270	-	78	75	
	07.0							1100	77	-	"	84	-	7	-	
	52.0							900	468	-	"	624	-	156	-	
							03.0									
							02.5									
							05.5									
2	80.0						20.0		2224	25		3447	75	1223	50	
	34.0							950	323	-	1200	408	-	85	-	
	19.2							450	86	40	"	230	40	144	-	
	46.0							750	345	-	1150	529	-	184	-	
	06.0							1050	63	-	1100	66	-	3	-	
	66.0							650	429	-	"	726	-	297	-	
	74.0							600	444	-	"	814	-	370	-	
	22.5							550	123	75	1150	258	75	135	-	
	22.5							"	123	75	"	258	75	135	-	
2	90.2								1937	90		3290	90	1353	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			79	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			80	" , " " "
			81	" , 0.10-0.15 m. " " "
			82	" , " " "
			83	" , " " "
			84	" , 0.20-0.30 m. " " "
			85	" , " " "
			86	" , " " "
			87	" , " " "
			88	" , " " "
			89	" , 0.35-0.40 m. " " "
			90	" , " " "
			91	" , 0.20-0.25 m. " " "
			92	" , " " "
			93	väg
			94	"
			95	avlopp
			96	"
				mark till avlopp
				<u>Summa</u>
Hedene	1 ¹⁹	1/54		<u>Mathilda Jansson och barn</u>
			97	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			98	" , " " "
			99	" , 0.25-0.30 m. " " sandlera
			100	" , 0.30-0.40 m. " " "
			101	avlopp
				<u>Summa</u>
"	1 ¹⁸	1/54		<u>Mathilda Jansson och barn</u>
			102	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			103	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	90.2								1937	90		3290	90	1353	-	
	31.0							550	170	50	1150	356	50	186	-	
	05.0							750	37	50	"	57	50	20	-	
	05.5							600	33	-	1000	55	-	22	-	
	04.5							"	27	-	"	45	-	18	-	
	04.8							"	28	80	"	48	-	19	20	
	51.0							550	280	50	1200	612	-	331	50	
	40.0							600	240	-	"	480	-	240	-	
	36.5							450	164	25	"	438	-	273	75	
	25.0							"	112	50	"	300	-	187	50	
	09.8							500	49	-	"	117	60	68	60	
	53.5							400	214	-	1300	695	50	481	50	
	51.2							450	230	40	"	665	60	435	20	
	13.0							600	78	-	1200	156	-	78	-	
	49.0							500	245	-	1250	612	50	367	50	
							15.0									
							06.0									
							03.0									
							03.3									
							08.5									
6	70.0						35.8		3848	35		7930	10	4081	75	
	13.0							600	78	-	1200	156	-	78	-	
	20.5							450	92	25	"	246	-	153	75	
	10.5							800	84	-	1250	131	25	47	25	
	09.0							900	81	-	1300	117	-	36	-	
							02.3									
	53.0						02.3		335	25		650	25	315	-	
	02.0							1100	22	-	1200	24	-	2	-	
	06.3							950	59	85	"	75	60	15	75	
	08.3								81	85		99	60	17	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			104	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			105	" , 0.30-0.40 m. " " "
			106	våg
			107	avlopp
				<u>Summa</u>
Hedene	1 ¹⁷	1/54		<u>Johan Gabrielsson</u>
			108	åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera
			109	" , " " "
			110	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>S A M M A N D R A G :</u>
Hedene	1 ¹³	1/9		Joh. Edvard Hjelm
"	1 ¹⁴	1/9		Johan Jakobssons barn
"	1 ¹¹	17/486		Johan Gabrielsson
"	1 ¹⁵	17/486		D:sme
"	1 ¹⁶	17/486		Verner Jacobsson
"	1 ⁹	17/162		Mathilda Jansson och barn
"	1 ¹⁰	10/81		Verner Jacobsson
"	1 ¹⁹	1/54		Mathilda Jansson och barn
"	1 ¹⁸	1/54		D:sme
"	1 ¹⁷	1/54		Johan Gabrielsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08.3								81	85			99	60	17	75
	16.5							950	156	75	1250	206	25	49	50	
	06.5							1200	78	-	1300	84	50	6	50	
							02.5									
							01.0									
	31.3						03.5		316	60		390	35	73	75	
	28.0							1200	336	-	1300	364	-	28	-	
	04.0							"	48	-	"	52	-	4	-	
							01.0									
	32.0						01.0		384	-		416	-	32	-	
1	73.9			13.8			15.7		1361	55		2055	-	693	45	7.47
4	94.0						37.9		3315	45		5991	40	2675	95	28.84
	06.5								72	85		78	-	5	15	0.05
	31.2						01.7		315	35		402	25	86	90	0.94
	30.0						02.0		300	-		390	-	90	-	0.97
2	80.0						20.0		2224	25		3447	75	1223	50	13.19
6	70.0						35.8		3848	35		7930	10	4081	75	44.00
	53.0						02.3		335	25		650	25	315	-	3.40
	31.3						03.5		316	60		390	35	73	75	0.80
	32.0						01.0		384	-		416	-	32	-	0.34
18	01.9			13.8	1	19.9			12473	65		21751	10	9277	45	100.00
Hedene den 18 december 1934.																
Ewald Öjefors																
Joh. Dahlgren																
Anders Hertz																

Ersättningslängd.

Hemman	Reg. nr	Ägare	Ersättning för intrång genom jordupplag					
			m ²	a kr	kr	ö.	kr	ö.
		<u>Avloppsdiket A - B - C - D - E - F:</u>						
Hedene	1 ¹³	Joh. Edvard Hjelm	20	0.35	7	-		
			770	0.15	115	50		
"	1 ¹⁴	Johan Jakobssons barn	620	0.35	217	-	339	50
			100	"	35	-	35	-
			700	"	245	-		
"	1 ⁹	Mathilda Jansson och barn	190	"	66	50		
"	1 ¹⁰	Verner Jacobsson	830	"	290	50		
"	1 ¹⁹	Mathilda Jansson och barn	140	"	49	-		
"	1 ¹⁸	D:sma	30	"	10	50	661	50
		Summa					1036	-
		<u>Grendiket B - G:</u>						
Hedene	1 ¹⁴	Johan Jakobssons barn	440	0.35	154	-		
"	1 ⁹	Mathilda Jansson och barn	290	"	101	50		
"	1 ¹⁶	Verner Jacobsson	70	"	24	50		
"	1 ¹⁵	Johan Gabrielsson	40	"	14	-		
		Summa			294	-		
		<u>Grendiket C - H:</u>						
Hedene	1 ¹⁴	Johan Jakobssons barn	400	0.35	140	-		
		Hedene den 18 december 1934.						
		Ewald Öjefors						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
										Bil. 3.
		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G.</u>								
		<u>Avloppsdiket A - B - C - D - E - F:</u>								
A/8 0+8	-1+54	146 Berg	31	12.-	372	-				
		Sand, ngt sten	55	0.60	33	-				
		Bro för utfartsvägen vid 0+41 enl. ritning			300	-				
		Sandbl. lera, ngt rötter och sten	240	0.60	144	-	849	-		
1+54-3+75		221 D:o D:o	560	0.70	392	-				
		Bro för ägoväg vid 2+45 enl. typritning			340	-				
		Sandbl. lera, ngt rötter och sten	230	0.80	184	-	916	-		
3+75/B/ 4+94		119 Bro för ägoväg vid 3+78 enl. typritning			340	-				
		Sandbl. lera	620	0.90	558	-	898	-		
		Ersättningar enl. bil. 2					2663	-		
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					339	50		
B/ 4+94-C/ 5+15		21 Sandbl. lera	100	0.90	90	-				3260 -
		Ersättningar enl. bil. 2			35	-				
		Tillägges enl. ovan c:a 6 % av arbetskostnaden			5	-				130 -
D/ 5+15-6+50		135 Sandbl. lera	700	0.90			630	-		
6+50/D/ 6+99		49 Lera	190	0.60	114	-				
	691	Överföres			114	-	630	-	3390	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	691	Överfört			114	-	630	-	3390	-
		Ägobro vid 6+96 enl. typ-								
		ritning			340	-	454	-		
/D/99-10 ⁴ 47	393	Lera	220	0.60	132	-				
		Trumma genom ägoväg vid								
		7+77 enl. ritning			230	-				
		Lera	610	0.60	366	-				
		Trumma /4.5 m. lång/ genom								
		ägoväg vid 9+85 enl. typ-								
		ritning			130	-				
		Sandbl. lera /hård/	170	0.70	119	-				
		Trumma /3.75 m. lång/ genom								
		ägoväg vid 10+46 enl. typ-								
		ritning			100	-	1077	-		
							2161	-		
		Ersättningar enl. bil. 2					661	50		
		Tillägges enl. ovan c:a								
		10 % av arbetskostnaden					207	50	3030	-
	1084	Summa							6420	-
/B/ /G/12	312	Grendiket B - G:								
15-18 ⁴ 12		Sandbl. lera	620	0.55	341	-				
		Trumma /4.5 m. lång/ vid								
		15+5 enl. ~~typ~~ ritning			100	-	441	-		
		Sandbl. lera	220	0.55			121	-		
							562	-		
		Ersättningar enl. bil. 2					294	-		
		Tillägges enl. ovan c:a								
		10 % av arbetskostnaden					54	-		
	312	Summa					910	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
/C/ /H/ 20 -21+48	148	<u>Grendiket C - H:</u>								
		Sandbl. lera	400	0.55	220	-				
		Trumma /4.5 m. lång, 60 cm. diam./ vid 20+70 enl. typ- ritning					130	-	350	-
		Ersättningar enl. bil. 2							140	-
		Tillägges enl. ovan c:a 10 % av arbetskostnaden							30	-
		<u>148</u>							520	-
		<u>Summa</u>								
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
		1084 Avloppsdiket A - B - C - D - E - F					6420	-		
	312	Grendiket B - G					910	-		
	148	" C - H					520	-		
	1544	<u>S u m m a</u>					7850	-		
<u>Kostnadsberäkning till bro för utfartsväg vid 0+41 enl. ritning.</u>										
		Rivning av gamla bron					20	-		
		Pallsprängning					10	-		
		Front- och sidomurar av betong / 1:3:5,								
		20 % sparsten /	7.00	25.-			175	-		
		Underslag och följare	0.15	30.-			4	50		
		Bärbjälkar	0.28	40.-			11	20		
		Plank	0.55	50.-			27	50		
		Stensättning av slänter	m ² 7.0	3.-			21	-		
		Schaktning, planering av körbana m.m.					30	80		
		<u>Summa</u>					300	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsberäkning till ägobro vid 2⁺⁴⁵, 3⁺⁷⁸ och 6⁺⁹⁶ enl. typritning.</u>										
Schaktning utöver avloppets sektion			10	1.50			15	-		
Front- och sidomurar av betong / 1:3:5, 20 % sparsten/			9.0	25.-			225	-		
Underslag och följare			0.14	30.-			4	20		
Bärbjälkar			0.22	40.-			8	80		
Plank			0.50	50.-			25	-		
Stensättning av botten och slänter		m ²	16.5	2.50			41	25		
Planering av körbana m.m.							20	75		
							340	-		
<u>Kostnadsberäkning till trumma genom ägovägen vid 7⁺⁷⁷ enl. ritning.</u>										
Cementrör, diam. 1.0 m.		st.	7	10.-			70	-		
Frakt för rören							30	-		
Frontmurar av betong / 1:3:5 /			3.0	30.-			90	-		
Rustbädd							5	-		
Stensättning av botten och slänter		m ²	6.6	3.-			19	80		
Planering av körbana m.m.							15	20		
							230	-		
<u>Kostnadsberäkning till trumma vid 9⁺⁸⁵, 10⁺⁴⁶ och 20⁺⁷⁰ enl. typritning.</u>										
Cementrör, 60 cm. diam.		st.	6	8.-			48	-		
Frakt för rören							6	-		
Frontmurar av betong / 1:3:5 /			1.00	40.-			40	-		
Stensättning av botten och slänter		m ²	5.0	3.-			15	-		
Planering av körbana m.m.							21	-		
							130	-		

Avskrift:

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter ingående i "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken, Älvsborgs län, till vilka lån från statens avdikningslånefond ifrågasattes böra utgå.

17/162 mtl. Hedene	1	9	ägare: Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson.
10/81 " "	1	10	" : Verner Jacobsson
1/9 " "	1	13	" : Joh. Edvard Hjelm.
1/9 " "	1	14	" : Martin, Alma och Vendla Johansson,
1/54 " "	1	19	" : Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson.

Skellefteå i maj 1935.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Komplettering, tillägg, verkställd av Kungl. Lbrstn. / S. L.

17/486 mtl. Hedene 1¹⁵ ägare: Johan Gabrielsson.

17/486 " " 1¹⁶ " : Verner Jacobsson.


1/54 " " 1¹⁸ " : Mathilda Jansson, Esther
o Anna Andersson samt
Clara Petersson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 8366 kronor, varav å lånesökandenas andel 8333 kronor
37 öre, sedan därav från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna
Hedene nr 1¹¹ och 1¹⁷. Stockholm den 5 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



26136

DIARIE Nr

K. LANTEGÅRDSTYRELSEN

25 NOV. 1935

På begäran intygas härmed att ar-
betet å dikningsföretaget i Hedene i Slåg-
sätters socken Alsborgs län påbörjats. Det
slag av arbete som är i gång är stensprängning
Näby Slagsäter den 22 nov. 1935

Joh. Dahlgren
ordf i Slagsätters sockens kommunalnämnd

F ö r t e c k n i n g

över de fastigheter ingående i "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken, Älvsborgs län, till vilka lån från statens avdikningslånefond ifrågasättas böra utgå.


17/162	mtl	Hedene	1 ⁹	ägare: Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson.
10/81	"	"	1 ¹⁰	ägare: Verner Jacobsson
1/9	"	"	1 ¹³	ägare: Joh. Edvard Hjelm
1/9	"	"	1 ¹⁴	ägare: Martin, Alma och Vendla Johansson
1/54	"	"	1 ¹⁹	Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson

Skellefteå i maj 1935.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intygas:



17/486	mtl.	Hedene	1 ¹⁵	Johan Gabrielsson.
17/486	"	"	1 ¹⁶	Verner Jacobsson.
1/54	"	"	1 ¹⁸	Mathilda Jansson, Esther o Anna Andersson samt Clara Petersson.

Komplettering ^{tillägg} med blätt verkställd av Kgl. Librstr. / S.L.

1935 den 1^o dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 168).

Företagets namn: "Hedene dikningsföretag" i Högstatters socken av Älvsborgs län.

Lån 4.450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Högstatters socken</u>			
Hedene	17/162	9 1	Mathilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson
"	10/81	10 1	Verner Jacobsson
"	1/9	13 1	Joh. Edvard Hjelm
"	1/9	14 1	Martin, Alma och Vendla Johansson
"	17/436	15 1	Johan Gabrielsson
"	17/436	16 1	Verner Jacobsson
"	1/54	18 1	Matilda Jansson, Esther och Anna Andersson samt Clara Petersson
"	1/54	19 1	Desamma

Stockholm den 17 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

289
35

23462
16

Till Hingl. Lantbrukstyrelsen
Stockholm

Undertecknad anmäler härmed vördsamt om
erhållande av den del av statsunderstöden för
Hedene dikningsföretag som utbetalas
då arbetet är till hälften färdigt varom intyg
bifogas

Hedene den 1/12 1936

Verner Jacobson

ordf. i styrelsen för Hedene dikningsföretag

Kontr. aut.

Intyg

283/35

23462

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1936

På begäran har jag i egen skap
av kommunalrådens ordförande på
på ort och ställe berättat bedene-
dikningsföretag och även att halva
arbetet är utfört.

Pärnäs den 1-12-1936

Adolf Jacobson
Kommunalrådets ordförande

P. M.

D. N:r
23462/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 28/6 1935

Kontrakt: 27/9 1935

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 4.450 kronor

Statsbidrag: 3.890 kronor

Beräkn. kostnad: 8.366 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/12 1935 av lån: 1.400 kr.

av statsbidrag: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt privat intyg den 1/12 1936

kr. = c:a 50 %.

$0.46 \cdot 4'450 = 2'000$
 1400
 600

$0.46 \cdot 3'890 = 1800$
 1300
 500

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Verner Jacobsson,

Ende intressent

Hedene, Högsäter.

Rekv. bifogad

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 5/1 1937

Protokoll vid kommunal-
fullmäktiges i Högås församling
sammansatt den 16 oktober 1935, då det
den 11 oktober 1935 ajourne-
rade sammankädet fortset-
tes.

Närvarande: Ledamöterna G. Edner,
Anders Paulson, Karl August
Lsson, E. J. Bruus, T. Ander-
son, Adolf Nilsson,
Edolf Jakobson, Anders
Lerttz, J. V. Henriksson
och undersecknad nbf.

}1

Vänstyrelsen för Hedene dikungs-
förslag förelägg en så lydande, skri-
velse.

Undersecknade erbjuder härmed
Högås församling att för på-
dragen utföra Hedene dikungs-
förslag till en summa av fyralusen
sextenhundafemtio (4650:-) kronor,
vilket härmed intygas.

Högås den 15 oktober 1935.
Vice Jakobson, Martin Johanson,
Johan, Gabrielsson.

Kommunalnämnden hade ier-
givet yttrande i följande lydelse
fullmäktige att tillförsäkra kommu-

men arbeta i friga för de arbetare
sysselsättning.

Under en långvarig diskussion i äm-
net befrädes bland fullmäktige
alltså den åsikten att sedan de
vid A. K. anställda arbetare från
Högsjö blivit hemskickade och
utsläppta av dem, om sådana arbeta-
re under den kommunala vintern sä-
kerligen kommer att ökas i sluttet
för ömsesidiga så lade kommunen
att vilja emellan utse en kom-
mission för att undersöka huru-
saken och att beakta den saken.
Den nämnda utgången av saken där-
vid på sin den enda för båda parterna
med tillfredsställelse. Men om kommu-
nen skulle rickas förslut på ifrågasat-
tande genom arbetarförslag, så ligger fullmäk-
tige kunde dock rickas än möjligheten för
långvarigt ombudsundersökning eller ganska
stör kontingent arbetlösa.

Fullmäktige beslöt enhälligt att kom-
munen överlägger utförandet av Hedens
dikningsförslag för en summa av fyra hundra
sextio drögheter (4650.-) kommer enligt
den beskrivning och de villkor och för-
pliktelser vid arbetets utförande som
upplagvis i landbruksingenjörerna i vald
Öjstas förslag i ärendet av år 1934
fastställt genom Kungl. Maj:ts vid. bes-
lut den 28 juni 1935 med tillägg av planering.

Fullmäktige uppdragar åt herr S. J. Blom
J. Andersson och C. W. Torstensson att upp-
rätta skriftlig översynskommitté inom
de dessa arbetslagarna med Högskolan

för rikningsförhåll.

För såvitt de af yttrelserne bekräftar
i detta ärende skulle det föreläggas
fullmaktige vid deras sammankomst
i slutet af denna månad.

23

All jagtens dagens postskall valdes
 hos kyrkostånden B. Årnes och F. Årnes
 Justit. Si församning och
 B. Årnes C. W. Forsman
 F. Årnes Ordf.

Rishaloyah Lelyas:

Wormsmarken

283
35

DIARIE Nr 3779
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Från "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken har inkommit framställning om fördelning mellan delägarna i företaget av ett betydande belopp, som förklarats blivit till övers sedan delägarnes kostnader för företaget täckts med de till företaget anvisade statsmedlen.

Enär enligt mig tillställd handling företagets räkenskaper infordrats av Kungl. Lantbruksstyrelsen för utrönande huruvida den beräknade kostnaden överstigit den verkliga och tillika enligt ävenledes mottagen handling anvisade bidrags- och lånemedel skulle hava utanordnats har nämnda framställning givit anledning till undran huruvida uppgifterna beträffande kostnaderna för företaget verkligen innefattat delägarnes utgifter för företaget.

I tanke att vad som förekommit i ärendet kan vara av betydelse vid granskningen av infordrade räkenskaper har jag ansett mig böra bringa det förelupna till kännedom.

Göteborg den 19 februari 1940.

O. Karlsson

grd. 3/1/1940

283/35

Älvsborgs län

Kostnaderna för Hedene Dikringsföretag

U. l. 11/6 35

Utgår Kostnaderna för år 1936	Kr.	2.655.12
" " 1937	"	684.78
" " 1938	"	2.060.88
" " 1939	"	2.875. —
Summa Kr.		8.275.78 ✓

~~Verner~~ Jacob

Verner Jacobsson

Ordf. i Hedene dikringsföretag

DIARIE N: 24527

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1939

Ber. kostn. =

= 8066:00

- 8275:78

90:22

Med intyg att detta års
samtliga kostnader för Hedene Dike

Ingen minskning.

Obs. C.B. Carlsson
skr. ar den 30/11 39.

22.12.39

Kamraren

Fängslade den 16-12-1939

Adolf Jacobsson Kam-mänsk Ordf.
Högskola

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORGS.

DIARIE Nr 23287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1939

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med överlämnande av avsyningsbevis för "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken, Älvsborgs län samt ansökningar om utbekommande av återstående delar av de till företaget beviljade statsmedlen lämnas den upplysningen att enligt vad avsyningsförrättaren inhämtat avtal träffats med Högsäters kommun om arbetets utförande genom kommunens försorg i avsikt att med detta arbete sysselsätta arbetslösa inom kommunen. Utan kännedom om avtalets ekonomiska innebörd är jag icke i stånd att uppgiva den kostnad, för vilken kommunen iklätt sig utförandet. Det torde därför finnas skäl till infordrandet av företagets räkenskaper innan statsmedlen utanordnas.

Göteborg den 30 november 1939.

W. Carlsson

Bevis

över avsyning av arbetena för "Hedene dikningsföretag" i Högsäters socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsunderstöd: Lån från statens avdikningslånefond 4450:- kronor.

Bidrag " " " anslag 3890:- "

Kontrakt antaget den 27 september 1935.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 17 november 1939 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 27 november 1939.

W. Carlsson



Kostu. uppg.