



Akt nr:

P-E1a-0615

AU$P-E1a-0615

Pål 358

263
J5

22578

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1935

P 4*0615

Ihaval 3 sid +1

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 **för** torrläggning av mark inom Hullsjö, Lunden, Halltorp m.fl. i Gärdhems socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusentvåhundratjugo (9.220) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundrasjuttio (5.370) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företage~~t~~ _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
125935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gärdhem den 7/1 19 35.

Gottfrid Svensson ägare till 8/8 mtl Gärdhem Stommen 2:2
" " " " 17/120 " " Skattegård 3:3
Joh. Aug. Leyan " " 1/2 " " Arlorp Östergård 1:3
Martin Johansson " " 61/384 " " Barlorp 16
John Johansson " " 1/2 " " Arlorp Gästgivaregl. 1:2
Alma Rangård, Altorpet.

Att Gottfrid Svensson Skatteg., Joh Aug Leyan och John Johansson i Arlorp samt Martin Johansson i Barlorp och Alma Rangård i Altorpet

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Andersson — Agda Bratt

Adress Bohl Gärdhem — Adress Barlorp Gärdhem

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 7 november ***19*** 35

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1935

22578
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1935
P 4*0615

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HULLSJÖ, LUNDEN, HÖGEN, ARTORP, ALTORPET, GÄRDHEM, BASTORP och BOL

i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

1933.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 13 augusti 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bestyrkes å Länsstyrelsens vägnar.

Avskrift


Västerbygdens vattendomstol har genom dom den 12 juni 1937 föreskrivit den jämkning av de för företaget meddelade bestämmelserna, att avloppet genom fastigheten Bastorp 13 skall utföras såsom täckt ledning av cement- eller tegelrör i enlighet med av lantbruksingenjören E. B. Carlson den 18 upprättat förslag januari 1937. Stockholm den 27 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet intygar

E. Ljungqvist

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna en till fyra kilometer norr och nordost om Gärdhems kyrka samt fyra till fem kilometer sydost från Trollhättans stad. Å vidstående översiktskarta är läget av det område, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgteckning.

B e s k a f f e n h e t: Frånsett ett av torvjord bestående område, som för 15-20 år sedan gjordes till betesmark, hävdas marken såsom åker. Avvattningen sker mestadels medelst tegdiken till avloppen. Lågt belägna delar äro vid flöden till dels översvämmade, väl närmast på grund därav att avloppen icke vederbörligen underhållits. På grund av avloppens ringa dimensioner är någon grunddikning av fälten icke möjlig. Någon höjning av alstringsförmågan kan icke väntas inträda i nämnvärd grad med mindre avloppen förstoras och täckdikning därefter äger rum. Jordmånen består i regel av 0,2-0,4 m. djup mylla på lera, någonstädes även på sand; ett par mindre områden uppvisa torvmylla eller torvjord ävenledes på lera.

A r e a l: Den av arbetena för avloppens förstoring i torrläggnings-

hänseende berörda marken omfattar en areal av inalles 126,478 hektar, av vilka 121,328 hektar utgöras av åker och 5,15 hektar av betesmark.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppen verkställts, förslag till deras vidgning och fördjupning uppgjorts samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för de särskilda företagen reglerats, varjämte övriga saken vidkommande frågor varit föremål för prövning. I avseende till denna förrättning och därvid meddelat utlåtande har Kungl. Vattenfallsstyrelsen anfört besvär under förmenande att företagets utförande komme att medföra ökad vattentillströmning från de nederbördsområden, som avvattnas genom avloppen ifråga, med påföljd att anläggningarne för avbördande av Stallbackaåns vatten till Göta älv möjligen skulle behöva ändras till förekommande av vattnets stigning i ån över den nivå, vilken icke finge överskridas. Vattendomstolen har meddelat dom i målet den 31 december 1934, av vilken dom, som i avskrift närslutes, framgår att Vattendomstolen prövat rättvist lämna klagandens talan utan bifall samt förordnat att arbetet med företagens utförande må påbörjas omedelbart utan hinder därav att domen icke vunnit laga kraft.

Enligt bifogat utdrag ur det i målet förda domstolsprotokollet har klaganden förklarat att från dess sida ingen invändning gjordes mot nämnda stadgande om arbetets utförande.

Det får alltså antagas att något hinder mot företagens utförande i

den omfattning förslaget innebär icke finnes.

V a t t e n a v l e d n i n g: Av det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet framgår storleken av avloppens nederbördsområden och de faktorer i övrigt, på vilka förslaget till avloppens förstoring grundar sig. Profil- och sektionsritningar över avloppen utvisa dessas dimensioner och lutningar.

B å t n a d: Genom avloppens förstoring har båtnad funnits uppstå, som för marken inom det norra företaget beräknats till ett värde av kr. 32860:65,

och som för marken inom det södra företaget beräknats till ett värde av " 2682:90.

Tillhopa kr. 35543:55

K o s t n a d: Arbetena för avloppens förstoring och för vägtrummors ombyggande har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad, som för det norra företaget utgör kr.13400:-

och för det södra företaget " " 1800:-

Tillhopa kronor 15200:-

A r b e t s t i d: Enligt Vattendomstolens ovan nämnda dom skola arbetena vara bragta till slut före utgången av år 1937.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet intressenter i det norra företaget och samtlige i det södra hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagen. Kostnader-

na för det norra företaget jämte domstolsavgift samt den del av förrättnings- och utredningskostnaderna, som faller på detta företag, belöpa sig till 13400 + 1385:23 + 49;29 = 14834:52 kronor. Enär båtnaden för marken inom detta företag, enligt ovan utgör 32860:65 kronor, blir förhållandet mellan kostnad och båtnad = 45:100 och relativtalet = 0,45. Enligt gängse norm för beräkning av bidrag från avdikningsanslaget skulle med detta relativtal bidraget kunna utgöra 30,75 % av kostnaden d.v.s. i avjämnat tal 4560:- kronor.

Lånesökandenas andel i kostnaderna för detta företag utgör 80,11% eller 11883:93 kronor och deras andel i ovan beräknade statsbidrag efter samma procenttal = 3653:02 kronor. Drages sistnämnda summa från anparten i kostnaderna, återstå 8230:91 kronor, med vilket belopp eller i jämnat tal 8230:- kronor företaget ifråga skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

Samtlige kostnader för det södra företaget belöpa sig till 1800 + 186:08 = 1986:08 kronor och utgör förhållandet mellan kostnad och båtnad inom detta företag $\frac{1986:08}{2682:90} = \frac{74}{100}$ d.v.s. relativtalet blir 0,74. Bidraget från avdikningsanslaget till detta företag skulle kunna utgöra 40,90 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 810:- kronor, och, eftersom samtlige delägare äro lånesökande, till återstoden av kostnaden eller i jämnat tal 1170:- kronor lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

Båda företagen skulle sålunda kunna understödjas med sammanlagt 5370:- kronor från avdikningsanslaget och med 9400:- kronor från avdik-

ningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, handling angående statsbidrag och dito lån med fullmakter, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, protokoll från sammanträde angående val av styrelser för företagen, utdrag ur Vattendomstolens protokoll med dom i mål angående företagen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i tre blad.

Göteborg den 11 februari 1935.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

Norra företaget:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kr.	13400:-
Syneförrättningen, enligt räkning ..... andel	"	1385:23
Kostnad för utredning om statsbidrag, enl. räkn."		
Domstolsavgift, enligt utlåtandet	"	49:29
Summa kronor		14834:52

Södra företaget:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kr.	1800:-
Syneförrättnings- och utredningskostnader, andel	"	186:08
Summa kronor		1986:08

Norra företaget: ..... kronor ~~14834:52~~ 11.772:04

Södra företaget: ..... " ~~1986:08~~ 1.727:96

Tillhopa kronor ~~16820:60~~ 13.500:-

Göteborg den 11 februari 1935.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16 820 kronor 60 öre, varav å länsräkandens andel 13604 kronor 48 öre, sedan därvid från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Bols soldattorp.

Stockholm den 13 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift

Vid företagets godkännande har kostnaden för företaget beräknats till 13.500 kronor, varav å låntagarnas andel 10.947 kronor 82 öre.

Stockholm den 27 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet intygar
B. Hjungren

Undertecknade, delägare i de företag, som avse vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagens genomförande och giva styrelserna för företagen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att mottaga utanordnade bidrags- och lånemedel.

Gärdhem den 31 januari 1935.

J.Augustinus Johansson, Ägare till 88/1000 m. Lunden.

Johanna Andersson, " " 38/100 " "

genom Anders Karlsson, enl. fullmakt.

Einar Johansson, Ägare till 270/1000 mtl. Artorp.

Edvard Johanssons sterbhus för 277/6000 " Lunden

genom Einar Johansson, Artorp, enl. fullmakt.

Ida Larsson, ägare till läg. Artorps Äng och 1/8 mtl.

Aletorpet gen. Alma Rangård, enl. fullm.

Joh.Aug. Leyon, ägare till 1/2 mtl. Artorp.

Axel Hallberg, " " 1/8 " Gärdhem.

Gottfrid Karlsson, " " 32/120 " "

Gustaf Jonasson, " " 1/4 " "

Martin Johansson, " " 61/384 " Bastorp.

Oskar Svensson, " " 1/4 " Bol.

John Johansson, " " 1/2 " Artorp.

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

Otto Jonasson, Halltorp, Emil Andersson, Lunden.

Nils Andersson Sterbhusäg. 1/4 m. Högen gen.Anders Nilsson,enl.fullmakt.

Egenhändiga namnteckningar bevittnad:

Gustaf Jonasson, Gustav Johansson.

vänd

Karl Vilhelm Karlsson, ägare till lägenheten Artorp Gästgivaregård
10
1 om 3,49 hektar.

Egenhändig namnteckning bevittnar:

Nils Appelgren, Gunnar Gustavsson.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vattenavledningsföretagen i Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Lunden	1 3	277/1000	mtl.	ägare:	Edvard Johanssons sterbh.
"	1 4	88/1000	"	"	: Augustinus Johansson,
"	1 7	38/1000	"	"	: Johanna Andersson,
Högen	1 2	1/4	"	"	: Nils Anderssons sterbh.,
Artorp Gästgivareg.	1 2	1/2	"	"	: John Johansson,
" "	1 3	1/2	"	"	: Johan Aug. Leyon,
" "	1 4	ave. läg. Artorpsäng			: Ida Larsson,
" "	1 10	avst.		ägare:	Karl Karlsson,
" Kronogården	2 3	270/1000	mtl.	"	: Einar Johansson,
Altorpet	1 1	1/8	"	"	: Ida Larsson,
Gärdhem Hansgården	1 3	1/4	"	"	: Gustav Jonasson,
" Stommen	2 2	1/8	"	"	: Gottfrid Karlsson,
" Skattegården	3 3	17/120	"	"	: " "
" "	3 4	1/8	"	"	: Axel Hallberg,
Bastorp	1 6	61/384	"	"	: Martin Johansson,
Bol	1 2	1/4	"	"	: Oskar Svensson,

"

Göteborg den 9 februari 1935.

C.B.Carlson.

Protokoll vid sammanträde angående val av styrelser för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 31 januari 1935 i Gärdhem Skattegården.

Närvarande: följande delägare och ombud för delägare i företagen:

Einar Johansson i Artorp Kronogården jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för samtlige delägare i Edvard Johanssons sterbhus i Lunden;

Augustinus Johansson i Lunden,

Emil Andersson " "

Algot Johansson ". " även såsom ombud, enligt fullmakt, för Alida Johansson, Ivar Andersson och Sofia Svensson, delägare liksom Algot Johansson i Anders M. Johanssons sterbhus i Lunden;

Otto J. Jonasson i Halltorp såsom ombud, enligt fullmakt, för: John F. Andersson, Carl A. Andersson, Gustav Andersson, Anna Nylén och Sara Johansson, ävenledes delägare i Anders M. Johanssons sterbhus i Lunden;

Anders Karlsson i Lunden såsom ombud, enligt fullmakt, för Johanna Andersson i Lunden;

Alma Rangård såsom ombud, enligt fullmakt, för Ida Larsson i Altorpet;

Johan August Leyon	i	Artorp Gästgivaregården;
John Johansson	"	" " ;
Gottfrid Karlsson	"	Gärdhem Skattegården;
Gustav Jonasson	"	" Hansgården;
Martin Johansson	"	Bastorp;
Alfred Oskarsson	"	" samt
Oskar Svensson	"	Bol.

§ 2.

Att leda förhandlingarna och föra protokoll vid sammanträdet utsågs enstämmigt lantbruksingeniören C.B.Carlsom i Göteborg, vilken på sökandenas begäran tillstädeskommit för att lämna upplysningar i ärendet.

Att justera protokollet utsågos Otto J.Jonasson i Halltorp och Martin Johansson i Bastorp.

Det vart upplyst att Johanna Andersson ägde ensam fastigheten 38/1000 mtl. Lunden 1^{7} samt att John Johansson numera var ägare till 1/2 mtl. Artorp Gästgivaregården 1^{2}.

§ 3.

Kungörelse angående sammanträdet hade, enligt företett urklipp, varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad och enligt aktförvararens uppgift den 11 januari samt enligt likaledes företett bevis uppläst i Gärdhems kyrka den 13 januari 1935 och förklarade samtlige närvarande att de ansågo sammanträdet i laga ordning kungjort.

§ 4.

§ 4.

Deltagarnes i det norra företaget sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal befanns utgöra 66,47 och deltagarnes i det södra företaget 100.

Samtlige närvarande deltagare och ombud för deltagare förklarade sig ense därom att styrelsen för vartdera företaget skulle utgöras av tre personer.

Till styrelse för det norra företaget valdes enhälligt Gottfrid Karlsson i Gärdhem Skattegården och Johan August Leyon i Artorp Gästgivaregården samt efter omröstning, vid vilken Gustav Jonasson i Gärdhem Hansgården och Alfred Oskarsson i Bastorp nedlade sina röster, Martin Johansson i Bastorp med röstetalet 28,37.

Till styrelse för det södra företaget valdes enhälligt John Johansson och Johan Aug. Leyon i Artorp Gästgivaregården samt Alma Rangård.i Altorpet.

Sammanträdet förklarades därefter avslutat med tillkännagivande att protokollet skulle inom därför föreskriven tid vara tillgängligt hos aktförvararen. Dag som ovan

C.B.Carlson.

Justeras: Halltorp å Bastorp den 8/2 1935.

Otto J.Jonasson, Martin Johansson.

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 1 december 1931 i Gärdhem.

Närvarande: lantbuksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;
Georg A.Stridsberg, Munkebo och
B.A.Bernsson i Börsle, godemän;

Johan Aug. Leyon,	ägare till	1/2	mtl.	Artorp	Gästgivaregården
Karl Karlsson,	" "			"	"
Oskar Svensson,	" "	1/4	"	Bol	

sökande till företaget samt

Hjalmar Johansson,	ägare till	1/4	mtl.	Hullsjö	Björnsg.
Oskar Broman,	" "	1/4	"	"	"
Karl Karlsson,	" "	1/3	"	"	Herrg.
Anders Karlsson,	del- " i	3/16	"	"	Assareg.
Hjalmar Andersson,	" till	7/32	"	"	"
Ivar Andersson,	del- " i	3/16	"	"	"
Anders Johansson,	" till	3/16	"	"	"
Einar Johansson,	" "	$\frac{270}{1000}$	"	Artorp	Kronog.
Augustinus Johansson,	" "	$\frac{88}{1000}$	"	Lunden	

Algot Johansson för sin fader

Anders Johansson, ägare till $\frac{42}{1000}$ mtl. Lunden

Anders Karlsson, del- " i $\frac{38}{1000}$ " "

Emil Andersson, " till $\frac{82}{1000}$ " "

Otto Jonasson, " " $\frac{116}{1000}$ " "

och " " 3/8 " Halltorp

Svante Jonasson, " " 3/8 " "

Anders Nilsson, del- " i 1/4 " Högen

jämväl såsom ombud enligt fullmakt för:

Augusta Andersson

Anna Nilsson och delägare i 1/4 mtl. Högen

Elin Nilsson

Karl Nilsson, " i " " "

Hjalmar Johansson, ägare till 1/2 " Artorp Gästgivaregården

Martin Johansson, " " 61/384 " Bastorp

Alfred Oskarsson, " " 61/384 " "

Claes Olsson i Ängen, ordförande i Väne härads vägstyrelse;

Banmästaren P.J.Pettersson i Nossebro såsom ombud enligt fullmakt för:

Trollhättan - Nossebro Nya Järnvägsaktiebolag;

Fredrik Karlsson, ägare till 1/2 mtl. Hullsjö Bengtsgården.

§ 2.

Efter verkställda undersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företeddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende fun-

nits beroende av dessa avlopp. Av de undersökta avloppen framgick det ena -huvudavloppet- från ägor till Bol i nordlig riktning genom ägor till Bastorp, Gärdhem, Artorp, Högen, Lunden och Hullsjö, det andra utgörande ett tillopp till det förut nämnda och framgående väster om detta, avledde vatten från ägor till Gärdhem, Högen, Halltorp och Lunden samt det tredje gick i östlig riktning genom ägor till Artorp och Altorpet.

De närvarande sökandena äskade nu att avloppen ifråga, i den mån de hade att avleda vatten från ägor hörande till deras fastigheter, vidgades och fördjupades till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kunde ernås för den av vatten besvärade marken samt att var och en ägare till fastighet till vilken hörde mark, som kunde röna båtnad av dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

§ 3.

I avseende å den allmänna vägen, som ledde mellan Trollhättan och Gärdhem, genom vilken väg samtlige avlopp hade sin gång, förklarade vägstyrelsens ordförande att vägen ifråga var byggd före1880 och sedan tiden för anläggningen veterligen icke undergått någon ändring i vad sträckningen anginge. Trummorna i vägen för de till upptagande ifrågakommande vattenavloppen voro emellertid bristfälliga och i behov av ombyggnad, varför vägstyrelsen beslutat att låta ombygga dessa trummor. Anspråk på deltagande i kostnaderna för ombyggnaden från delägarnes i torrläggningsföretaget sida ifrågasattes icke av vägstyrelsen, enligt vad ordföranden hade sig bekant, men önskade denne uppgift på erforderliga dimensioner

å byggnaderna ifråga samt på det djup, vartill grundläggningen borde ske för att säkerställa den torrläggning, som åsyftades för marken, belägen ovanom vägen.

Beträffande järnvägen mellan Trollhättan och Nossebro, vilken järnväg korsade tvänne av avloppen inom avdikningsområdet, upplyste järnvägsaktiebolagets ombud att vid tiden för järnvägens anläggning lantbruksingeniör anlitats för fastställande av nödiga dimensioner och djup å vattenloppen genom järnvägen. Det kunde därför förväntas att vattenloppen ifråga vore tillfyllest och icke utgjorde hinder för torrläggningen av marken ovanför järnvägen. Skulle mot förmodan de befintliga järnvägstrummorna behöva sänkas eller i övrigt ändras, finge enligt ombudets mening kostnaden härför utgöras av torrläggningsintressenterna.

Vad anginge trummor och broar för utfartsvägar och för vägar och överfarter av enskild natur över avloppen så förklarade vederbörande byggnaders ägare att ombyggnaden, i den mån sådan erfordrades, borde ske på delägarnes i företaget gemensamma bekostnad.

I fråga om utfartsvägen från Lunden i dess sträckning utmed det västra avloppet befarade ägarne till Lunden och Halltorp att vägens bestånd äventyrades, därest ett större avloppsdike än det befintliga upptoges i vägens omedelbara närhet. Å vissa sträckor hade jorden nämligen benägenhet att flyta och risken för ras var vid detta förhållande synnerligen stor. Det ifrågasattes för den skull huruvida icke vattnet från den del av sökanden Hallbergs fastighet i Gärdhem Skattegården, som nu hade sitt avlopp

åt diket utmed nämnda väg, kunde ledas över ägorna till fastigheterna ifråga direkt ned till huvudavloppet och diket utmed vägen lämnas orubbat.

§ 4.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställdes anspråk på ersättning från Hjalmar Johansson i Artorp Gästgivaregården, vid vilket förhållande samtlige närvarande förklarade sig hava enahanda anspråk.

Alfred Oskarsson i Bastorp förmälte att invid avloppet å hans fastighet fanns en vattensamling, där vattning ägde rum, samt en brunn för vattentagning. Därest avloppet fördjupades uppstod enligt Oskarssons mening ökat besvär med vattning, varjämte vattnet i brunnen kunde komma att sjunka. Oskarsson sade dock att han icke hade anspråk på företaget, därest vattnet från Bol avleddes söderut över Bols egna ägor, åt vilket håll vattnet tidigare haft sitt lopp.

Oskar Svensson i Bol sade sig icke kunna minnas att vattnet från det fält, om vars torrläggning nu var fråga, någonsin runnit åt annat håll än åt Bastorp till och vidhöll yrkandet om förstoring av det dike, som nu utgjorde avlopp för vattnet från fältet ifråga.

Fredrik Karlsson i Hullsjö Bengtsgården höll för sannolikt att efter genomfört företag vattnet från fälten komme att avrinna hastigare än vad hittills skett och att på grund härav den till hans fastighet hörande utmed huvudavloppet belägna låglänta marken kunde komma att besväras av översvämning i större utsträckning än för närvarande.

Ehuruväl Karlsson icke påkallade omedelbara åtgärder till förekommande av skada genom den förmenta ökningen av vattenföringen ville han dock förbehålla sig rätt till anspråk på vidtagande av nödiga åtgärder i framtiden, om skada av betydenhet uppstode. Därest, såsom antagligt vore, breddningen av avloppen och schaktningsmassornas uppläggande hade till följd att befintliga överfarter över tegdiken med utmynning i avloppen bleve obrukbara eller inkräktade, finge enligt åtskilliga fastighetsägares mening nya överfarter beredas och kostnaden härför ingå såsom ett led i kostnaderna för företagen.

§ 5.

Efter slutförda förhandlingar tillkännagavs att den av vatten besvärade marken omedelbart komme att av synemännen undersökas i och för båtnadens uppskattning samt att efter verkställd sådan och sedan förslag till vattenavloppens förstoring uppgjorts och kostnaden beräknats resultatet av dessa arbeten skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Under tiden för markens undersökning tillträdeskom Axel Hallberg i Gärdhem Skattegården och meddelade att han med ansökningen allenast avsett att få huvudavloppet förstorat under det att upptagandet av sidodiket icke åsyftats samt förklarade att han för närvarande icke önskade att detta dike bleve föremål för uppgrävning.

Dag som ovan

C.B.Carlson.

Georg A.Stridsberg, B.A.Bernson.

§ 6.

Den 17 februari 1933 i Artorp.

Närvarande: förestående synemän och

Karl Karlsson i Hullsjö Herregården,

Frans Johansson i " "

numera ägare till 1/3 mtl. Hullsjö Herregården 5 4 ;

Hjalmar Andersson i " Assaregården,

Ivar Andersson i " "

Anders Johansson i " "

Einar Johansson i Artorp Kronogården,

Augustinus Johansson i Lunden

Emil Andersson i "

Otto Jonasson i Halltorp,

Anders Nilsson i Högen

Johan August Leyon i Artorp Gästgivaregården,

Hjalmar Johansson i " "

Axel Hallberg i Gärdhem Skattegården,

Gottfrid Karlsson i " "

Gustav Johansson i " Hansgården,

Martin Johansson i Bastorp

Alfred Oskarsson i "

Oskar Svensson i Bol

Claes Olsson i Ängen, ordförande i och ombud för Väne härads väg-

styrelse,

Ingeniören Axel Ander såsom ombud för Kungl. Vattenfallsstyrelsen, enl. fullmakt.

§ 7.

Förslag till vattenavloppens förstoring företeddes tillika med kostnadsberäkning. I avseende å förslaget till avlopp inom det norra avvattningsområdet anmärkte Karl Karlsson i Hullsö Herregården att därest rensning över hans ägor vore påkallad jämväl sådan vore erforderlig å sträckan över angränsande fastighet i Hullsjö Björnsgården.

Alfred Oskarsson i Bastorp förklarade att, därest avloppet invid hans vattningsställe komme att fördjupas, han hade anspråk på fördjupning av och anordnande av nedfart till vattningsstället ifråga på sätt att någon inskränkning i vattentillgången och i åtkomsten av vatten icke inträdde.

Beträffande avloppet inom det södra avvattningsområdet förmälte Hjalmar Johansson i Artorp Gästgivaregården att å viss sträcka av avloppet över hans fastighet nedlagts ledning av tegelrör med ändamål att avleda vattnet från den mosstrakt, som var belägen å Johan Aug. Leyons fastighet i Artorp Gästgivaregården. Enligt Johanssons förmenande kunde Leyon påräkna nöjaktig torrläggning av åkerfälten, som avvattnades till avloppet över Johanssons fastighet, medelst anslutning till den omnämnda ledningen, vilken låg betydligt djupare än bottnen i det öppna avloppet. Någon förstoring av detta var därför icke påkallad. Leyon medgav riktigheten av Johanssons förklaring så tillvida att ledningen fanns men var denna sannolikt igenslammad eller lagd så illa att den ej längre fungerade. Att

bygga en torrläggning av åkerfälten väster om allmänna vägen på denna ledning kunde därför icke komma ifråga. En fördjupning och vidgning av det öppna avloppet över Johanssons fastighet bleve för nämnda ändamål erforderliga.

På därom framställd fråga förklarade vägstyrelsens ombud att den av styrelsens ordförande vid föregående sammanträde i ärendet gjorda utfästelsen att låta ombygga trummorna i avloppen för den allmänna vägen utan anspråk på ersättning eller på deltagande i kostnaden från torrläggningsintressenternas sida godtogs av vägstyrelsen.

Ingeniör Ander avlämnade en från Kungl. Vattenfallsstyrelsen till förrättningsmannen ställd skrivelse, i vilken styrelsens ställning till företagen belystes. Skrivelsen ifråga föredrogs och gav anledning till följande erinringar. Efterson avloppen icke hade varit föremål för någon genomgående rensning på många år och tidigare företagna rensningar icke skett samtidigt utan på olika tider och berört olika sträckor, hade vissa områden, särskilt de lågt belägna, varit besvärade av vatten. Underginge avloppen en grundlig och samtidig rensning i hela deras sträckning genom avvattningsområdena vore emellertid någon vattenskada av betydenhet icke att befara enligt flertalet intressenters mening, även om de sålunda upprensade avloppen icke erbjöde möjlighet till sänkning av vattenstånden till en nivå, som kunde tillförsäkra marken en ändamålsenlig torrläggning. Om vattnet efter verkställd rensning av avloppen kunde avrinna utan att samlas på fälten, vore icke sannolikt att det avrunne

hastigare i avlopp, vilka i likhet med den till förstoring föreslagna hade botten på ett djupare läge än bottnen i de allenast upprensade avloppen.

Ett par fastighetsägare i Hullsjö höllo dock för troligt att vattnet kom fortare efter avloppens förstoring utan att de dock kunde ge förklaring härå eller skilja på verkan av ett rensat och av ett fördjupat och vidgat avlopp. Samtlige närvarande intressenter syntes dock hysa den uppfattningen att någon så betydande ökning i vattenströmningen till Stallbackaån genom avloppens upptagande icke kunde uppstå att den vållade märkbar inverkan på vattenståndeu i denna å.

Vad i skrivelsen anförts i det avseendet att ifrågasatta torrläggningsföretag inom Stallbackaåns nederbördsområde möjliggjorts genom anläggningar, som utförts för avbördande av åns vatten, kunde icke hava tillämpning på de företag, om vilkas utförande nu var fråga, emedan de fält, vilkas bättre torrläggning åsyftades, lågo åtskilliga meter högre än Stallbackaån, även före dennas avsänkning.

Beträffande den ifrågasatta skyldigheten att deltaga i utgifter för åtgärder till förekommande av vattenståndets stigning i Stallbackaån eller i ersättningar för förment skada genom sådan stigning bestredo torrläggningsintressenterna varje sådan skyldighet. Enligt deras mening hade det varit vattenfallsstyrelsens plikt att vid sina anläggningar beakta att det inom Stallbackaåns nederbördsområde funnos vidsträckta fält, vilka sedan lång tid tillbacka hävdats såsom åker, och vilka i

mån av kulturens framsteg och ökade anspråk på alstringsförmågans utnyttjande komme att undergå förbättring i torrläggningshänseende. Och vore det förty orimligt att ägarne till dessa fält skulle förpliktas deltaga i kostnader, som kunde bliva en följd av underlåtenheten att taga dessa omständigheter i beaktande. Med den sålunda tillkännagivna uppfattningen var det på därom framställd fråga ingen, vare sig sökande eller annan, som förklarade sig villig att träffa någon överenskommelse i den riktning Vattenfallsstyrelsen ifrågasatt.

§ 8.

Beskrivning och värderingslängd i avseende å den i torrläggningshänseende påverkade marken upplästes i sammandrag liksom ock upprättad kostnadsfördelningslängd utan att någon erinran gent emot vad som föredragits förspordes.

Efter prövning av förekomna frågor vart så utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar ochritningar utsågs Gottfrid Karlsson i Gärdhem Skattegården per Gärdhem, åt vilken jämväl uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

C. B. Carlson,

Georg A. Stridsberg, B. A. Bernson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniö-

ren i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1930. Axel von Sneidern. E. Gunnar Hellström

---

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Lund, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården, Hullsjö Assaregården, Hullsjö Herrgården, Hullsjö Björnsgården, Aletorp, Skattegården, Gästgivaregården, Bastorp och Bol i Gärdhems socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Lund	;	ägare Edvard Johansson, Justinus Johansson, Emil Andersson, Anders Johansson och Johanna Andersson;
Halltorp	;	" Otto Jonasson;
Högen	;	" Nils Anderssons stärbhus;
Hullsjö Assaregården	;	" Sofia Jansson, Hjalmar Andersson, A. P. Anderssons stärbhus, Anders Johansson;

Artorp Kronogården ; ägare Einar Johansson;

Hullsjö Herregården ; " Karl Johansson, Karl Karlsson;

Hullsjö Björsgården ; " Oskar Broman, Hjalmar Johansson;

Aletorp ; " Ida Larsson;

Gärdhem Skattegården ; " Axel Hallberg och Gottfrid Karlsson;

" Gästgivaregården; " Johan Leyon och Karl Karlsson;

Bastorp ; " Martin Johansson och Alfred Oscarsson;

Bol ; " Oscar Svensson;

Gästgivaregården per Gärdhem den 11 dec. 1929.

Joh. Aug. Leyon, Gottfrid Karlsson

Karl Karlsson Axel Hallberg, Oskar Svensson.

Kungörelse.

I avseende å företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Björsgården, Hullsjö Herrgården och Hullsjö Assaregården, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården, Aletorp, Gärdhem Gästgivaregården och Gärdhem Skattegården, Bastorp Hansgården samt Bol i Gärdhems socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Leyon i Gärdhem Gästgivaregården tisdagen den 1 december 1931 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra Västergötland-Göteborgs järnväg i dess sträckning mellan Trollhättan och Nossebro, Allmänna vägen,

som leder mellan Trollhättan och Gärdhem samt utfarts- och ägovägar genom ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 9 november 1931.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Gärdhems församling den 9 november samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 14 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 november 1931 till:

Lantbrukaren	Hj.Johansson,	Hullsjö	Björsgården	Gärdhem.
"	Oskar Broman,	"	"	"
"	Karl Karlsson,	"	Herrgården,	"
"	Karl Svensson,	"	"	"
"	Anders Karlsson,	"	Assaregården,	"
"	Hj. Andersson,	"	"	"
"	Agda Andersson,	"	"	"
"	Ivar Andersson,	"	"	"
"	Adolf Andersson,	"	"	"
"	And.Johansson,	"	"	"
"	Einar Johansson,	Artorp	Kronogården,	"
"	Edv. Johansson,	Lunden,		"
"	Augustinus Johansson,	"		"
"	And. Johansson,	""		"
"	Emil Andersson,	"		"
	Johanna Andersson,	"		"
"	Otto Jonasson,	Halltorp,		"

Lantbrukaren Svante Jonasson, Halltorp, Gärdhem.

" Anders Nilsson, Högen, "

Fru Ida Larsson, Aletorp, "

" Hj. Johansson, Artorp, "

" Karl Karlsson, Gärdhem Gästgivaregården "

" Johan Leyon, " " "

" Axel Hallberg, " Skattegården "

" Alfr. Svensson, " " "

" Gottfrid Karlsson, " " "

" Gust. Jonasson, " Hansgården, "

" Martin Johansson, Bastorp "

" Alfr. Oscarsson, " "

" O.G.Andersson, Bol "

" Oscar Svensson, " "

Styrelsen för Västergötland-Göteborgs järnvägar, Göteborg.

Väne härads vägstyrelse, dess ordförande Claes Olsson, Ängen, Trollhättan2.

Lantbrukaren Nils Anderssons sterbhus, Högen, Gärdhem.

Sofia Jansson, Hullsjö Assaregården, "

" Carl Johansson, " Herrgården, "

betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Anders Nilsson i Högen Gärdhem, att vid sammanträde i Gärdhem Gästgivaregården tisdagen den 1 december 1931 enligt av Lantbruksingeniör C.B.Carlson i Göteborg den 9 november 1931 utfärdad kallelse beträffande torrläggning av viss mark tillhörande Gärdhems socken, föra vår talan samt utöva vår rösträtt.

Högen Gärdhem den 30 nov. 1931, för Nils Anderssons sterbhus.

August Andersson, Anna Nilsson, Elin Nilsson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

John Johansson, J.F.Arvidsson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Herregården och Hullsjö Assaregården, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården och Artorp Gästgivaregården, Altorpet, Gärdhem Skattegården, Gärdhem Stommen och Gärdhem Hansgården samt Bastorp och Bol i Gärdhems socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Leyon i Artorp Gästgivaregården fredagen den 17 februari 1933 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företagen kunna jämväl Trollhättan-Nossebro järnväg, allmänna vägen mellan Trollhättan och Gärdhem samt utfarts- och ägovägar genom ägor

till förenämnda hemman komma att beröras. Göteborg den 26 januari 1933.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Gärdhems församling den 26 januari 1933 samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 31 januari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 januari 1933 till:

Fr.	Maria Karlsson,	Hullsjö Assaregården,	Gärdhem.
Fröken	Gerda Karlsson,	Lunden,	"
"	Ida Karlsson,	"	"
Fru	Anna Karlsson, adr: Chaufför Oskar Karlsson,		Trollhättan.
Lantbrukaren	Gustav Karlsson,	Lunden,	Gärdhem.
Fru	Hulda Häger,	"	"
"	Hilma Olsson,	"	"
Fr.	Hanna Karlsson,	"	"
Fr.	Selma Karlsson,	"	"
Lantbrukaren	Göran Monteń	"	"
"	Dahl,	Gärdhem Skattegården,	"

och den 31 januari 1933 till Fru Anna Karlsson, Lunden, "

betygar: C.B.Carlson.

Hanmästaren P.J.Pettersson i Nossebro befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Leyon i Gärdhem Skattegården tisdagen den 1 december 1931 kl. 10,30 i och

för syneförrättning inför Lantbruksingeniören i avseende å företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Björsgården, Hullsjö Herrgården och Hullsjö Assaregården, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp Kronogården, Aletorp, Gärdhem Gästgivaregården och Gärdhem Skattegården, Bastorp Hansgården samt Bol i Gärdhems socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 23 nov. 1931.

För Trollhättan-Nossebro Nya Järnvägsaktiebolag.

John Nyström.

Bevittnas: H.Browall, G.Gerhardz.

Fullmakt

för nämndeman Claes Olsson å Ängen att utföra och bevaka Väne härads vägstyrelses talan vid sammanträde den 17 februari 1933 i sak angående företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken. Vänersborg och Trollhättan den 14 och 15 februari 1933. Carl Aug. Andersson, A.A.Hällström.

Carl August Anderssons och A.A. Hällströms egenhändiga namnteckningar bevittnas: John Hult, K.Emanuelsson.

Carl Olsson G.Gunnarsson, Claes Olsson.

Carl Olssons, Gustaf Gunnarssons och Claes Olssons egenhändiga namnteckningar bevittnas: Svea Johansson, Elin Andersson.

Utdrag av protokoll fört vid ordinarie vägstämma med Väne härads väghållningsskyldige å tingshuset i Trollhättan fredagen den 30 augusti 1929.

- -

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Carl Andersson, Koppegården och Carl Olsson, Herrstagården.

- -

§ 5.

Till ledamöter i vägstyrelsen för år 1930 - 1933 omvaldes herrar Carl Andersson, Koppegården och Carl Olsson, Herrstagården och till suppleanter för samma tid omvaldes herrar J.C:son Tingdal, Forstena och Otto Jonasson, Halltorp.

- -

Som ovan

Claes Olsson

Justerat: Carl Olsson, Carl Aug. Andersson.

Rätt utdraget betygar: Claes Olsson.

Utdrag av protokoll fört vid ordinarie vägstämma med Väne härads väghållningsskyldige å tingshuset i Trollhättan tisdagen den 25 augusti 1931.

- -

§ 2.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Carl Andersson, Koppegården och Carl Olsson, Herrstagården.

- -

§ 8.

Till ledamöter i vägstyrelsen för åren 1932 - 1935 omvaldes Claes Olsson, Ängen, A.A.Hällström, Lockered och Gustav Gunnarsson, Lerum och till suppleanter för samma tid omvaldes G.A.Forsbohl, Forsbol, Axel Johansson, L.Almås och John Hult, Harvheden, Vargön.

- -

Som ovan

Claes Olsson.

Justerat: Carl Aug. Andersson, Carl Olsson.

Rätt utdraget betygar: Claes Olsson.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Väne härads vägstyrelse å tingshuset i Trollhättan den 28 december 1932.

§ 1.

Närvarande: alla styrelsens ledamöter.

- -

§ 3.

Till ordförande i vägstyrelsen för år 1933 omvaldes Claes Olsson, Ängen.

- -

§ 13.

I tur att justera dagens protokoll voro herrar Carl Andersson och Gustav Gunnarsson. Som ovan

Claes Olsson.

Justerat: Carl Aug. Andersson, G. Gunnarsson.

Rätt utdraget betygar: Claes Olsson.

Härmed befullmäktigas Ingeniören Axel Ander att i mitt ställe föra Kungl. Vattenfallsstyrelsens talan vid sammanträde den 17 febr. 1933 kl. 11 f.m. rörande syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Ombudets laga åtgärder på grund av denna fullmakt godkännas.

Trollhättan den 14 febr. 1933.

A. Norman

Herr Kanaldirektör A. Normans egenhändiga namnteckning bevittna:

Arvid Cederholm, Sven Johansson.

Fullmakt.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltning vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed Kanaldirektören A. Norman eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vatten-

fallsstyrelsens talan i mål angående torrläggning av mark hörande till Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas. Stockholm den 13 februari 1933.

Fr. Malm.

Bevittnas: E.Fahlborg. John Hejern.

Till

Förrättningsmannen i företaget angående torrläggning av mark, hörande till hemmanet Hullsjö Herregården m.fl. hemman i Gärdhems socken.

I anledning av utfärdad kungörelse om syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen i ovan angivna företag, får Kungl. Vattenfallsstyrelsen, som enligt meddelad dom av vattendomstol är skyldig hålla visst vattenstånd i nedre delen av Stallbackaån, anföra följande:

Ifrågavarande torrläggningsföretag kommer sannolikt att medföra en hastigare avrinning av vattnet från det dränerade området samt därav följande tillfällig höjning av vattenståndet i Stallbackaån. För skada och intrång, som vållas av dikningen, skall, enligt VII:1 vattenlagen, ersättning givas.

Ifrågavarande företag är måhända i och för sig av jämförelsevis

ringa omfattning, men ytterligare två liknande företag äro redan under handläggning och flera dylika komma säkerligen inom en nära framtid att sättas i gång. Det bör därvid framhållas, att dessa företag möjliggjorts genom de anordningar till avbördande av Stallbackaåns vatten, som Vattenfallsstyrelsen i samband med profilregleringen av Göta älv utfört och bekostat, nämligen avstängningsdammen vid åns utlopp i älven, vallen utmed älven upp till Baståns inflöde och det innanför vallen belägna stora valldiket samt avloppstunneln under Trollhättans stad. I samband med godkännande av dessa anläggningar ålade Vattendomstolen Styrelsen att hålla ett lägre vattenstånd i Stallbackaån än älvens medelvattenstånd, nämligen vid tunnelintaget högst +38,20 och vid övra ändan av valldiket högst +38,50.

I den mån nya torrläggningsföretag medföra en ökad intensitet i avbördningen av vattnet till Stallbackaån, kunna svårigheter uppkomma att innehålla de föreskrivna vattenhöjderna i ån och valldiket. Enär hänsyn till dylika förhållanden icke tagits vid avgörandet av profilregleringsmålet, kan Vattenfallsstyrelsen icke vara skyldig att svara för omedelbart bortledande av de vattenmängder, som genom dessa nya företag temporärt kunna framkalla en höjning av vattenståndet. Styrelsen måste därför yrka, att samtliga ägare av jord, som av dylik höjning beröras, bliva före nu ifrågavarande ärendes avgörande hörda och således icke blott strandägare utmed Stallbackaån utan även ägare av mark vid valldiket, därest kallelse å dem icke redan utgått.

För vattenfallsstyrelsen, som under de i profilregleringsmålet givna

förutsättningar har att svara för vattenståndens hållande till viss höjd, är det nödvändigt att framhålla, att varje nytillkommet torrläggningsföretag, således även det nu förevarande, kommer att vålla märkbar inverkan på vattenförhållandena i Stallbackaån. Det förefaller vid sådant förhållande med billigheten överensstämmande, att samtliga dessa företag behandlas lika, så att icke det eller de först igångsatta företagen få en gynnad ställning på de andras bekostnad. Emedan tunneln utförts för avbördning av viss vattenmängd, inträder givetvis förr eller senare den situationen, att särskilda åtgärder måste vidtagas till förhindrande av skada eller intrång på Vattenfallsstyrelsens anläggningar och Vattenfallsstyrelsens och annans jord eller att skada å sådan jord måste ersättas. Det är rimligt, att dessa utgifter fördelas på samtliga de torrläggningsföretag, som komma att vålla skadan eller intrånget. Ur dessa synpunkter får Vattenfallsstyrelsen yrka, att ifrågavarande företag, jämlikt VII:35 vattenlagen, behandlas som vattenavledningsföretag samt att i utlåtandet sådana föreskrifter lämnas, att sökandena bliva skyldiga att efter uppskattning gälda sin andel i utgifter för åtgärder och i ersättningar av nu antydd art, som kunna betingas av att skada och intrång uppkomma.

Därest betryggande överenskommelse i denna punkt jämlikt X kap. 57 § kan med sökandena vinnas, har Vattenfallsstyrelsen intet att erinra mot bifall till företaget. Stockholm den 13 februari 1933.

För Kungl. Vattenfallsstyrelsen

Fr. Malm.

Jämlikt V.L. 10:52 har undertecknad granskat förslaget till vattenavledningsföretaget Hullsjö - Bol i Gärdhems socken, i vad detta företag berör Trollhättan - Mossebro järnväg.

För den dikeskanal, som skall ledas genom banvallen, finnes under järnvägen en trumma med tillräckliga dimensioner och tillräckligt djupt bottenläge och avse de arbeten, som beröra banområdet, endas rensning av slam.

Jag har därför mot företaget ingenting att erinra.

Göteborg den 14 februari 1933.

Arthur Asplund.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör.
Göteborg.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

De avlopp, om vilkas fördjupning och vidgning är fråga, framgå det ena i nordostlig riktning från ägor till Bol och genom ägor till flertalet av förenämnda hemman samt utmynnar i Stallbackaån å ägor till Hullsjö omkring 700 meter nedanför denna ås utlopp från Hullsjön, det andra i östlig riktning genom ägor till Artorp och Altorpet till en bäck, som leder vidare till Hullsjön. Båda avvattningsområdena ligga sålunda inom Vänern-Göta älvs nederbördområde med nr 108 och sektionen 2/ huvudälven.

Till det först nämnda avloppet stöter å ägor till Lunden ett tillopp från vissa ägor till Gärdhem, Högen, Halltorp och Lunden, vilka ägor äro för sin torrläggning beroende såväl av huvudavloppet som nämnda tillopp.

Å den över avvattningsområdena upprättade nivåkartan äro förenämnda avlopp till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet genom det större nordligt belägna området med A-B-C-D och dess tillopp med B-E samt avloppet genom det mindre till Artorp och Altorpet hörande området med F-G.

Vid utflödet ur avvattningsområdet, vilket i norr sträcker sig till gränsen mot lan Hullsjö Björnsgården och Hullsjö Herregården, har avloppet A-D att avleda vattnet från ett omkring 300 hektar stort område och vid platsen för tilloppet från Lunden m.fl. från c:a 260 hektar. Till

avloppet F-G rinner vatten från allenast 30 å 35 hektar. Samtlige nederbördsområden utgöras nästan uteslutande av odlade fält. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan största avrinningen från dessa fält skattas till 1,5 liter och medelavrinningen till 0,12 liter i sekunden från varje hektar av området i medeltal, vilka avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 450 liter och en medelvattenmängd om 36 liter i sekunden för den sträcka, som för mest vatten, d.v.s. sträckan A-B.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt till behovet av torrläggning för den av vatten besvärade marken har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenbredd hos avloppssträckan A-B-C av 0,6 m. i nedre delen och 0,5 m. i övre delen, en bottenlutning av 2:1000 å 1:1000 för sträckan A-B och minst 0,5:1000 för B-C samt släntlutning 1:1,5. Övrige avloppssträckor, vilka föra relativt ringa vatten, skola erhålla en bottenbredd av 0,3 m., en bottenlutning växlande från 2,25:1000 till 0,3:1000 samt slänt 1:1,25.

I avlopp upptagna enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,55 meter och medelvattenmängden vid 0,20-0,25 meters vattenstånd.

För att dämning av betydenhet ej må inträda i avloppen genom byggnader i dessa bör vattenloppet i trummor för vägar över avloppen hava en genomskärning av minst 1,o x 1,o meter å sträckan A-B-C och å övriga sträckor minst 0,6 x 0,6 meter.

Trummorna för järnvägen mellan Trollhättan och Nossebro erbjuda efter företagen rensning intet hinder för genomförandet av vattenavledningen i planerad omfattning. Befintliga trummor för den allmänna vägen mellan Trollhättan och Gärdhem liksom ock trummorna för utfarts- och ägovägar äro däremot för grunda och för trånga och fordra ombyggnad i samband med avloppens förstoring.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarne finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar över vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppens förstoring, har uppskattning av marken ifråga ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealförteckning markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att avloppssträckorna A-B-C-D och B-E avvattna ett särskilt område och sträckan F-G ett annat område, äro arbetena för de först nämnda sträckorna att beakta såsom ett företag för sig och arbetet med sträckan F-G såsom ett särskilt företag. Med avseende till belägenheten kan företaget vari sträcka-na A-D och B-E ingå benämnas det <u>norra företaget</u> och det vari F-G ingår för det <u>södra företaget</u>.

Skäl till hänförande av marken, som avvattnas till avloppet inom det södra företaget till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshän-

seende finnas ej. Varje ägare till fastighet, till vilken denna mark hör, har att deltaga i kostnaderna för nämnda företag i förhållande till värdet av båtnaden för den mark, som i torrläggningshänseende funnits röna inflytande av avloppets förstoring, sådant detta värde blivit uträknat i ovan nämnda längd.

Enär avloppsförgrening förekommer inom det norâligt belägna området har undersökning verkställts för utrönande huruvida marken, som avvattnas till huvudsträckan A-B direkt eller nämnda mark jämte den, som avvattnas till någon av sträckorna B-D eller B-E kan torrläggas för en mindre kostnad, därest marken utmed de sistnämnda sträckorna eller utmed en av dem icke ingått i samfälligheten och givit till resultat att marken utmed sträckorna A-B och B-D kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden än marken utmed sträckan A-B enbart eller än denna mark jämte den utmed B-E.

Vid denna utgång av undersökningen och då ägaren till Gärdhem Skattegården 3/4 i egenskap av sökande förklarat att han icke åsyftat att få avloppssträckan B-E upptagen samt någon förstoring av sträckan ifråga icke påkallats av annan ägare till fastighet utmed samma, kan nämnda sträcka avkopplas från företaget, varmed följer att ägarne till sagda fastigheter för den mark, som avvattnas till diket ifråga icke äro pliktige deltaga i kostnaderna för de avloppssträckor, vilkas förstoring tarvas för att ernå bättre torrläggning av marken till sökandenas fastigheter d.v.s. sträckorna A-B och B-D. Ägarne till fastigheterna utmed dessa

avloppssträckor hava förty att deltaga i kostnaderna för det sålunda inskränkta norra företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till fastigheterna ifråga, sådant detta värde är uträknat i förenämnda längd.

I upprättad och utlåtandet bifogad kostnadsfördelningslängd är enligt ovan angivna grunder deltagningsskyldigheten i de särskilda företagen uträknad samt jämväl uttryckt medelst procenttal.

Enär på grundav den bristfälliga beskaffenheten hos trummorna för allmänna vägen mellan Trollhättan och Gärdhem en ombyggnad av dessa trummor är snarligen påkallad samt vägstyrelsens ombud förklarat att denna ombyggnad kunde ske i samband med avloppens förstoring och till den omfattning som tarvades för att tillgodose avvattningsbehovet för den mark, om vars torrläggning var fråga och utan anspråk på bidrag till ombyggnadskostnaden från torrläggningsintressenternas sida, behöver nämnda kostnad eller någon del därav icke påvila delägarne i något av de båda företagen. Däremot räknas förutom schaktningskostnad, kostnaden för ombyggnad av trummor och broar för utfarts- och ägovägar liksom ock kostnaden för anordnandet av överfartsställen å teg- och vägdiken, i den mån dylika överfarter inkräktas av arbetena för avloppens förstoring, till kostnaderna för företagen. Dit hänföres även kostnaden för iståndsättande av vattningsplatsen i Bastorp 1 3, enär det kan antagas att fördjupningen av avloppet har till följd en sänkning av vattnet i nämnda vattningsställe och därmed viss försvåring i avseende å vattning och vattenhämtning. Li-

kaså räknas ersättning för markupplåtelse och intrång till kostnad för företagen.

Beträffande den å ägor till Bastorp 1:3 i närheten av avloppet befintliga brunnen, kan icke avgöras huruvida eller i vad mån avloppets fördjupning kan komma att påverka tillgången till vatten i brunnen, vid vilket förhållande ägaren till fastigheten har att, därest skada uppstår, framställa anspråk på ersättning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Enär vattnet från Bol har sitt avlopp över ägorna till Bastorp och vattnet från denna trakt, på grund av lutningsförhållandena icke kunnat naturligen avrinna åt söder över Bols ägor, kan på ägarens till Bol yrkande om förstoring av det befintliga avloppet beredandet av avlopp åt annat håll icke komma ifråga.

Vidkommande den av Fredrik Karlsson i Hullsjö Bengtsgården uttalade farhågan för större vattentillopp än hittills från det område, vars bättre torrläggning åsyftas med arbetena inom det norra företaget har under förutsättning att det befintliga avloppet vore upprensat, alltså befriat från slam och växter, samt vattenloppen genom förefintliga vägar över avloppet icke vore till hinders för vattnets fria avströmning undersökning verkställts och givit till resultat att en tillrinning svarande mot den ovan beräknade flodvattenmängden av 1,5 liter i sekunden från varje hektar av nederbördsområdet i medeltal kan avledas i det upprensade avloppet utan att vattnet i nämnvärd mån stiger över bräddar-

na och flyter in på angränsande fält. Enär vid detta förhållande den omständigheten att vattnet bringas att avrinna på en lägre nivå än tidigare näppeligen kan hava en stegrad avrinning till följd, bör någon fara för ökat vattenflöde genom de planerade arbetena icke föreligga. Skulle detta oaktat efter företagets utförande bevis kunna förebringas därom att flödena tilltagit i häftighet och omfattning och denna ökning kunna härledas från arbetena med avloppets förstoring, hava de, som förmena att skada uppstått i följd av företaget, att för prövning anmäla sina anspråk i den ordning, varom säges i 7 kap. 57 § vattenlagen.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild detta utlåtande närsluten längd, och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och 50 öre för varje tusen kronors båtnad som uppstår genom arbetena inom det norra företaget d.v.s. med fyrtionio kronor 29 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företagen i förhållande till deras anpart i kostnaderna för dessa. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppen bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga bro- och trummbyggnader.

I avseende å företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att de båda företagen, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B-C-D och F-G samt ombyggnad av trummor för utfarts- och ägovägar över avloppen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att ur avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas åt den sida av avloppen, från vilken den tagits, dock med iakttagande därav att å sträcka, där avlopp framgår utmed väg, schaktningsmassorna uppläggas åt den sida, som vetter mot vägen, varjämte tillses att en bankett om minst 0,6 meters bredd uppstår mellan avloppet och vägens fot samt att jord icke lägges på vägen;

att, där avlopp framgår i ägogräns, vidgningen sker på sätt att det förstorade avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att schaktningsmassorna läggas minst en meter från avloppens kanter och

med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält, öppningar med sluttning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke igenfyllas med jord;

att, där genom avloppens vidgning och schaktningsmassornas uppläggande inkräktning sker på förefintliga överfartsställen i teg- och vägdiken, nya eller utvidgade överfarter iordningställas, varvid lämpligen 2" å 3" tegelrör kunna nedläggas i bottnen av dikena och schaktningsjord därefter påfyllas;

att vattningsplatsen å ägorna till Bastorp 1 ^{3} fördjupas i samma mån som avloppet utmed platsen ifråga undergår fördjupning enligt förslaget samt nödig nedfart beredes om så erfordras, varjämte vidgning av vattningsområdet vidtages, om så finnes påkallat för erhållande av den rymd området ifråga innehar före företaget;

att tilläventyrs inträffande ras i avloppens sidor oförtövat avhjälpas och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att till ombyggnad föreskrivna vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritningar;

att tillfarten till trummorna väl iordningställas efter ombyggnaden;

att arbetena med företagens utförande böra överlåtas -arbetena inom varje företag för sig- till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande för upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att utmed avloppen upplagda jordsträngar böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet å egen mark.

I de fall, där fastighet ej har direkt anslutning till avlopp, må fastighetens ägare bereda anslutning medelst täckt ledning å tid då skada ej sker och på sätt att intrång ej uppstår.

Vad Kungl. Vattenfallsstyrelsen anfört i avseende å företagens förmenta inverkan på vattenstånden i Stallbackaån är närmast liktydigt med vad ägaren till Hullsjö Bengtsgården låtit komma till uttryck i anseende till befarad ökad översvämning å marken till hans fastighet, och kan förty, vad som ovan utrönts vid ställningstagandet till nämnda farhågor vinna tillämpning jämväl beträffande verkningarne å vattenstånden i nämnda å. Sannolika skäl föreligga ej därför att företagen, vilka närmast äro att hänföra till sådana företag, om vilka avhandlas i 7 kap. 33 § vattenlagen, skola medföra en märkbart hastigare avrinning än den som skulle inträda, därest avloppen vore grundligt rensade.

Enär det får antagas att vederbörande fastighetsägare hava rätt att rensa och vidmakthålla befintliga avlopp utan ansvar för inverkan i ag-

seende å vattenavbördningen, så hava enligt synemännens mening delägarne i de planerade företagen, vilka icke medföra någon påvisbar ökning i vattenavrinningen, utöver den en rensning innebär, jämväl rätt att genomföra dessa företag utan ansvar eller skyldighet i något av de av Kungl. Vattenfallsstyrelsen anmärkta hänseendena. Vid detta förhållande kan hörandet av ägare till mark utmed Stallbackaån och utmed valldiket vid Göta älv icke vara påkallat och yrkandet härpå icke hava någon påföljd. För det fall att , trots sannolikheten därav att någon inverkan på vattenstånden i Stallbackaån ej kommer att spåras efter företagens utförande, en höjning av vattenstånden i detta vattendrag kan visas vara en följd av avloppens förstoring utöver den en rensning innebär och skada genom denna höjning uppstår, få anspråken i avseende å företagen anmälas till prövning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen. Några föreskrifter angående skyldighet för sökandena till företagen att deltaga i utgifter och ersättningar utöver vad i nämnda ordning kan vara dem ålagt finna synemännen icke mot sökandenas bestridande kunna lämnas.

Därest talan i avseende å förrättningen eller utlåtandet finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i fråga om besvärs ingivande och handlingars avlämnande.

Artorp den 17 februari 1933.

C.B.Carlson. Georg A.Stridsberg. B.A.Bernson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gärdhems socken.				
Hullsjö Herregården	3 5	1/3		**Karl Karlsson.**
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			1a	" " " "
			2	" " " "
			2a	" "" " "
			3	" " " "
			3a	" " " "
				S u m m a
" "	4 5	1/3		**Frans Johansson.**
			4	åker, 0,3 m. mylla på lera
			4a	" " " "
			5	" " " "
			5a	" 0,25-0,3 m. " "
			6	" " " "
			6a	" " " "
			7	" " " "
			7a	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	väg
			12	högländ mark
				S u m m a
Hullsjö Assaregården	2 6	3/16		**Karl Janssons sterbhus.**
			13	åker, 0,25 m. mylla på lera
			13a	" " " "
			14	" 0,25-0,3 m. " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	70,0							1000	700	-	1050	735	-	35	-	
	14,0							600	84	-	700	98	-	14	-	
	19,0							"	114	-	"	133	-	19	-	
	66,0							950	627	-	1000	660	-	33	-	
	51,0							"	484	50	"	510	-	25	50	
	55,0							"	522	50	1050	577	50	55	-	
2	75,0								2532	-		2713	50	181	50	
	53,0							1000	530	-	1150	609	50	79	50	
	36,8							"	368	-	"	423	20	55	20	
	36,8							"	368	-	"	423	20	55	20	
	40,0							950	380	-	1100	440	-	60	-	
	34,0							1100	374	-	1150	391	-	17	-	
	33,0							1000	330	-	1100	363	-	33	-	
	25,5							"	255	-	"	280	50	25	50	
	22,5							"	225	-	"	247	50	22	50	
	26,5							1050	278	25	"	291	50	13	25	
	14,7							"	259	35	"	271	70	12	35	
	10,0							"	105	-	"	110	-	5	-	
							03,5									
							06,5									
3	32,8						10,0		3472	60		3851	10	378	50	
	48,0							1050	504	-	1100	528	-	24	-	
	42,0							900	378	-	1050	441	-	63	-	
	43,4							950	412	30	1100	477	40	65	10	
	10,0							1050	105	-	"	110	-	5	-	
	32,5							1000	325	-	"	357	50	32	50	
	37,0							"	370	-	"	407	-	37	-	
1	06,0							"	1060	-	"	1166	-	106	-	
	44,5							"	445	-	"	489	50	44	50	
3	63,4								3599	30		3976	40	377	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			20	väg
			21	högländ mark
				Summa
Hullsjö Assaregården 6	7	7/96		Hj. Andersson.
			22	åker, 0,3 m. mylla på lera
			23	" " " "
			24	" 0,25-0,3 m. " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" 0,2-0,25 m. " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" 0,3-0,4 m. " "
			33a	" " " "
			34	" " " "
			34a	" " " "
			35	" " " "
			35a	" " " "
			36	" 0,25-0,3 m. " "
			37	" 0,15 m. " på sand
			38	väg
				Summa
Hullsjö Assaregården 6	4	3/16		A.P.Anderssons sterbhus.
			39	åker, 0,15 m mylla på sand
			40	" 0,25 m. " på lera
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	63,4								3599	30		3976	40	377	10	
							10,0									
							48,0									
3	63,4						58,0		3599	30		3976	40	377	10	
	27,6							1000	276	-	1150	317	40	41	40	
	28,6							"	286	-	"	328	90	42	90	
	27,0							1050	283	50	"	310	50	27	-	
	28,8							"	302	40	"	331	20	28	80	
	26,8							1000	268	-	1100	294	80	26	80	
	31,0							"	310	-	"	341	-	31	-	
	03,5							1080	37	80	"	38	50		70	
	25,0							1000	250	-	1050	262	50	12	50	
	51,0							950	484	50	"	535	50	51	-	
	39,0							"	370	50	"	409	50	39	-	
	47,5							"	451	25	"	498	75	47	50	
	23,0							1050	241	50	1200	276	-	34	50	
	20,0							950	190	-	1150	230	-	40	-	
	20,0							1050	210	-	1200	240	-	30	-	
	16,0							750	152	-	1150	184	-	32	-	
	26,0							1050	273	-	1200	312	-	39	-	
	19,0							950	180	50	1150	218	50	38	-	
	27,0							850	229	50	1100	297	-	67	50	
	16,0							880	140	80	900	144	-	3	20	
							20,0									
5	02,8						20,0		4937	25		5570	05	632	80	
	05,0							880	44	-	900	45	-	1	-	
	39,4							800	315	20	1050	413	70	98	50	
	74,0							950	703	-	1100	814	-	111	-	
	70,0							1000	700	-	"	770	-	70	-	
	24,0							1050	252	-	"	264	-	12	-	
	30,5							"	320	25	"	335	50	15	25	
2	42,9								2334	45		2642	20	307	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			45	åker, 0,25 m.	mylla på lera
			46	" "	" "
			47	" "	" "
			48	" 0,25-0,3 m.	" "
			49	" "	" "
			50	högländ mark	
					S u m m a
Hullsjö Assaregården	5 6	3/16		Anders Johansson.	
			51	åker, 0,25-0,3 m.	mylla på lera
			52	" "	" "
			53	" "	" "
			54	" "	" "
			55	" "	" "
			56	" "	" "
			57	" "	" "
			58	" "	" "
			59	" "	" "
			60	" "	" "
			61	väg	
			62	högländ mark	
					S u m m a
Lunden	3 1	277/1000		Edvard Johanssons sterbhus.	
			63	åker, 0,3 m.	mylla på lera
			63a	" "	" "
			64	" "	" "
			64a	" "	" "
			65	" "	" "
					S u m m a
Lunden	4 1	88/1000		Augustinus Johansson.	
			66	åker, 0,2-0,3 m.	mylla på lera
			67	" "	" "
			68	" ""	" "
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	42,9								2334	45		2642	20	307	35	
	23,0							1000	230	-	1100	253	-	23	-	
	23,5							"	235	-	"	258	50	23	50	
	50,0							"	500	-	"	550	-	50	-	
	56,3							"	563	-	1150	647	45	84	45	
	64,0							950	608	-	"	736	-	128	-	
							67,0									
4	59,7						67,0		4470	45		5087	15	616	70	
	75,0							1000	750	-	1150	862	50	112	50	
	60,0							950	570	-	"	690	-	120	-	
	80,0							1050	840	-	"	920	-	80	-	
	38,5							1000	385	-	"	442	75	57	75	
	34,0							"	340	-	"	391	-	51	-	
	34,0							"	340	-	"	391	-	51	-	
	13,5							"	135	-	"	155	25	20	25	
	15,0							1050	157	50	"	172	50	15	-	
	28,0							1080	302	40	"	322	-	19	60	
1	06,0							1100	1166	-	"	1219	-	53	-	
							09,0									
							38,0									
4	84,0						47,0		4985	90		5566	-	580	10	
	64,0							1000	640	-	1070	684	80	44	80	
	57,0							"	570-		1100	627	-	57	-	
	57,0							"	570	-	1150	655	50	85	50	
	55,5							"	555	-	"	638	25	83	25	
	34,5							"	345	-	"	396	75	51	75	
2	68,0								2680	-		3002	30	322	30	
	59,2							950	562	40	1100	651	20	88	80	
	85,2							850	724	20	1050	894	60	170	40	
	47,2							950	448	40	1100	519	20	70	80	
1	91,6								1735	00		2065	00	330	00	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			69	åker, 0,25-0,3 m.	mylla på lera
			70	" "	" "
			71	" "	" "
			72	" 0,2-0,25 m.	" "
			73	" "	" "
			74	" "	" "
			75	" "	" "
			76	" "	" "
			77	" "	" "
			78	" "	" "
			79	" "	" "
			80	" 0,3 m.	" "
			81	" 0,25-0,3 m.	" "
			82	väg	
			83	"	
			84	högländ mark	
					Summa
Lunden	5 1	82/1000		Emil Andersson.	
			85	åker, 0,3 m.	mylla på lera
			86	" "	" "
			87	" "	" "
			88	" "	" "
			89	" "	" "
			90	" "	" "
			91	" "	" "
			92	" 0,2 m.	" sand
			93	" 0,2-0,3 m.	" lera
			94	" "	" sand
			95	" 0,25 m.	" sandbl. lera
			96	" 0,3-0,4 m.	" på "
			97	" "	" "
			98	" 0,25 m.	" "
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	91,6								1735	-		2065	-	330	-	
	33,4							900	300	60	1100	367	40	66	80	
	34,1							"	306	90	"	375	10	68	20	
	51,5							"	463	50	"	566	50	103	-	
	12,0							"	108	-	1000	120	-	12	-	
	07,0							"	63	-	"	70	-	7	-	
	38,5							850	327	25	"	385	-	57	75	
	42,5							"	361	25	"	425	-	63	75	
	10,0							950	95	-	"	100	-	5	-	
	29,0							900	261	-	"	290	-	29	-	
	55,5							850	471	75	"	555	-	83	25	
	53,5							"	454	75	"	535	-	80	25	
	64,0							1000	640	-	1150	736	-	96	-	
	47,0							"	470	-	"	540	50	70	50	
							12,5									
							12,5									
							17,5									
6	69,6						42,5		6058	-		7130	50	1072	50	
	32,0							900	288	-	1150	368	-	80	-	
	09,0							"	81	-	"	103	50	22	50	
	38,2							950	362	90	"	439	30	76	40	
	20,0							1050	210	-	"	230	-	20	-	
	20,0							1000	200	-	"	230	-	30	-	
	01,5							1150	17	25	1200	18	-		75	
	14,2							"	163	30	"	170	40	7	10	
	12,0							850	102	-	900	108	-	6	-	
	15,0							"	127	50	1100	165	-	37	50	
	27,6							800	220	80	850	234	60	13	80	
	25,0							600	150	-	900	225	-	75	-	
	17,8							800	142	40	1150	204	70	62	30	
	22,5							"	180	-	"	258	75	78	75	
	21,5							700	150	50	1100	236	50	86	-	
2	76,3								2395	65		2991	75	596	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			99	åker, 0,25 m. mylla på gul lera	
			100	" " " " "	
			101	" " " " "	
			102	" " " " "	
			103	" " " " "	
			104	" " " " "	
			105	" " " " "	
			106	" " " " "	
			107	" " " " "	
			108	" " " "	
			109	" " " "	
			110	" " " "	
			111	" " " "	
			112	" " " "	
			113	" " " "	
			114	" " " "	
			115	" " " "	
			116	" 0,25-0,3 m. " "	
			117	" " " "	
			118	" 0,3 m. " "	
			119	" 0,2 m. " "	
			120	väg	
			121	"	
			122	"	
			123	högländ mark	
			124	" "	
					Summa
Lunden	6 1	42 1000		Anders Johanssons sterbhus.	
			125	åker, 0,2 m. mylla på sand	
			126	" 0,3-0,4 m. mylla på sandbl. lera	
			127	" 0,25-0,3m, " "	"
			128	" " " "	"
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	76,3								2395	65		2991	75	596	10	
	23,0							600	138	-	1000	230	-	92	-	
	26,2							650	170	30	"	262	-	91	70	
	20,5							700	143	50	"	205	-	61	50	
	24,2							"	169	40	"	242	-	72	60	
	14,4							"	100	80	"	144	-	43	20	
	32,2							"	225	40	"	322	-	96	60	
	37,6							"	259	-	"	370	-	111	-	
	24,8							"	173	60	"	248	-	74	40	
	27,8							"	194	60	"	278	-	83	40	
	18,8							750	141	-	1100	206	80	65	80	
	22,5							"	168	75	"	247	50	78	75	
	26,7							700	186	90	"	293	70	106	80	
	34,0							"	238	-	"	374	-	136	-	
	32,2							"	225	40	"	354	20	128	80	
	37,0							"	259	-	"	407	-	148	-	
	41,7							850	354	45	"	458	70	104	25	
	08,4							1000	84	-	1050	88	20	4	20	
	28,0							750	210	-	1150	322	-	112	-	
	25,5							"	191	25	"	293	25	102	-	
	39,5							950	375	25	"	454	25	79	-	
	10,0							1050	105	-	1100	110	-	5	-	
							09,2									
							13,0									
							12,8									
							51,0									
							08,0									
8	30,7						94,0		6509	25		8902	35	2393	10	
	18,4							800	147	20	850	156	40	9	20	
	08,8							750	66	-	1100	96	80	30	80	
	04,8							950	45	60	1150	55	20	9	60	
	05,3							"	50	35	"	60	95	10	60	
	37,3								309	15		369	35	60	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			129	åker, 0,25-0,3 m. mylla på lera
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	" " " "
			134	" djup torvjord
			135	" 0,25-0,3 m. mylla på lera
			136	" " " "
			137	" " " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	" 0,3 m. " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " "" på sandbl.lera
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	väg
			155	"
			156	högländ mark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	37,3								309	15		369	35	60	20	
	04,8							900	43	20	1150	55	20	12	-	
	05,0							"	45	-	"	57	50	12	50	
	05,2							"	46	80	"	59	80	13	-	
	09,0							"	81	-	"	103	50	22	50	
	08,4							"	75	60	"	96	60	21	-	
	13,5							450	60	75	850	114	75	54	-	
	07,4							550	40	70	1000	74	-	33	30	
	19,0							650	123	50	1100	209	-	85	50	
	19,8							800	158	40	1150	227	70	69	30	
	17,6							950	167	20	"	202	40	35	20	
	19,6							1000	196	-	"	225	40	29	40	
	18,0							1100	198	-	1200	216	-	18	-	
	17,0							"	187	-	"	204	-	17	-	
	17,0							"	187	-	"	204	-	17	-	
	37,0							"	407	-	"	444	-	37	-	
	22,0							"	242	-	"	264	-	22	-	
	19,6							"	215	60	"	235	20	19	60	
	19,8							1050	207	90	"	237	60	29	70	
	31,5							1000	315	-	"	378	-	63	-	
	18,4							"	184	-	"	220	80	36	80	
	18,0							850	171	-	1150	207	-	36	-	
	16,5							900	148	50	1100	181	50	33	-	
	24,1							850	204	85	"	265	10	60	25	
	22,5							800	180	-	"	247	50	67	50	
	18,0							750	135	-	"	198	-	63	-	
							01,3									
							05,0									
							16,0									
4	66,0						22,3		4330	15		5297	90	967	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning		
Lunden	7 1	38 1000		Karl Anderssons sterbhus.		
			157	åker, 0,25-0,3 m.	mylla på lera	
			158	" "	"	"
			159	" "	"	"
			160	" "	"	"
			161	" "	"	"
			162	" "	"	"
			163	" "	"	"
			164	" "	"	"
			165	" "	"	"
			166	" "	"	"
			167	" "	"	"
			168	tomt och trädgård		
			169	" "		
			170	åker, 0,25-0,3 m.	mylla på lera	
			171	" "	"	"
			172	" "	"	"
			173	" "	"	"
			174	" "	"	"
			175	väg		
			176	"		
						Summa
Lunden	8 1	116 1000		Otto Jonasson.		
			177	åker, 0,3 m.	mylla på lera	
			178	" 0,25 m.	"	"
			179	" "	"	"
			180	" "	"	"
			181	" 0,2-0,25 m.	"	"
			182	" "	"	"
			183	" 0,25-0,3 m.	"	"
						överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	64,6							700	452	20	1150	742	90	290	70	
	25,0							850	212	50	"	287	50	75	-	
	24,8							950	235	60	"	285	20	49	60	
	25,0							"	237	50	"	287	50	50	-	
	21,0							900	189	-	"	241	50	52	50	
	25,0							"	225	-	"	287	50	62	50	
	20,5							"	184	50	"	235	75	51	25	
	19,8							"	178	20	"	227	70	49	50	
	19,7							"	177	30	"	226	55	49	25	
	21,0							"	189	-	"	241	50	52	50	
	11,0							"	99	-	"	126	50	27	50	
	06,3							"	56	70	"	72	45	15	75	
	15,0							850	127	50	"	172	50	45	-	
	34,0							950	323	-	"	391	-	68	-	
	18,5							850	157	25	"	212	75	55	50	
	24,0							"	204	-	"	276	-	72	-	
	23,4							800	187	20	"	269	10	81	90	
	24,0							"	192	-	"	276	-	84	-	
							01,0									
							07,5									
4	22,6						08,5		3627	45		4859	90	1232	45	
	60,2							950	571	90	1150	692	30	120	40	
	77,8							900	700	20	1100	855	80	155	60	
	66,5							"	598	50	"	731	50	133	-	
	36,4							850	309	40	1050	382	20	72	80	
	22,4							800	179	20	1000	224	-	44	80	
	04,8							"	38	40	"	48	-	9	60	
	89,7							"	717	60	1100	986	70	269	10	
3	57,8								3115	20		3920	50	805	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			184	åker, 0,25-0,3 m.	mylla på	lera	
			185	väg			
							Summa
Halltorp	1 4	3/8		Otto Jonasson.			
			186	åker, 0,25-0,3 m.	mylla på	lera	
			187	" "	"	"	
			188	" "	"	"	
			189	" "	"	"	
			190	" 0,3-0,35 m.	"	"	
			191	" "	"	"	
			192	" "	"	"	
			193	" "	"	"	
			194	" "	"	"	
			195	kulle			
			196	väg			
							Summa
Halltorp	1 3	3/8		Svante Jonasson.			
			197	åker, 0,25 m.	mylla på	lera	
			198	" "	"	"	
			199	" "	"	"	
			200	" "	"	"	
			201	" "	"	"	
			202	" "	"	"	
			203	" "	"	"	
							Summa
Högen	1 2	1/4		Nils Anderssons sterbhus.			
			204	åker, 0,25 m.	mylla på	lera	
			205	" 0,25-0,3 m.	"	"	
			206	" "	"	"	
			207	" "	"	"	
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	57,8								3115	20		3920	50	805	30	
	04,6							700	32	20	1100	50	60	18	40	
							08,0									
3	62,4						08,0		3147	40		3971	10	823	70	
	16,7							700	116	90	1100	183	70	66	80	
	57,0							"	399	-	"	627	-	228	-	
	62,2							"	435	40	"	684	20	248	80	
	70,7							"	494	90	"	777	70	282	80	
	45,0							750	337	50	1150	517	50	180	-	
	37,8							650	245	70	1100	415	80	170	10	
	46,0							850	391	-	1150	529	-	138	-	
	20,5							1100	225	50	"	235	75	10	25	
	16,4							1000	164	-	"	188	60	24	60	
							12,0									
							12,4									
3	72,3						24,4		2809	90		4159	25	1349	35	
	20,5							700	143	50	1050	215	25	71	75	
	23,5							650	152	75	1000	235	-	82	25	
	50,0							600	300	-	950	475	-	175	-	
	37,8							650	245	70	1000	378	-	132	30	
	38,5							"	250	25	"	385	-	134	75	
	42,4							"	275	60	"	424	-	148	40	
	17,0							800	136	-	1050	178	50	42	50	
2	29,7								1503	80		2290	75	786	95	
	15,0							1000	150	-	1050	157	50	7	50	
	50,5							850	429	25	1150	580	75	151	50	
	68,5							750	513	75	"	787	75	274	-	
	65,5							"	491	25	"	753	25	262	-	
1	99,5								1584	25		2279	25	695	00	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							Överfört
			208	åker,	0,25-0,3 m.	mylla	på lera
			209	"	"	"	"
			210	"	"	"	"
			211	"	"	"	"
			212	"	"	"	"
			213	"	"	"	"
			214	"	"	"	"
			215	"	"	"	"
			216	"	"	"	"
			217	"	"	"	"
			218	"	"	"	"
			219	"	"	"	"
			220	"	"	"	"
			221	"	"	"	"
			222	"	"	"	"
			223	"	"	"	"
			224	"	0,25 m.	"	"
			225	"	"	"	"
			226	högländ mark			
			227	väg			
			228	"			
			229	"			
							Summa
Artorp Kronogården 2	3	270/1000		Einar Johansson.			
			230	åker,	0,6-0,8 m.	torvjord	på lera
			231	"	1,o m.	"	"
			232	"	0,7-0,8 m.	"	"
			233	"	0,4-0,5 m.	torvmylla	"
			234	""	"	mylla	på lera
			235	"	0,2-0,3 m.	"	" (gul)
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	99,5								1584	25		2279	25	695	-	
	56,0							750	420	-	1150	644	-	224	-	
	46,0							"	345	-	"	529	-	184	-	
	64,0							"	480	-	"	736	-	256	-	
	59,5							"	446	25	"	684	25	238	-	
	60,5							"	453	75	"	695	75	242	-	
	67,0							"	502	50	"	770	50	268	-	
	66,5							"	498	75	"	764	75	266	-	
	72,0							"	540	-	"	828	-	288	-	
	37,5							800	300	-	"	431	25	131	25	
	29,5							"	236	-	"	339	25	103	25	
	78,0							"	624	-	"	897	-	273	-	
	83,0							"	664	-	"	954	50	290	50	
1	21,0							650	786	50	"	1391	50	605	-	
	33,0							750	247	50	"	379	50	132	-	
	49,8							"	373	50	"	572	70	199	20	
	50,5							"	378	75	"	580	75	202	-	
	51,0							"	382	50	1100	561	-	178	50	
	55,0							"	412	50	"	605	-	192	50	
							53,7									
							07,8									
							05,2									
							15,0									
12	79,3						81,7		9675	75		14643	95	4968	20	
	50,8							300	152	40	750	381	-	228	60	
	20,4							350	71	40	800	163	20	91	80	
	16,8							"	58	80	850	142	80	84	-	
	30,8							400	123	20	950	292	60	169	40	
	21,2							650	137	80	1100	233	20	95	40	
	26,5							850	225	25	1000	265	-	39	75	
1	66,5								768	85		1477	80	708	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			236	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			237	" " " "
			238	kulle
			239	åker, 0,2-0,25 m. " "
			240	" " " "
			241	" " " "
			242	" " " "
			243	" " " "
			244	" " " "
			245	" " " "
			246	" " " "
			247	" " " "
			248	" " " "
			249	" 0,15-0,2 m. " "
			250	" " " "
			251	" " " "
			252	" " " "
			253	" " " "
			254	" " " "
			255	" " " "
			256	" 0,25-0,3 m. " "
			257	" " " "
			258	" " " "
			259	" " " "
			260	" " " "
			261	" " " "
			262	" " " "
			263	" " " "
			264	" " " "
			265	" " " "
			266	" " " "
			267	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	66,5								768	85		1477	80	708	95	
	19,0							850	161	50	1000	190	-	28	50	
	23,0							"	195	50	"	230	-	34	50	
							46,5									
	28,6							1000	286	-	1050	300	30	14	30	
	17,0							"	170	-	"	178	50	8	50	
	21,2							"	212	-	"	222	60	10	60	
	21,7							"	217	-	"	272	85	10	85	
	32,5							"	325	-	"	341	25	16	25	
	25,4							"	254	-	"	266	70	12	70	
	24,0							"	240	-	"	252	-	12	-	
	24,4							"	244	-	"	256	20	12	20	
	23,8							950	226	10	1000	238	-	11	90	
	28,8							"	273	60	"	288	-	14	40	
	37,2							900	334	80	950	353	40	18	60	
	41,4							"	372	60	"	393	30	20	70	
	55,6							850	472	60	"	528	20	55	60	
	35,2							"	299	20	"	334	40	35	20	
	40,0							"	340	-	"	380	-	40	-	
	22,6							900	203	40	"	214	70	11	30	
	20,3							800	162	40	1000	203	-	40	60	
	14,4							550	79	20	1050	151	20	72	-	
	12,0							500	60	-	1000	120	-	60	-	
	18,5							800	148	-	"	185	-	37	-	
	26,4							"	211	20	1100	290	40	79	20	
	27,0							850	229	50	"	297	-	67	50	
	21,2							950	201	40	"	233	20	31	80	
	22,0							"	209	-	"	242	-	33	-	
	14,8							1000	148	-	"	162	80	14	80	
	15,0							"	150	-	"	165	-	15	-	
	12,6							"	126	-	"	138	60	12	60	
	11,0							1050	115	50	"	121	-	5	50	
	11,3							"	118	65	"	124	30	5	65	
9	14,4						46,5		7555	-		9106	70	1551	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Artorp Gästgivareg.	4 1	avs.läg. Artorpsäng		Ida Larsson.
			268	åker, 0,25-0,3 m. mylla på lera
			269	" 0,2 m. " "
			270	" " " "
			271	" " " "
			272	" 0,2-0,3 m. " "
			273	" " " "
			274	" 0,3-0,4 m. " "
			275	" " " "
			276	" " " "
			277	" " " "
			278	" 0,25 m. " "
			279	" " " "
			280	" " " "
			281	" " " "
			282	" " " "
			283	väg
			284	kulle
				Summa
Artorp Gästgivareg.	3 1	1/2		Johan Aug. Leyon.
			285	väg
			286	åker, högl.
			287	" 0,3-0,4m. torvmylla på sand ö lera
			288	" 0,2-0,3m. mylla på " "
			289	" " " " "
			290	" 0,3-0,4 m. torvmylla " "
			291	" " " "" "
			292	" 0,3-0,35 m. mylla på lera
			293	" " " "
			294	betesmark, tuvig, djup, väl multn. torvjord
			295	" " " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	82,4							800	659	20	1150	947	60	288	40	
	77,4							750	580	50	1050	812	70	232	20	
	06,5							850	55	25	"	68	25	13	-	
	29,2							750	219	-	"	306	60	87	60	
	40,o							"	300	-	1100	440	-	140	-	
	28,o							"	210	-	"	308	-	98	-	
	31,o							800	248	-	1200	372	-	124	-	
	39,o							"	312	-	"	468	-	156	-	
	35,4							850	300	90	"	424	80	123	90	
	44,5							"	378	25	"	534	-	155	75	
	48,8							950	463	60	1100	536	80	73	20	
	35,7							"	339	15	"	392	70	53	55	
	38,8							"	368	60	"	426	80	58	20	
	52,o							1000	520	-	""	572	-	52	-	
	84,o							950	798	-	"	924	-	126	-	
							07,o									
							02,2									
6	72,7						09,2		5752	45		7534	25	1781	80	
							26,o									
						1	71,6									
	78,2							700	547	40	1050	821	10	273	70	
	32,2							950	305	90	1100	354	20	48	30	
	56,o							"	532	-	"	616	-	84	-	
	40,o							650	- 260	-	1050	420	-	160	-	
	54,8							600	328	80	"	575	40	246	60	
	23,5							800	188	-	1200	282	-	94	-	
	12,o							1000	120	-	"	144	-	24	-	
		2	75,o					200	550	-	650	1787	50	1237	50	
		2	03,o					150	304	50	600	1218	-	913	50	
2	96,7	4	78,o			1	97,6		3136	60		6218	20	3081	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Artorp Gästgivareg.	10 1	avst.		Karl Karlsson.
			296	åker, 0,4 m. mylla på lera
			297	" " " "
			298	" 0,3 m. " "
			299	" " " "
			300	" " " "
			301	" 0,3-0,35 m." "
			302	kulle
				Summa
Altorpet	1 1	1/8		Ida Larsson.
			303	åker, 0,2-0,25 m. mylla på lera
			304	" " " "
			305	" " " "
			306	" " " "
			307	" " " "
			308	väg
				Summa
Gärdhem Skatteg.	4 3	1/8		Axel Hallberg.
			309	åker, 0,25-0,3 m. mylla på lera
			310	" " " "
			311	" 0,3-0,4 m. " "
			312	" " " "
			313	" " " "
			314	" 0,25-0,3 m. " "
			315	" " " "
			316	" " " "
			317	" " " "
			318	" " " "
			319	" " " "
			320	" " " "
			321	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	50,8							850	431	80	1200	609	60	177	80	
	41,8							"	355	30	"	501	60	146	30	
	68,6							800	548	80	"	823	20	274	40	
	41,5							"	332	-	"	498	-	166	-	
	44,0							900	396	-	"	528	-	132	-	
	94,8							750	711	-	"	1137	60	426	60	
							01,5									
3	41,5						01,5		2774	90		4098	-	1323	10	
	43,0							1000	430	-	1050	451	50	21	50	
	60,8							950	577	60	"	638	40	60	80	
	41,0							"	389	50	"	430	50	41	-	
	38,0							"	361	-	"	399	-	38	-	
	76,0							"	722	-	"	798	-	76	-	
							03,2									
2	58,8						03,2		2480	10		2717	40	237	30	
	50,8							750	381	-	1150	584	20	203	20	
	47,2							"	354	-	"	542	80	188	80	
	79,0							"	592	50	1200	948	-	355	50	
	36,8							"	276	-	"	441	60	165	60	
	38,0							"	285	-	"	456	-	171	-	
	50,0							800	400	-	1150	575	-	175	-	
	40,5							"	324	-	"	465	75	141	75	
	37,8							1000	378	-	"	434	70	56	70	
	94,8							850	805	80	"	1090	20	284	40	
1	11,5							"	947	75	"	1282	25	334	50	
	74,0							"	629	-	"	851	-	222	-	
	46,0							800	368	-	"	529	-	161	-	
	52,6							"	420	80	"	604	90	184	10	
7	59,0								6161	85		8805	40	2643	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			322	åker, 0,25-0,3 m. mylla på lera
			323	" " " "
			324	" " " "
			325	" " " "
			326	" " " "
			327	" 0,2-0,25 m. mylla på sand ö lera
			328	" " " " "
			329	" 0,25-0,3 m. " på "
			330	" 0,25-0,35 m. " "
			331	" " " "
			332	" " " "
			333	" 0,3 m. " "
			334	" " " "
			335	" 0,3-0,4 m. " "
			336	" 0,3 m. " "
			337	" " " "
			338	" " " "
			339	" " " "
			340	" 0,2-0,3 m. " "
			341	" " " "
			342	högländ mark
			343	" "
			344	" "
			345	kulle
			346	"
			347	väg
				Summa
Ärdhem Skatteg.	5 3	1/8		Alfred Svensson.
			348	åker, 0,25 m. mylla på lera
			349	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	59,0								6161	85		8805	40	2643	55	
	50,5							800	404	-		580	75	176	75	
	46,4							"	371	20	1150	533	60	162	40	
	35,0							"	280	-	"	402	50	122	50	
	27,6							"	220	80	"	317	40	96	60	
	47,0							950	446	50	"	540	50	94	-	
	52,5							800	420	-	1050	551	25	131	25	
	18,6							750	139	50	1100	204	60	65	10	
	50,0							"	375	-	1150	575	-	200	-	
	59,0							450	265	50	1050	619	50	354	-	
	49,0							800	392	-	1200	588	-	196	-	
	14,5							1100	159	50	"	174	-	14	50	
	06,0							"	66	-	"	72	-	6	-	
	49,6							750	372	-	"	595	20	223	20	
	30,0							"	225	-	"	360	-	135	-	
	27,9							850	237	15	"	334	80	97	65	
	29,7							800	237	60	"	356	40	118	80	
	27,0							750	202	50	"	324	-	121	50	
	31,0							"	232	50	"	372	-	139	50	
	46,0							650	299	-	1100	506	-	207	-	
	22,7							700	158	90	1000	227	-	68	10	
							08,6									
							72,6									
							12,6									
							05,0									
							12,4									
							25,0									
14	79,0					1	36,2		11666	50		17039	90	5373	40	
	12,0							850	102	-	1000	120	-	18	-	
	17,5							"	148	75	"	175	-	26	25	
	29,5								250	75		295	-	44	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gärdhem Stommen	2 2	1/8		Gottfrid Karlsson.
			350	åker, 0,25-0,3 m. mylla på lera
			351	" " " "
			352	" " " "
			353	" " " "
			354	" 0,3-0,35 m. " "
			355	" " " "
			356	" " " "
			357	" " " "
			358	" 0,4 m. " "
			359	betesmark, tuvig, djup, väl multnad torvjord
			360	åker, 0,3-0,35 m. mylla på lera
			361	" " " "
				S u m m a
Gärdhem Skatteg.	3 3	17 120		Gottfrid Karlsson.
			362	åker, 0,3-0,35 m. mylla på lera
			363	" " " "
			364	" " " "
			365	" " " "
			366	" 0,25-0,3 m. " "
			367	" " " "
			368	" " " "
			369	" " " "
			370	" " " "
			371	" " " "
			372	" " " "
			373	" 0,3-0,4 m. " "
			374	" " " "
			375	" 0,3-0,35 m. " "
			376	väg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	87,0							800	696	-	1150	1000	50	304	50	
	86,2							850	732	70	"	991	30	258	60	
1	06,5							900	958	50	"	1224	75	266	25	
	40,8							950	387	60	"	469	20	81	60	
	41,2							700	288	40	1200	494	40	206	-	
	44,3							600	265	80	1100	487	30	221	50	
	37,0							500	185	-	1050	388	50	203	50	
	34,5							"	172	50	"	362	25	189	75	
	42,6							"	213	-	"	447	30	234	30	
			37,0					150	55	50	600	222	-	166	50	
	48,0							850	408	-	1300	576	-	168	-	
	04,6							"	39	10	"	55	20	16	10	
5	72,7		37,0						4402	10		6718	70	2316	60	
	18,0							1100	198	-	1200	216	-	18	-	
	59,4							850	504	90	"	712	80	207	90	
	48,8							750	366	-	"	585	60	219	60	
	07,8							650	50	70	"	93	60	42	90	
	52,4							950	497	80	1150	602	60	104	80	
	86,0							"	817	-	"	989	-	172	-	
	33,3							850	283	05	"	382	95	99	90	
	35,5							1100	390	50	"	408	25	17	75	
	42,5							1050	446	25	"	488	75	42	50	
	38,8							1000	388	-	"	446	20	58	20	
	46,5							800	372	-	"	534	75	162	75	
1	82,0							"	1456	-	1200	2184	-	728	-	
1	15,0							900	1035	-	"	1380	-	345	-	
	48,0							1000	480	-	"	576	-	96	-	
							13,7									
8	14,0						13,7		7285	20		9600	50	2315	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gärdhem Hansgården	3 1	1/4		Gustav Jonasson.
			377	åker, 0,3-0,35 m. mylla på lera
			378	" " " "
			379	" " " "
			380	" " " "
			381	" " " "
			382	" " " "
			383	" " " "
				Summa
Bastorp	6 1	61 384		Martin Johansson.
			384	åker, 0,3 m. mylla på lera
			385	" 0,25-0,3 m. " "
			386	" " " "
				Summa
Bastorp	3 1	3/16		Alfred Oskarsson.
			387	åker, 0,3-0,35 m. mylla på lera
			388	" " " "
			389	" 0,3 m. " "
			390	" 0,25-0,3 m. " "
			391	" " " "
			392	" " " "
			393	" " " "
			394	tomt och trädgård
			395	åker, 0,3-0,35 m. mylla på lera
			396	" " " "
			397	högländ mark
			398	kulle
			399	väg
			400	"
			401	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	83,4							1000	834	-	1150	959	10	125	10	
	37,8							950	359	10	"	434	70	75	60	
	37,3							"	354	35	"	428	95	74	60	
	39,4							"	374	30	"	453	10	78	80	
1	23,8							"	1176	10	"	1423	70	247	60	
	75,2							800	601	60	"	864	80	263	20	
	41,4							"	331	20	"	476	10	144	90	
4	38,3								4030	65		5040	45	1009	80	
1	74,o							850	1479	-	1200	2088	-	609	-	
2	31,8							900	2086	20	1150	2665	70	579	50	
1	90,o							950	1805	-	"	2185	-	380	-	
5	95,8								5370	20		6938	70	1568	50	
	97,o							750	727	50	1150	1115	50	388	-	
1	38,o							800	1104	-	1200	1656	-	552	-	
1	92,5							850	1636	25	"	2310	-	673	75	
	49,5							800	396	-	1150	569	25	173	25	
	36,4							750	273	-	"	418	60	145	60	
	26,6							"	199	50	"	305	90	106	40	
	66,o							700	462	-	1200	792	-	330	-	
	12,2							"	85	40	"	146	40	61	-	
	75,o							850	637	50	1150	862	50	225	-	
	63,o							900	567	-	"	724	50	157	50	
							34,o									
							17,5									
							25,o									
							03,8									
							03,9									
7	56,2						84,2		6088	15		8900	65	2812	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bol	2 3 1 ,1	Soldat-torp		Oskar Svensson.
			402	högländ mark
			403	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			404	" " " "
			405	" " " "
				S u m m a
Bol	2 1	1/4		Oskar Svensson.
			406	åker, 0,3 m. mylla på lera
			407	" " " "
			408	" " " "
			409	" 0,2-0,3 m. " "
			410	" " " "
			411	" 0,25 m. " "
				S u m m a
				S a m m a n d r a g.
Hullsjö Herregården	3 5	1/3	1-3a	Karl Karlsson.....
" "	4 5	1/3	4-12	Frans Johansson .....
" Assaregården	2 6	3/16	13-21	Karl Jansons sterbhus .....
" "	7 6	7/96	22-38	Hj.Andersson .....
" "	4 6	3/16	39-50	A.P.Anderssons sterbhus .....
" "	5 6	3/16	51-62	Anders Johansson .....
Lunden	3 1	272/1000	63-65	Edvard Johanssons sterbhus .....
"	4 1	88/1000	66-84	Augustinus Johansson .....
"	5 1	82/1000	85-124	Emil Andersson .....
"	6 1	42/1000	125-156	Anders Johanssons sterbhus .....
"	7 1	38/1000	157-176	Karl Anderssons sterbhus .....
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							02,8									
	33,7							650	219	05	1200	404	40	185	35	
	35,3							"	229	45	"	423	60	194	15	
	38,0							"	247	-	"	456	-	209	-	
1	07,0						02,8		695	50		1284	-	588	50	
	06,0							650	39	-	1200	72	-	33	-	
1	52,0							900	1368	-	"	1824	-	456	-	
	34,0							700	238	-	"	408	-	170	-	
1	03,0							650	669	50	1100	1133	-	463	50	
	38,8							600	232	80	"	426	80	1316	50	
	37,5							700	262	50	"	412	50	150	-	
3	71,3								2809	80		4276	30	1466	50	
2	75,0								2532	-		2713	50	181	50	
3	32,8						10,0		3472	60		3851	10	378	50	
3	63,4						58,0		3599	30		3976	40	377	10	
5	02,8						20,0		4937	25		5570	05	632	80	
4	59,7						67,0		4470	45		5087	15	616	70	
4	84,0						47,0		4985	90		5566	-	580	10	
2	68,0								2680	-		3002	30	322	30	
6	69,6						42,5		6058	-		7130	50	1072	50	
8	30,7						94,0		6509	25		8902	35	2393	10	
4	66,0						22,3		4330	15		5297	90	967	75	
4	22,6						08,5		3627	45		4859	90	1232	45	
50	74,6					3	69,3		47202	35		55957	15	8754	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Lunden	1 8	116/1000	177-185	Otto Jonasson .....
Halltorp	1 4	3/8	186-196	" " .....
"	1 3	3/8	197-203	Svante Jonasson .....
Högen	1 2	1/4	204-229	Nils Anderssons sterbhus .....
Artorp Kronogården	2 3	270/1000	230-267	Einar Johansson .....
" Gästgivaregården	1 4	avs.läg.Artorpsäng,	268-284	Ida Larsson .....
" "	1 3	1/2	285-295	Johan Aug. Leyon .....
" "	1 10	avst.	296-302	Karl Karlsson .....
Altorpet	1 1	1/8	303-308	Ida Larsson .....
Gärdhem Skatteg.	3 4	1/8	309-347	Axel Hallberg .....
" "	3 5	1/8	348-349	Alfred Svensson .....
" Stommen	2 2	1/8	350-361	Gottfrid Karlsson .....
" Skatteg.	3 3	17/120	362-376	" " .....
" Hansgården	1 3	1/4	377-383	Gustav Jonasson .....
Bastorp	1 6	6/384	384-386	Martin Johansson .....
"	1 3	3/16	387-401	Alfred Oskarsson .....
Bol	1 2 3 ,1	Soldattorp	402-405	Oskar Svensson .....
"	1 2	1/4	406-411	" " .....
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
50	74,6					3	69,3		47202	35		55957	15	8754	80	
3	62,4						08,0		3147	40		3971	10	823	70	
3	72,3						24,4		2809	90		4159	25	1349	35	
2	29,7								1503	80		2290	75	786	95	
12	79,3						81,7		9675	75		14643	95	4968	20	
9	14,4						46,5		7555	-		9106	70	1551	70	
6	72,7						09,2		5752	45		7534	25	1781	80	
2	96,7	4	78,0			1	97,6		3136	60		6218	20	3081	60	
3	41,5						01,5		2774	90		4098	-	1323	10	
2	58,8						03,2		2480	10		2717	40	237	30	
14	79,0					1	36,2		11666	50		17039	90	5373	40	
	29,5								250	75		295	-	44	25	
5	72,7		37,0						4402	10		6718	70	2316	60	
8	14,0						13,7		7285	20		9600	50	2315	30	
4	38,3								4030	65		5040	45	1009	80	
5	95,8								5370	20		6938	70	1568	50	
7	56,2						84,2		6088	15		8900	65	2812	50	
1	07,0						02,8		695	50		1284	-	588	50	
3	71,3								2809	80		4276	30	1466	50	
149	66,2	5	15,0			9	79,3		128637	10		170790	95	42153	85	

Artorp den 17 februari 1933.

C.B. Carlson, Georg A. Stridsberg, B.A. Bernson.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
				Södra företaget.			
Artorp Gästgivareg.	1:2	1/2		Hjalmar Johansson.			
			412	åker,	0,2-0,3 m.	mylla på	lera
			413	"	"	"	"
			414	"	0,3-0,35 m.	"	"
			415	"	"	"	"
			416	"	"	"	"
			417	"	0,3 m.	"	"
			418	"	0,3-0,35 m.	"	"
			419	"	0,2-0,35 m.	"	"
			420	"	"	"	"
			421	dike			
							Summa
" "	1:3	1/2		Johan Aug. Leyon.			
			422	väg			
			423	åker,	0,3 m.	mylla på	lera
			424	"	"	"	"
			425	"	"	"	"
			426	"	"	"	"
			427	"	"	"	"
			428	"	"	"	"
			429	"	"	"	"
			430	"	"	"	"
			431	"	"	"	"
							Summa
Altorpet	1:1	1/8		Ida Larsson.			
			432	åker,	0,25-0,35 m.	mylla på	lera
			433	"	0,2-0,3 m.	"	"
			434	"	"	"	"
							Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	29,3							950	278	35	1050	307	65	29	30	
	87,6							1000	876	-	1100	963	60	87	60	
1	12,0							1100	1232	-	1200	1344	-	112	-	
	31,5							900	283	50	"	378	-	94	50	
	45,0							800	360	-	"	540	-	180	-	
	89,5							"	716	-	"	1074	-	358	-	
	84,0							900	756	-	"	1008	-	252	-	
2	90,0							1150	3335	-	"	3480	-	145	-	
	94,5							1000	945	-	"	1134	-	189	-	
							14,0									
8	63,4						14,0		8781	85		10229	25	1447	40	
							16,7									
	17,0							1050	178	50	1200	204	-	25	50	
	28,5							950	270	75	"	342	-	71	25	
	39,2							850	333	20	"	470	40	137	20	
	51,7							800	413	60	"	620	40	206	80	
	50,0							750	375	-	"	600	-	225	-	
	43,5							"	326	25	"	522	-	195	75	
	42,0							"	315	-	"	504	-	189	-	
	04,0							850	34	-	"	48	-	14	-	
	07,0							800	56	-	"	84	-	28	-	
2	82,9						16,7		2302	30		3394	80	1092	50	
2	00,0							1120	2240	-	1150	2300	-	60	-	
	34,5							1000	345	-	1100	379	50	34	50	
	48,5							950	460	75	1050	509	25	48	50	
2	83,0								3045	75		3188	75	143	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Artorp Gästgivareg.	2 1	1/2	412-421	Hjalmar Johansson .....
" "	3 1	1/2	422-431	Johan Aug. Leyon .....
Altorpet	1 1	1/8	432-434	Ida Larsson .....
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	63,4						14,0		8781	85		10229	25	1447	40	
2	82,9						16,7		2302	30		3394	80	1092	50	
2	83,0								3045	75		3188	75	143	-	
14	29,3						30,7		14129	90		16812	80	2682	90	

Artorp den 17 februari 1933.

C. B. Carlson.

Georg A. Stridsberg. B. A. Bernson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Reg. nr.	Mantal.	Hemman, ägare.	Ersättning för Markupplåtelse. m²	å öre	kr.	ö.	intrång m³	å ö.	kr.	ö	Summa ersättning. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Norra företaget										
		Avloppssträckan A-B-C-D.										
3/5	1/3	Hullsjö Herregården, Karl Karlsson	30	9,5	2	85						
			30	10,-	3	-						
			20	6	1	20	130	40	52	oo	59	05
4/5	1/3	Hullsjö Herregården, Karl Johansson	40	9,5	3	80						
			60	10	6	-	120	"	48	-	57	80
2/6	3/16	Hullsjö Assaregården Karl Janssons sterbh.	25	9,5	2	38						
			75	9	6	75	125	"	50	-	59	13
7/6	7/96	Hullsjö Assaregården Hj. Andersson	90	8,5	7	65						
			45	10	4	50	145	"	58	-	70	15
4/6	3/16	Hullsjö Assaregården A.P.Andersson	80	9,5	7	60						
			55	10	5	50						
			50	8	4	-	185	"	74	-	91	10
5/6	3/16	Hullsjö Assaregården Anders Johansson	65	10,5	6	83						
			240	9,5	22	80						
			105	10	10	50	490	"	196	-	236	13
3/b	277/1000	Lunden, Edvard Johansson	115	10	11	50	110	"	44	-	55	50
4/1	88/1000	" Augustinus Johansson	110	9	9	90						
		överföres			9	90					628	86

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Överfört			106	86			522	-		
					9	90					628	86
			30	9,5	2	85						
			105	8,5	8	93	280	40	112	oo	133	68
5 1	82/1000	Lunden, Emil Andersson	145	8,5	12	32						
			85	9	7	65	240	"	96	-	115	97
6 1	42/1000	" Anders Johansson	110	8	8	80						
			30	9,5	2	85						
			155	9	13	95						
			20	10	2	-						
			15	9,5	1	43						
			20	8	1	60						
			15	6,5		98						
			125	4,5	5	63						
			40	5,5	2	20	620	"	248	-	287	44
7 1	38/1000	Lunden, Karl Anders-sons sterbhus	275	7	19	25						
			25	8,5	2	13						
			50	9,5	4	75	400	"	160	-	186	13
2 1	1/4	Högen, Nils Anderssons sterbhus	165	8	13	20						
			315	7,5	23	63						
			325	6,5	21	12						
			340	7,5	25	50	1350	"	540	-	623	45
3 2	270/1000	Artorp Kronogården Einar Johansson	100	3	3	-						
			80	3,5	2	80						
			90	4	3	60						
			65	6,5	4	23						
			30	5,5	1	65	415	"	166	-	181	28
4 avs. Ar- 1 torpsäng.		Artorp Gästgivareg. Ida Larsson	90	8	7	20						
			160	7,5	12	-						
			75	8	6	-						
			105	8,5	8	93	560	"	224	-	258	13
		Överföres			346	94			2068	-	2414	94

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Överfört			346	94			2068		2414	94
3 1	1/2	Artorp Gästgivareg. Johan Aug. Leyon	70	7	4	90						
			215	2	4	30						
			125	1,5	1	88	540	40	216	-	227	08
10 1	avst.	Artorp Gästgivareg. Karl Karlsson	235	7,5	17	63						
			120	8	9	60						
			70	8,5	5	95	540	"	216	-	249	18
4 3	1/8	Gärdhem Skattegården Axel Hallberg	240	7,5	18	-						
			85	8	6	80						
			140	8,5	11	90	600	"	240	-	276	70
2 2	1/8	Gärdhem Stommen Gottfrid Karlsson	335	6,75	23	96	380	"	152	-	175	96
3 3	17/120	Gärdhem Skattegården Gottfrid Karlsson	385	8,5	32	73	380	"	152	-	184	73
6 1	61/384	Bastorp, Martin Johansson	400	8,75	35	-	420	"	168	-	203	-
3 1	3/16	Bastorp, Alfred Oskarsson	100	8,5	8	50						
			310	8,25	25	58						
			120	8	9	60						
			115	7	8	05	720	"	288	-	339	73
					571	32			3500	-	4071	32
		Avloppsstråckan B-E.										
5 1	82/1000	Lunden, Emil Andersson	1160	7,5	87	-						
			155	7	10	85						
			25	6,5	1	63						
			20	6	1	20						
			20	7	1	40						
			60	8	4	80						
			60	8,5	5	10						
			45	9	4	05						
			150	6	9	-						
			20	8	1	60						
			30	8,5	2	55	1820	40	728	-	857	18
					127	18			728	-	857	18

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
		Överfört			127	18			728	00	857	18
6 1	42 1000	Lunden, Anders Johansson	190	7,5	14	25	200	40	80	-	94	25
2 1	1/4	Högen, Nils Anderssons sterbhus	170	8,5	14	45						
			600	7,5	45	-	720	"	288	-	347	45
4 3	1/8	Gärdhem Skattegården Axel Hallberg	150	7,5	11	25						
			110	8	8	80						
			150	6,5	9	75						
			110	7,5	8	25						
			20	8	1	60						
			20	8,5	1	70						
			70	7,5	5	25						
			115	4,5	5	18	780	"	312	-	363	78
		S u m m a			254	66			1408	-	1662	66
		Södra företaget.										
		Avloppsträckan F-G.										
2 1	1/2	Artorp Gästgivareg. Hjalmar Johansson	75	9,5	7	13						
			100	9,5	9	50						
			250	9	22	50						
			430	8	34	40	1000	40	400	-	473	53
1 1	1/8	Altorpet, Ida Larsson	80	9,5	7	60	90	"	36	-	43	60
		S u m m a			81	13			436	-	517	13

Artorp den 17 februari 1933.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

L ä g e	Längd i meter.	Arbete, material m.m.	Antal.	á kronor.	Kostnad kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		1/ Norra företaget.						
32+20-25	720	Avloppssträckan A-B.						
32+20-30	220	Schaktning av lera kubm.	120	1,-	120	oo		
30 - 28	200	" " "	300	0,80	240	-		
28-26+50	150	" " "	310	"	248	-		
26+50-25	150	" " "	310	"	248	-	856	oo
		För anordnande av överfarter å tegdiken st.	20	4,-			80	-
		Ombyggnad av bron för överfart till trumma av sten med 1,o m.brett och minst 0,8 m. högt vattenlopp och 3,o m. längd, enligt ritning.....st.	1				220	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					500	46
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					113	54
		Summa					1770	-
25 - 0	2500	Avloppssträckan B-C-D.						
25 - 23	200	Schaktning av lera kubm.	550	0,80	440	-		
23 - 21	200	" " " "	610	"	488	-		
21 - 19	200	" " " och torvjord kubm.	440	0,65	286	-		
19 - 17	200	Schaktning av lera, ngt. torvjord "	660	0,75	495	-		
17 - 15	200	Schaktning av lera "	820	0,80	656	-		
15 - 13	200	" " " "	840	"	672	-		
		Överföres			3037	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			3037 oo	
13 - 11	200	Schaktning av lera kubm.	720	0,80	576 -	
11 - 9	200	" " " med ngt.				
		torvjord och rötter kubm.	670	"	536 -	
9 - 7	200	Schaktning av lera med ngt.				
		torvjord och rötter kubm.	660	"	~~480~~ 528 -	+48
7 - 5	200	Schaktning av lera "	530	0,75	397 50	
5 - 3	200	" " " "	480	"	360 -	
3 - 1	200	" " " "	550	"	412 50	
1 - 0	100	" " " "	240	0,85	204 -	6003 oo
14+70		Ombyggnad av bron för ägovä-				
		gen vid 14+70 m. till trumma				
		av sten med 1,o x 1,o m. vat-				
		tenlopp och 3,o m. längd, enl.				
		ritning st.	1		250 -	
5+40		Ombyggnad av bron för ägovä-				
		gen vid 5+40 m. till trumma				
		av sten med 0,6 x 0,6 m. vat-				
		tenlopp och 3,o m.längd, enl.				
		ritning st.	1		160 -	
3+50		Ombyggnad av trumman för ö-				
		verfart vid 3+50 m.lika med				
		den vid 5+40 m. st.	1		160 -	
2+70		Ombyggnad av trumman för ägo-				
		vägen vid 2+70 m. lika med				
		den vid 5+40 m. st.	1		160 -	
1+50		Ombyggnad av trumman för ö-				
		verfart vid 1+50 m.lika med				
		den vid 5+40m. st.	1		160 -	890 oo
		För fördjupning och vidgning				
		av vattningsstället å Bas-				
		torp 1 3				200 -
		För anordnande av överfarter				
		å tegdiken st.	60	4,-		240 -
		Överföres				7333 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				7333 oo
		För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt ersättningslängden				3570 86
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				726 14
		Summa				11630 -
25 - 46	1250	Avloppssträckan B-E. (Utföres ej)				
25 - 56	250	Schaktn. av lera och sand kubm.	630	0,75	472 50	
56 - 54	200	" " " "	580	0,85	493 -	
54 - 52	200	" " " "	740	1,-	740 -	
52 - 50	200	" " " "	600	1,-	600 -	
50 - 48	200	" " " "	450	0,90	405 -	
48 - 46	200	" " " "	520	0,75	390 -	3100 50
		Ombyggnad av trummor för utfarts och ägovägar vid 25+50m, vid 54+90m., vid 53+35m. och vid 49+45 m. med 0,6 x 0,6m. vattenlopp och 3,o m. längd. enl. ritning till trumma å sträckan C-D st.	4	160		640 -
		För anordnande av överfarter å tegdiken st.	25	4,-		100 -
		För markupplåtelse och intrång enligt längd				1662 66
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				396 84
		Summa				5900 -
		Sammandrag.				
		Avloppssträckan A-B			1770 oo	
		" B-C-D			11630 -	13400 -
		" B-E (Utföres ej)				5900 -
		Summa				19300 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		2/ Södra företaget						
44+64-40	464	Avloppssträckan F-G.						
44+64-43	164	Schaktning av lera ngt.rötter						
		kubm.	220	0,90	198	oo		
43-41+50	150	" " " "	370	0,75	277	50		
41+50-40	150	" " " "	500	"	375	-	850	50
		Ombyggnad av trummorna för						
		överfart vid 41+30m. och vid						
		41+42 m. med 0,6 x 0,6 x 3,o						
		meters vattenlopp enl.ritning						
		st.	2	160			320	-
		Ersättning för markupplåtelse						
		och intrång enligt särskild						
		längd					517	13
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 % av arbets-						
		kostnaden					112	37
		S u m m a					1800	-

Artorp den 17 februari 1933.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare
1.	2.	3.	4.
			Norra företaget.
Hullsjö Herregården	3 5	1/3	Karl Karlsson .....
" "	4 5	1/3	Frans Johansson .....
" Assaregården	2 6	3/16	Karl Janssons sterbhus .....
" "	7 6	7/96	Hj.Andersson .....
" "	4 6	3/16	A.P.Andersson .....
" "	5 6	3/16	Anders Johansson .....
Lunden	3 1	277/1000	Edvard Johansson .....
"	4 1	88/1000	Augustinus Johansson .....
"	5 1	82/1000	Emil Andersson .....
"	6 1	42/1000	Anders Johansson .....
"	7 1	38/1000	Karl Anderssons sterbhus .....
"	8 1	116/1000	Otto Jonasson .....
Halltorp	4 1	3/8	" " .....
"	3 1	3/8	Svante Jonasson .....
Högen	2 1	1/4	Nils Anderssons sterbhus .....
Artorp Kronogården	3 2	270/1000	Einar Johansson .....
" Gästgivaregården	4 1	avs.läg. Artorpsäng.	Ida Larsson .....
			överföres

Andel 1

Avloppssträckan A - B - C - D.					Avloppssträckan B - E. (Utföres ej)				Avloppssträckan A-B-C-D.			Förrättningskostnad.	
Ägofigur.	Båtnadsvärde.		Beräknad kostnad.		Ägofigur.	Båtnadsvärde.		Beräknad kostnad.	Beräknad kostnad.		Verklig kostnad.		
5.	6.		7.		8.	9.		10.	11.		12.	13.	
	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1 - 3a	181	50							73	70	0,55		
4 - 12	378	50							154	10	1,15		
13 - 21	377	10							154	10	1,15		
22 - 38	632	80							257	28	1,92		
39 - 50	616	70							251	92	1,88		
51 - 62	580	10							235	84	1,76		
63 - 65	322	30							131	32	0,98		
66 - 84	1072	50							436	84	3,26		
85-87,93 94/2	223	30			88-92, 94/2 95-122	2169	80		91	12	0,68		
125/2, 127-149	708	60			125/2, 126, 150-154	259	15		289	44	2,16		
157-166	782	80			167-176	449	65		322	94	2,41		
					177-185	823	70						
					186-196	1349	35						
					197-203	786	95						
211-225	3609	20			204-210	1359	-		1471	32	10,98		
230-267	1551	70							632	48	4,72		
268-284	1781	80							726	28	5,42		
	12818	90				7197	20		5228	68	39,02		

1.	2.	3.	4.
			överfört
Artorp Gästgivareg.	3 1	1/2	Johan Aug. Leyon .....
" "	10 1	avst.	Karl Karlsson .....
Altorpet	1 1	1/8	Ida Larsson .....
Gärdhem Skattegården	4 3	1/8	Axel Hallberg .....
" "	5 3	1/8	Alfred Svensson .....
" Stommen	2 2	1/8	Gottfrid Karlsson .....
" Skattegården	3 3	17 120	" " .....
" Hansgården	3 1	1/4	Gustav Jonasson .....
Bastorp	6 1	61 384	Martin Johansson .....
"	3 1	3/16	Alfred Oskarsson .....
Bol	2 3 1 ,1	Soldat- torp	Oskar Svensson .....
"	2 1	1/4	" " .....
			S u m m a
			Södra företaget.
Artorp Gästgivareg.	2 1	1/2	Hjalmar Johansson .....
" "	3 1	1/2	Johan August Leyon .....
Altorpet	1 1	1/8	Ida Larsson .....
			S u m m a

5.	6.		7.	8.	9.		10.	11.		12.	13.
	12818	90			7197	20		5228	68	39,02	
285-295	3081	60						1256	92	9,38	
296-302	1323	10						540	02	4,03	
303-308	237	30						96	48	0,72	
309-326	3295	80		327-341	2077	60		1344	02	10,03	
349	26	25		348	18	-		10	72	0,08	
350-361	2316	60						944	70	7,05	
362-376	2315	30						943	36	7,04	
377-383	1009	80						411	38	3,07	
384-386	1568	50						639	18	4,77	
387-401	2812	50						1147	04	8,56	
402-405	588	50						239	86	1,79	
406-412	1466	50						597	64	4,46	
	32860	65	13400-		9293	20	5900 -	13400	-	100,00	
Avloppssträckan F-G.								F - G.			
412-421	1447	40						971	10	53,95	
422-431	1092	50						732	96	40,72	
432-434	143	-						95	94	5,33	
	2682	90						1800	-	100,00	

Artorp den 17 februari 1933.

C.B.Carlson. Georg A.Stridsberg. B.A.Bernson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson.

DIARIE Nr 16303
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1938

Avskrift:

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av Alfred Oskarsson i Bastorp om jämkning i det utlåtande, som meddelats vid en av lantbruksingeniören C.B.Carlson med biträde av gode män handlagd, den 17 februari 1933 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hullsjö med flera hemman i Gärdhems socken, Älvsborgs län; hållet vid sammanträde å Statens vattenfallsverks förvaltningsbyggnad i Trollhättan den 3 juni 1937.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare,
vattenrättsingeniörerna Karl Elfström och H.Larsson samt
vattenrättsnämndemännen Emil Sandberg i Holm och
John Tingdal å Forstena.

Vid protokollet: T.f. vattenrättssekreteraren Olof Lindgren.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, inställde sig Oskar Svensson i Bol, Gustaf Karlsson i Galltorp och Valfrid Svensson i Hullsjö, de två sistnämnda i uppgiven egenskap av ombud för Grädhems kommun såsom entreprenör för företaget.

Oskar Svensson anförde: Svensson vore ägare till fastigheten 1/4

mantal Bol 1 2, vilken vore belägen närmast ovanför sökandens fastighet 3/16 mantal Bastorp 1 3. Svensson hade tidigare lämnat skriftligt medgivande till ansökningen / akten sid. 5 / och vore angelägen om att arbetet snarast komme till utförande.

På fråga uppgav Svensson, att arbetsstyrelsen för företaget utgjordes av Gottfrid Karlsson i Gärdhem Skattegården, Martin Johansson i Bastorp och Johan Aug. Leyon i Altorp Gästgivaregården.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg lördagen den 12 innevarande juni.

Senare å dagen efter sammanträdets slut tillstädeskom under vattendomstolens behandling av ett annat mål sökanden Alfred Oskarsson, vilken därvid upplystes om beslutet angående dag för vattendomstolens dom.

Vid företagen enskild överläggning i målet beslöt vattendomstolen följande

D O M,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 12 juni 1937.

Efter vederbörligt förordnande har lantbruksingenjören C.B.Carlson med biträde av gode män handlagt och den 17 februari 1933 avslutat en syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Sedan Kungl. vattenfallsstyrelsen hos Västerbygdens vattendomstol

anfört besvär över utlåtandet, har domstolen i dom den 31 december 1934, som vunnit laga kraft, lämnat besvären utan bifall.

Enligt utlåtandet avses med företaget fördjupning och vidgning av tidigare befintliga avlopp.

I en den 30 januari 1937 till vattendomstolen ingiven ansökan har Alfred Oskarsson såsom ägare av den i företaget ingående fastigheten 3/16 mantal Bastorp 1 3 anhållit om sådan jämkning av de i utlåtandet meddelade bestämmelserna, att i stället för vidgning och fördjupning av avloppssträckan över ägorna till nämnda fastighet täckt ledning av cement- eller tegelrör finge komma till användning samt utföras i enlighet med ett av lantbruksingenjören C.B.Carlson den 18 januari 1937 upprättat, vid ansökningen fogat förslag. Till stöd för ansökningen har sökanden anfört bland annat, att det befintliga avloppet å sträckan genom Bastorp 1 3 hade ett ganska krokigt och för brukningen av angränsande fält särdeles besvärande lopp, att en förstoring av avloppet å denna sträcka komme att i brukningshänseende få än mera besvärande verkningar, samt att den nu ifrågasatta ändringen skulle medföra en ej oväsentlig inbesparing av kostnader för företaget; och enär vad sålunda anförts får anses innefatta giltiga skäl för bifall till ansökningen, mot vilken någon erinran icke blivit gjord,

prövar vattendomstolen med stöd av 7 kapitlet 59 § vattenlagen rättvist att med bifall till ansökningen, föreskriva den jämkning av

de för företaget meddelade bestämmelserna, att avloppet genom fastigheten Bastorp 1 3 skall utföras såsom täckt ledning av cement- eller tegelrör samt i enlighet med det vid ansökningen fogade, av lantbruksingenjören C.B.Carlson den 18 januari 1937 uppgjorda förslaget.

Då avloppet genom Bastorp 1 3 således kommer att utföras såsom täckt ledning skall till Alfred Oskarsson icke utgå ersättning för markupplåtelse och intrång till följd av avloppets utvidgning.


Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 26 juni 1937.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:







Såvitt härstädes fört diarium utvisar, har vad icke anmälts mot en av Västerbygdens vattendomstol den 12 juni 1937 meddelad dom i mål angående ansökan av Alfred Oskarsson i Bastorp om jämkning i det utlåtande, som meddelats vid en av lantbruksingenjören C.B. Carlson med biträde av gode män handlagd, den 17 februari 1933 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hullsjö m.fl. hemman i Gärdhems socken, Älvsborgs län, betygar: Vänersborg i Vattendomstolens kansli den 25 oktober 1938.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 75 öre.

Kostnad 1 -

2.75

Lantbruksingenjören C.B. Carlson.

Räkenskaper

för

företagen, som avse vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till dels hemmanen Hullsjö, Lunden, Högen, Artorp Kronogården, Artorp Gästgivaregården, Altorpet, Gärdhem Skattegården, Gärdhem Hommen, Gärdhem Hansgården, Bastorp och Bol (= Norra företaget), dels Artorp Gästgivaregården och Altorpet (= Södra företaget), allt i Gärdhems socken av Väne härad och Älvsborgs län.

Debet.

		Ver.	Kr.	öre.
An	Tillskott i förhand av delägarna enligt av Lantbruksingenjören upprättade debiteringslängder	1, 2	5.000:	–
"	Förskott å Statsbidraget		1.800:	–
"	" " Statslånet	3	3.000:	–
"	Emottagit av entreprenören, Gärdhems kommun, ersättning enligt medlanvarande kontrakt för entreprenörens åvilande kostnader för syneförrättningar i efterhand, vilka kostnader av styrelsen förskotterats	4	93:	–
	Kronor		9.893:	–

Gärdhem den
Gottfrid Karlsson
Ordf. i styrelsen för
dikningsföretagen.

Kredit.

		Ver.	Kr.	öre.
Per	Arvode till Lantbruksingenjören för planering av det hela, upprättande av erforderliga handlingar av skilda slag för sökande av statsbidrag och lån, debiteringslängder, förslag till entreprenadkontrakt o. s. v., syneförrättningar och sammanträden med protokoller, kontroll av arbetet med uträkning och intyg, avsyning med bevis m. m.	5-7	1.678:	31
"	Avgift enl. 11 kap. 35 § vattenlagen	8, 9	49:	29
"	Bevis från Vattenöverdomstolen	10	6:	–
"	Diverse omkostnader	7, 10, 11-17	202:	60
"	Utbetalt till entreprenören, Gärdhems kommun, enligt kontrakt	18-32	6.915:	–
			~~8.851:~~	~~20~~
"	Kassabehållning		~~1.041:~~	~~80~~
			~~9893:~~	~~–~~
	Tillkommer: Kronor			
	Ersättningar för fördelning av lånet (4588,45 – 339,73)		4248	72
	12 december 1938. Arvode till styrelsen		50	–
			350	08
	Joh. Aug. Leyon		Kr. 13.500	–
	Dikningsföretagens kassör.			

17.12.38
f. Försvar.

Granskade utan anmärkning vid revision den 13 december 1938.
Alma Rangård. Einar Johansson
Valda revisorer för dikningsföretagens räkenskaper.

P-E1a-0615

Avskrift. Tillhör den av Kungl.Maj:t den 28 juni 1935 för företaget fastställda arbetsplanen med däri av Västerbygdens vattendomstol den 12 juni 1937 föreskriven jämkning. Stockholm den 27 mars 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

DIARIE Nr 16303
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1938

Avskrift: Albert Smith
Rätt avskrivet intygar

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

P.M.

i ärende angående ifrågasatt anläggning av täckt ledning inom företag med syfte att bereda vattenavlopp för torrläggning av mark till Hullsjö, Lunden m.fl. hemman i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Ledningen avses ersätta den del av sträckan C-D, vilken har sitt lopp genom ägor till fastigheten Bastorp 1:3. Å närslutet utdrag ur kartan över den av företaget berörda marken är den sträckning, i vilken ledningen lämpligast funnits böra läggas, utmärkt med en grön linje samt betecknad med a - b - c - D.

Vid b tillrinner vatten från c:a 16 hektar, vid c från 9,5 hektar och vid D från omkring 9 hektar stora områden, vilka till övervägande del bestå av åkerfält i svag sluttning och i övrigt av hag- och skogsmark. Max. avrinningen kan skattas till 1,5 sekundliter pr har och skulle för sträckan a - b sålunda utgöra 24, för b - c 14 och för c-D 13,5 liter. Med den lutning av 3:1000, som kan åstadkommas, skulle för avbördning av nämnda vattenmängder för sträckan a - b erfordras en ledning med 9" (22,5 cm.) och för sträckan b - c-D en ledning med 8"(20cm.) invändig diameter.

Genom vägen vid a, där vatten från omkring 21 hektar tillrinner, förutsättes trumma av 12" (30 cm.) cementrör och på därför å planen angivna ställen brunnar ävenledes av cementrör om 60 á 45 cm. genomskärning.

Profilritning över sträckan för ledningen utvisar djup och lutning samt ritningar till trumma och brunnar dessa byggnaders konstruktion.

Kostnaden för anläggning och material beräknas sålunda:

Trumma av 12" (30 cm.) cementrör vid a med befästning i nedströmssidan och brunn vid uppströmsändan	kr.	150:-
sträckan a - b.		
Grävning, läggning och påhöljning 1m.80á 1,-=	kr.	80:-
material:9" (22,5 cm.)cementrör med transport 80 á 2,25 " 180:-	"	260:-
sträckan b - c.		
grävning, läggning och påhöljning,1m.88á 0,80=		68:40
överföres	68:40	410:-

		överfört 68:40	410:-
material: 8" (20 cm.)tegelrör med transport			
	1m.88 á 1,65 = kr.	145:20	213:60
sträckan c - D.			
grävning, läggning och påhöljning, 1m.50 á 0,60 =	"	30:-	
material: 8" (20 cm.) tegelrör med transport			
	1m. 50 á 1,65 = "	82:50	112:50
Brunn vid b av 60 cm. cementrör med transport, st.1	"		50:-
Brunn vid c och D av 45 cm. cementrör med transport			
	st 2 á 40:- kr.		80:-
För oförutsett, tillsyn m.m.			43:90
		Summa kronor	910:-

Kostnaden för utvidgningen och fördjupningen av det öppna avloppet å den ifrågakommande sträckan 2+70-0 jämte ombyggnad av tvänne ägovägstrummor samt ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats till:

schaktning	kubm. 450 á 0,75		kr.	337:50
"	" 240 á 0,85		"	204:-
Ombyggnad av tvänne ägovägstrummor st. 2 á 160:- kr.			"	320:-
Ersättning för markupplåtelse och intrång			"	339:73
För oförutsett och tillsyn			"	88:77
			Summa kronor	1290:-

Göteborg den 18 januari 1937.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Fullmakt för min dotter Ämneslärarinnan Alma Rangård att underteckna kontrakt, skuldförbindelse, statsbidrag samt säkerhet för fullgörande av kontrakt, angående torrläggning av mark inom Hullsjö m. fl. i Gärdhems socken av Älvsborgs län.

Aletorp, Gärdhem den 7 sept 1935

Ida Larsson.

Bevittnas: Vitalis Freiholtz

Anders Bengtsson.

Uppslag i Förs.-boken 22

Åldersbetyg.

1. Att änkefru Ida Sofia Larsson, f. Svensson,

2. är född den 9 januari år 1863 (sex – tre)

3. i Hjärtums församling i ~~Älfsborgs~~ Bohus' län,
är änka sedan den 24 november 1914 efter stataren Axel Larsson,
är enligt uppgift ensam ägare till 1/8 mtl Aletorps med Aletorps ängi denna församling,

4. betygar **Gärdhems församling i Älvsborgs län**

5. den 7 september år 1935.

Ester Hildemar,

~~Kyrkoherde~~ ~~v. Pastor~~ Komminister ~~Ständig Adjunkt~~ ~~Pastorsadjunkt.~~

N:o 171. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. 2-32

28/6 35

DIARIE Nr 3763
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1935

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vattenavledningsföretagen i Hullsjö, Lunden, Halltorp, Högen, Artorp, Altorpet, Gärdhem, Bastorp och Bol i Gärdhems socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Lunden	$1\frac{3}{1}$	277/1000	mtl.	ägare:	Edvard Johanssons sterbh.
"	$1\frac{4}{1}$	88/1000	"	"	: Augustinus Johansson,
"	$1\frac{7}{1}$	38/1000	"	"	: Johanna Andersson,
Högen	$1\frac{2}{1}$	1/4	"	"	: Nils Anderssons sterbh.,
Artorp Gästgivareg.	$1\frac{2}{1}$	1/2	"	"	: John Johansson,
" "	$1\frac{3}{1}$	1/2	"	"	: Johan Aug. Leyon,
" "	$1\frac{4}{1}$	avs. läg. Artorpsäng			: Ida Larsson,
" "	$1\frac{10}{1}$	avst.		ägare:	Karl Karlsson,
" Kronogården	$2\frac{3}{1}$	270/1000	mtl.	"	: Einar Johansson,
Altorpet	$1\frac{1}{1}$	1/8	"	"	: Ida Larsson,
Gärdhem Hansgården	$1\frac{3}{1}$	1/4	"	"	: Gustav Jonasson,
" Stommen	$2\frac{2}{1}$	1/8	"	"	: Gottfrid Karlsson,
" Skattegården	$3\frac{3}{1}$	17/120	"	"	: " "
" "	$3\frac{4}{1}$	1/8	"	"	: Axel Hallberg,
Bastorp	$1\frac{6}{1}$	61/384	"	"	: Martin Johansson,
Bol	$1\frac{2}{1}$	1/4	"	"	: Oskar Svensson,

"

Göteborg den 9 februari 1935.

P. W. Carlson

1935 den 7 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark inom Hullsjö, Lunden, Halltorp m.fl. i Gärdhems socken av Älvsborgs län.

Lån 9.220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Mantal	Ägares namn
Gärdhems socken.			
Lunden	1 3	277/1000	Edvard Johanssons sterbhus
"	1 4	88/1000	Augustinus Johansson
"	1 7	38/1000	Johanna Andersson
Högen	1 2	1/4	Nils Anderssons sterbhus
Artorp Gästgivaregården	1 2 ◦	1/2	John Johansson
" "	1 3 ◦	1/2	Johan Aug. Leyon
" "	1 4 avs. läg.Artorpsäng ◦		Ida Larsson
" "	1 10	avst.	Karl Karlsson
" Kronogården	2 3	270/1000	Einar Johansson
Altorpet	1 1 ◦	1/8	Ida Larsson
Gärdhem Hansgården	1 3	1/4	Gustav Jonasson
" Stommen	2 2 ◦	1/8	Gottfrid Karlsson
" Skattegården	3 3 .	17/120	D:me
" "	3 4	1/8	Axel Hallberg
Bastorp	1 6 ◦	61/384	Martin Johansson
Bol	1 2	1/4	Oskar Svensson

Stockholm den 7 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

263/35

DIARIE Nr 22580
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1935

Intyg

för Styrelsen för Dalbenadiket genom ägor hörande till Flemmanen Hultsjö, Lunden, Högen, Ortorp, Alsorpet, Gårdhem, Bastorp och Bol i Gårdhems socken, Älvsborgs län.

Undertecknad intygar härmed, att sträckan S.-B. Sektion 25-32+20. Jordarbetet på denna sträcka är helt färdigt, samt Trummen vid Sektion 30+40. Avloppssträckan B:-C.-D. är Jordarbetet färdigt från Sektion 24+60-25 samt Trummen vid 14+70. Ovanstående Uppgifter äro noggrant upptagna och beräknade intygas.

Gårdhem den 30 Juli 1935.

B. L. Karlsson

1770
210
2000

för Ordf.

GÅRDHEMS KOMMUNS
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉ

Gustaf O. Karlsson
Kassaförv. och dess Ordf.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

263/38

Godkänt 27/3 1939

DIARIE Nr 16307
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1938

ändr. i plan 16303
38

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för vattenavledningsföretagen i Hullsjö, Lunden, Halltorp m.fl. i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 9220:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 5370:- kronor.

Kontrakt antaget den 7 november 1935.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 21 september 1938 verkställd avsyning av arbetena för företagen ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den för företagen fastställda planen med den ändring däri som betingats av Västerbygdens Vattendomstols dom den 12 juni 1937 i mål angående jämkning av de för företagen meddelade bestämmelserna.

I utfört skick förordas arbetena till godkännande.

Göteborg den 27 september 1938.

