



Akt nr:

P-E1a-0616

AU\$P-E1a-0616

gr. 359

663
35

P 3*0616

DIARIE NR 12769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

12 april 1935

för

torrläggning av mark till hemmanen Håggrunga Västergården och Bergsgården m.fl. i Algutstorps socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenfyrahundraåttio (3.480)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundratio (3.510)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vz~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Häggrunga, Algutstorp den 1 juni 1935.

Nils Hektor, ägare till $\frac{1}{4}$ mff. Häggrunga Berggård 5²
Carl Hjalmar Lund, ägare i $\frac{3}{4}$ mff. Häggrunga Prästgård samt
ägare till $\frac{1}{8}$ " " " 7⁵ och

" samt " Berggård 5⁹
Erik Larsson, arrendator av $\frac{3}{4}$ mff. Algutstorp Prästgård 1¹
Henning Larsson, arrendator av $\frac{3}{4}$ mff. Algutstorp
Prästgård 1¹

Att Nils Hektor, Carl Hjalmar Lund i Häggrunga samt
Erik Larsson och Henning Larsson i Algutstorp Prästgård.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Lund
Adress *Vångårda*

Erik Larsson
Adress *Vångårda*

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 juli 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13939

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Härrunga Västerf.och Bergsf. u. fl.i Ågultorps socken av Åsaby län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3510 kronor, beviljat den 19 Beräknad kostnad 7026:47Arbetet påbörjades den 12 juni 19 35Anmälan avser juni månad 19 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 330av annan arbetskraft 10Summa dagsverken 340Av dessa dagsverken äro ett antal av 330 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 16Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ågultorps den 17 juli 19 35
Nils Hektor

Ordf. styrelsen

Postadress

Härnäs

Σ 8410000.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Häggarna Västerås
och Bryggården u. ff.

i Skoghögs socken av Skoghögs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 35-10 kronor, beviljat den 12 apr. 19 35

Beräknad kostnad 7.026:47

Arbetet påbörjades den 12 juni 19 35

Anmälan avser juli månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 79

av annan arbetskraft 19

Summa dagsverken 98

Av dessa dagsverken äro ett antal av 79 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6

Arbetet avslutades den — 19 —

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Skoghögs den 2 augusti 19 35
M. H. H. H. H. H.
Ordf. styrelsen
Värmdö.
 Postadress —

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 18933
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Hjälmsjö Västergården
och Bergsgårdeni Hjälmsjö socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3570 kronor, beviljat den 12 april 1935.Beräknad kostnad 7026.47Arbetet påbörjades den 12 juni 1935Anmälan avser augusti månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 45av annan arbetskraft 22Summa dagsverken 72Av dessa dagsverken äro ett antal av 45 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3Arbetet avslutades den — 19—

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hjälmsjö den 2 sept. 1935
Nils Hektor
Ordför. Styrelsen
Västergården
Postadress —

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 7 OKT. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

L. AR. E. NR. 21879
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Hjälmarå Vätingårda
och Bergårda m. H.i Hjälmarå socken av Ålåsbyns län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2570 kronor, beviljat den 12/4 19 35Beräknad kostnad 7.026,47Arbetet påbörjades den 12 juni 19 35Anmälan avser september månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 62av annan arbetskraft 20Summa dagsverken 82Av dessa dagsverken äro ett antal av 82 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hjälmarå den 2 oktober 19 35Nils Hektor

Ordf. i Styrelsen

Postadress:

Vätingårda

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

DEN 10 NOV. 1935

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 NOV. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Häggrenska Väster åren
av Bergsjöarna m. fl.

i Häggrens socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3510 kronor, beviljat den 12 april 1935

Beräknad kostnad 7026.47

Arbetet påbörjades den 12 juni 1935

Anmälan avser oktober månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 93

av annan arbetskraft 24

Summa dagsverken 117

Av dessa dagsverken äro ett antal av 93 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hjälpe den 2 november 1935

Nils Hektor

Ordf. i styrelsen

Postadress:

Västerås

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 18 DEC. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIÉ Nr 27001
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Högrunga Värdgård
och Byggården u. fl.

i Ågublops socken av Ålsterås län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3870:- kronor, beviljat den 12 april 1935

Beräknad kostnad 7.026:47

Arbetet påbörjades den 12 jan 1935

Anmälan avser november månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 112

av annan arbetskraft 20

Summa dagsverken 132

Av dessa dagsverken äro ett antal av 112 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6

Arbetet avslutades den 25 november 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hjultorp den 2 dec. 1935

Nils Hektor

Ordföranden

Postadress: Värdgård

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

663/35

DIARIE Nr

12770

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUN. 1935

Härmed intygas på begäran, att arbetet påbörjats i det företag, som avser vidgrävning och fördjupning av vattenavlopp för bortläggning av mark, hörande till kommunerna Håggrenska Väster-gården och Berggården samt Åguststorp Prästgården i Åguststorp socken, Rosborgs län.

Åguststorp den 15 juni 1935

Oskar Gustafsson.

Gunnar Berg

Fabrikör

Folkshälsning

På det eders Käringö

12/4 35

DIARIE Nr 15348
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1934

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Häggrunga Västergården och Häggrunga Bergsgården
samt Algutstorp Prästegården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, lån från
statens avdikningslånefond sökes:

Häggrunga Västergården • ⁵ 7 1/8 mtl.: Karl Hjalmar Lund.

" Bergsgården • ² 5 1/4 " : Nils Hektor.

" " • ⁹ 5 avst. : Karl Hjalmar Lund.

x)
Göteborg den 1 augusti 1934.

W. Larsson

x)

• Algutstorp Prästeg. 1¹ 3/4 mtl.: Lörebaställe.
arr.: Erik Larsson
Henning —

Komplettering med blott påståend. po K. Svante / S.L.

1935 den 9 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark till hermanen Höggrunga Västergården och Berggården m.fl. i Algutstorps socken av Älvsborgs län.

Lån 3.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Algutstorps socken.</u>			
Höggrunga Berggården	1/4	2 5	Hils Hektor
" "	avst.	9 5	Karl Hjalmar Lund
" Västergården	1/8	5 7	Karl Hjalmar Lund
Algutstorp Prästegården	3/4	1 1	Löneboställe, ^{arr: /} Erik och Henning Larsson

Stockholm den 9 juli 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Godk. 12/2 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägorna till hemmanen Häggrunga Västergården och Bergsgården m.fl. i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3480:- kronor.

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 3510:- kronor.

Kontrakt antaget den 9 juli 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 14 december 1935 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med den fastställda planen. Beträffande sträckan H-M har dock den avvikelser från planen gjorts att upptagandet skett i rak sträckning från diket D-I upptill trumman genom vägen vid M på sätt med gröna linjer antytts å bifogat utdrag ur förslaget, å vilket utdrag jämväl angivits med vilka lutningar och dimensioner sträckan ifråga blivit föremål för upptagande.

Den gjorda avvikelser var betingad av den omständigheten att det söder om den nya sträckningen belägna mossområdet var avsett att uppodlas och att brukningen av området mellan det nya diket och huvudavloppet bleve underlättad, därest diket finge den sträckning det blivit upptaget. Skälet för ändringen i planen synes ha gott fog för sig och då diket, upptaget på sätt skett, bör ha minst samma torrläggningseffekt som det ursprungligen planerade skulle ha medfört, förordas företaget till godkännande.

Göteborg den 24 december 1935.

P. Hareson



eg. arb. kostn. o. d. 3'932 kr

deponerades 841 kr

deponerades $\frac{3'932}{841} = 4.67$ ingen annan.

Meddelande

angående verkställd besiktning av arbetena vid företag avseende vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till Håggrunga Västergården och
Bergsgården m.fl. i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3480:- kronor,

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsfö-
retag, ägnade att motverka arbetslösheten 3510:- kronor.

Kontrakt antaget den 9 juli 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 14 september 1935 av förste assistenten i tjänsten Th.
Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga be-
funnos arbeten utförda, vilka jämte förrättning och utredning samt er-
sättningar för intrång betingat en kostnad, som svarar mot omkring 65 %
av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 16 oktober 1935.

P. Carlsson

P. M.

D. Nr

22768/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark till hemmanen Håggrunga Västergården
och Bergsgården m.fl. i Algutstorps socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 12/4 1935

Kontrakt: 9/7 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 3.480 kronor

Statsbidrag: 3.510 kronor

Beräkn. kostnad: 7.026:47 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 9/7 1935 av lån: 1.200 kr.

av statsbidrag: 1.200 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 14/9 1935

kr. = c:a 65%.

$$\begin{array}{r}
 0.65 \cdot 3480 \cdot 2200 \\
 1200 \\
 \hline
 1000
 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende-intressent-~~

Rekv. bifogade

Lantbrukaren Nils Hektor,

Hjultorp, Vårgårda.

av lån 1000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1000 kr.

Stockholm den 31/10 1935.

H. Herr Landbrukingenjör
C. P. Carlsson
Löföberg.

Härmed insändas följande handlingar
rörande avtappingsföretag i Rydalsberg:

2 ex. Kontrakt

1 ex. Säkertid för färdigställande av Id

1 ex. Skuldförbindelse

2 ex. avräkningen för utförande av
lån

1 utdrag ur protokoll.

Upplysningens meddelat, att
arbetet är påbörjat, cementbotten är

färdiga på arbetsplassen och att jag
för förslaget utbetalat något om
1500: = kr., vilken summa jag näst
upplämnar.

Skivstorp, pr. Wängårds den 8 juni 1935

Nils Hektor

H. Herr

Laudt braskingjören

C. B. Carlsson

Göteborg.

Häremot inkommas beända händ.
tingar.

För utgiftssumman tillkommas
utgifter för en och plank, som
ej ingår i subventionssumman.

Göteborg pr. Göteborgs den 15 januari 1835

Herr Skott

Gu. Ekberg

P 3*0616

DIARIE Nr 12769

K. LANTMÄSSSTYRELSEN

18 JUN. 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HÄGGRUNGA Västergården och Bergsgården

samt ALGUTSTORP Prästegården

i Algutstorps socken,

Älvsborgs län.

1934.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 april
1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 10 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Karlson.

Avskrift.


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utau-
tänder för frötagets godhållande ditet H-dt må upptagas
med det ändrade planläge H'-dt' och med det bottenlägg,
som i den fastställda ritningen, blad 1, angivits med
grön beteckning.

Stockholm den 12 februari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet utbyggas: J. Haunmarsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen HÄGGRUNGA Västergården och HÄGGRUNGA Bergsgården samt ALGUTSTORP Prästegården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företags understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 1/2 kilometer norr om Algutstorps kyrka samt vid pass en kilometer sydost ut från Vårgårda station å västra stambanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres å vissa områden av 0,20-0,50m. mylla på sand understundom lerhaltig, å andra av torvmylla, torvjord och gyttja av mäktighet från 0,20 till över 1,50 m. ävenledes på sand och le-
ra. Större delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, vilket först efter avloppens förstoring kan bliva föremål för avsänkning. I området ingår jämväl tvänne mosstrakter, som tidigare varit föremål för torvuttagnings men nu mestadels fått växa igen med skog.

A r e a l: Den i företaget ingående marken innefattar 15,882 hektar åker och 9,298 hektar annan mark, tillhoppa 25,180 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig, enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 7096:47 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{7096:47}{7032:15} = 1.01$. Enär kostnaden för företaget 6570:- kronor allenast svarar mot 93,4 % av båtnadsvärdet synes den omständigheten att utgifterna för förrättning och utredning komma de sammanlagda kostnaderna att något överskrida båtnadssumman icke vara av beskaffenhet att leda till företagets inställande eller därtill att det ~~ixlikketixnadxxxxxxxixstaxavxxixkxxxför~~ icke blir föremål för understöd från statens sida. Företaget är av särskild vikt för intressenterna, icke allenast ur synpunkten att den av företaget i torrlägningshänseende direkt berörda marken blir förbättrad utan även på grund därav att den angränsande något högre belägna marken icke kan med fördel grunddikas med mindre den invid avloppen lågt liggande marken samtidigt blir föremål för dikning. På grund av vad sålunda anförts synes befogat att tilldela företaget bidrag från avdikningsanslaget med belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 3510:- kronor samt lån från avdikningslånefonden med 2370:- kronor, motsvarande i jämnat tal hälften av båtnads-

värdet för ^{de enskilda} fastigheterna i Håggrunga, vilkas ägare äro lånesökande.

Visserligen hava arrendatorerna av lönebostället Algutstorp Prästegården

¹
1 jämväl antecknat sig såsom lånesökande, men då tillstånd att deltaga
i och söka lån till företaget för boställets vidkommande icke företetts,
räknas icke med lån till bestridande av på bostället belöpande andel i
kostnaderna.

H a n d l i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnads-
sammandrag, protokoll från sammanträde angående val av styrelse för fö-
retaget, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis från
vattendomstolen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, ko-
pia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 1 augusti 1934.

G.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor ^{6500:-}
~~6570:-~~ *

Syneförrättningen, enligt räkning

" 441:95

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning "

84:52

Summa kronor ^{7026:47}
~~7096:47~~

Göteborg den 1 augusti 1934.

G.B. Carlson.

* *Minskningen indragen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-
nats till 7026 kronor 47 öre, varav å lånesökandenas andel 6971 kronor
66 öre. Stockholm den 10 maj 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Håggrunga Västergården och Håggrunga Bergsgården
samt Algutstorp Prästegården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, lån från
statens avdikningslånefond sökes:

Håggrunga Västergården	5 7	1/8 mtl.:	Karl Hjalmar Lund.
" Bergsgården	2 5	1/4 "	: Nils Hektor,
" "	9 5	avst.	: Karl Hjalmar Lund.
Algutstorp Prästegården	1	3/4 mtl.:	Lönebost, arr.: Erik ö Henning Larsson.

Göteborg den 1 augusti 1934.

G.B. Carlson.

Komplettering med blått verkställd av Kungl. Lbrstrn. / S.L.

~~Avskrift~~

Protokoll

vid sammanträde med delägarne i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Håggrunga Västergården, Håggrunga Bergsgården och Algutstorp Prästegården i Algutstorps socken, Älfsborgs län, den 21 juli 1934.

§ 1.

Närvarande: Carl Hjalmar Lund, ägare till 1/8 mtl. Håggrunga Västergården
Nils Hektor, ägare till 1/4 mtl. Håggrunga Bergsgården, Arvid Johansson,
ägare till 3/8 mtl. Håggrunga Västergården och Erik Larsson, arrendator
av Algutstorp Prästegård.

§ 2.

Till styrelse för företaget valdes: Nils Hektor, Carl Hjalmar Lund samt
arrendatorerna Eric och Henning Larsson, Algutstorp Prästgård, med Nils
Hektor som ordförande.

Algutstorp som ovan

Nils Hektor.

Justerat: Hjalmar Lund, Erik Larsson.

Rätt avskrivet betygar:

P. Larsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vat-
tenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Häggrunga Västergården, Häggrunga Bergsgården och
Algutstorp Prästegården i Algutstorps socken,
Älvsborgs län.

§ 1.

Den 15 november 1933 i Algutstorp.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Sten A.G. Rutensköld, Olstorp och

Arnold Jonsson i Bänatorp Ledsgården, godemän;

Carl Hjalmar Lund, ägare till 1/8 mtl. Häggrunga Västergården samt
till lägenhet i " Bergsgården;

Nils Hektor, ägare till 1/4 mtl. " "

sökande till företaget samt

Fritz Olsson, ägare till 1/8 mtl. Häggrunga Västergården,

Selma Larsson, del- " i 1/8 " " "

Arvid Johansson, " till 3/8 " " "

Kontraktsprosten J.A. Rylander i egenskap av konsistorieombud, enligt för-
ordnande,

Henning Larsson, arrendator av 3/4 mtl. Algutstorp Prästeg.

och Erik Larsson, " 3/4 " " "

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de vattenavlopp, om vilkas förstoring fråga väckts, samt nivåkarta över de vattenbesvärade fälten företeddes. Sökandena åskade nu att dessa avlopp vidgades och fördjupades på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att var och en ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som kunde röna åtnåd genom dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

Enär jorden i den höjdsträckning å ägor till Algutstorp Prästegården, genom vilken huvudavloppet hade sin väg, var av lös och flytig beskaffenhet, kunde enligt sökandenas mening befaras att ett fördjupat avlopp i denna sträckning icke kunde bestå med mindre särskilda och kostbara förstärkningsåtgärder vidtoges. För vidmakthållande av det befintliga avloppet hade pålning och risflätning måst tillgripas på den sträcka, där jorden var som lösast. Till betryggande av vattenavledningen förordades för den skull medläggandet av rörledning i det fördjupade avloppet genom höjdsträckningen ifråga för så vitt en dylik anläggning kunde ske inom ramen för en rimlig kostnad. Ock borde ledningen jämväl sträcka sig genom allmänna vägen över avloppet i fråga. Därest loppet genom vägen icke lämnade möjlighet för ledningens nedläggande kunde vägtrumman upprivas och i samband med ledningens framdragande vägbank anläggas. Vägtrumman uppgavs vara ombyggd år 1918 under det att vägen förskrev sig från 1860-talet.

Någon ändring av trumman för samma väg över ågor till Håggrunga Bergsgården satte ägaren till marken, där vägen gick fram, icke i fråga. Nödig torrläggning av marken väster om vägen kunde ske medelst en förledning genom vägen till det förstörade avloppet öster om vägen, vilken ledning Nils Hektor såsom ägare till marken förklarade sig skola ombesörja på egen bekostnad.

Erforderlig ombyggnad av broar och trummor för överfarter av enskild natur utfäste sig vederbörande fastighetsägare och arrendatorer att verkställa ävenledes på egen bekostnad.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning förklarade sökandena ävensom konsistorieombudet att de icke ställde anspråk på ersättning. Däremot ansågs ersättning för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande på såsom åker hävdad mark böra beräknas och utgivas.

Avloppssträckorna i fråga ävensom den av vatten besvärade marken utmed dem vart föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning från synemännens sida. Efter slutförd undersökning tillkännagavs att resultatet av båtnadsberäkningen komme att jämte förslag till vattenavledningen och kostnadsberäkning föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson, S. Rutensköld, Arnold Jonsson.

§ 3.

Den 15 maj 1933 i Algtstorp Prästegården.

Närvarande: förestående synemän samt

Carl Hjalmar Lund i Håggrunga Västerg..

Selma Larsson

"

"

Arvid Johansson

"

"

Nils Hektor

"

Bergsgården.

Kontraktspresten J.A. Rylander i Lena.

Henning Larsson i Algutstorp Prästegården och

Erik Larsson i

"

"

Upprättat förslag till vattenavledningen företades och väckte
ej någon erinran.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet medde-
lat och till utlåtandet hörande längder uppläste i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Nils
Hektor i Hjultorp per Vårgårda.

Åt samme Nils Hektor uppdrogs att i föreskriven ordning kalla del-
ägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter för-
rättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

S. Rutensköld,

Arnold Jonsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniö-
ren i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förord-
nad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verk-
ställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över
emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 25 augus-
ti 1931. Axel von Sneidern.

E. Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen värkställa syn för upp-
tagande av vattenavlopp genom ägor till Hägrunga Västerg., Hägrunga
Bergsg. och Algutstorps Prästg. i Algutstorps socken.

Av saken beröres:

undertecknad Karl Hjalmar Lund, ägare till 1/8 mtl. i Hägrunga Västerg.
samt lägenhet i Hägrunga Bergsg.; Nils Hektor, ägare till 1/4 mtl. Häg-
runga Bergsg. samt bröderna Erik och Henning Larsson, arrendatorer till
Algutstorps Prästg. Algutstorp, Vårgårda den 22 augusti 1931.

Carl Hjalmar Lund. Nils Hektor.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjup-
ning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hem-
manen Hägrunga Västergården, Hägrunga Bergsgården samt Algutstorp
Prästgården i Algutstorps socken handlägges syneförrättning jämlikt 10
kap. vattenlagen vid sammanträde i arrendatorsbostaden å Algutstorp

Prästgården onsdagen den 15 november 1933 kl. 9 f.m., då vederbörande sak-
ägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Av företaget
kan jämväl allmänna vägen mellan Vårgårda och Algutstorp komma att beröras.

Göteborg den 24 oktober 1933.

C.B. Carlson.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Algutstorp församling den
24 oktober samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 31 oktober, varjämte
underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 28
oktober 1933 till:

Lantbrukaren Karl Hjalmar Lund,	Häggrunga Västergården, <u>Vårgårda.</u>
" Nils Hektor,	" Bergsgården, "
Arrendatorn Erik Larsson,	Algutstorp Prästgården, "
" Henning Larsson,	" " "
Lantbrukaren Fritz Olsson,	Häggrunga Västergården, "
Emma Larsson,	" " "
Selma Larsson,	" " "
" Arvid Johansson,	" " "

Kullings härads vägstyrelse, dess ordförande A.E. Engstrand, Östadkulle.

och den 27 oktober 1933 till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Vänersborg.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med ändamål att medelst vidg-

ning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark
hörande till Håggrunga Västergården, Håggrunga Bergsgården samt Alguts-
torp Prästegården i Algutstorp socken handlägges ånyo vid sammanträde
i arrendatorsbostaden, Algutstorp Prästegården tisdagen den 15 maj 1934
kl. 11 f.m. Göteborg den 23 april 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Algutstorp församling den
23 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 28 april 1934 betygar:

C.B. Carlson.

Kontraksprosten m.m. J.A. Rylander.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning
av mark, tillhörande bl.a. Algutstorp Prästgården i Algutstorp socken,
utsatts att hållas i arrendatorsbostaden å nämnda boställe onsdagen den
15 november 1933 kl. 9 f.m., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den
Ni i Edert ställe sätter att under förrättningen i egenskap av konsisto-
rieombud bevaka löneboställets rätt och bästa.

Skara domkapitel den 8 november 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund.

/ Nils Broström.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håggrunga Västergården och Bergsgården samt Algutstorp Prästegården i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, som leder vattnet från avdikningsområdet ifråga, utgår från Håggrunga Västergården och fortsätter västerut i gränsen mellan Håggrunga Bergsgården och Algutstorp Prästegården och vidare genom sist nämnda hemmans ägor ut till Säreån. Området hör alltså till Vänern-Göta Älvs vattensystem nr 108 sektionen 6/ Säreån.

Omedelbart öster om den plats, där allmänna vägen Vårgårda-Algutstorp korsar vattendraget, genombryter detta en höjdsträckning. Vid denna tillrinner vatten från odlade fält samt moss- och skogsmark om sammanlagt vid pass 125 hektars storlek. Avrinningen från detta område kan vid ordinära flöden skattas till c:a 190 liter i sekunden och medelavrinningen till omkring 15 liter i sekunden, svarande mot 1,5 resp. 0,12 liter i sekunden pr hektar i medeltal.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas åstundan att erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken till deras fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Vid utflödet i Säreån förlägges botten 0,20 m. under därvarande medelvattenstånd och förlöper botten i lutning 1:1000 upptill allmänna vägen. Härifrån och genom höjdsträckningen öster om vägen, å vilken sträcka jorden

har benägenhet att flyta och där sålunda stor risk för ett öppet avlopps igenrasande föreligger, anlägges ledning av cementrör i lutning 2,5:1000 och med en invändig diameter av 52,5 cm. (21") samt vilande på en bädd av plank om 7,5 cm. (3") tjocklek. Ovanom sist nämnda sträcka vidgas och fördjupas avloppet i likhet med sträckan nedanför allmänna vägen med en bottenlutning av minst 1:1000, en bottenbredd av 0,30 m. och slänt 1:1,25. Med nämnda lutningar och dimensioner hos avloppet har evan angivna flodvattenmängd beräknats kunna avrinna i den slutna ledningen utan övertryck och i de öppna avloppssträckorna vid vattendjup mellan 0,50 och 0,60 m. och medelvattenmängden vid 0,15 m. Bottenläget är så valt att vid sist nämnda vattenstånd möjlighet till näjaktig torrläggning av marken utmed avloppet och dess grenar inträder. Dessa grenar, som leda vattnet från sidlänta marker inom ägor till Häggrunga Bergsgården, erhålla ävenledes en bottenbredd av 0,30 m. och slänt 1:1,25 samt en bottenlutning icke understigande 0,5:1000.

Avloppens vidgning och fördjupning för med sig att broar och trummor för vägar och överfarter av enskild natur måste ombyggas. För broarne synes samma byggnadssätt kunna komma till användning som det för de förefintliga använda och trumman å sträckan genom Häggrunga Västergården erhålla ett genomlopp för vattnet av 0,6 x 0,6 m. Enär förslaget förutsätter rörledning under trumman för allmänna vägen å Algutstorp Prästegårdens ägor, är någon ombyggnad av trumman ifråga icke påkallad. Därest ledningen icke skulle kunna nedläggas under trumman får byggnaden genom-

brytas och vägbank anordnas över avloppet med lutning 1:1,5 å sidorna.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till för-
storing föreslagna avloppens lägen utmärkta med tvänne jämnlöpande röda
linjer å sträckor, där öppet avlopp förekommer och med en röd linje å sträc-
ka med rörledning samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D-E-F-G och
grenarne med D-H-I, H-K-L-M och E-N. Profil- och sektionsritningar utvisa
lutningar och dimensioner och ritningar till broar och trummor dessa bygg-
naders konstruktion.

För utrönande av den båtnad som uppstår för den av vatten besvärade
marken, har uppskattning av denna mark ägt rum med tillämpning av de grunder,
om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen och resultatet införts i en det-
ta utlåtande bifogad längd.

På grund av förefintlig avloppsförgrening och den relativt höga kost-
nad anläggningen av rörledning betingar har undersökning ägt rum för utrö-
nande om något område inom samfälligheten kan torrläggas för en mindre
kostnad, därest annat område icke ingått. Undersökningen har givit till re-
sultat att sådant förhållande icke föreligger och att förty hänförande av
marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke
är påkallat. Vid detta förhållande har varje ägare till fastighet, till
vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, att deltaga i kostnaden
för detta i förhållande till värdet av båtnaden, sådant det blivit uträk-
nat i förenämnda längd. Andelen i kostnaden har där även enligt nämnda grund
uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktningskostnad samt kostnad för material till och anläggning av rörledning å sträckan B-C jämval ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande. För detta intrång gäldas ersättning med såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, som upplägges på såsom åker hävdad mark. För uppläggning på moss- och hagmark gives ingen ersättning. Beloppen ifråga äro uträknade i bifogad ersättningslängd och tillgodosåknas vederbörande fastighetsägare vid kostnadernas slutliga fördelning.

Vid det förhållandet att vederbörande fastighetsägare och ombud förklarat att mark till avloppens vidgning upplåtes utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. Broar och trummor för vägar och överfarter av enskild natur ombyggas enligt åtagande från vederbörande fastighetsägare och arrendatorer av dessa på egen bekostnad.

Avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter de procenttal, som ovan uträknats vid bestämmandet av delaktigheten i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt träd och stubbar skola läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att jord och sten ej får uppläggas på vägarne över avloppen;

att tillstötande diken ej få igenfyllas;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningar vidtagas;

att vid rörledningens in- och utlopp kringmurning med sten i cementbruk samt befästning av öppna dikets botten och sidor äger rum på sätt ritning utvisar;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringsätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång samt under utförandet kontrolleras av och efter färdigställandet avsesynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagd jord bör vara undanförd senast sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje jordägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad;

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägarers och arrendatorers försorg och på deras bekostnad samt

att den för intrång å lönebostället Algutstorp Prästegården beräknade ersättningen skall utgå till arrendatorerna av denna fastighet i mån av schaktningsmassornas bortförande, havande arrendatorerna jämväl rätt till avkastningen från den del av ersättningen, som icke är utbetald.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärers ingivande och handlingars avlämnande.

Algutstorp den 15 maj 1934.

C.B. Carlson, S. Rutensköld, Arnold Jonsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% 10
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Häggrunga Västerg.	5 7	1/8		<u>Carl Hjalmar Lund.</u> 1 hagmark, stenbunden 2 åker, 0,20-0,25m. mylla på lerh. sand 3 " 0,20m. " " " 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 avlopp 8 åker, 0,20 m. mylla på lerh. sand 9 " " " " " 10 " 0,3-0,4m. " " " 11 hagmark, stenb. 12 " " 13 väg 14 avlopp Summa
" Bergsgården	9 5	avst.		<u>Carl Hjalmar Lund.</u> 15 åker, 0,20m. mylla på lerh. sand 16 " " " " " 17 avlopp 18 åker, " " " " 19 " " " " " 20 " " " " " 21 högländ mark 22 " " 23 " " 24 åker, 0,20 m. mylla på lerh. sand. 25 avlopp 26 åker, 0,2-0,3 m. " " 27 skogsmark 28 åker, 0,2-0,3 m. " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					02,8			350	9	80	400	11	20	1	40	
31,0								1000	310	-	1400	434	-	124	-	
15,5								"	155	-	"	217	-	62	-	
02,5								1300	32	50	"	35	-	2	50	
22,0								900	198	.	"	308	-	110	-	
29,5								"	265	50	"	413	-	147	50	
						06,0										
52,5								800	420	-	1400	735	-	315	-	
44,5								"	356	-	"	623	-	267	-	
25,0								950	237	50	1500	375	-	137	50	
					01,0			350	3	50	400	4	-	50	-	
					01,5			"	5	25	"	6	-	75		
						00,3										
						02,5										
2	22,5				05,3	08,8			1993	05		3161	20	1168	15	
	55,0							1100	605	-	1400	770	-	165	-	
	18,5							1050	194	25	1300	240	50	46	25	
						04,5										
	10,5							1000	105	-	1400	147	-	42	-	
	05,8							"	58	-	"	81	20	23	20	
	03,0							"	30	-	"	42	-	12	-	
						07,0										
						23,3										
						06,4										
	49,5							300	396	-	1400	693	-	297	-	
						03,0										
	39,0							800	312	-	1300	507	-	195	-	
					03,5			200	7	-	300	10	50	3	50	
	16,0							900	144	-	1300	208	-	64	-	
1	97,3				03,5	44,2			1851	25		2699	20	847	95	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			29	skogsmosse, trädbevuxen
			30	åker, 0,20 m. torvmylla på sand
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	mosse, träd och buskar, hålig
			34	" " " " "
			35	avlopp
				Summa
Häggrunga Västerg.		3/4		<u>Carl Hjalmar Lund.</u>
			36	mosse, torvtag
				<u>Frits Olsson.</u>
			37	mosse
				<u>Emma och Selma Larsson.</u>
			38	mosse
				<u>Arvid Johansson.</u>
			39	mosse
Häggrunga Bergsg.	2 5	1/4		<u>Nils Hektor.</u>
			40	mosse, trädbevuxen
			41	åker, 0,2-0,6 m. torvmylla på sand
			42	" 0,2-0,3 m. " "
			43	" >1,2 m. torvjord och gyttja
			44	" " " " "
			45	odl.mark, buskbev. >1,2m. torvjord o gyttja
			46	" " " "
			47	åker, " " "
			48	" " " "
			49	" 1,0- >1,2m. " "
			50	avlopp
			51	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			52	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	97,3			03,5		44,2			1851	25		2699	20	847	95	
				24,0				250	60	-	300	72	-	12	-	
	19,0							1150	218	50	1300	247	-	28	50	
	12,0							1100	132	-	"	156	-	24	-	
	32,0							1050	336	-	"	416	-	80	-	
				29,0				120	34	80	200	58	-	23	20	
				08,0				50	4	-	150	12	-	8	-	
						06,8										
2	60,3			64,5		51,0			2636	55		3660	20	1023	65	
				55,0				50	27	50	150	82	50	55	-	
				19,5				120	23	40	200	39	-	15	60	
	01,5							1000	15	-	1300	19	50	4	50	
	64,0							800	512	-	"	832	-	320	-	
	34,0							750	255	-	1200	408	-	153	-	
	38,5							500	192	50	"	462	-	269	50	
		25,0						400	100	-	1000	250	-	150	-	
		22,0						"	88	-	"	220	-	132	-	
	42,5							500	212	50	1200	510	-	297	50	
	43,5							400	174	-	"	522	-	348	-	
	39,5							800	316	-	1300	513	50	197	50	
						06,0										
	15,5							900	139	50	1400	217	-	77	50	
	16,7							1250	208	75	"	233	80	25	05	
2	95,7	47,0		19,5		06,0			2236	65		4226	80	1990	15	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			53	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			54	" " " " "
			55	avlopp
			56	"
			57	mosse, hålig, trädbevuxen
			58	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			59	" 0,3-0,4 m. torvmylla på sand
			60	" 0,20-0,25m. mylla på sand
			61	" 0,2-0,3 m. " "
			62	" " " "
			63	väg
				Summa
Algutstorp Prästeg. ¹		3/4		Löneboställe; arr.: Erik och Henning ^{son.} Lars-
			64	odl. mark, trädbev. 0,2-0,3m. torvm. på lerh. sand
			65	" " 0,3-0,5m. " " " "
			66	mosse, hålig, trädbev.
			67	avlopp
			68	"
			69	"
			70	åker, 0,3-0,4 m. torvm. på lerh. sand
			71	" " " " "
			72	" 0,5-1,5 m. torvj. 8 gyttja på lerh. sand
			73	" 0,3-1,5 m. torvmylla på sand
			74	" 0,3-1,0 m. " "
			75	" 0,2-0,3 m. " "
			76	" 0,4-0,5 m. mylla på lerh. sand
			77	" " " " "
			78	" " " " "
			79	" 0,3-0,35 m. " "
			80	" " " " "
			81	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	95,7		47,0		19,5		06,0		2236	65		4226	80	1990	15	
	07,0							1350	94	50	1400	98	-	3	50	
	05,0							"	67	50	"	70	-	2	50	
							08,0									
							03,0									
				1	50,0			150	225	-	250	375	-	150	-	
	37,0							1100	407	-	1400	518	-	111	-	
	13,0							900	117	-	1300	169	-	52	-	
	68,0							1050	714	-	"	884	-	170	-	
	47,5							1200	570	-	"	617	50	47	50	
	75,5							1250	943	75	"	981	50	37	75	
	-						11,5									
5	48,7		47,0	1	69,5		28,5		5375	40		7939	80	2564	40	
		1	81,0					300	543	-	500	905	-	362	-	
			74,5					250	186	25	400	298	-	111	75	
				3	33,0			150	499	50	200	666	-	166	50	
							03,0									
							06,5									
							11,0									
	05,7							1200	68	40	1300	74	10	5	70	
	28,0							950	266	-	"	364	-	98	-	
1	36,0							800	1088	-	1200	1632	-	544	-	
	45,0							750	337	50	"	540	-	202	50	
	40,0							800	320	-	1250	500	-	180	-	
	44,0							950	418	-	1300	572	-	154	-	
	58,0							1200	696	-	1450 (1500)	841	-	145	-	
	31,5							"	378	-	1400 (1500)	441	-	63	-	
	10,0							900	90	-	1200	120	-	30	-	
	84,5							750	633	75	850 (1400)	718	25	84	50	
	74,0							"	555	-	850 (1400)	629	-	74	-	
							17,0									
5	56,7	2	55,5	3	33,0		37,5		6079	40		8300	35	2220	95	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
Häggrunga Västerg.	7 ⁵	1/8	1-14	Carl Hjalmar Lund
" Bergsg.	5 ⁹	avst.	15-35	" " "
" Västerg.		3/4	36-39	Carl Hjalmar Lund, Frits Olsson, Emma och Selma Larsson samt Arvid Johansson
" Bergsg.	5 ²	1/4	40-63	Nils Hektor
Algutstorp Prästeg.	1 ¹	3/4	64-81	Löneboställe; arr.: Erik och Henning Larsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	22,5				05,3		08,8	1993	05		3161	20	1168	15	16,61	
2	60,3				64,5		51,0	2636	55		3660	20	1023	65	14,56	
					55,0			27	50		82	50	55	-	0,78	
5	48,7		47,0	1	69,5		28,5	5375	40		7939	80	2564	40	36,47	
5	56,7	2	55,5	3	33,0		37,5	6079	40		8300	35	2220	95	31,58	
15	88,2	3	02,5	6	27,3	1	25,8	16111	90		23144	05	7032	15	100,00	

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håggrunga Västergården och Bergegården samt Algutstorp Prästegården i Algutstorp socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ersättning för intrång.			
				kubm.	å ö.	kr.	ö.
Håggrunga Västerg.	5 7	1/8	Carl Hjalmar Lund	585	30	175	50
" Bergeg.	9 5	avst.	" " "	245	30	73	50
" "	2 5	1/2	Nils Hektor	960	30	288	-
Algutstorp Prästeg.	1 1	3/4	Löneboställe	1140	30	342	-
S u m m a				2930		879	-

Algutstorp den 15 maj 1934.

G.B. Carlsson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håggrunga Västergården och Bergsgården samt Algutstorp Prästegården i Algutstorp socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter	Arbete: schaktning och uppläggning m.m. samt jord- art.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>						
0 - 2	200	Lera ngt. grusblandad kubm.	120	0,70	84	00		
2-3+50	150	" " " "	180	"	126	-		
3+50-4+56	106	" " " "	380	0,80	304	-	514	-
4+56-6+20	164	Ledning av cementrör. D= 21" lm.	164	7,00	1148	-		
		Grävning, läggning på badd av 2 st. 3" plank jämte jordpåfyll- ning lm.	164	3,00	492	-		
		Genombrytning av trumman för allmänna vägen samt vägbankens uppbyggande			150	-		
		Sten i cementbruk kring led- ningens in- och utlopp samt förstärkning med sten i botten och sidor invid mynningarne (stenen i vägtrumman att använ- da)			100	-	1890	-
6+20-6+80	60	Sandlera kubm.	110	0,70	77	-		
		Torvfjord "	90	0,50	45	-	122	-
		För arbetets tillsyn, oförut- sett m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					140	-
		Ersättning för intrång, enligt särskild längd kubm.	880	0,30			264	-
		<u>S u m m a</u>					2930	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppssträckan D-E.</u>				
6+80-8	120	Torvjord med ngt.rötter kubm.	380	0,60	228 -	
		Sand och lera "	20	0,70	14 -	242 -
8 - 9	100	Torvjord med ngt.rötter "	300	0,60	180 -	180 -
9-9+60	60	" " " " "	110	0,70	77 -	
		Sandlera "	40	"	28 -	105 -
		För arbetets tillsyn, oförutsett m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				55 -
		Ersättning för intrång kubm.	360	0,30		108 -
		S u m m a				690 -
		<u>Avloppssträckan E-F.</u>				
9+60-10+73	113	Torvjord med rötter och träd kubm.	180	0,80	144 -	
		Sandlera "	90	0,70	63 -	207 -
10+73-11+68	195	Sand och lera med ngt.rötter "	300	0,80	240 -	240 -
11+68-12+38	70	Lera "	210	0,70	147 -	147 -
		För arbetets tillsyn, oförutsett m.m.tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				54 -
		Ersättning för intrång kubm.	340	0,30		102 -
		S u m m a				750 -
		<u>Avloppssträckan F-G.</u>				
12+38-13	62	Lera kubm.	160	0,70	112 -	
13-13+30	30	Lera, sandbl.med ngt.block och rötter "	90	1,50	135 -	
13+30-14	70	Lera, sandblandad "	150	0,70	105 -	
14-15+06	106	" " "	130	"	91 -	443 -
		För arbetets tillsyn, oförutsett m.m.tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				43 -
		Ersättning för intrång kubm.	480	0,30		144 -
		S u m m a				630 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppssträckan D-H-I.</u>				
40-40+90	90	Torvjord med ngt.rötter kubm.	250	0,70	175 -	
		Sand och lera med ngt.rötter "	20	"	14 -	189 -
40+90-42	110	Torvjord med ngt.rötter "	310	"	217 -	
		Sand och lera " " "	40	"	28 -	245 -
		För arbetets tillsyn, oförut- satta utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				46 -
		Ersättning för intrång kubm.	300	0,30		90 -
		S u m m a				570 -
		<u>Avloppssträckan H-K-L-M.</u>				
60-61+15	125	Torvjord kubm.	310	0,45	139 50	
		Sand och lera "	30	0,70	21 -	160 50
51+44-50+80	64	Torvjord med ngt.rötter "	60	0,60	36 -	
		Sand och lera " " "	80	0,80	64 -	100 -
70-71+28	128	" " " " " "	270	"	216 -	216 -
		För arbetets tillsyn, oförut- sett m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				52 50
		Ersättning för intrång kubm.	570	0,30		171 -
		S u m m a				700 -
		<u>Avloppssträckan E-N.</u>				
30-31+11	111	Torvjord med rötter kubm.	260	0,80	208 -	
		Sand och lera, hård "	80	"	64 -	272 -
		För arbetets tillsyn, oförutsett m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				28 -
		S u m m a				300 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Avloppssträckan A-B-C-D				2930 -
		" D-E				690 -
		" E-F				750 -
		" F-G				630 -
		Överföres				5000 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				5000 -
	Avloppssträckan D-H-I					570 -
"	H-K-L-M					700 -
"	E-N					300 -
		S u m m a kronor				6570 -

Algutstorp den 15 maj 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

C. B. Carlson.