



Akt nr:

P-E1a-0617

AU$P-E1a-0617

360

361/35

P 2*0617

DIARIE N:r 4988
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 december 1935 **för** torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 kv. 3 dikt

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusensjuhundratrettio (8.730) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av niotusensexhundrafemtio (9.650) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget~~,~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~a och förbind~~er~~a ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mo Östergård den 30 jan. 1936.

Josef Svensson ägare till 1/16 mtl Hårene Östergård
Josef Andersson ägare till 59/512 mtl Mo Östergård
Gustaf Andersson ägare till Låg. Björbo

Att Josef Svensson, Hårene Östergården Josef Andersson Mo Östergård och Gustav Andersson, Björbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Johansson
Adress Vingården

Adolf Andersson
Adress Wärgärda

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 24 mars ***19*** 36.

Axel Ekström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2 0617

DIARIE Nr 1988
KLANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAR 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

FÖTENE, HÄRENE, MO, ESPEKROKEN, KIVE-

-NÄBB och INGEMARSTORP

i Södra Härene socken,


Älvsborgs län.

1935.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 december 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 10 januari 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene, Espekroken, Kivenäbb och Ingemarstorp samt lägenheterna Fridhem, Furulund och Rosenlund i Södra Härene socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ägorna till förenämnda hemman och lägenheter äro belägna 2-4 kilometer västerut från Södra Härene kyrka samt 8-9 kilometer i nordlig riktning från Vårgårda station å Västra Stambanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Den såsom åker hävdade delen av avdikningsområdet utgöres mestadels av 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera, å vissa ställen och huvudsakligen utmed den s.k. Horlamossen och jämväl inom denna av 0,3-0,4 m. torvmylla på sandig lera. På grund därav att avloppen äro allt för små och jämväl till dels bristfälligt underhållna är marken i hög grad besvärad av vatten. Översvämningar förekomma esomoftast och grundvattnet står i regel högt. Fullt utnyttjande vare sig av den redan odlade eller till odling lämpliga marken kan ej äga rum med mindre en avsänkning av vattnet i avloppen åstadkommes.

Horlamossen har i stor utsträckning varit föremål för torvutvinning. På de uttagna delarna finnes i regel ett 0,5-1,o m. tjockt torvlager, som erbjuder möjlighet till kultivering och lämpligen till betesmark sedan den uppvuxna busk- och trädvegetationen undanröjts. I mossens mitt och

i dess längdriktning finns ett bälte kvar, varå torv alltjämt tages. I mån av uttagningen blir även denna del tillgänglig för kultivering.

A r e a l: Området innefattar en areal av 39,960 hektar åker,

2,806 " äng samt

22,762 " mossmark

tillhopa 65,528 "

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av vattenlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 19314:50 kronor.

K o s t n a d: Avloppens uppgrävning samt ombyggnad av broar och trummor för vägar över vattenloppen har jämte ersättning för intrång beräknats draga en utgift med 18070:- kronor.

A r b e t s t i d: I ovan omnämnt utlåtande är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare, representerande 90,375 % av delaktigheten i företaget ifrågasätta att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig samtlige kostnader till 19500:42 kronor, motsvarande 101 % av

båtnadsvärdet. Sammanlagda kostnaderna överskrida sålunda värdet av båtnaden med omkring 1 procent. Kostnaderna för företaget i och för sig understiga dock båtnadsvärdet och företaget måste betraktas såsom synnerligen betydelsefullt särskilt för dem, som söka statsunderstöd till dess förverkligande. För åtskilliga av sökandena utgör den av företaget berörda åkerjorden den bästa delen av deras fastigheter. Även för den del, som gränsar intill den av vatten besvärade, men vilken del icke kan sägas bliva direkt påverkad i torrläggningshänseende av företaget, innebär dock detta en viss förmån, enär någon grunddikning av denna jord icke kan rationellt genomföras med mindre att den utföres i samband med dikningen av den i företaget ingående.

Vid det förhållandet att totalkostnaden något överstiger båtnadsvärdet skulle enligt gängse norm vid beräkning av bidrag från avdikningsanslaget det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas från ovan nämnda anslag, kunna motsvara högst hälften av båtnadsvärdet d.v.s. utgöra i jämnat tal 9650:- kronor. Sökandenas andel i kostnaderna utgör 90,375 %, svarande mot 17623:50 kronor, och deras andel i förenämnda bidragsbelopp 8721:19 kronor. Drages sistnämnda belopp från andelen i kostnaderna återstå 8902:31, kr., vilken summa understiger 70 % av båtnadsvärdet och förty skulle i avjämnat tal till 8900:- kronor kunna utgöra det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kost-

nadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i fyra blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 26 augusti 1935.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	17880:- × ~~18070:-~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	1218:19
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	212:23
Summa	kronor	19310:42 ~~19500:42~~

Göteborg den 26 augusti 1935.

C.B.Carlson.

× Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19310 kronor 42 öre, varav å låntagarnes andel 17451 kronor 79 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits i företaget ingående Karl Lindqvist tillhörigt f.d. Soldattorp (ägofigurerna 32-43).

Stockholm den 10 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Härene, Mo, Fötene, Espekroken, Kivenäbb och Ingemarstorp samt lägenheterna Fridhem, Furulund och Rosenlund i Södra Härene socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Hemman	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
Härene Mellomg.	3 4	1/4	Herman Anderssons sterbhus.
" Österg.	2 7	1/32	Johan Gustav Anderssons barn.
" "	av 4 7	1/16	Svante Andreassons sterbhus.
" "	5 7	1/64	Hilding Händén.
" "	6 7	1/64	Svante Andreassons sterbhus.
" "	av 7 7	1/16	Josef Svensson.
" "	av 7 7	1/128	Hildur Josefina Härnelius.
" "	8 7	13/1024	Frans Johansson.
" "	9 7	1/1024	" "
" "	10 7	1/1024	" "
" "	11 7	1/1024	" "
" "	12 7	1/128	Alvida Andersson.
" "	8 12 7 - 7	3/128	" " och Frans Johansson.
Mo Österg.	6 2	46/512	Johan Gustav Anderssons sterbhus.
" "	7 2	1/16	August Åberg.
" "	8 2	17/512	Johan Johansson.
" "	9 2	25/256	Josef Vilhelm Andersson.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
Fötene Ledsg.	2 2	avs. Solhall	Fritz Andersson,
" Afseg.	8 3	avst. Björbo	Gustaf Andersson,
" Jerskag. av	5 4	3/64	Herman Andersson
Espekroken	2 1	1/8	Albert Andersson,
Kivenäbb	2 1	1/4	Johan Adolf Larsson,
"	4 1	avs.	Alvida Andersson,
Fridhem	1 1	avs.	Selma Bister,
Furulund	1 1	avs.	Karl Lindkvist,
"	1 2	avs.	" "
Rosenlund	1 1	avs.	Hilding Händén,

Göteborg den 26 augusti 1935.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å fjänterns vägnar

C.B.Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fötene, Härene, Mo, Ingemarstorp, Espekroken och Kivenäbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 16 augusti 1934 i Mo Östergården.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

John Johansson i Lund Nordgården och

Erik Arvidsson i Saxtorp, godemän;

Josef Andersson, ägare till 25/256 mtl. Mo Österg. och

Knut Svensson, del. " i 5/64 " Härene Österg.

sökande till företaget samt

Karl Lindkvist, ägare till lägenheterna Furulund och till området för soldattorp till roten nr 1082.

Hilding Händén, ägare till 1/64 mtl. Härene Österg. samt

delägare i lägenheten Rosenlund;

Josef Svensson, " i 5/64 mtl. Härene Österg.;

Helga Svensson, " i " " " " ;

Axel Johansson i Balltorp Bossgården såsom förmyndare för omyndiga delägarne i Gustav Anderssons sterbhus, ägare till 1/32 mtl. Härene Österg. och

delägare i 46/512 " Mo Österg.

Emma Andersson, delägare i 46/512 mtl. Mo Österg.

Karl Emil Andersson i Månsgården såsom ombud, enligt fullmakt, för

Alvida Andersson, delägare i 46/512 mtl. Mo Österg. samt

ägare till 1/128 mtl. Härene Österg.

Josef Jonsson, " " 1/16 " " "

Frans Johansson, " " 1/64 " " "

även såsom ombud för:

Hildur Härnelius, " " 1/128 " " " ;

Sven Johansson, " " 3/4 " " Brogården;

Alb.Andersson, " " 1/8 " Espekroken även såsom

ombud för Södra Härens kommun, enligt protokollsutdrag;

Johan Larsson, ägare till 1/4 mtl. Kivenäbb;

August Johansson, " " 1/4 " Härene Nordg.;

Aron Andersson i Härene Mellomgården såsom ombud för:

Hilda Andersson
Astrid Hermansson och delägare i 1/4 mtl. Härene Mellomg.
Gunhild Hermansson

samt för Levin Andersson, uppgiven förmyndare för

Bror Artur Hermansson, delägare i 1/4 mtl. Härene Mellomg.

Lorentz Andreasson, ägare till 1/4 " " "

och " " 1/32 " " Österg.;

Herman Gustavsson, " " 3/16 " " Stommen;

Adolf Svantesson, " " 1/4 " Fötene Österg.;

Fritz Andersson, " " lägenheten Solhall avsöndrad

från Fötene Ledsgården;

Gustav Andersson, ägare till Björbo

avstyckad från Fötene Afsegården;

Herman Ahdersson, ägare till 3/64 mtl. Fötene Jerskag.;

Frans Andreasson, del- " i 1/8 " " " ;

Ivar Johansson, " till lägenheten Granberget avs. från Kivenäbb;

Gustav Nordkvist, " " 3/8 mtl. Härene Nederg.;

Selma Johansson Bister, " " lägenheten Fridhem.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de vattenavlopp, om vilkas förstoring var fråga, samt nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa avlopp företeddes.

Sökandena äskade nu att de avloppssträckor, av vilka marken till deras fastigheter var för sin torrläggning beroende, bleve vidgade och fördjupade till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken ifråga kunde ernås. I första hand avsågs härvid den odlade marken. Beträffande den åkerfälten angränsande mossmarken förklarade sökandena att det finge vara tillräckligt med den torrläggning av denna mark som uppstode under förutsättning att åkern bereddes möjlighet till ovan äskad torrläggning. Och borde varje ägare till fastighet med mark, som rönte båtnad genom avloppens förstoring, bringas att deltaga i kostnaderna för företaget.

För att jämväl få den avloppssträcka upptagen, som hade sin väg utmed södra sidan av Horlamossen, önskade ägarne till de fastigheter inom Fötene Jerska-, Afse- och Ledsgårdar, vilka voro med sin mark belägna invid denna sträcka, förena sig med sökandena om företaget och vart handling härom upprättad och bilagd.

Selma Bister förmenade att, därest avloppet över hennes lägenhet Fridhem behövde göras större för torrläggning av marken utmed sträckan ovanför denna lägenhet, vidgningen borde ske åt södra sidan till för att i görligaste mån spara den smala markremsan till Fridhem norr om avloppet. Mot den av Bister förordade vidgningen förklarade närvarande ägare till fastigheter utmed Fridhems södra gräns att de icke hade något att erinra.

Beträffande den Härene kommun tillhöriga delen av Horlamossen, från vilken del vattnet ledde västerut, menade ombudet för kommunen att något deltagande icke borde komma ifråga, enär någon båtnad av betydenhet icke kunde väntas uppstå för denna del.

Sven Johansson i Härene Brogården höll före att den till Brogården hörande, öster om kommunens belägna delen av mossen avvattnades österut till ett avlopp, som ledde till Mossan, och om vars upptagande till större dimensioner fråga nyligen väckts. Till detta avlopp avrann enligt Adolf Svantessons uppgift även vattnet från hans fastighet i Fötene Östergården till den del, som var belägen invid mossen.

§ 3.

Mark till avloppens vidgning utfäste sig fastighetsägarne att upp-

låta utan anspråk på ersättning. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ställde Karl Lindkvist i Furulund anspråk på ersättning, likaså Frans Johansson i Härene Östergården och Selma Bister i Fridhem. Komme dessa anspråk att tillgodoses menade övrige närvarande fastighetsägare att även de voro berättigade till ersättning för intrånget ifråga. Dock krävdes ej från något håll ersättning för uppläggning på mossmark.

Enligt de närvarandes samstämmiga mening finge broar och trummor för vägar över avloppen, i den mån ombyggnad tarvades på grund av arbetena i loppen, undergå sådan ombyggnad på delägarnes i företaget bekostnad.

Efter sålunda förda förhandlingar vart tillkännagivet att undersökning av den vattenbesvärade marken komme att omedelbart företagas varefter uppskattning av båtnaden skulle äga rum, förslag till vattenavledningen uppgöras, kostnaden beräknas och ersättningsfrågorna prövas samt resultatet av dessa åtgärder föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson.

Johan Johansson, Erik Arvidsson.

§ 4.

Den 24 maj 1935 i Mo Östergården.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Hilding Händén i Härene Östergården,

Knut Svensson, i " "

Josef Svensson i Härene Östergården,

Josef Andersson i Mo Östergården,

Frans Albin Aronsson i Fötene Östergården,

Oskar Fridolf Larsson i " "

Joh.Adolf Svantesson i " "

Herman Andersson i " Jerskagården,

Gustav Andersson i " Afsegården,

Fritz Andersson i " Ledsgården,

Albert Andersson i Espekroken, jämväl såsom ombud, enl.

fullmakt för Gunnar Andersson i " .

Johan Adolf Larsson i Kivenäbb,

Emil Andersson i Lekåsa såsom ombud för Alvida Anders-

son i Härene Östergården, enligt fullmakt;

Axel Vilhelm Johansson i Balltorp Bossgården,

Selma Bister i Fridhem,

Frans Johansson i Härene Östergården, även såsom ombud,

enligt fullmakt, för Hildur Härnelius i Härene Östergården.

§ 5.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäk-

ning och väckte ingen erinran. Hilding Händén upplyste därom att han nu-

mera ensam var ägare till lägenheten Rosenlund 1^{1} och Josef Svensson att

han förvärvat fastigheten Härene Östergården 1/16 mtl. av 7^{7}.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet medde-

lat samt till utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängd uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Josef Vilhelm Andersson i Mo Östergården per Vårgårda.

Åt samme Josef Andersson och Josef Svensson i Härene Östergården lämnades i uppdrag att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson

Johan Johansson. Erik Arvidsson.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 9 februari 1932. Axel von Sneidern.

E.Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. i vattenlagen verkställa syn

för upptagande av vattenavlopp i syfte att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Mo Östergård, Härene Östergård, Prästö, Härene Mellomgård, Mo Västergård, Fötene Erskagård, Fötene Afsegård, Solhall, Espekroken, Kivenäbb samt ett antal delägare i angränsande mossar. Företaget förmenas berära följande fastigheter med nedanskrivna ägare.

Mo Österg. : Josef Andersson, Johan Johansson, August Åberg och Gustaf Anderssons sterbhus;

Härene Österg.: Arvida Andersson, Frans Johansson, Gustaf Anderssons sterbhus och Svante Anderssons sterbhus;

Prästö: Josef Härnelius,

Härene Mellomgård: Alfred Anderssons sterbhus;

Mo Västergård: Karl Lindkvist och A.Bisters sterbhus;

Fötene Erskagården: Herman Andersson,

" Afsegården: Frans Johansson;

Solhall: Frits Andersson,

Fötene Östergård: Adolf Svantesson;

Espekroken: Albert Andersson;

Kivenäbb: Johan Larsson;

Samt dessutom ett antal delägare i angränsande mossar.

Mo Östergård, S.Härene, Vårgårda den 5 nov. 1931.

Josef Andersson, för Svante Anderssons sterbhus.

Knut Svensson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Fötene Jerskagården, Afsegården, Östergården och Ledsgården, Mo Västergård och Östergård, Härene Stommen, Östergården, Brogården, Mellomgården, Nordgården och Nedergården, Ingemarstorp, Espekroken och Kivenäbb i Södra Härene socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Josef Andersson i Mo Östergård torsdagen den 16 augusti 1934 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 25 juli 1934. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Södra Härene församling den 25 juli samt införd i Älvsborgs läns tidning den 28 juli, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 augusti 1934 till:

Lägenhetsägaren	Fr. Selma Johansson	Bister, Fridhem,	Fötene Jerskag. Vårgårda.
"	Karl Lindkvist,	Mo Västergård,	"
Fr.	Hilda Larsson,	Ängsholm,	Vedum.
Fru	Hulda Andersson,	Göta Hall,	Götene.
Fru	Hanna Eriksson,	Tolanda Väster Botterna,	Vedum.
Fru	Elin Jakobsson,	Anders Persgården,	Lekåsa.
Badmästaren	Karl Händén,	2 klass badhus,	Lundsbrunn.
Fru	Signe Larsson,	Göta Hall f.v.b.,	Götene.

Fru	Linnéa Kilberg,	Kinne-Kleva,	Götene.
Fröken	Karin Händén,	Rosenlund, S.Härene,	Vårgårda.
Hemmansägaren	Hilding Händén,	Härene Stommen,	"
Stationskarlen	O.A.Svensson,	Järnvägen,	Alingsås.
Lantbrukaren	Axel Svensson,	Box 39,	Vårgårda.
Herr	Axel Johansson,	Balltorp Bossgården,	Lekåsa.
Hemmansägaren	Knut Jonsson,	Härene Östergården,	Vårgårda.
Fröken	Hildur Härnelius,	" "	"
Hemmansägaren	Frans Johansson,	" "	"
Fröken	Alvida Andersson,	" "	"
Fru	Emma Andersson, Mo Västerg.,	S.Härene,	"
Herr	C.A.Pettersson,	Skattegården,	Lekåsa.
Hemmansägaren	August Åberg,	Mo Östergård,	Vårgårda.
"	Josef Andersson,	" "	"
Godsägaren	Sven Johansson,	Ribbingsberg,	"

Södra Härene kommun, dess ordförande, Folkskolläraren Harald Bengtsson, S.Härene, Vårgårda.

Godsägaren	Gustav Adolf Lindstedt,	Ribbingsberg,	"
Hemmansägaren	Johan Johansson,	Mo Östergård,	"
Fröken	Astrid Hermansson,	Härene Mellomg, S.Härene,	"
"	Gunhild Hermansson,	" " "	"
Herr	Levin Andersson,	Holmen, Algutstorp,	"
Hemmansägaren	Frans Johansson,	Härene Stommen,	"

Hemmansägaren	Herman Gustavsson,	Härene Stommen,	Vårgårda.
"	Lorentz Andreasson,	" Östergården,	"
"	Josef Jonsson.	" "	"
"	J.Alb.Johansson,	Fötene Östergården,	"
"	Oskar Larsson,	" "	"
"	Frans Aronsson,	" "	"
"	Adolf Svantesson,	" "	"
"	August Johansson,	Härene Nordgården,	"
"	Johan Johansson,	" "	"
Lägenhetsägaren	Fritz Andersson, Solhall,	Fötene Ledsgården,	"
Hemmansägaren	Frans Johansson,	" Afsegården,	"
Lägenhetsägaren	Herman Andersson,	" Jerskagården,	"
Hemmansägaren	Frans Andreasson,	" "	"
"	Lorentz Andreasson,	Härene Mellomgården,	"
"	Gustav Nordkvist,	" Nedergården,	"
"	Ivar Johansson,	Mo Östergård,	"
"	Albert Andersson,	Ingemarstorp,	"
"	Albert Andersson,	Espekroken,	"
"	Johan Larsson,	Kivenäbb	"
"	Josef Härnelius,	Prästö,	"
"	Herman Gustavsson,	Härene Mellomg.,	"

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till det företag, som åsyftar att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene Stommen, Mellomgården, Nordgården, Östergården, Brogården och Nedergården, Mo Östergården och Västergården, Fötene Östergården, Jerskagården, Afsegården och Ledsgården, Espekroken, Ingemarstorp, och Kivernäbb samt lägenheterna Fridhem, Furulund och Rosenlund, samtlige belägna i Södra Härene socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Josef Andersson i Mo Östergården fredagen den 24 maj 1935 kl. 11 f.m. Göteborg den 2 maj 1935.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Södra Härene församling den 2 maj samt införd i Älvsborgs läns tidning den 4 maj, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 maj 1935 till:

Lantbrukaren Gunnar Robert Hilding Andersson, Espekroken, Vårgårda.
" Gustav Andersson, " "
" Andreas Johansson, Fötene Jerskagården, "
" Johannes Andreasson d.y., Härene Östergården, "

betygar: C.B.Carlson.

Avskrift:

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima höstetinget med Vättle och Kullings härad å tingsstället i Alingsås den 26 augusti 1929.

§ 5. I enligt med förslag uti ingiven boupptecknig efter hemmansägaren Johan Gustaf Andersson från Härene Östergården i Södra Härene socken förordnades hemmansägaren Axel Vilhelm Johansson från Bosgården, Baltorp, Barne Åsaka socken, till förmyndare för den avlidnes och hans efterlevande hustru Frida Vitalia Anderssons omyndiga barn: a) Anna Elisabet, född den 26 januari 1919, b) Maria Valborg, född den 23 april 1921, c) Elsa Rebecka, född den 17 maj 1923, och d) Axel Gunnar, född den 16 juni 1925.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

M.Täcklind.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: C.B.Carlson.

Innehafvaren befullmäcktigas häraf att å mina vägnar föra min talan ö bevaka min rätt vid den synesförrättning, som är utsatt att hållas hos Josef Andersson i Mo Österg. d. 16 dennes, rörande torrläggning af mark tillhörande hemmanen Fötene Jerskagården, Afsegården, Östergården och Ledsgården, Mo Westergård och Östergård, Härene Stommen, Östergården, Brogården, Mellomgården, Nordgården och Nedergården, Ingemarstorp, Espekroken och Kifvenäbb i Södra Härene socken, och gillar jag ombudets åtgärder som mina egne. Härene Östergård d. 14 augusti 1934.

Alvida Andersson.

Bevittnas af: A.Andersson, Åke Kry, Espekroken.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Frans Johansson, Härene Östergården att vid sammanträde den 16 aug. hos Josef Andersson, Mo Östergården för handläggning av syneförrättning, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp, föra min talan och bevaka mina intressen beträffande hemmansdelen 1/128 mtl. Härene Östergården n:r 7.

Härene Östergård den 15 aug. 1934.

Hildur Härnelius.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Dagny Johnson, Anna Gustavsson.

Utdrag av protokoll, hållet vid extra kommunalstämma med Södra Härene sockens röstägande medlemmar i folkskolan den 6 aug. 1934.

§ 1.

Till ombud att bevaka kommunens intresse, föra dess talan och i övrigt vidtaga lagliga åtgärder vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen och övriga sammanträden rörande torrläggning av mark höranде till hemmanen Fötene Jerkkagården, Afsegården, Östergården och Ledsgården, Mo Västergården och Östergården, Härene Stommen, Östergården, Brogården, Mellomgården, Nordgården och Nedergården, Ingemarstorp, Espekroken och Kivenäbb, i vilken mark vissa lotter i en torvmosse äges av Södra Härene kommun, som således av förutnämnda företag torde beröras, valdes hem.äg.Alb.Andersson, Espekroken med hem.äg.Johan Lars-

son, Kivenäbb som suppleant.

Ombudet erinras därom, att första sammanträdet äger rum torsdagen den 16 aug. 1934 kl. 9 f.m. hos hem.äg. Josef Andersson, Mo Östergården.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Som ovan

Harald Bengtsson.
ordf.

Justerat genast: Alb.Andersson,
Johan Larsson.

Rätt utdraget, styrker

Harald Bengtsson.
kom.stäm.ordf.

Fullmakt för Aron Andersson, Härene Mellomg., att vid sammanträde hos lantbrukaren Josef Andersson i Mo Österg., dem 16 aug. 1934, angående torrläggning av mark m.m., föravår talan och utöva vår rösträtt.

Härene Mellomg. den 12 aug. 1934.

Hilda Andersson, Astrid Hermansson, Gunhild Hermansson, Levin Andersson.

Bevitnas af: Aug.Johansson
Joel Johansson, Härene Nordgården.

Jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp från ägor till Fötene, Härene och Mo m.fl. hemman i Södra Härene

socken och åsyfta med denna anslutning att avlopp beredes jämväl för mark hörande till våra fastigheter.

Mo Östergård den 16 augusti 1934.

Gustaf Andersson, Ägare till lägenheten Björbo.

Frits Andersson, " " " Solhall.

Herman Andersson, F.Jerskag. 3/64 mtl.

Att Gustav Andersson i Björbo, Fritz Andersson i Solhall och Herman Andersson i Fötene Jerskagården träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B.Carlson, Johan Johansson, Erik Arvidsson.

Fullmakt för innehafvaren att bevaka min rätt ö föra min talan vid syneförrättningen hos Lantbrukaren Josef Andersson, Mo Östergården d.24 dennes, rörande torrläggning af vattenskadad mark berörande hemmanen ---------- Espekroken m.m. i Södra Härene socken, och gillar jag ombudets åtgärder som mina egna.

Espekroken d. 23 maj 1935.

Gunnar Andersson.

Bevittnas af:

Helge Blom, J.Andersson.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Emil Andersson, Lekåsa att vid sammanträde den 24 maj hos Josef Andersson, iMo Österg. för ånyo hand-

läggning av syneförrättning som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp, föra min talan och bevaka mina intressen beträffande hemmansdelen i Härene Östergården och Mo Österg.

Härene Östergård den 23 maj 1935.

Alvida Andersson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Hjalmar Johansson, Elof Johansson.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Frans Johansson, Härene Österg. att vid sammanträde den 24 maj hos Josef Andersson, Mo Österg. för ånyo handläggning av syneförrättning som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp, föra min talan och bevaka mina intressen beträffande hemmansdelen 1/128 mtl. Härene Östergården n:o 7.

Härene Östergård den 23 maj 1935.

Hildur Härnelius.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Anna Gustavsson, Alvida Andersson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene, Aspekroken, Kivenäbb och Ingemarstorp samt lägenheterna Fridhem, Furulund och Rosenlund i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Den trakt, om vars torrläggning är fråga, utgöres såväl av odlade fält, som av mossmark, och avvattnas medelst diken utmed mossområdena och vidare genom ett avlopp i västlig riktning, som leder till en bäck, vilken i nordostlig riktning utmed Fåglumemossen för vattnet till Nossan. Avdikningstrakten är sålunda belägen inom Nossans nederbördsområde nr 143.

Vid den punkt, där huvudavloppet faller ut i ovan nämnda bäck och där arbetena med förstoringen böra börja för att vinna åsyftat ändamål, tillrinner vatten från ett 415 hektar stort område. Med avseende till områdets beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till 1,5 liter i sekunden från varje hektar i medeltal eller sammanlagt högst 620 liter i sek. för avloppets nederstasträckning. Sommarmedelvattenmängden kan skattas till 10 liter i sekunden per sek. och hektar, svarande mot c:a 42 liter för samma avloppssträcka. Av dikena utmed Horlamossen avvattnar det på norra sidan omkring 130 hektar och det på södra sidan c:a 110 hektar. Diket utmed östra sidan av Storemossen leder vattnet från ä:a 60 hektar.

Med beaktande av de vattenmängder de särskilda avloppssträckorna ha att avleda, av förefintliga lutningsförhållanden och förekommande jordarter samt med hänsyn till torrläggningsbehovet har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av de avloppssträckor, om vilka är fråga. Släntlutningen är föreslagen till 1:1,5 för huvudavloppet, till 1:1,25 för grenarne utmed Horlamossen och till 1:1 för diket ut-

med Storemossen, bottenbredden till 0,50 m. för huvudavloppet - dock allenast 0,30 för den närmast Horlamossen belägna sträckan där starkare lutning förekommer - 0,30 m. för grenarne samt bottenlutning till minst 0,5:1000. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning av åkerfälten till minst 1,o meters djup kan ernås. Beträffande vissa sidodiken, för vilka täckta ledningar ifrågasatts till anläggning, hava dimensionerna beräknats med avseende till förekommande lutningar och till de flodvattenmängder, varje dike enligt ovan uppskattad avrinning pr hektar har att avföra.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är de till förstoring ifrågakommande öppna avloppssträckorna till läget utmärkta medelst tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D, grenarna med D-E-F-G, D-K och C-I samt de till täckta planerade dikena utmärkta med en röd linje och med beteckningarne B-H, E-L och F-M.

Å de över avloppet upprättade profil- och sektionsritningarne finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Med undantag av trumman för vägen över sträckan A-B vid 34+90 m.; vilken byggnad är tillräckligt djupt grundlagd och lämnar trots någon ringa dämning vid flod möjlighet till vattnets avledande utan menlig inverkan, tarva övriga trummor och broar för vägar och överfarter ombyggnad i samband med avloppens förstoring. För sträckan A-D föreslås vattenloppets bredd till 2,oo m.; för sträckan D-F till 1.oo m.; för

sträckan D-K till 0,80 m. och för sträckorna F-G och C-I till 0,60 m. För införandet av vattnet i de täckta ledningarna erfordras brunnar å därför i planen angivna ställen.

För utrönande av den båtnad, som genom avloppens förstoring och ledningarnes anläggande uppstår för den av vatten besvärade marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift, markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Förekomsten av grenar i vattendraget har givit anledning till undersökning huruvida skäl föreligga till sådan jämkning för deltagandet i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat att med frånseende av det utmed sträckan E-L belägna området, vars torrläggningskostnad överstiger värdet av båtnaden för marken inom detta område, intet område kan beredas torrläggning för en lägre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten.

Enär ägarne till marken utmed sträckan E-L icke äro sökande till eller förenat sig med sökandena om företaget samt någon delaktighet i kostnaden för de arbeten, som krävas för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, icke kan vid nämnda förhållande mellan kostnad och båtnad komma i fråga för marken utmed denna sträcka, är icke skäl låta sträckan ingå såsom ett led i arbetena för företaget.

I kostnaden för företaget med A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-I, D-K och F-M såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till de fastigheter, vilka innefatta marken inom torrläggningssamfälligheten med undantag av ägoområdena 161,164,165, 169-173, vilka avvattnas till sträckan E-L, i förhållande till värdet av båtnaden för marken till fastigheterna ifråga sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i kostnaden uttryckt medelst procenttal liksom ock i samma längd efter dessa procenttal anparten i den beräknade kostnaden jämväl uträknats.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för intrång.

Ehär ombyggnaden av broar och trummor medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, äro jämlikt 7:18 vattenlagen byggnadernas ägare pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken med hänsyn till beskaffenheten hos byggnaderna skattas för vissa av dessa till en tredjedel, för andra till hälften av ombyggnadskostnaden. I bifogat kostnadsförslag finnes den på delägarne i företaget belöpande andelen i kostnaden för varje byggnad angiven. Återstående andel bestrides av vägens eller byggnadens ägare..

Enär fastighetsägarne i gemen utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med i förhållande till intrångets storlek såsom skäligt ansedda belopp från 0,20-0,40 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, som upplägges på åker, äng och betesmark. För uppläggning på skogs- och mossmark gives ingen ersättning.

Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med en och femtio för tusen av båtnaden och alltså med tjugoåtta kronor 97 öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras ampart i kostnaderna för detta. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B-C-D-E-F-G, C-I och D-K jämte ombyggnad av broar och trummor för vägar samt spång över dessa sträckor ävensom anläggning av täckta ledningar å sträckorna B-H och F-M, skall utföras i överensstämmelse med

det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att där avlopp framgår utmed anlagd väg, utvidgningen ej må ske åt vägen till utan åt andra sidan;

att utmed icke anlagd väg utvidgningen må ske jämväl åt vägsidan till under förutsättning dock att massan upplägges på ett avstånd från avloppet, som svarar mot vägens bredd;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få fyllas igen med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkningar vidtagas, där så erfordras;

att landfästena till broar och trummor, vilkas ombyggnad innefattas i företaget, grundläggas minst 0,30 m. under bottnen för avloppet vid platsen vid byggnaden samt uppföras tillika med däcken till trummorna av kilad sten i gott förband och överbyggnaden hos broarne, till den del den består av trä, utgöres av friskt virke, varjämte glacinen eller stensättningen i avloppets sidor och botten invid byggnaderna utföres av minst

0,30 m. tjock, väl hoppassad sten;q

att till anläggning föreslagna täckta ledningar skola utgöras av cementrör eller välbrända tegelrör å därför angivna sträckor;

att slambrunn bygges å angivet ställe av cementrör om minst 60 cm. invändig diameter, där ledningen utgöres av 30 cm. rör, i övrigt av 45 cm. och förlägges med sin botten minst 0,50 m. under den avförande ledningens underkant samt i övrigt enligt typritning, varjämte brunnar förses med botten och lock av betong eller tjärad plank;

att vid täckt ledning utmynnande i öppet avlopp stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att ledning, som utgöres av tegelrör, vid utmynningen i öppna avloppet förses med rör av järn eller med trumma av tjärad plank om minst 1,5 m. längd;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande trätt i kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker, äng och betesmark upplagda schaktningsmassor böra vara bortförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats och

bortförandet ske genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad mot åtnjutande av den ovan tillerkända ersättningen för intrång samt

att avhjälpandet av den åverkan, som tilläventyrs uppstår genom betande kreaturs tramp, ävenledes utföres och bekostas av ägaren till den fastighet, å vilken åverkan skett.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat i avseende till besvärs ingivande och handlingars avlämnande vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ho Östergården den 24 maj 1935.

C.B.Carlson, Johan Johansson, Erik Arvidsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Härene Stommen	3 5	3/16		Herman Gustavsson.
			1	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på lera
" "	2 5	3/16		Frans Ivar Johansson.
			2	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på lera
			3	äng,ngt.buskbev.1,o- 1,5m.torvj.på lera
				S u m m a
" Mellomgården	2 4	1/4		Otto Lorentz Andreasson.
			4	åker, 0,5-1,o m. torvjord på lera
			5	äng,ngt.buskbev.1,o- 1,5m.torvj.på lera
				S u m m a
" "	3 4	1/4		Herman Anderssons sterbhus.
			6	åker, 0,8-1,2 m. torvjord på lera
			7	äng,bgt.buskbev.1,o- 1,5m.torvj.på lera
				S u m m a
" Nordgården	2 3	1/4		Joh.Aug. Johansson.
			8	åker, 0,8-1,2 m. torvjord på lera
			9	" " " "
			10	väg
				S u m m a
" "	3 3	1/4		Johan Alfred Johansson.
			11	äng, torvjord på lera
Espekroken	2 1	1/8		Albert Andersson.
			12	äng, torvjord på lera
Kivenäbb	2 1	1/4		Johan Adolf Larsson.
			12a	äng, torvjord på lera
Fridhem	1 1	avs.		Selma Bister.
			13	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på sand ö lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,0							650	6	50	850 (1200)	8	50	2	-	
	07,3							650	47	45	850 (1200)	62	05	14	60	
			02,8					550	15	40	700 (800)	19	60	4	20	
	07,3		02,8						62	85		81	65	18	80	
	08,9							700	62	30	900 (1100)	80	10	17	80	
			08,0					650	52	-	750 (800)	60	-	8	-	
	08,9		08,0						114	30		140	10	25	80	
	07,3							700	51	10	900 (1100)	65	70	14	60	
			02,2				"	"	15	40	800	17	60	2	20	
	07,3		02,2						66	50		83	30	16	80	
	00,7							700	4	90	900 (1100)	6	30	1	40	
	07,0							1000	70	-	1100	77	-	7	-	
							00,7									
	07,7						00,7		74	90		83	30	8	40	
			04,7					900	42	30	1000	47	-	4	70	
			01,1					900	9	90	1000	11	-	1	10	
			01,3					900	11	70	1000	13	-	1	30	
	17,0							850	144	50	1050 (1200)	178	50	34	-	
	17,0								144	50		178	50	34	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			14	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö lera
			15	" 0,20-0,30 m. " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	äng, 0,4-0,5 m. torvjord på "
			28	avlopp
			29	"
			30	väg
			31	"
				Summa
Fötene Afsegården och Kivenäbb		f.d. Soldattorp		Karl Lindkvist.
			32	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand ö lera
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	äng, " " " "
			41	" delv. trädbev. torvjord på " "
			42	väg
			43	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,0								144	50		178	50	34	-	
	14,7							1250	183	75	1400 (1450)	205	80	22	05	
	02,3							1150	26	45	1300 (1400)	29	90	3	45	
	03,2							1300	41	60	1400	44	80	3	20	
	03,0							"	39	-	"	42	-	3	-	
	02,8							1150	32	20	1350 (1400)	37	80	5	60	
	03,7							1050	38	85	1300 (1400)	48	10	9	25	
	04,7							900	42	30	1200 (1400)	56	40	14	10	
	06,0							"	54	-	1200 (1400)	72	-	18	-	
	06,8							"	61	20	1200 (1400)	81	60	20	40	
	07,5							"	67	50	1200 (1400)	90	-	22	50	
	06,0							1000	60	-	1300 (1400)	78	-	18	-	
	03,0							1100	33	-	1350 (1400)	40	50	7	50	
	03,8							1200	45	60	1400	53	20	7	60	
			10,5					900	94	50	1150 (1200)	120	75	26	25	
							12,0									
							09,0									
							00,5									
							01,0									
	84,5		10,5				22,5		964	45		1179	35	214	90	
	10,0							1250	125	-	1400	140	-	15	-	
	05,4							1200	64	80	"	75	60	10	80	
	05,0							1150	57	50	"	70	-	12	50	
	07,0							1100	77	-	"	98	-	21	-	
	05,7							"	62	70	"	79	80	17	10	
	02,5							1150	28	75	"	35	-	6	25	
	09,8							1100	107	80	"	137	20	29	40	
	31,6							1000	316	-	"	442	40	126	40	
			02,0					800	16	-	1100	22	-	6	-	
			07,6					600	45	60	900	68	40	22	80	
							03,0									
							06,5									
	77,0		09,6				09,5		901	15		1168	40	267	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Furulund	1:1	avs.		**Karl Lindkvist.**
			44	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	avlopp
				S u m m a
"	2:1	avs.		**Karl Lindkvist.**
			49	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	väg
			56	avlopp
				S u m m a
Rosenlund	1:1	avs.		**Hilding Händén.**
			57	åker, 0,2-0,3 m. torvmylla på lera
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " på sand ö lera
			63	" " " " "
			64	" 0,20-0,25 m. " " "
			65	väg
			66	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03,8							1150	43	70	1400	53	20	9	50	
	04,5							1250	56	25	"	63	-	6	75	
	04,0							1300	52	-	"	56	-	4	-	
	19,5							1200	234	--	"	273	-	39	-	
							07,0									
	31,8						07,0		385	95		445	20	59	25	
	02,0							1300	26	-	1400	28	-	2	-	
	01,4							1150	16	10	"	19	60	3	50	
	25,5							950	242	25	"	357	-	114	75	
	02,0							1300	26	-	"	28	-	2	-	
	05,0							1000	50	-	"	70	-	20	-	
	17,0							1150	195	50	"	238	-	42	50	
							01,0									
							06,0									
	52,9						07,0		555	85		740	60	184	75	
	10,8							750	81	-	1400	151	20	70	20	
	10,7							650	69	55	1350 (1400)	144	45	74	90	
	16,0							700	112	-	1400	224	-	112	-	
	17,4							750	130	50	"	243	60	113	10	
	30,0							900	270	-	"	420	-	150	-	
	34,0							750	255	-	1350	459	-	204	-	
	12,4							950	117	80	"	167	40	49	60	
	24,0							900	216	-	1300	312	-	96	-	
							04,0									
							06,4									
1	55,3						10,4		1251	85		2121	65	869	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Härene Östergården	5 7	1/64		Hilding Händén.
			67	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " " sand och lera
			72	" " " " " "
			73	" " " " " "
			74	" " " " " "
			75	avlopp
				S u m m a
" "	6 7	1/64		Svante Andreassons sterbhus.
			76	åker, 0,2-0,3 m, mylla på sand ö lera
			77	" " " " "
			78	" " " " "
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	" " " " "
			82	väg
			83	avlopp
				S u m m a
" " av	4 7	1/16		Svante Andreassons sterbhus.
			84	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " sand ö lera
			90	" " " " "
			91	" " " " "
			92	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12,0							1150	138	-	1500	180	-	42	-	
	08,6							1200	103	20	"	129	-	25	80	
	08,4							1250	105	-	"	126	-	21	-	
	13,6							1300	176	80	"	204	-	27	20	
	05,3							1250	66	25	1400	74	20	7	95	
	21,0							1100	231	-	"	294	-	63	-	
	13,7							1300	178	10	"	191	80	13	70	
	05,0							1200	60	-	1300	65	-	5	-	
							16,0									
	87,6						16,0		1058	35		1264	-	205	65	
	16,3							1000	163	-	1400	228	20	65	20	
	01,6							1300	20	80	"	22	40	1	60	
	31,0							1100	341	-	"	434	-	93	-	
	07,0							1200	84	-	"	98	-	14	-	
	09,0							1050	94	50	1300	117	-	22	50	
	06,4							950	60	80	"	83	20	22	40	
							05,0									
							05,8									
	71,3						10,8		764	10		982	80	218	70	
	23,5							1250	293	75	1500	352	50	58	75	
	19,0							900	171	-	"	285	-	114	-	
	23,5							"	211	50	"	352	50	141	-	
	12,0							"	108	-	"	180	-	72	-	
	26,6							"	239	40	"	399	-	159	60	
	15,8							850	134	30	1450	229	10	94	80	
	18,5							"	157	25	"	268	25	111	-	
	19,6							"	166	60	"	284	20	117	60	
	33,5							"	284	75	"	485	75	201	-	
1	92,0								1766	55		2836	30	1069	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			93	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera
			94	" " " " "
			95	" " " " "
			96	" " " " "
			97	" " " " "
			98	" " " " "
			99	" 0,20-0,30 m. " " "
			100	" " " " "
			101	" 0,20-0,25 m. " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	" " " " "
			105	" " " " "
			106	" " " " "
			107	" 1,0-1,2 m. torvjord på "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	äng, 0,8-1,0 m. " "
			111	åker, 0,20-0,25 m. mylla på " "
			112	" " " " "
			113	" " " " "
			114	" 0,25-0,30 m. " " "
			115	" 0,20-0,40 m. torvmylla " "
			116	" 0,20-0,25 m. mylla " "
			117	äng, 0,10-0,15 m. " " "
			118	dike
			119	väg
			120	"
			121	avlopp
			122	"
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	92,0								1766	55		2836	30	1069	75	
	50,0							900	450	-	1350	675	-	225	-	
	33,8							800	270	40	"	456	30	185	90	
	27,3							750	204	75	"	368	55	163	80	
	34,5							800	276	-	"	465	75	189	75	
	43,0							"	344	-	"	580	50	236	50	
	41,2							1100	453	20	"	556	20	103	-	
	19,8							1150	227	70	1400	277	20	49	50	
	32,4							"	372	60	"	453	60	81	-	
	32,7							1100	359	70	1350	441	45	81	75	
	40,0							1050	420	-	1250	500	-	80	-	
	08,0							700	56	-	1350	108	-	52	-	
	07,0							"	49	-	"	94	50	45	50	
	07,0							650	45	50	1300 (1350)	91	-	45	50	
	12,3							600	73	80	1300 (1350)	159	90	86	10	
	10,0							"	60	-	1200	120	-	60	-	
	16,8							"	100	80	"	201	60	100	80	
	19,3							650	125	45	"	231	60	106	15	
			24,7					600	148	20	1000	247	-	98	80	
	22,3							1100	245	30	1350	301	05	55	75	
	13,7							900	123	30	"	184	95	61	65	
	16,0							"	144	-	"	216	-	72	-	
	25,0							1000	250	-	1450	362	50	112	50	
	33,0							800	264	-	1300	429	-	165	-	
	40,7							850	345	95	1350	549	45	203	50	
			17,0					750	127	50	900	153	-	25	50	
							10,5									
							01,0									
							06,5									
							12,0									
							11,5									
7	77,8		41,7				41,5		7303	70		11060	40	3756	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			123	dike
			124	väg
				Summa
Härene Östergården	2 7	1/32		Joh.Gustav Anderssons barn.
			125	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand och lera
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" " " " "
			130	" 0,30-0,50 m.torvmylla "
			131	äng, 0,3-1,o m. torvjord "
			132	åker, 0,20-0,25 m. mylla på " "
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	avlopp och väg
				Summa
" " av	7 7	1/16		Josef Svensson.
			136	åker, 0,20-0,30 m.mylla på sand ö lera
			137	" 0,40-0,50 m.torvmylla " "
			138	" " " " "
			139	" 0,25 m. mylla "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" 0,40-0,50 m.torvmylla " "
			143	" " " " "
			144	" 0,20-0,25 m. mylla på " "
			145	" " " " "
			146	" " " " "
			147	" 0,25-0,30 m. " på lera ö sand
			148	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	77,8		41,7				41,5		7303	70		11060	40	3756	70	
							04,5									
							03,0									
7	77,8		41,7				49,0		7303	70		11060	40	3756	70	
	47,7							1000	477	-	1350	643	95	166	95	
	51,0							1100	561	-	"	688	50	127	50	
	28,3							950	268	85	"	382	05	113	20	
	80,5							1100	885	50	"	1086	75	201	25	
	24,0							1000	240	-	"	324	-	84	-	
	29,7							600	178	20	1250	371	25	193	05	
			33,0					"	198	-	1200	396	-	198	-	
	09,0							1000	90	-	1350	121	50	31	50	
	19,7							750	147	75	"	265	95	118	20	
	51,4							1200	616	80	"	693	90	77	10	
							11,0									
3	41,3		33,0				11,0		3663	10		4973	85	1310	75	
	16,0							1100	176	-	1400	224	-	48	-	
	13,3							700	93	10	1300	172	90	79	80	
	02,6							"	18	20	"	33	80	15	60	
	02,7							1100	29	70	1400	37	80	8	10	
	06,6							1000	66	-	"	92	40	26	40	
	28,0							"	280	-	"	392	-	112	-	
	17,0							650	110	50	1300	221	-	110	50	
	12,0							600	72	-	"	156	-	84	-	
	25,0							1000	250	-	1350	337	50	87	50	
	06,0							1250	75	-	"	81	-	6	-	
	21,0							1100	231	-	"	283	50	52	50	
	32,0							1200	384	-	1400	448	-	64	-	
	02,8							1300	36	40	"	39	20	2	80	
1	85,0								1821	90		2519	10	697	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			149	åker, 0,25-0,30 mylla på lera och sand
			150	" " " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	" " " " "
			155	" "" " " ""
			156	avlopp
			157	"
			158	"
			159	väg
			160	"
			161	åker, 0,20 m. mylla på sand och lera
			162	väg
				S u m m a
Härene Östergården	av 7	7 1/128		Hildur Josefina Härnelius.
			163	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö lera
			164	" " " " "
			165	" " " " "
			166	avlopp
				S u m m a
" "	8 7	13 1024		Frans Johansson.
			167	åker, 0,3-0,5 m. torvm. på sand ö lera
			168	" " " " "
			169	" 0,2-0,3 m. mylla " "
			170	" " " " "
			171	" " " " "
			172	" " " " "
			173	" " " " "
			174	väg
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	85,0								1821	90		2519	10	697	20	
	05,8							1350	78	30	1450	84	10	5	80	
	07,3							1300	94	90	"	105	85	10	95	
	07,0							"	91	-	"	101	50	10	50	
	11,0							"	143	-	"	159	50	16	50	
	11,6							"	150	80	"	168	20	17	40	
	22,3							1250	278	75	"	323	35	44	60	
	66,7							1000	667	-	"	967	15	300	15	
							10,4									
							05,5									
							07,5									
							01,3									
							01,0									
	27,5							1000	275	-	1300	357	50	82	50	
							01,0									
3	44,2						26,7		3600	65		4786	25	1185	60	
	30,6							950	290	70	1400	428	40	137	70	
	14,6							"	138	70	"	204	40	65	70	
	23,6							"	224	20	"	330	40	106	20	
							03,0									
	68,8						03,0		653	60		963	20	309	60	
	20,0							950	190	-	1300	260	-	70	-	
	07,5							"	71	25	"	97	50	26	25	
	07,6							"	72	20	1400	106	40	34	20	
	15,0							1050	157	50	"	210	-	52	50	
	28,3							1150	325	45	"	396	20	70	75	
	06,5							"	74	75	"	91	-	16	25	
	02,5							1100	27	50	"	35	-	7	50	
							01,0									
	87,4						01,0		918	65		1196	10	277	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			175	väg
			176	avlopp
				Summa
Härene Östergården	9 7	1 1024		Frans Johansson.
			177	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand och lera
" "	10 7	1 1024		Frans Johansson.
			178	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand och lera
" "	11 7	1 1024		Frans Johansson.
			179	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand och lera
" "	12 7	1/128		Alvida Andersson.
			180	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sandig lera
			181	" " " " "
			182	" 0,20-0,25m. " lerh.sand
			183	" " " " "
			184	" " " " "
			185	" " " " "
			186	" " " " "
			187	" " " " "
			188	avlopp
			189	väg
				Summa
Mo Östergården	6 2	46 512		Joh.Gustav Anderssons sterbhus.
			190	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			191	" " " " "
			192	" " " " "
			193	" " " " "
			194	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	87,4						01,0		918	65		1196	10	277	45	
							00,8									
							06,0									
	87,4						07,8		918	65		1196	10	277	45	
	07,5							1000	75	-	1450	108	75	33	75	
	08,0							1100	88	-	1450	116	-	28	-	
	07,0							1100	77	-	1450	101	50	24	50	
	12,0							1050	126	-	1450	174	-	48	-	
	08,5							1000	85	-	"	123	25	38	25	
	09,6							"	96	-	1350	129	60	33	60	
	04,6							"	46	-	"	62	10	16	10	
	04,6							950	43	70	"	62	10	18	40	
	04,0							900	36	-	"	54	-	18	-	
	09,0							"	81	-	"	121	50	40	50	
	04,3							950	40	85	"	58	05	17	20	
							06,2									
							00,8									
	56,6						07,0		554	55		784	60	230	05	
	11,5							1000	115	-	1350	155	25	40	25	
	09,0							950	85	50	"	121	50	36	-	
	10,8							800	86	40	"	145	80	59	40	
	15,5							850	131	75	"	209	25	77	50	
	07,3							900	65	70	"	98	55	32	85	
	54,1								484	35		730	35	246	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			195	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			196	" " " " "
			197	" " " " "
			198	" " " " "
			199	" " " " "
			200	" " " " "
			201	" " " " "
			202	" 0,2-0,3 m. " " "
			203	" " " " "
			204	" " " " "
			205	" " " " "
			206	" " " " "
			207	" " " " "
			208	" " " " "
			209	" " " " "
			210	" " " " "
			211	" " " " "
			212	" 0,25-0,30 m. " " "
			213	" " " " "
			214	" " " " "
			215	väg och avlopp
			216	"
			217	avlopp
				Summa
Mo Östergården	2 7	1/16		August Åberg.
			218	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			219	" " " " "
			220	" " " " "
			221	" " " " "
			222	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	54,1								484	35		730	35	246	-	
	12,7							1000	127	-	1350	171	45	44	45	
	16,3							1100	179	30	"	220	05	40	75	
	18,0							"	198	-	"	243	-	45	-	
	21,5							"	236	50	"	290	25	53	75	
	28,4							"	312	40	"	383	40	71	-	
	34,6							"	380	60	"	467	10	86	50	
	32,0							1150	368	-	"	432	-	64	-	
	35,0							950	332	50	1400	490	-	157	50	
	17,6							900	158	40	"	246	40	88	-	
	16,6							850	141	10	"	232	40	91	30	
	14,5							900	130	50	"	203	-	72	50	
	11,0							950	104	50	"	154	-	49	50	
	09,0							900	81	-	"	126	-	45	-	
	36,0							850	306	-	"	504	-	198	-	
	22,3							900	200	70	"	312	20	111	50	
	20,6							950	195	70	"	288	40	92	70	
	20,0							1000	200	-	"	280	-	80	-	
	19,6							1100	215	60	1450	284	20	68	60	
	19,5							1150	224	25	"	282	75	58	50	
	34,0							1200	408	-	"	493	-	85	-	
							06,0									
							11,5									
							11,0									
4	93,3						28,5		4984	40		6833	95	1849	55	
	07,0							1400	98	-	1450	101	50	3	50	
	10,0							"	140	-	"	145	-	5	-	
	32,5							1000	325	-	"	471	25	146	25	
	32,8							"	328	-	"	475	60	147	60	
	82,3							1050	864	15	"	1193	35	329	20	
1	64,6								1755	15		2386	70	631	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			223	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			224	väg och avlopp
			225	"
				Summa
Mo Östergården	9 2	25 256		Josef Vilhelm Andersson.
			226	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand och lera
			227	" " " " "
			228	" 0,20-0,30 m. " " "
			229	" " " " "
			230	" 0,20-0,25 m. " " "
			231	" 0,25-0,30 m. " " "
			232	" 0,20-0,30 m. " " "
			233	" 0,30 m. torvmylla " "
			234	avlopp
			235	väg
			236	"
				Summa
Härene		Samf.		Södra Härene kommun.
			237	mosse,tuv.gl.trädb.c:a1,o m.mosstorv på sand ö lera
			238	" c:a 1,70 m.strötorv
			239	" " " "
			240	" hålig,trädb.c:a 0,7-1,o m.mosstorv på sand och lera
				Summa
" Brogården	2 2	1/4		Sven Rudolf Johansson m.fl.
			241	äng, 0,4-0,5 m. torvmylla på lera
			242	" " " "
			243	mosse,hålig,trädb.0,8-1,1 m.mosst.på sand o lera
			244	" " " 0,8-0,9 m. " " " "
			245	" 1,5-1,8 m. strötorv
			246	" " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	64,6								1755	15		2386	70	631	55	
	54,0							1000	540	-	1450	783	-	243	-	
							05,0									
							06,7									
2	18,6						11,7		2295	15		3169	70	874	55	
	13,2							1300	171	60	1450	191	40	19	80	
	10,7							1150	123	05	"	155	15	32	10	
	07,8							1000	78	-	1400	109	20	31	20	
	64,5							900	580	50	"	903	-	322	50	
	30,5							950	289	75	1350	411	75	122	-	
	15,5							1000	155	-	1450	224	75	69	75	
	32,5							900	292	50	1400	456	-	162	50	
	24,0							600	144	-	1300	312	-	168	-	
							12,0									
							03,0									
							02,4									
1	98,7						17,4		1834	40		2762	25	927	85	
					51,7			200	103	40	300	155	10	51	70	
					27,0			500	135	-	600	162	-	27	-	
					21,0			"	105	-	"	126	-	21	-	
					69,5			175	121	63	300	208	50	86	87	
				1	69,2				465	03		651	60	186	57	
			05,0					600	30	-	900	45	-	15	-	
			13,7					450	61	65	"	123	30	61	65	
					60,7			200	121	40	300	182	10	60	70	
					76,5			175	133	88	"	229	50	95	62	
					37,0			500	185	-	600	222	-	37	-	
					25,5			"	127	50	"	153	-	25	50	
			18,7	1	99,7				659	43		954	90	295	47	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			247	mosse, torvgrav
			248	" "
			249	" 1,5-1,8 m. strötorv
			250	" " "
			251	" hålig, trädbev. 0,7-0,8m. mosstorv på sand ö lera
			252	" " " " " " " "
				S u m m a
Härene Brogården	3 2	1/4		Sven Rudolf Johansson m. fl.
			253	mosse, hålig, trädb. 0,8-0,9m. mosst. på sand ö lera
			254	" 1,5-1,8 m. strötorv
			255	torvgrav
			256	mosse, 1,5-1,8 m. strötorv
			257	" hålig, trädb. 0,7-0,8m. mosst. på sand ö lera
				S u m m a
Mo Östergården	8 2	17 512		Johan Johansson.
			258	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på sand. lera
			259	mosse, hålig, trädb. 0,8-1,o m. mosst. på sand. lera
			260	" 1,5-2,o m. strötorv
			261	m " torvgrav
			262	" 1,5-2,o m. strötorv
			263	" hålig, trädb. 0,7-0,8m. mosst. på sand ö lera
				S u m m a
" "	9 2	25 256		Josef Vilhelm Andersson.
			264	åker, 0,2-0,4m. torvmylla på sand. lera
			265	äng, " " " "
			266	mosse, hålig, trädb. 0,6-1,o m. mosst. på sand. lera
			267	" 1,8-2,o m. strötorv
			268	" torvgrav
			269	" 1,8-2,o m. strötorv
			270	" hålig, trädbev. 0,8-0,9m. mosst. " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			18,7	1	99,7				659	43		954	90	295	47	
					08,7			25	2	18	100	8	70	6	52	
					08,7			"	2	18	"	8	70	6	52	
					51,o			500	255	-	600	306	-	51	-	
					33,5			"	167	50	"	201	-	33	50	
					30,5			100	30	50	225	68	63	38	13	
					41,o			"	41	-	"	92	25	51	25	
			18,7	3	73,1				1157	79		1640	18	482	39	
					17,6			150	26	40	275	48	40	22	-	
					09,4			500	47	-	600	56	40	9	40	
					02,o			25		50	100	2	-	1	50	
					06,7			500	33	50	600	40	20	6	70	
					12,3			100	12	30	225	27	68	15	38	
					48,o				119	70		174	68	54	98	
	12,o							550	66	-	1150 (1200)	138	-	72	-	
					35,5			150	53	25	275	97	63	44	38	
					20,3			500	101	50	600	121	80	20	30	
					02,5			25		63	100	2	50	1	87	
					17,o			500	85	-	600	102	-	17	-	
					35,o			100	35	-	225	78	75	43	75	
	12,o			1	10,3				341	38		540	68	199	30	
	27,o							550	148	50	1150 (1200)	310	50	162	-	
			05,o					350	17	50	1000 (1100)	50	-	32	50	
					80,o			125	100	-	275	220	-	120	-	
					45,o			500	225	-	600	270	-	45	-	
					03,3			25		83	100	3	30	2	47	
					42,o			500	210	-	600	252	-	42	-	
				1	05,o			100	105	-	225	236	25	131	25	
	27,o		05,o	2	75,o				806	83		1342	05	535	22	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Mo Östergården	7 2	1/16		August Åberg.
			271	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på sand.lera
			272	" " " " "
			273	mosse,hålig,trädb.0,5-0,6m.mosst.på lera sand.
			274	" 1,8-2,o m. strötorv
			275	" " "
			276	" hålig,trädb.0,5-0,6m.mosst.på sand.lera
				S u m m a
" "	6 2	46 512		Joh.Gustav Anderssons sterbhus.
			277	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på sand.lera
			278	" " " " "
			279	mosse,hålig.trädb.0,4-0,5m.mosst.på lera sand.
			280	" c:a 2,o m. strötorv
			281	" " " "
			282	" hålig.trädb.0,5-1,o m.mosst.på lera sand.
			283	väg
				S u m m a
Espekroken	2 1	1/8		Albert Andersson.
			284	åker, 0,2-0,3 m. torvmylla på lerh.sand
			285	" " " " "
			286	" " " " "
			287	" " " " "
			288	" " " " "
			289	" " " " "
			290	" " " " "
			291	" " " " "
				S u mm a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,5							600	123	-	1200	246	-	123	-	
	19,7							500	98	50	1150 (1200)	226	55	128	05	
					27,5			100	27	50	225	61	88	34	38	
					30,5			500	152	50	600	183	-	30	50	
					28,0			"	140	-	"	168	-	28	-	
					47,3			100	47	30	225	106	42	59	12	
	40,2			1	33,3				588	80		991	85	403	05	
	29,0							500	145	-	1150 (1200)	333	50	188	50	
	17,0							600	102	-	1200	204	-	102	-	
					64,0			100	64	-	250	160	-	96	-	
					36,8			500	184	-	600	220	80	36	80	
					50,0			"	250	-	"	300	-	50	-	
					70,5			100	70	50	225	158	63	88	13	
							09,0									
	46,0			2	21,3		09,0		815	50		1376	93	561	43	
	14,0							750	105	-	1300	182	-	77	-	
	18,0							"	135	-	"	234	-	99	-	
	14,5							"	108	75	"	188	50	79	75	
	14,5							"	108	75	"	188	50	79	75	
	18,0							700	126	-	"	234	-	108	-	
	20,5							"	143	50	"	266	50	123	-	
	16,8							"	117	60	"	218	40	100	80	
	14,5							750	108	75	"	188	50	79	75	
1	30,8								953	35		1700	40	747	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kivenäbb	4 1	avs.		Alvida Andersson.
			292	åker, 0,2-0,3 m. torvmylla på lerh.sand
			293	" " " " "
			294	mosse,trädbev.,hålig,1,o-1,3m.mosstorv
			295	åker, 0,2-0,3 m. torvmylla på lerh.sand
			296	" " " " "
			297	" " " " "
				Summa
"	2 1	1/4		Johan Adolf Larsson.
			298	äng,
			299	mosse,hålig,trädbev.0,5-1,o m.mosstorv på sand.lera
			300	" > 2,o m. strötorv
			301	åker,0,25-0,30m.torvmylla på lerh.sand
			302	" " " " "
				Summa
Härene Östergården	12 7	1/128		Alvida Andersson.
			303	åker, 0,2-0,3 m.mylla på lerh.sand
" "	8 7	13 1024		Frans Johansson.
			304	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lerh.sand
" Mellomgården	3 4	1/4		Herman Anderssons sterbhus.
			305	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lerh.sand
			306	mosse,0,4-0,5 m. mosstorv
			307	äng,0,2-0,3 m. mylla på lerh.sand
			308	mosse, 1,o-2,o m.strötorv
			309	" hålig,trädbev.0,5-1,o m. mosstorv
			310	äng,
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	41,5							750	311	25	1300	539	50	228	25	
	13,00							950	123	50	"	169	-	45	50	
					14,0			200	28	-	300	42	-	14	-	
	29,0							750	217	50	1250	362	50	145	-	
	15,5							"	116	25	"	193	75	77	50	
	26,0							850	221	-	"	325	-	104	-	
1	25,0				14,0				1017	50		1631	75	614	25	
			03,8					500	19	-	800	30	40	11	40	
					61,0			225,	137	25	300	183	-	45	75	
					02,6			500	13	-	600	15	60	2	60	
	42,0							950	399	-	1250	525	-	126	-	
	19,0							"	180	50	"	237	50	57	-	
	61,0		03,8		63,6				748	75		991	50	242	75	
	21,4							1250	267	50	1300	278	20	10	70	
	34,2							1200	410	40	1250	427	50	17	10	
	35,5							900	319	50	1200	426	-	106	50	
					06,0			200	12	-	300	18	-	6	-	
			03,5					450	15	75	600	21	-	5	25	
					57,5			500	287	50	"	345	-	57	50	
					30,5			200	61	-	300	91	50	30	50	
			03,5					500	17	50	800	28	-	10	50	
	35,5		07,0		94,0				713	25		929	50	216	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Härene Mellomgården	2 4	1/4		Otto Lorentz Andreasson.
			311	äng,
			312	mosse, hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
			313	" 1,3-2,o m. strötorv
			314	äng, tuvig, trädbev. 0,10-0,15m. mylla på lerh. sand
			315	mosse, 1,5-2,o m. strötorv
				S u m m a
" Stommen	2 5	3/16		Frans Ivar Johansson.
			316	äng, tuvig, trädbev, 0,10-0,15m. mylla på lerh. sand
			317	mosse, 1,3-2,o m. strötorv
			318	" hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
			319	äng
				S u m m a
" "	3 5	3/16		Herman Gustavsson.
			320	mosse, hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
			321	", 1,3-2,o m. strötorv
			322	äng, tuv. trädb. 0,10-0,15m. mylla på lerh. sand
				S u m m a
" Östergården av	4 7	1/32		Otto Lorentz Andreasson.
			323	mosse, hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
			324	" 1,3-2,o m. strötorv
			325	" hålig, trädbev. 0,5-1,o m. "
			326	äng, tuv. trädb. 0,10-0,15m. mylla på lerh. sand
				S u m m a
" "	8 12 7 -7	3/128		Alvida Andersson och Frans Johansson.
			327	mosse, hålig, trädb. 0,5-1,o m. mosstorv
			328	" 1,3-2,o m. strötorv
			329	" hålig, trädb. 0,5-1,o m. mosstorv
			330	äng, tuv. trädb. 0,10-0,15m. mylla på lerh. sand
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
		04,0						500	20	-	800	32	-	12	-	
				25,0				200	50	-	300	75	-	25	-	
				58,5				500	292	50	600	351	-	58	50	
		36,0						"	180	-	"	216	-	36	-	
				05,5				"	27	50	"	33	-	5	50	
		40,0		89,0					570	-		707	-	137	-	
		21,5						500	107	50	600	129	-	21	50	
				41,5				"	207	50	"	249	-	41	50	
				18,5				200	37	-	300	55	50	18	50	
		01,8						500	9	-	800	14	40	5	40	
		23,3		60,0					361	-		447	90	86	90	
				21,0				200	42	-	300	63	-	21	-	
				28,0				500	190	-	600	228	-	38	-	
		18,0		~~18,0~~				"	90	-	"	108	-	18	-	
		18,0		59,0					322	-		399	-	77	-	
				08,0				200	16	-	300	24	-	8	-	
				06,0				800	30	-	600	36	-	6	-	
				00,6				200	1	20	300	1	80		60	
		01,4						550	7	70	600	8	40		70	
		01,4		14,6					54	90		70	20	15	30	
				08,0				200	16	-	300	24	-	8	-	
				01,8				500	9	-	600	10	80	1	80	
				01,0				200	2	-	300	3	-	1	-	
		01,5						550	8	25	600	9	-		75	
		01,5		10,8					35	25		46	80	11	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Härene Östergården	2 7	1/32		Joh. Gustav Anderssons barn.
			331	mosse, hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
			332	" 1,3-2,o m. strötorv
			333	" hålig, trädbev. 0,5-1,o m. "
			334	äng, tuv. trädbev. 0,10-0,15m. mylla på sand lerh.
				S u m m a
" "	av 4 7	1/16		Svante Andreassons sterbhus.
			335	mosse, hålig, trädbev. 0,5-0,6m. mosstorv
			336	" 1,5-2,o m. strötorv
			337	" hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
				S u m m a
" "	6 7	1/64		Svante Andreassons sterbhus.
			338	mosse, hålig, trädbev. 0,5-0,6m. mosstorv
			339	" 1,5-2,o m. strötorv
				S u m m a
" "	5 7	1/64		Hilding Händén.
			341	mosse, hålig, trädbev. 0,5-0,6 m. mosstorv
			342	" 1,5-2,o m. strötorv
			343	" hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
				S u m m a
" "	av 7 7	1/128		Hildur Josefina Härnelius.
			344	mosse, hålig, trädbev. 0,5-0,6m. mosstorv
" "	av 7 7	1/16		Josef Svensson.
			345	äng, 0,8-0,9 m. torvjord på sand.lera
			346	mosse, hålig, trädbev. 0,5-1,o m. mosstorv
			347	" " " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					10,7			200	21	40	300	32	10	10	70	
					04,5			500	22	50	600	27	-	4	50	
					01,3			200	2	60	300	3	90	1	30	
			01,5					550	8	25	600	9	-		75	
			01,5		16,5				54	75		72	-	17	25	
					28,7			200	57	40	300	86	10	28	70	
					05,0			600	25	-	600	30	-	5	-	
					01,8			200	3	60	300	5	40	1	80	
					35,5				86	-		121	50	35	50	
					07,0			200	14	-	300	21	-	7	-	
					02,7			500	13	50	600	16	20	2	70	
					09,7				27	50		37	20	9	70	
					06,5			200	13	-	300	19	50	6	50	
					02,0			500	10	-	600	- 12	-	2	-	
					01,5			200	3	-	300	4	50	1	50	
					10,0				26	-		36	-	10	-	
					05,3			200	10	60	300	15	90	5	30	
			14,0					450	63	-	900	126	-	63	-	
					22,5			200	45	-	300	67	50	22	50	
					19,0			"	38	-	"	57	-	19	-	
			14,0		41,5				146	-		250	50	104	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Härene Nordgården	3 3	1/4		Johan Alfred Johansson.
			348	mosse, 1,8-2,o m. strötorv
			349	" hålig,trädbev.0,5-1,o m. mosstorv
				Summa
" "	3 2	1/4		Johan August Johansson.
			350	mosse, 1,8-2,o m. strötorv
			351	" hålig,trädbev.0,5-1,o m. mosstorv
			352	äng, 0,4-0,5 m. torvjord på sand
				Summa
Fötene Östergården	1 3	1/4		Joh.Albert Johansson.
			353	mosse,hålig,trädbev.0,5-1,o m. mosstorv
" "	1 2	1/4		Frans Albin Aronsson.
			354	mosse,hålig,trädbev.0,5-1,o m. mosstorv
" "	1 5	1/4		Oskar Fridolf Larsson.
			355	mosse,hålig,trädbev.0,5-1,o m.mosstorv
			356	äng, 0,4-0,5m. torvjord på sand.
				Summa
" "	1 4	1/4		Joh.Adolf Svantesson.
			357	mosse,hålig,trädbev.0,5-1,o m.mosstorv
			358	äng,0,4-0,5m. torvjord på sand.
				Summa
Ingemarstorp	1 3	1/8		Joh.Albert Andersson.
			359	mosse, hålig, trädbev.
			360	" " "
			361	" " "
			362	väg
				Summa
"	1 2	1/8		Joh.Albert Andersson.
			363	mosse, hålig, trädbev.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					31,0			500	155	-	600	186	-	31	-	
					29,0			100	29	-	225	65	25	36	25	
					60,0				184	-		251	25	67	25	
					16,0			500	80	-	600	96	-	16	-	
					63,5			150	95	25	275	174	63	78	38	
			11,5					400	46	-	750 (900)	86	25	40	25	
			11,5		79,5				221	25		356	88	135	63	
					27,0			200	54	-	300	81	-	27	-	
					35,0			200	70		300	105	-	35	-	
					55,0			175	96	25	275	151	25	55	-	
			02,0					400	8	-	650	13	-	5	-	
			02,0		55,0				104	25		164	25	60	-	
					01,3			150	1	95	275	3	58	1	63	
			18,0					400	72	-	750 (900)	135	-	63	-	
			18,0		01,3				73	95		138	58	64	63	
					28,5			200	57	-	300	85	50	28	50	
					16,0			"	32	-	"	48	-	16	-	
					19,4			250	48	50	" "	58	20	9	70	
							01,5									
					63,9		01,5		137	50		191	70	54	20	
					35,8			200	71	60	300	107	40	35	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Espekroken	2 1	1/8		Albert Andersson.
			364	mosse, hålig, trädbev.
Kivenäbb	2 1	1/4		Johan Adolf Larsson.
			365	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
Fötene Jerskagår-den	2 4	1/8		Andreas Johanss-on och Frans Ireneus An-dreasson
			366	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
" " av	5 4	3/64		Herman Andersson.
			367	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lerh.sand
			368	" " " " "
			369	" " " " "
			370	" " " " "
			371	" " " " "
			372	" " " " "
			373	" " " " "
			374	" " " " "
			375	" " " " "
			376	" " " " "
			377	väg
			378	avlopp
				Summa
" Afsegården	8 3	avst. Björbo		Gustav Andersson.
			379	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			380	" " " " "
			382	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					67,0			200	134	-	300	201	-	67	-	
	27,5							950	261	25	1350	371	25	110	-	
	03,5							1000	35	-	1350	47	25	12	25	
	07,0							1250	87	50	1400	98	-	10	50	
	03,5							1200	42	-	"	49	-	7	-	
	04,4							"	52	80	"	61	60	8	80	
	11,0							1000	110	-	"	154	-	44	-	
	09,7							900	87	30	"	135	80	48	50	
	13,0							850	110	50	"	182	-	71	50	
	05,7							1200	68	40	"	79	80	11	40	
	05,4							"	64	80	"	75	60	10	80	
	14,5							850	123	25	"	203	-	79	75	
	17,5							950	166	25	"	245	-	78	75	
							02,0									
							02,4									
	91,7						04,4		912	80		1283	80	371	-	
	90,5							1000	905	-	1400	1267	-	362	-	
	18,5							"	185	-	"	259	-	74	-	
					06,5											
							09,5									
1	09,0				06,5		09,5		1090	-		1526	-	436	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fötene Ledsgården	2 2	avs. Solhall		Fritz Andersson.
			383	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			384	" " " " "
			385	" " " " "
			386	" " " " "
			387	" " " " "
			388	" " " " "
			389	" " " " "
			390	" " " " "
			391	" " " " "
			392	" " " " "
			393	" " " " "
			394	" " " " "
			395	" " " " "
			396	" " " " "
			397	" " " " "
			398	" " " " "
			399	" " " " "
			400	" 0,25-0,30 m. " " "
			401	" " " " "
			402	" " " " "
			403	" " " " "
			404	" " " " "
			405	" " " " "
			406	" " " " "
			407	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,8							950	150	10	1350	213	30	63	20	
	05,6							"	53	20	"	75	60	22	40	
	04,0							"	38	-	"	54	-	16	-	
	04,0							"	38	-	"	54	-	16	-	
	03,5							"	33	25	"	47	25	14	-	
	03,0							"	28	50	"	40	50	12	-	
	04,4							"	41	80	"	59	40	17	60	
	02,8							"	26	60	"	37	80	11	20	
	02,5							"	23	75	"	33	75	10	-	
	02,0							"	19	-	"	27	-	8	-	
	02,0							"	19	-	"	27	-	8	-	
	02,4							"	22	80	"	32	40	9	60	
	05,0							"	47	50	"	67	50	20	-	
	06,0							"	57	-	"	81	-	24	-	
	03,0							"	28	50	"	40	50	12	-	
	03,0							"	28	50	"	40	50	12	-	
	04,0							"	38	-	"	54	-	16	-	
	29,5							1050	309	75	1450	427	75	118	-	
	13,0							"	136	50	"	188	50	52	-	
	08,0							"	84	-	1400	112	-	28	-	
	06,0							"	63	-	"	84	-	21	-	
	05,0							"	52	50	"	70	-	17	50	
	12,0							"	126	-	1350	162	-	36	-	
	08,5							"	89	25	1300	110	50	21	25	
							20,0									
1	55,0						20,0		1554	50		2140	25	585	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Härene Stommen	3 5	3/16	1,320-322	Herman Gustavsson .....
" "	2 5	3/16	2-3,316-319	Frans Ivar Johansson .....
" Mellomgården	2 4	1/4	4,5,311-315	Otto Lorentz Andreasson ..
" "	3 4	1/4	6,7,305-310	Herman Anderssons sterbhus
" Nordgården	2 3	1/4	8-10,350-352	Joh.Aug.Johansson .....
" "	3 3	1/4	11,348-349	Johan Alfred Johansson ...
Espekroken	2 1	1/8	12,284-291,364	Albert Andersson .....
Kivenäbb	2 1	1/4	12a,298-302,365	Johan Adolf Larsson .....
Fridhem	1 1	avs.	13-31	Selma Bister .....
Fötene Afsegården och Kivenäbb		f.d.Sol-dattorp	32-43	Karl Lindkvist .....
Furulund	1 1	avs.	44-48	" " .....
"	1 2	"	49-56	" " .....
Rosenlund	1 1	"	57-66	Hilding Händén .....
Härene Östergården	5 7	1/64	67-75,341-343	" " .....
" "	6 7	1/64	76-83,338-340	Svante Andreassons sterbhus
" " av	4 7	1/16	84-124,335-337	" " "
" "	2 7	1/32	125-135,331-334	Joh.Gustav Anderssons barn
" " av	7 7	1/16	136-162,345-347	Josef Svensson .....
" " av	7 7	1/128	163-166,344	Hildur Josefina Härnelius .
" "	8 7	13/1024	167-176,304	Frans Johansson .....
" "	9 7	1/1024	177	" " .....
" "	10 7	1/1024	178	" " .....
" "	11 7	1/1024	179	" " .....
" "	12 7	1/128	180-189,303	Alvida Andersson .....
" "	8 12 7 -7	3/128	327-330	" " och Frans Johansson .....
" " av	4 7	1/32	323-326	Otto Lorentz Andreasson ....
Mo Östergården	6 2	46/512	190-217,277-283	Joh.Gustav Anderssons sterbh.
" "	7 2	1/16	218-225,271-276	August Åberg .....
" "	9 2	25/256	226-236,264-270	Josef Vilhelm Andersson ....
" "	8 2	17/512	258-263	Johan Johansson .....

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,0		18,0		59,0				328	50		407	50	79	-	
	07,3		26,1		60,0				423	85		529	55	105	70	
	08,9		48,0		89,0				684	30		847	10	162	80	
	42,8		09,2		94,0				779	75		1012	80	233	05	
	07,7		11,5		79,5		00,7		296	15		440	18	144	03	
			04,7		60,0				226	30		298	25	71	95	
1	30,8		01,1		67,0				1097	25		1912	40	815	15	
	88,5		05,1		63,6				1021	70		1375	75	354	05	
	84,5		10,5				22,5		964	45		1179	35	214	90	
	77,0		09,6				09,5		901	15		1168	40	267	25	
	31,8						07,0		385	95		445	20	59	25	
	52,9						07,0		555	85		740	60	184	75	
1	55,3						10,4		1251	85		2121	65	869	80	
	87,6				10,0		16,0		1084	35		1300	-	215	65	
	71,3				09,7		10,8		791	60		1020	-	228	40	
7	77,8		41,7		35,5		49,0		7389	70		11181	90	3792	20	
3	41,3		34,5		16,5		11,0		3717	85		5045	85	1328	-	
3	44,2		14,0		41,5		26,7		3746	65		5036	75	1290	10	
	68,8				05,3		03,0		664	20		979	10	314	90	
1	21,6						07,8		1329	05		1623	60	294	55	
	07,5								75	-		108	75	33	75	
	08,0								88	-		116	-	28	-	
	07,0								77	-		101	50	24	50	
	78,0						07,0		822	05		1062	80	240	75	
			01,5		10,8				35	25		46	80	11	55	
			01,4		14,6				54	90		70	20	15	30	
5	39,3			2	21,3		37,5		5799	90		8210	88	2410	98	
2	58,8			1	33,3		11,7		2883	95		4161	55	1277	60	
2	25,7		05,0	2	75,0		17,4		2641	23		4104	30	1463	07	
	12,0			1	10,3				341	38		540	68	199	30	
36	37,4	2	41,9	14	55,9	2	55,0		40459	11		57189	39	16730	28	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Härene			237-240	Södra Härene kommun .....
" Brogården	2 2	1/4	241-252	Sven Rudolf Johansson m.fl. .....
" "	2 3	1/4	253-257	" " " " .....
Kivenäbb	1 4	avs.	292-297	Alvida Andersson .....
Fötene Östergården	1 3	1/4	353	Joh.Albert Johansson .....
" "	1 2	1/4	354	Frans Albin Aronsson .....
" "	1 5	1/4	355-356	Oskar Fridolf Larsson .....
" "	1 4	1/4	357-358	Joh.Adolf Svantesson .....
" Jerskagården	4 2	1/8	366	Andreas Johansson och Frans Ireneus Andreasson
" " av	4 5	3/64	367-378	Herman Andersson .....
" Afsegården	3 8	avst. Björbo avs.	379-382	Gustav Andersson .....
" Ledsgården	2 2	Solhall	383-407	Fritz Andersson .....
Ingemarstorp	1 3	1/8	359-362	Joh.Albert Andersson .....
"	1 2	1/8	363	" " " .....
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
36	37,4	2	41,9	14	55,9	2	55,0		40459	11		57189	39	16730	28	
				1	69,2				465	03		651	60	186	57	
			18,7	3	73,1				1157	79		1640	18	482	39	
					48,0				119	70		174	68	54	98	
1	25,0				14,0				1017	50		1631	75	614	25	
					27,0				54	-		81	-	27	-	
					35,0				70	-		105	-	35	-	
			02,0		55,0				104	25		164	25	60	-	
			18,0		01,3				73	95		138	58	64	63	
	03,5								35	-		47	25	12	25	
	91,7						04,4		912	80		1283	80	371	-	
1	09,0				06,5		09,5		1090	-		1526	-	436	-	
1	55,0						20,0		1554	50		2140	25	585	75	
					63,9		01,5		137	50		191	70	54	20	
					35,8				71	60		107	40	35	80	
41	21,6	2	80,6	22	82,7	2	90,4		47322	73		67072	83	19750	10	

Mo Östergården den 24 maj 1935.

C.B. Carlson, Johan Johansson, Erik Arvidsson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fötene, Härene, Mo, Espekroken, Kivenäbb och Ingemarstorp i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Ägare.	kub. meter	á kronor.	Ersättning. kr.	öre.	Summa ersättning. kr.	öre.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
Härene Stommen	3/5	Herman Gustavsson	3	0,20			0	60
" "	2/5	Frans Ivar Johansson	20	"	4	-		
			40	0,25	10	-	14	-
" Mellomg.	2/4	Otto Lorentz Andreasson	12	0,20	2	40		
			60	0,25	15	-	17	40
" "	3/4	Herman Anderssons sterbhus	10	0,20	2	-		
			80	0,25	20	-	22	-
" Nordg.	2/3	Joh.Aug. Johansson	110	"			27	50
" "	3/3	Johan Alfred Johansson	65	"			16	25
Espekroken	2/1	Albert Andersson	13	"	3	25		
			100	0,30	30	-		
			220	"	66	-	99	25
Kivenäbb	2/1	Johan Adolf Larsson	7	0,25	1	75		
			110	"	27	50	29	25
Fridhem	1/1	Selma Bister	250	"			62	50
Fötene Afseg. och Kivenäbb		Karl Lindkvist	410	0,30			123	-
Furulund	1/1	" "	640	0,40			256	-
"	2/1	" "	560	0,35			196	-
Rosenlund	1/1	Hilding Händén	450	0,30			135	-
Härene Österg.	5/7	" "	370	"			111	-
" "	6/7	Svante Andreassons sterbhus	200	"	60	-		
			330	0,35	80	50	140	50
" "	av 4/7	" " "	500	"	175	-		
			410	0,25	102	50		
			250	0,30	75	-		
			450	"	135	-		
			500	0,25	125	-	612	50
		Överföres					1862	75

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					1862	75
Härene Österg.	2 7	Joh.Gustav Anderssons barn	550	0,30			165	-
" "	av 7 7	Josef Svensson	620	"	186	-		
			60	0,25	15	-		
			80	"	20	-		
			215	"	53	75	274	75
" "	av 7 7	Hildur Josefina Härnelius	90	"			22	50
" "	7 8	Frans Johansson	170	"			42	50
" "	7 9	" "	20	0,30			6	-
" "	7 10	" "	25	"			7	50
" "	7 11	" "	25	"			7	50
" "	7 12	Alvida Andersson	270	"			81	-
Mo Östergården	2 6	Joh.Gustav Anderssons sterbh.	110	"	33	-		
			10	"	3	-		
			480	"	144	-	180	-
" "	2 7	August Åberg	160	0,25	40	-		
			200	0,30	60	-	100	-
" "	2 9	Josef Vilhelm Andersson	250	"	75	-		
			200	0,25	50	-		
			210	"	52	50	177	50
" "	2 8	Johan Johansson	80	"			20	-
Härene Brog.	2 2	Sven Rudolf Johansson m.fl.	200	"			50	-
Kivenäbb	1 4	Alvida Andersson	120	0,30			36	-
Fötene Österg.	1 4	Joh.Adolf Svantesson	80	0,25			20	-
" "	1 5	Oskar Fridolf Larsson	10	"			2	50
" Jerskag.	av 4 5	Herman Andersson	70	"			17	50
" Afseg.	3 8	Gustav Andersson	220	0,30	66	-		
			150	0,25	37	50	103	50
" Ledsg.	2 2	Fritz Andersson	440	"			110	-
		S u m m a					3286	50

Mo Östergården den 24 maj 1935.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fötene, Härene, Mo, Espekroken, Kivenäbb och Ingemarstorp i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	å kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
37+71-35	271	Lera, sandig med rötter kubm.	100	0,80	80	-		
		" " "	100	0,70	70	-	150	-
35-33+40	160	" " hård "	160	0,65			104	-
33+40-30+92	248	" " " "	570	"			370	50
30+92-28+20	272	" " " "	1200	0,80			960	-
28+20-26+84	136	" " " "	450	0,65			292	50
26+84-24+40	244	" " " "	550	"	357	50		
		" " " "	250	0,75	187	50	545	-
24+40-22	240	" " " "	500	"	375	-		
		" " " "	230	0,65	149	50	524	50
22-21+15	85	" " " "	180	"			117	-
37+59		Ombyggnad av träbro för ägoväg, 2,o m. bred körbana, enl. ritning. Beräknad kostnad 50:- kr., varav hälften på företaget st.	1		25	-		
31+92		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16, vattenlopp 2,o m. brett och 3,o m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 360:-kr. varav 2/3 på företaget st.	1		240	-		
29+21		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16. Vattenlopp 2,o m. brett och 3,5 m. långt, enl. ritning						
		överföres			265	-	3063	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			265 -	3063 50
		Beräknad kostnad 420:- kr., varav hälften på företaget	st. 1		210 -	
28+17		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP16. Vattenlopp 2,0 m. brett och 3,0 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 360:-kr., varav hälften på företaget	st. 1		180 -	
26+08		Ombyggnad av bro för överfart, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16. Vattenlopp 2.0 m. brett och 3,5 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 420:- kr. varav hälften på företaget	st. 1		210 -	
24+89		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16. Vattenlopp 2,0 m. brett och 3,5 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 420:- kr. varav 2/3 på företaget	st. 1		280 -	
21+95		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16. Vattenlopp 2,0 m. brett och 3,5 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 390:- kr. varav 2/3 på företaget	st. 1		260 -	1405 -
		Ersättning för intrång, enligt ersättningslängden				1340 50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden				451 -
		S u m m a				6260 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan B-C.				
21+15-20+25	90	Lera, sandig, hård kubm.	250	0,65		162 50
		Ersättning för intrång, enligt ersättningslängden				75 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				22 50
		S u m m a				260 -
		Sträckan C-D.				
20+25-18+74	151	Lera, sandig, hård kubm.	450	0,65		292 50
18+74-17	174	" " " "	550	"		357 50
17-14+50	250	" " ngt.torvjord "	610	0,60		366 -
17		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16. Vattenlopp 2,0 m. brett och 4,0 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 450:-kr., varav hälften på företaget st.	1		225 -	
15+54		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med körbana av trä på järnbalkar I NP 16. Vattenlopp 2,0 m. brett och 3,5 m. långt, enl. ritning. Beräknad kostnad 400:-kr., varav hälften på företaget st.	1		200 -	425 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				486 -
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				143 -
		S u m m a				2070 -
		Sträckan D-E.				
14+50-13	150	Lera, sandig med rötter och enstaka stubbar kubm.	120	0,75	90 -	
		Lera, sandig, hård "	200	0,65	130 -	220 -
		Överföres				220 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		överfört					220	-
13-11+56	144	Lera, sandig med rötter och enstaka stubbar kubm.	190	0,75	142	50		
		Lera, sandig, hård "	130	0,65	84	50	227	-
13+95		Ombyggnad av spång, enl. ritning. Beräknad kostnad 35:- kr. st.	1	35,-	35	-		
11+99		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg 1,0 x 0,8 x 4,0 m. enl. ritning. Beräknad kostnad 300:- kr., varav 2/3 på företaget st.	1		200	-	235	-
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden					116	25
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					71	75
		Summa					870	-
		Sträckan E-F. kubm.						
11+56-10+05	151	Lera, sandig, hård, ngt. rötter	60	0,75	45	-		
		" " " "	380	0,65	247	-	292	-
10+05-8+16	189	" " "	460	0,60			276	-
9+88		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg 1,0 x 0,8 x 4,0 m., enl. ritning. Beräknad kostnad 300:- kr., varav 2/3 på företaget st.	1		200	-		
8+20		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg 1,0 x 0,8 x 3,0 m., enl. ritning. Beräknad kostnad 210:- kr., varav 2/3 på företaget st.	1		140	-	340	-
		Ersättning för intrång enl. ersättningslängden					257	25
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					94	75
		Summa					1260	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan F-G.				
8+16-6+50	166	Lera, sandig, hård kubm.	450	0,65		292 50
6+50-4	250	" " " "	680	"	442 -	
		Block att spränga			10 -	452 -
4 - 2	200	Lera, sandig . . "	450	0,65		292 50
2 - -1+30	330	" " , hård "	500	"	325 -	
		" ngt.rötter, hård "	150	0,75	112 50	437 50
6+44		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg 0,6 x 0,6 4,o m.,enl.ritning. Beräknad kostnad 200:-kr.,varav hälften på företaget st.	1		100 -	
5+22		Nybyggnad av stentrumma för ägoväg 0,6 x 0,6 x 4,o m.,enl.ritning Beräknad kostnad 190:- kr. st.	1	190	190 -	
3+11		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg 0,6 x 0,6 x 4,o m.,enl.ritning Beräknad kostnad 210:- kr.,varav 2/3 på företaget st.	1		140 -	
1+43		Ombyggnad av träbro för ägoväg enl.ritning.Beräknad kostnad 100:- kr.,varav hälften på företaget st.	1		50 -	480 -
		Ersättning för intrång, enl.ersättningslängden				560 50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				195 -
		S u m m a				2710 -
		Sträckan B-H.				
80+15-81+60	145	schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	145	0,70		101 50
		22,5 cm. (9") cementrör m.frakt"	145	2,-		290 -
		stensättning kring rörmynningen				30 -
81+60		Intagsbrunn, diameter 45 cm. med lock enl.ritning st.	1			35 -
		överföres				456 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				456 50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				23 50
		Summa				480 -
		Sträckan C-I.				
70-72+26	226	Lera, sandig med ngt.rötter kubm.	250	0,70	175 -	
		" " "	120	0,60	72 -	247 -
72+26-75	274	" " " " "	50	0,70	35 -	
		" "	470	0,60	282 -	317 -
70		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg, 0,6 x 0,6 x 5,0 m.enl.ritning.Beräknad kostnad 240:- kr.,v varav hälften på företaget st.	1		120 -	
72+17		Ombyggnad av stentrumma för ägoväg, 0,6 x 0,6 x 3,0 m. enl.ritning.Beräknad kostnad 160:- kr., varav hälften på företaget st.	1		80 -	200 -
		Ersättning för intrång, enl. ersättningslängden				125 -
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				81 -
		Summa				970 -
		Sträckan D-K.				
40-41+88	188	Lera, sandig med röjter kubm.	360	0,75		270 -
41+88-43+78	190	" " "	330	0,60		198 -
43+78-46+18	240	" " " ngt.rötter ö sten "	700	0,70		490 -
46+18-49	282	" " med rötter ö ngt.sten "	400	0,75		300 -
49-51+10	210	" " " " " " " "	380	"		285 -
40+30,43+19, 46+35		Ombyggnad av stentrummor för ägovägar, 0,8 x 0,8 x 3,0 m.,enligt ritning. Beräknad kostnad för var och en 180:- kr.varav 2/3 på företaget st.	3	120		360 -
		Ersättning för intrång enligt er- överföres				1903 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					1903	-
		sättningslängden					326	-
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					211	-
		S u m m a					2440	-
		Sträckan F-M.						
60-60+20	20	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	20	0,90	18 -		
		30 cm. (12") cementrör m.frakt "		20	3,20	64 -		
		Stensättning kring rörmynningen				30 -		
		Intagningsbrunn diameter 60 cm. med lock enligt ritning	st.	1		45 -	157	-
60+20-61+54	134	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	134	0,70	93	80	
		22,5 cm. (9") cementrör m.frakt"		134	2,-	268 -		
		Intagningsbrunn, diameter 45 cm. med lock enl.ritning	st.	1		35 -	396	80
61+54-62+84	130	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	130	0,40	52 -		
		12,5 cm. (5") tegelrör m.frakt "		130	0,65	84	50	
		Intagningsbrunn, diameter 45 cm. med lock enl.ritning	st.	1		35 -	171	50
		För tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					24	70
		S u m m a					750	-
		Sträckan K-L. (utföres ej)						
85-85+50	50	Schaktning för rörledning, läggning av rören samt jordpåfyllning	1m.	50	0,70	35 -		
		22,5 cm. (9") cementrör m.frakt	1m.	50	2,-	100 -		
		Överföres				135 -		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			135 -	
		Stensättning kring rörmynningen			30 -	
		Intagningsbrunn, diameter 60 cm.				
		med lock, enl.ritning	st. 1		45 -	210 -
85+50-86+86	136	Schaktning för täckt ledning, rö-				
		rens läggning, dikesjordens åter-				
		fyllning m.m.	lm. 136	0,60	81 60	
		20 cm. (8") tegelrör m.frakt	" 136	1,50	204 -	
		Intagningsbrunn,diameter 45 cm.				
		med lock, enl.ritning	st. 1		35 -	320 60
86+86-87+78	92	Schaktning för täckt ledning, rö-				
		rens läggning, dikesjordens åter-				
		fyllning m.m.	lm. 78	0,40	31 20	
		15 cm. (5") tegelrör m.frakt	" 92	0,65	59 80	
		Intagningsbrunn diameter 45 cm.				
		med lock, enl.ritning	st. 1		35 -	126 -
		För oförutsedda fall, tillsyn				
		m.m. tillägges c:a 10 % av arbets-				
		kostnaden				23 40
		S u m m a				680 -
		S a m m a n d r a g.				
		Sträckan A-B				6260 -
		" B-C				260 -
		" C-D				2070 -
		" D-E				870 -
		" E-F				1260 -
		" F-GG				2710 -
		" B-H				480 -
		" C-I				970 -
		" D-K				2440 -
		" F-M				750 -
						18070--
		" E-L (utföres ej)				680 -
		S u m m a				18750 -

Mo Östergården den 24 maj 1935.

C.s.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Man-tal.	Ägofi-gurer.	Ägare.
1.	2.	3.	4.	5.
Härene Stommen	3 5	3/16	1,320-322	Herman Gustavsson .....
" "	2 5	3/16	2-3, 316-319	Frans Ivar Johansson .....
" Mellomg.	2 4	1/4	4-5 311-315	Otto Lorentz Andreasson .....
" "	3 4	1/4	6-7 305-310	Herman Anderssons sterbhus .....
" Nordg.	2 3	1/4	8-10 350-352	Johan August Johansson .....
" "	3 3	1/4	11,348,349	Johan Alfred Johansson .....
Espekroken	2 1	1/8	12,284-291, 364	Albert Andersson .....
Kivenäbb	2 1	1/4	12a,298-302 365	Johan Adolf Larsson .....
Fridhem	1 1	avs.	13-31	Selma Bister .....
Fötene Afseg. och Kivenäbb		f.d. Soldattorp	32-43	Karl Lindkvist .....
Furulund	1 1	avs.	44-48	" " .....
"	1 2	"	49-56	" " .....
Rosenlund	1 1	"	57-66	Hilding Händén .....
Härene Österg.	5 7	1/64	67-75, 341-343	" " .....
" "	6 7	1/64	76-83 338-340	Svante Andreassons sterbhus .....
" "	av 7 4	1/16	84-124 335-337	" " " .....
" "	2 7	1/32	125-135 331-334	Johan Gustav Anderssons barn ....
" "	av 7 7	1/16	136-160,162, 345-347	Josef Svensson .....
" "	av 7 7	1/128	163,166,344	Hildur Josefina Härnelius .....

Överföres

Båtnads-värde.		Beräknad kostnad.		%
kr.	ö.	kr.	ö.	
6.		7.		8.
79	-	73	91	0,409
105	70	98	84	0,547
162	80	152	33	0,843
233	05	218	10	1,207
144	03	134	80	0,746
71	95	67	40	0,373
815	15	762	56	4,220
354	05	331	22	1,833
214	90	201	12	1,113
267	25	250	09	1,384
59	25	55	47	0,307
184	75	172	75	0,956
869	80	813	69	4,503
215	65	201	66	1,116
228	40	213	59	1,182
3792	20	3547	86	19,634
1328	-	1242	49	6,876
1207	60	1129	74	6,252
143	-	133	72	0,740
10476	53	9801	34	54,241

1.	2.	3.	4.	5.
				överfört
Härene Österg.	8 7	13/1024	167,168,175 176,304	Frans Johansson .....
" "	9 7	1/1024	177	" " .....
" "	10 7	1/1024	178	" " .....
" "	11 7	1/1024	179	" " .....
" "	12 7	1/128	180-189,303	Alvida Andersson .....
" "	8 12 7 -7	3/128	327-330	" " och Frans Johansson
" "	av 4 7	1/32	323-326	Otto Lorentz Andreasson .....
Mo Österg.	6 2	46/512	190-217, 277-283	Johan Gustav Anderssons sterbhus
" "	7 2	1/16	218-225 271-276	August Åberg .....
" "	9 2	25/256	226-236, 264-270	Josef Vilhelm Andersson .....
" "	8 2	17/512	258-263	Johan Johansson .....
Härene			237-240	Södra Härene kommun .....
" Brog.	2 2	1/4	241-252	Sven Rudolf Johansson m.fl. ....
" "	3 2	1/4	253-257	" " " " .....
Kivenäbb	4 1	avs.	292-297	Alvida Andersson .....
Fötene Österg.	3 1	1/4	353	Johan Albert Johansson .....
" "	2 1	1/4	354	Frans Albin Aronsson .....
" "	5 1	1/4	355-356	Oskar Fridolf Larsson .....
" "	4 1	1/4	357-358	Johan Adolf Svantesson .....
" Jerskag.	2 4	1/8	366	Andreas Johansson och Frans Ireneus Andreasson .....
" "	av 5 4	3/64	367-378	Herman Andersson .....
" Afseg.	8 3	avst. Björbo	379-382	Gustav Andersson .....
				överföres

6.		7.		8.
10476	53	9801	34	54,241
113	35	106	07	0,587
33	75	31	62	0,175
28	-	26	20	0,145
24	50	22	95	0,127
240	75	225	15	1,246
11	55	10	84	0,060
15	30	14	28	0,079
2410	98	2255	68	12,483
1277	60	1195	33	6,615
1463	07	1368	80	7,575
199	30	186	48	1,032
186	57	174	56	0,966
482	39	451	21	2,497
54	98	51	50	0,285
614	25	574	63	3,180
27	-	25	30	0,140
35	-	32	71	0,181
60	-	56	20	0,311
64	63	60	53	0,335
12	25	11	38	0,063
371	-	347	13	1,921
436	-	407	84	2,257
18638	75	17437	73	96,501

1.	2.	3.	4.	5.
				Överfört
Fötene Ledsg.	2 2	avs. Solhall	383-407	Fritz Andersson .....
Ingemarstorp	3 1	1/8	359-362	Johan Albert Andersson .....
"	2 1	1/8	363	" " " .....
				S u m m a

6.		7.		8.
18638	75	17437	73	96,501
585	75	548	06	3,033
54	20	50	78	0,281
35	80	33	43	0,185
19314	50	18070	-	100,000

Mo Östergården den 24 maj 1935.

C.B.Carlson, Johan Johansson, Erik Arvidsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

13/12 35

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Härene, Mo, Fötene, Espekroken, Kivenäbb och Ingemarstorp samt lägenheterna Fridhem, Furulund och Rosenlund i Södra Härene socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Hemman	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
Härene Mellomg.	3 4	1/4	Herman Anderssons sterbhus.
" Österg.	2 7	1/32	Johan Gustav Anderssons barn.
" "	4 av 7	1/16	Svante Andreassons sterbhus.
" "	5 7	1/64	Hilding Händén,
" "	6 7	1/64	Svante Andreassons sterbhus,
" "	7 av 7	1/16	Josef Svensson,
" "	7 av 7	1/128	Hildur Josefina Härnelius,
" "	8 7	13/1024	Frans Johansson,
" "	9 7	1/1024	" "
" "	10 7	1/1024	" "
" "	11 7	1/1024	" "
" "	12 7	1/128	Alvida Andersson,
" "	8 12 7 - 7	3/128	" " och Frans Johansson,
Mo Österg.	6 2	46/512	Johan Gustav Anderssons sterbhus,
" "	7 2	1/16	August Åberg,
" "	8 2	17/512	Johan Johansson,
" "	9 2	25/256	Josef Vilhelm Andersson,

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
Fötene Ledsg.	2 2	avs. Solhall	Fritz Andersson,
" Afseg.	8 3	avst. Björbo	Gustav Andersson,
" Jerskag. av	5 4	3/64	Herman Andersson
Espekroken	2 1	1/8	Albert Andersson,
Kivenäbb	2 1	1/4	Johan Adolf Larsson,
"	4 1	avs.	Alvida Andersson,
Fridhem	1 1	avs.	Selma Bister,
Furulund	1 1	avs.	Karl Lindkvist,
"	1 2	avs.	" "
Rosenlund	1 1	avs.	Hilding Händén,

Göteborg den 26 augusti 1935.

Holl
m.

1936 den 24 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:Torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken av Älvsborgs län.

Lån 8.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 13 december 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Södra Härene socken.			
Härene Mellomgård	1/4	4 3	Herman Anderssons sterbhus
" Östergård	1/32	7 2	Johan Gustav Anderssons barn
" "	1/16	av 7 4	Svante Andreassons sterbhus
" "	1/64	7 5	Hilding Hindén
" "	1/64	7 6	Svante Andreassons sterbhus
" "	1/16	av 7 7	Josef Svensson
" "	1/128	av 7 7	Hildur Josefina Härnelius
" "	13/1024	7 8	Frans Johansson
" "	1/1024	7 9	Densamme
" "	1/1024	7 10	Densamme
" "	1/1024	7 11	Densamme
" "	1/128	7 12	Alvida Andersson
Mo Östergård	46/512	2 6	Johan Gustav Anderssons sterbh.
" "	1/16	2 7	August Åberg
" "	17/512	2 8	Johan Johansson
" "	25/256	2 9	Josef Vilhelm Andersson
Fötene Ledegård ave.Solhall		2 2	Fritz Andersson
" Afsegård avst.Björbo		3 8	Gustav Andersson
" Jerskagård	3/64	av 4 5	Herman Andersson
Espekroken	1/8	1 2	Albert Andersson

Kivenäbb	1/4	1 2/4	Johan Adolf Larsson
"	avs.	1 1/4	Alvida Andersson
Fridhem	"	1 1/4	Selma Bister
Furulund	"	1 1/4	Karl Lindkvist
"	"	2 1/4	Densamme
Rosenlund	"	1 1/4	Hilding Hindén

Stockholm den 24 mars 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Abskrift

4988

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1936

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i avdikningsföretaget Fröken, Härene, Ko, Espekoken Ikvenebb, och Ingemorstorp i Föd:o Härene socken, Ko Östergärd den 1 juli 1935.

§ 1

Sammanträdet förklarades lagligen kungjort.

§ 2

Beslutades att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter, och två suppleanter.

§ 3

Till styrelseledamöter valdes:
Josef Andersson Ko Östergärd. Gustav Andersson Björke, Josef Svensson Härene Östergärd.
Till styrelse suppleanter valdes: Lilding Hårdén Rosenlund, Knut Svensson Härene Östergärd.

§ 4

Till revisorer valdes: Johan Svensson Ikvenebb, Herman Andersson Fröken Järnvägsgärden.

§ 5

Att justera detta protokoll valdes: Herman Andersson Fröken Järnvägsgärden och Knut Svensson Härene Östergärden.

Som vore
Josef Svensson
Sammankallande

Justerat:
Knut Svensson Herman Andersson

Rätt avskrivet intygar:
Josef Svensson Carl J. Hårdén
Härene Östergärd, Vägarbe Rosenlund Södra Härene

361/35

4989

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1936

Tillägg.

På begäran av torläggningsföretagets i Hörne, Mo, Östra m. fl. i södra Hörne socken av Skaraborgs län är ankring hälften av kanalerna upptagna och kanalerna fäbörjat.

Mo Östergården den 30 Jan. 1936.

Johan Johansson
Skiftesgodeman

Wolff Andersson
Lantbrukare

			kas
+10%	kanalområning hela förhand	3063.50	1'360.50
		162.50	75.-
		1016.-	456.-
		447.-	116.25
		568.-	257.25
		1474.50	560.50
		564	125.-
		1543.-	326.-
		8'838.50	3'286,50

halva kanalarb.	4420.-	
+10%	440	
	4860.-	
0.70 · 4860 =	3'402	
+ ers.	3.286.50	
+ l	1'218.19	
+ bh	412.23	
	8'116.92 / 19'310.50 =	44%

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

361/35

DIARIE Nr 8242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1936

Meddelande

angående verkställd besiktning av arbetena vid vattenavledningsföretaget i Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 8730:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 9650:- kronor.

Kontrakt antaget den 24 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

---

av förste assistenten Th. Herdenberg

Vid den 7 maj 1936 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med jordersättningar och utgifter för förrättning och utredning representera ett belopp svarande mot ungefär 60 % av den vid planens fastställande beräknade kostnaden.

Göteborg den 12 maj 1936.

Th. Herdenberg.

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

361/35

DIARIE N:r 22711
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1936

Meddelande

angående verkställd besiktning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 8730:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 9650:- "

Kontrakt antaget den 24 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 4 och 5 november 1936 av föste assistenten Th. Herdenberg verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad, vilken tillika med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning svarar mot ungefär 85 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 24 november 1936.

C. Hartzon

P. M.

D. N:r
22711/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 13/12 1935

Kontrakt: 24/3 1936

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 8.730 kronor

Statsbidrag: 9.650 kronor

Beräkn. kostnad: 19.310:42 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 24/3 36, 19/5 36

av lån: 5.200 kr.

av statsbidrag: 5.800 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 4-5 11 1936

..... kr. = c:a 85%.

0.75 · 8'730 = 6'500 — 5'200 = 1'300

0.75 · 9'650 = 7'200 — 5'800 = 1'400

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Lantbrukaren Josef Andersson, Mo Östergården, Vårgårda.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1'300 kr.

av statsbidrag 1'400 kr.

Stockholm den 27/11 1936

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

P. M.

D. N:r 8242/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 13 december 1935

Kontrakt: 24 mars 1936

Fullbordas: 1 september 1938

Lån: 8.730 kr.

Statsbidrag: 9.650 kr.

Beräkn. kostnad: 19.310:42 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 24/3 36

av lån: 4.000 kr.

av statsbidrag: 4.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlson den 7 /5 19 36

kr. = c:a 60 %.

0.60 · 8'730 = 5'200
4'000
1'200

0.60 · 9'650 = 5'800
4'500
1'300

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Josef Andersson, Mo Östergården, Vårgårda.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1'200 kr.

av statsbidrag 1'300 kr.

Stockholm den 19 5 19 36

/

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1938

Avskrift:

Vi samtliga fastighetsägare berörda av brobyggnaderna vid 9+88 och 11+99 inom vattenavledningsföretaget i Härene, Mo, Fötene m.fl. i S.Härene socken, försäkra härmed att vi icke hava något att anmärka mot brobyggnaderna ifråga utan godkenna dessa med den längd de inneha.

Södra Härene den 30 Mars 1938.

Frans Johansson, Södra Härene Österg.

Axel Johansson, Bossgården, förmyndare

Herman Gustafsson, S:a Härene Stom,

Hilda Andersson, Härene Mellomgården

Frans Johansson, S:a Härene Stommen

Lorentz Andreasson, S.Härene Mellomgården

Johan Larsson, S.Härene, Kivenäbb

Alvida Andersson, S.Härened.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Karlsson.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Sodle. 12/5 38 361/35

DIARIE Nr 7370
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1938

Bevis

över avsyning av arbetena vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene, Mo, Fötene m.fl. i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 8730:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 9650:- kronor.

Kontrakt antaget den 24 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 22 april 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befanns att sedan de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna vid kontrollering av arbetena härför under 1937 funnits uppgrävda och anlagda i nära överensstämmelse med planen de i företaget ingående broar och trummor för vägar över avloppen jämväl varit föremål för ombyggnad eller anläggning i det närmaste enligt planen dock med följande påtagliga avvikelser:

För broar, vilka enligt planen skulle erhålla överbyggnad av trä och järn, hade däck av sten blivit anbragta med undantag för broarna vid 31+92 m. och vid 29+31 m., för vilka planens konstruktion bibehållits; i dessa båda broar hade i stället för 4 st. bärbalkar NP16 5 st. balkar NP 14 blivit inlagda.

Trummorna vid 11+99 m. och vid 9+88 m. hade, sannolikt av förbiseende, byggts något kortare än vad föreskrivits, den först nämnda 0,4 och den sistnämnda 0,2 m.

Enär utbytet av järn och trä mot sten i broarna må anses utgöra en förbättring särskilt i underhållshänseende och inläggandet av 5 st. balkar NP 14 i stället för 4 st. NP 16 icke innebär minskad bärkraft hos byggnaderna ifråga samt vederbörande fastighetsägare enligt i avskrift bifogad försäkran förklarat sig icke hava något att erinra mot de båda med något kort längd uppförda trummorna utan för sin del taga dem för gott med den längd de inneha, synas mig arbetena för företaget kunna godtagas på sätt de utförts och förordas förty företaget till godkännande.

Göteborg den 2 maj 1938.

Wallstorp.