



Akt nr:

P-E1a-0622

AU\$P-E1a-0622

gr

335/35

P

2-0622

5158

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MRS. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

25 oktober 1935

för

Forrläggning av mark till kommunerna
Larstorp Mellungåren, Åsen samt Jälleby
i Rönnebo och Jälleby socknar av
Skovslovs län under föreskrift, dels att vid
sådana betongarbeten, som kunna ifrågakom-
ma vid företaget, material av inhemsk till-
verkning bör användas, då icke särskilda
omständigheter till annat föranleda, dels
och

H. W. G. Hultén

~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av *Trestusen trehundra-*
ättio (3280:-) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *Trestusen sextio*
(3060:-) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C. B. Carlsson*
vid synförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~av~~ undertecknad~~a~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} ~~sig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rommansdal den 28 februari 1936.
Carl Ryberg, äg. till 3/16 utl. Åsen undergården
Viktor Pettersson " 1/8 " Lärstorp Mellomgård
Lven Svensson " 27/120 " Åsen Övergården

Att Carl Ryberg, Åsen, Viktor Pettersson, Lärstorp, och Lven Svensson, Åsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Johansson

Martin Fransson

Adress Kolene Högbygård.

Adress Åsen Rönneå

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 mars 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

2*6622

5158

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MRS. 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

LARSTORP Mellomgården, ÅSEN Nedergården

och Övergården i Remmene socken samt

JÄLLBY Södergården och Skattegården i

Jällby socken, Älvsborgs län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1935
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utfö-
randet av diket D-F. Stockholm den 19 november 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i Jällby socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Samtliga delägare i företaget äro bidrags- och lånesökande.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 3 kilometer sydost ut från Remmene kyrka och ungefär lika långt från Remmenedals station å västra stambanan.

B e s k a f f e n h e t: En del av området brukas såsom åker och utgöres jordmånen å denna till dels av 0,5-1,0 m. torvjord på sand till dels av 0,15-0,20 m. sandmylla på sand. Övrig odlingsvänlig mark består dels av 0,2-0,6 m. mylla och slam på sand och dels av 0,6-1,2 m. torvjord på sand. Något mossmark och stenbunden hagmark ingår även i området. På grund av högt grundvatten, vartill avloppets litenhet bidrar i väsentlig mån, kan jordens fulla alstringsförmåga icke utnyttjas.

A r e a l: Den i torrlägningshänseende berörda marken innefattar

13,168 hektar åker,

6,333 " odl.mark

7,795 " annan mark.

tillhops 27,296 "

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag

till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden kan från kostnadsfördelningslängden härledas ur analogien $\frac{7388:10 \times 5800:-}{6300:-}$ och sålunda beräknas till 6801:75 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring, vägtrumms ombyggnad samt ersättning för intrång har beräknats till 5800:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet bestämd till 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning samt för utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig sammanlagt till 6405:94 kronor och utgör förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{6405:94}{6801:75} = 0,94$. I avseende till detta relativtal och därtill knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot 47,90 % av kostnaden och utgörande i jämnat tal 3060:- kronor. Till den del av kostnaden, som återstår sedan bidraget frånräknats totalkostnaden, vilken återstod utgör i jämnat tal 3340:- kronor och understiger 70 % av båtnadsvärdet lär lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritning i två blad. Göteborg den 24 augusti 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	5800:-
Syneförrättningen, enligt räkning	"	516:59
Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning	"	<u>89:35</u>
	Summa kronor	6405:94

Göteborg den 24 augusti 1935.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6405 kronor 94 öre, varav å låntagarnas andel 6281 kronor 79 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna
Larstorp Mellomgården ⁸ 1 och ¹¹ 1 samt Jällby Södergården ⁵ 2 och ¹² 2 .

Stockholm den 19 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i Jällby socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Larstorp Mellomg.	³ 1	1/8	mtl.	ägare: Johan Andersson,
" "	⁵ 1	1/8	" "	: Viktor Pettersson,
" "	⁸ ~~1~~	~~1/80~~	~~" "~~	~~: Alfred Lindgren,~~
" "	¹¹ ~~1~~	~~1/40~~	~~" "~~	~~: Ernst Johansson,~~
Åsen Nedergården	² 2	3/16	" "	: Carl Ryberg,
" Övergården	⁵ 1	27/320	" "	: Sven Svensson,
" "	⁶ 1	27/320	" "	: Martin Eriksson Frost,
Jällby Södergården	⁵ ~~2~~	~~1/8~~	~~" "~~	~~: Karl Andersson,~~
" "	¹¹ 2	1/8	" "	: A. Edvard Svensson,
" "	¹² ~~2~~	~~1/8~~	~~" "~~	~~: Karl Andersson~~
" Skattegården	² 7	3/32	" "	: Manne Gustavsson,
" "	³ 7	3/32	" "	: Carl Larsson.

Göteborg den 24 augusti 1935.

C.B. Carlson.

*Styrkningar med blott vidtagna av
Kungl. Landbruksstyrelsen.*

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i Jällby socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 10 oktober 1933 i Åsen.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Carl Börjesson i Tarsled Tomten,

Lennart Johansson i Fårekulla, godemän;

Carl Ryberg, ägare till 3/16 mtl. Åsen Nederg.

sökande till företaget samt

Ernst Johansson, ägare till 7/80 " Larstorp Mellomg.

och lägenheten Klippedal under Jällby Skatteg.

Viktor Pettersson, ägare till 1/8 mtl. Larstorp Mellomg.;

Johan Andersson, " " 1/8 " " " ;

Samuel Pettersson, " " 1/8 " " Österg.

Sven Svensson, del-" i 27/320 " Åsen Överg.

Alfred Lindgren, ägare till 1/80 " Larstorp Mellomg.;

Karl Andersson, " " 1/4 " Jällby Söderg.;

Harry Svensson i Jällby Skattegården såsom ombud för: A.E. Svensson,

ägare till 3/32 mtl. Jällby Skatteg. och 1/8 mtl. Jällby Sörg.;

Carl Larsson, ägare till 9/64 mtl. Jällby Skatteg.;

Manne Gustavsson, ägare till 3/32 mtl. Jällby Skatteg.;

Elof Hermansson, " " lägenheten Klippedal n:o 1 avs.
 från Jällby Skatteg.;

Karl Hallén, " " visst område i Jällby Skatteg.;

Alfred Andersson, " " 1/4 mtl. Landa Gäddeg. i Bråttensby;

Karl Bergström, " " 3/16 " Åsen Överg.
 Einar Max, " " 1/16 " Jällby Stommen,

Översten N. Wikander enligt bemyndigande från Kungl. Arméförvaltningens
 fortifikationsdepartement;

Kaptenen L. E. Kjellén enligt fullmakt från regementschefen för Kungl.
 Göta Artilleriregemente;

Martin Eriksson Frost, ägare till 27/320 mtl. Åsen Överg.

§ 2.

Sedan det upplysts att godemannen Lennart Johansson i Fårekulla var
 svåger med Karl Johansson i Tarsled Bosgården, vilken innehade avverk-
 ningsrätt till visst torvmosseområde i Jällby Skattegården, vart gode-
 mannen Josef Andersson i Horsby Kronogården kallad att tjänstgöra i
 Lennart Johanssons ställe.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
 ritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring fråga väckts,
 företeddes tillika med ävenledes uppgjord nivåkarta över de av vatten
 besvärade fälten utmed avloppen.

Sökanden Carl Ryberg åskade nu i första hand den sträcka vidgad och
 fördjupad, som utgjorde avlopp från och genom hans fastighet, och på

sätt att ändamålsenlig torrläggning av marken till denna fastighet kunde ernås samt förpliktelse för ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som kunde rüna båtnad genom arbetena ifråga, att deltaga i kostnaderna.

Manne Gustavsson i Jällby Skattegården höll före att någon nytta av betydighet icke kunde uppstå för hans vidkommande och samtliga fastighetsägare i Jällby voro av enahanda mening beträffande nyttan av företaget för deras fastigheter. De ifrågakommande sankmarksområdena voro belägna bortåt fyra kilometer från gårdarna och kunde icke utnyttjas annat än till bete. Även om en utdikning skulle kunna i någon mån förbättra betet, erbjöd dock avlägsenheten ett så hinderligt moment i tillgodogörandet att det näppeligen skulle löna sig att nedlägga kostnader på förbättring av områdena ifråga.

Martin Frost i Åsen Övergården förmenade dock att om dessa sankmarker, som voro av godartad natur, bleve avdikade, så skulle den nuvarande starrvegetationen, som blott lämnade ett mindervärdigt bete, fort nog efterföljas av bättre gräs och en avsevärd förbättring av betet uppstå.

Samuel Pettersson och Alfred Lindgren i Larstorp Mellomgården ansågo att någon båtnad att räkna med icke kunde inträda för marken till deras fastigheter, vilken mark var såväl tuvig som stenig och icke värd att kultivera.

Karl Bergström i Åsen Övergården förklarade att torven i moss-
marken till hans fastighet kunde uttagas till grunden med det avlopp
som fanns och att en sänkning av vattnet i avloppet kunde bli till
men för torvuttagningen.

Beträffande avloppen från artilleriskjutfältet inom Remmene och
Jällby socknar upplyste Överste Wikander därom att dessa avlopp för
icke länge sedan upptagits närmast för att ernå bättre torrläggning
av vägen, som ledde över fältet. Genom dessa arbeten hade ock vägen
blivit tillfredsställande torrlagd och kunde avloppen i befintligt
skick anses fylla ändamålet med deras upptagande. Behov av större av-
lopp för skjutfältet såsom sådant förefanns ej och hörde all kronans
mark inom den ifrågakommande rayonen till övningsområdet.

Sökanden Ryberg förmenade dock att en förstoring av avloppen
kunde bli till gagn såväl för vägen som för marken inom området ifrå-
ga, varför ett deltagande från Kronans sida i de planerade vattenavled-
ningsarbetena kunde hava fog för sig och vara påkallat.

§ 3.

Mark till avloppens vidgning utfäste sig vederbörande fastighets-
ägare att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrång genom schakt-
ningsmassornas uppläggande ställdes däremot krav på ersättning, och ut-
talades den meningen att å sträckor, där sten förefanns i större mycken-
het, denna måtte uppläggas åt den sida, där den åstadkom minsta skadan.

Sträckan i sockengränsen, utmed vilken sten upplagts å Jällbysidan, borde enligt vederbörande fastighetsägares mening utvidgas åt Remmenseidan till och stenen i avloppet läggas åt Jällbysidan. Ombyggnad av trummor för vägar över avloppen finge ske på delägarnes gemensamma bekostnad.

§ 4.

De till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna blevo föremål för besiktning från synemännens och sakägarnes och ombudens sida och marken utmed dem jämväl för undersökning och uppskattning av synemännen. Delägaren i Alfred Svenssons sterbhus i Åsen Övergården förklarade härunder att, därest Kronan icke kunde bringas att deltaga i kostnaderna för företaget, detta kunde för Övergårdens vidkommande inskränkas att omfatta avloppssträckan upptill gränsen mellan sterbhusets och Frosts fastigheter i Övergården eller möjligen till den punkt, där avloppet avvek från sockengränsen.

Efter slutförd undersökning tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort kostnad och båtnad beräknade samt ersättningsfrågorna prövade resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson.

Carl Börjeson,

Josef Andersson.

Den 12 mars 1935 i Åsen.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Carl Ryberg i Åsen Nedergården,

Martin Frost i Åsen Övergården,

Sven Svensson i " " .

Viktor Pettersson i Larstorp Mellomgården,

Harry Svensson i Jällby Skattegården,

Carl Larsson i " " .

Manne Gustavsson i " " .

Major L.R.Kjellén i egenskap av kronombud enligt fullmakt.

Förslag till avloppens vidgning och fördjupning företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Carl Ryberg sade sig hava uppdrag från Johan Andersson i Larstorp Mellomgården att påtala det förhållandet att avloppets förstoring över Anderssons fastighet komme att erbjuda större svårighet för kreaturen att komma över än tillförne och att kräva åtgärder för att neutralisera denna svårighet. En utbyggnad av loppet på visst ställe med svag lutning å sidorna samt nödig stensättning kunde anses tillfyllest för säkerställande av övergången liksom ock av avloppets bestånd.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtandet hörande längder uppläste i sammandrag.

Sven Svensson i Åsen Övergården upplyste därom att han numera

ensam var ägare till den fastighet, som vid tiden för ansöknings-
innehades av Alfred Svenssons sterbhus.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs
Carl Ryberg i Åsen Nedergården per Remmenedal.

Åt samme Ryberg uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägar-
ne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter för-
rättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Carl Börjeson, Josef Andersson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lant-
bruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra
del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmålda förrätt-
ning i laga ordning verkställa. -- Denna Resolution översändes till
förrättningsmannen, som bör över emottagandethit insända bevis.

Vänerns borg i landskansliet den 2 februari 1931.

Axel von Sneider.

Chr. Fahlkrantz.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behö-

rig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn
för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvä-
rad mark tillhörande hemmanen Larstorp Mellomgården och Åsen i Remmene
samt Skattegården i Jällby socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare:

Larstorp Mellomgården; Ägare: Viktor Pettersson,

Jällby Skattegården; " : Ernst Johansson i Larstorp,

" " ; " : Gustav Pettersson i Tarsled Haragl,

" " ; " : O.J. Johansson i Åsen,

" " ; " : Karl Broberg i Holmen,

Åsen ; " : Alfred Svenssons sterbhus,

" ; " : Martin Eriksson,

" ; " : Karl Ryberg samt Kungl. Maj:t och

Kronan såsom ägare till Remmene Skjutfält.

Åsen pr Remmenedal den 29 april 1930.

Carl Ryberg. För Alfred Svenssons sterbhus

Oskar Svensson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjup-
ning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till
hemmanen Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i Jällby socken,

Älvsborgs län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Ryberg i Åsen tisdagen den 10 oktober 1933 kl. 9.15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget kunna jämväl till Remmene skjutfält hörande områden inom nämnda socknar komma att beröras. Göteborg den 18 september 1933.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Remmene och Jällby församlingar den 18 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 23 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 september 1933 till:

Lantbrukaren Ernst Johansson,	Larstorp Mellomg.	<u>Herrljunga.</u>
" Viktor Pettersson,	" "	"
" Johan Andersson,	" "	"
" Samuel Pettersson,	" Österg.	"
" Carl Ryberg,	Åsen Nederg.,	<u>Remmenedal.</u>
" Martin Frost,	" Överg.,	"
" Alfred Svenssons sterbhus,	Åsen Överg.,	"
" Oskar Svensson,	" "	"
" Martin Jonsson,	"	"
" Karl Bergström,	"	"
" Martin Eriksson,	"	"
" Alfred Lindgren,	Katebo,	"

Lantbrukaren Sanfrid Johansson,	Jällby Sörgården,	<u>Ljung.</u>
" Karl Edvinsson,	" "	"
" Edvard Svensson,	" "	"
" Carl Larsson,	" Skattegården,	"
" Manne Gustavsson,	" "	"
" Edvard Svensson,	" "	"
" Elov Hermansson,	Tarsled Herag.,	<u>Herrljunga.</u>
" Gustav Pettersson,	" "	"
" Karl Hallén,	Bajag.,	<u>Remmenedal.</u>
" O.J. Johansson,	Karlslund,	"
" Alfred Andersson,		"
" Joel Karlsson,	Korsbol, Tarsled,	<u>Herrljunga.</u>
" Karl Broberg,	Holmen,	"
" Johan Karlsson,	Åltorp,	"

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Larstorp Mellomgården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Ryberg i Åsen Nedergården tisdagen den 12 mars 1935

kl. 11,15 f.m., varom Vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 18 februari 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Remmene och Jällby församlingar den 18 februari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 23 februari 1935, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 februari 1935 till:

Fr.	Klara Svensson,	Åsen Överg.,	<u>Remmenedal.</u>
Herr	Edvin Svensson,	Åby kvarn,	<u>Vårgårda.</u>
Banvakten	Karl Svensson,		<u>Fåglevik.</u>
Fr.	Anna Svensson,	Kvinnestad,	<u>Asklanda.</u>
Fr.	Frida Svensson,	Åsen,	<u>Vårgårda.</u>
Fr.	Elin Svensson,	"	"
Fr.	Linnea Svensson,	"	"
Herr	Josef Svensson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Härmed befullmäktigas min son Harry Svensson i Jällby Skattegården att vid sammanträde i Remmen Åsen den 10 oktober 1933, rörande torrläggning av mark, föra min talan. Denna fullmakt gäller även för kommande sammanträden berörande denna torrlägningsfråga.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Apelvikstrand den 2/10 1933.

A.E.Svensson.

Bevittnas av: Hans Hellberg, Stationsgatan 21, Halmstad.

Nils Cederström, Skolgatan 48, Borås.

Utdrag ur protokoll, hållet å Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsdepartement den 4. oktober 1933.

F.D.D.N:r 2422 C.

S.D. Bemyndigades Kungl. Arméförvaltningens domäntjänsteman, översten m.m. N.Wikander att vid syneförrättning jämlikt 10 kap. 41 § vattenlagen i fråga om torrläggning av mark, hörande till hemmanen Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby i Jällby socken, allt av Älvsborgs län, föra fortifikationsdepartementets talan och dess rätt bevaka, såvitt angår lantförsvaret tillhörig mark; och skulle utdrag av detta protokoll för att gälla såsom fullmakt tillställas översten Wikander, vilkens lagliga åtgärder av departementet godkändes. Som ovan

In fidem:

Carl Mörk.

Fullmakt

för skjutfältsofficeren, Kaptenen L.E.Kjellén, att närvara vid och föra

regementets talan vid Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsdeparte-
ments skrivelse Dnr 2422 C/1933 omnämnd syneförrättning ifråga om vat-
tenavlopp för torrläggning av viss mark i Remmene och Jällby socknar.

Göteborg den 9 oktober 1933.

Gunnar Salander.

Regementschef.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Fred.Dahlberg.

Algot Nilsson

Expooff.

Furir.

Fullmakt

för skjutfältsofficeren, Major L.E.Kjellén, att vid syneförrättning
angående vattenavlopp för torrläggning å Remmene, vilken förrättning
hålles tisdagen den 12. mars 1935 hos lantbrukaren Karl Ryberg i Åsen
kl. 11,15 , föra Kronans talan. Göteborg den 11 mars 1935.

Gunnar Salander.

Regementschef.

Bevittnas: Percy Ekman.
Regementskvartermästare.

Fred.Dahlberg.
Expeditionsunderofficer.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Larstorp Mellomgården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i nordostlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till Nossan med utfall i denna omkring en kilometer öster om Fö-tene kyrka. Avloppet ifråga hör alltså till Nossans vattensystem nr 143. Omkring 40 m. västerut från gränsen mellan Åsen Nedergården och Åsen Övergården stöter ett tilllopp västerifrån med vatten från Åsen och Bajagården och ett från söder inom ågor till Jällby.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar, de avses vidgade och fördjupade, begränsade med röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D och tillloppet från väster med D-E och det från söder med D-F-G.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - avbördar huvudavloppet vatten från ett omkring 5 kvadratkilometer stort område. Bortemot 200 meter längre upp i vattendraget - vid B - kommer ett tillflöde med vatten från c:a 1,6 kvadratkilometer stort område. Nederbördsområdena bestå såväl av odlade fält som ock av hag-, skogs- och mossmark.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas

topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till c:a 100 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 500 liter och i sträckan B-C-D av 340 liter i sekunden samt en medelvattenföring under växttiden av 60 och 40 liter i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning icke understigande 0,5:1000, en bottenbredd av 0,75 meter å sträckan A-B och 0,50 m. å sträckan B-C-D och sidolutning 1:1,5. I ett enligt detta förslag uppgrävt avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 meter och medelvattenmängden icke 0,25 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av den vattenbesvärade marken kan ernås. Tillloppet D-E för mindre vatten än huvudavloppet vid D och föreslås upptagandet med 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25.

I anledning därav att mark till fastigheter utmed tillloppet D-F-G inom ägor till Jällby jämväl erhåller möjlighet till bättre torrläggning genom utförandet av arbetena för huvudavloppets upptagande, har undersökning av nämnda avloppssträcka, genom vilken marken ifråga i avvatt-

ningshänseende anslutes till huvudavloppet, ägt rum och förslag till denna sträckas förstoring även uppgjorts med en bottenbredd i nedre delen av 0,50 meter, i övre 0,30 m. samt slänt 1:1,25.

De befintliga trummorna för väg och överfart å sträckan B-C äro för grunda och för trånga att kunna bestå, sedan avloppet uppgrävts enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden bör trummans botten läggas i nivå med den för avloppet föreslagna vid platsen för byggnaden och åt vattenloppet givas en bredd och höjd icke understigande 1,0 meter. Vid beräkning för sträckan D-F-G har förutsetts att loppet för befintliga överfarter sänkes till föreslagen bottennivå.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Vid det förhållandet att avloppen från Remmene artilleriskjutfält av fortifikationsdepartementets talesman förklarats i befintligt skick tillräckliga i avseende till såväl själva skjutfältsområdet som över detta ledande väg, kan kravet på deltagande i de av sökandena påkallade vattenavledningsarbetena näppeligen hava fog för sig för skjutfältets vidkommande och förty icke bifallas.

Beträffande den inom avvattningsområdet och i närheten av avloppssträckorna D-E och D-F-G belägna marken av torvmossenatur har undersökningen givit vid handen att någon nämnvärd ökning i möjligheten att

tillgodogöra denna mark icke uppstår genom de av sökandena ifrågasatta arbetena för avloppens förstoring, på grund varav något deltagande i nämnda arbeten från ägarne till marken ifråga icke kan anses påkallad.

Övrig mark utmed och i närheten av avloppen är av beskaffenhet att röna båtnad genom arbetena för avloppens upptagande.

För utrönande av denna båtnad, har uppskattning av marken ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. När den sten- och bergbemängda nedre delen av sträckan F-G leder till en kostnad för denna sträckas upptagande som betydligt överstiger värdet av båtnaden för marken utmed sträckan ifråga, kan något deltagande för denna mark i de arbeten, som sökandena påkallat, icke komma i fråga, varför denna mark avkopplas från delaktighet i företaget.

Förefintlig avloppsförgrening har givit anledning till undersökning för utrönande huruvida sådan jämkning beträffande skyldigheten att taga del i kostnaderna för företaget bör ske, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Undersökningen har givit till resultat att med hänsyn till förgreningen något område inom torrläggningssamfälligheten icke kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, vid vilket förhållande skäl till hänförande av marken

till särskilda avdelningar för ovan nämnd jämkning icke finnes. Under förutsättning att samtliga avloppssträckor, med undantag av sträckan F-G, komme till upptagande har varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom arbetena, att deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet av båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde finnes uträknat i värderingslängden.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för samtliga avloppssträckor uträknad.

Vid det förhållandet att ägarne till fastigheterna i Jällby Skattegården icke äro sökande och icke förenat sig med sökandena om företaget kommer avloppssträckan D-F, som uteslutande leder genom ägor till nämnda hemman, icke till upptagande i samband med övriga avloppssträckor. Från den andel i kostnad för företaget, därest detta omfattat även sträckan D-F, som enligt ovan uträknats för den mark, som avvattnas till denna sträcka, drages därför anparten i kostnaden för nämnda avloppssträcka, varefter återstoden utgör ifrågakommande marks anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C-D och D-E såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor å sträckan B-G till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar byggnadernas ägare samt ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Enär fastighetsägarne utfäst sig att, utan anspråk på ersättning, upplåta mark till avloppens vidgning räknas icke med någon ersättning för markupplåtelse för nämnda ändamål.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord eller sten, som upplägges på åker och odlingsmark samt 0,03 kr. för uppläggning på hagmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning. Med hänsyn till den omständigheten att den till uppgrävning beräknade jordmassan för sträckan D-F skulle, därest denna sträcka komme till upptagande, kunna tjäna till utjämning av markytan invid sträckan ifråga, har såsom ett led i kostnaden för nämnda sträcka räknats med en ersättning för intrånget av 0,15 kr. pr. kubikmeter jord.

Enär ombyggandet av vägtrumorna medför en minskning i underhållet av dessa byggnader är enligt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktig deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnad, vilket belopp med avseende till byggnadernas bristfälliga

beskaffenhet skattas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Trummorna underhållas av den, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna för överfart.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande avloppssträckorna A-B-C-D och D-E, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att sträckan i sockengränsen utvidgas åt Remmesidan till på sätt att den å Jällbysidan förefintliga stengärdesgården förblir orubbad samt å denna sträcka uppgrävd jord lägges åt den sida, å vilken vidgningen ägt rum och stenen åt andra sidan intill och bakom gärdesgården;

att i samband med arbetena för avloppets upptagande inom ågor till

Larstorp Mellomgården 1 Övergång för kreaturen beredes medelst utbyggnad av avloppets sidor i lutning 1:3 samt nödig stensättning i botten och i sidor till högvattenhöjd;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband enligt ritning;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att å åker och odlingsmark upplagda schaktningsmassor böra vara utspridda eller undanförda senast fem år efter avloppens upptagande.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att kom-

ma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat i avseende till besvärers ingivande och handlingars avlämnande.

Åsen den 12 mars 1935.

C.B. Carlson,

Carl Börjeson,

Josef Andersson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Larstorp Mellomgården	¹¹ 1	1/40		<u>Ernst Johansson.</u> 4 skogsmark, stenb. 5 hagmark, stenig. 6 " stenb. 7 " stenig och tuvig 8 " " " " 9 " " " " 10 " 0,2-0,3 m. mylla på sand och grus 11 bäck Summa
"	⁸ 1	1/80		<u>Alfred Lindgren.</u> 12 hagmark, 0,2-0,3 m. mylla på sand och grus 13 " stenig 14 " " och tuvig 15 " " " " 16 " " Summa
"	³ 1	1/8		<u>Johan Andersson.</u> 19 hagmark, stenig och tuvig 20 " " 0,2-0,3 m. mylla på sand 21 " " 22 " ngt. " 23 betesmark, 0,4-0,5 m. mylla på sand 24 hagmark, stenig, 25 " stenb. 26 betesm, ngt. tuvig o stenb. 0,2-0,3 m. mylla på grus 27 hagmark, stenig 28 skogsmark, " högländ 29 " " 30 bäck 31 " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					13,8			90	12	42	100	13	80	1	38	
					12,0			"	10	80	"	12	-	1	20	
					14,5			120	17	40	150	21	75	4	35	
					45,0			90	40	50	100	45	-	4	50	
					05,0			140	7	-	200	10	-	3	-	
					08,5			"	11	90	"	17	-	5	10	
					36,5			200	73	-	300	109	50	36	50	
						05,0										
				1	35,3		05,0		173	02		229	05	56	03	
					30,0			200	60	-	300	90	-	30	-	
					26,0			120	-	31 20	150	39	-	7	80	
					22,0			85	-	18 70	100	22	-	3	30	
					14,8			80	11	84	"	14	80	2	96	
					12,7			90	11	43	"	12	70	1	27	
				1	05,5				133	17		178	50	45	33	
					13,5			120	16	20	150	20	25	4	05	
					23,0			150	34	50	200	46	-	11	50	
					18,7			130	24	31	150	28	05	3	74	
					09,0			150	13	50	200	18	-	4	50	
			42,0					550	231	-	1000	420	-	189	-	
					25,0			130	32	50	150	37	50	5	-	
					12,0			120	14	40	"	18	-	3	60	
			27,3					400	109	20	700	191	10	81	90	
					29,5			90	26	50	100	29	50	2	95	
						14,7										
					03,0			90	2	70	100	3	-		30	
						03,5										
						09,0										
			69,3	1	33,7		27,2		504	86		811	40	306	54	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Larstorp Mellomg.	5 1	1/8		<u>Viktor Pettersson.</u>
			32	betesmark, ngt. stenig, 0,2-0,3m. mylla på grus
			33	" " " 0,3-0,7m. torvmylla på sand & grus
			34	" " " 0,4-0,5m. mylla på sand
			35	" " " 0,5-0,7m. torvj. " "
			36	hagmark, stenb.
			37	mossagg, ngt. stenb.
			38	mosse, till dels uttagen, 1-1,2m. mosstorv
			39	mossagg
			40	mosse, trädbev. 1,2m. torv
			41	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på sand
			42	" 0,8-0,9 m. torvjord på "
			43	" 0,5-0,6 m. torvmylla på2 "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" 0,7-0,8 m. torvjord på "
			48	" " " "
			49	bäck
			50	skogsmark, högl.
			51	" "
			52	" "
				<u>Summa</u>
Åsen Nedergården	2 2	3/16		<u>Carl Ryberg.</u>
			53	hagmark, trädbev.
			54	äng, 0,5-0,6 m. torvjord på sand
			55	åker, " " "
			56	" 0,7-0,8 m. " "
			57	" 0,9-1,0 m. " "
			58	" " " "
			59	" " " "
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			40,5					250	101	25	500	202	50	101	25	
			36,0					400	144	-	800	288	-	144	-	
			22,5					550	123	75	1000	225	-	101	25	
			36,5					450	164	25	800	292	-	127	75	
					52,3			85	44	46	100	52	30	7	84	
					50,7			120	60	84	150	76	05	15	21	
					95,0			80	-	76	-	100	95	-	19	-
					15,0			120	18	-	150	22	50	4	50	
					68,5			130	89	05	150	102	75	13	70	
17,7								650	115	05	1300	230	10	115	05	
20,0								700	140	-	"	260	-	120	-	
18,7								650	121	55	"	243	10	121	55	
12,5								"	81	25	"	162	50	81	25	
13,8								"	89	70	"	179	40	89	70	
26,5								"	172	25	"	344	50	172	25	
27,5								700	192	50	"	357	50	165	-	
28,0								"	196	-	"	364	-	168	-	
						09,5										
						70,3										
						23,5										
						03,2										
1	64,7	1	35,5	2	81,5	1	06,5		1929	90		3497	20	1567	30	
					08,7			300	26	10	500	43	50	17	40	
			15,0					650	97	50	1100	165	-	67	50	
	20,0							"	130	-	1300	260	-	130	-	
	23,2							"	150	80	"	301	60	150	80	
	20,5							700	143	50	"	266	50	123	-	
	27,3							"	121	10	"	224	90	103	80	
	20,0							"	140	-	"	260	-	120	-	
1	01,0		15,0		08,7				809	-		1521	50	712	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			60	åker, 0,9-1,0 m. torvjord på sand
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" 0,7-0,8 m. " "
			66	" 0,3 m. mylla " "
			67	" 0,2 m. " "
			68	" 0,15-0,20 m. " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" 0,2 m. " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	bäck
			81	dike
			82	väg
				Summa
Åsen Övergården	6 1	27 320		<u>Martin Eriksson Frost.</u>
			83	åker, 0,9-1,0 m. slam o torvj. på sand
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	" " " " "
			87	" " " " "
			88	" 0,15-0,20m. mylla på "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	01,0		15,0		08,7				809	-		1521	50	712	50	
	19,0							700	133	-	1300	247	-	114	-	
	21,0							"	147	-	"	273	-	126	-	
	22,0							"	154	-	"	286	-	132	-	
	18,0							"	126	-	"	234	-	108	-	
	15,5							"	108	50	"	201	50	93	-	
	15,0							"	105	-	"	195	-	90	-	
	13,0							"	91	-	"	169	-	78	-	
	12,0							900	108	-	1200	144	-	36	-	
1	62,0							1050	1701	-	1100	1782	-	81	-	
	17,0							950	161	50	"	187	-	25	50	
	15,5							850	131	75	"	170	50	38	75	
	15,5							"	131	75	"	170	50	38	75	
	13,5							"	114	75	"	148	50	33	75	
	12,2							"	106	25	"	137	50	31	25	
	11,0							800	88	-	"	121	-	33	-	
	10,0							"	80	-	"	110	-	30	-	
	07,0							750	52	50	"	77	-	24	50	
	06,0							"	45	-	"	66	-	21	-	
	05,0							"	37	50	"	55	-	17	50	
	03,0							"	22	50	"	33	-	10	50	
							09,0									
							04,0									
							10,0									
5	14,5		15,0		08,7		23,0		4454	-		6329	-	1875	-	
	21,4							800	171	20	1400	299	60	128	40	
	22,3							"	178	40	"	312	20	133	m80	
	20,0							750	150	-	"	280	-	130	-	
	21,3							"	159	75	"	298	20	138	45	
	18,0							"	135	-	"	252	-	117	-	
	22,5							"	168	75	1100	247	50	78	75	
1	25,5								963	10		1689	50	726	40	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			89	åker, 0,15-0,20 m. mylla på sand
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	hagmark, tuvig 0,15-0,20m. mylla på sand
			95	väg
			96	avlopp
				Summa
Åsen Övergården	5 1	27 320		<u>Sven Svensson.</u>
			97	åker, 0,9-1,0 m. slam o torvj. på sand
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" 0,4-0,5 m. " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" 0,15-0,20m. mylla på sand
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	hagmark, tuvig, 0,15-0,20m. mylla på sand
			112	väg
			113	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	25,5								963	10		1689	50	726	40	
	23,0							750	172	50	1100	253	-	80	50	
	21,0							"	157	50	"	231	-	73	50	
	22,5							"	168	75	"	247	50	78	75	
	19,0							"	142	50	"	209	-	66	50	
1	00,0							1000	1000	-	1100	1100	-	100	-	
		80,7						480	-	387	36	500	403	50	16	14
							05,0									
							04,0									
3	11,0	80,7					09,0		2991	71		4133	50	1141	79	
	19,0							750	142	50	1400	266	-	123	50	
	18,0							"	135	-	"	252	-	117	-	
	17,5							"	131	25	"	245	-	113	75	
	16,0							"	120	-	"	224	-	104	-	
	16,0							"	120	-	"	224	-	104	-	
	14,5							"	108	75	"	203	-	94	25	
	06,3							700	44	10	1100	69	30	25	20	
	13,8							"	96	60	"	151	80	55	20	
	17,0							"	119	-	"	187	-	68	-	
	17,5							"	122	50	"	192	50	70	-	
	17,5							"	122	50	"	192	50	70	-	
	17,5							"	122	50	"	192	50	70	-	
	33,0							850	280	50	"	363	-	82	50	
1	03,0							1000	1030	-	"	1133	-	103	-	
		29,5						400	118	-	500	147	50	29	50	
							09,0									
							13,0									
3	26,6	29,5					22,0		2813	20		4043	10	1229	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Jällby Södergården	2 ⁵	1/8		<u>Karl Andersson.</u>
			115	mosslägg
			116	mosse, till dels uttagen, 0,7-0,8 m. mosstorv
			117	mosslägg
			118	mosse, 1,0-1,2 m. mosstorv
				S u m m a
" "	2 ¹²	1/8		<u>Karl Andersson.</u>
			119	mosse, 1,0-1,2 m. mosstorv
			120	skogsmark, högl.
				S u m m a
" "	2 ¹¹	1/8		<u>A. Edvard Svensson.</u>
			121	mosse, 1,0-1,2 m. mosstorv
			122	kärr, ngt. tuvigt, 0,6-0,7 m. torvj. på sand
				S u m m a
Jällby Skattegården	7 ³	3/32		<u>Karl Larsson.</u>
			123	kärr, 0,6-1,2 m. torvjord på sand
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	avlopp
				S u m m a
Jällby Skattegården	7 ²	3/32		<u>Manne Gustavsson.</u>
			128	kärr, 1,0-1,2 m. torvjord på sand
			129	" " " "
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	hagmark, högl.
			134	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					14,8			80	11	84	100	14	80	2	96	
					28,5			40	11	40	50	14	25	2	85	
					06,5			80	5	20	100	6	50	1	30	
					07,0			"	5	60	"	7	-	1	40	
					56,8				34	04		42	55	8	51	
					44,0			100	44	-	150	66	-	22	-	
						06,5										
					44,0	06,5			44	-		66	-	22	-	
					14,0			100	14	-	200	28	-	14	-	
		24,0						200	48	-	600	144	-	96	-	
		24,0		14,0					62	-		172	-	110	-	
		25,5						200	51	-	600	153	-	102	-	
		17,3						"	34	60	"	103	80	69	20	
		15,5						"	31	-	"	93	-	62	-	
		38,0						"	76	-	"	228	-	152	-	
						04,0										
		96,3				04,0			192	60		577	80	385	20	
		96,5						250	241	25	600	579	-	337	75	
		74,5						"	186	25	"	447	-	260	75	
		06,0						200	12	-	400	24	-	12	-	
		04,0						"	8	-	"	16	-	8	-	
		12,0						250	30	-	600	72	-	42	-	
						02,0										
						07,2										U
		1	93,0			09,2			477	50		1138	-	660	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Jällby Skattegården	7 ⁴	3/32		<u>A.Edvard Svensson.</u>
			135	kärr, tuvigt, 1,0-1,3m. torvjord på sand
			136	" stenb.
			137	" 0,7-0,8 m. " "
			138	" 1,0-1,2 m. " "
			139	högl. mark
			140	avlopp
				<u>S u m m a</u>
<u>Remmene socken</u>				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Larstorp Mellomg.	1 ¹¹	1/40	4-11	Ernst Johansson
" "	8	1/80	12-16	Alfred Lindgren
" "	3	1/8	19-31	Johan Andersson
" "	5	1/8	32-52	Viktor Pettersson
Åsen Nedergården	2	3/16	53-82	Carl Ryberg
" Övergården	6	27/320	83-96	Martin Eriksson Frost
" " 271	5	27/320	97-113	Sven Svensson
<u>Jällby socken</u>				
Jällby Södergården	5	1/8	115-118	Karl Andersson
" "	12	1/8	119-120	" "
" "	11	1/8	121-122	A.Edvard Svensson
" Skattegården	3	3/32	123-127	Karl Larsson
" "	2	3/32	128-134	Manne Gustavsson
" "	4	3/32	135-140	A.Edvard Svensson
	7			<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			82,0					350	287	-	600	492	-	205	-	
			13,0					200	26	-	400	52	-	26	-	
			22,0					350	77	-	600	132	-	55	-	
		1	15,0					400	460	-	"	690	-	230	-	
							03,7									
							06,0									
		2	32,0				09,7		850	-		1366	-	516	-	
				1	35,3		05,0		173	02		229	05	56	03	
				1	05,5				133	17		178	50	45	33	
			69,3	1	33,7		27,2		504	86		811	40	306	54	
1	64,7	1	35,5	2	81,5	1	06,5		1929	90		3497	20	1567	30	
5	14,5		15,0		08,7		23,0		4454	-		6329		1875	-	
3	11,0		80,7				09,0		2991	71		4133	50	1141	79	
3	26,6		29,5				22,0		2813	20		4043	10	1229	90	
					56,8				34	04		42	55	8	51	
					44,0		06,5		44	-		66	-	22	-	
			24,0		14,0				62	-		172	-	110	-	
			96,3				04,0		192	60		577	80	385	20	
		1	93,0				09,2		477	50		1138	-	660	50	
		2	32,0				09,7		850	-		1366	-	516	-	
13	16,8	8	75,3	7	79,5	2	22,1		14660	-		22584	10	7924	10	
Åsen den 12 mars 1935.																
O.B. Carlson,				Carl Börjeson,				Josef Andersson.								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Larstorp Mellomgården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal	Ägare	Kubm.	å kro- nor.	Ersätt- ning		Summa ersätt- ning.	
						kr.	ö.	kr.	ö.
Larstorp Mellomg.	11 1	1/40	Ernst Johansson	360	0.03			10	80
" "	3 1	1/8	Johan Andersson	350	0.03	10	50		
				260	0.25	65	-	75	50
" "	5 1	1/8	Viktor Pettersson	930	0.25			232	50
Åsen Nederg.	2 2	3/16	Carl Ryberg	850	0.25			212	50
" Överg.	6 1	27 320	Martin Eriksson Frost	300	0.25			75	-
" "	5 1	27 320	Sven Svensson	150	0.25			37	50
S u m m a								643	80

Åsen den 12 mars 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Larstorp Mellomgården och Åsen Nedergården och Övergården i Remmene socken samt Jällby Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jord- art m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>						
1-2+80	180	Sand, sten och block kubm.	340	3,00	1020	-	1020	-
2+80-4	120	" " " " "	280	3,00	840	-		
		" ngt.sten och block "	180	1,50	270	-	1110	-
4 - 6	200	" " " " "	600	1,50	900	-	900	-
6 - 8	200	Torvjord med ngt.rötter "	310	0,60	186	-		
		Sand "	260	0,70	182	-		
		Torvj., sand, grus och sten "	130	1,50	195	-	563	-
8 - 10+15	215	Torvjord "	480	0,60	288	-		
		Sand "	250	0,75	187	50		
		Sand med sten "	60	1,50	90	-	565	50
5+25, 5+95		Ombyggnad av ägovägetrummor med 1,0 x 1,0 x 3,0 m. vat- tenlopp, enl. ritning; beräk- nad kostnad 250:- kr., varav 2/3 på företaget st.	2	167			334	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					441	20
		För intrång enligt utlåtande och längd					566	30
		S u m m a					5500	-
		<u>Sträckan D-E.</u>						
10+15-11+70	155	Torvjord kubm.	210	0,60	126	-		
		Sand "	100	0,75	75	-	201	-
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		Överföres					201	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				201 -
		tillägges c:a 10 %				21 50
		För intrång enl. utlåtagande och längd				77 50
		S u m m a				300 -
		<u>Sträckan D-F.</u> (utföres ej)				
40-42+90	290	Torvjord kubm.	640	0,45	288 -	
		Sand "	90	0,70	63 -	351 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				39 50
		Beräknad ersättning för in- träng enl. utlåtagandet	730	0,15		109 50
		S u m m a				500 -
		<u>Sträckan F-G.</u> (utföres ej)				
42+90-44	110	Berg kubm.	7	12,-	84 -	
		Sand, sten och ngt.block "	200	1,50	300 -	384 -
44-45+75	175	Berg "	1	12,-	12 -	
		Sand,sten och block "	60	3,-	180 -	
		Sand,sten och ngt.block "	30	1,50	45 -	
		Sand "	50	0,70	35 -	
		Torvjord "	220	0,45	99 -	371 -
42+93		Om- och tillbyggnad av trum- ma av cementrör				30 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				79 80
		För intrång, enl. utlåtagandet kubm.	568	0,15		85 20
		S u m m a				950 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Avloppssträckan A-B-C-D			5500 -	
	"	D-E			300 -	5800 -
	"	D-F (utföres ej)				500 -
	"	F-G (")				950 -
		S u m m a				7250 -

Åsen den 12 mars 1935.
C.B.Carlsen.

Kostnadsfördelningslängd.

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
LARSTORP Mellomgården, ÅSEN Nedergården och Övergården i Remmene socken
samt JÄLLBY Södergården och Skattegården i Jällby socken, Älvsborgs län.

F a s t i g h e t			Ägare.
namn	reg. nr.	man- tal.	
Larstorp Mellomg.	1 ¹¹	1/40	Ernst Johansson
" "	1 ⁸	1/80	Alfred Lindgren
" "	1 ³	1/8	Johan Andersson
" "	1 ⁵	1/8	Viktor Pettersson
Åsen Nedergården	2 ²	3/16	Carl Ryberg
" Övergården	1 ⁶	$\frac{27}{320}$	Martin Eriksson Frost
" "	1 ⁵	$\frac{27}{320}$	Sven Svensson
Jällby Södergården	2 ⁵	1/8	Karl Andersson
" "	2 ¹²	1/8	" "
" "	2 ¹¹	1/8	A. Edvard Svensson
" Skattegården	7 ³	3/32	Carl Larsson
" "	"	"	" "
" "	7 ²	3/32	Manne Gustavsson
" "	"	"	" "
			S u m m a

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kost- nad för avloppssträckor- na						Andel i verklig kostnad.
		A-B-C-D, D-E och D-F.		D-F.		A-B-C-D, och D-E.		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%.
56	03	47	78			47	78	0,824
45	33	38	65			38	65	0,666
306	54	261	39			261	39	4,507
1567	30	1336	47			1336	47	23,043
1875	-	1598	86			1598	86	27,566
1141	79	973	63			973	63	16,787
1229	90	1048	76			1048	76	18,082
8	51	7	26			7	26	0,125
22	-	18	76			18	76	0,323
110	-	93	80			93	80	1,617
385	20	328	47			196	78	3,393
(214	-)			131	69			
640	50	546	17			177	86	3,067
(598	50)			368	31			
7388	10	6300	-	500	-	5800	-	100,000
(812	50)							

Åsen den 12 mars 1935.

C.B. Carlson, Carl Börjeson, Josef Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Carlson

335/35

DIARIE Nr

5160

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUN 1935

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med intressenterna i Åsens
och Karstorpas Rikningsföretag i Åsen
den 12 juni 1935.

§ 2.

Till föredrags i företags styrelse valdes
Carl Ryberg, Åsen, ordförande, Karl Andersson,
Jämsby Långören, och Viktor Pettersson, Karstorp,
med Lenn Lennsson, Åsen Övergården, som suppleant.

Justerat:

Viktor Pettersson.

Lenn Lennsson.

Lenn Övern

Carl Ryberg.

ordf.

Rätt utdraget bekräftar

Carl Ryberg.
ordf.

335/35

5159
DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1936

På begäran intygas härmed att arbetet
vid Åsens och Låstorpss dilemningsföretag i
Rummarne och Jäaby påbörjades den 8 sistlidne
januari och har fortgått till pålen n: 300
i anläggningsplanen.

Berge, Eggene, Rummarne, den 26 febr. 1936.

Martin Isaksson H. Andersson
Lantbrukare. Entreprenör.
Hr. Rummarne.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Larstorp och Åsen i Remmene socken samt Jällby
i Jällby socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sö-
kes:

Larstorp Mellomg.	³ 1	1/8	mtl. ägare:	Johan Andersson,	
" "	⁵ 1	1/8	" "	: Viktor Pettersson,	✓
" "	⁸ ~~1~~	~~1/80~~	" "	: Alfred Lindgren,	<i>utgår</i> ✓
" "	¹¹ ~~1~~	~~1/40~~	" "	: Ernst Johansson,	<i>utgår</i> ✓
Åsen Nedergården	² 2	3/16	" "	: Carl Ryberg,	✓
" Övergården	⁵ 1	27/320	" "	: Sven Svensson,	✓
" "	⁶ 1	27/320	" "	: Martin Erikssons Frost,	✓
Jällby Södergården	⁵ ~~2~~	~~1/8~~	" "	: Karl Andersson,	<i>utgår</i> +
" "	¹¹ 2	1/8	" "	: A. Edvard Svensson,	✓
" "	¹² ~~2~~	~~1/8~~	" "	: Karl Andersson	<i>utgår</i> +
" Skattegården	² 7	3/32	" "	: Manne Gustavsson,	✓
" "	³ 7	3/32	" "	: Carl Larsson.	✓

Göteborg den 24 augusti 1935.

*Leoll
on.*

W. Larsson.

*Strökningar med blatt vidtagna
av Kung. Landbesittningen.*

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till hemmanen Larstorp Mellom-
gården, Åsen samt Jällby i Remmene och Jällby socknar av Älvsborgs län.

Lån 3.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 25 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Remmene socken.</u>			
Larstorp Mellomgård	1/8	1 ³	Johan Andersson
" "	1/8	1 ⁵	Viktor Pettersson
Åsen Övergården	27/320	1 ⁵	Sven Svensson
" "	27/320	1 ⁶	Martin Eriksson Frost
" Nedergården	3/16	2 ²	Carl Ryberg
<u>Jällby socken.</u>			
Jällby Södergården	1/8	2 ¹¹	A. Edvard Svensson
" Skattegården	3/32	7 ²	Hanne Gustafsson
" "	3/32	7 ³	Carl Larsson

Stockholm den 31 mars 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

335/35

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 13506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1936

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Larstorp,
Åsen och Jällby i Remmene och Jällby socknar, Älvsborgs län.
Planen fastställd den 25 oktober 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 3280:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget: 3060:- " .

Kontrakt antaget den 31 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 14 innevarande juli verkställd besiktning av arbetena för
företaget i fråga befunnos arbeten utförda, vilka jämte ersättningar
för intrång samt utgifter för förrättning och utredning representerat
en kostnad i förhållande till den vid planens fastställande ^{beräknade,} som sva-
rar ungefär emot 60 % av sistnämnda kostnad.

Göteborg den 22 juli 1936.

W. H. H. H.

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

13506/36.

Företag: Torrläggning av mark till hemmanen Larstorp, Mellomgården,
Åsen samt Jällby i Remmene och Jällby socknar av

Älvsborgs län

Arb. plan: 25/10 1935

Kontrakt: 31/3 1936

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 3.280 kronor

Statsbidrag: 3.060 kronor

Beräkn. kostnad: 6.405:94 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 31/3 1936 av lån: 1.100 kr.

av statsbidrag: 1.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 14 / 7 19 36

kr. = c:a 60 %.

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Carl Ryberg,

~~Ende-intressent~~

Åsen Nedergården, Remmenådal.

Rekv. bifogad

av lån 1.100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1.000 kr.

Stockholm den 12/8 1936

F.

Vid den 30 augusti 1938 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för vattenavledningsföretaget i Larstorp, Åsen och Jällby i Remmene och Jällby socknar befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den för företaget år 1935 fastställda planen. Vidtagna förstärkningsåtgärder syntes ock fylla sin uppgift.

Från planen hade allenast den avvikelsern ägt rum att de båda i planen å Larstorp Mellomgården till ombyggnad ingående vägtrumorna sammanförts till en trumma om 5,- meters längd, som gestaltats såsom rörtrumma med 1,0 meters invändig diameter. Därest vederbörande fastighetsägare varit införstådd med denna anordning och gillat densamma synes intet vara att erinra mot byggnaden i det skick den utförts.

I motsats till vad som i utlåtandet föreskrivits beträffande uppläggandet av schaktningsmassorna utmed sträckan i sockengränsen hade jord lagts upp jämväl på Jällbysidan. Såvitt vederbörande fastighetsägare i Jällby medgivit uppläggandet på sätt skett gives icke anledning till erinran.

Innan godkännande av arbetena för företaget må äga rum böra dock skriftliga förklaringar föreligga från dem som medgivit de gjorda avvikelserna från plan och föreskrifter.

Göteborg den 6 september 1938.

W. Herdenberg

Undertecknade fastighetsägare i Jällby ha intet att erinra mot entreprenörernas åtgärder att såsom skett upplägga jord på våra fastigheter inom dikeningsföretaget Larstorp och Åsen i Remmene socker och våra fastigheter i Jällby socken.

Jällby den 13 september 1938.

Ch. E. Gustafsson *Harry Svensson*

Carl Larsson

Förstämde nämns beaktningar bevitnas:

Gunnhild Falk

Carl Andersson

Den vidtagna inskränkningen av outlet
hvor från tre till en vid förnämnda dik-

minnesförtägl godkännas av underförst, fastighetsägare, på vår försl och med lantbruksingenjörens medgivande ändringen flerde.

Lärstorp, Rönne, den 16 september 1928.

Viktor Pettersson.

Förstärkt samfundet bevisar:
Martin Isaksson
Ida Bergman

Bevis

Över avsyning av arbetena vid torrlägningsföretaget i Larstorp och Åsen i Remmene socken, samt Jällby i Jällby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 25 oktober 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3280:- kronor.

bidrag " "- anslaget 3060:- "- .

Kontrakt antaget den 31 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 30 augusti 1938 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Medelst påsättning och risläggning hade tillika förstärkning av vattenloppet ägt rum i stor utsträckning.

Allenast den avvikelserna hade skett och på vederbörande fastighetsägares tillskyndan att trumma icke blivit byggd vid 5+25 m., men däremot trumman vid 5+95 m. erhållit en längd av 5 m. för att jämväl kunna fylla det behov av överfart som den å först nämnda plats tidigare befintliga trumman avsett att tillfredsställa. I brist på lämplig sten hade trumman vid 5+95 m. gestaltats såsom rörtrumma med 1.0 m. invändig diameter.

Från föreskriften om schaktningsmassornas uppläggande hade det avsteget gjorts att massa blivit upplagd även på Jällbysidan. Vederbörande fastighetsägare hava emellertid förklarat sig icke hava något att erinra mot upplägningen ifråga.

Beträffande såväl avvikelserna från planen som avsteget från föreskrifterna om företagets utförande bifogas skriftliga förklaringar.

I utfört skick förordas företaget till godkännande.

Göteborg den 11 november 1938.

W. Larstorp



godk. med den avsyning