



Akt nr:
P-E1a-0626

AUP-E1a-0626

369

263
35

P

P

1*0626

DIARIE Nr 4364
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 3 MRS. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den

28 juni 1935

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanet Risane med Ekeråsen i
Håbols socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av sjuhundratjugo (720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjuhundraåttio (780)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~a~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{dess} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Risane, Häbol den 3 Febr. 1936.

Karl E. Erlandsson ägare till 128 m².
Risane med Skeråren 1.17

Att Karl E. Erlandsson, Risane, Häbol

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

P. V. Pettersen August Edman

Adress Haga, Häbol

Adress Stammen, Häbol

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 mars 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

95 - koub.

P 1*0626

4364

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1936



Avskrift

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
28 juni 1935 fastställd till efterrättelse
vid aktens utövande. Stockholm
den 13 augusti 1935. P. Kungl. Lant-
bruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marsson

B e t ä n k a n d e

med

förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

R I S A N E med E K E R Å S E N

i Håbols socken, Älvsborgs län.

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet RISANE med EKERÅSEN i Håbols socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 5 km. norr om Håbols kyrka. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 6 december 1934. Enligt vad bifogade diariibevis /bil. C/ utvisar, har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består till övervägande delen av åker eller f.d. åker. Återstoden kan med fördel odlas eller användas såsom betesmark. Enligt till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker 0.887 hektar

f.d. åker samt äng el. odl.-mark 1.546 "

annan mark 0.283 "

S u m m a 2.716 hektar

Jordmånen består huvudsakligen av torvjord och slamjord samt torvmylla på sand.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift

av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar /bil. D/. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Samtliga intressenter önska bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Huvudintressenten ansöker därjämte om lån från statens avdikningslånefond /bil. A/.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 1565;90 kronor.

Enligt bifogat kostnadssammandrag /bil. B/ uppgår kostnaden för företaget till 1715;76 kronor.

Relativa kostnaden blir således 1.09.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. Huvudintressentens i företaget ingående mark utgör en väsentlig del av hans hela innehav av odlad eller odlingsbar mark. Av denna anledning är det för honom av största betydelse att företaget kommer till utförande. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 780;- kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 720;- kronor.

Detta betänkande åtföljes av;

- 1/ Ansökan om lån från statens avdikningslånefond /bil. A/
- 2/ Kostnadssammandrag /bil. B/
- 3/ Diariibevis /bil. C/
- 4/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande ritningar /bil.D/.

Göteborg 1 mars 1935.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

Undertecknad, ägare till fastigheten Risane med Ekeråsen 1¹⁷ i Håbols socken, Älvsborgs län, förklarar mig härmed önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till den del av kostnaden för genomförandet av ett vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934 upprättat förslag till avloppsdike genom ägor till förenämnda hemman, som belöper sig på min fastighet och vartill bidrag från statens avdikningsanslag icke erhålles.

Risane den 22 februari 1935.

Karl E. Erlandsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Evald Johansson

Werner Hermansson

Bil. B.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Kostnad för vattenavledning	1370.- ~~1520.-~~	kronor
" " syneförrättning	185:76	"
" " betänkande jämte utredning angående statsunderstöd åt företaget	10:-	"
Summa	1565:76 ~~1715:76~~	kronor

Göteborg 1 mars 1935.

Ewald Öjefors

**) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Bil. C.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 6 december 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Risane med Ekeråsen i Håbols socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1935.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

*Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors*

Notskrift

Notskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1565 kronor 76 öre, varav å länsrökandens andel 1442 kronor 33 öre. Stockholm den 13 augusti 1935.

På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Redtyckes å Gårdsens vägnar.

Förslag

till

vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

R I S A N E med E K E R Å S E N

i Håbols socken, Älvsborgs län,


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under sammanträ-
de vid syneförrättning enligt
vattenlagen, rörande företag för
torrläggning av mark, tillhörande
hemmanet Risane med Ekeråsen i
Håbols socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 6 december 1934 klockan 12.30 i Risane.

Närvarande: Ewald Öjefors, e. lantbruksingenjör och förrättnings-
man samt Alvar Emanuelsson i Hult och Vendel Jansson i Asslerud,
gode män.

Sökandena till förrättningen:

Karl E. Erlandsson	ägare till Risane med Ekeråsen	1 ¹⁷						
Viktor Nord	delägare i	"	"	"	1 ¹⁰	o.	1 ¹⁶	
Elis Nord	"	"	"	"	"	"	"	"

Övriga sakägare:

Herman Nilsson i Risane med Ekeråsen
Oskar Magnusson " " " "

§ 2 .

Ansökningsen till förrättningen samt länsstyrelsens i anled-
ning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen bilades
protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3 .

Upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept.

§ 4 .

Sökanden påyrkade upptagande av de undersökta avlopp, vilka å företedd nivå-karta betecknades $0^{-25} - 1^{+93}$ och $6 - 7^{+19}$, till sådana dimensioner, att möjlighet beredes för torrläggning till ändamålsenligt djup av dem tillhörig av avloppen i torrlägningshänseende beroende mark.

Kostnaden för arbetet i fråga borde fördelas enligt lag.

§ 5 .

I samband med upptagandet av avloppssträckan $0^{-25} - 1^{+93}$ erfordras att bron för utfartsvägen vid punkt 1^{+8} ombygges. Det upplystes, att vägen i fråga vore gemensam för 7/8 mtl Risane med Ekeråsen. Sökandena förmenade därför att samtliga fastighetsägare, som hade nytta av vägen, borde deltaga i kostnaden för ombyggnaden av förenämnda bro.

§ 6 .

Närvarande sakägare överenskommo att utan ersättning upplåta mark till avloppens vidgning. Ersättning begärdes ej heller för det intrång schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar.

§ 7 .

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 8 .

Efter synegången och sedan synemännen övervägt förekommande

frågor framlades och demonstrerades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd och kostnadsförslag upplästes i huvudsakliga delar.

§ 9 .

Meddelades synemännens utlåtande /bil. E/.

§ 10 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Karl E. Erlandsson, Risane pr Håbol.

§ 11 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Härtill utsågs lantbrukaren Karl E. Erlandsson, Risane pr Håbol.

§ 12 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 13 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Risane den 6 december 1934.

Ewald Öjefors

Vendel Jansson

Alvar Emanuelsson

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för be-

hörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Risane i Håbols socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Risane; ägare K. E. Erlandsson och

" ; " K. P. Nords stärbhus.

Risane pr Håbol den 10 dec. 1928.

K. E. Erlandsson J. A. Nord Viktor Nord Elis Nord

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen förordnar Länsstyrelsen härigenom att ifrågavarande förrättning skall i laga ordning verkställas av extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson i Vänersborg.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 21 februari 1929.

Axel von Sneidern

Sven Roth

Utdrag.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Sedan jag utnämnts till statens lantbruksingenjör i Gävleborgs län, får jag härigenom vördsamt anhålla, att nedan angivna

syneförrättningar bliva överförda på annan förrättningsman.

Hemman	socken	sökande
1/ - - - - -	- - - - -	- - - - -
2/ - - - - -	- - - - -	- - - - -
- - - - -		
5/ Risane	Håbol	K. E. Erlandsson
- - - - -		
11/ - - - - -	- - - - -	- - - - -

Ansökningshandlingarna till förrättningar i fråga jämte resolutioner bifogas.

Vänersborg den 24 mars 1933

Nils Gustafsson

Rätt utdraget betygas i tjänsten:

Ewald Öjefors

Avskrift.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra Lantbruksingenjören Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 juni 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Hultkrantz

Artur Hansson

Avskriften bestyrkes i tjänsten: Ewald Öjefors

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Risane med Ekeråsen i Håbols socken, Älvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Karl E. Erlandsson i Risane torsdagen den 6 december 1934 klockan 12.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen berör bl. a. bro för väg för gemensamt bruk av hemmanet Risane med Ekeråsen.

Göteborg den 12 november 1934.

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Håbols församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 12 november 1934.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning för lördagen den 17 november 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser, rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Karl E. Erlandsson i Risane torsdagen den 6 december 1934

klockan 12.30 e.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 §
vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående
adresser:

Lantbrukaren	Alvar Emanuelsson	Hult	<u>Håbol.</u>
"	Vendel Jansson	Asslerud	"
"	Karl E. Erlandsson	Risane	"
"	Johan Nord	"	"
"	Viktor Nord	"	"
"	Elis Nord	"	"
"	Karl Petter Henriksson	Reren	<u>Dingelvik.</u>
Fru	Julia Nord	Risane	<u>Håbol.</u>

Göteborg den 12 november 1934.

Ewald Öjefors

Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag
för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Risane med Ekeråsen
i Håbols socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet er-
fordras att avloppet genom avdikningsområdet upptages på en sträck-
ka av 337 meters längd. Avloppet är till läge och sträckning å
hithörande nivåkarta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer,
betecknade A - B - C.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom
föreslagna arbetens utförande, finnes avfattad å förenämnda nivå-
karta. Beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivnings- och

värderingslängden /bil. 1/.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner i nordvästlig huvudriktning till Sandsjön, vilken sjö avvattnas till Stora Lee. Avdikningsområdet tillhör således Upperudsälvens vattensystem nr. 131, sektion 2, Stora Lee med Foxen.

Vattenmängd, fallförhållanden avloppets dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppet har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. För avloppssträckan A - B utgör området 5.3 km^2 och för B - C 1.8 km^2 . Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flöden till 150 sek. liter/ km^2 och vid medelvatten till 15 sek. liter/ km^2 . Enligt dessa antaganden utgör den framrinnande vattenmängden vid flodvattenföring $0.8 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för sträckan A - B samt $0.27 \text{ m}^3/\text{sek.}$ för sträckan B - C.

Med ledning av förenämnda vattenmängder samt med hänsyn till skandenas yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppets dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. I jordskärning skall bottenbredden å sträckan A - B vara 0.50 meter och å sträckan B - C 0.30 meter. Släntlutningen skall i jordskärning vara 1:1. Bottenbredd och släntlutning i bergskärning framgår av hithörande profil- och sektionsritningar.

Upptaget till förenämnda dimensioner beräknas avloppet å sträckan A - B kunna avleda flodvattenmängden vid ett vattendjup ej överstigande 1.15 meter samt medelvattenmängden vid ett vattendjup

ej överstigande 0.40 meter. Motsvarande tal för avloppssträckan B - C utgöra 0.50 och 0.15 meter.

Trummor och broar.

I samband med upptagandet av avloppssträckan A - B skall bron för utfartsvägen vid 1⁺⁸ ombyggas. Ombyggnaden skall verkställas genom torrlägningsföretagets försorg och i enlighet med upprättad ritning.

I övrigt skola inga trummor eller broar ingå i det gemensamma arbetet.

Ersättningar.

Enligt syneförrättningsprotokollet hava vid sammanträdet närvarande sakägare av sagt sig alla anspråk på ersättning för mark, som toges i anspråk vid avloppets vidgning, samt för det intrång schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar. Synemännen finna ingen olägenhet härav vara att förvänta och bestämma i enlighet härmed. Därest anspråk på ersättning i förenämnda hänseenden skulle framställas av sakägare, som icke varit närvarande vid sammanträdet, skall sådan ersättning beräknas efter ett markvärde av 150:- kronor per hektar.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande finnes specificerad i kostnadsförslaget /bil. 3/.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med

bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av samfälligheten i avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen föreligga icke. Kostnaderna för företaget skola därför fördelas i förhållande till den uppskattade båtnaden. Varje särskild fastighets andel i den verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Vid det förhållandet att ombyggnaden av bron för utfartsvägen vid 1⁺⁸ i enlighet med upprättat förslag medför en minskning i kostnaden för brons underhåll, ålägges samtliga ägare till fastigheter i Risane med Ekeråsen, för vilka vägen är gemensam, att - jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen - deltaga i kostnaden för brons ombyggnad. Andelen i kostnaden bestämmes till 75 % av verkliga kostnaden.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola fördelas efter enahanda grunder, som bestämts för avloppets upptagande eller således efter de i värderingslängdens sammandrag angivna procenttalen.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen: att företaget, därest någon av sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna för-

rättning upprättade förslaget,
att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets
kanter än 1.0 meter, och att jordvallarna ej få givas brantare
inre sidolutning än 1:1,
att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom
jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan
samt för övrigt på minst var 40:e meter, så att ytvattnet kan
obehindrat avrinna,
att landfästena för bron vid 1⁺⁸ skola läggas av kilad sten i
goda förband,
att arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad
åt därför lämplig person,
att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så
snart denna förrättning vunnit laga kraft, skall vara av-
synat och godkänt senast den 31 december 1938,
att företaget skall avsynas av lantbruksingenjör och
att jordvallar, upplagda på åker eller äng, böra vara utplanerade
inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna
dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vatten-
lagen är stadgat rörande besvärsgivande.

Risane den 6 december 1934.

Ewald Öjefors

Vendel Jansson

Alvar Emanuelsson

Socken, hemman	Registernummer	Manial	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Håbols s:n</u> Risane med Ekeråsen	1 ¹⁷	7/128		<u>K. E. Erlandsson</u> 1 odlingsmark, > 0.7 m. torvjord 2 f.d. åker, " " 3 " , " " 4 " , " " 5 " , " " 6 betesmark, 0.30 m. torvmylla på sand 7 impediment 8 f.d. åker, > 0.7 m. torvjord 9 " , " " 10 impediment 11 betesmark 12 f.d. åker, > 0.7 m. torvjord 13 " " " 14 äng, " " 15 betesmark 16 " 17 äng, > 0.7 m. torvjord 18 " , " " 19 väg 20 f.d. åker, > 0.7 m. torvjord 21 " , " " 22 " , " " 23 " , " " 24 åker, 0.30-0.50 m. torvmylla på sand o. lera 25 " , " " " " " 26 f.d. åker, > 0.7 m. torvjord 27 " , " " 28 " , " " 29 " , " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10.0					350	35	-	500	50	-	15	-	
			02.0					400	8	-	800	16	-	8	-	
			04.0					450	18	-	900	36	-	18	-	
			04.0					400	16	-	"	36	-	20	-	
			11.2					300	33	60	"	100	80	67	20	
					07.2			150	10	80	300	21	60	10	80	
						11.7										
			08.5					200	17	-	1000	85	-	68	-	
			09.0					"	18	-	"	90	-	72	-	
						12.2										
					01.7			200	3	40	300	5	10	1	70	
			10.0					250	25	-	1000	100	-	75	-	
			14.5					200	29	-	"	145	-	116	-	
			10.7					"	21	40	900	96	30	74	90	
					05.0			"	10	-	400	20	-	10	-	
					04.8			"	9	60	"	19	20	9	60	
			12.0					300	36	-	900	108	-	72	-	
			02.0					250	5	-	"	18	-	13	-	
						02.7										
			04.5					150	6	75	1000	45	-	38	25	
			06.0					175	-	10	50	"	60	-	49	50
			04.8					200	9	60	"	48	-	38	40	
			05.0					300	15	-	"	50	-	35	-	
01.0								800	8	-	1200	12	-	4	-	
01.5								"	12	-	"	18	-	6	-	
			05.0					200	10	-	800	40	-	30	-	
			06.5					"	13	-	1000	65	-	52	-	
			06.0					"	12	-	"	60	-	48	-	
			03.6					"	7	20	"	36	-	28	80	
02.5	1	39.3		18.7		26.6			399	85		1381	-	981	15	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			30	f.d. åker, >0.7 m. torvjord
			31	" , " "
			32	" , " "
			33	" , " "
			34	äng, 0.30 m. mylla på grus
			35	impediment
			36	betesmark
			37	"
			38	väg
			39	åker, 0.20-0.30 m. mylla på grus
			40	f.d. åker, >0.7 m. torvjord och slamjord
			41	" , " " " "
			42	" , " " " "
			43	åker, 0.30-0.40 m. torvmylla på sand
			44	" , >0.7 m. torvjord och slamjord
			45	" , 0.20-0.40 m. torvmylla på sand
			46	betesmark
			47	åker, >0.7 m. torvjord och slamjord
			48	betesmark
			49	impediment och höglänt mark
			50	åker, 0.30-0.40 m. torvmylla på sand
			51	betesmark
			52	åker, >0.7 m. torvjord och slamjord
			53	avlopp
			54	"
				<u>Summa</u>
Risane med	1 ¹⁶	7/128		<u>K. P. Nords sterbhus.</u>
Ekeråsen			55	betesmark
			56	åker, 0.30-0.40 m. torvmylla på sand
			57	väg
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02.5	1	39.3		18.7		26.6		399	85		1381	-	981	15	
			03.8					300	11	40	1000	38	-	26	60	
			01.2					150	1	80	"	12	-	10	20	
			03.5					200	7	-	1100	38	50	31	50	
			05.5					"	11	-	"	60	50	49	50	
			01.3					400	5	20	700	9	10	3	90	
							03.7									
					01.0			150	1	50	300	3	-	1	50	
					02.1			100	2	10	"	6	30	4	20	
							00.7									
	00.5							900	4	50	1200	6	-	1	50	
	02.1							250	5	25	1100	23	10	17	85	
	01.7							"	4	25	"	18	70	14	45	
	02.0							"	5	-	"	22	-	17	-	
	07.0							500	35	-	1200	84	-	49	-	
	16.0							400	64	-	"	192	-	128	-	
	05.0							500	25	-	"	60	-	35	-	
					01.0			150	1	50	200	2	-	-	50	
	03.5							400	14	-	1100	38	50	24	50	
					00.5			150	-	75	200	1	-	-	25	
							10.5									
	01.8							600	10	80	1100	19	80	9	-	
					03.5			200	7	-	300	10	50	3	50	
	04.2							400	16	80	1200	50	40	33	60	
							09.0									
							03.5									
	46.3	1	54.6		26.8		54.0		633	70		2076	40	1442	70	
					01.5			250	3	75	400	6	-	2	25	
	02.1							700	14	70	1200	25	20	10	50	
							01.0									
	02.1				01.5		01.0		18	45		31	20	12	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Manial	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
				58 åker, 0.30-0.40 m. torvmylla på sand
				59 " , djup mylla
				60 " , " "
				61 " , " "
				62 avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>S A M M A N D R A G :</u>
Risane m. Ekeråsen	1 ¹⁷	7/128		K. E. Erlandsson
" " " "	1 ¹⁶	7/128		K. P. Nords sterbhus
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /o
02.1				01.5		01.0			18	45		31	20	12	75	
01.0								600	6	-	1100	11	-	5	-	
07.8								800	62	40	1200	93	60	31	20	
28.5								950	270	75	"	342	-	71	25	
03.0								1100	33	-	"	36	-	3	-	
						03.0										
42.4				01.5		04.0			390	60		513	80	123	20	
46.3	1	54.6		26.8		54.0			633	70		2076	40	1442	70	92.13
42.4				01.5		04.0			390	60		513	80	123	20	7.87
88.7	1	54.6		28.3		58.0			1024	30		2590	20	1565	90	100.00

Risane den 6 december 1934.

Ewald Öjefors

Vendel Jansson

Alvar Emanuelsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
										<u>Bil. 3.</u>
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g.</u>								
		<u>Avloppet A - B - C:</u>								
/A/25/B/493 0-1	218	Sten och grus, stubbar	250	2.-	500	-				
		Berg	45	9.-	405	-				
		Bro enligt ritning för ut- fartsvägen vid 1+8. Beräk- nad kostnad 260:- kronor, varav 75 % lägges på före- taget				195 -				
/B/ /C/ / 6 - 7+19	119	Torvjord	130	0.40	52	-	1152	-		
		Torvjord	140	0.40	56	-				
		Lera	25	0.50	12	50				
		Berg	16	10.-	160	-	228	50		
							1380	50		
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					139	50		
	<u>337</u>	<u>Summa</u>					1520	-		
		<u>Kostnadsberäkning till bro för utfartsvägen vid 1+8 enligt ritning.</u>								
		Schaktning utöver avloppets sektion	7	2.50			17	50		
		Fallsprängning					10	-		
		Överföres					27	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					27	50		
		Landfästen	14.5	10.-			145	-		
		Bärbjälkar /0.15x0.20x2.4m/	0.36	40.-			14	40		
		Bärplank	0.65	40.-			26	-		
		Underslag och följare	0.30	25.-			7	50		
		Stensättning av botten och slänter	m ² 7.5	2.-			15	-		
		Planering av körbana m.m.					24	60		
		<u>Summa</u>					260	-		
Risane den 6 december 1934.										
Ewald Öjefors										
<i>Kostskriften beskryves i Ljåusten: Ewald Öjefors</i>										

263/
35

4365
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1936

På begäran intygas härmed att Torr lägg-
ningsföretaget hos Karl E. Erfandsson, Risane
med Ekeråsen i Håbols socken, Älfborgs Län
är påbörjat och utfört till 2 tredjedelar.

Asslerud, Håbol den 21-10 - 1935.

Vendel Jansson
Asslerud, Håbol.

Simon Persson
som nämndens ordf.

att. 47% .

28/6 35

Förteckning

Över fastigheter tillhörande företag som avser torrläggning av
mark tillhörande hemmanet Risane med Ekeråsen i Håbols socken
och Älvsborgs län, till vilka lån sökes från Statens avdiknings-
lånefond.

1 Risane m. Ekeråsen 1¹⁷ 7/128 mantal K. E. Erlandsson

Utdrag ur betänkande verkställt i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förteckning

över fastigheter tillhörande företag som avser torrläggning av
mark tillhörande hemmanet Risane med Ekeråsen i Håbols socken
och Älvsborgs län, till vilka lån sökes från Statens avdiknings-
lånefond.

Risane m. Ekeråsen 1¹⁷ 7/128 mantal K. E. Erlandsson

Utdrag ur betänkande verkställt i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Risane med
Ekeråsen i Håbols socken av Älvsborgs län.

Lån 720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 28 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upp-
tagna fastighet .

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Håbols socken.</u>			
Risane med Ekeråsen	7/128	1 ¹⁷	K.E.Erlandsson

Stockholm den 24 mars 1936.

På Kungl.Lantbrukstyreleens vägnar

Albert Smith

263/35

DIARIE Nr 21758
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1936

Meddelande.

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Risane med Ekeråsen i Håbols socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 780:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 720:- kronor.

Kontrakt antaget den 24 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 17 oktober 1936 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för företaget ifrågakom funnos arbeten utförda, vilka representerat en kostnad, tillika med utgifter för förrättning och utredning svarande mot ungefär 95 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 2 november 1936.

W. Carlsson.

P. M.

D. N:r 21758/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Risane med Eker-
åsen i Håbols socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 28/6 35

Kontrakt: 24/3 36

Fullbordas: 1/9 38

Lån: 720 kr.

Statsbidrag: 780 kr.

Beräkn. kostnad: 1.565:76 kr.

av lån: 380 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 24/3 36

av statsbidrag: 400 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring.C.B.Carlson den 17 /10 19 36

kr. = c:a 95 %.

0,83 · 720 = 600
380
220

0,83 · 780 = 650
400
250

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Karl E. Erlandsson, /bef./
Ende intressent } Risane, H å b o l.

Rekv. bifogad

av lån 220 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 250 kr.

Stockholm den 20 / 11 19 36

Godkänt den 10 dec 1938 2163/35

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 20723

K. LANTBRUKSTYRELSEN

29 NOV. 1938

Bevis.

Över avsyning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Risane med Ekeråsen i Håbols socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 720 kronor.

Bidrag från avdikningsanslaget 780 kronor.

Kontrakt antaget den 24 mars 1936.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 20 november 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget i fråga funnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 28 november 1938.

W. Carlsson

