Akt nr:

P-E1a-0628

AU$P-E1a-0628

Gp dk.
gr.

371

251
/35

P 4*0628

DIARIE N:r 24443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1935 **för** Rydsjöns sänkningsföretag, avseende torrläggning av mark till Åsen med Remma m.fl. fastigheter i Strängsereds socken av ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusentrehundratrettio (4.330) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfemhundranittio (4.590) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av dåv.statens lantbruksingenjör Hj.Grönwall vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
38934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åsen Strängsered den 28 februari 1936.

Justus Karlsson Åsen med Remme

Fritz Karlsson äg av 1/3 mant. Åsen med Remme 1^{4}

Idor Holmgren äg av Ryet N:o 1

Att Justus Karlsson Fritz Karlsson och Idor Holmgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Jonsson
Adress Ekmå Strängsered

David Johansson
Adress Åsen Strängsered

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 januari ***1937.***

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

_P____4★0628

24443
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

Sänkning av
Ryds-sjön
Strängsereds socken, Älvsborgs län.

Aktiebolaget J. B. Meijel, Halmstad.

Avskrift.

1.

Handlingar,

angående sänkning av Rydssjön, m. m., för
torrläggning av mark
till
Åsen med Remma, Gräsryd, Strängsereds Stommen
och Storegården, Rydet, Sjörydskog, Sjöryd, Holmö,
Dalängen och Stavsdal, uti Strängsereds socken,
Redvägs härad och Älvsborgs län, upprättade
vid syn enligt vattenlagen åren 1930-1933 av
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid syn
enligt vattenlagen åren 1930-1933.

År 1930 den 4 november kl. 9.30 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Axel Wahlqvist i Åsen för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Åsen, Remma och Gräsryd, uti Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län, och hade intressenterna underrättats om förrättningens företagande denna dag dels genom kungörelse, uppläst uti Strängsereds sockens kyrka söndagen den 19 oktober och införd uti Ulricehamns Tidning lördagen den 18 oktober 1930, dels genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Fritz Karlsson i Åsen med Remma;
Justus Karlsson ibm;
Axel Wahlqvist ibm;
S. A. Holmgren i Gräsryd;
Oscar Abrahamsson för A. Petterssons sterbhus, ibm, enl. fullmakt, Bil. litt. a;
Aron Holmgren i Torhult;
Kronojägare E. A. Bäckström i Kärrhester;
Pontus Dahlgren i Sjöryd;

samt såsom biträdande gode män: Waldemar Ragnar i Gärdet och C. L. Andersson i Holmö.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. b.

§2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§3.

Levin Larsson i Hestra lät framlämna en skrift, i vilken han återkallar sin ansökan om förrättningen, Bil. litt. c.

§4.

Vid förundersökningen hade Oscar Abrahamsson i Spåsryd, delägare uti A. Petterssons sterbhus gjort gemensam sak med sökandena och yrkat på företagets utsträckning, varom särskild handling upprättats, Bil. litt d, och vidhöll han nu detta yrkande.

§5.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förundersökningarne.

§6.

Samtlige överenskommo: dels att ersättning för mark som till dikenas utvidgning åtgår, ej skall utgivas, dels att resp. jordägare själve tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden, dels att till varje jordägare inom företaget skall utgå ett bidrag av 75 kr. pr styck för hållande av nödiga ägobroar i diken ovan Ryd-sjön.

§7.

A. Holmgren i Torlunt yrkade på företagets utsträckning att omfatta även sänkning av Ryd-sjön, varuti Pontus Dahlgren i Sjöryd instämde, varföre dessa gjorde gemensam sak med sökandena, varom särskild handling upprättades och bestyrktes av synemännen, Bil. litt. e.

§8.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att, sedan undersökningar för företagets utsträckning kunnat utföras, nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe å tid, som kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall.

Genast uppläst och rätt befunnet:
V. Ragnar C. L. Andersson.

År 1932 den 7 juni kl. 9.30 inställde sig åter föreskrivne synemän hos Axel Wahlqvist i Åsen för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppläst uti Strängsereds sockens kyrka söndagen den 1 maj 1932 och införd uti Ulricehamns Tidning den 30 april 1932, dels genom personliga underrättelser pr post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Axel Wahlqvist i Åsen;
Fritz Karlsson ibm;
Justus Karlsson ibm;
Aron Holmgren i Torhult;
Pontus Dahlgren i Sjöryd;
J. B. Gullander i Holmö;
Richard Abrahamsson i L:a Rydet, gen. Henry Abrahamsson, enl. fullmakt, Bil. litt. f;
Gustaf Johansson i Tokareds kvarn;
S. A. Holmgren i Gräsryd;
Edvin Gustafsson i Hoansdal;
Idor Holmgren i Torhult;
A. Petterssons sterbhus i Gräsryd;
Gustaf Dahlgren i Holmö;
Gustaf Alexandersson i Holmö;
Kronombudet: Domänintendenten Carl Faust, enl. förordnande, Bil. litt. g.

§9.

Kungl. Kammarkollegii skrivelse, Bil. litt. h., upplästes.

§10.

Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse till Fiskeriintendenten T. Freidenfelt upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. i.

§11.

J. W. Gullander i Holmö protesterade mot deltagningsskyldighet till företaget, yrkande på ersättning för mark, som åtgår till dikets utvidgning, samt att den uppkastade dikesjorden skulle bortforslas, varjämte han yrkade på ersättning för skada å hans nedanför belägna udder.

§12.

A. Holmgren i Torhult och Pontus Dahlgren i Sjöryd, vilka sökt sjösänkningen, förklarade sig nöjda med den torrläggning, som kan åstadkommas med företagets början vid avvägningspålen 16.

§13.

Det upplystes, att A. Holmgrens i Torhult son stode skriven för gården - denne, Idor Holmgren, instämde med fadern i hans yrkande på Ryd-sjöns sänkning.

§14.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, dels att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe, men å tid, som kommer att i laga ordning kungöras, dels att då arbetsstyrelse skommer att väljas.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall.

Genast upp-

läst och rätt befunnet:
V. Ragnar. G. L. Andersson.

År 1933 den 14 augusti kl. 9.30 inställde sig åter föreskrivne synemän hos Axel Wahlqvist i Åsen med Remma för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppläst uti Strängsereds sockens kyrka söndagen den 30 juli 1933 och införd uti Ulricehamns Tidning den 25 juli 1933, dels genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Axel Wahlqvist i Åsen;
Fritz Karlsson ibm;
Justus Karlsson ibm;
S. A. Holmgren i Gräsryd;
A. Petterssons sterbh. ibm, gen. O. Abrahamsson;
Pontus Dahlgren i Sjöryd;
J. W. Gullander i Holmö;
Jägmästaren John Carlsson, enl. förordnande, Bil. litt. j.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det uppgjorda förslaget, m. m.

§ 16.

Fiskeriintendenten T. Freidenfelts utlåtande av den 21 juli 1933, upplästes, Bil. litt. k.

§ 17.

Under tiden inställde sig Idor Holmgren i Torhult och Richard Abrahamsson i Rydet, gen. Henry Abrahamsson, enl. fullmakt, Bil. litt. l.

§ 18.

Förrättningsmannen uppläste beskrivningsoch värderingslängden och kostnadsfördelningslängden.

§ 19.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, dels att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe fredagen den 25 augusti 1933 kl. 13.30, då samtliga äga att sig infinna utan ny kungörelse, dels att då val av arbetsstyrelse kommer att företagas.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall.

Genast uppläst och rätt befunnet:
V. Ragnar. C. G. Andersson.

År 1933 den 25 augusti kl. 13.30 inställde sig åter föreskrivne synemän hos Axel Wahlqvist i Åsen för att på grund av tillkännagivandet uti § 19 härovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Axel Wahlqvist i Åsen;
Justus Karlsson ibm;
Fritz Karlsson ibm;
S. A. Holmgren i Gräsryd;
Pontus Dahlgren i Gäryd;
Gustaf Dahlgren i Dalängen;
Edvin Gustafsson i Holmsdal;
Richard Abrahamsson i Kringeslätt;
Jägmästare John Carlsson;
Kronojägare E. A. Bäckström.

§ 20.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, Bil. litt. m.

§21.

Delägarne utsågo till arbetsstyrelse för företaget: Justus Karlsson i Åsen, Fritz Karlsson Åsen och Isidor Holmgren i Torhult.

§22

Den sålunda utsedda arbetsstyrelsen erhöll i uppdrag dels att vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande på sätt ske skall, dels att, i avvaktan på tilltänkta statsbidrag och lån av statsmedel, upplåna medel för företagets gemensamma räkning till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande.

§23.

Synemännen utsågo Justus Karlsson i Åsen pr Strängsered till aktförvarare.

§24.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökandena aflämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och tid som ovan
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Gränvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Biträdande gode män:
V. Ragnar. C. L. Andersson.

Bil. litt. a.

Fullmakt

för vår broder Johan Oskar Abrahamsson att vid den syn, som är utsatt att förrättas enligt vattenlagen, å marker tillhörande hemmanen Asen med Remma och Gräsryd i Strängereds socken den 4 dennes föra vår talan och bevaka vår rätt hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Gräsryd, Strängered den 3 november 1930.
Ida Kristina Pettersson. Ellen Maria Pettersson.
Karl Justus Abrahamsson.

Bevittnas:
Carl Haag. Elin Haag.

Bil. litt. b.

N:o 52 Pag. 104.
Ass. D. 1929.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 19 november 1929.
På Länsstyrelsens vägnar:
E. Gunnar Hellström. Knut Sandelin.

10.

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Undertecknade få vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till hemmanen Åsen, Remma, Gräsryd, m.fl., uti Strängsereds socken.

Övriga sakägare torde först efter skedd förundersökning bliva kända.

Remma pr Strängsered den 14 november 1929.

Fritz Karlsson
Ägare av 1/3 mtl Remma.

Justus Karlsson.
Ägare av 1/3 mtl Åsen.

Axel Wahlqvist
Ägare av 1/3 mtl Åsen.

Levin Larsson.
Ägare av 1/8 mtl Hestra.

S. A. Holmgren.
Ägare av 1/12 mtl Gräsryd.

Alla sakägare som beröras av förrättningen påtecknat denna handling, utom för Abraham Petterssons sterbhus för 1/6 mtl Gräsryd.

betygas som ovan
Fritz Karlsson.
Kommunalordförande.

Bil. litt. c.

Undertecknad får härmed vördsamt återkalla min ansökan om torrläggning av vattensjuk mark tillhörande 1/8 mtl Hestra uti Gjäspyds socken av Älvsborgs län.

Åsen den 15/9 1930.
Levin Larsson.

Egenhändiga namnteckningen intyga:
Justus Karlsson   Erik Prosenius.

Bil. litt. d.

Undertecknad förklarar sig härmed göra gemensam sak med sökandena till laga syneförrättning å torrläggning av mark till hemmanen Åsen, Rentorna, Gjäspyd m. fl. uti Strängsereds socken och yrkar på företagets utsträckning genom mina ägor i enlighet med gällande vattenlag.

Åsen den 11/9 1930.
För A. Petterssons sterbh. (1/6 mtl Gjäspyd)
Oskar Abrahamsson.

Egenhändiga namnteckningen, intyga:
E. Prosenius.   Axel Wahlqvist.

Bil. litt. e.

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökanderna till förrättningen och yrka på företagets utsträckning till att omfatta även sänkning av den nedanför belägna Ry-sjön.

Åsen den 4 november 1930.

Åron Holmgren   P. Dahlgren.
Torhult.   Sjöryd.

Bestyrkes:
Hjalmar Grönwall.
V. Ragnar.   C. L. Andersson.

Bil. litt. f.

Fullmakt för Henry Abrahamsson, Rydet att föra min talan vid sammanträdet som hålles i Åsen Strängsered d. 7/6 1932 rörande sänkning av Rydsjön m. m. finner jag för gott vad ombudet gör och låter.

Lilla Rydet den 7/6 1932.
Richard Abrahamsson.

Bevittnas av:
C. L. Andersson   Hulda Andersson.

Bil. litt. g.

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Förordnad att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Åsen med Remma, m. fl. hemman uti Strängsereds socken, och av företaget beröras ägor till Strängsered Stommen 1/2 mtl 2' och Storegård 3/8 mtl 1', får jag vördsamt anhålla om förordnande för Kronoombud.

Sammanträdet hålles hos Axel Wahlqvist i Åsen tisdagen den 7 juni 1932 kl. 9-30.

Halmstad den 26 april 1932.
Hjalmar Grönvall.
Statens lantbruksingenjör.

N:o 614.

Resolution.

Domänintendenten i länet förordnas att vid såväl här ifrågavarande sammanträde som av förrättningen eventuellt sedermera föranledda sammanträden närvara i egenskap av kronoombud samt därvid bevaka kronans rätt och bästa.

Vänersborg i landskontoret den 2 maj 1932.
På Länsstyrelsens vägnar:
Uno Hertz Sven Roth.

Bil. litt. h.

Till Statens lantbruksingenjör Hjalmar Gjänvall.

Med skrivelse till Kungl. Kammarkollegiet den 25 nästlidna april har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Ryds-sjön m. m. för torrläggning av mark till [illegible] med Remma, Gräsryd, Sjöryd, Sjörydskog, Rydet, Holmö, S:a Hästhagen, Stommen och Storegård uti Strängsereds socken av Älvsborgs län.

Kungl. kollegiet har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 3 maj 1932.
Lennart Berglöf.
Bengt Nilsson.

Avskrift. Bil. litt. i.

Till Fiskeriintendenten T. Freidenfelt.

Med överlämnande av lantbruksingenjören Hj. Gjänvalls skrivelse den 25 april 1932 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av Ryds-sjön m. m. i Strängsereds socken, Älvsborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Stockholm den

15.

30 april 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Gunnar Alm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
A. Berg.

Bil. litt. j.

№ 910.

Till Lantbruksingenjören Hj. Grönvall,
Halmstad.

Till Eder kännedom meddelas, att länsstyrelsen med återkallande av sitt för domänintendenten i länet utfärdade förordnande att i egenskap av kronoombud närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till hemmanen Åsen Lund Remmha m. fl. i Strängsereds socken, denna dag förordnat jägmästaren i Ulricehamns revir att vid omförmälda förrättning närvara i egenskap av kronoombud samt därvid bevaka kronans rätt och bästa

Vänersborg i landskontoret den 13 juni 1932.
Axel v. Sneidern.

Knut Sandelin.

Bil. litt. k.

Till Herr Lantbruksingenjören H. Gränvall,
Halmstad.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april innevarande år förordnat undertecknad att till Eder avgiva yttrande angående sänkning av Ryds-sjön, Strängsereds socken, Älvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Enligt de av Eder den 12 denna meddelade upplysningar avser företaget ett sänkande av högvattenytan med 0.4 meter och av sommarvattenståndet med 0.5 meter.

Den upprättade pejlingskartan, av vilken jag satts i tillfälle att taga del, visar att i sjöns västra del medeldjupet vid sommarvattenstånd allestädes skulle bliva mindre än 0.5 meter, med undantag av en ränna av omkring 300 à 400 meters längd och omkring 30 à 40 meters bredd, där djupet blir, såvitt av pejlingskartan kan utrönas, högst c:a 0.6 à 0.7 meter. I denna ränna är det att förmoda, att strömningen mot avloppet kommer att hindra en fullständig igenväxning. Den västra delen av sjön i övrigt kommer att växa igen och förvandlas till ett värdelöst träsk. Den östra delen av sjön är visserligen något djupare, men det område, där ett större djup än 1 meter kommer att bliva rådande, är dock icke större än omkring 12 hektar och blott inom ett område av omkring 3 hektar blir djupet större än 1.35 meter. Då flera mindre tillflöden finnas och någon samlad vattenström därför icke framgår genom denna del av sjön, och då rörvegetationen går ned till åtskilligt mera än 1 meters djup, måste man räkna med, att största delen även av sjöns östra del snart nog växer igen och blir värdelös ur fiskerisynpunkt. Denna igenväxning främjas givetvis av den minskade vattenytan, som nedsätter böljegången, under det under nuvarande förhållanden igenväxning av sjöns grunda delar motverkas av det böljesvall, som uppkommer å den avsevärda vattenytan.

Man måste vidare räkna med, att hela sjöns västra del, möjligen med undantag av den omtalade rännan, kommer att bottenfrysa eller i varje fall ett så obetydligt vattenskikt kommer att återstå mellan bottnen och istäcket, att syrehalten därstädes nedgår under det för fisk erforderliga minimum. I sjöns östra del kommer visserligen ett större område att bliva skyddat för bottenfrysning, men inom största delen av detsamma blir dock vattendjupet under isen för ringa för att lämpa sig såsom uppehållsplats för mört och andra mera värmebehövande fiskslag. Inom hela området, även det lilla djupaste partiet blir fara för kvävning av fisk genom syrebrist vintertiden väsentligt ökad, så mycket mera som en större mängd fisk än tidigare kommer att bliva sammanträngd i den lilla djuphålan.

På grund av det anförda anser jag att man måste såsom skada å fiske, vilken jämlikt 7 kap. 38 § andra stycket vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, räkna med bortfallandet av allra största delen av sjöns värde ur fiskerisynpunkt. Sjöns areal är enligt Edert meddelande den 12 dennes 31.5 hektar. Fiskavkastningen i en sjö av denna typ kan skäligen beräknas hava ett bruttovärde av omkring 70 kronor om året. Fiskavkastningen måste beräknas efter sänkningen sjunka så starkt, att dess bruttovärde icke kommer att överstiga omkring 20 kronor. Nedgången i bruttovärde skulle alltså utgöra omkring 50 kronor. Omkostnaderna för fisket sjunka icke i samma proportion som bruttoavkastningen, då ett visst antal redskap alltjämt måste användas. Omkostnaderna för fisket (vari synes böra ingå blott redskapskostnaden, men ej använd tid, enär fisket uteslutande bedrives som husbehovsfiske på lediga stunder) torde kunna under nuvarande omständigheter beräknas till omkring 15 kronor pr år. Nettoavkastningen skulle alltså nu utgöra omkring 55 kronor och efter sänkningen omkring 10 kronor.

Skadan på fisket genom sänkningen skulle alltså utgöra omkring 45 kronor, motsvarande efter 5 % ränta ett kapital av 900 kronor, vilket sistnämnda belopp alltså synes böra inräknas i kostnaderna för företaget.

Beträffande åtgärder till skydd för fisket anser jag det lönlöst att några sådana till skydd för den nuvarande fiskstammen vidtagas. Däremot torde det vara skäl i att genom insättning av den härdiga sutaren söka i någon mån motverka skadan på fisket genom sänkningen. Jag får för den skull föreslå, att ett belopp av 100 kronor avsättes till inköp och insättning i sjön av 2-somrig sutare. Insättningen bör ombesörjas av Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps fiskeritjänsteman E. A. Skoglund, Borås.

Karlstad den 21 juli 1933.
T. Freidenfelt.

Bil. litt. C.

Fullmakt för Henry Abrahamsson att föra min talan vid sammanträdet hos Axel Wahlqvist i Åsen, angående torrläggningsföretaget av Rysjön m. m. Och finner jag för gott vad ombudet i sagda ärende gör och låter.

Rydet, Strängsered den 14 augusti 1933.
Richard Abrahamsson.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Åsen, Remma och Gräsryd, uti Strängsereds socken och Redvägs härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Axel Wahlqvist i Åsen tisdagen den 4 inst. november kl. 9.30; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 11 oktober 1930.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Gränwall.

Upplåst i Strängsereds sockens kyrka söndagen den 19 oktober 1930, intygas av:
H. B. Wahlbom.
Kyrkoherde.

(Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Gränwall.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Åsen med Remma, Gåsryd, Sjöryd, Sjörydskog, Rydet, Holmö, S:a Hästhagen, Hommen och Storegård genom sänkningar av Ryds-sjön, m. m., uti Strängsereds socken och Redvägs härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Axel Wahlqvist i Åsen tisdagen den 7 juni 1932 kl. 9.30; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 25 april 1932.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall.

Uppläst i Strängsereds sockens kyrka söndagen den 1 maj 1932, intygas av:
H. B. Wahlbom.
kyrkoherde.

(Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.
Som ovan
Hj. Grönvall.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Åsen med Remma, Gräsryd, Sjöryd, Sjörydskog, Rydet, Hommen och Haregården, Holmsö, Dalängen och Homsdal genom sänkning av Ryds-sjön m. m., uti Strängsereds socken och Redvägs härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Axel Wahlqvist i Åsen med Remma måndagen den 14 augusti 1933 kl. 9.30; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervaka.

Halmstad den 22 juli 1933.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall.

Uppläst i Strängsereds sockens kyrka söndagen den 30:e juli 1933, intygas av

R. Westlin
Komminister i Hössna Pastorat
Gallered.

(Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönvall

23.

Förteckning över underrättelser om sammanträde att hållas hos Axel Wahlqvist Åsen tisdagen den 4 inst. november kl. 9.30.

Kungörelse till Strängsereds socken;

Axel Wahlqvist	Åsen	Strängsered.
Fritz Karlsson	D:o	D:o
Justus Karlsson	D:o	D:o
S. A. Holmgren	Gråsryd	D:o
A. Petterssons sterbh.	D:o	D:o

Underrättelserna avsända den 13 okt. 1930.

Hjalmar Gränvall.

Förteckning över underrättelser om sammanträde att hållas hos Axel Wahlqvist i Åsen tisdagen den 7 juni 1932 kl. 9.30.

Kungörelse till Strängsereds socken.

Godemannen Waldemar Ragnar i Gärdet,		Hössna
D:o C. L. Andersson,	Holmö,	Strängsered
Axel Wahlqvist,	Åsen,	D:o
Fritz Karlsson,	D:o,	D:o
Justus Karlsson,	D:o,	D:o
Aron Holmgren,	Torbult,	D:o
A. Petterssons sterbh.,	Gråsryd,	D:o
Pontus Dahlgren,	Sjöryd,	D:o
Gustaf Dahlgren,	Holmö,	D:o
J. W. Gullander,	D:o	D:o
Edvin Gustafsson,	Homsdal, Hästhagen södra,	D:o
Richard Abrahamsson,	Kringeslätt,	D:o
Länsstyrelsen,		Vänersborg
Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium.		Stockholm
Kungl. Lantbruksstyrelsen,		D:o
Ulricehamns Tidning,		Ulricehamn.

Post-

ade den 27 april 1932.
Hjalmar Grönwall.

Förteckning över underrättelser om sammanträde att hållas hos Axel Wahlqvist i Åsen med Remma måndagen den 14 augusti 1933 kl. 9.30:

Kungörelse till Strängsereds socken;
D:o till Ulricehamns Tidning;
Godemannen Waldemar Ragnar i Gärdet, Hössna
D:o C. L. Andersson, Holmö, Strängsered
Axel Wahlqvist, Åsen, D:o
Fritz Karlsson, D:o D:o
Justus Karlsson, D:o D:o
Idor Holmgren, Torbult, D:o
Aron Holmgren, D:o D:o
S. A. Holmgren, Gräsryd, D:o
A. Petterssons sterbh., D:o D:o
Pontus Dahlgren, Sjöryd, D:o
Gustaf Dahlgren, Dalängen, Holmö, D:o
J. W. Gullander, Holmö D:o
Edvin Gustafsson, Homsdal, Hästhagen södra, D:o
Richard Abrahamsson, Kringslätt, D:o
Jägmästaren i Ulricehamns revir, Ulricehamn.

Postade den 22 juli 1933.
Hjalmar Grönwall.

Bil. litt. m.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för sänkning av Rydssjön, m. m. för torrläggning av vattensjuk mark till Åsen med Remma, Gräsryd, Strängsered Stommen och Storegården, Rydet, Sjörydskog, Sjöryd, Holmö, Dalången och Stomsdal, uti Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län; åren 1930 - 1933.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark, är att hänföra till 7:de Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder, men skall dess tillåtlighet prövas genom att detta utlåtande underställes Västerbygdens vattendomstol.

Sökande till förrättningen äro: Fritz Karlsson i Åsen med Remma, A. Peterssons sterbhus i Gräsryd, S. A. Holmgren ibm, Justus Karlsson i Åsen med Remma, Axel Wahlqvist ibm, Edvar Holmgren i Torhult, Pontus Dahlgren i Rydet och Gustaf Dahlgren i Dalången.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet 103 Ätran- Dalstorpsån.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen, eller sjön, och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.1 meter avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 2.625 hektar och för dikessträckan C-C_I c:a 790 har, vadan då avrinningen beräknas till 1.0 sekundliter pr har, vid flod skall kunna avföras uti kanalsträckan A-B 2.63 kbm vatten och uti dikessträckan C-C_I. 0.79 kbm vatten. Vid ett vattendjup av 1.0 meter och en motståndskoefficient = 0.0272 visa de utförda beräkningarne, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga. Uti kanalsträckan A-B nedom avvägningspålen n:o 26+50 har dock bottenbredden föreslagits till endast 3.0 meter, då här vid flod vattnet ändock översvämmar maderna. Likaså har ett undantag gjorts för ägovägsbron vid n:o 27+40, vars vattenöppning är djup nog, men bredden är 0.5 meter för smal, varigenom endast en mindre uppdämning uppstår vid vissa tillfällen, varföre denna bro föreslagits att bibehållas.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringsförmåga åsatts dess värde såväl i dess nuvarande, av vatten besvärade skick, som dess värde i torrlagt skick, i enlighet med i orten gängse priser, varvid för beräkning av den odlade jordens nuvarande värde med hänsyn till höjdläget använts här närslutna graderingstabell, Bil. litt. n. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti tillhörande värderingslängd, Bil. litt. o, och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. p.

Med hänsyn till att vattnet inom företaget avrinner till olika grenar av diket och till förekommande större brott i bottenlinjen har företagets vattensjuka mark indelats uti 5 st. avdelningar, av vilka avd. I avvattnas till dikessträckan G-G_I, avd. II till dikessträckorna C_I-D-H, D-E-G och E-F, avd. III till dikessträckan H-I, avd. IV till dikessträckan C-C_I och avd. V till Rydsjön och dess avlopp, kanalsträckan A-B. Utförda beräkningar visa, att endast avdelning I skulle öka kostnaden för övriga avdelningar, om den skulle ingå i samfällighet med dem. Avdelning I skall därför utgöra en samfällighet och endast bekosta upptagande av dikessträckan C-C_I, varemot avdelningarne II-V skola utgöra samfällighet II, som gäldar kostnaderna för samtliga övriga dikessträckor. Inom resp. samfälligheter fördelas kostnaden efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

Förrättningskostnaden och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter vars och ens andel i företaget och har även här deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

Enligt utlåtande av Fiskeriintendenten T. Freidenfelt uppstår å fisket i sjön en skada, som beräknas till 900 kronor av vilken summa 800 kronor skola av företaget gäldas till fiskerättsinnehavarne (delägarne i skifteslaget) och skall för fördelning penningarne hos länsstyrelsen nedsättas, varemot 100 kronor avsättes till inköp och insättning i sjön av 2-somrig sutare, vilket skall utföras i enlighet med Fiskeriintendentens förslag, se Bil. litt. k.

Yrkandena uti §§ 4, 6, 7, 12 och 13 av förrättningsprotokollet hava av synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

J. W. Erllanders i Holmö protest i § 11 av förrättningsprotokollet emot deltagningsskyldighet till företaget, liksom hans yrkande på, att dikesjorden skulle bortforslas, lämnas utan avseende. Beträffande densammas yrkande på ersättning för skada å hans nedanför belägna mader, så kunna synemännen ej förutse, att skada kommer att uppstå, varföre yrkandet lämnas utan avseende. Densammes yrkande på ersättning för mark, som till kanals utvidgning åtgår, har av synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelse.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall utgivas med sjutton (17) kronor 13 öre, vilket belopp skall till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län inbetalas, innan arbetet får påbörjas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1º att kanalsträckan A-B samt dikessträckorna $C-C_I$, C_I-D-H, D-E-G, E-F, H-J och $G-G_I$ skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som med profilritningarne och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2º att arbetet får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, detta utlåtande underställts vattendomstolens prövning, domstolsavgifter erlagts och ersättning för skada å fisket i Ryds-sjön nedsatts hos länsstyrelsen;

3º att arbetet skall vara bragt till slut inom fyra (4) år efter denna dag;

4º att kostnaden för ej mindre nygrävningen än även framtida underhållet i överensstämmelse med tillhörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och för sina ägor hämtar av företaget - i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införda;

5º att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till den ene av de två minstbjudande, med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande och vilken skall ställa till säkerheten skyldt borgen för sitt åtagande;

6º att dikena skola utvidgas till hälften åt vardera sidan;

7º att ersättning för mark, som till utvidgning av kanalsträckan A-B åtgår, skall utgivas med belopp, som uträknats uti jordersättningslängden;

8º att den uppkastade dikesjorden skall läggas till hälften åt vardera sidan och ej i sammanhängande strängar, utan med öppningar för tillstötande diken, eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare lutning mot dike än 1:1.0 och ej närmare dikeskant än 1.0 meter;

9º att, där markägaren ej vill själv tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden, densamma skall få kvarligga emot årlig ersättning, som efter företagets utförande uträknas av 2ne ojäviga män, som av arbetsstyrelsen tillkallas, varvid till grund lägges areal i anspråk tagen mark, markens värde i torrlagt skick enligt värderingslängden samt 5%;

10º att, där ras uppstår, slänterna skola förstärkas medelst stenbeklädnad eller pålning med risflätning;

11º att i företaget ingående brobyggnadsarbeten skola utföras på gemensam bekostnad inom samfälligheten, men framtida underhållet åligge den eller dem, som detta hittills ålegat;

12º att för hållande av ägobroar över dikena skall utgå en ersättning av 75 kronor per styck;

13º att nödiga ränsningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

14º att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av statens lantbruksingenjör;

och 15º att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas.

Åsen den 25 augusti 1933.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Brännvall.
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:
V. Ragnar. C. L. Andersson.

Graderingstabell.

Bil. litt. n.

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12

Dikessträckan A-B-C:

1+50	5.55	5.36	5.18	5.01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05
2	5.60	5.41	5.23	5.06	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.10
2+50- 3+96	5.75	5.56	5.38	5.21	5.05	4.90	4.76	4.62	4.49	4.37	4.25
4+20 } spring gåend 5 }	5.80	5.61	5.43	5.26	5.10	4.95	4.81	4.67	4.54	4.42	4.30
5+50	5.90	5.71	5.53	5.36	5.20	5.05	4.91	4.77	4.64	4.52	4.40
6	5.95	5.76	5.58	5.41	5.25	5.10	4.96	4.82	4.69	4.57	4.45
6+39	6.20	6.01	5.83	5.66	5.50	5.35	5.21	5.07	4.94	4.82	4.70
6+50	6.30	6.11	5.93	5.76	5.60	5.45	5.31	5.17	5.04	4.92	4.80
7	6.35	6.16	5.98	5.81	5.65	5.50	5.36	5.22	5.09	4.97	4.85
7+50	6.50	6.31	6.13	5.96	5.80	5.65	5.51	5.37	5.24	5.12	5.00
8	6.75	6.51	6.33	6.16	6.00	5.85	5.71	5.57	5.44	5.32	5.20
8+50	6.95	6.76	6.58	6.41	6.25	6.10	5.96	5.82	5.69	5.57	5.45
9	7.15	6.96	6.78	6.61	6.45	6.30	6.16	6.02	5.89	5.77	5.65
9+50	7.45	7.26	7.08	6.91	6.75	6.60	6.46	6.32	6.19	6.07	5.95
10	7.55	7.36	7.18	7.01	6.85	6.70	6.56	6.42	6.29	6.17	6.05
10+50	7.60	7.41	7.23	7.06	6.90	6.75	6.61	6.47	6.34	6.22	6.10
11	7.65	7.46	7.28	7.11	6.95	6.80	6.66	6.52	6.39	6.27	6.15
11+40	7.70	7.51	7.33	7.16	7.00	6.85	6.71	6.57	6.44	6.32	6.20
12	7.80	7.61	7.43	7.26	7.10	6.95	6.81	6.67	6.54	6.42	6.30
12+50	8.50	8.31	8.13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7.24	7.12	7.00
13	9.50	9.31	9.13	8.96	8.80	8.65	8.51	8.37	8.24	8.12	8.00
13+50	10.40	10.21	10.03	9.86	9.70	9.55	9.41	9.27	9,14	9.02	8.90
14	11.80	11.61	11.43	11.26	11.10	10.95	10.81	10.67	10.54	10.42	10.30
14+20	12.30	12.11	11.93	11.76	11.60	11.45	11.31	11.17	11.04	10.92	10.80
14+50	13.05	12.86	12.68	12.51	12.35	12.20	12.06	11.92	11.79	11.67	11.55
14+65	13.30	13.11	12.93	12.76	12.60	12.45	12.31	12.17	12.04	11.92	11.80
15	14.05	13.86	13.68	13.51	13.35	13.20	13.06	12.92	12.79	12.67	12.55
15+50	14.85	14.66	14.48	14.31	14.15	14.00	13.86	13.72	13.59	13.47	13.35
16	15.45	15.26	15.08	14.91	14.75	14.60	14.46	14.32	14.19	14.07	13.95

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
16 +50	15.75	15.56	15.38	15.21	15.05	14.90	14.76	14.62	14.49	14.37	14.25
17	15.95	15.76	15.58	15.41	15.25	15.10	14.96	14.82	14.69	14.57	14.45
17 +50	16.20	16.01	15.83	15.66	15.50	15.35	15.21	15.07	14.94	14.82	14.70
18	16.35	16.16	15.98	15.81	15.65	15.50	15.36	15.22	15.09	14.97	14.85
18 +50	16.55	16.36	16.18	16.01	15.85	15.70	15.56	15.42	15.29	15.17	15.05
19	16.90	16.71	16.53	16.36	16.20	16.05	15.91	15.77	15.64	15.52	15.40
19 + 50	16.95	16.76	16.58	16.41	16.25	16.10	15.96	15.82	15.69	15.57	15.45
20	17.00	16.81	16.63	16.46	16.30	16.15	16.01	15.87	15.94	15.62	15.50
20 +50	17.25	17.06	16.88	16.71	16.55	16.40	16.26	16.12	15.99	15.87	15.95
21	17.75	17.56	17.38	17.21	17.05	16.90	16.76	16.62	16.49	16.37	16.25
21 + 33	17.90	17.71	17.53	17.36	17.20	17.05	16.91	16.77	16.64	16.52	16.40

Dilcesprácan B-D-E:

22 (=11+40)	7.70	7.51	7.33	7.16	7.00	6.85	6.71	6.57	6.44	6.32	6.20
22+50	7.80	7.61	7.43	7.26	7.10	6.95	6.81	6.67	6.54	6.42	6.30
23	7.90	7.71	7.53	7.36	7.20	7.05	6.91	6.77	6.64	6.52	6.40
23+50	8.05	7.86	7.68	7.51	7.35	7.20	7.06	6.92	6.79	6.67	6.55
24, 24+50	8.10	7.91	7.73	7.56	7.40	7.25	7.11	6.97	6.84	6.72	6.60
25	8.15	7.96	7.78	7.61	7.45	7.30	7.16	7.02	6.89	6.77	6.65
25+20	8.20	8.01	7.83	7.66	7.50	7.35	7.21	7.07	6.94	6.82	6.70
25+ 50	8.45	8.26	8.08	7.91	7.75	7.60	7.46	7.32	7.19	7.07	6.95
26	8.85	8.66	8.48	8.31	8.15	8.00	7.86	7.72	7.59	7.47	7.35
26+50	9.80	9.61	9.43	9.26	9.10	8.95	8.81	8.67	8.54	8.42	8.30
27	10.95	10.76	10.58	10.41	10.25	10.10	9.96	9.82	9.69	9.57	9.45
27+50	11.70	11.51	11.33	11.16	11.00	10.85	10.71	10.57	10.44	10.32	10.20
27+75	12.05	11.86	11.68	11.51	11.35	11.20	11.06	10.92	10.79	10.67	10.55
28	12.50	12.31	12.13	11.96	11.80	11.65	11.51	11.37	11.24	11.12	11.00
28+50	13.20	13.01	12.83	12.66	12.50	12.35	12.21	12.07	11.94	11.82	11.70
29	13.95	13.76	13.58	13.41	13.25	13.10	12.96	12.82	12.69	12.57	12.45
29+ 50	14.75	14.56	14.38	14.21	14.05	13.90	13.76	13.62	13.49	13.37	13.25
30	15.15	14.96	14.78	14.61	14.45	14.30	14.16	14.02	13.89	13.77	13.65
30+50	15.65	15.46	15.28	15.11	14.95	14.80	14.66	14.52	14.39	14.27	14.15
30+93	16.20	16.01	15.83	15.66	15.50	15.35	15.21	15.07	14.94	14.82	14.70

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12

Dikespräckan D-F:

31 (=23+6)	7.90	7.71	7.53	7.36	7.20	7.05	6.91	6.77	6.64	6.52	6.40
31+50	8.25	8.06	7.88	7.71	7.55	7.40	7.26	7.12	6.69	6.87	6.75
32	8.35	8.16	7.98	7.81	7.65	7.50	7.36	7.22	7.09	6.97	6.85
32+50	8.40	8.21	8.03	7.86	7.70	7.55	7.41	7.27	7.14	7.02	6.90
32+75	8.45	8.26	8.08	7.91	7.75	7.60	7.46	7.32	7.19	7.07	6.95
34	8.50	8.31	8.13	7.96	7.80	7.65	7.51	7.37	7.24	7.12	7.00
34+50	8.60	8.41	8.23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10
34+92	8.65	8.46	8.28	8.11	7.95	7.80	7.66	7.52	7.39	7.27	7.15
35 35+50	8.75	8.56	8.38	8.21	8.05	7.90	7.76	7.62	7.49	7.37	7.25
36	8.95	8.76	8.58	8.41	8.25	8.10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
36+50	9.05	8.86	8.68	8.51	8.35	8.20	8.06	7.92	7.79	7.67	7.55
37	9.45	9.26	9.08	8.91	8.75	8.60	8.46	8.32	8.19	8.07	7.95
37+50	9.85	9.66	9.48	9.31	9.15	9.00	8.86	8.72	8.59	8.47	8.35
37+73	10.05	9.86	9.68	9.51	9.35	9.20	9.06	8.92	8.79	8.67	8.55

Dikespräckan G-H:

17	3.60	3.41	3.23	3.06	2.90	2.75	2.61	2.47	2.34	2.22	2.10
17+50	3.80	3.61	3.43	3.26	3.10	2.95	2.81	2.67	2.54	2.42	2.30
18 20+50	3.85	3.65	3.48	3.31	3.15	3.00	2.86	2.72	2.59	2.47	2.35
21	3.90	3.71	3.53	3.36	3.20	3.05	2.91	2.77	2.64	2.52	2.40
21+50 23	3.95	3.75	3.58	3.41	3.25	3.10	2.96	2.82	2.69	2.57	2.45
23+50	4.00	3.81	3.63	3.46	3.30	3.15	3.01	2.87	2.74	2.62	2.50
24	4.10	3.91	3.73	3.56	3.40	3.25	3.11	2.97	2.84	2.72	2.60
24+50	4.15	3.96	3.78	3.61	3.45	3.30	3.16	3.02	2.89	2.77	2.65
25	4.20	4.01	3.83	3.66	3.50	3.35	3.21	3.07	2.94	2.82	2.70
25+50	4.25	4.06	3.88	3.71	3.55	3.40	3.26	3.12	2.99	2.87	2.75
27	4.30	4.11	3.93	3.76	3.60	3.45	3.31	3.17	3.04	2.92	2.80
27+50	4.35	4.16	3.98	3.81	3.65	3.50	3.36	3.22	3.09	2.97	2.85
28	4.40	4.21	4.03	3.86	3.70	3.55	3.41	3.27	3.14	3.02	2.90
29	4.45	4.26	4.08	3.91	3.75	3.60	3.46	3.32	3.19	3.07	2.95
29+50	4.55	4.36	4.18	4.01	3.85	3.70	3.56	3.42	3.29	3.17	3.05
30-sjön	4.60	4.41	4.23	4.06	3.90	3.75	3.61	3.47	3.34	3.22	3.10

Bil. liu. o.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Strångbereds s:n					Avdelning I
Åsen med Hemma	1^{u}	A.	$\frac{1}{3}$		Fritz Karlsson
				1	åker. m. på grus och sten
				2	" " " " " "
				3	" " " " " "
				4	bete " " " " "
				5	" " " " " "
				6	" " " " " "
				7	" " " " " "
				8	" " " " " "
				9	åker, djup torvjord
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	Odlmark, torvj. på grus o sten
				15	åker, " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	Odlmark " "
				28	Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04. -							485	19	40	500	20	-	15		60
	04. -							475	19	-	500	20	-	25	1	-
	07. -							485	33	95	500	35	-	15	1	05
					69. -			200	138	-	300	207	-	100	69	-
					73. -			200	146	-	300	219	-	100	73	-
					72. -			200	144	-	300	216	-	100	72	-
					43. -			200	86	-	300	129	-	100	43	-
					12.5			200	25	-	300	37	50	100	12	50
	07. -							630	44	10	700	49	-	70	4	90
	10. -							525	52	50	700	70	-	175	17	50
	09.5							560	53	20	700	66	50	140	13	30
	06.5							560	36	40	700	45	50	140	9	10
	06. -							560	33	60	700	42	-	140	8	40
			05. -					280	14	-	400	20	-	120	6	-
	10. -							480	48	-	800	80	-	320	32	-
	07. -							520	36	40	800	56	-	280	19	60
	09. -							440	39	60	800	72	-	360	32	40
	12. -							520	62	40	800	96	-	280	33	60
	10. -							520	52	-	800	80	-	280	28	-
	09. -							440	39	60	800	72	-	360	32	40
	08. -							440	35	20	800	64	-	360	28	80
	08. -							640	51	20	800	64	-	160	12	80
	08. -							640	51	20	800	64	-	160	12	80
	07. -							480	33	60	800	56	-	320	22	40
	05. -							520	26	-	800	40	-	280	14	-
	0.5. -							720	36	-	800	40	-	80	4	-
			21. -					300	63	-	400	84	-	100	21	-
1	52. -		26. -	2	69.5				1.419	35		2.044	50		625	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Avdelning II:
Gräsryd	n:r 1'	E.	1/6		A. Petterssons Sterbhus.
				28	Åker, djup torvjord
				29	„ „
				30	„ „
				31	„ „
				32	„ „
				33	„ „
				34	„ „
				35	„ „
				36	„ , torvjord på gr. o sten
				37	„ „ „
				38	„ „ „
				39	„ „ „
				40	„ „ „
				41	„ „ „
				42	„ „ „
				43	„ „ „
				44	„ „ „
				45	Åker, djup torvjord
				46	„ „
				47	„ „
				48	„ „
				49	„ „
				50	„ „
				51	„ „
				52	„ , torvjord på gr. o sten
				53	„ „ „
				54	„ „ „ (ej torvl.)
				55	„ „ „ („)
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.5							210	9	45	700	31	50	490	22	05
	05.-							210	10	50	700	35	-	490	24	50
	13.-							210	27	30	700	91	-	490	63	70
	17.-							200	34	-	700	119	-	500	85	-
	21.-							200	42	-	700	147	.	500	105	-
	24.-							200	48	-	700	168	-	500	120	-
	23.-							200	46	-	700	161	-	500	115	-
	10.-							200	20	-	700	70	-	500	50	-
	09.-							210	18	90	700	63	-	490	44	10
	10.-							200	20	-	700	70	-	500	50	-
	09.-							200	18	-	700	63	-	500	45	-
	08.-							200	16	-	700	56	-	500	40	-
	07.-							200	14	-	700	49	-	500	35	-
	09.-							200	18	-	700	63	-	500	45	-
	08.-							200	16	-	700	56	-	500	40	-
	15.-							210	31	50	700	105	-	490	73	50
	14.-							210	29	40	700	98	-	490	68	60
	21.-							210	44	10	700	147	-	490	102	90
	14.-							210	29	40	700	98	-	490	68	60
	13.-							210	27	30	700	91	-	490	63	70
	14.-							200	28	-	700	98	-	500	70	-
	12.-							200	24	-	700	84	-	500	60	-
	14.-							200	28	-	700	98	-	500	70	-
	06.-							200	12	-	700	42	-	500	30	-
	05.-							330	16	50	600	30	-	270	13	50
	10.-							270	27	-	600	60	-	330	33	-
	08.							200	16	-	600	43	20	340	27	20
	07.-							200	14	-	600	37	80	340	23	80
3	30.5								685	35		2274	50		1589	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				56	åker, torvj. på gr. ö sten
				57	f.d. „ , m. på gr. ö sten
				58	„ „ „ „ „
				59	„ „ „ „ „
				60	„ „ „ „ „
				61	„ „ „ „ „
				62	„ „ „ „ „
				63	„ „ „ „ „
				64	„ „ „ „ „
				65	„ „ „ „ „
				66	„ „ „ „ „
				67	åker, torvj. på gr. ö sten
				68	„ „ „
				69	bete, m. på gr. ö sten
					Summa
Gräsryd	nr. 1'	D.	1/12		S. A. Holmgren
				70	bete, m. på gr. ö sten
				71	åker, torvj. på gr. ö sten
				72	„ „ „
				73	„ „ „
				74	„ „ „
				75	„ „ „
				76	„ „ „
				77	„ „ „
				78	„ „ „
				79	torvmosse
				80	„ „
				81	åker, torvj. på gr. ö sten
				82	„ „ „
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	30.5								685	35		2274	50		1599	15
	07.-							330	23	10	600	42	-	270	18	90
	06.5							375	24	38	500	32	50	125	8	12
	06.-							375	22	50	500	30	-	125	7	50
	0.6 -							375	22	50	500	30	-	125	7	50
	0.5.5							375	20	63	500	27	50	125	6	87
	07.-							350	24	50	500	35	-	150	10	50
	0.5.5							400	22	-	500	27	50	100	5	50
	0.4 -							400	16	-	500	20	.	100	4	-
	0.4 -							400	16	-	500	20	-	100	4	-
	06.5							400	26	-	500	32	50	100	6	50
	01.5							400	6	-	500	7	50	100	1	50
	10.							560	56	.	700	70	-	140	14	-
	11.5							560	64	40	700	80	50	140	16	10
					29.-			200	58	-	300	87	-	100	29	-
4	11.5				29.-				1.087	36		2816	50		1729	14
					17.-			200	34	.	300	51	-	100	17	-
	11.-							525.	57	75	700	77	.	175	19	25
	09.-							525	47	25	700	63	.	175	15	75
	07.5							455	34	13	700	52	50	245	18	37
	11.-							420	46	20	700	77	-	280	30	80
	14.-							200	28	-	600	84	-	400	56	-
	15.-							200	30	.	600	90	-	400	60	.
	13.5							200	27	.	600	81	.	400	54	.
	15..							210	31	50	600	90	.	390	58	50
					48.-			30	14	40	60	28	80	30	14	40
					09.-			30	2	70	60	5	40	30	2	70
	08.-							200	16	-	600	48	-	400	32	.
	06.-							200	12	-	600	36	-	400	24	-
1	10..				74.-				380	93		783	70		402	77

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				83	åker, torvj. på gr. o sten
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	" " "
				88	odl. mark " "
					Summa
Åben med Remma	1^3	B.	1/3		Justus Karlsson
				89	odl. mark, torvj. på gr. o sten
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" , djup torvj. (ej torvl.)
				93	" "
				94	" "
				95	torvmasse
				96	odl. mark, torvj. på gr. o sten
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				153	" "
				154	" "
				155	" "
				156	" , djup torvjord
				157	torvmasse
				158	"
				159	odl. mark, djup torvjord
				160	" , torvj. på gr. o sten
				161	" "
				162 a	torvmasse
				162 b.	åker, 0.4 m. torvj. på sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10.-				74.-				380	93		783	70		402	77
	07.5							200	15	.	600	45	.	400	30	-
	11.-							200	12	.	600	66	.	400	44	-
	12.5							200	25	.	600	75	.	400	50	.
	15.5							200	31	.	600	93	.	400	62	-
	20.5							200	41	.	600	123	-	400	82	.
			09.-					100	9	-	400	36	-	300	27	-
1	77.-		09.-		74.-				523	93		1221	70		697	77
			64.-					100	64	-	400	256	-	300	192	-
			42.-					160	67	20	400	168	.	240	100	80
			11.-					120	13	20	400	44	.	280	30	80
			48.-					200	96	-	600	273	60	370	177	60
			26.5					200	53	-	600	159	.	400	106	-
			79.-					50	39	50	350	276	50	300	237	-
				1	12.-			30	33	60	60	67	20	30	33	60
		1	88.-					260	488	80	400	752	-	140	263	20
			10.-					100	10	.	400	40	-	300	30	-
			26.-					180	46	80	400	10.4	-	220	57	20
			83.-					240	199	20	400	332	-	160	132	80
			09.-					300	27	-	400	36	-	100	9	-
			81.-					200	162	-	400	324	-	200	162	-
			41.-					100	41	-	400	164	-	300	123	.
			11.-					50	5	50	350	38	50	300	33	-
					50.-			30	15	-	60	30	-	30	15	-
				2	97.-			30	89	10	60	178	20	30	89	10
			35.-					50	17	50	350	122	50	300	105	-
			66.-					100	66	-	400	264	-	300	198	-
			10.-					200	20	-	400	40	-	200	20	.
					30.-			30		90	60	1	80	30		90
	03.-							640	19	20	800	24	-	160	4	80
	03.-	8	30.5	4	89.-				1.574	50		3695	30		2120	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Åsen med Remma	1^2	C.	$\frac{1}{3}$		Axel Wahlqvist
				163	torvmosse
				164	"
				165	"
				166	åker, 0.4 m. torvj. på sand
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	" "
				175	" "
				176	" "
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	" "
				181	", djup torvj.
				182	" "
				183	" "
				184	" "
				191	" "
				192	" "
				193	" "
				194	" "
					Summa
					Avdelning III.
Åsen med Remma	1^4	A.	$\frac{1}{3}$		Fritz Karlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					21.5			30	6	45	60	12	90	30	6	45
					07.5			30	2	25	60	4	50	30	2	25
					12..			30	3	60	60	7	20	30	3	60
	07..							480	33	60	800	56	-	320	22	40
	07.-							440	30	80	800	56	-	360	25	20
	07.-							480	33	60	800	56	-	320	22	40
	05.5							640	35	20	800	44	-	160	8	80
	10..							560	56	-	800	80	.	240	24	-
	08.-							440	35	20	800	64	-	360	28	80
	06.5							360	23	40	800	52	-	440	28	60
	05.-							400	20	-	800	40	-	400	20	-
	05.5							400	22	-	800	44	-	400	22	-
	10.-							320	32	-	800	80	.	480	48	.
	07.-							320	22	40	800	56	-	480	33	60
	06.5							280	18	20	800	52	-	520	33	80
	06..							320	19	20	800	48	.	480	28	80
	06-							320	19	20	800	48	.	480	28	80
	09..							440	39	60	800	72	.	360	32	40
	06-							440	26	40	800	48	.	360	21	60
	06.							400	24	-	800	48	.	400	24	-
	07..							320	22	40	800	56	.	480	33	60
	07.5							320	24	-	800	60	.	480	36	-
	09.5							240	22	80	800	76	.	560	53	20
	05.5							440	24	20	800	44	.	360	19	80
	05.-							440	22	-	800	40	-	360	18	-
	0.5.-							440	22	-	800	40	.	360	18	-
1	57.5				41.-				640	50		1.284	60		644	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				104	Åker, torvj. på gr. ö sten
				105	〃 〃 〃
				106	〃 〃 〃
					Summa
Åsen med Remma	1³	B.	1/3		Justus Karlsson
				100	Åker, torvj. på gr. ö sten
				101	〃 〃 〃
				102	〃 〃 〃
				103	〃 〃 〃
				107	〃 〃 〃
				108	〃 〃 〃
				109	〃 〃 〃
				110	〃 〃 〃
				111	〃 , torvjord
				112	〃 〃
				113	〃 〃
				114	〃 〃
				115	〃 〃
				116	〃 〃
				117	〃 〃
				118	〃 〃
				119	〃 , dj. torvj.
				120	〃 〃
				121	〃 〃
				122	〃 〃
				123	〃 〃
				124	〃 〃
				125	〃 〃
				126	〃 〃
				127	〃 〃
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.-							680	47	60	800	56	-	120	8	40
	07.-							680	47	60	800	56	-	120	8	40
	06.-							440	26	40	800	48	-	360	21	60
	20.-								121	60		160	-		38	40
	20.-							680	136	-	800	160	-	120	24	-
	10.-							520	52	-	800	80	-	280	28	-
	07.-							680	47	60	800	56	-	120	8	40
	10.-							720	72	-	800	80	-	80	8	-
	12.-							785	94	20	800	96	-	15	1	80
	11.-							680	74	80	800	88	-	120	13	20
	14.-							680	95	20	800	112	-	120	16	80
	21.-							640	134	40	800	168	-	160	33	60
	21.-							630	132	30	900	189	-	270	56	70
	15.5							495	76	73	900	139	50	405	62	77
	08.-							495	39	60	900	72	-	405	32	40
	08.-							540	43	20	900	72	-	360	28	80
	07.5							585	43	88	900	67	50	315	23	62
	07.5							675	50	63	900	67	50	225	16	87
	07.5							810	60	75	900	67	50	90	6	75
	07.-							810	56	70	900	63	-	90	6	30
	14.-							685	95	90	700	98	-	15	2	10
	07.-							455	31	85	700	49	-	245	17	15
	06.5							490	31	85	700	45	50	210	13	65
	05.-							525	26	25	700	35	-	175	8	75
	05.-							560	28	-	700	35	-	140	7	-
	14.-							560	78	40	700	98	-	140	19	60
	12.-							595	71	40	700	84	-	105	12	60
	12.-							595	71	40	700	84	-	105	12	60
	11.5							595	68	43	700	80	50	105	12	07
2	74.-								1713	47		2187	-		473	53

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Frpt.
				128	Åker, dj. torvj.
				129	〃 〃
				130	〃 〃
				131	Odl. mark, torvj.
				132	〃 〃
				133	〃 〃
				134	〃 〃
				135	Åker, dj. torvj.
				136	〃 〃
				137	〃 〃
				138	〃 〃
				139	〃 〃
				140	〃 〃
				141	〃 〃
				142	〃 〃
				143	〃 , torvjord
				144	〃 〃
				145	〃 〃
				146	〃 〃
				147	〃 〃
				148	〃 〃
				149	〃 〃
				150	〃 〃
				151	〃 〃
				152	〃 〃 (ej torvj.)
				153a.	〃 〃
					Summa
					Avdelning IV.
Åsen med Kemma	1^{2}	C	$\frac{1}{3}$		Axel Wahlqvist

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	74.-								1713	47		2187	-		473	53
	12.-							525	63	-	700	84	-	175	21	-
	09.-							630	56	70	700	63	-	70	6	30
	08.-							560	44	80	700	56	-	140	11	20
			11.-					260	28	60	400	44	-	140	15	40
			16.-					260	41	60	400	64	-	140	22	40
			18.5					260	48	10	400	74	-	140	25	90
			14.-					260	36	40	400	56	-	140	19	60
	20.-							630	126	-	700	140	.	70	14	-
	17.-							595	101	15	700	119	-	105	17	85
	15.5							595	92	23	700	108	50	105	16	27
	17.5							560	98	-	700	122	50	140	24	50
	10.-							525	52	50	700	70	.	175	17	50
	10.-							490	49	-	700	70	-	210	21	-
	10.-							455	45	50	700	70	-	245	24	50
	11.-							420	46	20	700	77	.	280	30	80
	09.-							540	48	60	900	81	.	360	32	40
	09.-							495	44	55	900	81	.	405	36	45
	09.-							495	44	55	900	81	-	405	36	45
	09.5							450	42	75	900	85	50	450	42	75
	09.-							450	40	50	900	81	-	450	40	50
	07.-							450	31	50	900	63	-	450	31	50
	21.-							540	113	40	900	189	-	360	75	60
	48.-							720	345	60	900	432	.	180	86	40
	10.-							495	49	50	900	90	-	405	40	50
	17.-							495	84	15	855	145	35	360	61	20
	18.5							540	99	90	900	166	50	360	66	60
5	81.-		59.5						3588	25		4.900	35		1.312	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				185	åker, dj. torvj.
				186	„ „
				187	„ „
				188	„ „
				189	„ „
				190	„ „
				195	„ „
				196	„ „
				197	„ „
				198	„ „
				199	Odl. mark, torvj. (ej torrl.)
				200	„ „ („)
				201	torvmosse
				202	Odl. mark, dj. torvj. (ej torrl.)
				203	„ „ („)
				204	torvmosse
				205	åker, dj. torvj.
				206	„ „
				207	„ „
				208	„ „
				209	„ „
				210	„ „
				211	„ „
				212	„ „
				213	„ „
				214	„ , torvj. på gr. o sten
				215	„ „ „
				216	åker, dj. torvj.
				217	„ „
				218	„ „
					Sypt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.-							440	30	80	800	56	-	360	25	20
	08.-							400	32	-	800	64	-	400	32	-
	07.-							400	28	-	800	56	-	400	28	-
	09.-							400	36	-	800	72	-	400	36	-
	0.8.-							400	32	-	800	64	-	400	32	-
	0.9.-							360	32	40	800	72	-	440	39	60
	0.8.-							280	22	40	800	64	-	520	41	60
	08.-							280	22	40	800	64	-	520	41	60
	09.-							320	28	80	800	72	-	480	43	20
	11.-							240	26	40	800	88	-	560	61	60
			09.-					50	4	50	340	30	60	290	26	10
			70.-					50	35	-	340	238	-	290	203	-
				1	30.-			30	39	-	60	78	-	30	39	-
			08.-					100	8	-	510	40	80	410	32	80
			12.-					100	12	-	510	61	20	410	49	20
					15.-			30	4	50	60	9	-	30	4	50
	04.-							595	23	80	700	28	-	105	4	20
	23.-							420	96	60	700	161	-	280	64	40
	07.-							420	29	40	700	49	-	280	19	60
	06.-							385	23	10	700	42	-	315	18	90
	08.-							350	28	-	700	56	-	350	28	-
	08.-							315	25	20	700	56	-	385	30	80
	08.-							315	25	20	700	56	-	385	30	80
	08.-							350	28	-	700	56	-	350	28	-
	06.-							385	23	10	700	42	-	315	18	90
	03.-							455	13	65	700	21	-	245	7	35
	06.-							385	23	10	700	42	-	315	18	90
	05.-							390	19	50	600	30	-	210	10	50
	10.-							270	27	-	600	60	-	330	33	-
	15.-							210	31	50	600	90	-	390	58	50
2	01.-		99.-	1	45.-				811	35		1.918	60		1107	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				219	Odl. mark, dj. torvj. (ej torvl.)
				220	〃 〃 (〃)
				221	〃 , torvj. (〃)
				222	torvmasse
				223	〃
					Summa
					Avdelning V:
Åsen med Remma	1^{2}	C	1/3		Axel Wangqvist
				230	Strandäng, sand
				231	〃 〃
				232	〃 〃
				233	〃 〃
				234	äng, 0.4 torvj. på sand
				235	〃 , 0.3 torvj. på sand.
					Summa
Stångsered, Stommen	2^{1}	L.	1/4		Kungl. Maj:t och Kronan
och Storegården	1^{1}		3/8	236	äng, 0.3 torvj. på sand
				237	〃 〃 〃
				238	〃 〃 〃
				239	〃 , dj. torvjord
				240	〃 〃
				241	〃 0.5 torvj. på gr. o sten
				242	〃 〃 〃 〃
				243	〃 0.3 torvj. på sand
					Summa
Rydet	1^{5}	Ha	1/8		Aron Holmgren i Torhult
				244	äng, 0.3 torvj. på sand.
				245	〃 〃 〃
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01.-		99.-	1	45.-				811	35		1918	60		1107	25
			07.-					100	7	.	540	37	80	440	30	80
			04.-					100	4	-	540	21	60	440	17	60
			25.-					50	12	50	320	80	.	270	67	50
					26.-			30	7	80	60	15	60	30	7	80
				3	02.-			30	90	60	60	181	20	30	90	60
2	01	1	35	4	73				933	25		2254	80		1321	55
			07.-					20	1	40	30	2	10	10		70
			06.-					20	1	20	30.	1	80	10		60
			02.5					20		50	30		75	10		25
			25.-					20	5	-	30	7	50	10	2	50
			58.5					100	58	50	200	117	-	100	58	50
			28.5					150	42	75	300	85	50	150	42	75
		1	27.5						109	35		214	65		105	30
			10.5					150	15	75	300	31	50	150	15	75
			18.-					150	27	-	300	54	-	150	27	-
			31.-					150	46	50	300	93	-	150	46	50
		1	03.5					150	155	25	300	310	50	150	155	25
			22.5					150	33	75	300	67	50	150	33	75
			85.-					100	85	-	200	170	-	100	85	-
			33.-					100	33	-	200	66	-	100	33	-
			70.-					150	105	-	300	210	-	150	105	-
		3	73.5						501	25		1002	50		501	25
			36.5					150	54	75	300	109	50	150	54	75
			23.-					150	34	50	300	69	-	150	34	50
			59.5						89	25		178	50		89	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				246	äng, 0.3 torvj. på sand
				247	„ „ „
				248	„ „ „
				249	„ , dj. torvj.
				250	„ „
				251	torvmosse
				252	äng. 0.3 torvj. på sand
				253	„ „ „
				254	landvinning
				297	torvmosse
				298	äng, 0.5 torvj. på sand
				299	„ „ „
				300	åker, dj. torvj. (ej torrl.)
				301	„ „ („)
				302	„ „ („)
				303	„ „ („)
				304	„ „ („)
				305	åker, dj. torvj.
				306	„ „
				307	„ „
				308	„ „
				309	„ „
				310	„ „
				311	„ „
				312	„ „
				313	„ „
				314	„ „
				315	„ „ (ej torrl.)
				316	„ „ („)
				317	„ „ („)
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			59.5						89	25		178	50		89	25
			10.-					150	15	-	300	30	-	150	15	-
			38.-					150	57	-	300	114	-	150	57	-
			15.-					150	22	50	300	45	-	150	22	50
			15.-					150	22	50	300	45	-	150	22	50
			90.-					150	135	-	300	270	-	150	135	-
					34.-			30	10	20	60	20	40	30	10	20
			45.-					150	67	50	300	135	-	150	67	50
			38.-					40	15	20	150	57	-	110	41	80
					96.-			5	4	80	25	24	-	20	19	20
					05.-			30	1	50	60	3	-	30	1	50
			03.5					100	3	50	300	10	50	200	7	-
			04.-					100	4	-	300	12	-	200	8	-
	05.-							245	12	25	455	22	75	210	10	50
	04.-							455	18	20	630	25	20	175	7	-
	05.-							455	22	75	630	31	50	175	8	75
	06.-							350	21	-	560	33	60	210	12	60
	14.-							420	58	80	595	83	30	175	24	50
	07.-							570	39	90	600	42	-	30	2	10
	06.-							570	34	20	600	36	-	30	1	80
	06.5							560	36	40	600	39	-	40	2	60
	04.-							540	21	60	600	24	-	60	2	40
	03.5							570	19	95	600	21	-	30	1	05
	07.-							510	35	70	600	42	-	90	6	30
	09.-							560	50	40	600	54	-	40	3	60
	06.-							570	34	20	600	36	-	30	1	80
	11.-							540	59	40	600	66	-	60	6	60
	15.5							510	79	05	600	93	-	90	13	95
	15.-							420	63	-	510	76	50	90	13	50
	09.-							420	37	80	510	45	90	90	8	10
	05.-							180	9	-	300	15	-	120	6	-
1	38.5	3	18.-	1	35.-				1101	55		1731	15		629	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				318	åker, dj. torvj. (ej torrl.)
				319	〃 〃 (〃)
				320	〃 〃 (〃)
				321	〃 〃 (〃)
				322	äng, 0.5 mylla på sand
				323	〃 〃 〃
				324	〃 〃 〃
				325	〃 〃 〃
				326	〃 〃 〃
				327	〃, 0.5 torvj. på sand
				328	〃 〃 〃
				329	torvmosse
				330	〃
				331	〃
				332	äng, 0.5 torvj. på sand
					Summa
Rydet	1^3	46 b	$\frac{3}{32}$		Aron Holmgren
				255	landvinning
				256	äng, 0.3 torvj. på sand
				257	strandäng, sand
				258	åker, m. på sand
				259	〃 〃 (ej torrl.)
				260	〃 〃
				261	odl. mark, torvj. på grus o. sten (ej to
				262	åker, m. på sand (ej torrl.)
				263	〃 〃 (〃)
				264	äng, 0.5 torvj. på sand
				265	〃 〃
				266	torvmosse
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	38.5	3	18.-	1	35.-				1161	55		1731	15		629	60
	11..							210	23	10	330	36	30	120	13	20
	07.-							300	21	-	390	27	30	90	6	30
	08.-							300	24	-	390	31	20	90	7	20
	05.-							390	19	50	480	24	-	90	4	50
			35.-					100	35	-	200	70	.	100	35	-
			17.5					100	17	50	200	35	-	100	17	50
			03..					100	3	-	200	6	.	100	3	-
			26.-					100	26	-	200	52	-	100	26	-
			16..					100	16	-	200	32	-	100	16	-
			73.5					100	73	50	300	220	50	200	147	-
		1	18.-					100	118	-	300	354	-	200	236	-
					14.-			30	4	20	60	8	40	30	4	20
					07.-			30	2	10	60	4	20	30	2	10
					12.-			30	3	60	60	7	20	30	3	60
			57.-					100	57	-	300	171	-	200	114	-
1	69.5	6	64.-	1	68.-				1545	05		2810	25		1265	20
				1	00.-			5	5	-	25	25	-	20	20	-
			43.5					40	17	40	150	65	25	110	47	85
			30.-					20	6	-	30	9	-	10	3	-
	05.-							525	26	25	700	35	-	175	8	75
	05.-							455	22	75	665	33	25	210	10	50
	16.							525	84	-	700	112	-	175	28	-
			17.-					120	20	40	260	44	20	140	23	80
	11.5							315	36	23	525	60	38	210	24	15
	16.5							315	51	98	525	86	63	210	34	65
			03.-					100	3	-	300	9	-	200	6	-
			10.-					100	10	-	300	30	-	200	20	-
					11.-			30	3	30	60	6	60	30	3	30
	54.-	1	03.5	1	11				286	31		516	31		230	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				267	åker, m. på sand
				268	bete, m. på gr. o sten
				269	åker, m. på sand (ej tarl.)
				270	〃 〃
				271	bete, m. på gr. o sten
				272	strandäng, sand
				273	landvinning
				274	äng, dj. dyjord
				275	〃 〃
				276	〃 〃
					Summa
Rydet	18	Gb	avs.		Pontus Dahlgren
				277	åker, dj. torvj. (ej tarl.)
				278	Odl. mark 〃 (〃)
				279	〃 〃 (〃)
				280	äng, dj. dyjord
				281	〃 〃
				282	Odl. mark, Stubbar
					Summa
Sjörydskog	15	Ga	avs.		Pontus Dahlgren
				283	äng, dj dyjord
				284	åker, dj. torvj (ej tarl.)
				285	〃 〃
				286	〃 〃
				287	〃 〃
				288	〃 〃
				289	〃 〃
				290	äng, dj. dyjord
				291	äng, 0.5 torvj. på sand
				292	〃 〃 〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54.-	1	03.5	1	11.-				286	31		516	31		230	-
	15.5							525	81	38	700	108	50	175	27	12
					12.5			200	25	-	300	37	50	100	12	50
	10.-							350	35	-	595	59	50	245	24	50
	07.5							560	42	-	700	52	50	140	10	50
					05.-			200	10	-	300	15	-	100	5	-
			08.5					20	1	70	30	2	55	10		85
					39.-			5	1	95	25	9	75	20	7	80
			08.-					20	1	60	50	4	-	30	2	40
			09.-					100	9	-	200	18	-	100	9	-
			30.-					100	30	-	200	60	-	100	30	-
	87.-	1	59.-	1	67.5				523	94		883	61		359	67
	16.-							220	35	20	360	57	60	140	22	40
			28.-					160	44	80	320	89	60	160	44	80
			12.-					120	14	40	280	33	60	160	19	20
			04.-					100	4	-	200	8	-	100	4	-
			33.5					20	6	70	50	16	75	30	10	05
			20.-					100	20	-	200	40	-	100	20	-
	16.-		97.5						125	10		245	55		120	45
			12.5					20	2	50	50	6	25	30	3	75
	18.-							240	43	20	380	68	40	140	25	20
	09.-							260	23	40	400	36	-	140	12	60
	09.-							260	23	40	400	36	-	140	12	60
	05.5							280	15	40	400	22	-	120	6	60
	03.-							380	11	40	400	12	-	20		60
	09.-							280	25	20	400	36	-	120	10	80
			07.5					20	1	50	50	3	75	30	2	25
			20.5					100	20	50	300	61	50	200	41	-
			11.5					100	11	50	300	34	50	200	23	-
	53.5		52.-						178	-		316	40		138	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Sjöryd	1^1	F.	avs.		Pontus Dahlgren
				293	äng, 0.5 torvj. på sand
				294	" " "
				295	" " "
				296	" " "
					Summa
Holmö	1^4	İa	$\frac{1}{4}$		S. W. Gullander
				333	äng, dj. dyjord
				334	" " ngt. uppsk.
					Summa
Dalängen fr. Holmö	$1.^5$	İb.	avs		Gustaf Dahlgren
				335	äng, dj. dyjord
				336	" "
				337	" , 0.5 torvj: på sand
				338	" , dj. dyjord
				339	" , 0.5 torvj: på sand
					Summa
Stomsdal fr. Hårthagen Södra	1^5	K	avs		Edvin Gustafsson
				340	äng, 0.5 torvj. på sand
				341	åker, dj. torvj. (ej torrl.)
				342	" " "
				343	äng, dj. dyjord
					Summa
					Sammandrag:
Strängsereds S:n					Avdelning I:
Åsen med Kenna	1^4	A.	$\frac{1}{3}$	1-27	Fritz Karlsson
					Summa
					Avdelning II:
Gråsryd	av 1^1	E.	$\frac{1}{6}$	28-69	A. Petterssons sterbhus
— " —	av 1^1	D.	$\frac{1}{12}$	70-88	S. A. Holmgren
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08. -					100	8	-	300	24	-	200	16	-
			05. -					100	5	-	300	15	-	200	10	-
			19. -					100	19	-	300	57	-	200	38	-
			05.5					100	5	50	300	16	50	200	11	-
			37.5						37	50		112	50		75	-
			11.5					200	23	-	250	28	75	50	5	75
			33.5					100	33	50	150	50	25	50	16	75
			45. -						56	50		79	-		22	50
			38. -					100	38	-	200	76	-	100	38	-
			14. -					100	14	-	200	28	-	100	14	-
			72. -					100	72	-	300	216	-	200	144	-
			07. -					100	7	-	200	14	-	100	7	-
			29. -					100	29	-	300	87	-	200	58	-
		1	60. -						160	-		421	-		261	-
			18. -					100	18	-	300	54	-	200	36	-
	10. -							540	54	-	570	57	-	30	3	-
	08. -							510	40	80	600	48	-	90	7	20
			36.5					100	36	50	200	73	-	100	36	50
	18. -		54.5						149	30		232	-		82	70
1	52. -		26. -	2	69.5				1419	35		2044	50		625	15
1	52. -		26. -	2	69.5				1419	35		2044	50		625	15
4	11.5				29. -				1087	36		2.816	50		1729	14
1	77. -		09. -		74. -				523	93		1221	70		697	77
5	88.5		09. -	1	03. -				1611	29		4038	20		2426	91

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Åsen med Remma	1^{3}	B	$\frac{1}{3}$	89-99, 153-162	Justus Karlsson
" " "	1^{2}	C	$\frac{1}{3}$	163-184, 191-194	Axel Wahlqvist
					Summa
					Avdelning III:
Åsen med Remma	1^{4}	A.	$\frac{1}{3}$	104-106	Fritz Karlsson
" " "	1^{3}	B.	$\frac{1}{3}$	100-103, 107-153a	Justus Karlsson
					Summa
					Avdelning IV:
Åsen med Remma	1^{2}	C.	$\frac{1}{3}$	185-190 195-223	Axel Wahlqvist.
					Summa
					Avdelning V:
Åsen med Remma	1^{2}	C.	$\frac{1}{3}$	230-235	Axel Wahlqvist.
Strängserod Stommen	2^{1}		$\frac{1}{4}$		
och Storegården	1^{1}	L	$\frac{3}{8}$	236-243	Kungl. Maj:t och Kronan
Rydet	1^{5}	Ha	$\frac{1}{8}$	244-254, 297-332	Aron Holmgren i Torhult
"	1^{3}	Hb	$\frac{3}{32}$	255-276	Aron Holmgren i "
"	1^{8}	Gb	avs.	277-282	Pontus Dahlgren
Sjörydsskog	1^{5}	Ga	avs.	283-292	– " –
Sjöryd	1^{1}	F.	avs.	293-296	– " –
Molinå	1^{4}	Ia.	$\frac{1}{4}$	333-334	J. W. Gullander
Dalängen (D:o)	1^{5}	Ib.	avs.	335-339	Gustaf Dahlgren
Stomsdal (Mårthagen Södra.)	1^{5}	K.	avs.	340-343	Edvin Gustafsson
					Summa
					Impedimenter:
				344	å
				345	å
				346	väg
				347	å
				348	Ryd-sjön
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	88.5		09.-	1	03.-				1.611	29		4038	20		2426	91
	01.-	8	30.5	4	89.-				1574	50		3695	30		2120	80
1	57.5				41.-				640	50		1284	60		644	10
7	49.-	8	39.5	6	33.-				3826	29		9018	10		5191	81
	20.-								121	60		160	-		38	40
5	81.-		59.5						3588	25		4900	35		1312	10
6	01		59.5						3709	85		5060	35		1350	50
2	01.-	1	35.-	4	73.-				933	25		2254	80		1321	55
2	01	1	35	4	73				933	25		2254	80		1321	55
		1	27.5						109	35		214	65		105	30
		3	73.5						501	25		1002	50		501	25
1	69.5	6	64.-	1	68.-				1545	05		2810	25		1265	20
	87.-	1	59.-	1	67.5				523	94		883	61		359	67
	16.-		97.5						125	10		245	55		120	45
	53.5		52.-						178	-		316	40		138	40
			37.5						37	50		112	50		75	-
			45.-						56	50		79	-		22	50
		1	60.-						160	-		421	-		261	-
	18.-								149	30		232	-		82	70
3	44.-	17	70.5	3	35.5				3385	99		6317	46		2931	47
							86.-									
							23.-									
							05.-									
							07.-									
						29	15									
						30	36									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				349	bäck
				350	"
				351	högländ mark
				352	väg
				353	högl. mark
				354	bäck
				355	göl
				356	väg
				357	bäck
				358	bäck
				359	högl. mark
				360	dike
				361	väg
				362	dike
				363	väg
				364	högl. mark
				365	– " –
					Summa
Sammandrag av sammandrag:					
					Avdelning I
					D:o II
					D:o III
					D:o IV
					D:o V
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						30	36.-									
							17.-									
							24.-									
							20.-									
							06.-									
							08.5									
							08.5									
							18.-									
							07.5									
							21.-									
							20.-									
							91.-									
							26.-									
							04.-									
							42.-									
							07.-									
							03.5									
							02.5									
						33	62.5									
1	52.-		26.-	2	69.5				1.419	35		2.044	50		625	15
7	49.-	8	39.5	6	33.-				3.826	29		9.018	10		5.191	81
6	01.-		59.5						3.709	85		5.060	35		1.350	50
2	01.-	1	35.-	4	73.-				933	25		2.254	80		1.321	55
3	44.-	17	70.5	3	35.5				3.385	99		6.317	46		2.931	47
20	47.-	28	30.5	17	11.-				13.274	73		24.695	21		11.420	48

Åsen den 14 augusti 1933:
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall.
Statens lantbruksingenjör.

Bi–

65.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

biträdande gode män:

V. Ragnar. C. L. Andersson.

Kostnadsförslag.

Dagpris = 5.- kr.

Läge pålar.	Längd i m.	Arbete och jordmån.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kanalsträckan A-B:						
16-20	400	grävning i stenb. grus kbm	40	1.75	70	-		
		d:o i d:o m. sten "	36	2.50	90	-		
		d:o i dyjord "	20	0.50	10	-		
		borttagande av gräs och flytmossa			50	-		
20-25	500	grävning i dyjord kbm	185	0.45	83	25		
25-30	500	d:o i d:o "	135	0.50	67	50		
		d:o i stenb. grus (stor sten) "	165	2.-	330	-		
		d:o i sand o grus "	415	0.80	332	-		
		d:o i d:o, ngt sten "	175	1.00	175	-		
30-B		muddring i sjön l. m.	215		100	-	1.307	75
29+83		utfartsvägbro, enl. ritning					300	-
		Kronor					1.607	75
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c:a 10% av förestående					173	44
		Ersättning för fisket			900	-		
		Jordersättning, enl. längden			18	81	918	81
		S:a Kronor					2.700	-
		Dikessträckan $C-C_I$:						
0-4+20	420	grävning i stenb. grus, ngt sprängsten kbm	380	2.25	855	-		
		d:o i grus	70	0.75	52	50		
		d:o i sand	225	0.65	146	25		
		d:o i torvjord	610	0.50	305	-		
5-15-16	115	d:o i d:o	360	0.45	162	-	1.520	75
1+11		byvägstrumma, enl. ritn.; t. ö. = 1 x 1.5 m; päck					200	-
		Kronor					1.720	75
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m. c:a 10% av förestående					179	25
		S:a Kronor					1.900	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Dikessträckan C_I-D-H:						
6 – 11+40	540	grävning i torvjord kbm	1.200	0.45	540	-		
		d:o i sand "	240	0.65	156	-		
11+40 – 15+50	410	d:o i torvjord "	760	0.45	342	-		
		d:o i grus, upt sten "	135	1.00	135	-		
		d:o i stenb. grus "	55	1.50	82	50	1.255	50
6 + 92		stensättning av botten och slänter i broöppningen kbm	15	3.-			45	-
		Kronor					1.300	50
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10 % av förest.					129	50
13		ersättning för hållande av ägobro					75	-
		S:a Kronor					1.505	-
		Dikessträckan D-E-G:						
22-24	200	grävning i torvjord kbm	575	0.45	258	75		
		d:o i stenb. grus "	35	1.-	35	-	293	75
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., c:a 10 % av förest.					31	25
22+50		ersättning för hållande av ägobro					75	-
		S:a Kronor					400	-
		Dikessträckan E-F:						
31-35	400	grävning i torvjord kbm	760	0.45	38	-		
		d:o i d:o, upt sten "	200	0.55	110	-		
		d:o i sand "	35	0.60	21	-		
		d:o i stenb. grus, upt pyrstn "	235	2.50	587	50		
		d:o i d:o "	200	2.-	400	-		
35-37+73	273	d:o i torvjord "	360	0.45	162	-		
		d:o i d:o, upt sten "	85	0.55	46	75		
		d:o i stenb. grus "	300	1.75	525	-	1.890	25
		Tillägges för oförutsedda fall,						
		Transp.					1.890	25

1.	2	3	4	5	6		7	
		Transp.					1.890	25
		m. m., c:a 10 % av förest.					189	75
34+76 o 35+15 }		ersättning för hållande av ägobroar st.	2	75.-			150	-
		S:a Kronor					2.230	-
		Dikessträckan H - I:						
15+50-21+33	583	grävning i torvjord kbm	380	0.40	152	-		
		d:o i sand "	50	0.60	30	-		
		d:o i grus "	100	0.75	75	-		
		d:o i stenb. grus, ngt sprsten "	155	2.-	310	-	567	-
17+20		Trumma i utfartsväg, enl. ritn.; v.ö. = 0.8 x 1.0 m., påle					160	-
		Kronor					727	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10 % av förest.					73	-
19+50		ersättning för hållande av ägobro					75	-
		S:a Kronor					875	-
		Dikessträckan G - G$_I$:						
24-26	200	grävning i torvjord kbm	175	0.40	70	-		
		d:o i sand, ngt stenb. "	130	1.25	162	50		
		d:o i d:o "	50	0.75	37	50		
		d:o i stenb. grus med ngt sprsten "	50	2.-	100	-		
26-30+93	493	d:o i torvjord, ngt sten "	210	0.50	105	-		
		d:o i stenb. grus "	140	1.50	210	-		
		d:o i d:o, ngt sprsten "	30	2.-	60	-	745	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10 % av förest.					75	-
24+40, 26+75 o 30+62 }		ersättning för hållande av						
		Transp.					820	-

69.

1	2	3	4	5	6	7
		Typ A				820 -
		av ägobroar B.	3	75.-		225 -
		S:a Kronor				1.045 -
		Sammandrag:				
		Kanalsträckan A-B			2.700 -	
		Dikessträckan C-C_I			1.900 -	
		D:o C_I-D-H			1.505 -	
		D:o D-E-G			400 -	
		D:o E-F			2.230 -	
		D:o H-J			875 -	9.610 -
		D:o G-G_I				1.045 -
		Summa Kronor				10.655 -

Halmstad i augusti 1933.
Hjalmar Grönwall.
Hallands lantbruksingenjör.

70.

Bil. litt. fr.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans och lägenheters namn.	Litt. å kartan	Reg. n:r	Ägare.
Samfällighet 1 = Avd. I.			
Strängsereds s:n:			
Åsen med Remma	A	1⁴	Fritz Karlsson
			Summa
Samfällighet 2 = Avd. II – V.			
Strängsereds s:n:			
Gråsryd	E	av 1¹	A. Petterssons sterbhus
D:o	D	av 1¹	J. A. Holmgren
Åsen med Remma	B	1³	Justus Karlsson
D:o D:o	C	1²	Axel Wahlqvist
D:o D:o	A	1⁴	Fritz Karlsson (=)
Strängsered Hommen Hovegården	L	2¹ 1¹	Kungl. Maj:t och Kronan
Rydet	Ha	1⁵	Idor Holmgren i Torhult
D:o	Hb	1³	D:o
D:o	Gb	1⁸	Pontus Dahlgren
Sjörydskog	Ga	1⁵	D:o
Sjöryd	F	1¹	D:o
Holmrö	Ia	1⁴	J. W. Emtlander
Dalången, avs. fr. Holmrö	Ib	1⁵	Gustaf Dahlgren
Hemsdal, " " Hästhag-en, södra	K	1⁵	Edvin Gustafsson
			Summa

Sök. el. jämställd med sök.	Ägofig. nr.	Markens värde				Båtnad genom jordförbättringen.		Andel i grävningskostnaden		Rep. i ‰		Andel i förrättningskostnaden	
		före företaget		efter företaget						för grävningen	för förrättningen.		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre
								G - G_I:					
sök.	1-27	1.419	35	2.044	50	625	15	1.045	-	100.-	9.808	128	32
		1.419	35	2.044	50	625	15	1.045	-	100.-			
								A-B, C-C_I, C_I-D-H,					
								D-E-G, E-F, H-J:					
sök.	28-69	1.087	36	2.816	50	1.729	14	1.539	23	16.017	14.446	189	-
"	70-88	523	93	1.221	70	697	77	621	10	6.463	5.829	76	26
"	89-99, 153-162, 100-103, 107-153a	5.162	75	8.595	65	3.432	90	3.055	98	31.800	28.681	375	25
"	163-184, 191-194, 185-190, 195-223 230-235.	1.683	10	3.754	05	2.070	95	1.843	58	19.184	17.302	226	37
"	104-106	121	60	160	-	38	40	34	21	0.356	0.321	4	20
	236-243	501	25	1.002	50	501	25	446	19	4.643	4.188	54	79
sök.	244-254, 297-332	1.545	05	2.810	25	1.265	20	1.126	29	11.720	10.570	138	29
"	255-276	523	94	883	61	359	67	320	21	3.332	3.005	39	32
"	277-282	125	10	245	55	120	45	107	25	1.116	1.007	13	17
"	283-292	178	-	316	40	138	40	123	20	1.282	1.156	15	13
"	293-296	37	50	112	50	75	-	66	79	0.695	0.627	8	20
	333-334	56	50	79	-	22	50	19	99	0.208	0.188	2	46
sök.	335-339	160	-	421	-	261	-	232	37	2.418	2.181	28	54
	340-343	149	30	232	-	82	70	73	61	0.766	0.691	9	04
		11.855	38	22.650	71	10.795	33	9.610	-	100.-	100.-	1.308	34

Åsen den 14 augusti 1933.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Gjönvall.
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:
V. Ragnar. C. L. Andersson.

Bil. litt. g.

Jordersättningslängd.

Hb. Rydet 3/32 mtl 1^3 Idor Holmgren:

0.30 ar à 1.5 kr. pr ar = 0.45 kr.
1.35 " " 2.6 " " " = 3.51 "
1.60 " " 3.- " " " = 4.80 " 8.76 kr.

K. Homsdal 1^5 avs. fr. Hästhagen södra, Edvin Gustafsson:

0.25 ar à 2.- kr. pr ar = 0.50 kr.
0.10 " " 3.- " " " = 0.30 " 0.80 "

Ib. Dalängen 1^5 avs. fr. Holmö - Gustaf Dahlgren:

0.35 ar à 2.- kr. pr ar = 0.70 kr.
1.15 " " 3.- " " " = 3.45 " 4.15 "

Ha Rydet 1/8 mtl 1^5 - Idor Holmgren:

1.70 ar à 3.- kr. pr ar = 5.10 "

Summa jordersättning 18.81 kr.

Halmstad i augusti 1933.
Hjalmar Björnvall

Grävningslista.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anm.
	M.	e	t e	r		
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalsträckan A - B:					
16	-	0.20	3.-	3.60	1:1.5	Dagbredden angiven vid den nedslagna avvägningspålens höjd.
16+50	50	0.35	"	4.05	"	
17	"	0.50	"	4.50	"	Fixp. = 3.70; kors i jordf. sten.
17+50	"	0.60	"	4.80	"	
18	"	0.60	"	4.80	"	
18+50	"	0.60	"	4.80	"	
19	"	0.55	"	4.65	"	
19+50	"	0.60	"	4.80	"	
20	"	0.55	"	4.65	"	
20+50	"	0.50	"	4.50	"	
21	"	0.55	"	4.65	"	
21+50	"	0.65	"	4.95	"	
22	"	0.60	"	4.80	"	
22+50	"	0.65	"	4.95	"	
23	"	0.55	"	4.65	"	
23+50	"	0.60	"	4.80	"	
24	"	0.70	"	5.10	"	
24+50	"	0.80	"	5.40	"	
25	"	0.75	"	5.25	"	
25+50	"	0.85	"	5.55	"	
26	"	0.85	"	5.55	"	
26+50	"	0.95	3.00 4.00	5.85 6.85	"	
27	"	1.25	"	7.25	"	
27+50	"	1.10	"	7.30	"	
28	"	0.85	"	6.55	"	
28+50	"	1.10	"	7.30	"	
29	"	1.00	"	7.00	"	
29+50	"	1.10	"	7.30	"	
30	"	1.10	"	7.30	"	
B	216	—	2.-	—	"	Fixp. = 3.85; kors i jordf. sten.

75.

1	2	3	4	5	6	7
	Dikessträckan C-C_I:					
0	-	0.45	0.5	1.85	1:1.5	
0+32 37	32	1.00	"	3.50	"	
0+50	18	1.15	"	3.95	"	
0+60	10	1.30	"	4.40	"	
0+80	20	1.40	"	4.70	"	
1	20	1.80	"	5.90	"	Fixp. = 7.01; kors i jordf. sten.
1+25	25	2.40	"	7.70	"	
1+50	25	2.30	"	7.40	"	
1+80	30	2.15	"	6.95	"	
2	20	1.50	"	5.00	"	
2+50	50	1.45	"	4.85	"	
3	50	1.50	"	5.00	"	
3+50	50	1.45	"	4.85	"	
3+96	46	1.40	"	4.70	"	
4+20	24	1.30	"	4.40	"	
—	-					
5-15	-	-	0.5	-	1:1.25	
5	15	1.20	"	3.50	"	
5+50	50	1.75	"	4.88	"	
6	50	1.75	"	4.88	"	
	Dikessträckan C_I-D-H:					
6	-	1.75	0.5	4.88	1:1.25	
6+40	40	1.75	"	4.88	"	
6+50	10	1.75	"	4.88	"	
7	50	1.55	"	4.38	"	Fixp. = 6.74; kors i jordf. sten.
7+50	"	1.75	"	4.88	"	
8	"	1.60	"	4.50	"	
8+50	"	1.60	"	4.50	"	
9	"	1.70	"	4.75	"	
9+50	"	1.70	"	4.75	"	
10	"	1.70	"	4.75	"	

1	2	3	4	5	6	7
10+50	50	1.60	0.5	4.50	1:1.25	
11	50	1.75	"	4.88	"	
11+40	40	1.70	"	4.75 3.90	" 1:1.0	
11+50	10	1.65	"	3.80	"	
12	50	1.50	"	3.50	"	
12+50	50	1.40	"	3.30	"	
13	50	1.50	"	3.50	"	
13+50	50	1.25	"	3.00	"	
14	50	1.50	"	3.50	"	
14+20	20	1.50	"	3.50	"	
14+50	30	1.40	"	3.30	"	
14+65	15	1.55	"	3.60	"	
15	35	1.10	"	2.70	"	
15+50	50	0.75	"	2.00	".	
	Dikessträckan D-E-G:					
22	-	1.55	0.5	4.38	1:1.25	
22+50	50	1.60	"	4.50	"	
23	50	1.55	"	4.38	"	
23+8	8	1.50	"	4.25 3.50	" 1:1.0	
23+50	42	1.50	"	3.50	"	
24	50	1.55	"	3.60	"	
	Dikessträckan E-F:					
31	-	1.55	0.5	4.38	1:1.25	
31+50	50	1.55	"	4.38	"	
32	50	1.55	"	4.38	"	
32+50	50	1.60	"	4.50	"	
33	50	1.80	"	5.00	"	
33+50	50	2.10	"	5.75	"	
34	50	1.50	"	4.25	"	
34+50	50	1.55	"	4.38	"	
34+80	30	1.50	"	4.25	"	
35	20	1.75	"	4.88	"	

1	2	3	4	5	6	7
35+50	50	1.70	0.5	4.75	1:1.25	
36	50	1.40	"	4.00	"	
36+50	50	1.25	"	3.63	"	
37	50	1.20	"	3.50	"	
37+50	50	1.25	"	3.63	"	
37+73	23	1.05	"	3.13	"	Fixp. = 9.32; kors i jordf. sten.
Dikessträckan H-I:						
15+50	-	0.75	0.5	2.-	1:1.0	
16	50	1.35	"	3.20	"	
16+50	"	1.30	"	3.10	"	
17	"	1.40	"	3.30	"	
17+50	"	1.45	"	3.40	"	Fixp. = 16.76; kors i jordf. sten.
18	"	1.50	"	3.50	"	
18+50	"	1.55	"	3.60	"	
19	"	1.55	"	3.60	"	
19+50	"	1.50	"	3.50	"	
20	"	1.50	"	3.50	"	
20+50	"	1.60	"	3.70	"	
21	"	1.65	"	3.80	"	
21+33	"	1.40	"	3.30	"	
Dikessträckan G-G_I:						
24	-	1.55	0.5	3.60	1:1.0	
24+30	30	1.65	"	3.80	"	
24+50	20	1.45	"	3.40	"	
24+90	40	1.55	"	3.60	"	
25	10	1.95	"	4.40	"	
25+20	20	1.80	"	4.10	"	Fixp. = 8.43; kors i jordf. sten.
25+50	30	1.60	"	3.70	"	
25+85	35	1.70	"	3.90	"	
26	15	1.15	"	2.80	"	
26+22	22	0.85	"	2.30	"	
26+50	28	0.70	"	1.90	"	

1	2	3	4	5	6	7
26+75	25	0.85	0.5	2.20	1:1.0	
27	25	0.85	"	2.20	"	
27+50	50	0.60	"	1.70	"	
27+75	25	0.85	"	2.20	"	
28	25	0.85	"	2.20	"	
28+50	50	0.75	"	2.00	"	
29	50	0.80	"	2.10	"	
29+50	50	0.85	"	2.20	"	
30	50	0.90	"	2.30	"	
30+50	50	1.20	"	2.90	"	
30+93	43	1.45	"	3.40	"	

Halmstad i augusti 1933.
Hjalmar Grönvall.

Förestående 78 Sidor avskrifter
vidimeras

ex officio
Hj. Grönvall

P ____ 4*0628

Avskrift.

DIARIE N:r 24443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

Handlingar
angående sänkning av
Rydssjön
för torrläggning av mark
till
Åsen med Remma, Gråsryd m. fl.,
uti Strängsereds socken, Redvägs härad
och Älvsborgs län,
upprättade för sökande av Statsunderstöd.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1935 fastställts till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av sektionssträckan G–G^I.
Stockholm den 1 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Med anledning därav att intressenterna uti det företag, som avser sänkning av Rydssjön för torrläggning av mark till Åsen med Remma, Gräsryd, Strängsereds Stommen och Storegården, Rydet, Sjörydskog, Sjöryd, Holmå, Dalängen och Stomsdal, uti Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av statsbidrag ur statens avdikningsanslag och lån ur statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, får undertecknad, statens lantbruksingenjör, efter under åren 1930 – 1933 handlagd syn enligt vattenlagen avgiva följande av plan- och profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Avdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Företaget är beläget c:a 3 Km. söder om Strängsereds kyrka.

Området som skall torrläggas, består dels av odlad jord dels av odlingsmark dels av massar, vilka efter odling, gruskörning m. m., även de kunna odlas till ständiga vallar. På grund av för små dimensioner uti gamla avloppen är området i hög grad vattensjukt.

Jordmånen består huvudsakligen av djup torvjord eller mylla på sand och är av god beskaffenhet.

Arealen vattensjuk mark utgör 20.47 har åker, 28,30.5 har äng och odlingsmark och 17,11 har moss-ar, eller tillsammans 65,88.5 har, vars nuvarande värde uppskattas till 13.274,73 Kr. och blivande värde till 24.695,21 Kr., vadan båtnaden utgör 11.420,48 Kr.

Enligt föreningen, Bil. IV, sökes statsbidrag till hela företaget och lån av samtliga utom Kungl. Maj:t och Kronan för Strängsered Stommen och Storegården samt J. W. Gullander i Holmö och Edvin Gustafsson i Holmsdal.

Lånesökandens och deras fastigheter finnas upptagne uti förteckningen, Bil. III;

Lånesökandenas andel i arealen vattensjuk mark utgör: 20,29 har åker, 24,12 har äng och odlingsmark samt 17,11 har mossar, för vilka båtnaden utgör 10.814,03 Kr.

b) Vattensamlingsområdet, avdikningen, m. m.:

Redogörelse för nederbördsområde och bestämmelser för torrläggningsarbetenas utförande återfinnas uti synemännens utlåtande, se laga synehandlingarne, Bil. IX;

c) Laga hinder kan ej föreligga emot företagets utförande, då Västerbygdens vattendomstols dom vunnit laga kraft, Bil. VIII;

d) Arbetsplan:

Arbetet kan slutföras på fyra år.

e) Med statsmedel understött företag finnes vid Gullered.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör: inom samfälligheten I 625,15 Kronor och den verkliga Kostnaden, Bil VII, för grävningen 575.- Kr., vartill komma förrättningskostnader 152,16 Kr., eller tillsammans 717.16 Kronor.

Den relativa Kostnaden inom samfälligheten I utgör sålunda 1.14 Kronor.

Enligt gällande bestämmelser kunna till denna samfällighet utgå 50% av båtnaden, eller 310.- Kronor i statsbidrag, och i lån återstoden av Kostnaderna sedan statsbidraget fråndragits, eller 400 Kronor.

Inom samfällighet II utgör båtnaden 10.795,33 Kronor och den beräknade Kostnaden för torrläggningen 9.610 Kronor, vartill kommer förrättningskostnader med 1.399,27 Kronor, eller tillsammans 11.009,27 Kronor.

Den relativa Kostnaden inom samfällighet II utgör sålunda 1.02 Kronor.

Enligt gällande bestämmelser kunna till denna samfällighet utgå 50% av båtnaden, eller 5390.- Kronor, i statsbidrag och i lån till de lånesökanderna återstoden av deras Kostnader, sedan statsbidraget fråndragits, 5740 Kronor.

Till hela företaget skulle sålunda kunna utgå 5700 Kronor i statsbidrag och 6.140 Kronor i lån.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar, m.m., utgöras av

1º Ett häfte handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;
b) Kostnadsförslag, Bil. I;
c) Arvodesräkning, Bil. II;

d) fastighetsförteckning, Bil. III;
e) förening, Bil. IV;
f) fullmakter, Bil. V och VI;
g) entreprenadkontrakt, Bil. VII;
h) Västerbyggdens vattendomstols dom, med laga kraftbevis, Bil VIII;
i) Vidimerad avskrift av laga synehandlingarne, Bil IX.

2° Ritningar å 4 blad

Förord. Då företagets utförande är nödvändigt för förbättring och utvidgning av sökandenas små jordbruk, och, beträffande samfällighet I, det endast är på grund av vattenlagens föreskrift, att förrättningskostnaderna skola fördelas efter vars och ens andel i beräknade kostnaden för torrläggningen, som den relativa kostnaden här blir för hög, får jag i underdånighet hemställa

att största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag och största möjliga lån ur statens avdikningslånefond må beviljas till sänkning av Ryds-sjön för torrläggning av mark till Åsen med Remma, Gräsryd, Strängsereds Stommen och Storegården, Rydet, Sjörydsskog, Sjöryd, Holmö, Dalången och Stomsdal, uti Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län.

Halmstad i Mars 1934.

Hjalmar Grönwall.

Bil. I.

~~Kostnadsförslag.~~

~~A; Vattenavledning och dikning:~~			
~~a) dikessträckan G - G_I (enl. entreprenadkontrakt, Bil. VII)~~		~~Kr. 575.-~~	
~~b) återstoden av arbetena (enl. laga synehandlingarnes kostnadsförslag)~~		~~" 9.610.-~~	~~10.185.-~~
~~B; förrättningskostnader:~~			
~~för laga syneförrättningen~~		~~Kr. 1.308,34~~	
~~för betänkandet, m. m~~		~~243,09~~	~~1.551,43~~
	~~Summa Kronor~~		~~11.736,43~~

Halmstad i Mars 1934.

Hjalmar Grönwall.

Kostnadssammandrag upprättat i kungl. Lstn.

~~I. Samfällighet I:~~

~~Dikningskostnad enl. laga synehandl.~~	~~Kr. 1045:-~~
~~Vattendomstolsavgift~~	~~0:94~~
~~Förrättningskostn.~~	~~152:16~~
~~Summa kronor~~	~~1198:10~~

II. Samfällighet II:

Dikningskostnad m. m. enl. synehandl.	7.783:81 ~~9.940.-~~
Vattendomstolsavgift	16:19
Förrättningskostn.	1399:27
	9.199:27 x) ~~11.355:46~~

x) Minskning vidtagen av kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med viss ändring i arbetsplanen och med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

För arbetsplanens fastställande

Bil. II

Arvodesräkning.

Betänkandet: 4 sid à 3 Kr.	Kr. 12.-
2 st. översiktskartor à 4 Kr.	8.-
Förteckning å lånesökandena	3.-
Avskrift av alla handlingarne:	
100 sid. à 0.55	55.-
Kopia av plankartan å väv	72.34
d:o av profiler och sekt. å väv	71.20
avskrift av fastighetsförteckning	0.55
Beräkningar	6.-
Inbindning	3.-
Uppsättande av ansökningar och skrivelser	12.-
Summa Kronor	243,09

Klandertalan kan föras inför Redvägs häradsrätt inom tre (3) månader från denna dag.

Halmstad den 7 Mars 1934.
Hjalmar Grönwall

Kostnaden för företaget bestämmes till 9.199 kronor 27 öre, varav å lånesökandenas andel 8649 kronor 80 öre, sedan [illegible] från delaktighet i lånet uteslutits samfällighet 2 som belöper på fastigheten [illegible] 1 4

Stockholm den 1 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar [illegible]

Bil. III.

Förteckning över fastigheter inom det företag, som avser sänkning av Ryds-sjön för torrläggning av mark till Åsen med Remma, Gräsryd m.fl. uti Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län, till vilkas andelar lån sökes ur Statens avdikningslånefond.

Åsen med Remma		1^{2}	$\frac{1}{3}$ utl.	– Axel Wahlquist;
D:o		1^{3}	$\frac{1}{3}$ "	– Justus Karlsson;
~~D:o~~		~~1^{4}~~	~~$\frac{1}{3}$ "~~	~~– Fritz Karlsson~~;
Gräsryd	av	1^{1}	$\frac{1}{6}$ "	– A. Petersons sterb.;
D:o	av	1^{1}	$\frac{1}{12}$ "	– L. A. Holmgren;
Rydet		1^{3}	$\frac{3}{32}$ "	x/ – Tord ~~Aron~~ Holmgren i Torhult;
D:o		1^{5}	$\frac{1}{8}$ "	x/ – Tord ~~Aron~~ Holmgren i Torhult;
D:o		1^{8} avs.		– Pontus Dahlgren;
Sjörydskog		1^{1} avs.		– Pontus Dahlgren;
Sjöryd		1^{1} avs.		– Pontus Dahlgren;
Dalängen, Solmö		1^{5} avs.		– Gustaf Dahlgren;

Halmstad i Mars 1934.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör.

x/ (Tord Holmgren enl. § 13 i syneprotokollet).

Strykning med blått verkställt av kungl. lantbruksstyrelsen /

Ru

Bil. IV.

Förening, ingången emellan intressenter uti det företag, som avser sänkning av Ryds-sjön, m.m. för torrläggning av mark till Åsen med Remma, m.fl. uti Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1º att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2º att till detsammas befrämjande söka statsbidrag ur Statens avdikningsanslag och lån ur Statens avdikningslånefond;

3º att uppdraga åt statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar;

och 4º att befullmäktiga den utsedda arbetsstyrelsen: att underteckna den underdåniga ansökningen, kontrakt, m.fl. härför ifrågakommande handlingar och förbindelser, att emottaga och kvittera utanordnade penningmedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Åsen pr. Strängsered den 12 febr. 1934.

Fritz Karlsson, Remma, Justus Karlsson, Åsen,
Axel Wahlqvist, Åsen, Ivar Holmgren, Torhult,
Pontus Dahlgren, Sjöryd, Gustaf Dahlgren, Dalängen,
S.A. Holmgren, Gräsryd, gm Martin Holmgren enl. fullm.
För A. Petterssons Stbh., Oscar Abramsson, Gräsryd,
Karl Abramsson, Ida Pettersson, Ellen Pettersson gm
Oscar Abramsson, enl. fullmakt

Att Fritz Karlsson, Justus Karlsson, Axel Wahlqvist Ivar Holmgren, Gustaf Dahlgren, Pontus Dahlgren, Martin Holmgren och Oscar Abramsson egenhändigt underskrivit sina namn intyga

på en gång närvarande vittnen:
Evin Gustafsson   A. Johansson
Stomsdal   Åsen

Bil. V.

Fullmakt.

för vår broder Oscar Abramsson att vid sammanträde för påtecknande av förening för sökande av statsbidrag och lån till Rydssjöns m. m. sänkning som hålles hos Justus Karlsson Åsen denna dag, vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för gilt vad ombudet å våra vägnar för övrigt lagligen gör och låter.

Gråsryd Strängsered den 12 februari 1934.

Karl Abrahamsson   Ida Pettersson
Ellen Pettersson

Att Karl Abrahamsson, Ida Pettersson och Ellen Pettersson egenhändigt underskrivit förestående fullmakt, intyga undertecknade på en gång närvarande vittnen.

Bror Andreasson   J. Andreasson

Bil. VI.

Fullmakt

för min son Martin Holmgren att vid sammanträde för påtecknande av förening för sökande av statsbidrag och lån till Rydssjöns m. m. sänkning som hålles hos Justus Karlsson Åsen denna dag min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för gilt vad ombudet å mina vägnar för övrigt lagligen gör och låter.

Gråsryd Strängsered den 12 febr. 1934.

S. A. Holmgren

Att S. A. Holmgren egenhändigt underskrivit förestående fullmakt, intyga undertecknade på en gång närvarande vittnen:

A. Andersson N. Svensson

Bil. VII.

Protokoll, hållet vid entreprenadauktion i Remma Strängsered den 27 februari 1934.

Härvid utbjudes grävning av en sidogren till Rydssjöns sänkning, jämte torrläggning av annan mark som nu är försumpad, och till vilket torrläggningsföretag Statens lantbruksingenjör Hjalmar Grönwall upprättat handlingar.

1º Den dikessträcka som denna nu ifrågavarande entreprenad omfattar, benämnes i handlingarne för dikessträckan G-G_{I} och för denna dikessträcka är särskilda bestämmelser vid syn och värdering stadfästa, jämfört med övriga marker som ingår i företaget.

Kungörelse om denna entreprenadauktion har kungjorts i Strängsereds kyrka den 18 februari, och i Ulricehamns Tidning för torsdagen den 22 i samma månad.

2º Några bindande bestämmelser om tiden för arbetets påbegynnande eller fullbordande, kan ej nu bestämmas utan denna fråga uppskjutes, till dess att det övriga för Rydssjöns sänkning blir utlämnat, och nu förbehåller sig arbetsstyrelsen, att sedan entreprenör blir antagen för det övriga företaget, att då tillöka detta kontrakt, med att då bestämma tiden för arbetets fullbordande –

3º Entreprenör är skyldig, att nu inom två dagar ställa av arbetsstyrelsen godkänd borgen för att arbetet blir fullbordat, så att det blir godkänt vid den slutliga insyningen, och att det blir fullgjort enligt de ritningar som blivit av vattendomstolen fastställda.

4º Å entreprenadsumman utbetalas i mån som arbetet fortgår, dock att 20% av entreprenadsumman innestår till dess att arbetet blir insynat av Statens lantbruksingenjör eller hans befullmäktigade ombud.

5º Sedan desse ovanstående villkor upplästs, och voro närvarande de i arbetsstyrelsen invalda, nämligen Ivar Holmgren i Torhult och Fritz Karlsson i Remma och i stället för Justus Karlsson i Åsen, vilken på grund av sjukdom är intagen å lasarett, så var i hans ställe inkallad ene delägaren i företaget Oskar Abrahamsson i Gråsryd.

6º Vid företaget utrop å Sjuhundra kronor var det ingen som ville understiga detta belopp, och då jordägaren Fritz Karlsson i Remma avgav anbud å Femhundrasjuttiofem /575/ kronor så blev detta anbud antaget, vilket med klubbslag stadfästes, och däremot framställdes ingen anmärkning av övriga spekulanter som voro närvarande.

Sålunda förekommit betygas dag som ovan.

Å Arbetsstyrelsens vägnar

Ivar Holmgren Fritz Karlsson

Oscar Abramsson

Ovanstående entreprenadanbud antogs

Fritz Karlsson

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

Gösta Gustavsson Ivar Johansson

För ovanstående kontrakts fullgörande gå vi i full och laga borgen som för egen skuld.

Ernst Karlsson Richard Engström

Hemmansägare, Torhult, Hemmansägare, Torhult.

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas av på en gång närvarande:

Ivar Johansson G. Josefsson

Torhult. Strängsered Torhult. Strängsered.

Bil. VIII.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, meddelat den 25 augusti 1933 vid en av lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall med biträde av gode män handlagd syneförrättning för sänkning av Ryds-sjön m.m. för torrläggning av vattensjuk mark under Åsen med Remma med flera fastigheter i Strängsereds socken, Älvsborgs län; hållet vid sammanträde å Rantens hotell i Falköping den 27 november 1933.

Närvarande:

undertecknad, särskild vattenrättsdomare,
vattenrättsingenjören S. Aspegren
samt vattenrättsnämndemännen
J. O. Nordlander i Nya Asled och
Fritiof Andersson i Seltorp.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, lät ingen part sig avhöra.

Vattendomstolen beslöt nedanintagna dom, som skulle meddelas å domstolens kansli i Vänersborg å dag, som framdeles skulle meddelas parterna i den för underrättelser till dem stadgade ordning.

1933 den 30 december meddelades å vattendomstolens kansli i Vänersborg följande

Dom.

Enär vattendomstolen vid den granskning av synemännens utlåtande, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran mot utlåtandet, varder detsamma av vattendomstolen fastställts; dock att vattendomstolen till förtydligande av förrättningshandlingarne föreskriver, att de broar med vertikala landfästen, som möjligen komma att uppföras över avloppet A-B, icke må givas mindre bredd mellan landfästena än 5,0 meter, att utlåtandet i vad angår "Samfällighet 2" skall gälla jämväl för det fall, att "Samfällighet 1" icke kommer till utförande, samt att den av synemännen bestämda avgift, som sökandena till förrättningen hava att erlägga såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, skall till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län inbetalas så snart detta beslut vunnit laga kraft.

Det åligger sökandena till förrättningen att till vattendomstolens kansli genast förskjuta kostnaden för kungörelser i målet, 31 kronor 95 öre; skolande denna kostnad, om företaget kommer till utförande, mellan delägarna i detsamma fördelas efter den grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnaden.

Talan mot denna dom må hos vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 13 januari 1934.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Mot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 februari 1934.

Nils Rignell

vattenrättssekreterare.

Stämpel 50 öre.

Förestående 17 sidor avskrifter vidimeras ex officio

Coll.

Hj. Granvall

Vidimeras ex officio:

+ Obs. nedan

DIARIE N:r 24443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

Avskrift

Uppgörelse

Emellan undertecknade arbetsstyrelse å ena sidan och åboarne å hemmanet Holmö i Strängsereds socken har denna dag överenskommits angående åbron belägen å hemmanet Holmö ett förslag, att sänkningsföretaget åtager sig, att för att, nämnda ~~företagare~~ innehavare av hemmanet Holmö åtager sig att lägga nämnda bro, och för framtiden underhålla densamma, i det skick som erfordras, så att sänkningsföretaget ej vidare är ersättningsskyldig, under förutsättning att det ej vidare grävas i kanalen, ty då förbehåller sig hemmanet Holmö, att den som orsakar denna grävning i så fall blir ersättningsskyldig.

Uppgörelse är denna dag träffad att åborne i Holmö erhåller som ersättning Etthundratjugofem (125) kronor i mån som arbetet fortgår, av styrelsen för förstnämnda arbetsföretag.

Uppgörelsen träffad i Åsen Strängsered den 30 november 1935.

För arbetsstyrelsen
Justus Karlsson
Fritz Karlsson
Idar Holmgren

Undertecknade godkänna uppgörelsen.
C. L. Andersson
J. W. Gullander
G A Alexandersson

Bevittnas
Ernst Karlsson
David Larsson

Obs. + Handling angående uppgörelse emellan Rydsjöns sänkningsföretag och åborne å hemmanet Holmö angående Holmö åbro.

Rätt avskrivet betygar
Fritz Karlsson

DIARIE N:r 24443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

Förteckning å utlagda penningar för Rydsjöns sänkningsföretag.

		Kr	öre
1933 aug 25	Bet. kontant till Ingenjör Grönvall.	832	34
	Ingenjör Arrhenius vid de första mätningarne	200	00
	Ingenjör Grönvall vid andra sammanträdet	150	00
" okt	Bet. Vattendomstolsavgifter	17	64
	Synekostnader vid Vattendomstolen	31	95
	Lagakraftbevis för samma	1	90
1934 mars 12	Utlagt för handlingar till Ingenjör Grönvall	243	09
	Kostnader för handläggning vid första stakningarne	126	00
	Entreprenörerna Ernst Johansson och Bertil Larsson		
	Entreprenadsumman	5900	00
	Till Petter Karlsson för dikesutstakan G.G.I	575	00
	För fisket i Rydsjön	900	00
	Lantmäterikontoret för utredning om fisket	50	00
	Till Ingenjör Grönvall för upplysningar	6	00
1934	Riks försäkringsavgifter	75	25
	Till Häradsskrivaren för stämpel och intyg	3	50
1935	Till Länsstyrelsen för lösande av gravationsbevis		
	för de fastigheter som ägde fisket i Rydsjön	150	00
	För läggning av bro som ej egentligen var meningen		
	att det skulle omläggas kostnad 350 kronor, men		
	å detta åter bar av entreprenörerna 32.40 utföras	317	60
1934 juli 14	Till Ingenjör Arrhenius vid kontrollering av utsättningarne	24	00
1935 aug 30	" Samma vid avsyningen av arbetet	27	00
	Entreprenörerna bekommit för fast berg	112	00
nov 30	Bet. till Riks försäkringsanstalten	27	93
	Ersättning till ägarne av Holmö åkern	125	00
	Ersättning för fyra ägobroar à 75 kr	300	00
	Summa kronor	10.196	20

Dessutom lånekostnader 561.25

Åsen Stångared den 5 mars 1936

Justus Karlsson Petter Karlsson

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad vördsamt översända kontraktshandlingar m.m. jämte vidimerade avskrifter av syne -och betänkandehandlingar och kopior av ritningar angående Rydsjöns sänkningsföretag, avseende torrläggning av mark till Åsen med Remma m.fl. fastigheter i Strängsereds socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Maj:t den 20 juni 1935 beviljat dels ett lån från statens avdikningslånefond av 4.330 kronor och dels ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 4.590 kronor.

Halmstad den 15 december 1936.

DIARIE N:r 24443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

Säkerhet för fullgörande av kontrakt

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som hemmansägarna Justus Karlsson och Fritz Karlsson i Åsen och Idor Holmgren i Torhult, i egenskap av styrelse,

genom ett av dem den 28 februari 1936 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande Rydsjöns sänkningsföretag, avseende torrläggning av mark till Åsen med Remma m.fl. fastigheter i Strängsereds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 20 juni 1935 beviljat dels *lån* med 4.330 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 4.590 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för båda ~~alla~~ och båda ~~alla~~ för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Åsen Strängsered den 28 Februari 1936

J. W. Gullander ägare av 1/4 mtl Holmö No 1.4.

Ernst Karlsson ägare av 1/6 mtl Torhult 1.2

Att J. W. Gullander och Ernst Karlsson

5. 1935. 1 000.

Vänd!

i bäggers vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga;

Sven Jansson David Johansson

Adress Elmö Strängsered Adress Åsen Strängsered

Vederhäftighetsintyg:

Att löftesmännen Johan Viktor Gullander och Ernst Karlsson var för sig anses vederhäftiga för fullgörande av förestående förbindelse betygar

Ulricehamn i Redvägs distrikts landsfiskalskontor den 2 mars 1936.

landsfiskal

Med stöd av Kungl. brevet den
godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19 .

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

20/6 1935

Förteckning över fastigheter inom det företag, som avser sänkning av Ryds-sjön för torrläggning av mark till Åsen med Remma, Gräsryd m.fl. i Strängsereds socken, Redvägs härad och Älvsborgs län, till vilkas andelar lån sökes ur statens avdikningslånefond.

Åsen med Remma		1^{2}	1/3	Axel Wahlqvist
" " "		1^{3}	1/3	Justus Karlsson
Gräsryd	av	1^{1}	1/6	A. Pettersson sterbhus
"	av	1^{1}	1/12	S.A. Holmgren
Rydet		1^{3}	3/32	Idor Holmgren i Torhult
"		1^{5}	1/8	D:me
"		1^{8}	avs	Pontus Dahlgren
Sjörydskog		1^{1}	avs	D:me
Sjöryd		1^{1}	avs	D:me
Dalängen, Holmö		1^{5}	avs	Gustaf Dahlgren

Halmstad i mars 1934.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

1937 den 4 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Rydsjöns sänkningsföretag", avseende torrläggning av mark till Åsen med Remma m.fl. fastigheter i Strängsereds socken av Älvsborgs län.

Lån 4.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 20 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Strängsereds socken.			
Åsen med Remma	1/3	1^{2}	Axel Wahlqvist
" " "	1/3	1^{3}	◦ Justus Karlsson
Gräsryd	1/6	av 1^{1}	A.Petterssons sterbhus
"	1/12	av 1^{1}	S.A.Holmgren
Rydet	3/32	1^{3}	◦ Idor Holmgren
"	1/8	1^{5} 1:2	Densamme
"	avs.	1^{8}	Pontus Dahlgren
Sjörydskog	"	1^{1}	Densamme
Sjöryd	"	1^{1}	Densamme
Dalängen, Holmö	"	1^{5}	Gustaf Dahlgren

Stockholm den 4 januari 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

251/35

Godk. 4/1 1937

DIARIE N:r 24444
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 september 1935 angående det företag för Rydsjöns sänkningsföretag, avseende torrläggning av mark till Åsen med Remma m.fl. fastigheter i Strängsereds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Planen fastställd den 20 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 4.330 kronor.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.590 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordf. i företagets styrelse: Justus Karlsson Åsen

Strängsered

Avsyningen av företaget verkställdes av undertecknadden 29 november 1935. Företaget befanns därvid i dess helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Halmstad den 2 december 1935.

Berger

Statens lantbruksingenjör.