Akt nr:

P-E1a-0634

AU$P-E1a-0634

gr. 376

239/35

P 8*0634

DIARIE N:r 20895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Holm, Köljhult m.fl. i Örsås och Håcksviks socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

8 mtn. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femhundrasjuttio (570) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** *och dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femtontusenåttahundrafemtio (15.850) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag,** ävensom fastställt en av dåv.statens lantbruksingenjör Hj.Grönwall vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ______ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ågärde den 5 sept. 1935.

Gust. A. Johansson John Hansson

Mårten Andersson H. Thorstensson

Aron Andersson

Att Gust. A. Johansson, John Hansson, Mårten Andersson och Aron Andersson samt H. Thorstensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albin Johansson Helge Johansson

Adress Borås Axelfors Adress Borås Axelfors.

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni 1935 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 13 november 1936.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

P ___8*0634

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juli 1935
På KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS vägnar:
~~ALBERT SMITH~~
Hjalmar Forsman.

DIARIE N:r 20895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1936

Handlingar
angående nygrävning
av
Stång-ån
för torrläggning av mark till
Holm, Ågärde, Börred, Lilla och Stora Björlida
uti Örsås socken
samt Kölshult, Hölten, Skärmo och Ararp
uti Håcksviks socken,
Kinds härad och Älvsborgs län
upprättade för sökande av statsunderstöd.

2.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Med anledning därav att intressenterna uti det företag, som avser uppgrävning av Stångån för torrläggning av mark till Holm, Agårde, Borred, Lilla och Stora Björlida uti Örsås socken, samt Kölshult, Hölten, Skäremo och Arap, uti Häcksviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län, önska komma i åtnjutande av Statsbidrag ur Statens avdikningsanslag och lån ur Statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, får undertecknad, statens lantbruksingenjör, efter under åren 1932-1934 handlagd syn enligt vattenlagen avgiva följande av plan- och profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Företagets beskaffenhet m. m.:

Företaget är beläget c:a 5 km. norr om Häcksviks kyrka.

Området, som skall torrläggas, är på grund av att Stång-ån aldrig uppgrävts svårt utsatt för översvämningar. Det består huvudsakligen av odlad jord.

Jordmånen består dels av djup dyoch troligen dels av mylla på sand och är av god beskaffenhet – särskilt madernas jordmån är mycket god.

Arealen vattensjuk mark utgör 13,59,5 har åker, 98,16,5 har äng och odlingsmark samt 11,10 har annan mark, eller tillsammans 122,86 hektar.

Statsbidrag sökes till hela företaget, men, såsom av föreningen, Bil. IV framgår, sökes lån endast av Am. E. Andersson i Kölhult. Lånesökandens areal vattensjuk mark utgöres av 1.48,5 har åker, 0,86,5 har äng och odlingsmark samt 0,16.- har annan mark, eller tillsammans 2,57 hektar.

b) Vattensamlingsområde, avdikningen m.m.:

Redogörelse för vattensamlingsområde och bestämmelser för torrläggningsarbetenas utförande återfinnas uti synemännens utlåtande, se laga synehandlingarne, Bil. VI.

c) Laga hinder kan ej föreligga emot företagets utförande, då besvär ej anförts emot förrättningen, varom diariebevis närslutes, Bil. V.

d) Arbetsplan:

Arbetet, som påbörjats, kan slutföras på tre år.

e) Med statsmedel understött företag finnes dels vid Rasserp, dels vid N. Ingårdsbo, varjämte nu sökes statsunderstöd till uppgrävning av samma å vid Ararp, där den kallas Ararps-ån.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör inom samfällighet 1 66.242,18 kronor och inom samfällighet 2 2.814,30 kronor, eller tillsammans 69.056,48 kronor och den beräknade kostnaden för grävningen, m.m. belöper sig inom samfällighet 1 till 38.890.- kronor, vartill kommer andelen uti förrättningskostnaderna med 2.290,29 kronor, eller tillsammans 41.180,49 kronor. inom samfällighet 2 till 2.560 kronor, vartill kommer andelen uti förrättningskostnaderna med 150,62 kronor eller tillsammans 2.710,62 kronor. Hela torrläggningskostnaden har beräknats till 41.450 kronor, vartill komma förrättningskostnaderna med 2.441,11 kronor, eller tillsammans 43.891,11 kronor.

Den relativa kostnaden inom samfällighet 1 utgör sålunda 0,62 kronor och inom samfällighet 2 0.96 kronor.

Enligt gällande bestämmelser komma till samfällighet 1 utgå 36,70% av kostnaderna i statsbidrag, eller 15.113,24 kronor och till samfällighet 2 48.60% av kostnaderna eller 1.317,36 kronor, eller tillsammans 16.430,60 kronor.

Lånesökandens andel i jordförbättringen utgör 1.507,40 kronor och hans andel uti kostnaderna utgör 888.- kronor inom samfällighet 1. Hans andel uti statsbidraget utgör 325,90 kronor, vadan lån kan utgå med återstoden av kostnaden, sedan statsbidraget fråndragits, eller 560.- kronor.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar, m.m. utgöras av:

1º band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;
b) Kostnadsförslag, Bil. I;
c) arvodesräkning, Bil. II;
d) fastighetsförteckning, Bil. III;
e) förening Bil. IV;
f) diaribevis, Bil. V;
g) vidimerad avskrift av laga synehandlingarne, Bil. VI;

2º Ritningar, å 8 blad.

Förord: Då företagets utförande medför stor vinst och är av stor betydelse för hela trakten, får jag i underdånighet hemställa

att största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag och största möjliga lån ur statens avdikningslånefond må beviljas till uppgrävning av Stångån för torrläggning av mark till Holm, Ågärde, Boered, Lilla och Stora Bjärlida, uti Örs-ås socken samt Kölshult, Hölten, Skäreno och Ararp uti Håcksviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län.

Halmstad i Oktober 1934
Hjalmar Grönvall

Bil. I.

Kostnadsförslag.

A; vattenavledning och dikning:			
enl. syneförrättningens kostnadsförslag:			
dikessträckorna C-D och A-B-C (samf 1) -	kr.	~~38.890.-~~ 37.936:49	
dikessträckan C-E (samf 2) —	"	~~2.560.-~~ 2.425:95	~~41.450.-~~ 39.822:44
B; förrättningskostnader:			
för laga syneförrättningen —	"	2.137.24	
domstolsavgift	"	103.58	
för betänkandet, m.m.		303.87	2.544.69
Summa Kronor			~~43.994.69~~ 42.367:13

Halmstad i Oktober 1934
Hjalmar Grönvall

*) Minskningen vidtagen av kungl. Lantbruksstyrelsen med iakttagande av att ersättning för förrättning beräknats med hänsyn till av synemännen uppskattade marktiden för utläggningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 42.367 kronor 13 öre, varav å lånesökandens andel 905 kronor 32 öre.

Stockholm den 16 juli 1935.
På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Froman.

Bil. II.

Arvodesräkning.

Betänkandet: 8 sid. à 3 kr. —	Kr. 24.-
2 st översiktskartor à 4 kr. —	" 8.-
fastighetsförteckning	" 3.-
beräkningar	" 6.-
avskrift av vissa handlingar 98 sid. à 55 öre	" 53.95
Kopia av plankartan à väv	" 81,03
D:o " profiler och sekt. à väv	" 106.34
inbindning	" 3.-
avskrift av fastighetsförteckningen	" 0,55
uppsättande av ansökningar o. skrivelser	" 12.-
expedition	" 6.-
Summa kronor	303,87

Klandertalan kan föras inför Kinds Häradsrätt inom tre (3) månader efter denna dag.

Halmstad, den 31 december 1934

Hjalmar Grönwall

Bil. III.

Fastighetsförteckning vid nygrävning av Stång-ån inom Örs-ås och Håcksviks socknar, Kinds härad och Älvsborgs län, till vilka lån ur statens avdikningslånefond sökes:

Håcksviks socken:

Köjhult 1 2/8 mtl. - Amandus E. Andersson.

Halmstad i Oktober 1934

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör.

10.

Bil. IV.

Förening ingången emellan intressenter uti det företag, som avser nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Holm, Ågärde, m. fl. hemman uti Örsås socken och Håcksviks socken av Kinds härad och Älvsborgs län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1) att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget;

2) att till detsammas befrämjande söka största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag och största möjliga lån ur statens avdikningslånefond;

3) att uppdraga åt statens lantbruksingenjör att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar.

och 4) att uppdraga åt företagets arbetsstyrelse: att å våra vägnar ingå med den underdåniga ansökan, att underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna ifrågakomma och att uppbära och kvittera utanordnade penningemedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande.

Ågärde pr Axelfors den 10 oktober 1934.

A. E. Andersson   Höjhult

Amandus Anderssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Mårten Andersson   Aron Andersson

Bil. V.

Diariebevis

Såvitt här förd diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall handlagd, den 28 maj 1934 avslutad syneförrättning angående uppgrävning av Stång-ån för torrläggning av mark inom Örsås och Håcksviks socknar, Älvsborgs län; betygar

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 augusti 1934.

Einar Heiss
t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Förestående 11 sidor avskrifter
vidimeras
ex officio
Hj. Grönwall

P 8★0634

DIARIE N:r 20895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1936

Stång-ån.

Älvsborgs län.

Syn enligt vattenlagen år 1932-1934.

Aktiebolaget J. B. Meijel, Halmstad.

Avskrift.

Handlingar
angående uppgrävning
av
Stång-ån
för torrläggning av mark till
Holm, Ågärde, Borred, Lilla och Stora Björlida
uti Örsås socken
samt Köljhult, Hölten, Skäremo och Arass
uti Håksviks socken,
Kinds härad och Älvsborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1932-1934
av
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid syn enligt vattenlagen åren 1932–1934.

År 1932 den 19 oktober kl. 9.– inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Mårten Andersson i Ågärde för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande förrätta syn enligt vattenlagen för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Araep och Kölfhult, uti Håksviks socken, samt Lilla Björlida, Borred, Ågärde och Holm, uti Örsås socken, Kinds härad och Älvsborgs län, och hade intressenterna uti företaget underrättats om förrättningens företagande denna dag dels genom kungörelse uppläst uti Håksviks sockens kyrka söndagen den 18 september 1932 och uti Örs-ås sockens kyrka söndagen den 18 september 1932 och infört uti tidningen Västgöten den 20 sept. 1932, samt genom underrättelser pr post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

John Hansson i Araep;
Luther Hedberg ibm.
Karl Johansson ibm.
A.B. Oskarströms Skogsegendomar, gen. Disponent G. M. Jensen och Kamrer H. Thorstensson;
Jägmästare John Carlsson ss. Kronoombud;
Mårten Andersson i Ågärde.
arr. Eskil Persson i L:a Björlida, även såsom ombud för arr. Erland Pettersson i Åhagen, enl. fullmakt, Bil. litt. a.
Sigfrid Karlsson i Borred;
Johan Tolin ibm;

Axel Larsson ibm;
Alfred Josefsson i Dalhem;
Anders Nilsson i Agärde;
Karl Josefsson i Holm;
Hakon Andersson ibm;
Aron Andersson ibm;
Herman Johansson i Ararp,

samt påsom biträdande godemän Hjalmar Johansson i Backen och Justus August Johansson i Risa.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. b.

§2.

Under tiden inställde sig Johan Pettersson i Köfhult och Mandus Andersson ibm.

§3.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot synemännen ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förundersökningarne.

§5.

Disponent Jensen, Axel Larsson i Borred och John Hansson i Ararp opponerade sig mot företaget, då det ej kunde vara lönande i dessa tider.

§6.

Disponent Jensen och Herman Johansson i Ararp yrkade på ersättning för eventill skada nedanför företaget.

§7.

John Hansson i Araep hade samma yrkande.

§8.

Det upplystes, att Araeps sågfall ägdes av A.B. Oskarströms Skogsegendommar till 1/2, av Luther Hedberg i Araep till 1/4 och av Karl Johansson ibm till 1/4 och begärde de en ersättning av 1.000 kronor för vattenkraft och dammbyggnader.

§9.

Vattenfallsägarne yrkade ej på inlösen av utmål.

§10.

Det upplystes, att den vid Areeps sågfall befintliga sågbyggnaden ägdes av A.B. Oskarströms Skogsegendommar till 7/10, av Luther Hedberg till 1/10, av Karl Johansson till 1/10 och av Frans Larsson i Sävesholm till 1/10. De närvarande ägarne yrkade på lösen av byggnaden med alla inventarier med 1.000 kronor, vilket vore brandförsäkringsvärdet.

§11.

Förrättningsmannen förklarade, att då det gälde att lösa ut ett bebyggt vattenfall, kan komma att hos Länsstyrelsen begära förordnande för biträdande förrättningsman.

§12.

Till dylik biträdande förrättningsman komme att begäras förordnande för Kaptenen i V. och V. kåren Tor Sillén i Göteborg, vilken förklarades ojävig.

§ 13.

Disponent Jensson och Axel Larsson i Borred yrkade på ersättning för mark, som åtgår till kanalens utvidgning, samt på ersättning för jordupplagsplatser.

§ 14.

Delägarne beslöto, att vid slutsammanträdet välja arbetsstyrelse för företaget.

§ 15.

Jägmästare John Carlsson ansåg företagets utförande nyttigt och lämpligt att utföra just i dessa arbetslöshetens tider.

§ 16.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att synemännen komma att snarast möjligt företaga den nödiga uppskattningen av nyttan inom företaget samt värdering av vattenfallet, m. m., varefter nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe, men å tid, som kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
J. Aug. Johansson. Hj. Johansson.

År 1934 den 8 maj kl. 12.– inställde sig åter föreskrivne synemän hos Mårten Andersson i Ågårde för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppläst uti Örsås sockens kyrka söndagen den 15 april 1934 och uti Håksviks sockens kyrka söndagen den 22 april 1934, samt införd uti tidningen Västgöten den 17 april 1934, dels genom underrättelser pr post, och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Revirförvaltaren, jägmästare K.A. Sthare,
Mårten Andersson i Ågärde,
John Hansson i Ararp,
Johan Pettersson i Kölhult,
Mandus Andersson ibm,
Sigfrid Karlsson i Borred,
Johan Tolin ibm,
Axel Larsson ibm,
Anders Nilsson i Ågärde,
Karl Josefsson i Holm,
Agvin Andersson ibm,
Aron Andersson ibm,
Luther Hedberg i Ararp,
Karl Johannesson i Ararp,
Frans Larsson i Sävesholm,
A.B. Oskarströms Skogsegendommar, gen. Kamrer H. Thorstensson, enl. fullmakt, Bil. litt. c
Kapten Tor Sillén, ss. biträdande gode man enl. förordnande, Bil. litt. d.

§17.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget med kostnadsförslag och värderingslängd.

§18.

Biträdande förrättningsmannen redogjorde för den värdering av Ararps såg, som han jämte godemännen verkställt och uppläste det däröver upprättade instrumentet, Bil. litt. e.

§ 19.

Förrättningsmannen uppläste jordavsättningslängden, Bil. litt f.

§ 20.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe måndagen den 28 maj 1934 kl. 12.–, då samtliga äga att sig infinna utan nya kungörelser, och beslöto intressenterna att då välja arbetsstyrelse för företaget.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Genast uppläst och rätt befunnet:
Hjalmar Johansson
J. Aug. Johansson.   Tor Sellén.

År 1934 den 28 maj kl. 12.– inställde sig åter föreskrivne synemän hos Mårten Andersson i Ågårde för att på grund av tillkännagivandet uti § 20 härovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Revirförvaltaren, Jägmästare K. A. Sthare;
Kronojägare Gustaf Johansson i Bensäng;
Mårten Andersson i Ågårde;
Axel Larsson i Borred;
Agvin Andersson i Holm;
Karl Josefsson ibm;
Aron Andersson ibm.
Arrendator Johan Tolin i Borred;
D:o Sigfrid Karlsson ibm;
6– Johan Pettersson i Köljhult;

John Hansson i Araep;

Anders Nilsson i Ågärde.

A. B. Oskarströms Skogsegendommar, gen. Kamrer H. Thorstensson.

Magnus Andersson Kölhult.

§21.

Förrättningsmannen upplaste kostnadsfördelningslängden.

§22.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, Bil. litt. e.

§23.

Delägarne beslöto att till arbetsstyrelse för företaget utse: Kronojägare Gustaf Johansson i Bullsäng, John Hansson i Araep, Kamrer H. Thorstensson i Oskarström, Mårten Andersson i Ågärde och Aron Andersson i Holm.

§24.

Den utsedda arbetsstyrelsen erhöll i uppdrag: att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att i avvaktan på tilltänkta statsbidrag och lån av statsmedel upplåna för företagets gemensamma räkning nödiga penningmedel till arbetets bedrivande och förrättningskostnadernas gäldande.

§25.

Synemännen utsågo Mårten Andersson i Ågärde pr Axelfors till aktförvarare.

§26.

Delägarne utsågo Herrar Justus Aug Johansson i Rusa och Hjalmar Johansson i Backen till revisorer för företagets räkenskaper.

§27.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökandena avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
J. Aug. Johansson Hj. Johansson.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Araep och Kölhult, uti Håksviks socken, samt Lilla Björlida, Borred, Ågärde och Holm uti Örsås socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Mårten Andersson i Ågärde onsdagen den 19 oktober 1932 Kl. 9.- och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 15 september 1932
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Uppläst i Örsås sockens kyrka söndagen den 18 sept. 1932, intygas av

Carl Mölne

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan
Hj. Grönvall.

11.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Arasp och Kölfbult, uti Håksviks socken, samt Lilla Björlida, Borred, Ågärde och Holm uti Örsås socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Mårten Andersson i Ågärde onsdagen den 19 oktober 1932 kl. 9.- och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 15 september 1932
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Uppläst i Håksviks sockens kyrka söndagen den 18 sept. 1932, intygas av
M. Svenberg
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.
Som ovan
Hj. Grönvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Årorp, Kölsholt och Skäremo uti Håksviks socken, samt Holm, Ågärde, Borred, Lilla Björlida och Stora Björlida uti Örsås socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Mårten Andersson i Ågärde tisdagen den 8 maj 1934 kl. 12.– och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 13 april 1934.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Uppläst i Örsås sockens kyrka söndagen den 15/4 1934, intygas av
Knut Norberg.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.
Som ovan
Hj. Grönwall

13.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Arås, Kölshult och Skärsmo uti Håksviks socken, samt Holmen, Ågärde, Borred, Lilla Björlida och Stora Björlida uti Örsås socken och Kinds härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Mårten Andersson i Ågärde tisdagen den 8 maj 1932 kl. 12.– och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Halmstad den 13 april 1934
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Uppläst i Håksviks sockens kyrka söndagen den 22 april 1934, intygas av
Tage Stenbäck
Komminister.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.
Som ovan
Hj. Grönwall

Förteckning över kungörelser och underrättelser ang. Stång-åns dikningsföretag till sammanträdet hos Mårten Andersson i Ågårde onsdagen den 19 oktober 1932. kl. 9.–:

Kungörelse till Håksviks socken
D:o till Örsås socken
D:o till tidningen Västgöten
Underrättelser pr post till:

Skiftesgodemannen J. Aug. Johansson,	Rise,	Strömsfors
D:o Hjalmar Johansson,	Backen,	Axelfors
Oskarströms Sulphit-Mills A.B.,		Oskarström
Jägmästare C. J. Carlsson,		Ulricehamn
Mårten Andersson,	Ågårde,	Axelfors
John Hansson,	Arasp Övreg.,	Sjötofta
Johan Pettersson,	Kölshult,	Axelfors
Mandus Andersson	D:o,	D:o
arr. Eskil Persson,	Lilla Björhida,	D:o
arr. Erland Pettersson,	Åhagen,	D:o
Sigfrid Karlsson,	Borrod,	D:o
Johan Tolin,	D:o,	D:o
Axel Larsson,	D:o,	D:o
Alfred Josefsson,	Dalhem,	D:o
Anders Nilsson,	Ågårde,	D:o
Karl Josefsson,	Holm,	D:o
Agvin Andersson,	D:o,	D:o
Aron Andersson,	D:o,	D:o
Luther Hedberg,	Arasp,	Sjötofta
Karl Johansson	D:o	D:o

Postade den 15 sept. 1932.
Hjalmar Grönvall.

15.

Förteckning över kungörelser och underrättelser pr post för nytt sammanträde hos Mårten Andersson i Ågärde tisdagen den 8 maj 1934 kl. 12.-

Kungörelse till Håksviks socken
D:o till Örsås socken
D:o till tidningen Västgöten

Underrättelser pr post till:

Skiftesgodemannen J. Aug. Johansson,	Risa,	Strömsfors
D:o Hjalmar Johansson,	Backen,	Axelfors
Oskarströms Sulphit Mills A.B.,		Oskarström
Jägmästaren John Carlsson,		Ulricehamn
Mårten Andersson,	Ågärde,	Axelfors
John Hansson,	Arap Öreg.	Sjötofta
Johan Pettersson,	Köljhult,	Axelfors
Magnus Andersson,	D:o	D:o
arv. Eskil Persson,	Lilla Björlida,	D:o
arv. Erland Pettersson	Åhagen,	D:o
Sigfrid Karlsson,	Borred,	D:o
Johan Tolin,	D:o,	D:o
Axel Larsson,	D:o,	D:o
Alfred Josefsson,	Dalhem,	D:o
Anders Nilsson,	Ågärde,	D:o
Karl Josefsson,	Holm,	D:o
Agvin Andersson,	D:o,	D:o
Aron Andersson,	D:o,	D:o
Luther Hedberg,	Arap,	Sjötofta
Karl Johansson	D:o	D:o
Frans Larsson	Sävsholm	D:o

Postade den 14 april 1934.
Hjalmar Grönvall

arv. Johan Carlsson,	L:a Björlida,	Axelfors
arv. Arvid Johansson,	D:o D:o,	D:o

Postade den 17 april 1934.

Hjalmar Grönvall

Bil. litt. a.

Fullmakt för Eskil Persson i Björlida att vid sammanträde i Ågärde den 19 dennes angående Stångåns Vattenavledning föra min talan och godkänner jag vad ombudet gör.

Åhagen den 17 oktober 1932

Erland Pettersson

Bevittnas av:

Janne Persson   Astrid Persson

Björlida.

Bil. litt. b.

N:o 49 pag. 136.

Ass. D. 1931.

Resolution.

Med stöd av 10 Kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 16 okt-

17.

ober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:
Sven Roth. Uno Heintz.

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Undertecknade få vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark genom nygrävning av Stång-ån emellan Araes i Håksviks socken, och Bullsäng, i Örs-ås socken.

Övriga sakägare torde först efter skedd förundersökning bliva kända.

Holm pr Axelfors den 19 Augusti 1930.

Carl Josefsson
Holm N:o 1
A. E. Andersson
Kölhult N:o 1
Agvid Andersson
Holm N:o 1
Anders Nilsson
Ågärde N:o 1

Aron Andersson
Holm N:o 1
C. J. Pettersson
Kölhult N:o 1
Mårten Andersson
Agärde (N:o 1.

Bil. litt. c.

Fullmakt

för Kamrer H. Thorstensson, Oskarström

att vid sammanträde i Arup den 8 maj 1934 angående Stång-åns reglering föra vår talan och rösträtt utöva, och godkänna vi härigenom ombudets lagliga åtgärder.

Oskarström den 7 maj 1934.

A.B. Oskarströms Skogsegendomar

Gerh. Jenssen.

Direktör Gerh. M. Jenssens egenhändiga namnteckning bevittnas:

Helmer Källström. B. Jansson.

Bil. litt. d.

N:o 63 pag. 126.

Ass. D. 1932.

Resolution

Med stöd av 10 Kapitlet 34 § 2 stycket Vattenlagen varder Kaptenen Tor Sillén Orangerigatan 19 Göteborg, härigenom förordnad att vara biträdande förrättningsman vid den i inneliggande handling omförmälda förrättningen.

Denna resolution översändes till bemälde Sillén, som har att över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 29 oktober 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Clas Fahlcrantz Knut Sandelin

19.

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Förordnad att förrätta syn enligt vattenlagen för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Draep m. fl. uti Håksviks socken och Örsås socken uti Kinds härad, och för företagets utförande erfordras utrivning av Draeps sågfall, får undertecknad vördsamt anhålla, att biträdande förrättningsman måtte förordnas för värdering av sågfallet, m. m.

Till biträdande förrättningsman får jag föreslå Kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Tor Sillén, adr. Orangerigatan 19 i Göteborg, vilken av Kungl. Maj:ts förklarats behörig till dylik biträdande förrättningsman och förklarat sig villig emottaga förordnandet.

Halmstad den 27 oktober 1932.
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt. e.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för nygrävning av Stång-ån för torrläggning av mark till Holm, Ågärde, Borred, Lilla och Stora Björlida, uti Örsås socken, samt Kölshult, Hölten, Skäremo och Araes, uti Håksviks socken, Kinds härad och Älvsborgs län. åren 1932 – 1934.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark, är att hänföra till 7de Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: Carl Josefsson i Holm, Aron Andersson ibm, Agvin Andersson ibm, M. E. Andersson i Kölshult, C. J. Pettersson ibm, Mårten Andersson i Ågärde och Anders Nilsson ibm.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet N:o 103 Ätran - Lillån (Fegens och Kalvens vatten.)

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1.000, där ej markens naturliga lutning varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

21.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.10 meter, avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken hava synemännen förslagit arbetets utförande i överensstämmelse med närslutna förslag, som uppsättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlings-området för kanalsträckan A–B utgör c:a 4.765 hektar, för kanalsträckan B–C c:a 3.390 hektar, för kanalsträckan C–D c:a 770 hektar och för kanalsträckan C–E c:a 2.200 hektar och då avrinningen beräknas till 0.8 sekundliter pr hektar, skall vid flod kunna avföras: uti kanalsträckan A–B 3,80 kbm. vatten, uti B–C 2,72 kubm. vatten, uti C–D 0.62 kbm. vatten och uti C–E 1.76 kbm. vatten. Vid ett vattendjup av 1.4 meter uti kanalsträckorna A–B och B–C, 1.0 meter uti C–D och 1.2 meter uti C–E samt en motstånds-koefficient = 0.0272 visa de utförda beräkningarna att de förslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringsförmåga åsatts dess värde såväl i sitt nuvarande av vatten besvärade skick som i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varvid för odlad jord använts här närslutna graderingstabell, Bil. litt. g. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen hava införts uti hithörande värderingslängd, Bil. litt. h. och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. i.

Med anledning därav att företagets vattensjuka mark avvattnas till olika grenar av kanalen, har denna mark indelats uti 3 stycken avdelningar, av vilka avdelning I är den mark, som avvattnas till kanalsträckan C-D, avdelning II är den mark, som avvattnas till kanalsträckan C-E och avdelning III är den mark, som avvattnas till kanalsträckan A-B-C. Vid undersökning visar det sig, att avdelning II med kanalsträckan C-E komme att belasta det övriga företaget med större kostnad än om den ej ingår i samfälligheten. Ett motsatt förhållande äger rum med avdelning I med kanalsträckan C-D, vadan avdelningarne I och III skola utgöra en samfällighet, N:o 1, vilken skall bekosta kanalsträckorna A-B och C-D, och avdelning II skall utgöra en samfällighet för sig, N:o 2, och ensam gälda kostnaden för kanalsträckan C-E. Inom varje sådan samfällighet fördelas torrläggningskostnaden efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

Förrättningskostnaderna och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter vars och ens andel uti företagets torrläggningskostnader, och har deltagningsskyldigheten även här uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

För företagets utförande erfordras utrivande av Araeps sågfall och har biträdande förrättningsmannen jämte godemännen verkställt den nödiga värderingen av såväl vattenkraft som sågverk med inventarier och har han däröver upprättat ett instrument, Bil. litt. f. Enligt detta skulle vattenkraft med dammbyggnader vara värd 1.300 kronor, men då ägarne, enligt § 8 av förrättningsprotokollet, begära 1.000 kronor i ersättning härför, skall företaget gälda denna summa 1.000 kronor. Sågbyggnaden jämte inventarier har av biträdande förrättningsmannen jämte godemännen värderats till 550 kronor och skall denna summa gäldas av företaget till ägarne. Värderingsinstrumentet upptages i sin helhet såsom synemännens gemensamma utlåtande.

Beträffande yrkandena uti 6 och 7 §§ av förrättningsprotokollet, föranleda de ej i någon synemännens åtgärd, då uppkomsten av skada nedanför företaget ej kan förutses.

Yrkandena uti 8, 9 och 13 §§ av förrättningsprotokollet hava av synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Yrkandet av ägarna till Araips sågbyggnad och inventarier uti § 10 av förrättningsprotokollet på en ersättning av 1.000 kronor kan ej av synemännen bifallas, utan skall ersättning utgå så, som här ovan sagts.

Bidrag till vattendomstolarnes organisation och verksamhet skall utgivas med 103,58 kronor, vilket belopp skall till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län inbetalas innan arbetet får påbörjas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kapitlet 85 § vattenlagen.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kapitlet 62 § vattenlagen angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1:o att kanalsträckorna A–B–C, C–D och C–E skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas mittlinje inragats medelst en röd linje som med profilritningarne och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2:o att det skall påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och domstolsavgiften inbetalts samt vara bragt till slut inom fem (5) år efter samma tidpunkt;

3:o att, innan Ararps sågfall utrives, ersättning skall gäldas med belopp, som här ovan sagts, att emellan ägarne fördelas efter vars och ens andel;

4:o att kostnaden för såväl kanalernas nygrävning som framtida underhåll i överensstämmelse med hithörande profilritningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget — i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införda;

5:o att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa styrkt säkerhet för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande;

6:o att ersättning för mark, som till kanalerna åtgår, skall utgivas och äro respektive markägare beloppen påförda uti jordersättningslängden, Bil. litt f.

7° att den uppkastade dikesjorden skall läggas till hälften åt vardera sidan och ej i sammanhängande strängar, utan med öppningar för tillstötande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot kanal eller dike och närmare kanal- eller dikeskant än 1.0 meter;

8° att vid rätningar den gamla årännan övre ända skall igenfyllas med dikesjord på minst 50 meters längd;

9° att där jordägaren ej vill själv tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden, densamma skall få kvarligga emot årlig ersättning, som efter företagets utförande uträknas av 2ne ojäviga män, som av företagets arbetsstyrelse tillkallas, varvid till grund lägges areal i anspråk tagen mark, markens värde efter företaget enligt jordvärderingslängden samt en räntefot av 5%;

10° att i företaget ingående brobyggnadsarbeten skola utföras på gemensam bekostnad inom företaget, men framtida underhållet åligge den eller dem, som detta hittills ålegat;

11° att nödiga rensningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

12° att innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av statens lantbruksingenjör;

och 13° att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas.

Ågärde den 28 maj 1934
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.
Biträdande förrättningsman: Tor Sivén.
Biträdande gode män:
J. Aug. Johansson.
Hjalmar Johansson.

Bil. litt. f.

Ararps sågfall.

Beskrivning och utredning angående inlösen av Araps sågs vattenfall i Stångån för torrläggning av mark i Håcksviks och Örsås socknar uti Kinds härad. Utredningen är utförd för syneförrättning enligt förordnande av 29 okt. 1932 för undertecknad såsom biträdande förrättningsman.

Stångån bildar avlopp för ett antal smärre sjöar i Örsås och Ambjörnarps socknar, rinner söderut, förenar sig med ett par andra åar, passerar sjön Kalven och utrinner under namnet Lillån i Ätran vid Mölneby (Område No 103).

Nederbördsområdet vid Araps såg har jag på generalstabskarta beräknat utgöra 54,5 km². Medelnederbörden är stor, ungefär 750 mm. pr år. Då avdunstningen m.m. enligt A. Wallén uppgår till 350 à 360 mm om året, så beräknas den i medeltal avrinnande vattenmängden utgöra 400 mm pr år eller 12,7 lit/sek/km², vilket för 54,5 km² motsvarar 693 liter i sekunden. Normal lågvattenmängd kan antagas vara 2 lit. 54,5 eller 109 lit/sek. Normal flodvattenmängd antages utgöra 100 ggr. 54,5 eller 5,45 m³/sek. Med ledning av dessa siffror har efter ett uppritat diagram beräknats, att 9-månaders-vattenmängden normalt utgör omkr. 8 lit/sek/km² eller 436 liter/sekund i ån.

Vid Ararp ligger i åns krök från västlig till sydlig riktning en gammal såg med damm, tillhörig flera ägare, bland vilka A.B. Oskarströms Skogsegendommar är huvuddelägare och på platsen bor hemmansägaren Luther Hedberg i Ararp. Sågen är för flera år sedan – enligt uppgift 1924 – nedlagd och är nu ganska illa medfaren. Belägenheten framgår av bifogad skizz. Från dammen ledde en träränna med en längd av 13–15 meter, 1,65 m. bred och 1,35 m. hög, vilken nu är rutten och alldeles hopfallen. Luckorna i dammen äro borta och öppningarna förspikade med ribbor. Rännan slutade med en stjälpränna, av vilken rester ännu synas, men den är obrukbar. Vattenhjulet med c:a 3,7 m. diameter, skovelbredd c:a 1,1 m. och hjulbredd 1,25 m. skulle icke hålla att användas. Själva hjulaxeln, en c:a 0.35 m grov stock, hade också hål av röta och torde knappast kunna användas. Vad som ännu är användbart är huvudsakligen sågbänken med rullar, några små kugghjul av järn, järnkransen till ett större kugghjul (varemot träkuggarna måste förnyas) vidare några smärre träremskivor, en vev av järn för spånhyvel och några smärre järndelar. Sågklingan, rödrostig, skulle kanske kunna ränsas för användning. Själva sågbyggnaden, c:a 15 x 4,75 m. skulle nog efter reparation ännu kunna användas på platsen men duger icke att flytta. Dammen skulle nog gå att iståndsätta, men är icke byggd för att utnyttja hela fallet. I dammen finnes en ålkista c:a 1,2 × 4 m., vilken ännu användes, och som ger några tiotal kg. ål om året, bortåt 50 kg. enligt delägaren L. Hedbergs uppgift. Den är således det enda som nu ger avkastning.

Som fixpunkt visade förrättningsman Grönwall ett kors i en sten vid den ovanför dammen liggande bron och vägen, med höjden + 5,63. Vid avvägning befanns vattenytan närmast ovan dammen ligga vid höjden + 4,52, skulbotten under såghjulet ungefär + 2,40 (svåråtkomligt) vattenytan i lugnvatten 25 m. nedanför sågen + 1,78, och vid forsens början ovanför en gammal flottningsdamm, c:a 80 m. uppåt + 4,83. Hela fallets höjd var vid tillfället (7/11 32) således 4,83 − 1,78 = 3,05, varav sågens omedelbara fallhöjd 4.52 − 2,40 = 2,12 m. Vid tillfället tycktes medelvatten råda eller så omkring (d.v.s. 0.6 − 0.8 m³).

Fallets effekt blir således

vid medelvatten omkr. 0.693 . 3,0 = c:a 21 turbin-hkr.
" 9-månadsvatten " 0.436 . 3.10 = 13,1 turbin-hkr.
" lågvatten 0.109 . 3.10 = 3,3 turbin-hkr.

varav dock endast omkr. 2/3 utnyttjats av den gamla sågen.

Sågens drift nedlades enligt uppgift av en delägare (Hedberg) därför att den icke lönade sig. Den torde ligga för avsides och vara för primitiv. Då ramen och luckor m.m. äro borta, och då fallet tydligen vid en eventuell ny användning måste monteras på ett annat sätt med högre damm för infångande av den ovanför liggande forsen och med upptagande av avloppsränna nedanför verket, så har man tydligen skäl för att anse fallet såsom outnyttjat vid en värdering. Skulle det komma till användning, så kan det antagas dröja ett eller ett par tiotal år, om det någonsin kommer att ske.

Vid värdesättning av fallet kan man lämpligen begagna de genomsnittsvärden, som av Svenska Vattenkraftföreningens kommitterade enligt statistik från ett flertal fall uppsatts för skattetaxeringsändamål, 1928–29. Man utgår ifrån 9-månadersvattenmängdens effekt, med olika värden för olika delar av Sverige, och nuvärdet reduceras nedåt efter 6% räntefot, om fallet icke kan antagas komma till användning på 10, 12, 25, eller 40 år. Nuvärdet för Syd- och Mellansverige har satts till 120 kronor för 9-månaders-hästkraft; om fallet tänkes bli bebyggt om 10 år blir värdet 67 kr. Om man antar, att Araepsfallet kommer till användning så snart som om 10 år, får man alltså dess nuvarande värde till 13,1 hkr. à 67 = 878 kronor. För att icke vid inlösen räkna för lågt, bör något tilläggas för ålfisket med damm. Om detta kan giva netto, d.v.s. med avdrag för underhåll, arbets- och omkostnader, transporter o.d. 20 kr. om året, så får man öka ovanstående värde med 400 kronor d.v.s. hela värdet av fallet avrundat = 1.300 kronor.

Sågen har enligt ovanstående icke stort värde. Att iståndsätta densamma skulle kanske nu kosta mera än den på sin tid

33.

kostade i uppförande. De användbara delarne av verket, sågbänk, kugghjul och övriga järndelar, remskivor etc hava godemännen och undertecknad uppskattat till ett värde av c:a 300 kronor men inberäknat byggnaden 500 kronor. Häri ingår icke en drivrem, som förvaras hemma på gården hos Hedberg i Asarp, och som är fullt brukbar. Värderad 50 kr. Ägodelar som inlöses enligt vattenlagen tillfalla den inlösande, såvitt de avhämtas från fastigheten inom ett år.

Hela inlösningsvärdet blir alltså 1.850 kronor. Härtill göres intet tillägg.

Göteborg den 26 nov. 1932.
Tor Sillén.

Arrarp sågdamm i Stångån, Kind^s härad

Sågdamm, fr. uppströmssidan.

1:100



Åns profil.

1:1000 ak 1:100





Planskizz

omkr. 1:1000



Göteborg d. 26/11 1932
Tor [illegible]
Till utredning av S.D./

Bil. litt. J.

Graderingstabell.

		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
		0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
34,35	7.75	7.56	7.38	7.21	7.05	6.90	6.76	6.62	6.49	6.37	6.25
36	7.80	7.61	7.43	7.26	7.10	6.95	6.81	6.67	6.54	6.42	6.30
36+50	7.90	7.71	7.53	7.36	7.20	7.05	6.91	6.77	6.64	6.52	6.40
37–39	8.00	7.81	7.63	7.46	7.30	7.15	7.01	6.87	6.74	6.62	6.50
40–43	8.05	7.86	7.68	7.57	7.35	7.20	7.06	6.92	6.79	6.67	6.55
44–47	8.10	7.91	7.73	7.56	7.40	7.25	7.11	6.97	6.84	6.72	6.60
61	8.25	8.06	7.88	7.71	7.55	7.40	7.26	7.12	6.99	6.87	6.75
65	8.60	8.41	8.23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10
66	8.65	8.46	8.28	8.11	7.95	7.80	7.66	7.52	7.39	7.27	7.15
+50	8.70	8.57	8.33	8.16	8.00	7.85	7.71	7.57	7.44	7.32	7.20
67–70	8.75	8.56	8.38	8.21	8.05	7.90	7.76	7.62	7.49	7.37	7.25
70+50-71	8.90	8.71	8.53	8.36	8.20	8.05	7.91	7.77	7.64	7.52	7.40
72	8.95	8.76	8.58	8.41	8.25	8.10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
72+50	9.00	8.81	8.63	8.46	8.30	8.15	8.01	7.87	7.74	7.62	7.50
73	9.25	9.06	8.88	8.71	8.55	8.40	8.26	8.12	7.99	7.87	7.75

79-80	8.50	8.31	8.13	7.96	7.80	7.65	7.57	7.37	7.24	7.12	7.00
80+50	8.60	8.41	8.23	8.06	7.90	7.75	7.61	7.47	7.34	7.22	7.10
81	8.65	8.46	8.28	8.11	7.95	7.80	7.66	7.52	7.39	7.27	7.15
81+50	8.70	8.57	8.33	8.16	8.00	7.85	7.71	7.57	7.44	7.32	7.20
82	8.95	8.76	8.58	8.41	8.25	8.10	7.96	7.82	7.69	7.57	7.45
82+50	9.00	8.81	8.63	8.46	8.30	8.15	8.01	7.87	7.74	7.62	7.50
83	9.05	8.86	8.68	8.51	8.35	8.20	8.06	7.92	7.79	7.67	7.55
+47	9.25	9.06	8.88	8.71	8.55	8.40	8.26	8.12	7.99	7.87	7.75

Bil. litt. h.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Avdelning I					
Örsås socken					
Holm	1³	F	1/16		Agvin Andersson
				1	betesmark
				2	skogsmark, stenig
				3	" "
				4	odlingsm., stenig
				5	skogsm., "
				6	mad, dj. dyj.
				7	" "
				8	", dj. torvj.
				9	odlingsm., m. på sand
				10	mad, dj. torvj.
				63	åker, dj. torvj.
				64	" "
				65	mad, 0,7 m torvj. på sand
					Summa:
Håksviks socken					
Köljhult	1²	D	1/8		Mandus E. Andersson
				11	mad, dj. torvj.
				12	" "
				13	betesmark
				14	mad, dj. torvj.
				15	åker, "
				16	" "
				17	äng, torvj. på sand
				18	åker, dj. torvj.
				19	äng, torvj. på sand
				20	åker, dj. torvj.
				21	" "
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					09.-			20	1	80	70	6	30	50	4	50
					05.-			30	1	50	70	3	75	45	2	25
					03,5			30	1	05	75	2	63	45	1	58
			92.-					30	27	60	500	460	-	470	432	40
					13.-			30	3	90	75	9	75	45	5	85
			53.-					80	42	40	800	424	-	720	381	60
			29.-					80	23	20	800	232	-	720	208	80
			04.-					10	-	40	200	8	-	190	7	60
			09.-					50	4	50	600	54	-	550	49	50
			10.-					100	10	-	800	80	-	700	70	-
	07,5							780	58	50	1000	75	-	220	16	50
	05.-							840	42	-	1000	50	-	160	8	-
			23,5					60	14	10	900	211	50	840	197	40
	12,5	2	20,5		30,5				230	95		1616	93		1385	98
			08.-					80	6	40	800	64	-	720	57	60
			28.-					80	22	40	800	224	-	720	201	60
					16.-			20	3	20	70	11	20	50	8	-
			41.-					100	41	-	800	328	-	700	287	-
	22,5							100	22	50	600	135	-	500	112	50
	07.-							100	7	-	600	42	-	500	35	-
			06.-					200	12	-	600	36	-	400	24	-
	11,5							300	34	50	1000	115	-	700	80	50
			03,5					200	7	-	600	21	-	400	14	-
	05.-							300	15	-	1000	50	-	700	35	-
	06,5							300	19	50	1000	65	-	700	45	50
	52,5		86,5		16.-				190	50		1091	20		900	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport
				22	åker, dj. torvj.
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
					Summa:
Köljhult	1^3	C	1/8		C. Johan Pettersson
				28	åker, dj. torvj.
				29	" "
				30	mad, (blir. betesmark.)
				31	åker, dj. torvj.
				32	odlingsm., m. på sand, ngt. sten
				33	åker, dj. torvj.
				34	" "
				35	" "
				36	" , m. på sand
					Summa:
Örsås socken					
Holm	1^2	G	1/16		Aron Andersson
				37	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				38	åker, 0,5 à 0,9 m. mylla på sand
				39	" , dj. torvj.
				40	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				41	åker, dj. torvj.
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52,5		86,5		16.-				190	50		1091	20		900	70
	11.-							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
	12.-							530	63	60	1000	120	-	470	56	40
	12,5							430	53	75	1000	125	-	570	71	25
	17.-							300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	27.-							300	81	-	1000	270	-	700	189	-
	16,5							430	70	95	1000	165	-	570	94	05
1	48,5		86,5		16.-				543	80		2051	20		1507	40
	07.-							430	30	10	1000	70	-	570	39	90
	23,5							300	70	50	1000	235	-	700	164	50
			03.-					50	1	50	300	9	-	250	7	50
	13.-							300	39	-	1000	130	-	700	91	-
			15.-					100	15	-	300	45	-	200	30	-
	12,5							300	37	50	1000	125	-	700	87	50
	14.-							300	42	-	1000	140	-	700	98	-
	10.-							300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	07.-							210	14	70	600	42	-	390	27	30
	87.-		18.-						280	30		896	-		615	70
			30.-					60	18	-	900	270	-	840	252	-
	09.-							300	27	-	1000	90	-	700	63	-
	19,5							300	58	50	1000	195	-	700	136	50
			57.-					60	34	20	900	513	-	840	478	80
	27,5							300	82	50	1000	275	-	700	192	50
	36,5							300	109	50	1000	365	-	700	255	50
	36,5							300	109	50	1000	365	-	700	255	50
	25.-							300	75	-	1000	250	-	700	175	-
	09,5							300	28	50	1000	95	-	700	66	50
1	63,5		87.-						542	70		2418	-		1875	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				46	åker, dj. torvj.
				47	〃 〃
				48	mad 〃
				49	åker 〃
				50	〃 〃
				51	〃 〃
				52	〃 〃
				53	〃 〃
				54	〃 〃
				55	〃 〃
				56	〃 〃
				57	〃 〃
				58	〃 〃
				59	〃 〃
				60	〃 〃
				61	〃 〃
				62	〃 〃
					Summa:
Holm	1^{4}	E	1/16		Karl Josefsson
				66	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				67	åker, dj. torvj.
				68	〃 〃
				69	skogsmark, stenig
				70	äng, torvj. på sand
				71	åker, dj. torvj.
				72	〃 〃
				73	〃 〃
				74	odlingsmark, m. på sand, ngt. sten
				75	åker, m. på sand
				76	〃 〃
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	63,5		87.-						542	70		2418	-		1875	30
	24.-							300	72	-	1000	240	-	700	168	-
	27.-							300	81	-	1000	270	-	700	189	-
			10.-					100	10	-	800	80	-	700	70	-
	17.-							300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	11,5							300	34	50	1000	115	-	7000	80	50
	13.-							300	39	-	1000	130	-	700	91	-
	23.-							570	131	10	1000	230	-	430	98	90
	08,5							570	48	45	1000	85	-	430	36	55
	17.-							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
	10.-							300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	18.-							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	22.-							300	66	-	1000	220	-	700	154	-
	18.-							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	05,5							300	16	50	1000	55	-	700	38	50
	0,3.-							320	9	60	1000	30	-	680	20	40
	09,5							300	28	50	1000	95	-	700	66	50
	12.-							300	36	-	1000	120	-	700	84	-
4	02,5		97.-						1406	35		4888	-		3481	65
			14.-					60	8	40	900	126	-	840	117	60
	26.-							300	78	-	1000	260	-	700	182	-
	15.-							300	45	-	1000	150	-	700	105	-
					14.-			30	4	20	75	10	50	45	6	30
			08.-					200	16	-	600	48	-	400	32	-
	06.-							300	18	-	1000	60	-	700	42	-
	08,5							300	25	50	1000	85	-	700	59	50
	27.-							300	81	-	1000	270	-	700	189	-
			15.-					100	15	-	300	45	-	200	30	-
	06.-							450	27	-	600	36	-	115	9	-
	10.-							490	49	-	600	60	-	110	11	-
	98,5		37.-		14.-				367	10		1150	50		783	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ågärdl	1^2	H	3/16		Mårten Andersson
				77	åker, m. på sand, ngt. sten
				78	" , dj. torvj.
				79	" "
				80	odlingsmark, 0,4 m. torvj., stenig
				81	skogsm., stenig
				82	åker, m. på sand, ngt. st.
				83	" , dj. torvj.
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88a	" "
				88b	" "
				89	" "
				90	odlingsmark, m. på sand
				91	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				92	torvmosse
				93	"
				94	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				95	skogsmark, stenig
				96	odlingsmark, m. på sand
				97	mad, 0,7 m. torvj. på sand
				98	odlingsmark, m. på sand
				99	mad, 0,7 m. torvj. på sand
					Summa:
Avdelning II					
Örsås socken					
Ågärdl	1^3	I	3/16		Anders Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11.-							340	37	40	700	77	-	360	39	60
	13.5							300	40	50	1000	135	-	700	94	50
	10.5							300	31	50	1000	105	-	700	73	50
			21.-					50	10	50	300	63	-	250	52	50
					17.-			30	5	10	75	12	75	45	7	65
	14.-							200	28	-	700	98	-	500	70	-
	10.-							300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	14.-							300	42	-	1000	140	-	700	98	-
	18.-							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	17.5							300	52	50	1000	175	-	700	122	50
	10.-							300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	17.-							300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	16.-							300	48	-	1000	160	-	700	112	-
	11.-							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
			10.-					50	5	-	600	60	-	550	55	-
			05.-					60	3	-	400	20	-	340	17	-
					11.-			25	2	75	60	6	60	35	3	85
					95.-			25	23	75	60	57	-	35	33	25
			32.-					60	19	20	400	128	-	340	108	80
					28.-			30	8	40	75	21	-	45	12	60
			24.-					50	12	-	600	144	-	550	132	-
		1	47.-					60	88	20	900	1323	-	840	1234	80
			05.-					50	2	50	600	30	-	550	27	50
			39.-					60	23	40	900	351	-	840	327	60
1	62.5	2	83.-	1	51.-				681	70		3766	35		3084	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				100	äng, torvj. på sand
				101	odlingsmark, m. på sand
				102	äng, torvj. på sand
				103	åker, 0,5 à 0,9 m. mylla på sand
				104	äng, torvj. på sand
				105	åker, „ „
				106	äng, torvj., stenig
				107	„, torvj. på sand
				108	åker, 0,5 à 0,9 m. mylla på sand
				109	„ „ „ „
					Summa:
{ Borred, lägenh. Dalhem	-	J	-		Alfred Josefsson
				110	äng, 0,4 m. torvj. på gr. o st.
					Summa:
Borred	1^4	K	1/4		Axel Larsson
				111	åker, torvj. på sand
				112	„ „
				113	„ „
				114	„, 0,5 à 0,9 m. mylla på sand
				115	„ „ „
				116	„ „ „
				117	„ „ „
				118	„ „ „
				119	„ „ „
				120	„ „ „
				121	„ „ „
				122	mad, dj. dyj.
				123	odlingsmark, m. på sand
					Summa:
Avdelning III					
Örsås socken					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14.-					100	14	-	900	126	-	800	112	-
			08.-					50	4	-	600	48	-	550	44	-
			20.-					100	20	-	900	180	-	800	160	-
	34.-							300	102	-	1000	340	-	700	238	-
			17.-					200	34	-	600	102	-	400	68	-
	13.-							240	31	20	600	78	-	360	46	80
			08.-					150	12	-	400	32	-	250	20	-
			14.-					200	28	-	600	84	-	400	56	-
	11.-							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
	06.-							400	24	-	1000	60	-	600	36	-
	64.-		81.-						302	20		1160	-		857	80
			33.-					150	49	50	300	99	-	150	49	50
			33.-						49	50		99	-		49	50
	06.-							150	9	-	600	36	-	450	27	-
	02.-							150	3	-	600	12	-	450	9	-
	07.-							150	10	50	600	42	-	450	31	50
	28.-							320	89	60	1000	280	-	680	190	40
	27.-							350	94	50	1000	270	-	650	175	50
	20.-							350	70	-	1000	200	-	650	130	-
	29.-							300	87	-	1000	290	-	700	203	-
	40.-							300	120	-	1000	400	-	700	280	-
	21.-							300	63	-	1000	210	-	700	147	-
	13.-							720	93	60	1000	130	-	280	36	40
	12.-							300	36	-	1000	120	-	700	84	-
			61.-					80	48	80	800	488	-	720	439	20
			28.-					50	14	-	600	168	-	550	154	-
2	05.-		89.-						739	-		2646	-		1907	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borred	1⁴	K	1/4		Axel Larsson
				124	odlingsmark, m. på sand
				125a	mad, dj. dyj.
				125b	", 0,7 m. torvj. på sand
				126	", dj. dyj.
				127	odlingsmark, m. på sand
				128	mad, dj. dyj.
				129	torvmosse
					Summa:
Borred	1⁵	L	3/16		Staten, arr: Johan Tobin
				130	mad, dj. dyj.
				131a	odlingsmark, m. på sand
				131b	åker, m. på sand
				132	mad, dj. dyj.
				133	", dj. torvj.
				134	" "
				135	", dj. dyj.
				136	", dj. torvj.
				137	" "
				138	", dj. dyj.
					Summa:
Håksviks socken					
Köljhult	1³	C	1/8		C. Johan Pettersson (=)
				139	mad, torvj.
				140	skogsmark, m. på sand
				141	mad, torvj.
				142	" "
				143	torvmosse
				144	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13.-					50	6	50	600	78	-	550	71	50
			95.-					80	76	-	800	760	-	720	684	-
			08.-					60	4	80	900	72	-	840	67	20
			94.-					80	75	20	800	752	-	720	676	80
		1	85.-					50	92	50	600	1110	-	550	1017	50
			34.-					80	27	20	800	272	-	720	244	80
					16.-			25	4	-	60	9	60	35	5	60
		4	29.-		16.-				286	20		3053	60		2767	40
			44.-					80	35	20	800	352	-	720	316	80
			55.-					50	27	50	600	330	-	550	302	50
	05.-							150	7	50	600	30	-	450	22	50
			17.-					80	13	60	800	136	-	720	122	40
			31.-					80	24	80	700	217	-	620	192	20
			37.-					80	29	60	700	259	-	620	229	40
		2	51.-					80	200	80	800	2008	-	720	1807	20
			30.-					80	24	-	700	210	-	620	186	-
		2	05.-					80	164	-	700	1435	-	620	1271	-
		1	85.-					80	148	-	800	1480	-	720	1332	-
	05.-	8	55.-						675	-		6457	-		5782	-
			66.-					70	46	20	500	330	-	430	283	80
					25.-			30	7	50	100	25	-	70	17	50
			22.-					70	15	40	500	110	-	430	94	60
			75.-					70	52	50	500	375	-	430	322	50
				1	50.-			25	37	50	60	90	-	35	52	50
					81.-			25	20	25	60	48	60	35	28	35
		1	63.-	2	56.-				179	35		978	60		799	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hötten, f.d. soldattorp	–	Bd	läg.		A.B. för Oskarströms ~~Sulfit Mills A.B.~~ skogsegendomar.
				145	skogsmark, m. på sand
				146	bete (mad) torvj.
				147	skogsmark, m. på sand
				148	bete (mad) torvj.
				149	skogsmark, m. på sand
					Summa:
Örsås socken					
Borred, läg.	1^{8}	M	läg.		staten, arr: Sigfrid Karlsson
				150	mad, dj. dyj.
				151	" , dj. torvj.
				152	odlingsmark, m. på sand
				153	mad, dj. dyj.
					Summa:
Lägenh. Åhagen, avs. fr. N:o 2 Björlida, kronop.	2^{1}	Na	1/4		staten, arr: Erland Pettersson
				154	mad, dj. dyj.
				155	odlingsmark, m. på sand
				156	åker, m. på sand
				157	odlingsmark, m. på sand
				158	mad, dj. dyj.
				159	åker, m. på sand
				160	mad, dj. dyj.
				161	" , dj. torvj.
				162	" , dj. dyj.
				163	" "
				164a	åker, m. på sand
				164b	odlingsmark, m. på sand
				165	" "
				166	åker, m. på sand
				167	mad, dj. dyj.
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					05.-			30	1	50	100	5	-	70	3	50
					35,5			20	7	10	70	24	85	50	17	75
					12,5			30	3	75	100	12	50	70	8	75
					37.-			20	7	40	70	25	90	50	18	50
				1	20.-			30	36	-	100	120	-	70	84	-
				2	10.-				55	75		188	25		132	50
		1	43.-					80	114	40	800	1144	-	720	1029	60
			27.-					80	21	60	700	189	-	620	167	40
			49.-					50	24	50	600	294	-	550	269	50
			60.-					80	48	-	800	480	-	720	432	-
		2	79.-						208	50		2107	-		1898	50
			08.-					80	6	40	800	64	-	720	57	60
			15.-					50	7	50	600	90	-	550	82	50
	08.-							420	33	60	700	56	-	280	22	40
			07.-					100	7	-	300	21	-	200	14	-
			25.-					80	20	-	800	200	-	720	180	-
	03.-							430	12	90	600	18	-	170	5	10
			13.-					80	10	40	800	104	-	720	93	60
			07.-					100	7	-	800	56	-	700	49	-
			06.-					80	4	80	800	48	-	720	43	20
			64.-					80	51	20	800	512	-	720	460	80
	05.-							360	18	-	600	30	-	240	12	-
			20.-					50	10	-	600	120	-	550	110	-
			24.-					50	12	-	600	144	-	550	132	-
	11.-							400	44	-	800	88	-	400	44	-
			18.-					80	14	40	800	144	-	720	129	60
	27.-	2	07.-						259	20		1695	-		1435	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				168	åker, m. på sand
				169	" "
				170	" "
				171	" "
					Summa:
L:a Björlida kronopark	2¹	N6	1/4		statens, arr: Johan Carlsson o Arvid Johansson
				172	åker, m. på sand
				173	" "
				174	odlingsmark, m. på sand
				175	mad, dj. dyj.
				176	åker, dj. torvj.
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	" "
				181	" "
				182	" "
				183	" "
				184	odlingsmark, dj. torvj.
				185	mad, dj. dyj.
				186	betesmark
				187	odlingsmark, m. på sand
				188	mad, dj. dyj.
				189	" "
				190	odlingsmark, dj. torvj.
				191	" "
				192	mad, dj. dyj.
				193	" "
				194	odlingsmark, dj. torvj.
				195	" "
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27.-	2	07.-						259	20		1695	-		1435	80
	04,5							280	12	60	800	36	-	520	23	40
	04.-							280	11	20	800	32	-	520	20	80
	14,5							430	62	35	700	101	50	270	39	15
	19.-							430	81	70	700	133	-	270	51	30
	69.-	2	07.-						427	05		1997	50		1570	45
	12.-							580	69	60	800	96	-	220	26	40
	03,5							600	21	-	800	28	-	200	7	-
			38.-					50	19	-	600	228	-	550	209	-
			82.-					80	65	60	800	656	-	720	590	40
	18.-							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	06.-							300	18	-	1000	60	-	700	42	-
	09.-							300	27	-	1000	90	-	700	63	-
	18.-							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	13,5							300	40	50	1000	135	-	700	94	50
	11,5							300	34	50	1000	115	-	700	80	50
	06.-							460	27	60	1000	60	-	540	32	40
	03,5							300	10	50	1000	35	-	700	24	50
			09.-					30	2	70	500	45	-	470	42	30
			71.-					80	56	80	800	568	-	720	511	20
					14.-			20	2	80	70	9	80	50	7	-
			71.-					50	35	50	600	426	-	550	390	50
		2	25.-					80	180	-	800	1800	-	720	1620	-
		2	02.-					80	161	60	800	1616	-	720	1454	40
			82.-					30	24	60	500	410	-	470	385	40
		1	06.-					30	31	80	500	530	-	470	498	20
		2	88.-					80	230	40	800	2304	-	720	2073	60
			35.-					80	28	-	800	280	-	720	252	-
			19.-					30	5	70	500	95	-	470	89	30
			16.-					30	4	80	500	80	-	470	75	20
1	01.-	12	44.-		14.-				1206	-		10026	80		8820	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				196a	odlingsmark, dj. torvj.
				196b	mad, dj. dyj.
					Summa:
Skärlmo Västra	1^{7}	Oa	täg.		Staten
				197	mad, dj. dyj.
				198	" "
					Summa:
Björlida Stora, kronopark	1^{1}	Nc	1/2		Staten
				199	mad, dj. dyj.
				200	" "
				201	" "
				202	" "
				203	" "
				204	" "
				205	odlingsmark, m. på sand
				206	mad, dj. dyj.
				207	odlingsmark, m. på sand
				208	mad, dj. dyj.
				209	odlingsmark, m. på sand
				210	mad, dj. dyj.
				211a	" "
				211b	åker, m. på sand
				212	mad, dj. dyj.
				213	" "
				214	odlingsmark, m. på sand
				215	" "
				216	" "
				217	" "
				218	" "
				219	" "
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01.-	12	44.-		14.-				1206	-		10026	80		8820	80
		1	07.-					30	32	10	500	535	-	470	502	90
			20.-					80	16	-	800	160	-	720	144	-
1	01.-	13	71.-		14.-				1254	10		10721	80		9467	70
		1	70.-					80	136	-	800	1360	-	720	1224	-
			60.-					80	48	-	800	480	-	720	432	-
		2	30.-						184	-		1840	-		1656	-
		2	00.-					80	160	-	800	1600	-	720	1440	-
		1	70.-					80	136	-	800	1360	-	720	1224	-
		1	05.-					80	84	-	800	840	-	720	756	-
			54.-					80	43	20	800	432	-	720	388	80
			69.-					80	55	20	800	552	-	720	496	80
			24.-					80	19	20	800	192	-	720	172	80
			17.-					50	8	50	600	102	-	550	93	50
			07.-					80	5	60	800	56	-	720	50	40
			34.-					50	17	-	600	204	-	550	187	-
			23.-					80	18	40	800	184	-	720	165	60
			05.-					50	2	50	600	30	-	550	27	50
			44.-					80	35	20	800	352	-	720	316	80
			27,5					80	22	-	800	220	-	720	198	-
	04.-							440	17	60	700	28	-	260	10	40
			23.-					80	8	40	800	184	-	720	165	60
			28.-					80	22	40	800	224	-	720	201	60
			11.-					50	5	50	600	66	-	550	60	50
			09.-					50	4	50	600	54	-	550	49	50
		2	40					50	120	-	600	1440	-	550	1320	-
		1	04.-					50	52	-	600	624	-	550	572	-
			17.-					50	8	50	600	102	-	550	93	50
			24.-					50	12	-	600	144	-	550	132	-
	04.-	12	35,5						867	70		8990	-		8122	30

5-4

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				220	odlingsmark, m. på sand
				221	" "
				222	" "
				223	" "
				224	" "
				225	mad, dj. dyj.
				226	" "
				227	" "
					Summa:
Håksviks socken					
Ararp Mellang.	2⁸	Ac	1/16		A.B. Oskarströms skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
				228	odlingsmark, dj. torvj.
				229	" "
				230	" "
				231a	mad, dj. dyj.
				231b	" "
				232	odlingsmark, dj. torvj.
					Summa:
Skåremo Västra	1¹¹	Ob	19/1000		A.B. Oskarströms skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
				233a	mad, dj. dyj.
				233b	" "
				234	" "
				235	odlingsmark, dj. torvj.
				236	" "
				237	mad, dj. dyj.
				238	odlingsmark, dj. torvj.
				239	" "
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.-	12	35,5						867	70		8990	-		8122	30
			28.-					50	14	-	600	168	-	550	154	-
			73.-					50	36	50	600	438	-	550	401	50
			65.-					50	32	50	600	390	-	550	357	50
			61.-					50	30	50	600	366	-	550	335	50
			14.-					50	7	-	600	84	-	550	77	-
		2	40.-					80	192	-	800	1920	-	720	1728	-
		1	00.-					80	80	-	800	800	-	720	720	-
			15.-					80	12	-	800	120	-	720	108	-
	04.-	18	31,5						1272	20		13276	-		12003	80
			76.-					30	22	80	500	380	-	470	357	20
			09.-					30	2	70	500	45	-	470	42	30
			31.-					30	9	30	500	155	-	470	145	70
			39.-					80	31	20	800	312	-	720	280	80
			62,5					80	50	-	800	500	-	720	450	-
		1	20.-					30	36	-	500	600	-	470	564	-
		3	37,5						152	-		1992	-		1840	-
			31.-					80	24	80	800	248	-	720	223	20
		1	11.-					80	88	80	800	888	-	720	799	20
			31.-					80	24	80	800	248	-	720	223	20
			06.-					30	1	80	500	30	-	470	28	20
			32.-					30	9	60	500	160	-	470	150	40
			69.-					80	55	20	800	552	-	720	496	80
			11.-					30	3	30	500	55	-	470	51	70
			74.-					30	22	20	500	370	-	470	347	80
		3	65.-						230	50		2551	-		2320	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ararp Mellang.	2^5	Ad	1/20		A.B. Oskarströms skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
				240	odlingsmark, dj. torvj.
				241	mad, dj. dyj.
				242	" "
				243	odlingsmark, dj. torvj.
				244	" "
				245	mad, dj. dyj.
				246	" "
				247	" "
				280	bete, torvj., mosspåls
				281	" " "
				282	skogsmark, m. på sand
					Summa:
Ararp Mellang.	2^7	Ab	1/6		A.B. Oskarströms skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
				248	odlingsmark, dj. torvj.
				249	mad, dj. dyj.
				250	" "
				251	odlingsmark, dj. torvj.
					Summa:
Ararp Övreg.	1^4	A	3/64		John Hansson
				252	mad, dj. dyj.
				253	odlingsmark, dj. torvj.
				254	" "
				255	mad, dj. dyj.
					Summa:
Ararp Övreg.	1^5	Bb	3/64		A.B. Oskarströms skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
				256	odlingsmark, dj. torvj.
				257	mad, dj. dyj.
				258	" "
				259	odlingsmark, dj. torvj.
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			87.-					30	26	10	500	435	-	470	408	90
			31.-					80	24	80	800	248	-	720	223	20
			25.-					80	20	-	800	200	-.	720	180	-
			04.5					30	1	35	500	22	50	470	21	15
			21.-					30	6	30	500	105	-	470	98	70
			37.-					80	29	60	800	296	-	720	266	40
			27.5					80	22	-	800	220	-	720	198	-
			27.-					80	21	60	800	216	-	720	194	40
					37.-			10	3	70	50	18	50	40	14	80
					10.-			10	1	-	50	5	-	40	4	-
					05.-			30	1	50	100	5	-	70	3	50
		2	60.-		52.-				157	95		1771	-		1613	05
			42.-					30	12	60	500	210	-	470	197	40
			10.-					80	8	-	800	80	-	720	72	-
			18.-					80	14	40	800	144	-	720	129	60
			43.5					30	13	05	500	217	50	470	204	45
		1	13.5						46	05		651	50		603	45
			06.5					80	6	80	800	68	-	720	61	20
			50.-					30	15	-	500	250	-	470	235	-
			25.-					30	7	50	500	125	-	470	117	50
			06.5					80	5	20	800	52	-	720	46	80
			90.-						34	50		495	-		460	50
			73.-					30	21	90	500	365	-	470	343	10
			11.-					80	8	80	800	88	-	720	79	20
			23.-					80	18	40	800	184	-	720	165	60
			08.-					30	2	40	500	40	-	470	37	60
		1	15.-						51	50		677	-		625	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
				260	odlingsmark, dj. torvj.
				261	mad dj. dyj.
				262	" "
				263a	" "
				263b	skogsmark, stenig
				272	mad, dj. dyj.
				277	skogsmark, m. på sand
				278	" "
				279	bete, torvj., mosspöls
					Summa:
Ararp Övreg.	1⁶	Aa	1/32		A.B. Oskarströms Skogsegendomar ~~Sulphit Mills A.B.~~
				264	odlingsmark, dj. torvj.
					Summa:
Ararp Övreg.	1⁷	Ba	1/16		A.B. Oskarströms Skogsegendomar ~~Sulphit Mills A.B.~~
				265	odlingsmark, dj. torvj.
				266	mad, dj. dyj.
				267	" "
				268	skogsmark, stenig
				269	mosse, skogb.
				270	mad, dj. dyj.
				271a	odlingsmark, dj. torvj.
				271b	skogsmark, stenig
				271c	odlingsmark, dj. torvj.
				273	" "
				274a	" "
				274b	" "
				275a	" "
				275b	" "
				276a	" "
				276b	" "
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	15.-						51	50		677	-		625	50
			12.-					30	3	60	500	60	-	470	56	40
			46.-					80	36	80	800	368	-	720	331	20
		1	35.-					80	108	-	800	1080	-	720	972	-
			60.-					80	48	-	800	480	-	720	432	-
					06.-			30	1	80	75	4	50	45	2	70
		1	27.-					80	101	60	800	1016	-	720	914	40
					44.-			30	13	20	100	44	-	70	30	80
					22.-			30	6	60	100	22	-	70	15	40
					25.-			10	2	50	50	12	50	40	10	-
		4	95.-		97.-				373	60		3764	-		3390	40
			25.-					30	7	50	500	125	-	470.	117	50
			25.-						7	50		125	-		117	50
		1	07.-					30	32	10	500	535	-	470	502	90
			82.-					80	65	60	800	656	-	720	590	40
			08.-					80	6	40	800	64	-	720	57	60
					32.-			30	9	60	75	24	-	45	14	40
					54.-			25	13	50	70	37	80	45	24	30
		1	26.-					80	100	80	800	1008	-	720	907	20
			73,5					30	22	05	500	367	50	470	345	45
					05.-			30	1	50	75	3	75	45	2	25
		4	07.-					30	122	10	500	2035	-	470	1912	90
		2	81.-					30	84	30	500	1405	-	470	1320	70
		2	80.-					50	140	-	500	1400	-	450	1260	-
		1	39.-					30	41	70	500	695	-	470	653	30
			77.-					50	38	50	500	385	-	450	346	50
			41.-					30	12	30	500	205	-	470	192	70
			58.-					50	29	-	500	290	-	450	261	-
			93.-					30	27	90	500	465	-	470	437	10
		17	72,5		91.-				747	35		9576	05		8828	70

60.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hötteholm, avs. fr. Arvgr. 1		Be	avs.		A.B. Oskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
				283	skogsmark, m. på sand
				284a	f. d. åker, "
				284b	bete, torvj., mossjäls
				285	bete (mad) torvj.
				286	" " "
				287	", torvj., mossjäls
				288	", (mad), torvj.
				289	" " "
				290	" " "
				291	skogsmark, m. på sand
					Summa:
Impedimenter:					
				292	å
				293	bäck
				294	väg
				295	å
				296	väg
				297	å
				298	högl. mark
				299	å
				300	bäck
				301	väg
				302	å
				303	väg
				304	å
				305	väg
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					06.-			30	1	80	100	6	-	70	4	20
			47,5					290	137	75	400	190	-	110	52	25
					08.-			10		80	50	4	-	40	3	20
					52,-			20	10	40	70	36	40	50	26	-
					05,-			20	1	-	70	3	50	50	2	50
					40.-			10	4	-	50	20	-	40	16	-
					26.-			20	5	20	70	18	20	50	13	-
					08.-			20	1	60	70	5	60	50	4	-
					08,5			20	1	70	70	5	95	50	4	25
					09.-			30	2	70	100	9	-	70	6	30
			47.5	1	62,5				166	95		298	65		131	70
						3	50.-									
							06.-									
							35.-									
						1	20.-									
							01.5									
						1	90.-									
							09-									
							50.-									
							20.-									
							06.-									
							30.-									
							02.-									
							35.-									
							02.-									
						8	26.5									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Avdelning I					
Orsås socken					
Holm	1^3	F	1/16	1-10, 63-65	Agvin Andersson
Håksviks socken					
Köljhult	1^2	D	1/8	11-27	Mandus E. Andersson
Köljhult	1^3	C	1/8	28-36	C. Johan Pettersson
Orsås socken					
Holm	1^2	G	1/16	37-62	Aron Andersson
Holm	1^4	E	1/16	66-76	Karl Josefsson
Ågårde	1^2	H	3/16	77-99	Mårten Andersson
					Summa:
Avdelning II					
Orsås socken					
Ågårde	1^3	J	3/16	100-109	Anders Nilsson
Borred, läg. Dalhem		J	läg.	110	Alfred Josefsson
Borred	1^4	K	1/4	111-123	Axel Larsson
					Summa:
Avdelning III					
Orsås socken					
Borred	1^4	K	1/4	124-129	Axel Larsson
Borred	1^5	L	3/16	130-138	Staten, arr. Johan Tolin
Håksviks socken					
Köljhult.	1^3	C	1/8	139-144	C. Johan Pettersson (=)
Hölten, f. d. soldattorp	-	Bd	läg	145-149	A.B. Oskarströms Skogsegendomar ~~[illegible] A.B.~~
Orsås socken					
Borred, läg.	1^8	M	läg	150-153	Staten, arr: Sigfrid Karlsson
Läg. Åhagen, avs.		Na		154-171	Staten, arr: Erland Pettersson
fr. L:a Björlida kronopark	2^1		1/4		
L:a Björlida, kronopark	2^1	Nb	1/4	172-196a	Staten, arr: Johan Carlsson o. Arvid Johansson
					Transport:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12,5	2	20,5		30,5				230	95		1616	93		1385	98
1	48,5		86,5		16.-				543	80		2051	20		1507	40
	87.-		18.-						280	30		896	-		615	70
4	02,5		97.-						1406	35		4888	-		3481	65
	98,5		37.-		14.-				367	10		1150	50		783	40
1	62,5	2	83.-	1	51.-				681	70		3766	35		3084	65
9	11,5	7	42.-	2	11,5				3510	20		14368	98		10858	78
	64.-		81.-						302	20		1160	-		857	80
			33.-						49	50		99	-		49	50
2	05.-		89.-						739	-		2646	-		1907	-
2	69.-	2	03.-						1090	70		3905	-		2814	30
		4	29.-		16.-				286	20		3053	60		2767	40
	05.-	8	55.-						675	-		6457	-		5782	-
		1	63.-	2	56.-				179	35		978	60		799	25
				2	10.-				55	75		188	25		132	50
		2	79.-						208	50		2107	-		1898	50
	69.-	2	07.-						427	05		1997	50		1570	45
1	01.-	13	71.-		14.-				1254	10		10721	80		9467	70
1	75.-	33	04.-	4	96.-				3085	95		25503	75		22.417	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Transport:
Skåremo Västra	1^{7}	Oa	läg.	197, 198	Staten
Björlida Stora, krongpark	1^{1}	Nc	1/2	199-227	Staten
Håksviks socken					
Ararp Mellang.	2^{8}	Ac	1/16	228-232	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Skåremo	1^{11}	Ob	19/1000	233-239	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Ararp Mellang.	2^{5}	Ad Bc	1/20	240-247 280-282	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Ararp Mellang.	2^{7}	Ab	1/16	248-251	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Ararp Övreg.	1^{4}	A	3/64	252-255	John Hansson
Ararp Övreg.	1^{5}	Bb	3/64	256-263b 272, 277-279	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Ararp Övreg.	1^{6}	Aa	1/32	264	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Ararp Övreg.	1^{7}	Ba	1/16	265-271c, 273-276b	(A.B.) Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
Läg. Höltholm avs. fr. Ararp 1^{7}	1^{1}	Be	avs.	283-291	A.B. Öskarströms Skogsegendomar ~~Sulfit Mills A.B.~~
					Summa:

Sammandrag av sammandrag.

Avdelning I

Avdelning II

Avdelning III

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	75.-	33	04.-	4	96.-				3085	95		25503	75		22417	80
		2	30.-						184	-		1840	-		1656	-
	04.-	18	31,5						1272	20		13276	-		12003	80
		3	37,5						152	-		1992	-		1840	-
		3	65.-						230	50		2551	-		2320	50
		2	60.-		52.-				157	95		1771	-		1613	05
		1	13,5						48	05		651	50		603	45
			90.-						34	50		495	-		460	50
		4	95.-		97.-				373	60		3764	-		3390	40
			25.-						7	50		125	-		117	50
		17	72,5		91.-				747	35		9576	05		8828	70
			47,5	1	62,5				166	95		298	65		131	70
1	79.-	88	71.5	8	98,5				6460	55		61843	95		55383	40
9	11.5	7	42.-	2	11.5				3510	20		14368	98		10858	78
2	69.-	2	03.-						1090	70		3905	-		2814	30
1	79.-	88	71.5	8	98.5				6460	55		61843	95		55383	40
13	59.5	98	16.5	11	10.-				11061	45		80117	93		69056	48

Bil. litt. i

Kostnadsfördelningslängd.

Socken hemman och lägenhet	Litt. å Kartan	Reg. N:o	Ägares namn
1.	2.	3.	4.
			Samfällighet 1: avd. I och III:
Örsås socken:			
Holm	F	1^{3}	Agnes Andersson
D:o	E	1^{4}	Karl Johansson
D:o	G	1^{2}	Aron Andersson
Ågärde	H	1^{2}	Mårten Andersson
Borred	K	1^{4}	Axel Larsson
D:o	L	1^{5}	Staten, arr. Johan Tolin
D:o	M	1^{8}	Staten, arr. Sigfrid Karlsson
Åhagen, avs. fr. L:a Björlida	Na	2^{1}	Staten, arr. Erland Pettersson
L:a Björlida	Nb	2^{1}	Staten, arr. J. Carlsson o. A. Johansson
Stora Björlida	Nc	1^{1}	Staten
Håcksviks S:n:			
Kölhult	D	1^{2}	Mandus E. Andersson
D:o	C	1^{3}	C. Johan Pettersson
Hålten f.d. Soldattorp till 1^{5} o 1^{7} Ararp	Bd	—	A.B. Oskarströms Skogsegendomar
Skärmo Västra	Oa	1^{7}	Staten
D:o	Ob	1^{11}	A.B. Oskarströms Skogsegendomar
Ararp Mellang.	Ac	2^{8}	D:o D:o
D:o	Ad o Be	2^{5}	D:o D:o
D:o	Ab	2^{7}	D:o D:o
Ararp Övreg.	A	1^{4}	John Hansson
D:o	Bb	1^{5}	A.B. Oskarströms Skogsegendomar
D:o	Aa	1^{6}	D:o D:o
D:o	Ba	1^{7}	D:o D:o
Hälteholm, avs fr. Ararp 1^{7}	Be	1^{1}	D:o D:o
			Summa

Sökande eller jämnställd med sökande	Ägofig N:r	Markens värde				Båtnad ge jordförbättringen		Andel i grävningskostnaden		Repartitionstal i %		Andel i förrättningskostnaden	
		före företaget		efter företaget						för grävningen	för förrättningen		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre
5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15.	16.	17.	18.
sök.	1-10, 63-65	230	95	1.616	93	1.385	98	812	80	2,09	1,96	41	89
״	66-76	367	10	1.150	50	783	40	458	90	1,18	1,11	23	72
״	37-62	1.406	35	4.888	–	3.481	65	2.045	62	5,26	4,94	105	58
״	77-79	681	70	3.766	35	3.084	65	1.812	27	4,66	4,37	93	40
	124-129	286	20	3.053	60	2.767	40	1.625	60	4,18	3,92	83	78
	130-138	675	–	6.457	–	5.782	–	3.395	10	8,73	8,19	175	04
	150-153	208	50	2.107	–	1.898	50	1.112	25	2,86	2,68	57	28
	154-171	427	05	1.997	50	1.570	45	921	69	2,37	2,22	47	45
	172-196 b	1.254	10	10.721	80	9.467	70	5.557	38	14,29	13,41	286	60
	199-227	1.272	20	13.276	–	12.003	80	7.046	87	18,12	17,00	363	33
sök.	11-27	543	80	2.051	20	1.507	40	882	60	2,27	2,13	45	52
״	28-36, 139-144	459	65	1.874	60	1.414	95	832	25	2,14	2,01	42	96
	145-149	55	75	188	25	132	50	77	78	0,20	0,19	4	06
	197-198	184	–	1.840	–	1.656	–	972	25	2,50	2,35	50	23
	233-239	230	50	2.551	–	2.320	50	1.361	15	3,50	3,28	70	10
	228-232	152	–	1.992	–	1.840	–	1.081	14	2,78	2,61	55	78
	240-247, 280-282	157	95	1.771	–	1.613	05	945	03	2,43	2,28	48	73
	248-251	48	05	657	50	603	45	353	90	0,91	0,85	18	17
	252-255	34	50	495	–	460	50	272	23	0,70	0,66	14	11
	256-263 b 272, 277-279	373	60	3.764	–	3.390	40	1.991	17	5,12	4,80	102	59
	264	7	50	125	–	117	50	70	–	0,18	0,17	3	63
	265-271 c 273-276 b	747	35	9.576	05	8.828	70	5.184	04	13,33	12,51	267	37
	283-291	166	95	298	65	131	70	77	78	0,20	0,19	4	06
		9.970	75	76.212	93	66.242	18	38.890	–	100.–		2.005	38
								Sept.			93,83		

1.	2.	3.	4.
			Samfällighet 2: avd. III:
Örsås socken			
Ågärde	I	1^{3}	Anders Nilsson
Bored (Dalheim)	J	—	Alfred Josefsson
Bored	K	1^{4}	Axel Larsson
			Summa

5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12	13.	14	15.	16.	17.	18.
								Trpt.			93,83	2.005	38
pök.	100–109	302	20	1.160	–	857	80	780	29	30,48	1,88	40	18
	110	49	50	99	–	49	50	45	05	1,76	0,11	2	35
	111–123	739	–	2.646	–	1.907	–	1.734	66	67,76	4,18	89	33
		1.090	70	3.905	–	2.814	30	2.560	–	100.–	100.–	2.137	24

Ågärde den 28 maj 1934

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande förrättningsman:

Tor Sillén

Biträdande gode män:

J. Aug. Johansson

Hj. Johansson.

71.

Kostnadsförslag.

Dagspris = 5.- kr.

Läge på nummer	Längd i meter	Arbete och fordran	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Kanalsträckan A-B-C:						
0–3+50	350	schaktning i sten och grus med spetten, kbm.	785	4.-	3.140	-		
		D:o i stenbl. grus "	70	2.50	175	-		
		sprängning av berg "	110	10.-	1.100	-		
3+50–15	997	schaktning i dyjord "	4.850	0.65	3.152	50		
		D:o i stenbl. grus "	65	2.50	162	50		
		D:o i sand "	1.250	0.90	1.125	-		
15–25	1.000	D:o i dyjord "	6.250	0.60	3.750	-		
		D:o i sand "	1.430	0.90	1.287	-		
25–37+50	1.250	D:o i dyjord "	6.220	0.50	3.110	-		
		D:o i sand "	2.660	0.90	2.394	-		
37+50–50	1.250	D:o i dyjord "	2.800	0.50	1.400	-		
		D:o i sand "	1.730	0.90	1.557	-		
		D:o i sand m. sten "	625	1.50	937	50		
50–56	600	D:o i dyjord "	1.950	0.50	975	-		
		D:o i sand "	520	0.90	468	-		
		D:o i sand m. sten "	270	1.50	405	-		
56–62+90	690	D:o i dyjord "	2.250	0.45	1.012	50		
		D:o i sand "	650	0.65	422	50	26.573	60
0+40		Ägobro av trä på stenlandfästen, vattenöppning = 3,10 m. enl. ritning			300	-		
38+18		Ägobro av trä på stenlandfästen, v.ö. = 4.10 m. enl. ritning			400	-	700	-
		Kronor					27.273	50
		Tillägg för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, fördämningar, m. m. c:a 15 % av förestående					4.055	95
		Kronor					31.329	45
		Trpt.					31.329	45

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Tr:pt.					31.329	45
		Lösen för Ararps såg och vattenfall			1.560	–		
		Jordersättningar enl. längden, Bil. litt. F			1.470	55	3.020	55
		S:a Kronor					34.360	–
		Kanalsträckan C–D:						
62+90–70	710	grävning i dyjord kbm	1.375	0.45	618	75		
		d:o i stenb. grus "	215	2.75	651	25		
		d:o i sand "	300	0.60	180	–		
70–77+40	740	d:o i dyjord "	2.000	0.45	900	–		
		d:o i stenb. grus "	400	2.75	1.100	–		
		d:o i sand "	140	0.60	84	–	3.534	–
65+38 73+8		Ägobroar av trä på stenlandfästen, l.ö. = 1.75 m. enl. ritning st.	2	200	400	–	400	–
		Kronor					3.934	–
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10% av föreg.					395	57
		Kronor					4.329	57
		Jordersättningar enl. längden, Bil. litt. F					210	49
		S:a Kronor					4.540	–
		Kanalsträckan C–E:						
77–80+50	350	grävning i dyjord kbm	680	0.40	272	–		
		d:o i sand med ngt. sten kbm	450	1.25	562	50		
		d:o i stenb. grus "	40	1.75	70	–		
80+50–83+7	297	d:o i dyjord "	430	0.40	172	–		
		d:o i stenb. grus "	540	1.75	945	–	2.021	50
80+60		Ägobro av trä enl. ritning					150	–
		Kronor					2.171	50
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10% av före-						
		Tr:pt.					2.171	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Trpt.				2.171	50
		stående				211	70
		Kronor				2.383	20
		jordersättningar, enl. längden				176	80
		S:a Kronor				2.560	–
		Sammandrag:					
		Kanalsträckan A-B-C				34.350	–
		D:o C-D				4.540	–
		D:o C-E				2.560	–
		Summa Kronor				41.450	–

Halmstad i mars 1934.
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör

Grävningslista.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anm.
	Meter					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kanalsträckan A-B-C:					
0	—	1.15	1.0	4.45	1:1.5	
0+25	25	2.65	〃	8.95	〃	
0+50	25	1.75	〃	6.25	〃	vid 0+45 fixp. = 5.63 m.
0+75	25	2.15	〃	7.45	〃	
1	25	2.50	3.10	i berg	〃	
1+25	25	2.40	〃	〃 〃	〃	
1+50	25	2.30	1.0	7.90	〃	
1+75	25	2.20	〃	7.60	〃	
2	25	2.75	〃	9.25	〃	
2+50	50	2.45	〃	8.35	〃	
3	50	2.30	〃	7.90	〃	
3+50	50	2.10	1.0 2.0	7.30 8.30	〃	
4	50	2.00	2.0	8.00	〃	
4+50	50	1.90	〃	7.70	〃	
4+80	30	1.90	〃	7.70	〃	
5	20	2.10	〃	8.30	〃	
5+12	12	2.00	〃	8.00	〃	
5+34	22	2.00	〃	8.00	〃	
5+60	26	2.05	〃	8.15	〃	
6	40	1.85	〃	7.55	〃	
6+50	50	2.10	〃	8.30	〃	
6+80	30	1.95	〃	7.85	〃	
7	20	2.05	〃	8.15	〃	
7+27	27	1.95	〃	7.85	〃	
7+50	23	1.80	〃	7.40	〃	
7+65	15	1.80	〃	7.40	〃	
7+88	23	1.90	〃	7.70	〃	
8	12	2.15	〃	8.45	〃	
8+15	15	2.00	〃	8.00	〃	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8+50	35	2.05	2.0	8.15	1:1.5	
8+94	44	1.85	〃	7.45	〃	
9	6	2.00	〃	8.00	〃	
9+8	8	2.00	〃	8.00	〃	
9+50	42	1.90	〃	7.70	〃	Fixp. = 5.84 m.
9+50	—	1.90	〃	7.70	〃	
a	1.80	2.00	〃	8.00	〃	
b	1.56	2.05	〃	8.15	〃	
14+60	24	1.90	〃	7.70	〃	
14+60	—	1.90	〃	7.70	〃	
15	40	2.00	〃	8.00	〃	
15+50	50	1.95	〃	7.85	〃	
15+67	17	1.90	〃	7.70	〃	
16	33	2.00	〃	8.00	〃	
16+16	16	1.95	〃	7.85	〃	
16+50	34	2.00	〃	8.00	〃	
16+83	33	2.00	〃	8.00	〃	
17	17	2.00	〃	8.00	〃	
17+50	50	2.10	〃	8.30	〃	
18	50	2.25	〃	8.75	〃	
18+50	50	2.30	〃	8.90	〃	
19	50	2.40	〃	9.20	〃	
19+50	50	2.10	〃	8.30	〃	
20	50	2.15	〃	8.45	〃	Fixp. = 5.87 m.
20+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
21	50	2.00	〃	8.00	〃	
21+50	50	1.95	〃	7.85	〃	
22	50	2.10	〃	8.30	〃	
22+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
23	50	2.15	〃	8.45	〃	
23+8	8	2.10	〃	8.30	〃	
23+50	42	2.10	〃	8.30	〃	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24	50	2.10	2.0	8.30	1:1.5	
24+50	50	2.15	〃	8.45	〃	
24+60	10	2.15	〃	8.45	〃	
25	40	2.10	〃	8.30	〃	
25+50	50	2.05	〃	8.15	〃	
26	50	2.05	〃	8.15	〃	
26+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
27	50	2.00	〃	8.00	〃	
27+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
28	50	2.00	〃	8.00	〃	
28+8	8	2.05	〃	8.15	〃	
28+50	42	2.00	〃	8.00	〃	
29	50	2.00	〃	8.00	〃	
29+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
29+68	18	2.00	〃	8.00	〃	
30	32	2.00	〃	8.00	〃	
30+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
31	50	1.90	〃	7.70	〃	
31+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
32	50	2.05	〃	8.15	〃	
32+50	50	2.20	〃	8.60	〃	
33	50	2.10	〃	8.30	〃	vid 33+8 djup. = 7.13 m.
33+50	50	2.10	〃	8.30	〃	
34	50	2.10	〃	8.30	〃	
34+50	50	2.15	〃	8.45	〃	
35	50	2.10	〃	8.30	〃	
35+50	50	2.25	〃	8.75	〃	
35+60	10	2.30	〃	8.90	〃	
35+80	20	2.30	〃	8.90	〃	
36	20	2.35	〃	9.05	〃	
36+50	50	2.30	〃	8.90	〃	
37	50	2.30	〃	8.90	〃	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
37+40	48	2.35	2.0	9.05	1:1.5	
37+50	2	2.35	〃	9.05	〃	
38	50	2.25	〃	8.76	〃	
38+40	40	2.35	〃	9.05	〃	
38+50	10	2.35	〃	9.05	〃	
39	50	2.50	〃	9.50	〃	
39+50	50	2.20	〃	8.60	〃	
40	50	2.20	〃	8.60	〃	
40+50	50	2.15	〃	8.45	〃	
41	50	2.20	〃	8.60	〃	
41+50	50	2.10	〃	8.30	〃	
42	50	2.25	〃	8.75	〃	
42+25	25	2.00	〃	8.00	〃	
42+50	25	2.00	〃	8.00	〃	
42+91	41	2.20	〃	8.60	〃	
43	9	2.20	〃	8.60	〃	
43+35	35	2.20	〃	8.60	〃	
43+50	15	2.45	〃	9.35	〃	
43+75	25	2.10	〃	8.30	〃	
44	25	2.10	〃	8.30	〃	
44+50	50	2.15	〃	8.45	〃	
45	50	2.10	〃	8.30	〃	
45+50	50	2.05	〃	8.15	〃	
46	50	2.05	〃	8.15	〃	
46+50	50	2.30	〃	8.90	〃	
47	50	2.00	〃	8.00	〃	vid 47+34 fixp. = 7.38 m.
47+50	50	2.05	〃	8.15	〃	
48	50	2.10	〃	8.30	〃	
48+50	50	1.85	〃	7.55	〃	
49	50	2.10	〃	8.30	〃	
49+50	50	2.05	〃	8.15	〃	
50	50	1.95	〃	7.85	〃	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50+50	50	1.85	2.0	7.55	1:1.5	
51	50	1.95	〃	7.85	〃	
51+50	50	1.95	〃	7.85	〃	
52	50	2.10	〃	8.30	〃	
52+50	50	1.90	〃	7.70	〃	
53	50	1.80	〃	7.40	〃	
53+50	50	2.15	〃	8.45	〃	
54	50	1.85	〃	7.55	〃	
54+50	50	2.00	〃	8.00	〃	
55	50	1.90	〃	7.70	〃	
55+50	50	1.80	〃	7.40	〃	
56	50	1.80	2.0 0.75	7.40 6.15	〃	
56+50	50	1.80	0.75	6.15	〃	
57	50	1.85	〃	6.30	〃	
57+50	50	1.80	〃	6.15	〃	
58	50	1.70	〃	5.85	〃	
58+50	50	1.85	〃	6.30	〃	
59	50	1.95	〃	6.60	〃	
59+9	9	1.95	〃	6.60	〃	
59+50	41	1.85	〃	6.30	〃	
60	50	1.95	〃	6.60	〃	
60+50	50	1.85	〃	6.30	〃	
60+87	37	1.85	〃	6.30	〃	
61	13	1.90	〃	6.45	〃	
61+50	50	2.05	〃	6.90	〃	
61+87	37	1.95	〃	6.60	〃	
62	13	1.95	〃	6.60	〃	
62+50	50	2.10	〃	7.05	〃	
62+90	40	1.95	〃	6.60	〃	
	Kanalsträckan C-D:					
62+90	—	1.95	0.5	5.38	1:1.25	
63	10	1.75	〃	4.88	〃	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63+50	50	1.50	0.5	4.25	1:1.25	
64	50	1.85	〃	5.13	〃	
64+50	50	1.85	〃	5.13	〃	
65	50	2.05	〃	5.63	〃	
65+50	50	2.00	〃	5.50	〃	
66	50	1.80	〃	5.00	〃	
66+50	50	1.80	〃	5.00	〃	
67	50	1.90	〃	5.25	〃	
67+50	50	1.80	〃	5.00	〃	
68	50	1.80	〃	5.00	〃	
68+50	50	1.60	〃	4.50	〃	
69	50	1.85	〃	5.13	〃	
69+32	32	1.75	〃	4.88	〃	
69+50	18	1.75	〃	4.88	〃	
70	50	1.75	〃	4.88	〃	
70+50	50	1.80	〃	5.00	〃	
71	50	1.70	〃	4.75	〃	
71+50	50	1.75	〃	4.88	〃	
72	50	1.85	〃	5.13	〃	
72+50	50	1.85	〃	5.13	〃	
73	50	1.80	〃	5.00	〃	
73+50	50	1.75	〃	4.88	〃	
74	50	1.70	〃	4.75	〃	
74+29	29	1.80	〃	5.00	〃	
74+50	21	1.85	〃	5.13	〃	
74+67	17	1.70	〃	4.75	〃	
75	33	1.70	〃	4.75	〃	
75+26	26	1.65	〃	4.63	〃	
75+50	24	1.80	〃	5.00	〃	
76	50	1.70	〃	4.75	〃	
76+29	29	1.80	〃	5.00	〃	
76+50	21	1.85	〃	5.13	〃	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
77a	50	1.35	0.5	3.88	1:1.25	
77+40	40	1.00	〃	3.00	〃	
Kanalsträckan C–E:						
77	—	1.95	0.75	6.60	1:1.5	
77+50	50	1.75	〃	6.00	〃	
78	50	1.70	〃	5.85	〃	
78+50	50	1.70	〃	5.85	〃	
79	50	1.65	〃	5.70	〃	
79+50	50	1.60	〃	5.55	〃	vid 79+68 fup. = 8.04 m
80	50	1.80	〃	6.15	〃	
80+50	50	1.80	0.75 0.50	6.15 5.90	〃	
81	50	1.70	0.30	5.60	〃	
81+50	50	1.70	〃	5.60	〃	
82	50	1.75	〃	5.75	〃	
82+50	50	1.80	〃	5.90	〃	
83	50	1.60	〃	5.30	〃	
83+47	47	1.70	〃	5.60	〃	

Halmstad i maj 1934
Hjalmar Grönvall

Jordersättningslängd. Bil. litt. J.

Litt. å kartan	Jordreg.	Hemmans och ägares namn.	Areal i ar	Pris per ar i Kr.	Ersättning Kr.	Summa ersättning Kr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dikessträckan C–D				
F	1^3	Holm Agrin Andersson	2.–	0.75	1.50	
			4.60	8.–	36.80	
			0.35	2.–	0.70	
			0.35	6.–	2.10	41.10
G	1^2	Holm Aron Andersson				
			4.45	10.–	44.50	
			0.35	6.–	2.10	
			1.90	9.–	17.10	63.70
E	1^4	Holm Josefsson				
			0.25	9.–	2.25	
			1.75	10.–	17.50	19.80
H	1^2	Ågårde Mårten Andersson				
			0.40	10.–	4.–	
			2.25	4.–	9.–	
			1.85	9.–	16.65	29.65
D	1^2	Köphult Magnus Andersson				
			3.60	8.–	28.80	
			1.20	0.70	0.84	
			0.50	6.–	3.–	
			1.80	10.–	18.–	50.64
C	1^3	Köphult C. Johan Pettersson				
			0.5	10.–	5.–	
			0.2	3.–	0.60	5.60
		Summa jordersättning för C–D				210.49

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dikessträckan B-C				
K	1^4	Borred Axel Larsson	10.45	8.-	83.60	83.60
C	1^3	Köphult C. Johan Pettersson	5.75	5.-	28.75	28.75
Bf	läg.^{2}	Hölteholm N:o 1 A. B. Oskarströms Skogsegendomar	1.50	0.70	1.05	1.05
Be	2^5	Ararp D:sma	0.60	0.50	0.30	0.30
Nc	1^1	Björlida Stora Staten	12.60	8.-	100.80	100.80
2	1^5	Borred Staten, arr. Johan Tolin	10.75	8.-	86.-	86.-
Na	läg.^{2}	Åhagen Staten, arr. Erland Pettersson	4.10	8.-	32.80	32.80
			0.40	6.-	2.40	35.20
		Summa jordersättning för B-C				335.70
		Kanalsträckan A-B				
Nb	2^1	L:a Björlida Kronopark, staten, arr. Johan Carlsson och Arvid Johansson	24.80	8.-	198.40	198.40
Oa	läg.^{17}	Skärena Västra Staten	24.65	8.-	197.20	197.20
Nc	1^1	Björlida Stora Staten	0.95	6.-	5.70	
			35.40	8.-	283.20	288.90
Ob	1^{11}	Skärena Västra A. B. Oskarströms Skogsegendomar	16.85	8.-	134.80	134.80
Ad	2^5	Ararp Mellang. D:sma	16.45	8.-	131.60	131.60
Bb	1^5	Ararp Övreg. D:sma	14.50	8.-	116.-	116.-
Ba	1^7	D:o D:o D:sma	6.90	8.-	55.20	
			2.55	5.-	12.75	67.95
		Summa jordersättning för A-B				1134.85
		Sidodiket C-E				
K	1^4	Borred Axel Larsson	2.50	8.-	20.-	
			0.90	9.-	8.10	
			10.05	10.-	100.50	
			3.45	6.-	20.70	149.30
H	1^2	Ågärde Mårten Andersson	1.15	9.-	10.35	10.35
I	1^3	D:o Anders Nilsson	0.95	9.-	8.55	
			0.20	10.-	2.-	
			1.10	6.-	6.60	17.15
		Summa jordersättning för C-E				176.80

Halm –

stad i april 1934
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Förestående 83 sidor avskrifter
vidimeras
ex officio
Hj. Grönwall

239/35

DIARIE N:r 20896
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1936

BEVIS

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1935 angående det företag för nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till

HOLM,KÖLJHULT m.fl.
i
Örsås och Håcksviks socknar
av
ÄLVSBORGS LÄN

Planen,upprättad vid laga syneförrättning åren 1932-1934,ännu icke fastställd.

Styrelsens ordf. Mårten Andersson Ågärde pr Axelfors

Besiktningen av företaget verkställdes av förste assistenten Erik Arosenius den 12 juni 1935. Härvid befanns att av i förslaget ingående arbeten allenast sträckan 0-3+50 kommit till utförande samt att å sträckan 0+15-2+31 fast berg påträffats omfattande en kubikmassa av omkring 305 kubikmeter utöver vad som i kostnadsförslaget angivits.

Halmstad den 8 juli 1935.

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. 1
STÄMPEL EN KRONA STÄMPEL
1 KR. 1

Stämpel En krona.

15/6

Fastighetsförteckning vid nygrävning av Stång-ån inom Örs-ås och Håcksviks socknar, Kinds härad och Älvsborgs län, till vilka lån ur statens avdikningslånefond sökes:

Håcksviks socken:

D Köphult 1² 1/8 mtl. – Amandus Andersson.

Halmstad i Oktober 1934

Coll/m

Hjalmar Grönwall

1936 den 13 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Holm, Köljhult m.fl. i Örsås och Håcksviks socken av Älvsborgs län.

Lån 570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Litt.	Mantal	Registernummer	Ägare
Håcksviks socken.				
Köljhult	D	1/8	1^2	Amandus Andersson

Stockholm den 13 november 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

239/35

DIARIE N:r 19346
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 april 1937, angående det företag för nygrävning av STÅNGÅN för torrläggning av mark till

HOLM, KÖLJHULT m.fl.
i
Örsås och Håcksviks socknar
av
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 570 kronor.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15.850 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 november 1936.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordf.: Kronojägaren Gustav Johansson Bullsäng
Axelfors.

Aktförvarare: hem.äg. Mårten Andersson Ågärde
Axelfors

Besiktningen verkställdes av 1:ste assistenten Erik Arosenius den 24 och 25 augusti 1937. Därvid befunnos följande arbeten ännu icke vara utförda.

	Ber. kostnad	
av sträckan A-B-C-D återstår sträckan 70-77+40	2.290	kronor
ägobro vid 63+58	210	"
flyttnin av vallar samt föreskriven fylln.	800	"
	3.300	kronor

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna á-priser till omkring

	kronor	36.622:44
Härtill kommer förrättningskostnad	"	2.544:69
	Summa kronor	39.167:13

motsvarande omkring 92,4 % av hela den beräknade kostnaden 42.365:13

kronor.

Halmstad den 21 oktober 1937.

Berger

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel En krona.

D. N:r
19346/37.

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nygrävning av Stångån för torrläggning av mark till Holm, Köljhult m.fl. i Örsås och Håcksviks socknar av

Älvsborgs län

Arb. plan: 15/6 1935

Kontrakt: 13/11 1936

Fullbordas: 1/9 1939

Lån: 570 kronor

Statsbidrag: 15.850 kronor

Beräkn. kostnad: 42.367:13 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 13/11 1936 av lån: 200 kr.

av statsbidrag: 5.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. A.Welin-Berger den 24-25/8 1937

39.167:13 kr. = c:a 92,4%.

0,80 · 570 · 450
200
250

Räkenskapssammandrag.

0,80 · 15850 = 12700
5300
7400

Ordf. i arb. styrelsen Kronojägaren Gust. Ad. Johansson
~~Lantbrukaren Mårten Andersson,~~

~~Enda intressent~~ ~~Bullsäng, Axelfors.~~

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 250 kr.

av statsbidrag 7400 kr.

Stockholm den 17/11 1937

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Till Statens lantbruksingenjör Herr A. C. Eklin-Berger

De brister som förelågo vid avsyningen av Stångån den 22 och 23/11 1937, äro nu avhjälpta, med undantag av den gamla åfårans igenfyllande vid Boared 1^5 och Holm 1^3. För detta arbetes fullgörande ansvara resp. jordägare.

Och hoppas nu undertecknad arbetsstyrelse att snarast möjligt kunna erhålla avsyningsintyget så att entreprenörens innestående del av entreprenadsumman kan utbetalas.

Agerde den 29/11 1937

John Hansson
Aron Häckesvik
Aron Andersson
Mårten Andersson

Gustaf Johansson
A. Nilsson
För A/Bol. Oskarshamns Skogsegendomar.
M. Lundin.

Specifikation

över

kostnader för Stångåns regleringsföretag.

Ver.nr.			
1	Statens lantbruksingeniör,undersökningskostnad		1.873:34 kr.
	Arbetskostnader		
2	Entreprenör E.Johansson,Forsheda	646:-	
3	" " "	610:-	
4	" " "	1.000:-	
5	" " "	500:-	
6	" " "	1.400:-	
7	" " "	1.000:-	
8	" " "	2.000:-	
9	" " "	800:-	
10	" " "	600:-	
11	" " "	300:-	
12	" " "	1.000:-	
13	" " "	1.500:-	
14	" " "	1.200:-	
15	" " "	1.300:-	
16	" " "	200:-	
17	" " "	1.300:-	
18	" " "	1.300:-	
19	" " "	1.000:-	
20	" " "	200:-	
21	" " "	500:-	
22	" " "	1.400:-	
23	" " "	1.500:-	
24	" " "	1.200:-	
25	" " "	1.000:-	
26	" " "	5.544:-	
	Entreprenörens fordran enl.kontrakt	1.000:-	30.000:- ✓ kr.
		Transport	31.873:34 ✓ kr.

Ver.nr.			Transport ✓ 31.873:34 kr.
	Lösen för Ararps sågfall		
27	L. Hedberg	335:- kr.	
28	Karl Johansson	335:-	
29	Frans Larsson	85:-	
30	AB Oskarströms Skogsegendomar	1.095:-	
31	Lösen av handlingar	2:75	1.852:75 ✓ "
	Kostnader för syner, besiktningar m.m.		
32	Annonskostnad	67:65 kr.	
33	"	5:30	
34	Resekostnad	3:-	
35	Material	6:-	
36	Hantlangningskostnad	10:-	
37	Lösen av handlingar	109:76	
38	Kopiering av kartor	10:-	
39	Lösen av handlingar	20:95	
40	Synekostnad	49:72	
41	Lösen av handlingar	303:87	
42	Synekostnad	27:-	
43	"	8:65	
44	"	2:-	
45	"	7:-	
46	"	27:-	
47	"	7:-	
48	"	27:-	
49	"	6:-	
50	"	21:-	
51	Ränta å lån	82:97	
52	"	105:-	
53	"	39:-	
54	Arvode	50:-	
55	"	100:-	
56	"	50:-	
57	"	100:-	
58	"	100:-	
59	Lokalhyra	50:-	
	Transport	1.395:87 ✓	✓ 33.726:09 kr.

Ver.nr.		Transport	1.395:87 ✓	33.726:09 ✓ kr.
60	Arvode		100:-	
61	"		100:-	
62	"		100:-	
63	"		100:-	
64	Inköp av kassabok		2:40	1.798:27 ✓
	Jordersättning enl. längden			230:32
			Summa	35.754:68 ✓ kr.

Ararp, Håcksvik den 10 februari 1938.

Att ovanstående summor verkligt äro utbetalda med undantag av de 1.000 kr. som resterar på entreprenörens arbetsersättning intygas härmed. Avskriftens överensstämmer

John Hansson
arbetsstyrelsens ordf.

Best. A. Johansson
Kassör.

Godk. 22/2 38   239/35

protokoll handl. infordr.

DIARIE N:r 22684
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1937

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 april 1937 angående det företag för nygrävning av STÅNGÅN för torrläggning av mark till

HOLM, KÖLJHULT m.fl.
i
Örsås och Håcksviks socknar
av
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15.850 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 570 kronor.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 13 november 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordf.: Kronojägaren Gustav Johansson   Ågärde
Axelfors

Aktförvarare: hem.äg. Mårten Andersson   Ågärde
Axelfors

Avsyningen av företaget verkställdes av 1:ste assistenten Erik Arosenius den 22 och 23 november 1937. Därvid befunnos en del smärre brister vidlåda de utförda arbetena såsom uppgrundning, flyttning av jordvallar, stensättning vid bro o.d. varjämte i synehandlingarna föreskriven igenfyllning av gamla årännan icke blivit helt utförd. Vid det förhållandet att sistnämnda arbete icke upptagits i företagets kostnader och sålunde ej heller torde ingå i det arbete, vartill statsunderstöd beviljats och härjämte företagets styrelse i skrivelse intygat att de vid avsyningen påtalade bristerna i övrigt blivit avhjälpta, får undertecknad tillstyrka att förhållandet i fråga om den gamla årännans igenfyllande icke må utgöra hinder för utbekommande av till företaget beviljat statsunderstöd.

Halmstad den 2 december 1937.

Statens lantbruksingenjör.