



Akt nr:

P-E1a-0635

AU\$P-E1a-0635

Pab.

377

318

35

P

1*0635

DIARIE Nr 27858
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEG. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Svederna Västra, Stussbäcken
m.fl. i Långareds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 h. b. 1 h. b.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenjuhundratio (1.710)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundranittio
(1.490)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid synförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
han undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ysta Svederna den 15 November 1935.
Omandus Johansson ägare till 83/400 mt. 1/2 Svederna
Gustaf Palm. ägare till 48/250 mt. Skumbäckens
Ovan Andersson ägare till 213/1000 mt. Fiskegården

Att O. Johansson i Ysta Svederna
G. Palm i Skumbäcken o. Ovan Andersson Fiskegården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Johan Lindqvist
Adress Ljöbo Kuarnabo

Erik Almqvist
Adress Nydree Kuarnabo

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0635

27328

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
VÄSTRA SVEDERNA, STUSSBÄCKEN och
SÄCKEGÅRDE samt lägenheterna KÄMPABO
och TEGELBERGA i Långareds socken,
Älvsborgs län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 oktober 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 21 oktober 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Markson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svederna Västra, Stussbäcken och Säckegårde samt lägenheterna Kämpabo och Tegelberga i Långareds socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Samtliga delägare i företaget äro bidrags- och lånesökande.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget väster om sjön Anten och c:a 1 kilometer nordost ut från Kvarnabo hållplats å Västergötland-Göteborgs järnväg.

B e s k a f f e n h e t: Större delen av området brukas såsom åker och utgöres jordmånen å denna av 0,2-0,3 m. mylla eller 0,3- 2,0 m. torvjord på sand och lera. Övrig mark består dels av torvjord 0,5-1,5 m. djup dels av stenbunden mark. På grund av högt grundvatten, vilket först efter avloppets förstoring kan bliva föremål för avsänkning till ändamålsenligt djup, kan jordens fulla alstringsförmåga icke bliva utnyttjad.

A r e a l: Den i torrlägningshänseende berörda marken innefattar

8,581 hektar åker

2,382 " odl.mark

0,455 " annan mark

tillhopa 11,418 "

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag

till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande ha-
va besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 3612:- kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring, vägtrummers och broars ombyggnad samt ersättning för intrång har beräknats till 2850:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet bestämd till 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning samt för utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig sammanlagt till 3230:76 kronor och utgör förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{3230:76}{3612:-} = 0,90$. I avseende till detta relativtal och därtill knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot 46,50 % av kostnaden, utgörande i jämnat tal 1500:- kronor. Till den del av kostnaden, som återstår sedan bidraget frånräknats totalkostnaden, vilken återstod utgör i jämnat tal 1730:- kronor och understiger 70 % av båtnadsvärdet lär lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:
Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas

fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift
av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och
profilritning i två blad. Göteborg den 7 juni 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	2850:-
----------------------	--------	--------

Syneförrättningen, enligt räkning	"	317:48
-----------------------------------	---	--------

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning "		<u>63:28</u>
--	--	--------------

Summa kronor	3230:76
--------------	---------

Göteborg den 7 juni 1935.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 3230 kronor 76 öre, varav å lånesökandenas andel 3184 kro-
nor 56 öre, sedan därav från delaktighet i lånet utesluts fastigheten
Kämpabo 1. Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl Lantbrukstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Svederna Västra, Stussbäcken och Säckegårde samt Kämpabo och Tegelberga i Långareds socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Svederna Västra	² 2	83/400	mtl.	Ägare: Amandus Johansson.
Stussbäcken	⁵ 1	39/250	" "	: Gustav Palm.
Säckegårde	⁴ 1	213/1000	" "	: Aron Andersson.
~~Kämpabo~~	¹ ~~1~~	~~avs.~~	~~" "~~	~~: Amandus Johansson.~~
Tegelberga	¹ 1	"	" "	: Svante Kilberg.

Göteborg den 7 juni 1935.

C.B. Carlson.

Strykning med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bestyrkas å tjänstens vägnar.
Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Svederna Västra, Stussbäcken och Säckegärde i Lång-
gareds socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 17 oktober 1934 i Svederna.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Albin Andersson i Sjöbäcken och

David Svensson i Loo, godemän;

Amandus Johansson, ägare till 83/400 mtl. Svederna Västra och

" lägenheten Kämpabo.

Gustav Palm, " " 39/250 mtl. Stussbäcken och

Svante Kihlberg, " " lägenheten Tegelberga

sökande till företaget samt

Aron Andersson, ägare till 213/1000 mtl. Säckegärde.

§ 2.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsrit-
ningar över det avlopp, om vars förstoring väckts fråga, företeddes
ävensom nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits
beroende av avloppet.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet vidgat och fördju-
pat på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till

deras fastigheter kunde ernås samt förpliktelse för var och en fastighetsägare att deltaga i kostnaderna.

För att marken till hans fastighet även skulle kunna erhålla möjlighet till nöjaktig torrläggning sade Aron Andersson i Säckegårde att han önskade förena sig med sökandena. Handling härom vart upprättad och undertecknad samt vidfogad protokollet.

Amandus Johansson i Svederna ifrågasatte anläggandet av täckt ledning över ägorna till sin fastighet i stället för att förstora det befintliga öppna avloppet, som upptagits i gränsen mellan åker och skogsmarken, under förmenande att kostnaderna skulle kunna nedbringas.

Mark till vidgning av det öppna avloppet utfäste sig fastighetsägarna att upplåta utan anspråk på ersättning under det att ersättning för det intrång schaktningsmassornas uppläggande förde med sig ansågs böra beräknas och utgivas.

Broar och trummor för vägar över avloppet menade sakägarna böra ombyggas på gemensam bekostnad med det bidrag som kunde finnas skäligt allt efter byggnadernas beskaffenhet.

§ 3.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning.

Efter slutförd undersökning tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort, kostnaden och båtnaden beräknats samt ersättningsfrågorna prövats, resultatet av dessa åtgärder skulle förelägg-

gas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Albin Andersson,

David Svensson.

§ 4.

Den 15 februari 1935 i Svederna.

Närvarande: förestående synemän och sakägarne:

Amandus Johansson i Svederna Västra,

Gustav Palm i Styssbäcken och

Aron Andersson i Säckegårde.

Förslag till vattenavloppens förstoring företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och till utlåtandet hörande längder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs

Amandus Johansson i Västra Svederna per Grävsnäs.

Åt samme Johansson uppdrogs att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Albin Andersson,

David Svensson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmålda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg, i landskansliet den 9 februari 1932. Axel von Sneidern.

E. Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i syfte att torrlägga av vatten besvärad mark till nedannämnda hemman och med följande ägare; allt i Långareds socken av Älvsborgs län:

Västra Svederna,	ägare Amandus Johansson,
Stussbäcken	" Gustav Palm,
Tegelberga,	" Svante Kihlberg.

V. Svederna pr. Grävsnäs den 3 december 1931.

Amandus Johansson, Gustaf Palm, Svante Kihlberg.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Västra Svederna, Stussbäcken och Tegelberga i Långareds socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Säckegärde i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Amandus Johansson i Västra Svederna onsdagen den 17 oktober 1934 kl. 11.15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 25 september 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Långareds församling den 25 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 29 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 29 september 1934 till:

Lantbrukaren Amandus Johansson,	Västra Svederna,	<u>Grävsnäs.</u>
" Gustav Palm,	Stussbäcken.	<u>Kvarnabo.</u>
Lägenhetsäg. Svante Kihlberg,	Tegelberga,	"
Lantbrukaren Aron Andersson,	Säckegärde,	"

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med syfte att vidga och

fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Västra Svederna, Kämpabo, Stussbäcken, Tegelberga och Säckegårde i Långareds socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Amandus Johansson i Västra Svederna fredagen den 15 februari 1935 kl. 11.15 f.m.

Göteborg den 24 januari 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Långareds församling den 24 januari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 29 januari 1935.

betygar: C.B. Carlson.

Med sökandena till det företag som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Svederna Västra, Stussbäcken m.fl. i Långareds socken förenar sig undertecknad jämlikt 10:58 vattenlagen i syfte att ernå möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till min fastighet 213/1000 mantal Säckegårde. Svederna den 17 oktober 1934.

Aron Andersson.

Att Aron Andersson i Säckegårde träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betygar

C.B. Carlson, Albin Andersson, David Svensson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västra Svederna, Stussbäcken och Säckegärde samt lägenheterna Kämpabo och Tegelberga i Långareds socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i sydvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman, stöter å ägor till Säckegärde till en från nordväst kommande bäck, som leder till sjön Anten, vilken sjö avböräas till Mjöرن och Säreån. Avloppet hör alltså till Vänern-Göta älvs vattenområde nr 108 sektionen 6/ Säreån.

Vid utträdet ur avvattningsområdet har förenämnda bäck att bortleda vattnet från ett omkring 1,3 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält som skogig och bergig mark. Med avseende härtill och till områdets topografiska gestaltning samt till nederbörds mängden i trakten kan den ordinära flodvattenmängden skattas till 0,2 kubikmeter och sommarmedelvattenmängden till 0,016 kubm. i sekunden, svarande mot en avrinning av 150 och 12 liter i sekunden respektive från varje kvadratkilometer i medeltal. Det till bäcken stötande avloppet från Västra Svederna och Stussbäcken tillrinner vatten från allenast 0,5 kvkm. till en uppskattad mängd av 0,075 kubm. vid flöden och 0,006 kubm. vid medelvattenföring.

Med ledning av dessa avrinningstal samt med beaktande av lutningsförhållanden och jordarter har förslag till bäckens och tilloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst

3:1000 för bäcken och minst 1:1000 för tilloppet, en bottenbredd av 0,30 meter samt sidolutning 1:1,25.

I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,5 meter och medelvattenmängden vid 0,15 - 0,20 meters vattendjup och erbjuder avloppet möjlighet till minst 1,0 meters täckdikning av fälten utmed samma. I stället för vidgning och fördjupning av den sträcka, som leder utmed skogsmarken inom ägorna till Svederna, Kämpabo och Stussbäcken, upptager förslaget anläggandet av täckt ledning av 7" och 6" tegelrör utmed sträckan ifråga och i lutning 0,2:100 för avvattning av åker och odlingsfälten inom Svederna och Kämpabo.

För att ingen skadlig dämning skall uppträda i avloppet erfordras att trummor och broar för vägar över avloppet erhålla ett genomlopp för vattnet om minst 0,8 x 0,8 meter i bäcken och 0,6 x 0,6 m. i tilloppet.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är den till förstoring ifrågakommande avloppssträckan till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E och sträckan med täckt ledning med E-F, vilka beteckningar återfinnas på motsvarande ställen å profilritningarna över loppets sträckning. Å dessa ritningar äro även föreslagna bottenlägen och lutningar angivna.

Sedan uppskattning av den mark, som i torrlägningshänseende fun-

nits beroende av meromnämnda avlopp, ägt rum, ^{har} båtnaden för samma mark genom avloppets förstoring enligt det upprättade förslaget beräknats i överensstämmelse med de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen. Värdet av båtnaden har införts i en detta utlåtande vidfogad längd, som jämväl upptager areal och ägobeskrivning samt värdet av marken före och efter företaget.

Vid det förhållandet att sträckan genom lägenheten Tegelberga har en starkare lutning än sträckorna nedan och ovan om ägorna till denna lägenhet samt erbjuder möjlighet till torrläggning av marken ovanför lägenheten utan arbete i avloppet nedanför densamma, har undersökning jämlikt 7:24 vattenlagen ansetts påkallad. Denna undersökning har givit till resultat att arbetena för beredande av torrläggning för marken utmed sträckan D-E-F kunna ske för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden för denna mark än vad arbetena för torrläggning av marken utmed sträckan A-B-C-D betinga relativt för marken utmed denna sträcka. På grund härav hänföres marken utmed sträckan A-B-C-D, ägofigurerna 38-40, 42-45, 48-55, till en avdelning med sträckan A-B-C som arbetsobjekt och marken utmed sträckan D-E-F, figurerna 1-12a, 15-33, 36, 37, 41, till en annan avdelning med sträckan C-D-E-F som arbetsföremål. I kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna deltaga ägarne till den mark, som hänförts till avdelningen ifråga, i förhållande till båtnaden för denna mark, sådant värdet av denna båtnad bli-

vit uträknad i förenämnda längd. De enligt denna grund uträknade andelar-
ne i den beräknade kostnaden för arbetena inom avdelningarne sammanföras
till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela
företaget, vilken anpart skall ligga till grund för deltagandet i den
verkliga kostnaden för företaget. I upprättad och detta utlåtande vidfo-
gad kostnadsfördelningslängd är nämnda beräkning utförd och den relati-
va delaktigheten jämväl för varje fastighet uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings-, sprängnings- och
upplägningskostnad, kostnaden för ombyggnad av broar och trummor för
vägar och överfarter till den del denna kostnad icke enligt nedan faller
på byggnadens ägare samt ersättning för intrång.

Enär de befintliga vägtrummorna och broarna äro sändelse brist-
fälliga måste en ombyggnad hava till följd en väsentlig minskning av
kostnaden för underhållet, vid vilket förhållande byggnadernas ägare
äro jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med
belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp
skattas till hälften av denna kostnad.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersätt-
ning med skäligen ansedda 0,30 kronor för varje till uppschaktning kom-
mande kubikmeter sand, lera och sten samt 0,20 kronor för torvjord, som
upplägges på åker, äng eller betesmark. För uppläggning på skogsmark gäl-
das ingen ersättning. För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet
ifråga utgår ingen ersättning, sedan vederbörande fastighetsägare förkla-

rat sig icke hava anspråk i detta avseende. De tillerkända ersättningarna finnas uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den för deltagandet i kostnaderna för företaget ovan stadgade grunden.

Underhållet av avloppet och rensningar av brunnarne bestrides även enligt grunden för deltagandet i företaget. Trummer och broar underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och med förstärkning om så erfordras;

att den täckta ledningen utgöres av välbrända tegelrör av oklanderlig form och brunnarne av genomborrade cementrör om minst 45 cm. invändig diameter, nedförda minst 50 cm. under ledningen och försedda med lock av tjärad plank, av vilket material, hopfogat till trumma av minst 150 cm. längd, jämväl ögat bör utgöras samt att ögat förses med galler och avloppet med stensättning invid ögat och på sätt ritning utvisar;

att trummorna uppföras av kilad sten i gott förband och med stensättning i avloppet å ömse sidor med minst 30 cm. tjock sten;

att gavel- eller frontmurarna få samma riktning som vägens, för vilken trumman anlägges;

att bro av trä bygges av friskt virke;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor och på egen bekostnad samt

att åverkan av betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighets-
ägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att
komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
skrivna dag. Svederna den 15 februari 1935.

C.B. Carlson,

David Svensson,

Albin Andersson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Svederna Västra	2 ² 2	83/400		<u>Amandus Johansson.</u> 1 betesmark, stenig, 0,2 m. mylla på sand 2 " stenb. 0,2-0,3m. " " ö lera 3 åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö lera 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 " " " " " 8 " " " " " 9 " 0,2-0,6m. mylla ö torvj. på " " 10 " " " " " " 11 " " " " " " 12 odlm. 0,5-1,5m. torvj. någorl. mylnad på 13 väg 14 avlopp Summa
Kämpabo	1 ¹ 1	avs.		<u>Amandus Johansson.</u> 12a odlm. 0,5-1,5m. torvj. någorl. multn. på sand och lera 12b betesm. stenig, 0,2m. mylla på sand Summa
Stussbäcken	1 ⁵ 1	39/250		<u>Gustav Palm.</u> 15 åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera 16 " " " " " 17 " " " " " 18 " " " " " 19 " " " " " 20 " " " " " 21 " " " " " 22 " " " " " 23 " 0,3-0,5 m. torvmylla " " " 24 " " " " " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			19,2					550	105	60	600	115	20		9	60
			14,0					600	84	-	700	98	-		14	-
	25,0							1100	275	-	1400	350	-		750	-
	16,2							850	137	70	"	226	80		89	10
	15,5							800	124	-	"	217	-		93	-
	15,3							"	122	40	"	214	20		91	80
	15,0							850	127	50	"	210	-		82	50
	16,0							900	144	-	"	224	-		80	-
	17,3							700	121	10	1300	224	90		103	80
	10,0							"	70	-	"	130	-		60	-
	10,0							"	70		"	130	-		60	-
			60,3					500	301	50	800	482	40		180	90
							03,5									
							06,0									
1	40,3		93,5				09,5		1682	80		2622	50		939	70
			27,2					600	163	20	800	217	60		54	40
			02,2					550	12	10	600	13	20		1	10
			29,4						175	30		230	80		55	50
	06,3							750	47	25	1200	75	60		28	35
	35,5							900	319	50	1300	461	50		142	-
	06,0							800	48	-	"	78	-		30	-
	30,5							900	274	50	1400	427	-		152	50
	16,7							800	133	30	"	233	80		100	20
	11,0							"	88	-	"	154	-		66	-
	10,0							"	80	-	"	140	-		60	-
	22,7							"	181	60	"	317	80		136	20
	26,5							"	212	-	1300	344	50		132	50
	22,5							850	191	25	"	292	50		101	25
1	87,7								1575	70		2524	70		949	-

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tegelberga	1	avs.		överfört
			25	åker, 1,0-1,5 m. torvjord på sand ö lera
			26	" " " " "
			27	" 0,3-1,2 m. " " "
			28	odlm. 1,0-1,5 m. " " "
			29	mosse, uttagen.
			30	trädbev. mark
			31	betesm. ngt. stenb. 0,15-0,2m. mylla på sand ö lera
			31a	" " " " " " "
			32	trädbev. mark
			33	betesm., stenb. 0,2-0,3m. " " "
			34	väg
			35	avlopp
				S u m m a
				<u>Svante Kihlberg.</u>
			36	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera
			37	betesm. stenig
Säckegårde	4 1	213 1000	38	åker, 1,0-1,5 m. torvjord på " " "
			39	" " " " " "
			40	" " " " " "
			41	" stenb. 0,3-0,4m. mylla på " " "
			42	" ngt." 0,3-0,5 m. " " " "
			43	" 0,7-0,8 m. torvjord " " "
			44	" " " " " "
			45	" " " " " "
			46	väg
			47	avlopp
				S u m m a
				<u>Aron Andersson.</u>
			48	åker, 1,0-1,5 m. torvj. på sand och lera
			49	betesm. stenb.
			50	åker, 0,5-1,0 m. " " " "
			51	" > 2,0 m. " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	87,7								1575	70		2524	70	949	-	
	15,2							1000	152	-	1200	182	40	30	40	
	33,0							"	330	-	"	396	-	66	-	
	63,0							950	598	50	"	756	-	157	50	
		64,0						850	544	-	1000	640	-	96	-	
				30,0				50	15	-	100	30	-	15	-	
				03,5				280	9	80	300	10	50		70	
		16,0						450	72	-	500	80	-	8	-	
		10,0						"	45	-	"	50	-	5	-	
				12,0				270	32	40	300	36	-	3	60	
		12,3						500	61	50	600	73	80	12	30	
						06,4										
						13,5										
2	98,9	1	02,3	45,5		19,9			3435	90		4779	40	1343	50	
	06,0							1000	60	-	1300	78	-	18	-	
		10,0						500	50	-	600	60	-	10	-	
	10,2							800	81	60	1200	122	40	40	80	
	08,0							"	64	-	"	96	-	32	-	
	13,0							"	104	-	"	156	-	52	-	
	05,0							"	40	-	"	60		20	-	
	05,7							"	45	60	"	68	40	22	80	
	10,5							850	89	25	1300	136	50	47	25	
	04,0							900	36	-	"	52	-	16	-	
	05,7							"	51	30	"	74	10	22	80	
						00,8										
						05,7										
	68,1	10,0				06,5			621	75		903	40	281	65	
	25,6							950	243	20	1200	307	20	64	-	
		03,0						400	12	-	600	18	-	6	-	
	04,6							900	41	40	1200	55	20	13	80	
	81,5							"	733	50	"	978	-	244	50	
1	11,7	03,0							1030	10		1358	40	328	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföres
			52	åker, > 2,0 m. torvjord på sand och lera
			53	" 0,5-1,5 m. " " "
			54	" 0,3-0,4 m. mylla på " " "
			55	" " " " " "
			56	väg
			57	"
			58	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Svederna Västra	2	83/400	1-14	Amandus Johansson
Kämpabo	1	avs.	12a-12b	" "
Stussbäcken	5	39/250	15-35	Gustav Palm
Tegelberga	1	avs.	36-47	Svante Kilberg
Säckegårde	4	213		
	1	1000	48-58	Aron Andersson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	11,7		03,0						1030	10		1358	40	328	30	
	94,5							850	803	25	1100	1039	50	236	25	
1	13,0							950	1073	50	1300	1469	-	395	50	
	12,3							1300	159	90	1400	172	20	12	30	
	19,3							"	250	90	"	270	20	19	30	
							03,0									
							02,8									
							11,7									
3	50,8		03,0						3317	65		4309	30	991	65	
1	40,3		93,5				09,5		1682	80		2622	50	939	70	
			29,4						175	30		230	80	55	50	
2	98,9	1	02,3		45,5		19,9		3435	90		4779	40	1343	50	
	68,1		10,0				06,5		621	75		903	40	281	65	
3	50,8		03,0				17,5		3317	65		4309	30	991	65	
8	58,1	2	38,2		45,5		53,4		9233	40		12845	40	3612	-	
Svederna den 15 februari 1935.																
C.B. Carlson, David Svensson, Albin Andersson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Sveder-
na Västra, Stussbäcken och Säckegårde samt lägenheterna Kämpabo och Te-
gelberga i Långareds socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>								
9-8+50	50	Lera med sten och rötter kubm.	15	2,00	30	-		
		Berg, mkt. skrovligt "	5	15,00	75	-	105 -	
8+50-7+50	100	" " "	6	15,00	90	-		
		" " "	5	12,00	60	-		
		Lera med ngt. sten "	130	0,80	104	-		
		" " "	60	1,25	75	-	329 -	
7+50-5+50	200	" "	30	0,65	19	50		
		Torvjord "	380	0,50	190	-	209 50	
Ombyggnad av trumman vid 8+35 m. med 0,6 x 0,6 m. vattenlopp och 3,5 m. längd, enl. ritning; beräknad kostnad 170:- kr., varav hälften på företaget st. 1 85 -								
Ombyggnad av trumman vid 8+5 m. 0,6 x 0,6 x 5,0 m., enl. ritning; beräknad kostnad 220:- kr., varav hälften på företaget st. 1 110 -								
Ombyggnad av bron för överfart vid 7+50 m. 3,0 m. bred körbana, enl. ritning; beräknad kost- nad 50:- kr., varav hälften på företaget st. 1 25 - 220 -								
Ersättning för intrång enligt utlåtande och längd kubm. 250 0,30 75 - " 380 0,20 76 - 151 -								
För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden 85 50								
S u m m a 1100 -								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppsströkan C-D-E-F.</u>				
5+50-4	150	Torvjord kubm.	40	0,50	20 -	
		Lera, sandig med mkt. sten "	50	2,00	100 -	
		" " " " "	100	1,25	125 -	
		" " " " "	30	0,70	21 -	
		Berg "	3	15,00	45 -	311 -
4-2+50	150	Lera, sandig, fast "	360	0,65	234 -	
2+50-1+30	120	" " " " "	330	0,80	264 -	498 -
1+30-0	130	Grävning, läggning av led- ning samt jordpåfyllning 1m.	130	1,00	130 -	
		Tegelrör med transport 7"st.	100	0,40	40 -	
		" " " 6" "	330	0,30	99 -	
		Brunnar av cementrör 45 cm. enl. ritning med lock av tjä- rad plank st.	2	40,00	80 -	
		Öga av tjärad plank samt stensättning, enl. ritning st.	1		15 -	364 -
		Ombyggnad av bro till sten- trumma för ågoväg vid 4+48n. 0,6 x 0,6 x 3,5 m. enl. rit- ning; beräknad kostnad 170:- kr., varav hälften på företa- get st.	1		85 -	
		Ombyggnad av trumman vid 3+60m. 0,6 x 0,6 x 3,5 m. enl. ritning; beräknad kostnad 170:- kr., varav hälften på företaget st.	1		85 -	170 -
		Ersättning för intrång enl. utlåtande och längd kubm.	40	0,20	8 -	
		" " "	180	0,30	54 -	62 -
		" " "	690	0,30		207 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbets- kostnaden				138 -
		<u>S u m m a</u>				1750 -

S a m m a n d r a g.

Avloppssträcken A-B-C	1100:-	kronor.
" C-D-E-F	<u>1750:-</u>	" .
Summa	2850:-	"

Svederna den 15 februari 1935.

C.B. Carlson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för terrällägning av mark hörande till hemmanen Svederna Västra, Stussbäcken och Säckegärde samt lägenheterna Kämpabo och Tegelberga i Långareds socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ersättning			
				ku- bik- me- ter	å kr.	kr.	ö.
Svederna Västra	2	$\frac{83}{400}$	Amandus Johansson	-	-	-	
Kämpabo	1	avs.	" "	-	-	-	
Stussbäcken	5 1	$\frac{39}{250}$	Gustav Palm	690	0,30	207	-
Tegelberga	1 1	avs.	Svante Kihlberg	40 180	0,20 0,30	62	-
Säckegärde	4 1	$\frac{213}{1000}$	Aron Andersson	250 380	0,30 0,20	151	-
S u m m a						420	-

Svederna Västra den 15 februari 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Ägo- figu- rer.	Båt- nad.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verk- lig kostnad.	Andel i förrätt- ningskost- nad.	
							A-B-C		C-D- -E-F.		A-F.				
					Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	%	Kr.	ö.
Svederna Västra	2	83/400	Amandus Johansson	1 - 12	939	70			689	02	689	02	24,18		
Kämpabo	1	avs.	" "	12a-12b	55	50			40	69	40	69	1,43		
Stussbäcken	5	39/250	Gustav Palm	15 - 33	1343	50			985	09	985	09	24,56		
Tegelberga	1	avs.	Svante Kihlberg	36,37,41	48	-			35	20	244	96	8,59		
"	"	"	" "	38-40, 42-45	233	65	209	76							
Säckegårde	4	213 1000	Aron Andersson	48-55	991	65	890	24			890	24	31 24		
S u m m a					3612	-	1100	-	1750	-	2850	-	100,00		

Svederna den 15 februari 1935.

C.B. Carlson, David Svensson, Albin Andersson.

tjänstens vägnar:

P. Carlsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Svederna
Västra, Stussbäcken m.fl. i Långareds socken av Älvsborgs län.

Lån 1.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 4 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Mantal	Ägares namn
<u>Långareds socken.</u>			
Svederna Västra	2	83/400	Amendus Johansson
Stussbäcken	5	39/250	Gustav Palm
Säckegeårde	1	213/1000	Aron Andersson
Tegelberga	4	avs.	Svante Kilberg

Stockholm den 17 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

313/35

Meddelande

angående besiktning av utfört arbete vid företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Svederna Västra, Stussbäcken m.fl. i Långareds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1710:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1490:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 december 1935.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid denna dag verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning betingat en kostnad, svarande mot ungefär 80 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 1 februari 1937.

W. Harexoy

P. M.

D. N:r

2399/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Svederna Västra,
Stussbäcken m.fl. i Långareds socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 4/10 1935

Kontrakt: 17/12 1935

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 1.710 kronor

Statsbidrag: 1.490 kronor

Beräkn. kostnad: 3.230:76 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/12 1935 av lån: 550 kr.

av statsbidrag: 500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 1 / 2 1937

tillst. 80 % utbet. kr. xxxxx %

0,75 · 1'710 = 1250	0,75 · 1'490 = 1100
550	500
700	600

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Amandus Johansson,

Endo-intressent } Västra Svederna, Grävsnäs.

Rekv. bifogad

av lån 700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 600 kr.

Stockholm den 12/2 1937

Godk. 18/8 1937 313/35

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 12917
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1937

B e v i s

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp med ändamål att torrlägg-
ga mark hörande till hemmanen Svederna Västra, Stussbäcken m.fl. i
Långareds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 1710:- kronor.

Bidrag från avdikningsanslaget: 1490:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 december 1935.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 27 juli 1937 verkställd avsyning av arbetena för fö-
retaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära översensstäm-
melse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännan-
de. Göteborg den 31 juli 1937.

Marsson



Protokoll

DIARIE Nr 27358
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

fört vid sammanträde med delägare
i Torrläggningssällskapet Västra Föderna
Kusbacken med flera hemman i Långveds socken
den 16 mars 1935

Till styrelse för nämnda sällskap utnågos

{ Amanda Johansson Västra Föderna
Gustav Palm Kusbacken
och Olof Andersson Långveds socken

Vestra Svederna den 3/12, 1935-

Handbruksingenjören

Herr C. B. Carlsson

Göteborg

Vi har förmulerat ett Protokoll om
det kan duga är mer än jag förstår
Gvanse Kilberg skulle väl ha skrivit
på det Han har fått underrättelse
om att han skulle komma hem och
skriva på protokollet men han bryr
sig inte om det

Högaktbingsfullt
Amandus Johansson

319

39

DIARIE Nr 27359
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

Att ifrågasättande arbete
för försäkring av mark tillhörande
Wästra Götterna - Stussböcken
m.m. är påbörjat
intygas härmed

Kvarnabo den 18 november 1955

Kristian Andresen Janne Andersson
Adr) Kvarnabo Kvarnabo
Beutna.
Beutna. Frida Persson

13/10 35

12243

Förteckning

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN 1935

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Svederna Västra, Stussbäcken och Säckegårde
samt Kämpabo och Tegelberga i Långareds socken, Älvsborgs län, län
från statens avdikningslånefond sökes:

Svederna Västra	2	83/400	mtl.	ägare: Amandus Johansson.
Stussbäcken	5	39/250	"	" : Gustav Palm.
Säckegårde	4	213/1000	"	" : Aron Andersson.
~~Kämpabo~~	~~1~~	~~avs.~~	~~"~~	~~" : Amandus Johansson.~~
Tegelberga	1	"	"	" : Svante Kilberg.

Göteborg den 7 juni 1935.

W. Larsson

*Strykning med blått vittager
av Kungl. Lantbruksstyrelsen*