



Akt nr:
P-E1a-0639

AU\$P-E1a-0639

381

361
35

P 2*0639

2527

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 december 1935 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Storegården, Lil-
legården m.fl. i Fullestads socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenfyrahundraåttio (3.480)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrahundratrettio
(3.430) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulfväsby den 22 januari 1936.
J. A. Mattsson ägar af Ulfväsby Lillgård försänd till 24,400 kr
Sagvard Mattsson. Avräddar Ulfväsby Styrge - 37,600

Att

J. A. Mattsson Ulfväsby
och Sagvard Mattsson Ulfväsby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ake Larsson. H. emy W. Johansson
Adress Ulfväsby. Adress Ulfväsby

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0639

DATE NO 2527
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ULVESTORP STOREGÅRDEN och ULVESTORP

LILLEGÅRDEN samt BJÖRKHOLMEN

i Fullestads socken,

Älvsborgs län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 december 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 10 januari 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Storegården, Ulvestorp Lillegården samt Björkholmen i Fullestads socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 5 kilometer i nordlig riktning från Lagmansholms station å västra stambanan.

B e s k a f f e n h e t: En del av området brukas såsom åker och utgöres jordmånen å denna till dels av 0,5-1,5 m. torvjord på sandig lera, till dels av 0,20-0,60 m. mylla på sand och lera. Den till odling tjänliga marken består dels av 0,20-0,30 m. mylla och dels av 0,5-1,5 m. torvjord på sand och lera. Något mossmark och stembunden hagmark ingår även i området. På grund av högt grundvatten, vartill avloppets litenhet är en bidragande orsak, kan jordens fulla alstringsförmåga icke utnyttjas.

A r e a l: Den i torrlägningshänseende berörda marken innefattar:

	8,990	hektar åker,
	6,749	" odl.mark och
	<u>5,065</u>	" annan mark.
tillhopa	20,804	"

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reg-

lerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning.

Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts.

enligt vad bifogat diariibevís utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 7128:45 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring, ombyggandet av vägtrumma samt ersättning för intrång har beräknats till 6400:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet bestämd till 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företaget, för syneförrättningen samt för utredningen om bidrag och lån av statsmedel belöper sig enligt närslutet sammandrag till 6961:79 kronor och utgör förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{6961:79}{7128:46} = 0,98$. I avseende till detta relativtal och därtill knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot 49,30 % av kostnaden och utgörande i jämnat tal 3430:- kronor. Lånesökandena, ägaren till Ulvestorp Lillegården och arrendatorn av Ulvestorp Storegården, representera 98,58 % av delaktigheten i företaget, vilket leder till en andel i kostnaden av 6862:93 kronor och i det beräknade statsbidraget av 3381:29 kronor. Skillnaden mellan dessa belopp, utgörande i jämnat tal 3480:- kr., skulle vara det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas från statens avdikningslånefond.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevís angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritning i två blad. Göteborg den 7 september 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	6400:-
----------------------	--------	--------

Syneförrättningen, enligt räkning	"	470:67
-----------------------------------	---	--------

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning,"		<u>91:12</u>
--	--	--------------

Summa kronor	6961:79
--------------	---------

Göteborg den 7 september 1935.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6961 kronor 79 öre, varav å lånesökandenas andel 6862 kronor 93 öre. Stockholm den 10 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrläggning av mark hörande till Ulvestorp Storegården och Ulvestorp
Lillegården samt Björkholmen i Fullestads socken, Älvsborgs län, lån från
statens avdikningslånefond sökes:

Ulvestorp Storegården $1 \frac{1}{4}$ mtl. ägare: Kungl. Maj:t och Kronan; arr.:
Sigvard Mattsson;

" Lillegården $2 \frac{1}{2}$ " " : J.A. Mattsson.

Göteborg den 7 september 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkas ä. Färdstans vägnar
C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll fördrat vid sammanträde med intressenterna uti vattenafledningsföretaget berörande Ulfvestorp Storegården, Ulfvestorp Lillegården och Björkholmen den 22 januari 1936.

§ 1.

Sammanträdet var kallat af undertecknad J.A.Mattsson, hvilken enligt beslut vid sammanträde den 26 februari 1935, utsetts dertill.

§ 2.

Till styrelse att leda vattenavledningsföretagets arbeten, förvara handlingar, Lyfta och kvittera beviljade statsbidrag och lån, samt uti allt vaka öfver företagets ordentliga utförande, utsågs.

Hemmansägaren J.A.Mattsson, Ulfvestorp Lillegård och Arrendatorn Sigvard Mattsson, Ulfvestorp Storegård.

Dag som ofvan

J.A.Mattsson.

justerat

Sigvard Mattsson.

Karolina Karlsson

Sälma Karlsson.

Rätt afskrifvet betygar: J.A.Mattsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Karlsson

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN,
Telefonanrop } STOCKHOLM
POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS

N:R. J:1716.

Avskrift.

Övertäckas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom
den 20 aug. 1935.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 12 juli 1935 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingenjör Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning av Sigvarå Mattsson, såsom arrendator av kronoegendomen 3/4 mantal Ulvestorp nr 1 Storegård i Fullestads socken av Älvsborgs län, medgiver Kungl. Maj:t sökanden tillstånd att för den av honom arrenderade egendomen jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag, avseende breddning och fördjupning av vattenavlopp för beredande av möjlighet till bättre torrläggning av mark till Ulvestorp Store- och Lillegårdar samt Björkholmen i nämnda socken söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1936 då ännu ogulda andelar av samma lån; dock att, därest sökanden efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 9 augusti 1935.

*Car
19/8.*

Erland Falk

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Wic Schelin

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Ulvestorp nr 1 Storegård i Älvsborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Ulvestorp Lillegården, Ulvestorp Storegården samt
Björkholmen i Fullestads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 25 oktober 1933 i Ulvestorp Lillegården.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Rudolf Boström i Sandris och

Carl Carlsson i Hallagården, godemän;

J.A. Mattsson, ägare till 1/2 mtl. Ulvestorp Lilleg.,

sökande till företaget samt

Sigvard Mattsson, arrendator av 3/4 mtl. Ulvestorp Storeg. och jämväl

såsom ombud för sökandena:

Karolina och Sälma Karlsson, ägare till 1/8 mtl. Björkholmen.

Jordbrukskonsulenten O.S. Nilsson i egenskap av kronoombud, enligt för-
ordnande;

Martin Renström, ägare till 200/1440 mtl. Rensvist Västerg.

Gunnar Hermansson, " " " "

Folke Martinsson, " " 3/8 " " "

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektions-

ritningar över de avlopp, om vilkas förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av nämnda avlopp.

Sökanden Mattsson samt ombudet för sökandena Karolina och Selma Karlsson åskade nu att avloppen ifråga vidgades och fördjupades i sådan utsträckning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kunde ernås för de av vatten besvärade ägorna till sökandenas fastigheter samt att var och en ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som kunde röna båtnad av dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

För avloppens vidgning erforderlig mark utfäste sig närvarande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på åker och odlingsmark förklarade sökanden Mattsson att han hade anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga sakägare sade sig hava enahanda anspråk.

Därest broar och trummor för överfarter skulle behöva ombyggas i samband med eller på grund av avloppens förstoring, finge denna ombyggnad enligt vederbörandes mening ske på delägarnes gemensamma bekostnad.

Under förhandlingarnes gång hade tillstädeskommit: disponenten Ivan Heyman i Vårgårda, Gustaf Bengtsson, ägare till 3/8 mtl. Skövde Stommen och Josef Wallentin, ägare till 4/25 mtl. Skövde Backgården.

Disponenten Heyman upplyste därom att han icke, såsom uppgivits, hade någon fastighet, som kunde bliva berörd av företaget och förty nä-

gon skyldighet att deltaga i kostnaderna för företaget i fråga icke kunde föreligga för hans vidkommande.

Övriga närvarande, ägare till fastigheter med uteslutande moss-
mark invid vattenavloppen, förmenade att någon båtnad genom dessas
förstoring näppeligen kunde uppstå för marken ifråga. Mosslötterna
lågo långt från gårdarna och de delar, vilka gränsade till ägorna i
Ulvestorp, längst bort; varför något utnyttjande av dessa delar icke
med någon fördel kunde ske. Något deltagande i det nu ifrågasatta fö-
retaget vore därför ej påkallat.

För uppskattning av den mark, som kunde befinnas röna båtnad ge-
nom avloppens förstoring, vart marken ifråga undersökt och avloppen
jämväl föremål för besiktning.

Efter slutförd undersökning vart så tillkännagivet att sedan för-
slag till vattenavledningen blivit uppgjort, kostnad och båtnad beräkna-
de resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas vid sammanträde,

kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Carl Carlsson,

R.A. Boström.

§ 3.

Den 26 februari 1935 i Ulvestorp.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

J.A. Mattsson i Ulvestorp Lillegården,

Sigvard Mattsson i Ulvestorp Storegården,

Domänintendenten Carl Faust i egenskap av kronoombud, enligt förordnande.

Förslag till vattenavledningen, innefattande fördjupning och vidgning av huvudavloppet jämte ett till detta stötande tilllopp inom ägor till till Ulvestorp Storegården företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Beträffande tillloppet från Storegården förmenade såväl kronoombudet som arrendatorn att detta jämväl var i behov av uppgrävning om full nytta skulle kunna uppstå för Storegårdens del och påyrkade förty ombudet att upptagandet av denna avloppssträcka skulle ingå såsom ett led i arbetena för företaget.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat samt till utlåtandet hörande värderingslängd uppläst i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs J.A. Mattsson i Ulvestorp Lillegården pr Vårgårda.

Åt J.A.Mattsson uppdrogs jämväl att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson.

R.A.Boström.

Carl Carlsson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruks-
ingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del här-
med förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga
ordning verkställa. - Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i lands-
kansliet den 2 februari 1931.

Axel von Sneidern.

Chr. Fahlkrantz.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behö-
rig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn
för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvä-
rad mark tillhörande Ulvestorp Lille- och Storegården samt Björkholmen
i Fullestads socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare: Ulvestorp Lillegården; ägare J.A.Mattsson.

" Storegården; " Kungl.Maj:t och Kronan, arren-
dator Axel Mattsson och

Björkholmen; " Augusta och Selma Karlsson.

Ulvestorp pr Vårgårda den 20 feb. 1930.

J.A.Mattsson, Selma Karlsson, Augusta Carlsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Lillegården och Ulvestorp Storegården samt Björkholmen i Fullestads socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Skövde Backgården, Skövde Västergården, Skövde Mellomgården och Skövde Stommen samt Rensvist Västergården i Kullings-Skövde socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos nämndemannen J.A.Mattsson i Ulvestorp onsdagen den 25 oktober 1933 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 3 oktober 1933.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Fullestads och Kullings-Skövde församlingar den 3 oktober samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 10 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 7 oktober 1933 till:

Nämndemannen	J.A.Mattsson,	Ulvestorp Lillegården,	<u>Vårgårda.</u>
Fr.	Sälma Karlsson,	Björkholmen,	"
Fr.	Augusta Carlsson,	"	"
Lantbrukaren	Josef Wallentin,	Skövde Backgården,	"
"	Henning Wallentin,	" "	"
"	J.A.Andreasson,	" Västergården,	"
"	Anton Johansson,	" "	"

Lantbrukaren Aron Andersson, Skövde Mellomgården, Vårgårda.

" N. Johansson, " " "

Disponenten Ivan Heyman, "

Lantbrukaren M. Rehnström, Rensvist Västergården, "

" Erik Hermansson, " " "

" Folke Martinsson, " " "

och den 6 oktober 1933 till Konungens Befallningshavande i Göteborgs
och Bohus län, Göteborg.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till det företag, som syftar till
att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrlägg-
ning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Lillegården och Ulvestorp
Storegården samt Björkholmen i Fullestads socken, vilket företag jämväl
kan komma att beröra mossmark till hemmanen Skövde Backgården, Skövde
Västergården, Skövde Mellomgården, Skövde Stommen och Skövde Klockare-
bolet samt Rensvist Västergården i Kullings-Skövde socken, handlägges
ånyo vid sammanträde hos nämndemannen J.A. Mattsson i Ulvestorp tisdagen
den 26 februari 1935 kl. 2 e.m. Göteborg den 4 februari 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Fullestads och Kul-
lings- Skövde församlingar den 4 februari samt införd i Älvsborgs läns

tidning den 9 februari 1935, varjämte underrättelse om tid och plats för
sammanträdet avlämnats å posten den 7 februari 1935 till:

Herr	Fritiof Stål,	Skövde Västergården,	<u>Vårgårda.</u>
Fr.	Hedvig Stål,	" "	"
Fr.	Anna Stål,	" "	"
Fr.	Elsa Stål,	" "	"
Herr	Sven Stål,	" "	"
Lantbrukaren	Erik Hektor,	" Klockarebolet,	"
"	Harald Dal,	" "	"
"	Fridolf Johansson,	" Backgården,	"
Herr	Erik Göransson,	" Mellomgården,	"
"	Axel Göransson,	" "	"
"	Sven Göransson,	" "	"

betygar: C.B. Carlson.

Härmed befullmäktigas Arrendatorn Sigvard Mattsson i Ulfvestorp,
att vid sammanträde i Ulfvestorp denna dag, Rörande afledande af vatten
från våra m.f.l.s marker, föra vår talan och bevaka våra intressen.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Björkholmen den 25 oktober 1933.

Karolina Karlsson, Sälma Karlsson.

Bevittnas af: Knut Jansson, Aron Larsson.

Av avskrift.

N:r 4/155 Ass.D.1933.

Kungörelse.

I avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Lillegården och Ulvestorp Storegården samt Björkholmen i Fullestads socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Skövde Backgården, Skövde Västergården, Skövde Mellomgården och Skövde Stommen samt Rensvist Västergården i Kullings-Skövde socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos nämndemannen J.A.Mattsson i Ulvestorp onsdagen den 25 oktober 1933 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 3 oktober 1933.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson.

Rätt avskrivet, betygar; Älvsborgs läns landskontor den 20 oktober 1933.

På tjänstens vägnar:

Knut Sandelin.

N:r 1243.

R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten O.S.Nilsson, Vänersborg, förordnas att i egen-
skap av kronoombud närvara vid ifrågavarande sammanträde samt därvid be-

vaka kronans rätt och bästa. Vänersborg i landskontoret den 21 oktober
1933. På Länsstyrelsens vägnar:

Knut Sandelin.

E. Lindgren.

Avskrift.

Kungörelse.

I avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Lillegården och Ulvestorp Storegården samt Björkholmen i Fullestads socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Skövde Backgården, Skövde Västergården, Skövde Mellomgården och Skövde Stommen samt Rensvist Västergården i Kullings-Skövde socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos nämndemannen J. A. Mattsson i Ulvestorp onsdagen den 25 oktober 1933 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, Göteborg den 3 oktober 1933.

C. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: C. B. Carlson.

N:r 1200.

R e s o l u t i o n.

Domänintendenten i länet förordnas att i egenskap av kronoombud närvara vid såväl ifrågavarande sammanträde som av förrättningen eventuellt sedermera föranledda sammanträden samt därvid bevaka kronans rätt

och bästa. Vänersborg i landskontoret den 11 oktober 1933.

Axel von Sneidern.

Knut Sandelin.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Storegården och Ulvestorp Lillegården samt Björkholmen i Fullstads socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, leder i nordostlig riktning utmed nordvästra kanten av Horlamossen till Svartån, vilken i sin ordning leder till Säveån. Avdikningsområdet hör alltså till Väner-Göta Älvs vattensystem nr 108 sektionen 6/ Säveån.

Vid utflödet från det område, om vars torrläggning är fråga, tillrinner vatten från odlade fält, hag- och skogs- samt mossmark om sammanlagt vid pass 125 hektar, av vilka omkring 50 hektar utgöra del av Horlamossen. Avrinningen från detta område kan vid ordinära flöden skattas till c:a 150 liter i sekunden och medelavrinningen till omkring 15 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt sökandenas åstundade att erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter, har förslag till avloppets vidgning och fördjupning

uppgjorts. Detta förslag innebär en minsta bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 0,30 m. samt slänt 1:1,5 i nedre delen, där sandig jordmån förekommer och 1:1,25 i övre, där torv- och lerjord är förhärskande. Med nämnda lutningar och dimensioner hos avloppet har ovan angivna flodvattenmängd beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,50 m. och medelvattenmängden icke 0,20 m. Bottenläget är så valt att vid sist nämnda vattenstånd möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken utmed avloppet inträder.

Avloppets vidgning och fördjupning för med sig att trumman för utfartsvägen från Ulvestorp över avloppet ifråga måste ombyggas. För att dämning av betydelse ej må uppstå bör vattenloppet i byggnaden utgöra 0,8 x 0,8 meter. Omedelbart ovanför den plats, där nyss nämnda väg korsar vattendraget, stöter ett tillopp från sydväst till, vilket tillopp jämväl är i behov av förstoring för att kunna tillförsäkra marken utmed detsamma den torrläggning, som huvudavloppets upptagande möjliggör. Sedan ombudet för ägaren till den fastighet, genom vilken nämnda tillopp har sin väg, förklarat det önskvärt att detta lopp jämväl komme till upptagande, räknas med detta arbete såsom ett led i företaget.

I avloppets nedre sträckning genom ägor till Ulvestorp Storegården har det ursprungliga loppet utmed mosskanten fått gå igen och avbördar numera ej vattnet från trakten väster och sydväst ut. Detta vatten ledes nämligen i ett i själva mossen omkring 50 m. söder om det

förstnämnda upptaget avlopp, som stöter till det äldre c:a 500 m. från den punkt, varifrån det utgår. För prövning av frågan i vilkendera sträckningen avloppet i detta sammanhang borde bli föremål för upptagande har beräkning av kostnaden för avloppets uppgrävning såväl i ena som i andra sträckningen verkställets och givit till resultat att ett avlopp i mosskanten kräver betydligt högre kostnad än det i själva mossen. Emellertid medför upptagandet av loppet i mossens kant möjlighet att torrlägga och bättre tillgodogöra marken norr om mossen och avloppet, vilken möjlighet icke utan vidare följer med ett avlopp ute i mossen. Tages i beräkningen den båtnad, som direkt uppstår för marken utmed mossen genom upptagandet av avloppet invid denna, så visar sig att om ett belopp, svarande mot värdet av denna båtnad drages från kostnaden för upptagandet, den återstående delen av denna kostnad blir ungefär lika med kostnaden för förstoring av avloppet genom mossen. Vid detta förhållande och då marken utmed mossen kan direkt tillgodogöra den torrläggning, som upptagandet av avloppet utmed mossen medför synes mest ändamålsenligt att låta detta avlopp komma till upptagande, på grund varav och bestämmes att nämnda lopp vidgas och fördjupas i föreslagen omfattning.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring föreslagna avloppens lägen utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D-F-G och tilloppet med D-E. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner och

ritning till vägtrumma denna byggnads konstruktion.

För utrönande av den båtnad som uppstår för den av vatten besvärade marken, har uppskattning av denna mark ägt rum med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen, och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

På grund av förefintlig avloppsförgrening har undersökning ägt rum för utrönande om något område inom samfälligheten kunde torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Undersökningen har givit till resultat att nämnda förhållande icke är för handen och att förty ett hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke är påkallat. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har därför att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd. Andelen i kostnaden har i denna längd även uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid D samt ersättning för intrång.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud förklarar att ersättning för mark till avloppens vidgning icke var påkallat, kommer ersättning för upplåtelse av mark till nämnda ändamål icke ifråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas däremot ersättning med såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på åker och odlingsmark. För uppläggning på moss- och skogsmark gives dock ingen ersättning. Den utgående ersättningen är beräknad till 1069:50 kronor samt fördelar sig med 799:- kronor på Ulvestorp Storegården och med 270:50 kronor på Ulvestorp Lillegården. Beloppen tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter de procenttal, som ovan uträknats vid bestämmandet av delaktigheten i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Vägtrumman underhålls av den, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt träd och stubbar skola läggas minst

en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar, vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillstötande diken ej få igenfyllas;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningar vidtagas;

att vägtrumman bygges av kilad sten i gott förband, enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och odlingsmark upplagd jord bör vara undanförd senast sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande arrendatorn av Ulvestorp Storegården samt ägaren till Ulvestorp Lillegården för bortförandet å vederbörande fastigheter mot tillgodonjutande av den ovan beräknade ersättningen för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande;

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom förenämnda arrendators

och fastighetsägares försorg var och en på den arrenderade resp. inne-
havda fastigheten och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-
ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att kom-
ma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskri-
vna dag.

Ulvestorp den 26 februari 1935.

C.B. Carlson,

R.A. Boström,

Carl Carlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ulvestorp Storegår-	-den 1 1	3/4	9	<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>arr.: Sigvard Mattsson.</u> avlopp
			10	tuvig, glest buskbev. mark 0,2-0,25m. mylla på sand och sandig lera
			11	tuvig, glest buskbev. mark 0,2-0,25m. mylla på sand och sandig lera
			12	väg
			13	tuvig, glest buskbev. mark 0,2-0,25m. mylla på sand och sandig lera
			14	tuvig, glest buskbev. mark 0,2-0,25m. mylla på sand och sandig lera
			15	tuvig, buskbev. kärr, 0,5-1,0 m. torvj. på sand och sandig lera
			16	tuvig, buskbev. mark 0,2-0,25m. mylla på sand och sandig lera
			17	åker, 0,2-0,3m. mylla på sand o sandig lera
			18	mosse,
			19	avlopp
			20	"
				S u m m a
Ulvestorp Lillegår-	-den 1 2	1/2	21	<u>J.A. Mattsson,</u> åker, 0,2-0,3m. mylla på sand o sandig lera
			22	" 0,3-0,4m. " " " "
			23	" 0,25-0,30m. " " " "
			24	" " " " " "
			25	" 0,5-1,5m. torvj. " " " "
			26	" 0,3-0,4 m. mylla " " " "
			27	" 0,4-0,6 m. " " " "
			28	" 1,2-1,5m. torvj. " " " "
			29	avlopp
				S u m m a
Ulvestorp Storegår-	-den 1 1	3/4	30	<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>arr.: Sigvard Mattsson.</u> åker, 0,3-0,4m. mylla på sand o sandig lera
			30a	stenb. mark 0,4-0,5m. mylla " " " "
			31	äng, f.d. åker, 1,1-1,2m. torvj. på sand och sandig lera
			32	kärr, 1-1,8m. torv på sand o sandig lera
			33	" buskbev. >1,8m. torv på sand o sandig lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							04,5									
			38,5					300	115	50	600	231	-	115	50	
			13,0					"	39	-	"	78	-	39	-	
							05,0									
			19,0					500	95	-	"	114	-	19	-	
			51,0					350	178	50	"	306	-	127	50	
			33,5					100	33	50	"	201	-	167	50	
			90,0					350	315	-	"	540	-	225	-	
	54,0							1300	702	-	1400	756	-	54	-	
							1 84,0									
							23,2									
							15,0									
	54,0	2	45,0			2	31,7		1478	50		2226	-	747	50	
1	22,5							1200	1470	-	1400	1715	-	245	-	
	26,0							1300	338	-	"	364	-	26	-	
	71,5							900	643	50	"	1001	-	357	50	
	26,3							1300	341	90	"	368	20	26	30	
	38,7							450	174	15	1200	464	40	290	25	
	20,0							1250	250	-	1400	280	-	30	-	
	15,0							900	135	-	"	210	-	75	-	
	17,2							350	60	20	1100	189	20	129	-	
							24,0									
3	37,2						24,0		3412	75		4591	80	1179	05	
	14,0							1050	147	-	1400	196	-	49	-	
					17,3			750	129	75	1000	173	-	43	25	
			91,0					200	182	-	"	910	-	728	-	
			80,5					150	120	75	800	644	-	523	25	
			87,3					100	87	30	500	436	50	349	20	
	14,0	2	58,8						666	80		2359	50	1692	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			34	avlopp
			35	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand $\bar{o}$ sandig lera
			36	kärr, 0,5-1,2m.torvj. på " " "
			37	mosse,trädbev. >1,8m.torv " " "
			38	åker,0,25-0,3m.mylla på sand $\bar{o}$ sandig lera
			39	" " " " " "
			40	" " " " " "
			41	" 0,2-0,5m. " " " "
			41a	" 0,5-0,6m. torvmylla på lera
			42	" 0,2-0,4 m. " "
			43	kärr,trädbev.ngt.stenb.0,3-0,4m.torvm. på lera
			44	mosse, >2,0 m. mosstorv
			45	f.d.åker,0,2-0,3 m. mylla på lera
			46	trädb. mark,0,2-0,3m." " "
			47	" " " " " "
			48	mosse,trädbev. >2,0 m.mosstorv
			49	trädbev.mark,0,2-0,3 m.mylla på lera
			50	f.d.åker,0,5-1,3m. torvmylla på sand $\bar{o}$ lera
			51	mosse, >2,0 m. mosstorv
			52	avlopp
			53	"
			54	väg
			55	f.d.åker,0,5-0,6 m.torvjord på lera
			56	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	hagmark
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0	2	58,8						666	80		2359	50	1692	70	
						06,5										
	48,0							1200	576	-	1400	672	-	96	-	
			50,5					500	252	50	900	454	50	202	-	
					50,0			150	75	-	200	100		25	-	
	50,5							1200	606	-	1400	707	-	101	-	
	11,0							1350	148	50	"	154	-	5	50	
	40,0							1050	420	-	"	560	-	140	-	
											1300					
	38,5							500	192	50	(1400)	500	50	308	-	
											1200					
	29,0							400	116	-	(1300)	348	-	232	-	
	32,0							850	272	-	1400	448	-	176	-	
					67,2			250	168	-	400	268	80	100	80	
				1	42,8			50	71	40	80	114	24	42	84	
			27,0					300	81	-	1000	270	-	189	-	
					15,2			150	22	80	200	30	40	7	60	
					31,0			140	43	40	150	46	50	3	10	
					30,5			150	45	75	200	61	-	15	25	
					03,2			140	4	48	150	4	80		32	
			69,0					300	207	-	800	552	-	345	-	
				1	21,5			50	60	75	80	97	20	36	45	
						15,5										
						17,5										
						06,0										
			14,6					600	87	60	1200	175	20	87	60	
1	06,0							850	901	-	1400	1484	-	583	-	
	42,0							700	294	-	"	588	-	294	-	
	82,5							900	742	50	"	1155	-	412	50	
					02,5			200	5	-	400	10	-	5	-	
4	93,5	4	19,9	4	81,2	45,5			6059	98		11160	64	5100	66	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björkholmen	³ 1	1/8		<u>Selma och Augusta Karlsson.</u>
			60	trädbev. mark
			61	" "
			62	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sandig lera
			63	äng. " " " "
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Ulvestorp Storeg.	¹ 1	3/4	9-20 30-59	Kungl.Maj:t och Kronan, arr.: Sigvard Matts- son
" Lilleg.	¹ 2	1/2	21-29	J.A.Mattsson
Björkholmen	³ 1	1/8	60-63	Selma och Augusta Karlsson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					12,3			250	30	75	300	36	90	6	15	
					13,0			350	45	50	400	52	-	6	50	
14,3								1200	171	60	1400	200	20	28	60	
		10,0						600	60	-	1200	120	-	60	-	
14,3		10,0		25,3					307	85		409	10	101	25	
5	47,5	6	64,9	4	81,2	2	77,2		7538	48		13386	64	5848	16	82,04
3	37,2						24,0		3412	75		4591	80	1179	05	16,54
14,3		10,0		25,3					307	85		409	10	101	25	1,42
8	99,0	6	74,9	5	06,5	3	01,7		11259	08		18387	54	7128	46	100,00
Ulvestorp den 26 februari 1935.																
C.B. Carlsoh,				R.A. Boström,				Carl Carlsson.								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp Storegården och Ulvestorp Lillegården samt Björkholmen i Fullestads socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
2 - 3	100	Grusbl. lera med enstaka stenar och ngt.rötter	kubm. 60	1,25	75	-		
3-3+30	30	Lerbl.sand och grus med sten, block och rötter	" 90	3,00	270	-		
3+30-3+70	40	Sand och lera	" 100	0,65	65	-	410	-
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden						45 -
		Ersättning för intrång enligt utlåtandet	" 50	0,30			15	-
		<u>S u m m a</u>					470	-
		<u>Avloppssträckan B-C.</u>						
3+70-5	130	Sand och lera	kubm. 370	0,65	240	50		
5 - 6	100	" " "	" 300	"	195	-		
6 - 7+50	150	Torvjord	" 320	0,45	144	-		
		Sand och lera	" 150	0,70	105	-		
7+50-8+70	120	Torvjord	" 200	0,45	90	--		
		Lera	" 160	0,70	112	-	886	50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden						88 50
		Ersättning för intrång enligt utlåtandet	kubm. 750	0,30			225	-
		<u>S u m m a</u>					1200	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Avloppssträckan C-D.</u>				
8+70-10	130	Torvjord med ngt.rötter	kubm.180	0,55	99 -	
		Sand ö lera " "	" 170	0,70	119 -	
10-11+50	150	Torvjord med " "	" 340	0,55	187 -	
		Sand ö lera " "	" 230	0,70	161 -	
11+50-12+78	128	Torvjord med " "	" 320	0,55	176 -	
		Sand ö lera " "	" 140	0,70	98 -	
12+78-14+50	172	Torvjord	" 200	0,45	90 -	
		" " mkt.träd ö rötter "	280	1,00	280 -	
		Sand ö lera " " " "	20	0,80	16 -	
14+50-15+40	90	Torvjord	" 110	0,45	49 50	
		" med " " " "	120	1,00	120 -	
15+40-17	160	"	" 280	0,45	126 -	
17-17+27	27	Dybl.sand med sten och grus	" 40	1,50	60 -	
17+19		Stentrumma för utfartsväg, enl. ritning. Genomlopp 0,8 x 0,8 m. Trummans längd= 4,0 m.; räckver st.	1		300 -	1881 50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				187 50
		Ersättning för intrång, enligt utlåtandet	kubm.1270	0,30	381 -	
		S u m m a				2450 -
		<u>Avloppssträckan D-F.</u>				
30 - 31	100	Torvjord och ngt.lera	kubm.160	0,45	72 -	
31-32+50	150	Torvmylla och lera	" 380	0,60	288 -	
32+50-33+60	110	" " " med sten och rötter	" 260	0,80	208 -	
33+60-34+26	66	Sand ö grusbl.lera med sten och rötter	" 150	1,20	180 -	
34+26-54	28	Sandbl.lera med ngt.sten	" 60	0,80	48 -	796 -
		Överföres				796 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				796 -
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				81 -
		Ersättning för ~~markanläggning~~ ~~mark~~ intrång enl. utlåtandet kubm.	810	0,30		243 -
		S u m m a				1120 -
		<u>Avloppssträckan F-G.</u>				
34+54-35+43	89	Ledning av 5" tegelrör st.	300	200/1000	60	-
		Grävning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	89	0,75	66	75
35+43		Samlingsbrunn av cementrör med 45 cm. (18") inre diameter jämte lock, enl. ritning st.	1	40	-	40 -
34+54		Stensättning invänd mynningen i öppna avloppet till 2 m. längd jämte trätrumma eller järnrör till ögon, enl. ritning			20	-
		Frakt och transport av rören			15	-
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				201 75
		S u m m a				18 25
		<u>Avloppssträckan D-E.</u>				220 -
17+27-18	73	Torvj. med träd 5 rötter kubm.	130	0,75	97	50
18-19+50	150	" " " " " ngt. sten samt ngt. lera	360	"	270	-
19+50-20+50	100	Torvj. 5 lera med ngt. sten och rötter	280	0,75	210	-
20+50-21+15	65	Torvj. 5 lera med ngt. rötter	160	0,60	96	-
		För arbetets tillsyn, oförutsed- da fall m.m. tillägges c:a 10 %				673 50
		Överföres				673 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				673 50
		av arbetskostnaden				61 -
		Ersättning för intrång enligt				
		utlåtandet	kubm. 685	0,30		205 50
		Summa				940 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Avloppssträckan A-B				470 -
		" B-C				1200 -
		" C-D				2450 -
		" D-F				1120 -
		" F-G				220 -
		" D-E				940 -
		Summa				6400 -

Ulvestorp den 26 februari 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

361/35

DIARIE Nr 2528
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1936

Att vattenafledningsföretaget som afser att afleda vatten från mark tillhörande Ulfvestorp Storegård, Ulfvestorp Lillegård, och Björkholmen i Fullestads socken, som påbörjades vid punkt 1 i den uppgjorda planen nu fortskridit så långt att kanalen är fullt färdig, från punkt 1 till punkt 10, från punkt 10 till punkt 14 återstår endast ett bottentag, hvarför vi godt kunna intyga att arbetet är fullt framme vid punkt 12 i planen, varder härmed på anmodan intygat, af oss Entreprenörer för arbetet.

Arbetet pågår nu alltfört.

Ulfvestorp den 22 januari 1936

Arb. Dahlberg.

Edvin Dahlberg

Egenhändiga nämndens bevitna

Ake Larsson.

Harry Johanson

1866

470.67

91.12

3427.79

/ 6981.79 - 35%

0.39 + 3480 = 1300

13/1235

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrläggning av mark hörande till Ulvestorp Storegården och Ulvestorp
Lillegården samt Björkholmen i Fullestads socken, Älvsborgs län, lån från
statens avdikningslånefond sökes:

✓ Ulvestorp Storegården ✓ ¹ 3/4 mtl. ägare: Kungl. Maj:t och Kronan; arr.:
Sigvard Mattsson;
✓ " Lillegården ✓ ¹ 2 1/2 " " : J.A. Mattsson.

*hca
/m.*

Göteborg den 7 september 1935.

W. Harex

✓

1936 den 8 febr.

Uppgift jämlikt stödandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp
Storegården, Lillegården m.fl. i Fullestads socken av Älvsborgs län.

Lån 3.480 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 13 december 1935.

Lånet har beviljats för nodensåående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fullestads socken.</u>			
Ulvestorp Storegården	3/4	1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr: Sigvard Matteson
" Lillegården	1/2	2	J. A. Matteson

Stockholm den 8 februari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående verkställd besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Ulvestorp Storegården och Ulvestorp Lillegården samt Björkholmen i Fullestads socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3480:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 3430:- kronor.

Kontrakt antaget den 8 februari 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 7 maj 1936 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar för intrång samt utgifter för förrättning och utredning representera ett belopp, svarande mot ungefär 55 % av den vid planens fastställande beräknade kostnaden för företaget.

Göteborg den 12 maj 1936.

W. Carlsson.

P. M.

D. Nr 8243/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulvestorp
Storegården, Lillegården m.fl. i Fullestads socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 13 december 1935

Kontrakt: 8 februari 1936

Fullbordas: 1 september 1938

Lån: 3.480 kr.

Statsbidrag: 3.430 kr.

Beräkn. kostnad: 6.961:79 kr.

av lån: 1.300 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 8/2 36

av statsbidrag: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlson den 7 / 5 19 36

kr. = c:a 55 %.

0.57 . 3.480 = 2.000
1.300
700

Ordf. i arb. styrelsen

Nämndemannen J.A. Mattsson, Ulvestorp,

~~Ende intressent~~

Vårgårda.

Rekv. bifogad

av lån 700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 700 kr.

Stockholm den 19/5 1936

361/35

Godkännand

3 mars 1938

DIARIE Nr 3699

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 FEB. 1938

Bevis

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Ulvestorp Storegården, Lillegården m.fl. i Fullestads socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3480:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 3430:- kronor.

Kontrakt antaget den 8 februari 1936.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 19 februari 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 22 februari 1938.

M. Persson

