



Akt nr:
P-E1a-0643

AU\$P-E1a-0643

gr. 384

641
35

P

1*0643

11125

STATENS

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

15 mars 1935

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett **lån** av tvåtusentvåhundra trettio (2.230) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra (2.300)

kronor att utgå från **reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten**, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~^{ha} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brandstorp, Fräsegård den 28 april 1935.
✓ Artur Svensson, ägar till 1/4 mantal 2³ Brandstorp, Fräsegård
✓ Axel Petersson ägar till 3³/₄ mantal 16 Brandstorp
✓ Adolf Gustafsson ägar till 1/24
Niksgården 2.51 Östbjörke 1 21
✓ Johan Olsson ägar till 1/64 mantal Brandstorp nr 1

Att Artur Svensson, Axel Petersson, Adolf Gustafsson, och Johan Olsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Eriksson Ljufriid Svensson
Adress Norra Björke Adress Norra Björke

Med stöd av Kungl. brevet den 15 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0643

11125

DIATSE Nr
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

VÄSTBJÖRKE, PRÄSTORP och BRANDSTORP

samt ÖSTBJÖRKE i

Norra Björke socken,

Älvsborgs län.

1934.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 mars 1935
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935. På Kungl. Lantbrukssty-
relsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socknen, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 1,5 kilometer sydost ut från Norra Björke kyrka och ungefär lika långt öster om Norra Björke station å banan Trollhättan-Nossebro.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres av 0,2-0,4 m. mylla på sand och lera. Området brukas till största delen såsom åker. På grund av högt grundvatten, vilket närmast kan härledas från otillräckligt avlopp och först efter dettas förstoring kan bliva föremål för avsänkning till ändamålsenligt djup, kan jordens fulla alstringsförmåga icke utnyttjas.

A r e a l: Den i torrläggningshänseende berörda marken innefattar 12,724 hektar åker och 0,221 hektar betesmark, tillhopa 12,945 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avlopps vidgning och fördjupning samt till anläggning av täckta ledningar uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifo-

gat diarfibevis utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till 4951:96 kronor.

K o s t n a d: Arbetet ned avloppsförstoringen, ledningarnas anläggande, vägtrumms och broars ombyggnad samt ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats till 4300:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet bestämd till 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning samt för utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig sammanlagt till 4750:70 kronor och utgör förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{4750:70}{4951:96}$: 0,96. I avseende till detta relativtal och där- till knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med be- lopp svarande mot 48,60 % av kostnaden, utgörande i jämnat tal 2300:- kro- nor. Lånesökandenas andel i kostnaden utgör 91,10 % eller 4327:89 kronor och deras andel i det beräknade statsbidraget 2095:30 kronor. Till den del av kostnaden, som återstår sedan bidraget frånräknats totalkostnaden, vilken återstod utgör i jämnat tal 2230:- kronor och understiger 70 % av båtnadsvärdet, lär lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fas-

tigheter, diariibevís angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan och profilritning i två blad. Göteborg den 19 november 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verk-

ställd beräkning	kronor	4300:-
------------------	--------	--------

<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	"	375:52
---	---	--------

<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enl. räkning	"	<u>75:18</u>
--	---	--------------

Summa kronor	4750:70
--------------	---------

Göteborg den 19 november 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4750 kronor 70 öre, varav å lånesökandenas andel 4327 kronor 89 öre. Stockholm den 5 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län, län från statens avdikningslånefond sökes:

Västbjörke	24	1	avs.	ägare: Adolf Gustavsson.
" Nilsgården	51	2	avs.	" : " "
Prästtorp	6	1	3/40 mtl.	: Axel Persson.
"	12	1	9/64 "	: Johan Olsson.
Brandstorp Frälsegården	3	2	1/4 "	: Artur Svensson.
Östbjörke	21	1	avs.	: Adolf Gustavsson.

Göteborg den 19 november 1934.

C.B. Carlson.

Protokollsutdrag.

Protokoll vid sammanträdet å Östergården den 5 dennes mellan delägarna i dikningsföretaget Brandstorp med flera.

Närvarande voro:

A. Pärson,	Hörängen,	A. Gustavsson,	Hönsebomad.
E. Karlsson,	Alebacken,	A. Almkvist,	Västbjörke.
A. Andersson,	Västbjörke,	A. Svensson,	Brandstorp.

Till ordförande o. kassör valdes: A. Svensson, Brandstorp.

" vise " " : A. Gustavsson, Hönsebomad.

Övriga ledamöter: A. Pärsson, Hörängen samt Johan Olson, Prästorp.

Till revisorer valdes A. Almkvist, Västbjörke samt E. Karlsson, Alebacken.

Till justering av detta protokoll valde sammanträdet: A. Pärsson, Hörängen och A. Gustavson, Hönsebomad.

Östergården d. 5 november 1934.


Artur Svensson.

Justerat: Adolf Gustavsson, Axel Pärsson.

Att ovanstående är rätt utdraget intyga:

Artur Svensson, Axel Pehrsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp, Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Närvarande: Lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gunnar A. Rolander i St. Bredäng och

B.A. Bernsson i Börsele, godemän.

Johan Olsson i Prästtorp 9/64 mtl. 1¹².

Adolf Gustavsson, Västbjörke 1²⁴, Västbjörke Nilsgården 2⁵¹ samt Östbjörke 1²¹; sökande till företaget samt

Axel Persson, Prästtorp 3/40 mtl. 1⁶.

Artur Svensson, Brandstorp Frälseg. 1/4 mtl. 2³.

Emil Karlsson, " " avst. 2¹⁰.

Banmästaren P.J. Pettersson, Nossebro såsom ombud, enl. fullmakt, för Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, förededdes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende befunnits röna inflytande av arbetena med förstoringen.

Sökandena åskade nu att avloppen vidgades och fördjupades i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att var och en ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som rönte båtnad genom dessa arbeten, förpliktades deltaga i kostnaderna.

I egenskap av ägare till de fastigheter i Prästtorp och Brandstorp Frälsegården, vilka vid tiden för ansökningen innehades av sökandena Johan Larsson och Helge Johansson resp., förklarade Axel Persson och Artur Svensson att de fullföljde de tidigare ägarnes avsikter med företaget ifråga och önskade avloppen upptagna på sätt att marken till deras fastigheter jämväl bereddes möjlighet till nöjaktig torrläggning.

Emil Karlsson i Brandstorp Frälsegården förmenade att avloppet genom ägorna till hans fastighet icke behövde göras större för torrläggning av marken till denna hans fastighet utan allenast upprensas för att säkerställa markens behov av avvattning. Skulle förstoring ifrågakomma för ovan belägen marks torrläggning, förklarade Karlsson, att han hade anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång. Vid sådant förhållande menade övriga sakägare, att ersättning i dessa hänseenden även finge beräknas för deras del.

För anslutning till huvudavloppet för fält inom ägor till Präst-

torp, vilka icke voro belägna omedelbart invid avloppet ifråga, önskade ägaren till dessa fält, att avlopp upptoges eller ledning anlades.

Undersökningen hade visat att den i gränsen mellan fastigheterna i Prästtorp genom banvallen därstädes anlagda trumman i befintligt skick icke utgjorde hinder för en ändamålsenlig torrläggning av fälten uppströms byggnaden. Däremot låg den omkring 140 meter sydost om den förenämnda anbragta järnvägstrumman med sin botten allenast en knapp meter under den lägsta delen av fältet uppströms trumman. Som denna del hade ringa utsträckning och marken i övrigt fort höjde sig, förklarade ägaren ~~till~~ Axel Persson att han icke ställde anspråk på djupare avlopp från detta fält, än vad som betingades av trummans djupläge.

Beträffande överfarter över avloppen höllo sakägarne före, att nödiga sådana finge embyggas på gemensam bekostnad, under det att de byggnader för överfart, vilka visserligen funnos men icke voro erforderliga, kunde uteslutas ur företaget.

Johan Olsson i Prästtorp förklarade, att han hade för avsikt att anlägga betesfält å den mark, som berördes av företaget, och att för den ^{avloppet} skull genom och från ägorna till hans fastighet kunde göras något grundare, än vad som erfordrades för mark i åkerkultur.

Efter sålunda förda förhandlingar vidtog besiktning och undersök-

ning av marken i och för båtnadens beräkning, varefter tillkännagavs, att resultatet av denna åtgärd samt förslag till avloppens upptagande jämte kostnadsberäkning komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde i Norra Björke kommunalrum lördagen den 8 innevarande sept. kl. 9 f.m.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Gunnar A. Rolander,

B.A. Bernson.

§ 2.

Den 8 sept. 1934 i Norra Björke kommunalrum.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Johan Olsson i Prästtorp,

Axel Persson i Prästtorp,

Artur Svensson i Brandstorp Frälsegården,

Emil Karlsson darsammastädes,

Adolf Gustavsson i Västbjörke.

Upprättat förslag till vidgning och fördjupning av det härför ifrågakommande vattenavloppet samt till anläggande av rörledningar från fält, som erfordrade anslutning till huvudavloppet, företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat

och värderingslängd i sammandrag uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Artur Svensson i Brandstorp Frälsesgården per Norra Björke.

Åt samme Artur Svensson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades härefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Gunnar A. Rolander.

B.A. Bernson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 februari 1933. Axel von Sneidern.

Chr. Fahlkrantz.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn i syfte att torrlägga af vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Västbjörke, Prästtorp, Östergården, Hönsebo mad och Brandstorp i Norra Björke socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande:

Västbjörke : Arvid Almkvist och Adolf Andersson,

Prästtorp : Johan Olsson och Johan Larsson,

Östergården : Helge Johansson,

Hönsebo mad : Adolf Gustavsson,

Brandstorp : Oskar Johansson,

Norra Björke den 1 aug. 1932.

Helge Johansson, Adolf Gustavsson, Johan Larsson, Johan Adolf Andersson, Johan Olsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp, Brandstorp Frälsegården samt Hönsebomad i Norra Björke socken,

vilket företag även berör ägor till Brandstorp Skattegården, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i Norra Björke kommunalrum onsdagen den 5 september 1934 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra järnvägen mellan Trollhättan och Nassebro samt utfarts- och ägovägar inom ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 14 augusti 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Norra Björke församling den 14 augusti samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 17 augusti varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 augusti 1934 till:

Lantbrukaren Arvid Almqvist,	Västbjörke,	<u>NorraBjörke.</u>
" Adolf Anderssons sterbhus,	"	"
" Johan Olsson,	Prästtorp,	"
Lägenhetsinnehavaren Sven Eriksson,	"	"
Lantbrukaren Johan Larsson,	"	"
" Helge Johansson,	Brandstorp Frälseg.	"
" Oskar Johansson,	" Skatteg.	"
Lägenhetsägaren Emil Karlsson,	Sökroken, Brandstorp Frälseg.	<u>N:a Björke.</u>

Lantbrukaren Adolf Gustavsson, Hönsebomad, Norra Björke.

Fr. Beata Persson, " "

Styrelsen för Västergötland-Göteborgs järnväg, Göteborg.

samt den 21 augusti 1934 till:

Änkefru Anna Andersson, Västbjörke, Norra Björke.

Fröken, Berta Andersson, " "

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Det vattenavlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, framgår till en början i östlig huvudriktning och böjer inom ägor till Brandstorp av mot norr samt utmynnar i Lerumsån öster om Norra Björke kyrka.

Avloppet hör alltså till Göta Älvs vattensystem nr 108 och sektionen nr 3/ Lerumsån.

Vid utträdet ur avdikningsområdet avbördar avloppet vatten från ett omkring 50 hektar stort område. Med avseende till nederbördsmängden i trakten samt till områdets topografiska gestaltning har det vatten,

som vid ordinära flöden rinner fram i avloppets nedre del, skattats till 75 liter och sommarmedelvattenmängden till 7 liter i sekunden.

Med beaktande av de sålunda härledda vattenmängderna och av kravet på ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslaget till avloppets vidgning och fördjupning upprättats och innefattar en minsta bottenlutning av 1:1000, bottenbredd 0,30 meter samt slänt 1:1,25.

Enär trummorna genom banvallen för järnvägen, som korsar avloppet, i befintligt skick lämna möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken uppströms järnvägen, är någon ändring av dessa byggnader icke påkallad i anledning av avloppets förstoring. Övriga trummor för vägar och överfarter äro däremot för grunda för att kunna bestå efter det avloppet fördjupats och måste förty ombyggas och därvid givas ett genomlopp av minst 0,6 x 0,6 meter.

För erhållande av anslutning till avloppet för områden inom fastigheten Prästtorp 1⁶, vilka icke direkt avvattnas till detta, tarvas anläggning av särskilda ledningar, vilka lämpligen kunna bestå av tegelrör med 12,5 cm. (5") invändig diameter i lutning minst 0,2:100.

På den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är det öppna avloppets sträckning utmärkt med tvenne jämnlöpande röda linjer samt

betecknad med A-B-C-D och läget för rörledningarna med enkla röda linjer och beteckningarna B-E och C-F.

Den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom de föreslagna avloppsanordningarna, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag samt resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Avdikningsområdet är att betrakta som en torrläggningssamfällighet. Enär det utan vidare står klart, att något område inom denna samfällighet icke kan avvattnas för en mindre kostnad, därest annat område ej ingått i samfälligheten, är ej skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaderna för företaget. Varje fastighetsägare är sålunda pliktig ^{dessa} deltaga i kostnader i förhållande till värdet av båtnaden för marken till hans fastighet sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken anparten efter denna grund uttryckts genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ledningar med ögon och brunnar samt för ombyggnad av trummor för vägar över öppna avloppet jämte ersättningar för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av avloppet, ledningar, ögon och brunnar bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget. Trummor för vägar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

För upplåtelse av såsom åker eller äng hävdad mark till det öppna avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagets utförande. För intrång genom uppläggning av jord och sten från schaktningsarbetet för det öppna avloppet gives likaledes ersättning och efter ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande och upplägges på mark brukad såsom åker eller äng. I övrigt utgår ingen ersättning.

De efter dessa grunder beräknade ersättningsbeloppen finnas införda i en detta utlåtande bifogad ersättningslängd. Beloppen tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i

i förhållande till deras andel i kostnaden för detta men förskjutes, o
om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckan
A-B-C-D samt anläggande av ledningarna B-E och C-F med ögon och brunnar,
skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i det-
ta utlåtande;

att för det öppna avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg
skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lut-
ning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med
slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan; i
tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att trummor över öppna avloppet erhålla föreskriven genomgångsöppning
för vattnet samt landfasten och däck av kilad sten i gott förband, en-
ligt ritningar;

att rörledningarna skola utgöras av väl brända tegelrör, som vid utlop-
pet i öppna avloppet ersättas med trummor av tjärad plank eller med järn-
rör av minst 1,5 meters längd.

att vid ledningarnas utmynningsställen stensättning i avloppets botten

och sidor äger rum på sätt ritning utvisar;

att på därför i planen angivna ställen slambrunnar av med hål försedda cementrör om minst 45 cm. invändig diameter anläggas med botten nående minst 0,5 meter under ledningens underkant, vilka brunnar förses med lock av tjärad plank;

att arbetena för företagets utförande bör överlätas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av öppna avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång samt efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsföretagets slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-

ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag samt därvid iakttagas, vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvärssingivande.

Norra Björke den 8 sept. 1934.

C.B. Carlson, Gunnar A. Rolander. B.A. Bernson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Västbjörke	1 ²	1/2	1	<u>Arvid Almquist.</u> åker, 0.3-0.5 m. mylla på lera
"	1 ¹¹	1/12	2	<u>Adolf Anderssons sterbhus.</u> åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand ö lera
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	avlopp
				S u m m a
Prästtorp	1 ¹²	9/64	6	<u>Johan Olsson.</u> åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			7	" " " "
			8	" " " lerh.sand
			9	" 0.3-0.4 m. " på sandig lera
			10	avlopp
			11	vägar
				S u m m a
"	1 ⁶	3/40	12	<u>Axel Persson.</u> åker, 0.3-0.4 m. mylla på sand och lera
			13	" " " " " "
			14	" " " " " "
			15	" " " " " "
			16	" " " " " "
			17	" 0.20-0.25m. " " " "
			18	" " " " " "
			19	" " " " " "
			20	" " " " " "
			21	" " " " " "
			22	" " " " " "
			23	" " " " " "
			24	" " " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11.7								700	81	90	1200	140	40	58	50	
09.0								600	54	-	1100	99	-	45	-	
14.0								"	84	-	"	154	-	70	-	
14.8								650	96	20	"	162	80	66	60	
						01.6										
37.8						01.6			234	20		415	80	181	60	
11.5								650	74	75	1100	126	50	51	75	
02.0								"	13	-	"	22	-	9	-	
14.5								700	101	50	1000	145	-	43	50	
31.0								800	248	-	1200	372	-	124	-	
						02.5										
						01.0										
59.0						03.5			437	25		665	50	228	25	
10.5								1000	105	-	1100 (1200)	115	50	10	50	
20.0								950	190	-	1100 (1200)	220	-	30	-	
15.0								750	112	50	1000 (1200)	150	-	37	50	
06.7								"	50	25	1000 (1200)	67	-	16	75	
07.8								1050	81	90	1100 (1200)	85	80	3	90	
07.9								650	51	35	1100	86	90	35	55	
12.8								600	76	80	"	140	80	64	-	
11.5								650	74	75	"	126	50	51	75	
13.0								"	84	50	"	143	-	58	50	
06.7								750	50	25	"	73	70	23	45	
06.0								"	45	-	"	66	-	21	-	
07.4								700	51	80	"	81	40	29	60	
09.4								800	75	20	"	103	40	28	20	
1 34.7									1049	30		1460	-	410	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			25	åker. 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera
			26	" " " " "
			27	" 0,30-0,35 m. " " "
			28	" 0,2-0,3 m. " " "
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	banområde
			32	avlopp
			33	åker. 0,3-0,4 m. " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" 0,4-0,5 m. " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	" " " " "
			42	" " " " "
			43	väg
				Summa
Brandstorp Frälseg. 2	3	1/4		<u>Artur Svensson.</u>
			44	åker. 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera
			45	" " " " "
			46	" 0,3-0,4 m. " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
			49	" 0,2-0,25 m. " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" 0,3-0,4 m. " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	34,7								1049	30		1460	-	410	70	.
	13,0							900	117	-	1100	143	-	26	-	
	05,8							1080	62	64	"	63	80	1	16	
	22,7							1050	238	35	1200	272	40	34	05	
	10,5							650	68	25	1150	120	75	52	50	
	12,0							700	84	-	"	138	-	54	-	
	14,6							"	102	20	"	167	90	65	70	
						37,0										
						07,0										
	03,0							800	24	-	1100	33	-	9	-	
	22,0							"	176	-	1200	264	-	88	-	
	17,3							"	138	40	"	207	60	69	20	
	18,4							850	156	40	1300	239	20	82	80	
	21,5							900	193	50	"	279	50	86	-	
	20,0							950	190	-	"	260	-	70	-	
	13,0							1000	130	-	"	169	-	39	-	
	11,5							1050	120	75	"	149	50	28	75	
	09,0							"	94	50	"	117	-	22	50	
	03,8							1150	43	70	"	49	40	5	70	
						01,0										
3	52,8					45,0			2988	99		4134	05	1145	06	
	08,0							650	52	-	1100	88	-	36	-	
	13,4							750	100	50	"	147	40	46	90	
	11,0							800	88	-	1200	132	-	44	-	
	11,0							"	88	-	"	132	-	44	-	
	14,5							750	108	75	"	174	-	65	25	
	18,9							950	179	55	1100	207	90	28	35	
	08,0							750	60	-	"	88	-	28	-	
	20,0							600	120	-	"	220	-	100	-	
	16,0							1000	120	-	1200	192	-	32	-	
1	20,8								956	80		1381	30	424	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			53	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand och lera
			54	" 0,2-0,25 m. " " "
			55	" " " " "
			56	" " " " "
			57	" " " " "
			58	" " " " "
			59	" 0,2-0,3 m. " " "
			60	" " " " "
			61	" " " " "
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	" " " " "
			69	" " " " "
				sand och lera
			70	f.d." ngt.buskig betesm.0,2-0,3m. mylla på
			71	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera
			72	" " " " "
			73	" " " " "
			74	" 0,25-0,30 m. " " "
			75	" " " " "
			76	" " " " "
			77	" 0,15-0,20 m. " " "
			78	" 0,3-0,4 m. " " "
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	väg
			82	avlopp
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	20,8								956	80		1381	30	424	50	
	07,0							950	66	50	1200	84	-	17	50	
	05,3							700	37	10	1100	58	30	21	20	
	05,0							"	35	-	"	55	-	20	-	
	06,6							"	46	20	"	72	60	26	40	
	08,0							"	56	-	"	88	-	32	-	
	04,0							1000	40	-	"	44	-	4	-	
	09,9							600	59	40	1150	113	85	54	45	
	08,8							"	52	80	"	101	20	48	40	
	12,0							"	72	-	"	138	-	66	-	
	16,0							650	104	-	"	184	-	80	-	
	15,0							750	112	50	"	172	50	60	-	
	14,0							"	105	-	"	161	-	56	-	
	10,5							800	84	-	"	120	75	36	75	
	09,0							"	72	-	"	103	50	31	50	
	11,0							"	88	-	"	126	50	38	50	
	07,0							850	59	50	"	80	50	21	-	
	07,0							900	63	-	"	80	50	17	50	
		16,6						500	83	-	700	116	20	33	20	
	21,0							650	136	50	1100	231	-	94	50	
	25,0							"	162	50	"	275	-	112	50	
	23,0							"	149	50	"	253	-	103	50	
	28,0							700	196	-	1150	322	-	126	-	
	20,0							"	140	-	"	230	-	90	-	
	13,5							550	74	25	"	155	25	81	-	
	18,3							650	118	95	900	164	70	45	75	
	15,6							550	85	80	1200	187	20	101	40	
	16,8							"	92	40	"	201	60	109	20	
	16,0							"	88	-	"	192	-	104	-	
						06,5										
						05,5										
4	74,1	16,6				12,0			3436	70		5493	45	2056	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			83	avlopp
			84	väg
			85	" och avlopp
			86	Åker, 0,15-0,35m. mylla på sand och lera
			87	" " " " " "
			88	" " " " " "
			89	" " " " " "
			90	" " " " " "
			91	" 0,20-0,25 m. " " " "
			92	" " " " " "
			93	gräsbunden mark
			94	" "
			95	avlopp och väg
			96	väg
				Summa
Brandstorp Frälseg.	2	10 avst.		<u>Emil Karlsson.</u>
			97	Åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand och lera
			98	" " " " " "
			99	" " " " " "
			100	" " " " " "
			101	avlopp
				Summa
Brandstorp Skatteg.	1	9 <u>153</u> <u>1000</u>		<u>Oskar Johansson.</u>
			102	Åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand och lera
			103	" " " " " "
			104	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	74,1		16,6				12,0		3436	70		5493	45	2056	75	
							18,0									
							04,0									
							03,0									
	35,0							800	280	-	1150	402	50	122	50	
	30,0							"	240	-	"	345	-	105	-	
	29,6							850	251	60	"	340	40	88	80	
	31,0							"	263	50	"	356	50	93	-	
	23,5							950	223	25	"	270	25	47	-	
	10,0							700	70	-	1100	110	-	40	-	
	05,6							"	39	20	"	61	60	22	40	
			02,5					350	8	75	500	12	50	3	75	
			03,0					400	12	-	"	15	-	3	-	
							11,0									
							03,0									
6	38,8		22,1				51,0		4825	-		7407	20	2582	20	
	06,4							400	25	60	700 (900)	44	80	19	20	
	20,4							500	102	-	650 (1000)	132	60	30	60	
	02,0							400	8	-	600 (800)	12	-	4	-	
	08,0							450	36	-	550 (800)	44	-	8	-	
							10,0									
	36,8						10,0		171	60		233	40	61	80	
	02,3							500	11	50	1150	26	45	14	95	
	22,5							600	135	-	"	258	75	123	75	
							02,3									
	24,8						02,3		146	50		285	20	138	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Västbjörke	24 1	avs.		<u>Adolf Gustavsson.</u> 105 åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera 106 " " " " " 107 " " " " " 108 " " " " " 109 " " " " " 110 " " " " " Summa
Västbjörke Nilsg.	51 2	avs.		<u>Adolf Gustavsson.</u> 111 åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera 112 " " " " " 113 " " " " " 114 " " " " " 115 " " " " " 116 " " " " " 117 " " " " " Summa
Östbjörke	21 1	avs.		<u>Adolf Gustavsson.</u> 118 åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera 119 " " " " " 120 " " " " " 121 " " " " " 122 " " " " " 123 " " " " " 124 " " " " " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,6							600	45	60	1150	87	40	41	80	
	05,0							"	30	-	"	57	50	27	50	
	05,5							"	33	-	"	63	25	30	25	
	09,3							"	55	80	"	106	95	51	15	
	07,8							"	46	80	"	89	70	42	90	
	09,0							800	72	-	"	103	50	31	50	
	44,2								283	20		508	30	225	10	
	03,8							950	36	10	1150	43	70	7	60	
	04,5							700	31	50	"	51	75	20	25	
	04,4							600	26	40	"	50	60	24	20	
	06,0							450	27	-	"	69	-	42	-	
	06,5							550	35	75	"	74	75	39	-	
	05,0							750	37	50	"	57	50	20	-	
	03,0							700	21	-	"	34	50	13	50	
	33,2								215	25		381	80	166	55	
	04,0							750	30	-	1150	46	-	16	-	
	04,7							"	35	25	"	54	05	18	80	
	04,0							700	28	-	"	46	-	18	-	
	04,0							600	24	-	"	46	-	22	-	
	04,0							550	22	-	"	46	-	24	-	
	05,0							"	31	90	"	66	70	34	80	
	06,8							700	47	60	"	78	20	30	60	
	33,3								218	75		382	95	164	20	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
Västbjörke	² 1	1/2	1	Arvid Almquist
"	¹¹ 1	1/12	2-5	Adolf Anderssons sterbhus
Prästtorp	¹² 1	9/64	6-11	Johan Olsson
"	⁶ 1	3/40	12-43	Axel Persson
Brandstorp Frälseg.	³ 2	1/4	44-96	Artur Svensson
" "	¹⁰ 2	avst.	97-101	Emil Karlsson
" Skatteg.	⁹ 1	¹⁵³ ~~1000~~	102-104	S.Oskar Johansson
Västbjörke	²⁴ 1	avs.	105-110	Adolf Gustavsson
" Nilsg.	⁵¹ 2	avs.	111-117	" "
Östbjörke	²¹ 1	avs.	118-124	" "

S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,7								81	90		140	40	58	50	1,18
	37,8					01,6		234	20		415	80		181	60	3,67
	59,0					03,5		437	25		665	50		228	25	4,51
3	52,8					45,0		2988	99		4134	05		1145	06	23,12
6	38,8		22,1			51,0		4825	-		7407	20		2582	20	52,14
	36,8					10,0		171	60		233	40		61	80	1,25
	24,8					02,3		146	50		285	20		138	70	2,80
	44,2							283	20		508	30		225	10	4,55
	33,2							215	25		381	80		166	55	3,36
	33,3							218	75		382	95		164	20	3,32
12	72,4		22,1			1	13,4	9602	64		14554	60		4951	96	100,00
Norra Björke den 8 september 1934.																
C.B. Carlson,								Gunnar A. Rolander.				B.A. Bernson.				

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa	
	markupplåtelse.				intrång.				ersätt-	
	2 ^m	å	kr.	kr.	ö.	3 ^m	å	öre.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Brandstorp Prästseg. 2 ¹⁰ avst. Emil Karlsson.	60	0,040	2 40							
	60	0,050	3 -							
	50	0,045	2 25	100	30	30 -			37	65
Brandstorp Prästseg. 2 ³ . 1/4 mtl. Artur Svensson.	50	0,035	1 75							
	50	0,040	2 -							
	350	0,095	33 25							
	100	0,070	7 -							
	110	0,055	6 05							
	260	0,065	16 90							
	10	0,050	50							
	130	0,080	10 40							
	140	0,075	10 50							
	60	0,060	3 60	1450	30	435 -			526	95
Brandstorp Skatteg. 1 ⁹ 153 mtl. S. Oskar Johansson.	120	0,050	6 -	150	30	45 -			51	-
Västbjörke 1 ²⁴ . avs. Adolf Gustavsson.	60	0,060	3 60	75	30	22 50			26	10
Prästtorp 1 ¹² . 9/64 mtl. Johan Olsson.	110	0,080	8 80							
	50	0,070	3 50							
	20	0,065	1 30	185	30	55 50			69	10
Prästtorp 1 ⁶ . 3/40 mtl. Axel Persson.	40	0,105	4 20							
	20	0,065	1 30							
	70	0,070	4 90	140	30	42 -			52	40
Västbjörke 1 ¹¹ . 1/12 mtl. Adolf Anderssons sterbhus	30	0,060	1 80							
	20	0,065	1 30	60	30	18 -			21	10
Summa	1970		136 30	2160		648			784	30

Norra Björke den 8

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>								
9+35-7	235	Berg kubm.	6	15	90	-		
		Lera ö sand med sten och röt- ter kubm.	10	2	20	-		
		Lera, sandig "	70	0,70	40	-		
		" " med rötter "	30	0,90	27	-	177 -	
7 - 4+70	230	" " "	300	0,65	195	-		
		" " "	280	0,75	210	-		
		Berg "	7	15	105	-		
		Stödjemurar	4	8	32	-	542 -	
4+70-3+55	115	Lera, sandig "	350	0,65			217 50	
3+55-1+50	205	" " ngt.rötter "	300	0,70			210 -	
1+50-0	150	" " "	380	0,65			247 -	
0 - 12+50	150	" " "	280	0,65	182	-		
		Berg "	3	0,15	45	-	227 -	
12+50-14+67	117	Lera med rötter "	280	0,75			210 -	
Ombyggnad av trummorna för ägovägarne vid 4+70 m., vid 3+45 m. och vid 12+30 m. med 0,6 x 0,6 x 3,5 m. genomlopp, enl. ritning st.								
			3	175			525 -	
Ombyggnad av trummorna för utfartsvägarna vid 0+35 m. och vid 13+75 m. med 0,6 x 0,6 x 4,0 m. genomlopp, enligt ritning st.								
			2	200			400 -	
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 % och utföres med								
							290 20	
För markupplåtelse och intrång enligt utlåtan- de och särskild längd								
							784 30	
S u m m a							3830 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Ledningarne B-E och C-F.</u>						
Grävning, läggning och påfyllning	m.	185	0.60			111 -
Rörmaterial med transport, 5".	st.	620	~~235~~ 1000			145 70
Ledning av 6" cementrör under utfartsvägen						20 -
Ögon av tjärad plank med stensättning, enl. ritning	st.	2	15			30 -
Brunnar av cementrör 45 cm. med lock av tjärad plank, enligt ritning	st.	4	35			140 -
För oförutsett, tillsyn m.m.						23 39
S u m m a						470 -
<u>S a m m a n d r a g.</u>						
Avloppssträckan A-B-C-D						3830 -
Ledningarne B-E och C-F						470 -
S u m m a						4300 -

Norra Björke den 8 september 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

15/3 35

15 MRS. 1935

DIARIE Nr

23461

K LANTBRUKSSTYRELSEN


21 NOV. 1934

Förteckning i l. l. m. a. m.

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Västbjörke	24 ✓	1	avs.	ägare: Adolf Gustavsson. ✓
" Nilsgården	51 ✓	2	avs.	" : " " ✓
Prästtorp	6 ✓	1	3/40 mtl.	: Axel Persson. ✓
"	12 ✓	1	9/64 "	: Johan Olsson. ✓
Brandstorp Frälsegården	3 ✓	2	1/4 "	: Artur Svensson. ✓
Östbjörke	21 ✓	1	avs.	: Adolf Gustavsson. ✓

Göteborg den 19 november 1934.



1935 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmänerå för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken av Älvsborgs län.

Lån 2.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Norra Björke socken.</u>			
Västbjörke	avs.	24 1	Adolf Gustavsson
" Nilögården	"	51 2	Densamme
Prästtorp	3/40	6 1	Axel Persson
"	9/64	12 1	Johan Olsson
Brandstorp Präse- gården	1/4	3 2	Artur Svensson
Östbjörke	avs.	21 1	Adolf Gustavsson

Stockholm den 12 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

NTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

Att arbetet å dielningsföretaget för
bouläggning av mark tillhörande hemmanen
Västbjörke, Prästorp och Brandstorp samt Öst-
björke i Norra Björke socken av Ålsterborgs
län, är påbörjat och till en viss del utfört
intygas underkunnade.

Brandstorp, Norra Björke d. 28/4 1935.

David Eriksson Sigfrid Svensson
Flänsbo N. Björke Ängshagen N. Björke

Meddelande

angående verkställd besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Västbjörke, Prästtorp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 mars 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2230:- kronor.

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2300:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 juni 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 19 september 1935 verkställd besiktning av arbetena för nämnda företag, befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättningar och utgifter för förrättning och utredning kunde sammanräknas till en kostnad av 2600:- kronor i jämnat tal, utgörande omkring 55 % av den vid planens fastställande beräknade kostnaden för företaget.

Göteborg den 23 september 1935.

P. Karlsson.

P. M.

D. Nr
22681/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Västbjörke, Präst-
torp och Brandstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 15/3 1935

Kontrakt: 12/6 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 2.230 kronor

Statsbidrag: 2.300 kronor

Beräkn. kostnad: 4.750:70 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/6 1935 av lån: 700 kr.

av statsbidrag: 700 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 19 / 9 1935

2.600 kr. = c:a 55 %.

$$\begin{array}{r} 0,56 \cdot 2'230 \cdot 1300 \\ 700 \\ \hline 600 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogade

Lantbrukaren Artur Svensson,

Brandstorp Fräsegården, Norra Björke.

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 600 kr.

Stockholm den / 19

641 31 okt 1936
39

11911-5

DIARIE Nr 19221
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Västbjörke, Prästtorp och Brändstorp samt Östbjörke i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 mars 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2230:- kronor.

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2300:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 juni 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 2 september 1936 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 5 oktober 1936.

M. Hareson

