



Akt nr:

P-E1a-0644

AU\$P-E1a-0644

90

P 1*0644
16978DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1935

KONTRAKT

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juni 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Backa i Vårviks socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjuhundrafyrtio
(740) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har ~~undertecknad~~ ^{ende intressent}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ ⁱ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagas~~
och förbindes ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dalbacka den *29 Juli* 19 *35*
Alfred Alm
ägare av *29/1280 + 29/1280 + 457/7680 + 15/512 ml*
Bäcka

Att *Alfred Alm i Bäcka*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Persson
Adress *Dalbacka*

Göner Persson
Adress *Dalbacka*

Med stöd av Kungl. brevet den *7 juni*
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *31 augusti* *1935*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0644

DIARIE Nr 16978
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1935

F ö r s l a g
till avloppsdiken för torrläggning
av mark tillhörande hemmanet

B A C K A
i Vårviks socken, Älvsborgs län.

1934.

Proskrift:

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 juni 1935 fast-
ställd till efterrättelse vid aktets utförande.*

Stockholm den 9 juli 1935.

*På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.*

Bestyrkes å Gärstens vägnar:

C. Carlmyr

B e t ä n k a n d e

med

förslag till

avloppsdiken för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

B A C K A

i Värviks socken, Älvsborgs län,

upprättat år 1934 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet BACKA i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 5 km. norr om Vårviks kyrka. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 5 juli 1934. Enligt vad bifogat diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består till övervägande delen av odlad eller för odling lämpad mark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker..... 2.717 hektar

annan mark..... 0.816 "

Summa..... 3.533 hektar.

Jordmänen består huvudsakligen av torvjord av växlande djup på botten av lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande

ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Till företaget, i vilket endast en delägare finnes, önskas bidrag från statens avdikningsanslag.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till 1483:70 kronor.

Den beräknade kostnaden för företaget uppgår enligt bifogat kostnadssammandrag till 1599:38 kronor. Relativa kostnaden blir således 1.07.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företags utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. Sökanden tillhörig egendom är att anse såsom småbruk, och den i företaget ingående arealen åker utgör en avsevärd del av hans hela åkerinnehav, varför det får anses vara av synnerligen stor betydelse för ägaren att företaget kommer till utförande.

Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende torde därför till företags genomförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 740;- kronor.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

1/ Diariibevis /bil. A/

2/ Kostnadssammandrag /bil. B/

3/ Avskrift av synehandlingarna samt kopior av därtill hörande
ritningar /bil. C/.

Göteborg den 3 oktober 1934.

Ewald Öjefors
e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors
handlagd, den 5 juli 1934 avslutad syneförrättning rörande torr-
läggning av mark, tillhörande hemmanet Backa i Vårviks socken,
Alvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 20 september 1934.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. B.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Kostnad för vattenavledningen	1450:-	kronor
" " syneförrättningen	139:38	"
" " betänkande jämte utredning ang.		
statsunderstöd åt företaget	10:-	"

S u m m a 1599:38 kronor.

Göteborg den 3 oktober 1934.

Ewald Öjefors
e. lantbruksingenjör.

Av-

skriften, sid. 1-3, bestyrkes i tjänsten:
Lars Öjefors

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för före-
taget beräknats till 1.599 kronor 38 öre.

Stockholm den 9 juli 1935.

P. Kempf. Landbruksstyrelsens räkmar:

Hjalmar Torman.

Bestyrkes i Tjänsten räkmar:

P. Kempf

Bil. C.

Avskrift

F ö r s l a g

till

avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

B A C K A

i Vårviks socken, Älvsborgs län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


år 1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll hållet under sammanträde
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande hemmanet Backa i Värviks
socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 5 juli 1934 klockan 10 f.m. i Dalbacka.

Närvarande: Ewald Öjefors, extra lantbruksingenjör och förrättnings-
man samt sökanden till förrättningen

Alfred Alm ägare till Backa 1¹⁸, 1²⁰, 1⁴⁹ och 1⁵⁰.

§ 2 .

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens förordnande
för förrättningsmannen bilades protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3 .

Upprättade profilritningar över de till upptagande ifrågasatta
avloppen företeddes ävensom en nivåkarta över den av nämnda avlopp
i torrläggningshänseende beroende marken. Antecknades att förrätt-
ningen icke berör mark tillhörig annan än sökanden.

§ 4 .

Sökanden påyrkade upptagande av de avloppssträckor, som å
företedda plan- och profilritningar betecknades 0⁺³⁵ - 3⁺⁴² samt
5 - 7⁺⁵, till sådana dimensioner, att möjlighet beredes för torr-
läggning till ändamålsenligt djup av den av avloppen i torrlägg-

ningshänseende beroende marken.

§ 5 .

Sökanden förklarade sig vilja själv omlägga erforderliga
broar över avloppen mot en ersättning från företaget, som för-
rättningsmannen ägde bestämma.

§ 6 .

Sedan förrättningsmannen företagit besiktning och värdering
av den i företaget ingående marken, framlades det upprättade
förslaget och meddelades utlåtande i ärendet /bil. C/.

§ 7 .

Företaget tillhörande handlingar skola förvaras hos lant-
brukaren Alfred Alm, Dalbacka.

§ 8 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 9 .

Förrättningen förklarades avslutad.

Dalbacka den 5 juli 1934.

Ewald Öjefors

Justeras: Alfr. Alm

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen,

verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark å mitt hemman 13.459/136.704 mtl Backa i Vårviks socken och Älvsborgs län. Backa pr Dalbacka den 31 maj 1932.

Alfred Alm

Bil. B.

Utdrag.

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Sedan statens lantbruksingenjör C. B. Carlson hos Eder hemställt, att lantbruksstipendiaten E. Öjefors måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättningar för torrläggning av mark, tillhörande

1/ -----

5/ hemmanet Backa i Vårviks socken

har Ni genom resolution den 3 dennes anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville yttra sig i ärendet.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen anföra, att ifrågavarande förordnanden synas böra uppdragas åt ovannämnde Öjefors.

Av Eder i ärendet remitterade handlingar återställas härjämte. Stockholm i februari 1933.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt utdraget betygar: Ewald Öjefors

Avskrift

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i län^dskansliet den 16 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Sune Wetterlundh

Knut Sandelin

Rätt avskrivet betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Backa i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Företagets läge, omfattning m.m.

Företaget är beläget inom Upperudsälvens vattensystem nr. 131 sektion 4, Silsjöarnas vattenområden med vattendragen vid Gustavsfors och Skåpafors.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras upptagande av 512 meter avloppsdiken samt omläggning av vissa överfarter över avloppen. Avloppen äro till läge och sträckning

å hithörande nivåkarta utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B - C samt B - D.

Den mark, som i torrläggningshänseende römer båtnad genom det ifrågasatta arbetets utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. 1/ framgår, att arealen utgöres av 2.717 hektar åker samt 0.816 hektar annan mark.

Vattenmängd, avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppssträckan A - B utgör 1.1 km².

Med hänsyn till förefintliga terrängförhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flöden till 200 sek.lit./km² och vid medelvattenföring till 12 sek.lit./km². Enligt dessa antaganden blir vattenföringen i avloppet vid flöden 0.22 m³/sek. och vid medelvatten 0.013 m³/sek.

Avloppet skall i jordskärning hava en bottenbredd av 0.30 meter. Släntlutningen skall å sträckorna A - B samt B - 5⁺²² vara 1:1.25, i övrigt skall släntlutningen vara 1:1. Vid vertikala slänter i bergskärning skall bottenbredden vara 1.0 meter.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande finnes

specificerad i kostnadsförslaget /bil.2/.

Broar.

Över avloppen befintliga broar måste ombyggas i samband med företagets genomförande. Sökanden till företaget har förklarat sig villig själv ombesörja erforderlig ombyggnad mot en viss ersättning från företaget. För ombyggnad av bron för utfartsvägen vid 0⁺⁹² skall sålunda utgå en ersättning av 50:- kronor. Därjämte skall såsom ersättning för försvårad överkörsel vid 2⁺⁴⁴, 5⁺⁵ och 6⁺⁴² till resp. vägs ägare utgå ett belopp av 20:- kronor för varje.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola fördelas mellan de ingående fastigheterna efter den för varje fastighet uppskattade båtnaden. Varje särskild fastighets andel i kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Avloppens framtida underhåll.

Kostnaden för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som gälla för upptagandet, eller således efter de i föregående moment omnämnda procenttalen. Rensning skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 4:de år.

Underhållet av i samband med företagets utförande ombyggda broar skall bestridas av den eller dem, som underhållit befintliga byggnader.

Företagets utförande m.m.

Beträffande företagets utförande bestämmes;

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall

utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning

upprättade förslaget,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets

kanter än 1.0 meter,

att öppningar i jordvallarna skola anordnas vid svackor i mark-

ytan eller på minst var 40:de meter, så att ytvattnet må fritt

kunna avrinna och

att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft samt skall vara avslutat samt avsynat och godkänt

senast den 31 december 1938.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna

dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen

är stadgat rörande besvärsgivande.

Dalbacka den 5 juli 1934.

Ewald Öjefors.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Vårviks socken</u>				
Backa	1 ⁴⁹	29/1280		<u>Alfred Alm</u>
			1	åker, mylla på lera
			2	" , " " "
			3	" , 0.4-0.7 m. torvjord på lera
			4	" , 0.2-0.7 m. " " "
			5	odlingsmark, 0.2-0.7 m. torvjord på lera
			6	f.d.åker, > 0.7 m. "
			7	" , " "
			8	" , " "
			9	avlopp
				<u>Summa</u>
"	1 ⁵⁰	29/1280		<u>Alfred Alm</u>
			10	åker, > 0.7 m. torvjord
			11	" , " "
			12	" , " "
			13	" , mylla på lera
			14	avlopp
				<u>Summa</u>
"	1 ²⁰	457/7680		<u>Alfred Alm</u>
			15	betesmark
			16	åker, > 0.7 m. torvjord
			17	" , mylla på lera
			18	avlopp
			19	åker, > 0.7 m. torvjord
			20	" , " "
			21	" , " "
			22	" , " "
			23	" , " "
			24	skogsmark
			25	odlingsmark, 0.7 m. torvjord
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05.0							750	37	50	1200	60	-	22	50	
	03.8							1100	41	80	"	45	60	3	80	
	15.8							350	55	30	1100	173	80	118	50	
	09.8							"	34	30	"	107	80	73	50	
			01.8					250	4	50	500	9	-	4	50	
			07.5					"	18	75	600	45	-	26	25	
			08.0					300	24	-	700	56	-	32	-	
			09.0					"	27	-	"	63	-	36	-	
						01.8										
	34.4		26.3			01.8			243	15		560	20	317	05	
	14.0							350	49	-	800	112	-	63	-	
	17.5							"	61	25	"	140	-	78	75	
	07.5							"	26	25	1100	82	50	56	25	
	06.2							750	46	50	1200	74	40	27	90	
						00.9										
	45.2					00.9			183	-		408	90	225	90	
					00.6			100	-	60	300	1	80	1	20	
	03.0							200	6	-	600	18	-	12	-	
	06.5							700	45	50	1200	78	-	32	50	
						04.0										
	15.0							450	67	50	900	135	-	67	50	
	17.5							"	78	75	"	157	50	78	75	
	19.5							"	87	75	"	175	50	87	75	
	20.3							"	91	35	"	182	70	91	35	
	31.0							"	139	50	"	279	-	139	50	
					40.0			50	20	-	150	60	-	40	-	
			12.5					300	37	50	400	50	-	12	50	
1	12.8		12.5		40.6	04.0			574	45		1137	50	563	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			26	åker, > 0.7 m. torvjord
			27	" , " "
			28	" , " "
			29	odlingsmark, > 0.7 m. torvjord
			30	" , " "
			31	avlopp
				<u>Summa</u>
Backa	1 ¹⁸	15/512		<u>Alfred Alm</u>
			32	åker, > 0.7m. torvjord
			33	" , 0.5 m. " på lera
			34	" , mylla på lera
			35	" , " " "
			36	" , " " "
			37	" , " " "
				<u>Summa</u>
				<u>S A M M A N D R A G :</u>
Backa	1 ⁴⁹	29/1280		Alfred Alm
"	1 ⁵⁰	29/1280		D: sme
"	1 ²⁰	457/7680		D: sme
"	1 ¹⁸	15/512		D: sme
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	12.8		12.5		40.6		04.0		574	45		1137	50	563	05	
	16.0							650	104	-	900	144	-	40	-	
	12.2							600	73	20	"	109	80	36	60	
	07.0							450	31	50	800	56	-	24	50	
			01.0					350	3	50	400	4	-	-	50	
			01.2					"	4	20	"	4	80	-	60	
							06.0									
1	48.0		14.7		40.6		10.0		790	85		1456	10	665	25	
	12.5							300	37	50	1000	125	-	87	50	
	08.0							350	28	-	1100	88	-	60	-	
	01.6							950	15	20	1200	19	20	4	-	
	02.5							900	22	50	"	30	-	7	50	
	08.5							800	68	-	"	102	-	34	-	
	11.0							450	49	50	"	132	-	82	50	
	44.1								220	70		496	20	275	50	
	34.4		26.3				01.8		243	15		560	20	317	05	21.37
	45.2						00.9		183	-		408	90	225	90	15.22
1	48.0		14.7		40.6		10.0		790	85		1456	10	665	25	44.84
	44.1								220	70		496	20	275	50	18.57
2	71.7		41.0		40.6		12.7		1437	70		2921	40	1483	70	100.00

Dalbacka den 5 juli 1934.

Ewald Öjefors

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ^{m³}	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									<u>Bil. 2.</u>	
		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G.</u>								
		<u>Avloppsdiket A - B - C.</u>								
A/ 0+35/B/ -1+67	132	Berg	10	10.-	100 -					
		Sand, grus, mkt sten, hårt	370	1.75	647 50					
		Ersättning för ombyggnad av brön för utfartsvägen vid 0+92				50 -	797 50			
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					72 50	870 -		
B/ 1+67/C/ -3+42	175	Sand, grus, mkt sten, hårt	50	1.75	87 50					
		Torvjord, stubbar	310	0.50	155 -					
		Ersättning för försvårad överkörning vid 2+44				20 -	262 50			
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					17 50	280 -		
	<u>307</u>	<u>Summa</u>						<u>1150 -</u>		
		<u>Avloppsdiket B - D.</u>								
B/ 5 - /D/ - 7+5	205	Sand och grus, hårt	40	1.50	60 -					
		Torvjord, ngt stubbar	190	0.50	95 -					
		" , mkt "	140	0.55	77 -	232 -				
	205	Överföres					232 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	205	Överfört					232	-		
		Ersättning för försvårad								
		överkörsl vid 5+5 och								
		6+42								
		st. 2 20.-					40	-		
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %					28	-		
	205	Summa					300	-		
<u>Sammandrag:</u>										
	307	Avloppsdiket A - B - C					1150	-		
	205	" B - D					300	-		
	512	Summa					1450	-		
Dalbacka den 5 juli 1934.										
Ewald Öjefors										
Kuskripten bestyrkes i tjänsten: Ewald Öjefors										

DIARIE Nr 16979
K. LANTBRUKSTYRELSEN
9 AUG. 1935

8
På grund av lönförläggningens förelagat
och kontrakt mellan Kungälv Lant-
brukstyrelsen och Repet Olsson i
Dacka Värviks socken får underbetende
härmed på begäran intyga att
ifrågasatt arbete är påbörjat
och för närvarande arbetar fyra
man därstädes.

Dacka den 5 aug 1935

Per Danielson
Förordningsman
i Värviks socken

Kerner Persson.
Förordningsman.

Diaries!

42
35

DIARIE Nr

405

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN. 1937

Meddelande

angående besiktning och kontrollering av arbetena för torrläggning av
mark till hemmanet Backa i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 7 juni 1935.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 740:- kronor

Kontrakt antaget den 31 augusti 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 28 november 1936 verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning representerat en kostnad, svarande mot ungefär 90 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 28 december 1936.

W. Carlsson

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

405/37.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Backa i Vårviks socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 7/6 1935

Kontrakt: 31/8 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: -

Statsbidrag: 740 kronor

Beräkn. kostnad: 1.599:38 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 31/8 1935 av lån: kr.

av statsbidrag: 250 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 28/ 11 19 36

~~tillst. utbet.~~ 90 % kr. = c:a %.

0.80.740 = 600
250
350

Ördf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Alfred Alm,

Backa, Dalbacka.

av lån kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 350 kr.

Stockholm den 14/1 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Backa i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 7 juni 1935.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 740:- kronor.

Kontrakt antaget den 31 augusti 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 18 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 25 oktober 1938.

Marsson

