



Akt nr:

P-E1a-0656

AU\$P-E1a-0656

Påb 102

42
35

P 1*0656

KONTRAKT.

23595
29 OKT, 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juni 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Norane och Bästorp i
Töftedals socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentjugo
(1.020)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~ar~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag ~~för egen del samt~~ å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

P 1*0656

DIARIE NR 23595

KLANTORUPESTYRELSEN

23 OKT. 1935

F ö r s l a g

till avloppsdike för torrläggning av

mark tillhörande hemmanen

N O R A N E och B Ä S T O R P

i Töftedals socken, Älvsborgs län.

1934.

Avskrift:

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 juni 1935 fastställd
till efterrättelse vid actatets utförande. Stockholm den
9 juli 1935. Rå Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:*

Hjalmar Försman.

Bestyckes ä. tjänstens vägnar:

Marion

B e t ä n k a n d e

med

förslag till

avloppsdike för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen

N O R A N E och B Ä S T O R P

i Töftedals socken, Älvsborgs län,

upprättat år 1934 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Avskrift

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen NORANE och BÄSTORP i Töftedals socken, Alvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 9 km. från Mons järnvägsstation. Områdets läge framgår av vidfogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 29 maj 1934. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består till övervägande delen av redan odlad mark; återstoden kan till största delen odlas eller användas såsom betesmark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av:

åker 4.948 hektar

annan mark 1.669 "

Summa 6.617 hektar.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom

de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Samtliga intressenter önska bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 2054:32 kronor.

Den beräknade kostnaden för företaget uppgår enligt bifogat kostnadssammandrag /bil. B/ till 2111:- kronor.

Relativa kostnaden blir således 1.03.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1937.

Statsunderstöd. Förutom den i företaget ingående marken kan även omgivande mark anses hava nytta av företagets utförande, enär den samma med fördel kan täckdikas först efter avloppets uppgrävning, varför det får anses vara av stor betydelse för intressenterna att företaget kommer till stånd.

Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 1020:- kronor.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

1/ Diariibevis /bil. A/

2/ Kostnadssammandrag /bil. B/

3/ Arvodesräkning /bil. C/

4/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande
ritningar /bil. D/.

Göteborg 1 september 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors
handlagd, den 29 maj 1934 avslutad syneförrättning rörande torr-
läggning av mark, tillhörande hemmanen Norane och Bästorp i Töf-
tedals socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomsstols kansli den 20 september 1934.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. B.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Kostnad för vattenavledning

1760:-
~~1820:-~~ kronor

" " syneförrättning

234:49 "

" " betänkande jämte utredning ang.

statsunderstöd åt företaget

56:51 "

Summa

2051:-
~~2111:-~~ kronor.

Göteborg 1 september 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

** Ausdrucken nicht-
genau an Handl.
Lantbruksingenjör.*

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för
företaget beräknats till 2051 kronor.

Stockholm den 9 juli 1935.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Löfman.

Bestyrkes i Gästerns vägnar.

W. Karlson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag*
för förvägning av mark tillhörande hemmanen Norane
 inom *och Bäckorp i Täftevals* socken
 av *Årborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ 2 exemplar	å	4	—
Betänkande, sid. 2	" 1. —	6	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å	1	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		57
Kopia av plankartan å väv		16	99
" " profiler och sektioner		11	95
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 25	" 0.55	13	75
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		1	75
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		56	51

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Wedbo härads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *20 sept.* 19*24.*

Lwardöjefns
 Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Lwardöjefns

Förslag

till

avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

N O R A N E och B Ä S T O R P

i Töftedals socken, Alvsborgs län,


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under sammanträde
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Norane och
Bästorp i Töftedals socken, Älvs-
borgs län.

§ 1 .

Den 29 maj 1934 klockan 10 f.m. i Norane.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Johan Jonasson
i Botiltorp och Th. Rundström i Töftesäter, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Anna Mattsson	ägare till Norane	15
Viktor Jansson	" " Bästorp	17
Herman Johansson	" " "	14

Övriga sakägare:

Mina Andersson	delägare i Bästorp	15
Hugo Nykvist	" " "	16
Oskar Jansson	ägare till "	18

§ 2 .

Ansöknings till förrättningen samt Länsstyrelsens i anled-
ning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen bilades
protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3 .

Upprättade plan- och profilritningar företeddes, varvid

hävden genomgicks och godkändes.

§ 4 .

Sökandena påyrkade upptagning av det undersökta avloppet till sådana dimensioner, att möjlighet till nöjaktig torrläggning beredes dem tillhörig av avloppet i torrlägningshänseende beroende mark i den utsträckning vattenståndet i Mellan - Kornsjön medger. Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5 .

Det skulle antecknas, att en av sökandena till förrättningen, Axel Andersson i Bästorp, avlidit sedan ansöknings ingavs och att fastigheten Bästorp 15 numera ägdes av änkan Mina Andersson samt dottern Vivi Andersson. Mina Andersson, som var närvarande, förklarade sig vilja fullfölja ansöknings och påyrkade det undersökta avloppets upptagande genom fastigheten Bästorp 15.

§ 6 .

Samtliga närvarande intressenter förklarade sig vilja utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning. Ägarna till och delägarna i fastigheterna Bästorp 16, 17 och 18 förklarade sig därjämte icke hava anspråk på ersättning för det intrång schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet eventuellt orsakar. Övriga intressenter förmenade att ersättning i nämnda avseende borde utgå, där den för upplag i anspråk tagna marken utgöres av åker eller för odling lämplig mark.

§ 7 .

I samband med avloppets upptagande erfordras omläggning av broar eller trummor vid 4+82, 5+90, 6+54, 8+65 och 14+47. Intressenterna förklarade sig vilja själva utföra nämnda byggnader mot en ersättning från företaget av 50:- kronor per styck. Bron vid 3+76 behövdes förstärkas i samband med företagets utförande och förklarade sig ägaren, Herman Johansson i Bästorp, vilja utföra detta mot en ersättning av 20:- kronor. Därjämte begärdes ersättning för försvårad överkörsel vid 12+15 med 30:- kronor.

§ 8 .

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 9 .

Sedan synemännen övervägt förekommande frågor, framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängd upplästes.

§ 10 .

Meddelades synemännens utlåtande /bil. E/.

§ 11 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen lantbrukaren Gösta Mattsson, Norane per Dals - Högen:

§ 12 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för före-

taget. Härtill utsågs lantbrukaren Gösta Mattsson, Norane.

§ 13 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 14 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra förklarades förrättningen avslutad.

Norane som ovan.

Ewald Öjefors

Therwald Rundström

god man

Johan Jonasson

god man

Bil A.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. i vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Norane och Bästorp i Töftedals socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivna ägare:

Norane,	ägare Anna Mattsson,
Bästorp,	ägare Axel Andersson,
"	" Herman Johansson,
"	" Matilda Johanssons sterbhus.
"	" Viktor Jansson och J. M. Eliassons sterbhus

Norane, Dalshögen den 1 okt. 1931.

Anna Mattsson	Axel Andersson	Viktor Jansson	Herman Johansson
	J. M. Eliassons sterbhus	gen	V. Jansson.

Avskrift

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Norane och Bästorp i Töftedals socken, Älvsborgs län, genom upptagande av avloppsdike, kommer att handläggas vid sammanträde hos fru Anna Mattsson i Norane tisdagen den 29 maj 1934 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 7 maj 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Töftedals församling för uppläsning så snart ske kan
i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 7 maj 1934

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns
Tidning för tisdagen den 15 maj 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos fru
Anna Mattsson i Noranë tisdagen den 29 maj 1934 klockan 10 f.m.,
vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna
dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Johan Jonasson	Botiltorp	<u>Töftedalen.</u>
"	Th. Rundström	Töftesäter	"
Fru	Anna Mattsson	Norane	<u>Dalshögen.</u>
Handlanden	Axel Andersson		"
Lantbrukaren	Herman Johansson	Bästorp	"
"	Viktor Jansson	"	"
"	Oskar Jansson	"	"
"	Karl Jansson	Delefors	<u>Fjällå.</u>
"	August Ahlström	Botiltorp	<u>Töftedalen.</u>
Fru	Klara Nykvist	Bästorp	<u>Dalshögen.</u>
"	Gunborg Hellegren	"	"
Gränsuppsyningsmannen	Tage Nykvist	Strand	<u>Strand.</u>
Herr	Hugo Nykvist	Bästorp	<u>Dalshögen.</u>
"	Torild Nykvist	"	"

Göteborg den 12 maj 1934.

Ewald Öjefors

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Norane och Bästorp i Töftedals socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras upptagande av det genom avdikningsområdet gående avloppet på en sträcka av 1147 meter. Avloppet är till läge och sträckning å hithörande nivå-karta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A-B-C-D.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom föreskrivna arbetens utförande, finnes avfattad å förenämnda nivå-karta, varjämte beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /. Enligt denna längd uppgår den i företaget ingående arealen till 4.948 hektar åker, 0.882 hektar äng och odlingsmark samt 0.787 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Avloppsdiket i fråga utmynnar i Mellan-Kornsjön, varför nederbördsområdet tillhör Enningdalsälvens vattensystem nr. 112, sektion 2, Kynneälven.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdet för avloppet har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. Området överstiger icke 1 km², varför vattenföringen i avloppet icke blir av den omfatt-

ningen, att särskild beräkning av avloppets dimensioner erfordrats. Dimensionerna hava därför blivit bestämda endast efter praktiskt bedömande med hänsyn till markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter. Bottenbredden skall för hela avloppet vara 0.30 meter. Släntlutningen skall å sträckorna A - C och 10^{+79} - 12^{+51} vara 1:1.25 samt å sträckorna C - 10^{+79} och 12^{+51} - D vara 1:1.

Fallförhållandena äro gynnsamma utom i avloppets nedre del, där vattenståndet i Mellan-Kornsjön förhindrar förbättring av marken medelst enbart dikning.

Avloppets dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Siffror angivande avloppets bottenläge i vissa punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande skola överfarter över avloppet anordnas vid 4^{+82} , 5^{+90} , 6^{+54} , 8^{+65} , 12^{+15} , och 14^{+47} . Beträffande utförandet av dessa bestämmes endast, att de icke få utföras på sådant sätt att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean och således orsaka upp-
dämning av vattnet.

Bron vid 3^{+76} skall förstärkas och repareras i samband med företagets utförande.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande

tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /.

Ersättningar.

Vid sammanträdet med intressenterna närvarande delägare hava av sagt sig alla anspråk på ersättning för mark till avloppets vidgning, och vad beträffar fastigheterna Bästorp 1⁶⁻⁸ även för intrång genom jordupplag. Synemännen finna ingen olägenhet härav vara att förvänta och bestämma, att ersättning, varom ovan sagts, icke skall utgå. Beträffande ersättningen för intrång genom jordupplag till ägarena av fastigheterna Norane 1⁵ samt Bästorp 1⁴ och 1⁵ skall sådan utgå, där den för upplag i anspråk tagna marken utgöres av åker. Ersättningen beräknas efter 25 öre per kubikmeter uppschaktad massa och utgår med följande belopp:

Norane 1 ⁵	Anna Mattsson	250	m ³	4	0.25	62.50 kr.
Bästorp 1 ⁵	Axel Anderssons arv.	450	m ³	"	"	112.50 "
" 1 ⁴	Herman Johansson	320	m ³	"	"	<u>80.00 "</u>
Summa						<u>255.00 kr.</u>

För anläggning av trummor eller broar över avloppet vid 4⁺⁸², 5⁺⁹⁰, 6⁺⁵⁴, 8⁺⁶⁵ och 14⁺⁴⁷ skall till vederbörande ägare utgå en ersättning av 50 kronor för varje. För anordnandet av liknande överfart vid 12⁺¹⁵ utgår en ersättning av 30 kronor. Till ägaren av bron vid 3⁺⁷⁶ skall företaget för förstärkning och reparation av

bron utgiva en ersättning av 20 kronor.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande återfinnes

specificerad i kostnadsförslaget / bil. 2 /.

Kostnadernas fördelning.

Förefintliga fallförhållanden och andra omständigheter hava

givit anledning undersöka, huruvida den till samfälligheten hörande mar-

ken, för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24 - 26 §§

vattenlagen, bör uppdelas i avdelningar. De olika avdelningarnas omfatt-

ning, kostnad, båtnad m.m. framgår av nedanstående tablå.

Avloppssträcka	Avdelning	Ägofigurer	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad.
A - B	AB	1 - 20	430.-	503.90	0.8533
B - C	BC	21 - 32	530.-	672.65	0.7879
C - D	CD	33 - 56	860.-	877.77	0.9797
A - B - C - D			1820.-	2054.32	0.8859
A - B - C	AB+BC	1 - 32	960.-	1176.55	0.8159

Förestående undersökning ger vid handen att avdelningarna

AB och BC gemensamt skola bekosta avloppssträckan A - B - C / rel. kost-

naden 0.8159 / och att avdelning CD skall bekosta avloppssträckan C - D

/ rel. kostnaden 0.9797 /.

Varje särskild fastighets andel i kostnaden finnes angiven

i kostnadsfördelningslängden / bil. 3 /. I denna längd är därjämte an-

delen i verkliga kostnaden uttryckt medelst procenttal.

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets framtida underhåll skall fördelas efter enahanda grunder, som gälla för avloppets upptagande. Trummor och broar skola dock underhållas av den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader. Rensning skall företagas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7:de år. Intrång genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är markägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagets utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen;

att företaget, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att avloppet tillstötande diken ej få igenläggas med jord,

att arbetet med företagets utförande må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara avsynat och godkänt senast den 31 december 1937 och

att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör.

Besvärshänvisning.

Talan mot synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, Vä-

nersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Norane den 29 maj 1934.

Ewald Öjefors

Thorvald Rundström

Johan Jonasson

god man

god man

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Båstorp	1 ⁴	1/6		<u>Herman Johansson</u> o.lera 1 åker, 0.10- 0.7 m. mylla och torvj.på sand 2 " , " " " " " 3 " , " " " " " 4 " , torvjord och slamj. på lera 5 " , " " " " " 6 " , " " " " " 7 " , " " " " " 8 " , 0.10-0.15m. mylla " " 9 " , " " " " 10 " , 0.15-0.25 m. " " " 11 " , " " " " 12 " , " " " " 13 " , 0.10-0.15 m. " " " 14 " , 0.30-0.35 m. " " " 15 " , 0.10-0.15 m. " " " 16 f.d. åker, " " " " 17 " " , 0.15-0.30 m. mylla på lera 18 odlingsmark, 0.30-0.50 m. torvjord på lera 19 " , 0.50-0.70 m. " " " 20 avlopp <u>Summa</u>
"	1 ⁵	1/4		<u>Axel Anderssons arv.</u> 21 betesmark 22 åker, 0.35-0.40 m. mylla på sandlera 23 " , 0.20- 0.70 m. torvmylla på sandlera 24 " , 0.35-0.40 m. mylla " " 25 " , " " " " 26 " , " " " " 27 " , 0.15-0.20 m. " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
	29.5							750	221	25	800	236	-	14	75	
	09.2							700	64	40	"	73	60	9	20	
	07.0							600	42	-	"	56	-	14	-	
	05.0							500	25	-	/1200/ 650	32	50	7	50	
	03.5							"	17	50	/1200/ 800	28	-	10	50	
	04.0							400	16	-	/1200/ 900	36	-	20	-	
	01.6							"	6	40	/1200/ 900	14	40	8	-	
	43.0							550	236	50	800	344	-	107	50	
	19.0							500	95	-	"	152	-	57	-	
	11.0							"	55	-	"	88	-	33	-	
	17.5							750	131	25	"	140	-	8	75	
	09.0							700	63	-	"	72	-	9	-	
	07.2							"	50	40	"	57	60	7	20	
	03.5							550	19	25	/1200/ 1100	38	50	19	25	
	11.0							"	60	50	1000	110	-	49	50	
		04.5						350	15	75	700	31	50	15	75	
		06.0						450	27	-	800	48	-	21	-	
		20.0						350	70	-	600	120	-	50	-	
		12.0						250	30	-	"	72	-	42	-	
						06.7										
1	81.0	42.5				06.7			124	6	20		1750	10	503	90
				02.0				350	7	-	400	8	-	1	-	
	19.0							450	85	50	1100	209	-	123	50	
	29.0							600	174	-	"	319	-	145	-	
	21.2							450	95	40	"	233	20	137	80	
	03.0							"	13	50	"	33	-	19	50	
	02.0							600	12	-	"	22	-	10	-	
	07.5							700	52	50	1000	75	-	22	50	
	81.7			02.0					439	90		899	20	459	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Norane	15	1/4	Överfört	
			28	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			29	väg
			30	"
			31	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			32	" , 0.20- 0.7 m. torvmylla på lera
			33	skogsmosse
			34	"
			35	odlingsmark, 0.7m. torvjord.
			36	" , " "
			37	avlopp
			<u>Summa</u>	
			<u>Anna Mattsson</u>	
			38	skogsmark
			39	"
			40	"
			41	"
			42	väg
			43	åker, 0.7 m. torvjord
			44	" , "
			45	" , 0.40- 0.7 m. torvjord på lera
			46	" , 0.15-0.20 m. mylla på molera
			47	avlopp
			48	åker, 0.30-0.40 m. torvmylla på lera
			49	" , 0.35- 0.7 m. torvjord på lera
			50	" , " " " "
			51	" , 0.5 m. " " "
			52	väg
			53	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			54	" , " " " "
			55	" , " " " "
			56	" , " " " "
			<u>Summa</u>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/10
	81.7				02.0				439	90		899	20	459	30	
	13.0							800	104	-	1000	130	-	26	-	
						00.3										
						02.5										
	10.2							800	81	60	1100	112	20	30	60	
	28.5							550	156	75	"	313	50	156	75	
					32.0			70	22	40	100	32	-	9	60	
					23.5			100	23	50	150	35	25	11	75	
		12.7						50	6	35	350	44	45	38	10	
		33.0						"	16	50	"	115	50	99	-	
						14.5										
1	33.4	45.7		57.5		17.3			851	-		1682	10	831	10	
					09.5			75	7	13	150	14	25	7	12	
					08.0			"	6	-	"	12	-	6	-	
					01.5			100	1	50	"	2	25	-	75	
					02.2			"	2	20	"	3	30	1	10	
						00.3										
	23.0							400	92	-	900	207	-	115	-	
	23.0							350	80	50	"	207	-	126	50	
	19.0							550	104	50	1000	190	-	85	50	
	07.8							700	54	60	900	70	20	15	60	
						11.5										
	03.8							450	17	10	1000	38	-	20	90	
	23.5							650	152	75	1100	258	50	105	75	
	11.3							"	73	45	"	124	30	50	85	
	16.0							600	96	-	"	176	-	80	-	
						01.0										
	32.5							950	308	75	1200	390	-	81	25	
	05.0							1050	52	50	"	60	-	7	50	
	06.3							1100	69	30	"	75	60	6	30	
	09.2							"	101	20	"	110	40	9	20	
1	80.4			21.2		12.8			1219	48		1938	80	719	32	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S A M M A N D R A G:</u>
Bästorp	1 ⁴	1/6		Herman Johansson
"	1 ⁵	1/4		Axel Anderssons arv.
Norane	1 ⁵	1/4		Anna Mattsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
1	81.0		42.5				06.7		1246	20		1750	10	503	90	
1	33.4		45.7		57.5		17.3		851	-		1682	10	831	10	
1	80.4				21.2		12.8		1219	48		1938	80	719	32	
4	94.8		88.2		78.7		36.8		3316	68		5371	-	2054	32	

Norane den 29 maj 1934.

Ewald Öjefors

Thorvald Rundström

god man

Johan Jonasson

god man

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
										<u>Bil. 2.</u>
		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G .</u>								
		<u>A v l o p p s d i k e t A - B - C - D:</u>								
/A/ 0 - 3+74	374	Schaktning och rensning m.	374	0.20			74	80		
3+74/B/ 5-75	201	Lera	270	0.60	162	-				
		Torvjord	20	0.50	10	-				
		Reparation av bron vid 3+76				20 -				
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 4+82			50	-	242	-		
							316	80		
		Ersättning för intrång ge- nom jordupplag					80	-		
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 10 % av arbets- kostnaden					33	20	430	-
B/ 5+75/C/ 8+50	275	Sandbl. lera	350	0.60	210	-				
		Torvjord	130	0.50	65	-				
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 5+90 och 6+54	st. 2	50.-	100	-	375	-		
		Ersättning för intrång genom jordupplag					112	50		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 % av arbetskostnaden					42	50	530	-
	850	Överföres							960	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	850	Överfört							960	-
^{10/8} 450-10+79	229	Sandbl. lera, hård	10	0.80	8	-				
		Torvjord, rötter och stub-								
		bar	380	0.65	247	-				
		Ersättning för försvårad								
		överkörsl vid 8+65				50	-	305	-	
^{10+79/D/} 14-14+47	368	Torvjord, rötter och stub-								
		bar	100	0.65	65	-				
		Sandbl. lera, ngt rötter								
		o. sten, hårt	200	0.80	160	-				
		Torvjord	230	0.50	115	-				
		Ersättning för försvårad								
		överkörsl vid 12+15				30	-			
		Ersättning för försvårad								
		överkörsl vid 14+47				50	-	420	-	
								725	-	
		Ersättningar för intrång								
		genom jordupplag						62	50	
		Tillägges enligt ovan c:a								
		10 % av arbetskostnaden						72	50	860 -
	<u>1447</u>	<u>S u m m a</u>								<u>1820 -</u>

Norane den 29 maj 1934.

Ewald Öjefors

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemman	Reg. nr	Ägare	Markens uppskattade värde.					
			Nuvarande värde		Blivande värde		Båtnads- värde	
			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Bästorp	14	Herman Johansson	1246	20	1750	10	503	90
"	15	Axel Anderssons arv.	851	-	1682	10	831	10
Norane	15	Anna Mattsson	1219	48	1938	80	719	32
S u m m a			3316	68	5371	-	2054	32

42/35

23596

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 OKT. 1935

Härmed intygas, att arbetet i förlägg-
ning av mark tillhörande hemmanen
Norane och Båstorp, är till en fjärdedel
utfört enligt upprättat arbetsplan.

Förlärdes Förlärdet den 19 Okt. 1935
Thorvald Lundström
nämndeman

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Godkänd den 5 juli 1939
35

DIARIE N:r 12272
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Norane och
Bästorp i Töftedals socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 7 juni 1935.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag 1020 kronor.

Kontrakt antaget den 7 november 1935.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 3 juni 1939 verkställd avsyning av arbetena för
företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännan-
de.

Göteborg den 26 juni 1939.

P. Karlson.

