



Akt nr:

P-E1a-0661

AUSP-E1a-0661

gr. 7000 L.
106 = första exemplaret

P 1*0661
6010

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1937

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 27 mars 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Ryr i Skålleruds socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehund-
ratrettio (1.330) kronor att utgå från **reservationsanslaget till torr-**

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens
e. lantbruksingenjör E. Öjefors vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~^{ha} undertecknade, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag ~~för~~ egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pyr Snimskog den 8 April 1937.
Herman Vackenfeltägare $\frac{1}{2}$ ontl. Pyr av 1.⁹
Oskar Alfredsson del i $\frac{1}{8}$ " " 1.²⁰ och
" $\frac{227}{32400}$ " " av 1.²

Att Herman Vackenfelt och Oskar Alfredsson
Pyr

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan V. Jansson Leda L. Gausson
Adress Pyr Snimskog Adress Pyr Snimskog.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 november 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0661

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1937

F ö r s l a g
till avloppsdike för torrläggning av
mark tillhörande hemmanet

R Y R

i Skålleruds socken, Älvsborgs län.

1934.

Manuskript

B e t ä n k a n d e

med

förslag till avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

R Y R

i Skålleruds socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1934 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 27 mars 1935 fastställd tillfredsställande
ind. och allmänna utredning. Stockholm den 12 april 1935. På Kungl. Lant-
bruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Protokoll och tjänstens vägnar:

C. Carlsson

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för
torrläggning av mark, tillhörande hemmanet R Y R i Skålleruds socken,
Älvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 7 km. nordväst om
Köpmannebro järnvägsstation å Bergslagsbanan. Områdets läge framgår
i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärks med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades
den 13 mars 1934. Enligt vad bifogat diariibevis utvisar, har förrätt-
ningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal. jordmån m.m. Avdikningsområdet utgöres till övervägande delen
av redan odlad mark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande
ägobeskrivnings- och värderingslängd fördelar sig arealen sålunda:

åker 4.030 hektar

annan mark 0.150 "

Summa 4.180 hektar.

Jordmånen består huvudsakligen av torvmylla på lera och
mylla på sand eller sandlera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som lig-
ger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av sy-
nehandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa
handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten,

vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Enligt protokoll fört vid sammanträde med delägarna i företaget önska samtliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till kronor 2670:98.

Kostnaden för företagets genomförande utgör enligt kostnadssammandraget /bil. A/ kronor 2873:20.

Relativa kostnaden blir således 1.08.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. För flertalet fastigheter utgör den i företaget ingående arealen övervägande delen av resp. fastighets odlade mark, varför denna areals torrläggning är av den största betydelse för vederbörande fastighetsägare.

Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag motsvarande halva båtnadsvärdet eller i avrundat tal kronor 1330:--.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Kostnadssammandrag /bil. A/.
- 2/ Diariibevis /bil. B/.
- 3/ Arvodesräkning /bil. C/.

4/ Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill
hörande ritningar /bil. D/.

Göteborg den 12 juni 1934.

Ewald Öjefors
e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Kostnad för vattenavledningen	2560:- kronor.
" " syneförrättningen	260:46 "
" " betänkandet jämte utredning för sökande av statsunderstöd till företaget	<u>52:74 "</u>
<u>S u m m a</u>	<u>2873:20 kronor.</u>

Göteborg den 12 juni 1934.

Ewald Öjefors

Avskrift:

Vid alltså planens fototställande har kostnaden för förelagt beräknats
(se. nästa sida)
Bil. B.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över
en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors hand-
lagd, den 13 mars 1934 avslutad syneförrättning rörande torrlägg-
ning av mark, tillhörande hemmanet Ryr i Skålleruds socken, Älvs-
borgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 15 maj 1934.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

til 2873 kronor 20 öre. Stockholm den 12 april 1935.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Alfred Smith.

Postyrkes & tjänstens vägnar:

Marsson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *inrätt-
läggning av mark tillhörande hemmanet Ryr*
inom *Skälleruds* socken
av *Årslorps* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	å	4	50
Betänkande, sid. 2	" 3.-	6	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		
Kopia av plankartan å väv		16	49
" " profiler och sektioner }		7	95
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 29	" 0.55	15	95
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		1	85
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		52	74

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Nordals härads*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *12 juni* 19*24*.

Lwardöfers
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Lwardöfers

Kostskrift

F ö r s l a g

till avloppsedike för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

R Y R


i Skålleruds socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934 av

Ewald Öjefors

o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet under sammanträde
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande hemmanet Ryr i Skålleruds
socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 13 mars 1934 kl. 13 i Ryr.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Axel Olsson i
Snücke och Evald Björk i Bränna, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Johan Birger Johansson ägare till Ryr 1²⁸

August Wendel Jansson " " " av 1¹⁹ och 1²⁷

Herman Vackenföldt " " " av 1¹⁹

Övriga sakägare:

Kristina Nilsson

Oskar Alfredsson

Herman Nilsson

Edvin Nilsson

Ferdinand Alfredsson

Robert Engdahl } genom Edvin Nilsson enligt

Frans Engdahl } fullmakter /bil. F₁, F₂/

delägare i Ryr 1²⁰

och av 1²

Hilmer Wilhelmsson delägare i Ryr 1¹⁵

Augusta Jansson ägare till Ryr av 1¹⁹ genom

Herman Vackenföldt enligt fullmakt /bil. F₃/.

§ 2 .

Ansöknings till förrättningen samt Länsstyrelsens förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3 .

Upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4 .

Sökandena till förrättningen påyrkade upptagande av det undersökta avloppet till sådana dimensioner, att möjlighet beredes för ändamålsenlig torrläggning av dem tillhörig av avloppet i torrlägningshänseende beroende mark. Vissa delägare i ovanför liggande fastigheter förklarade sig vilja förena sig med sökandena om företaget, för att genom avloppets upptagande genom dem tillhörig mark bereda nöjaktig torrläggning av densamma. Särskild handling härom upprättades och undertecknades, varjämte föreningen vitsordades av synemännen medelst påskrift /bil. E/.

§ 5 .

Närvarande sakägare överenskommo att utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning samt tåla det intrång schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar.

§ 6 .

I samband med avloppets upptagande erfordras ombyggnad av trummorna eller broarna vid 5+55, 7+53, 8+20 och 9+62. Ägarna

förklarade sig vilja själva ombesörja erforderliga överfarter över avloppet mot en ersättning från företaget av 20:- kronor per styck.

§ 7 .

Förrättningsmannen meddelade att synemännen den 6 oktober företagit besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 8 .

Sedan synemännen övervägt förekommande frågor framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag och kostnadsfördelning upplästes i huvudsakliga delar.

§ 9 .

Meddelades synemännens utlåtande./bil. G/.

§ 10 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen lantbrukaren Herman Vackenfeldt, Ryr per Ånimskog.

§ 11 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Härtill utsågos Herman Vackenfeldt och Oscar Alfredsson i Ryr.

§ 12 .

Samtliga närvarande intressenter uttryckte en önskan om

att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets genomförande och uppdrogo åt den valda arbetsstyrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 13 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 14 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra förklarades förrättningen avslutad.

Ryr den 13 mars 1934.

Ewald Öjefors

A. Ewald Björk

Axel Olson

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärade mark tillhörande hemmanet Ryr i Skålleruds socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande ägare, samtliga i hemmanet Ryr, Herman Wackenföldt, August Wendel Jansson, Kristina Engdal, Johan Jansson och Johan Birger Johansson.

Ryr pr Köpmannebro den 20 feb. 1932.

Johan Birger Johansson August Wendel Jansson Herman Wackenföldt

Avskrift.

Bil. B.

R e s o l u t i o n

Med stöd av 10 kap^{P/}itlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar om^B rmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 16 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar;

Sune Wetterlundh

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Ryr i Skälle-ruds socken, Älvsborgs län, genom upptagande av avloppsdike, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Wendel Janssson i Ryr tisdagen den 13 mars^{1934/} klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 19 februari 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Skålleruds församling för uppläsning så snart ske kan i
församlingens kyrka, betygar Göteborg den 19 februari 1934

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Provinstidningen
Dalsland den 23 februari 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssemanträde hos lant-
brukaren Wendel Jansson i Ryr tisdagen den 13 mars 1934 klockan
13, vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna
dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Handlanden	Axel Olsson	Späcke	<u>Änimskog.</u>
Hemmansägaren	Ewald Björk	Bränna	<u>Åsensbruk.</u>
Lantbrukaren	Hilmer Vilhelmsson	Ryr	<u>Änimskog.</u>
"	Rikard Vilhelmsson	"	"
"	August Jansson	Bränna	<u>Åsensbruk.</u>
Fröken	Augusta Jansson	Ryr	<u>Änimskog.</u>
Lantbrukaren	Herman Wachenfeldt	"	"
"	Wendel Jansson	"	"
"	Joh. Birger Johansson	"	"
Fru	Kristina Nilsson	"	"
Herr	Edvin Engdahl	"	"
"	Ferdinand Engdahl	"	"
"	Oskar Engdahl	"	"
"	Herman Engdahl	Åskekärr	"
Fru	Greta Engdahl		<u>Köpmannebro.</u>

Bryggeriarbetaren	Robert Engdahl	<u>Sunne.</u>
Sjömannen	Frans Engdahl	Ryr <u>Änimskog.</u>
Sjökaptenen	Johan Johnsson	<u>Lennartsfors.</u>

Göteborg den 22 februari 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Bil. E.

Med sökandena till den förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanet Ryr i Skålleruds socken förena sig undertecknade - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen - under yrkande, att det till upptagande ifrågasatta avloppet upptages genom de fastigheter i Ryr vi representera eller äga del i upp till gränsen mot den av Johan Johnsson ägda fastigheten i Ryr.

Ryr den 13 mars 1934.

Edvin Nilsson

Oscar Alfredsson

Herman Nilsson

Ferdinand Alfredsson

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

A. Ewald Björk

Axel Olson

Bil. F₁.

F u l l m a k t

för min broder ^{Ed}Edvin Engdahl, att vid sammanträde inför förrättningsmannen angående torrläggning av jord från hemmanet Ryr min talan föra och min rösträtt utöva.

Sunne den 9 mars 1934.

Robert Engdahl

Bevittnas:

Carl Hagwall

Gerda Johansson

Bil. F₂.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Edvin Engdahl att föra min talan rörande företag
för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Ryr i Skållerud.

Egenhändigt av

Frans Engdahl

Bevittnas av

Johan David Ryhr

Gustav Ryhr

Bil. F₃.

F u l l m a k t

För Herman Vackenfält i Ryr att vid sammanträdet hos Vendel Jansson
i Ryr den 13 mars 1934 angående avloppsdiket från Myrane, min talan
föra och min rätt bevaka

Ryr den 12 mars 1934

Augusta Jansson

Bevittnas:

G. C. Wilhelmsson

Beda Wilhelmsson

Bil. G.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande hemmanet Ryr i Skålleruds socken, Älvsborgs län.

Omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras
upptagande av det genom avdikningsområdet gående avloppet på en

sträcka av 848 meter. Avloppet är till läge och sträckning å hit-hörande nivåkarta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade A - B.

Den mark, som i torrlägningshänseende beredes båtnad genom ifrågavarande arbetes utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/. Enligt denna längd uppgår den i företaget ingående arealen till 4.03 hektar åker, 0.045 hektar äng och odlingsmark samt 0.105 hektar annan mark.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner till Östebosjön, varför området tillhör Upperudsälvens vattensystem nr. 131, sektion 6, nedom Lelången från och med Bengtsbrohöljen till Vänern.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdet för avloppet har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:50000. Området understiger 1 km² och vattenföringen i avloppet blir därför ej av den omfattningen, att särskild beräkning av avloppets dimensioner erfordrats. Dimensionerna hava blivit bestämda endast efter praktiskt bedömande med hänsyn till markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter. Bottenbredden i jord är bestämd till 0.30 meter och släntlutningen till 1:1.25. I berg göres bottenbredden 0.80 meter och slänterna vertikala. Bottenlutningen är å hela sträckan 0.5:1000.

Avloppets dimensioner och bottenlutning framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritning äro jämväl avloppets bottenlägen angiva. De siffror, som angiva bottenläget, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors eller trianglar finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande skola överfarter över avloppet anordnas vid 5+55, 7+53, 8+20 och 9+60 genom vederbörande markägares försorg. Beträffande utförandet av dessa bestämmes endast, att de ej få göras på sådant sätt att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean och således orsaka dämning i avloppet.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Ersättningar.

Vid sammanträdet med intressenterna närvarande delägare hava av sagt sig alla anspråk på ersättning för mark till avloppets vidgning samt för intrång genom jordupplag. Synebömmen finna

ingen olägenhet därav vara att förvänta och bestämma, att ersättning i dessa hänseenden icke skall utgå.

För ombyggnad av ägobroarna vid 5+55, 7+53, 8+20 och 9+60 skall till vederbörande markägare från företaget utgå en ersättning av 20:- kronor per styck.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande, till den del denna kostnad skall åvila företaget, återfinnes specificerad i kostnadsförslaget /bil. 3/.

Kostnadernas fördelning.

Skäl för uppdelning av torrläggningssamfälligheten i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen föreligga icke. Kostnaderna för företaget skola därför fördelas i förhållande till den för varje fastighet uppskattade båtnaden. Andelen i verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets framtida underhåll skall fördelas efter enahanda grunder, som skall gälla för avloppets upptagande. Trummor och broar skola dock underhållas av den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Rensning skall företagas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7:de år. Intrång genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet är varje markägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagets utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes;
att företaget, därest någon av sökandena eller med dem jämställd,
vill fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,
att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets
kanter än 1.0 meter samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,
att avloppet tillstötande diken ej få igenläggas med jord,
att arbetet med företagets utförande må påbörjas, så snart detta
utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara avsynat och godkänt senast den 31 december 1938 och
att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör.

Besvärshänvisning.

Talan mot synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut må föras inom sextio dagar från nedan skrivna dag vid Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Ryr den 13 mars 1934.

Ewald Öjefors

A. Ewald Björk

Axel Olson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
ÄGOBESKRIVNING - OCH VÄRDERINGSLÄNGD. Bil. 1.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skålleruds socken				
Ryr	av 1 ¹⁹	1/72		<u>Augusta Jansson</u>
			1	skogsmark
			2	avlopp
				<u>Summa</u>
"	av 1 ¹⁹	1/72		<u>Herman Vackenfheldt</u>
			3	skogsmark
			4	åker, 0.25-0.30 m. torvmylla på lera
			5	" , " " "
			6	" , " " "
			7	" , " " "
			8	" , 0.15-0.20 m. mylla " "
			9	" , 0.20-0.25 m. " på sand o. berg
			10	" , " " sandlera
			11	" , " " "
			12	" , " " lera
			13	väg
			14	avlopp
				<u>Summa</u>
"	av 1 ¹⁹	1/72		<u>Aug. Wendel Jansson</u>
			15	åker, 0.40 m. torvmylla på lera
			16	" , " " "
			17	" , 0.50 m. " " "
			18	" , 0.10-0.25 m. " "
			19	" , 0.15-0.20 m. mylla på sand o. lera
			20	" , 0.10-0.25 m. torvmylla på lera
			21	väg
			22	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					05.0			150	7	50	200	16	-	2	50	
							07.5									
					05.0		07.5		7	50		10	-	2	50	
					05.5			150	8	25	200	11	-	2	75	
	08.5							500	42	50	1100	93	50	51	-	
	10.5							"	52	50	"	115	50	63	-	
	15.0							250	37	50	"	165	-	127	50	
	05.2							300	15	60	"	57	20	41	60	
	03.5							550	19	25	"	38	50	19	25	
	03.8							"	20	90	800	30	40	9	50	
	04.0							700	28	-	"	32	-	4	-	
	00.9							750	6	75	"	7	20	-	45	
	05.5							525	28	87	1000	55	-	26	13	
							01.8									
							04.3									
	56.9				05.5		06.1		260	12		605	30	345	18	
	08.5							300	25	50	1100	93	50	68	-	
	13.0							275	35	75	"	143	-	107	25	
	14.7							250	36	75	"	161	70	124	95	
	11.0							450	49	50	"	121	-	71	50	
	03.7							800	29	60	900	33	30	3	70	
	02.6							900	23	40	1000	26	-	2	60	
							03.0									
							03.0									
	53.5						06.0		200	50		578	50	378	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ryr	1 ²⁷	1/72		<u>Aug. Wendel Jansson</u> 23 åker, 0.20-0.30 m. mylla på grus o. lera 24 " , 0.30-0.35 m. torvmylla på sand o. lera 25 " , 0.50 m. " " lera 26 " , > 0.7 m. torvjord, väl multnad 27 " , " " , " " 28 väg 29 avlopp Summa
"	1 ²⁸	1/72		<u>Johan Birger Johansson</u> 30 trädgård, 0.30-0.40 m. torvmylla på lera 31 åker, " " " 32 " , " " " 33 " , " " " 34 " , torvjord på lera 35 " , 0.15-0.20 m. mylla på sand 36 " , 0.25-0.30 m. torvmylla på lera 37 " , 0.20-0.50 m. " " " 38 " , 0.20-0.25 m. mylla på grus på lera 39 " , 0.15-0.20 m. " " lera 40 " , " " " " 41 väg 42 avlopp Summa
"	1 ²⁹	1/18		<u>Alfred Nilsson - Engdahls sterbh.</u> 43 åker, 0.20-0.30 m. mylla på grus 44 " , 0.15-0.20 m. " " " 45 " , 0.15 m. " " sand 46 " , " " " " 47 " , 0.20 m. " " sandlera 48 " , 0.25 m. torvmylla " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15.0							700	105	-	1100	165	-	60	-	
	11.8							350	41	30	"	129	80	88	50	
	15.5							250	38	75	1050	162	75	124	-	
	13.0							300	39	-	1000	130	-	91	-	
	01.0							850	8	50	"	10	-	1	50	
							03.8									
							02.6									
	56.3						06.4		232	55		597	55	365	-	
	02.5							550	13	75	1200	30	-	16	25	
	02.4							700	16	80	1100	26	40	9	60	
	07.0							300	21	-	1050	73	50	52	50	
	08.5							250	21	25	1000	85	-	63	75	
	11.5							300	34	50	900	103	50	69	-	
	02.5							400	10	-	800	20	-	10	-	
	11.0							"	44	-	1100	121	-	77	-	
	17.0							250	42	50	"	187	-	144	50	
	04.2							400	16	80	700	29	40	12	60	
	08.2							500	41	-	1000	82	-	41	-	
	05.0							"	25	-	"	50	-	25	-	
							04.2									
							02.3									
	79.8						06.5		286	60		807	80	521	20	
	01.8							625	11	25	800	14	40	3	15	
	02.5							300	7	50	"	20	-	12	50	
	05.5							"	16	50	700	38	50	22	-	
	04.0							"	12	-	"	28	-	16	-	
	02.5							500	12	50	1000	25	-	12	50	
	15.5							350	54	25	1100	170	50	116	25	
	31.8								114	-		296	40	182	40	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört 49 åker, 0.30 m. torvmylla på sand o. lera 50 " , 0 " " " " " 51 " , 0.25-0.30 m. " " " " 52 " , 0.20-0.25 m. " " " " 53 " , " mylla på grus på lera 54 odlingsmark, 0.20 m. torvmylla på sand o. <u>lera</u> 55 avlopp <u>Summa</u>
Ryr	av 1 ²	<u>227</u> 32400		<u>Alfred Nilsson - Engdahls sterbh.</u> 56 åker, 0.10-0.40 m. mylla på sand lera 57 " , 0.25-0.30 m. " " " 58 " , 0.5 m. torvjord " " 59 " , 0.10-0.40 m. sandbl. torvmylla på grus 60 väg 61 avlopp <u>Summa</u>
"	av 1 ²	<u>227</u> 32400		<u>Johan Johnsson</u> 62 åker, 0.15-0.25 m. mylla på lera 63 " , 0.30-0.40 m. " " sand 64 " , 0.15-0.25 m. " " " o. lera 65 " , sandmylla på grus <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31.8								114	-		296	40	182	40	
	11.3							300	33	90	1100	124	30	90	40	
	11.0							"	33	-	"	121	-	88	-	
	14.2							350	49	70	"	156	20	106	50	
	09.0							800	72	-	"	99	-	27	-	
	02.5							500	12	50	700	17	50	5	-	
			04.5					400	18	-	500	22	50	4	50	
							04.7									
	79.8		04.5				04.7		333	10		836	90	503	80	
	07.0							450	31	50	1000	70	-	38	50	
	12.5							200	25	-	1100	137	50	112	50	
	11.5							"	23	-	"	126	50	103	50	
	04.2							650	27	30	1000	42	-	14	70	
							02.2									
							02.3									
	35.2						04.5		106	80		376	-	269	20	
	10.0							400	40	-	1000	100	-	60	-	
	11.2							300	33	60	1100	123	20	89	60	
	14.0							350	49	-	"	154	-	105	-	
	06.3							500	31	50	1000	63	-	31	50	
	41.5								154	10		440	20	286	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S A M M A N D R A G :</u>				
Ryr	av 119	1/72		Augusta Jansson
"	av 119	1/72		Herman Vackenfeldt
"	av 119	1/72		Aug. Wendel Jansson
"	127	1/72		D:sme
"	128	1/72		Johan Birger Johansson
"	120	1/18		Alfred Nilsson - Engdahls sterbh.
"	av 12	<u>227</u>		D:sma
"	av 12	<u>32400</u>		Johan Johnsson
		<u>227</u>		
		<u>32400</u>		
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnädsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					05.0		07.5			7 50			10 -		2 50	0.09
	56.9				05.5		06.1			260 12			605 30		345 18	12.93
	53.5						06.0			200 50			578 50		378 -	14.15
	56.3						06.4			232 55			597 55		365 -	13.67
	79.8						06.5			286 60			807 80		521 20	19.51
	79.8		04.5				04.7			333 10			836 90		503 80	18.86
	35.2						04.5			106 80			376 -		269 20	10.08
	41.5									154 10			440 20		286 10	10.71
4	03.0		04.5		10.5		41.7			1581 27			4252 25		2670 98	100.00
Ryr den 13 mars 1934. Ewald Öjefors A. Ewald Björk Axel Olson																

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	848	Överfört							2332	50
		kostnaden							227	50
	848	Summa							2560	-
Ryr den 13 mars 1934.										
Ewald Öjefors										
Avskriften, sid. 1-22, bekräftar i tjänsten: Ewald Öjefors										

450
35
Godk. 8/11 1938

DIARIE Nr 18539

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1938

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Ryr i Skålleruds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 mars 1935.

Statsunderstöd: bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag ågnade att motverka arbetslösheten 1330:- kronor.

Kontrakt antaget den

Ar-betstid till den 1 september 1938.

Vid den 19 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 31 oktober 1938.

W. Persson

