



Akt nr:
P-E1a-0671

AU\$P-E1a-0671

P 2*0671

18559

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
BÄNE Källegården och Krusagården i
Hols socken samt till HORLA Smeds-
gården, Skräddaregården och Källs-
gården i Horla socken, Älvsborgs
län. 1936.

gr. godk.
284

441
36

P 2-0671

DIARIE Nr 18559
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 OKT. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 för
torrläggning av mark hörande till Bäne Källegården m.fl. hemman i Hols
och Horla socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

1 h. h. 2 f. 10

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensjuhundrafemtio (1.750)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrettio (2.030)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~av~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

26/6 36

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i BÄNE Källegården och Krusagården i Hols socken
samt till HORLA Smedsgården, Skräddaregården och Källegården i Horla soc-
ken, Älvsborgs län, lån från statens avdäkningslånefond sökes:

Horla Smedsgården	✓	8	³	1/8 mtl. : John Olsson,	✓
" "	✓	8	⁴	3/16 " : Valter Svensson,	✓
" Skräddaregården	✓	7	²	1/8 " : Allan Johansson,	✓
" Källegården	✓	6	²	7/24 " : Gunnar Melin,	✓
" "	✓	6	¹⁰	207/1000 : Karl Wennergren.	✓

Göteborg den 26 maj 1936.

P. Carlsson

✓

1936 den 15 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Båne Källegården
m.fl. hemman i Hols och Horla socknar av Älvsborgs län.

Lån 1.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Horla socken.</u>			
Horla Källegården	7/24	2 6	Gunnar Melin
" "	207/1000	10 6	Karl Wennergren
" Skräddaregården	1/8	2 7	Allan Johansson
" Smedsgården	1/8	3 8	John Olsson
" "	3/16	4 8	Valter Svensson

Stockholm den 15 oktober 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

DIARIE NR

6 OKT. 1936

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Gunnar Melin*
i *Horla Källegården*.
Valter Svensson i Horla Smedsgården och
Allan Johansson i Horla Skräddaregården,

genom ett av *dem* den *28 Sept. 1936* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark hörande till Bäne Källegården m.fl. hemman i
Hols och Horla socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 beviljat dels lån
med 1.750 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 2.030 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ ^{båda} och ~~alla~~ ^{båda} för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Horla Källegården den *28 Sept.* 1936

Karl Bäckman ägare t. $\frac{1}{4}$ mant. *Kärtered V.*
Simon Johansson ägare t. $\frac{1}{8}$ mantal *Krusgården*
Horla

Att

Karl Bäckman, i Kärtered Västergården.

och Simon Johansson i Krusgården Horla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Simon Larsson, Ruben Johansson,

Adress Horla, Lagan anstaden Adress Horla Lagmansholm

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarna Karl Bäckman i Käntared Västergården och Simon Johansson i Horla Krusgården var för sig av mig anses vederhäftiga för å andra sidan tecknade borgen; betygar Alingsås i Vättle, Ale och Kullings domsagas kansli den 2 oktober 1936.

På domareämbetets vägnar:

Lösen en krona.

Agnar Refvesson

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19.....

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

441
36
Godk. 15/10 1936

DIARIE Nr 18560

K LANTBRUKSSTYRELSEN

6 OKT. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark till Bäne Källegården och Bäne Krusagården i Hols soc-
ken samt Horla Smedsgården, Horla Skräddaregården och Horla Källsgården
i Horla socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1750:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 2030:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 23 september 1936 av förste assistenten i tjänsten Th. Her-
denberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos
dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med den fastställda planen
och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 5 oktober 1936.

W. Carlsson



Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flora Källesgården den 28 Sept. 1936.
Gunnar Melin ägare till 7/24 mtl Källesgården
Valter Svensson - " - till 3/16 mtl Lrnedsgården
Allan Johansson ägare till 1/18 mtl Skräddaregården

Att Gunnar Melin i Källesgården, Valter Svensson
i Lrnedsgården och Allan Johansson i Skräddaregården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Liman Larsson Ruben Johansson

Adress Flora Lagmansholm

Adress Flora Lagmansholm

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1936
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936. På Kungl. Lantbrukssty-
relsens vägnar: Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H. Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen BÄNE Källegården och Krusagården i Hols socken samt till HORLA Smedsgården, Skräddaregården och Källsgården i Horla socken, Älgsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det av vatten besvärade området är beläget en knapp kilometer nött om Horla kyrka samt omkring fyra kilometer söderut från Lagmansholms station å västra stambanan. Å vidstående översiktskarta är området ifråga till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken brukas till övervägande del såsom åker men lider av högt grundvatten på grund av ofullständig dikning. Utmed avloppets nedre sträckning utgöres jordmånen av 0,20-0,30 m. mylla på sand, vid dess mellersta och översta del av torvjord från 0,5 till över 1,5 meters djup och uppbyggd på sand och grus.

A r e a l: Området innefattar en areal av 8,027 hektar åker och 2,006 hektar äng, kärr och hagmark, tillhoppa sålunda 10,033 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkställt, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet diariibevis, besvär ej anförts. Nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder äro angivna i utlåtandet samt lutningar och dimensioner å ritningarna.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har skattats till

ett värde av 4079:50 kronor.

K o s t n a d: Avloppets vidgning och fördjupning har tillika med ersättning för intrång samt ombyggnad av trummor och broar beräknats draga en kostnad av 3700:- kronor.

A r b e t s t i d: I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till fastigheterna inom Horla socken hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel. Dessa kostnader, inberäknat dem för förrättning och utredning, utgöra tillhopa 4126:91 kronor. och överstiga i någon mån värdet av båtnaden genom företaget. Förhållandet är såsom 1,01:1,00. Eftersom kostnaden för själva företaget dock är icke så obetydligt lägre än båtnadsvärdet och företaget för sökandenas del är av utomordentlig betydelse för fullständiggande av deras jordbruk, vilket i övrigt mestadels rör sig om sandiga åkrar, bör företaget komma till utförande. Det bidrag från avdikningsanslaget, som kan påräknas lär under ovan anförda omständigheter kunna utgöra ett belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 2030:- kronor och lånet från avdikningslånefonden svara mot

hälften av värdet å den för sökandenas mark beräknade båtnaden d.v.s.

$\frac{3498:75}{2} = 1749:37$ eller i avjämnat tal 1750:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, diariibevis ifråga om besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 26 maj 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	~~3700:-~~ ^{3650:-} *
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	361:76
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>65:15</u>
	Summa kronor	<u>4076:91</u> ~~4136:91~~

Göteborg den 26 maj 1936.

C. B. Carlson.

**) Minskningen vidtager av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4076 kronor 91 öre, varav å lånesökandenas andel 3496 kronor 76 öre. Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för torrlägningsföretaget i BÄNE Källegården och Krusagården i Hols socken samt till HORLA Smedsgården, Skräddaregården och Källegården i Horla socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Horla Smedsgården	³ 8	1/8 mtl. : John Olsson,
" "	⁴ 8	3/16 " : Valter Svensson,
" Skräddaregården	² 7	1/8 " : Allan Johansson,
" Källegården	² 6	7/24 " : Gunnar Melin,
" "	¹⁰ 6	207/1000 : Karl Wennergren.

Göteborg den 26 maj 1936.

C.B. Carlson.

Protokoll fördrat vid sammanträde i Horla Källeg. den 20 Mars 1936, med delägarne i torrlägningsföretaget hörande till hemmanen Bäne Källeg. och Krusag. i Hols socken samt till Horla Smedsg., Skräddareg. och Källeg. i Horla socken.

§ 1.

Närvarande voro: John Olsson, Valter Svensson, Allan Johansson, Gunnar Melin och Carl Vennergren.

§ 2.

Till styrelse utsågs Gunnar Melin (ordf.), Valter Svensson (kassör) och Allan Johansson.

§ 3.

Beslutades att upptaga ett lån till bestridande av kostnaderna för företagets utförande.

§ 4.

Vidare beslutades att företaget skall utlämnas till godkänd entreprenör, och utannonseras och påbörjas fortast möjligt samt skall vara färdigt för avsyning senast den 15 oktober 1936.

§ 5.

Att revidera företagets räkningar utsågs Ruben Johansson, Österg., och Simon Larsson, Stommen.

§ 6.

Att justera protokollet utsågs Carl Wennergren och John Olsson.

Källsgården som ovan

Gunnar Melin.

Justerat:

Carl Wennergren. John Olsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Larsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen BÄNE Källegården och Krusagården
i Hols socken samt till HORLA Smedsgården, Skräd-
daregården och Källsgården i Horla socken, Älvs-
borgs län.

§ 1.

Den 24 oktober 1934 i Horla Smedsgården.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

K.R. Karlsson och

Viktor Andersson i Horla Krusagården, godemän;

Walter Svensson, ägare till 3/16 mtl. Horla Smedsgården och

John Olsson, " " 1/8 " " "

sökande till företaget samt

Allan Johansson, ägare till 1/8 " " Skräddaregården

vid tiden för ansökningen ägd av Karl Johansson;

Gunnar Melin, ägare till 7/24 mtl. Horla Källsgården

vid tiden för ansökningen ägd av Gottfrid Svensson;

Einar Karlsson, nyttjanderättshavare till visst område inom 1/4 mtl.

Bäne Källegården;

Karl Wennergren, ägare till 207/1000 mtl. Horla Källsgården;

Lennart Johansson, i Remmenedal såsom ombud för Kullings härads vägstyrel-

se enligt avlämnat protokollsutdrag.

Vid verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, samt nivåkartan över den av vatten besvärade marken utmed detta avlopp företeddes.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet ifråga vidgat och fördjupat på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt övriga ägare till fastigheter med mark, som kunde röna båtnad av dessa arbeten, förpliktade att deltaga i kostnaderna. Till denna förklaring anslöto sig Gunnar Melin och Allan Johansson såsom nuvarande ägare till fastigheter, vilka vid tiden för ansökningen om företaget ägdes av sökandena Gottfrid Svensson och Karl Johansson respektive.

Mark till avloppets vidning utfäste sig närvarande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning. Däremot ställdes anspråk på ersättning för det intrång som schaktningsmassornas uppläggande förde med sig.

Broar och trummor för vägar och överfarter förmenades vara för grunda för att kunna bestå efter det avloppet blivit föremål för upptagande och förty ombyggnad påkallad. Denna ombyggnad finge enligt vederbörandes mening ske på delägarnes gemensamma bekostnad.

Beträffande trumman för allmänna vägen över ägorna till Horla Källgården, vilken väg uppgavs hava byggts åren 1927-1928, förklarade ägarne till marken uppströms vägen att de, upplysta om trummans bottenläge i förhållande till marknivån, för närvarande och med hänsyn till markens ringa

omfattning icke hade anspråk på trummans nedsänkning.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning, varefter tillkännagavs att förslag till vattenavledningen samt kostnads- och båtnadsberäkning komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

K.R. Karlsson,

Viktor Andersson.

§ 2.

Den 29 januari 1936 i Horla Smedsgården.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

John Olsson i Horla Smedsgården.

Valter Svensson i " "

Allan Johansson i " Skräddaregården,

Gunnar Melin i " Källsgården och

Karl Wennergren i " "

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och värderingslängdens sammandrag uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Gunnar Melin i Horla Källsgården pr Lagmansholm.

Åt samme Melin och Valter Svensson uppdrogs att i föreskriven

ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

K.R. Karlsson,

Viktor Andersson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 februari 1933.

Axel von Sneidern.

Chr. Fahlkrantz.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Båne Källegården i Hols socken samt till Horla Smedsgården, Skräddaregården och Källegården i Horla socken.

Företaget anses komma att beröra:

Båne Källegården med Einar och Ivar Karlsson såsom ägare.

" " " A.O.Andersson " "

" " " Henning Andersson " "

Horla Smedsgården " John Gustavsson " "

" " " Valter Svensson " "

" Skräddaregården med Karl Johansson " "

" Källegården " Gottfrid Svensson " "

" " " Karl Wennergren " "

Horla Smedsgården per Lagmansholm den 3/11 1932.

Walter Svensson, Karl Johansson, Gottfrid Svensson, John Olsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båne Källegården och Båne Krusagården i Hols socken samt till Horla Smedsgården, Horla Skräddaregården och Horla Källegården i Horla socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Valter Svensson i Horla Smedsgården onsdagen den 24 oktober 1934 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Av företaget kan även allmän väg samt vägar för enskilt bruk komma att beröras. Göteborg den 1 oktober 1934.

G.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Hols och Horla församlingar

den 1 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 6 oktober, var-
jämte underrättelse om tid och plats avlämnats å posten den 4 oktober
1934 till:

Lantbrukaren Einar Andersson,	Båne Källegården,	<u>Lagmansholm.</u>
" A.O.Andersson,	" "	"
" Henning Andersson,	" Krusagården,	"
" Einar Andersson,	" "	"
" John Olsson,	Horla Smedsgården,	"
" Valter Svensson,	" "	"
" Karl Johansson,	" Skräddaregården,	"
" Gottfrid Svensson,	" Källsgården,	"
" Karl Vennergren,	" "	"
" Einar Karlsson,	Båne Källegården,	"
" Ivar Karlsson,	" "	"
" John Gustavsson,	Horla Smedsgården,	"

Kullings härads vägstyrelse, dess ordförande, Anton Engstrand, Östad-
kulle, Lagmansholm.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Båne Källegården, Båne Krusagården i Hols socken
samt till Horla Smedsgården, Horla Skräddaregården och Horla Källsgården

i Horla socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Valter Svensson i Horla Smedsgården onsdagen den 29 januari 1936 kl. 1 e.m.

Göteborg den 7 januari 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med vägstyrelsen i Kullings härads vägdistrikt å tingsstället i Alingsås den 22/9 1934.

§ 1.

Till ombud som har att bevaka det allmännas bästa vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen hos lantbrukaren Valter Svensson i Horla Smedsgården onsdagen den 24 oktober 1934 rörande fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Båne Källegården och Båne Krusagården i Hols socken samt till Horla Smedsgården, Horla Skräddaregården och Horla Källesgården i Horla socken, utsågs ledamoten av Vägstyrelsen Lennart Johansson, Remmenedal.

Vidimeras

A.E. Engstrand.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Båne Källegården och Båne Krusagården i Hols socken samt till Horla

Smedsgården, Horla Skräddaregården och Horla Källsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i nordostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman, böjer vid gränsen mellan Hols och Siene socknar av mot öster och sydost samt leder till Säveån. Nederbördsområdet ligger alltså inom Göta Älvs vattensystem som har beteckningen 108 samt dess sektion nr 6 Säveån.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur avdikningsområdet rinner till avloppssträckan ifråga vatten från ett omkring ²1,3 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av kärr och skogsmark. Med hänsyn härtill samt till nederbörds mängden i trakten och områdets topografiska gestaltning kan den ordinära flodvattenmängden skattas till omkring 0,20 kubm. samt medelvattenmängden till 0,015 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning vid flöden av resp. 150 liter och 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till en ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten utmed avloppssträckan ifråga har förslag till dennas vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1,25 i fastmark samt 1:1 i torvjord, en bottenlutning av minst 0,5:1000 samt bottenbredd 0,50 meter.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,60 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

Enär befintliga trummor för vägar av enskild natur över avloppet äro för grunda och för trånga för att bestå efter avloppets förstoring är en ombyggnad erforderlig, varvid vattenloppet bör utgöra minst 1,0 x 0,8 meter. Enär vederbörande markägare förklarat att de icke hade anspråk på sänkning av trumman för allmänna vägen över avloppet trots byggnadens något grunda lopp, sker ingen ändring av denna byggnad i samband med den förstoring av avloppet, varom nu är fråga.

Å profil- och sektioneritningarna över avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritning till vägtrummor samt till bro av trä för överfart åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrlägningsamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i fö-

renämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund
jämväl uttryckts medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägtrummorna och ägobron underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnaden för vägtrummornas och en ägobros ombyggnad till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för intrång.

Enär ombyggnad av trummorna medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna äro dessas ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, som med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av nämnda kostnad.

Enär fastighetsägarne utfäst sig att upplåta mark till avloppets vidgning utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med ~~sitt~~ belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter sand, grus och sten, som upplägges på åker och odlingsmark och med 0,20 kronor för kubm. torvjord. För uppläggning på annan mark än åker och odlingsmark, å vilken mark nämnvärt intrång ej kan äga rum, gives ej någon ersättning. Enligt förenämnda grunder uträknade ersätt-

ningsbelopp äro upptagna i närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10,62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagandet av avloppssträckan A-B samt ombyggnad av fem st. vägtrummor och en bro för överfart å denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas - i regel på den sida, från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att vägtrumorna byggas av kilad sten i gott förband samt bron av friskt virke, enligt ritningar;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att vid skarpa krökar nödig förstärkning med sten äger rum;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att å åker och odlingsmark upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot den honom tillerkända ersättningen för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Horla den 29 januari 1936.

C.B.Carlson,

Viktor Andersson,

K.R.Karlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Hols socken.</u>				
Bäne Källegården	8 ⁴	1/4		<u>Ivar Karlsson.</u>
			1	hagmark
			2	"
			3	åker, stenb. 0,25-0,30m. mylla på sand
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" 0,3-0,4 m. " "
			7	" " " " "
			8	bäck
				S u m m a
" "	8 ³	1/8		<u>A.O.Andersson.</u>
			9	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand
			10	" " " "
			11	bäck
				S u m m a
" Krusagården	6 ⁴	1/6		<u>Henning Andersson.</u>
			12	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand
			13	f.d.åker, " " "
			14	" " ngt.buskbev.0,3-0,4m.mylla på sand
			15	" " 0,25-0,30 m. " "
			16	bäck
				S u m m a
" "		avs.		<u>Einar Andersson.</u>
			17	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand.
<u>Horla socken.</u>	8 ³	1/8		<u>John Olsson.</u>
Horla Smedsgården	8		18	åker, > 0,6 m. mylla på sand
			19	äng, stenb.
			20	åker, 0,20 m. " "
			21	" 0,2-0,3 m. " "
			22	" 1,0-1,5 m.torvfjord på sand.
			23	bäck
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					01,0			270	2	70	300	3	-		30	
					01,0			"	2	70	"	3	-		30	
11,5								950	109	25	1100	126	50	17	25	
05,5								1000	55	-	1300	71	50	16	50	
09,0								1150	103	50	"	117	-	13	50	
05,0								1100	55	-	1400	70	-	15	-	
10,0								1000	100	-	1100	110	-	10	-	
						05,5										
41,0					02,0	05,5			428	15		501	-	72	85	
17,0								900	153	-	1300	221	-	68	-	
44,0								1200	440	-	"	572	-	132	-	
						02,0										
61,0						02,0			593	-		793	-	200	-	
16,5								950	156	75	1300	214	50	57	75	
			25,0					800	200	-	1200	300	-	100	-	
			25,5					750	191	25	1000	255	-	63	75	
			12,3					900	110	70	1200	147	60	36	90	
						06,5										
16,5		62,8				06,5			658	70		917	10	258	40	
16,5								1050	173	25	1350	222	75	49	50	
03,5								1100	38	50	1400	49	-	10	50	
			02,0					700	14	-	1000	20	-	6	-	
13,0								1000	130	-	1200	156	-	26	-	
25,6								850	217	60	1300	332	80	115	20	
11,0								700	77	-	1200	132	-	55	-	
						05,6										
53,1		02,0				05,6			477	10		689	80	212	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Horla Smedsgården	8 ⁴	3/16		<u>Valter Svensson.</u>
			24	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand
			25	" 0,3-1,0 m. torv-" " "
			26	" 0,5-1,5m. " " " "
			27	" 0,3 m. " " "
			28	" 0,5-0,6 m. " " "
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	" >1,5 m. torvjord " "
			32	" ngt.stenb.0,2-0,5m. mylla på sand
			33	" 0,5- >1,5 m. torvjord på "
			34	" >1,5 m. " " "
			35	" " " " "
			36	väg
			37	bäck
				S u m m a
Horla Skräddareg.	7 ²	1/8		<u>Allan Johansson.</u>
			38	åker, >1,5 m. torvjord
			39	äng, glest trädb. >1,5 m. torvjord
			40	åker, " "
			41	" " "
			42	" " "
			43	" " "
			44	" 0,2-0,3 m. mylla på sand
			45	" 0,5-1,0 m. torvjord på sand
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	kärr, tuv., glest buskbev. >1,5m. torvj. på sand
			49	" " " " " "
			50	väg mossigt
			51	"
				Övertöres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,0							1100	22	-	1300	26	-	4	-	
	16,0							1200	192	-	"	208	-	16	-	
	18,6							700	130	20	"	241	80	111	60	
	08,0							900	72	-	"	104	-	32	-	
	05,0							950	47	50	1400	70	-	22	50	
	03,4							"	32	30	"	47	60	15	30	
	03,4							"	32	30	"	47	60	15	30	
	33,3							600	199	80	1200	399	60	199	80	
	27,0							1100	297	-	"	324	-	27	-	
	37,0							750	277	50	1300	481	-	203	50	
	31,8							550	174	90	1200	381	60	206	70	
	43,5							"	239	25	"	522	-	282	75	
						01,4										
						15,5										
2	29,0						16,9		1716	75		2853	20	1136	45	
	04,5							750	33	75	1200	54	-	20	25	
		02,8						600	16	80	900	25	20	8	40	
	20,0							550	110	-	1200	240	-	130	-	
	19,5							600	117	-	"	234	-	117	-	
	20,7							"	124	20	"	248	40	124	20	
	26,7							"	160	20	"	320	40	160	20	
	20,2							1200	242	40	1300	262	60	20	20	
	06,5							600	39	-	"	84	50	45	50	
	24,0							850	204	-	"	312	-	108	-	
	07,0							1150	80	50	"	91	-	10	50	
		1	07,0					200	214	-	600	642	-	428	-	
			24,0					150	36	-	450	108	-	72	-	
						02,0										
						01,5										
1	49,1	1	33,8				03,5		1377	85		2622	10	1244	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			52	väg
			53	bäck
				S u m m a
Horla Källsgården	2 6	7/24		<u>Gunnar Melin.</u>
			54	åker, > 1,5 m. torvjord på sand
			55	" 0,4-0,5 m. mylla på sand och grus
			56	" 0,2-0,8 m. " " "
			57	" 0,5-0,6 m. torvm. " " "
			58	" > 1,5 m. torvjord på sand och grus ngt. stenig
			59	" " " " "
			60	" " " " "
			61	" " " " "
			62	bäck
			63	väg
				S u m m a
" "	10 6	207 1000		<u>Karl Wennergren.</u>
			64	åker, > 1,2 m. torvjord
			65	" 0,2 m. mylla på sand och grus
			66	" 0,2-0,6 m. torvm. " " "
			67	" " " " "
				S u m m a
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Hols socken.	4			
Båne Källegården	8	1/4	1-8	Ivar Karlsson
" "	3			
" "	8	1/8	9-11	A.O. Andersson
" Krusagården	4 6			
" "		1/6	12-16	Henning Andersson
" "		avs.	17	Einar Andersson
Horla socken.	3			
Horla Smedsgården	8	1/8	18-23	John Olsson <i>Segler</i>
" "	4			
" "	8	3/16	24-37	<i>Larry Gustafsson</i> Valter Svensson
" Skräddaregården	2 7			
" "		1/8	38-53	<i>Lars Johansson</i> Allan Johansson
" Källsgården	2 6			
" "		7/24	54-63	Gunnar Melin
" "	10 6	207 1000	64-67	Karl Wennergren
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	49,1	1	33,8				03,5		1377	85		2622	10	1244	25	
							01,4									
							13,0									
1	49,1	1	33,8				17,9		1377	85		2622	10	1244	25	
	86,0							700	602	- 1200	1032	-		430	-	
	28,0							950	266	- 1400	392	-		126	-	
	55,5							1100	610	50 1300	721	50		111	-	
	09,6							950	91	20 1100	105	60		14	40	
	09,3							800	74	40 1200	111	60		37	20	
	08,3							750	62	25 "	99	60		37	35	
	02,7							"	20	25 "	32	40		12	15	
	02,6							.	19	50 "	31	20		11	70	
							07,8									
							04,0									
2	02,0						11,8		1746	10		2525	90	779	80	
	11,0							750	82	50 1200	132	-		49	50	
	03,7							850	31	45 1300	48	10		16	65	
	07,0							1000	70	- "	91	-		21	-	
	12,8							"	128	- "	166	40		38	40	
	34,5								311	95		437	50	125	55	
	41,0			02,0		05,5		428	15		501	-		72	85	1,79
	61,0					02,0		593	-		793	-		200	-	4,90
	16,5	62,8				06,5		658	70		917	10		258	40	6,33
	16,5							173	25		222	75		49	50	1,21
	53,1	02,0				05,6		477	10		689	80		212	70	5,21
2	29,0					16,9		1716	75		2853	20		1136	45	27,86
1	49,1	1	33,8			17,9		1377	85		2622	10		1244	25	30,50
2	02,0					11,8		1746	10		2525	90		779	80	19,12
	34,5							311	95		437	50		125	55	3,08
8	02,7	1	98,6	02,0		66,2		7482	85		11562	35		4079	50	100,00
															Horla den	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
29 januari 1936.				
C.B. Carlson,				
K.R. Karlsson,				Viktor Andersson.

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
BÅNE Källegården och Krusagården i Hols socken samt till HORLA Smedsgården,
Skräddaregården och Källsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Fastighet och ägare.	Ersättning för i n t r ä n g.			
	3 m	å Öre	kr.	ö.
<u>Hols socken.</u>				
Båne Källegården 8 ³ , ägare: A.O.Andersson	140	30	42	-
" Krusagården 6 ⁴ , " : Henning Andersson	370	30	111	-
<u>Horla socken.</u>				
Horla Smedsgården 8 ³ , ägare: John Olsson	300	30	90	-
" " 8 ⁴ , " : Valter Svensson	310	30	93	-
	490	20	98	-
" Skräddaregården 7 ² , ägare: Allan Johansson	30	30	9	-
	500	20	100	-
" Källsgården 6 ² , " : Gunnar Melin	50	30	15	-
	310	20	62	-
" " 6 ¹⁰ , " : Karl Wennergren	25	20	5	-
<u>S u m m a</u>			625	-

Horla den 29 januari 1936.

C.B. Carlsson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen BÄNE Kall-
legården och Krusagården i Hols socken samt till HORLA Smedsgården, Skräd-
daregården och Kallsgården i Horla socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		<u>Sträckan A-B.</u>						
14-12	200	Berg kubm.	7	15.-	105	-		
		Sand ö grus med sten ö ngt.block, rötter och stubbar kubm.	70	2,50	175	-		
		Sand med ngt.rötter "	270	0,70	189	-	469	-
12-10	200	Sand med ngt.sten ö ngt.block,röt- ter och ngt.stubbar kubm.	100	1,25	125	-		
		Sand med ngt.rötter "	500	0,70	350	-	475	-
10-8	200	Berg "	8	10.-	80	-		
		Sand med sten ö ngt.rötter "	100	1,25	125	-		
		" " ngt.rötter "	410	0,70	287	-		
		Dy och torvfjord "	80	0,50	40	-	532	-
8-6	200	Sand "	30	0,60	18	-		
		Dy och torvfjord, ngt.rötter "	320	0,50	160	-	178	-
6-4	200	Grus och sten "	50	1,25	62	50		
		Dy och torvfjord med ngt.rötter "	250	0,50	125	-	187	50
4-2	200	Sand "	50	0,60	30	-		
		Dy och torvfjord med ngt.rötter "	380	0,50	190	-		
2-B	217	Sand "	40	0,60	24	-		
		Dy och torvfjord med ngt.rötter "	370	0,50	185	-	429	-
		Ombggnad av trumma för ägoväg vid 13+91 m. med 1,0 x 0,7 x 3,0 m.vat- tenlopp enligt ritning; beräknad kostnad 140:- kr., varav 1/2 på fö- retaget			70	-		
		Överföres			70		2270	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			70 -	2270 50
		Ombyggnad av trumma för ågoväg vid 13+17 m. med 1,0 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning; beräknad kostnad 200:- kr., varav 1/2 på fö- retaget st.	1		100 -	
		Ombyggnad av trumma för övergång vid 12+37 m. med 1,0 x 0,8 x 1,5 m. vattenlopp, enl. ritning; beräknad kostnad 160:- kr., varav 1/2 på fö- retaget st.	1		80 -	
		Ombyggnad av trummor för ågovägar vid 8+79 och 4+78 m. med 1,0 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning; beräknad kostnad respektive 230:- kr. och 200:- kr., varav 1/2 på företaget st.	2		215 -	
		Ombyggnad av träbro vid 3+50 m. för ågoväg enl. ritning; beräknad kostnad 60:- kr. st.	1		60 -	525 -
		Ersättning för intrång enligt er- sättningslängden				625 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbets- kostnaden.				279 50
		<u>S u m m a</u>				<u>3700 -</u>

Horla den 29 januari 1936.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson