



Akt nr:
P-E1a-0674

AU\$P-E1a-0674

287

340
36

P 1-0674

DIARIE Nr 8721

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 mars 1936

för

vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Getered och Högen i Vänerys socken av

ÄLVSBORGS LÄN

/ rikt. / handl.
under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sjuhundratio (710)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sjuhundrafyrtio (740)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hala~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gettered Byr den 28/4 1936.

Oskar Olsson Lägenhet Kaserna
Carl L Johansson 1/396 Högen
Anton Magnusson
Gettered Byr

Att Oskar Olsson Carl L Johansson
Anton Magnusson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Johansson Bertil Pettersson
Adress Tjurkubyn Byg. Adress Tjurkubyn Byg.

Med stöd av Kungl. brevet den 20 mars
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 maj 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1-0674

DIARIE Nr 8721
K. LANTERUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1936



Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20
mars 1936 fastställd till efterrättelse vid ar-
betets utförande. Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. Carlsson

översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Getered och Högen i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanen ifråga äro belägna c:a 1,5 kilometer söder ut från Väne-Ryrs kyrka och Ryrs station på Uddevalla-Vänerns-Herrljunga järnväg. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes på vidstående översikt-karta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken brukas till övervägande del såsom åker men lider av högt grundvatten på grund av ofullständig dikning. Jordmånen utgöres av 0,2-0,3 m. mylla på sand och sandig lera.

A r e a l: Området innefattar en areal av 3,55 hektar åker och 0,25 hektar annan mark, tillhopa 3,80 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkstälts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet diariibevis, besvär ej anförts. Nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder äro angivna i utlåtandet samt lutningar och dimensioner på ritningarna.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1487:70 kronor.

K o s t n a d: Avloppsledningarnes anläggande har beräknats draga en

kostnad av 1320:- kronor.

A r b e t s t i d: I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till de fastigheter, till vilka hör åkerjord, som röner båtnad genom företaget, hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, inberäknat dem för förrättning och utredning, utgöra tillhoppa 1532:55 kronor och förhålla sig till värdet av båtnaden genom företaget såsom 1,03:1,00. De sammanlagda kostnaderna överskrida sålunda om än obetydligt värdet av båtnaden. Emellertid utgör den av företaget berörda marken en betydande del av sökandenas åkerareal och vad beträffar marken till Getered bortåt tre fjärdedelar av fastigheternas åkerjord, varför företaget måste anses vara av särdeles stor betydelse för dessa fastigheter, vilka trots att de äro två utgöra en bruknings-samfällighet. Bidrag till kostnadernas bestridande är ock påkallat av den omständigheten att fastigheterna äro av ringa omfattning och nätt och jämt kunna lämna utkomst åt de familjer som bebo och bruka dem. Enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från förenämnda anslag, skulle det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas, kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 740:- kronor. Båtnadsvärdet för marken till sökandenas fastigheter är beräknat till 1437:70 kronor och skulle det lån från avdikningslånefonden som jämväl

ifrågasattes till kostnaderna för företaget kunna utgöra i jämnat tal
720:- kronor, motsvarande ungefär hälften av nämnda värde.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta,
förteckning över lånesökandena och deras fastigheter,
kostnadssammandrag, diariibevís beträffande besvär mot förrättningen,
avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad
samt arvodesräkningar. Göteborg den 25 november 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	1320:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	170:42
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>42:13</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>1532:55</u>

Göteborg den 25 november 1935.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräk-
nats till 1532 kronor 55 öre, varav å låntagarnas andel 1473 kronor 85
öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Getered 1¹².

Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Getered och Hügen i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs
län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Getered	11 1	avs. Kullen ägare: Oskar Olsson.
"	12 <u>1</u>	<u>" " " " " "</u>
Hügen	5 av 1	1/396 mtl. " : Karl Johansson.
"	13 1	avs. Nytorp " : " "

Göteborg den 25 november 1935.

C.B. Carlson.

*Strykningar med blött har vidtagits av Kungl. Lantbruks-
styrelsen.*

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark till hem-
manen Getered och Högen i Väne-Ryrs socken, Älvs-
borgs län.

§ 1.

Den 21 augusti 1935 i Getered.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alfred Karlsson i Bäckén och

E. Wassenius i Ryr, godemän;

Oskar Olsson, ägare till lägenheten Kullen under Getered, sökande till
företaget samt

Albert Magnusson, ägare till 3/32 mtl. Getered,

Anton Magnusson, " " 1/4 " "

Karl Johansson, " " 1/396 " Högen och lägenheterma
Nytorp och Hjortetorp;

Martin Tengström, " " 1/2 " Getered.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsrit-
ningar över det avlopp, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika
med ävenledes uppgjord nivåkarta över den mark, som i torrlägningshän-
seende funnits beroende av avloppssträckan ifråga.

Sökanden förklarade att han önskade avloppsförhållandena ordnade
vare sig medelst öppna avlopp eller medelst täckta på sätt att möjlighet

till ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten till hans fastighet bereddes.

Med avseende till den omständigheten att avloppet till huvudsaklig del ledde utmed utfartsväg, ansågo de närvarande, som alla hade del i och beforo vägen, att en täckt ledning utmed vägen vore att föredraga framför ett öppet dike, vilket sannolikt bleve till fara för vägens bestånd, synnerligast som jorden var mycket sandig, där diket skulle dragas fram.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och jorden jämväl för undersökning. Med ledning av ägo- och ekonomiska kartor över trakten vart ock gränsen för det område, från vilket vattnet rann till avloppet ifråga, inlagd å nivåkartan över det vattenbesvärade området samt de särskilda avvattningsområdena uträknade och vattenmängderna uppskattade.

Förslag till täckta ledningar för det vatten, som tillrann sökandens fastighet, vart därpå upprättat och kostnaden för anläggningen beräknad.

I fråga om deltagandet i kostnaderna för företaget förmenade Martin Tengström att någon båtnad näppeligen kunde uppstå för marken till hans fastighet. Den invid den förut avhandlade vägen belägna delen var av skogsmarksnatur och var icke avsedd att omvandlas till åker eller äng. Härför låg den alltför långt från gården. Sökanden höll dock före att viss båtnad uppstode för marken ifråga och att den kunde utnyttjas vid en blivande bebyggelse, vartill början redan var gjord.

Sedan uppskattning av marken ägt rum, vart båtnaden uträknad och resultatet tillkännagivet.

Utlåtande i ärendet meddelades därpå.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Oskar Olsson i Getered pr Ryr.

Åt samme Oskar Olsson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Edmund Wassenius,

Alfred Karlsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 februari 1933. Axel von Sneidern.

Chr. Fahlkrantz.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Högen och Gettered i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare: Högen; ägare Karl Johansson och

Gettered; " Oskar Olsson.

Gettered pr Ryr den 12/3 1932.

Oskar Olsson.

Kungörelse.

För upptagande av vattenavlopp i syfte att torrlägga mark hörande till hemmanen Gettered och Högen i Väne-Ryrs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Oskar Olsson i Gettered onsdagen den 21 augusti 1935 kl. 11 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 30 juli 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Väne-Ryrs församling den 30 juli samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 6:te augusti 1935, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å

posten den 6 augusti till:

Lantbrukaren Karl Johansson,	Högen,	<u>Ryr.</u>
" Oskar Olsson,	Gettered,	"
" Martin Tengström,	"	"
" Th. Flyrén,	"	"
" Anton Magnusson,	"	"
" Albert Magnusson,	"	"
" Johan Karlsson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Getered och Högen i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Avloppet ifråga, sammansättande sig av tvänne grenar från Högen, leder utmed en utfartsväg genom ägor till Getered i nordvästlig riktning till en bäck, som för till Bäveån och alltså hör till detta vattendrags nederbördsområde nr 109.

Vid utflödet ur avdikningsområdet har avloppet att avbörda vattnet från ett omkring 14 hektar stort område, till c:a 12 hektar bestående såväl av odlade fält som av skogsmark och till omkring 2 hektar till dels kala berg. Vid flödestillfällen kan avrinningen från denna terräng skattas till 1.2 liter i sekunden från varje hektar åker och skogsmark i medeltal och till 4 liter från bergen.

Med hänsyn såväl till den relativt ringa vattenmängd avloppet och dess grenar har att avleda som jämväl till önskvärdheten att undvika upptagandet av ett stort avloppsdike utmed en utfartsväg, vilket upptagande måste föranleda särskilda åtgärder till skydd för vägtrafiken, synes avloppet från och genom området ifråga böra gestaltas som täckt ledning, anlagd parallellt med och några meter ifrån diket utmed vägen. Å sträcka, där avlopp icke leder i omedelbar närhet av vägen, förändras karaktären av öppet dike till täckt.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är läget för ledningarna utmärkta med röda linjer och betecknat, den punkt, där ledningen avses mynna ut i öppna avloppet med A; förgreningspunkten med B och slutpunkterna med C och D. Gränserna för de områden, vilka avvattnas till de särskilda sträckorna, äro utmärkta med streckade blå linjer.

Med avseende till förefintliga lutningar och tillrinnande vattenmängder har beräkning av de erforderliga dimensionerna ägt rum med resultat att sträckan A-B bör i sin nedre del inom ägor till Getered² 1 utgöras av rör med 9" (22,5 cm.) och i sin övre genom Getered¹¹ 1 av 8" (20 cm.); sträckan B-C av 5" (12,5 cm.) och 4" (10 cm.) samt sträckan B-D av 5" (12,5 cm.) invändig diameter.

Å profilritningarna över sträckningarna äro lutningar, djupläge och dimensioner samt ledningsmaterial angivna.

-ne

För intagande i ledningar-av tillströmmande dagvatten liksom av dränvatten efter genomförd dränering av fälten byggas på därför angiv-

na ställen brunnar av cementrör.

Den mark, som i torrlägningshänseende är beroende av ledningarnes anläggande har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd. Skäl till hänförande av marken inom torrlägnings-samfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaden för företaget föreligga ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad av företaget, har att deltaga i kostnaden för detta i mån av värdet å båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken enligt denna grund deltagningsskyldigheten jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas kostnad för grävning, för lednings- och brunnsmaterial samt dettas nedläggande ävensom ledningsgroparnes ifyllande.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnden för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökanden.

Underhållet av anläggningen bestrides av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att materialet till ledningen skall å nedre delen av sträckan A-B utgöras av med flensar försedda cementrör av prima kvalitet;

att å övriga sträckor tegelrör, välbrända och av oklanderlig form, komma till användning;

att vid ledningens utmynnande i öppna avloppet vid A nödig förstärkning av detta till skydd mot åverkan äger rum på sätt ritning utvisar;

att på därför angivna ställen brunnar anläggas, bestående av med hål försedda cementrör om minst 45 centimeters invändig diameter och med botten nående minst 50 centimeter under ledningens undre kant, vilka brunnar förses med botten och lock av tjärad plank eller av betong samt kringskolas med sten, allt enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång och under utförandet kontrolleras och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att arbetena böra utföras å tid, då minsta intrång och skada åstadkommes.

Talan mot förrättningen, därest sådan finnes påkallad, må föras vid
Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären skola vara ingivna
inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Getered den 21 augusti 1935.

C.B. Carlson,

Edmund Wassenius,

Alfred Karlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigursnummer	Ägare och ägobeskrivning
Getered	2 1	1/2		<u>Martin Tengström.</u>
"	11 1	avs. Kullen	1	hagmark, 0,2-0,3m. sandm. på sand ö sand. lera <u>Oskar Olsson.</u>
			2	åker, 0,2-0,3m. sandm. på sand ö sandig lera
			3	" " " " " "
			4	" " " " " "
			5	" " " " " "
			6	" " " " " "
			7	" " " " " "
			8	" " " " " "
			9	" " " " " "
			10	" " " " " "
			11	" " " " " "
			12	" " " " " "
			13	kulle
			14	väg
				Summa
"	12 1	avs. Kullen		<u>Oskar Olsson.</u>
			15	åker, 0,2-0,3m. sandm. på sand. ö sandig lera
Högen	13 1	avs. Nytorp		<u>Karl Johansson.</u>
			16	åker, 0,2-0,3m. sandm. på sand ö sandig lera
			17	" " " " " "
			18	" " " " " "
			19	" " " " " "
				Summa
"	5 av 1	1/396		<u>Karl Johansson.</u>
			20	åker, 0,2-0,3m. sandm. på sand ö sandig lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			25,0					500	125	-	700	175	-	50	-	
31,0								850	263	50	1400	434	-	170	50	
23,5								950	223	25	"	329	-	105	75	
30,7								900	276	30	1300	399	10	122	80	
36,0								"	324	-	"	468	-	144	-	
25,0								"	225	-	"	325	-	100	-	
17,2								850	146	20	"	223	60	77	40	
16,8								1000	168	-	1400	235	20	67	20	
23,2								950	220	40	"	324	80	104	40	
28,0								1000	280	-	1300	364	-	84	-	
27,3								1100	300	30	"	354	90	54	60	
06,6								1200	79	20	"	85	80	6	60	
							01,0									
							10,0									
2	65,3						11,0		2506	15		3543	40	1037	25	
	03,5							1100	38	50	1300	45	50	7	-	
	08,8							1200	105	60	1400	123	20	17	60	
	03,5							1300	45	50	"	49	-	3	50	
	10,6							800	84	80	"	148	40	63	60	
	47,8							900	430	20	"	669	20	239	-	
	70,7								666	10		989	80	323	70	
	15,5							950	147	25	1400	217	-	69	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Getered	1 ²	1/2	1	Martin Tengström
"	1 ¹¹	avs. Kullen	2-14	Oskar Olsson
"	1 ¹²	avs. Kullen	15	" "
Högen	1 ¹³	avs. Nytorp	16-19	Karl Johansson
"	av 1 ⁵	1/396	20	" "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre			
			25,0						125	-		175	-	50	-	3,36
2	65,3						11,0		2506	15		3543	40	1037	25	69,72
	03,5								38	50		45	50	7	-	0,47
	70,7								666	10		989	80	323	70	21,76
	15,5								147	25		217	-	69	75	4,69
3	55,0		25,0				11,0		3483	-		4970	70	1487	70	100,00
Getered den 21 augusti 1935.																
C.B. Carlson, Edmund Wassenius, E.Alfred Karlsson.																

Kostnadsförslag.

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Getered och Hågen i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+80-2	120	Grävning för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpåfyll- ning lm.	120	1.-	120	-		
		Ledningsmaterial: 9" (22,5 cm.) cementrör med transport lm.	120	2.-	240	-	360	-
2-3+92	192	Grävning för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpåfyll- ning lm.	192	0,80	153	60		
		Ledningsmaterial: 8" (20 cm.) tegelrör med transport st.	650	<u>450</u> 1000	292	50	446	10
3+92-4+82	90	Grävning för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpåfyll- ning lm.	90	0,50	45	-		
		Ledningsmaterial: 5" (12,5 cm.) tegelrör med transport st.	300	<u>220</u> 1000	66	-	111	-
4+82-3+59	77	Grävning för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpåfyll- ning lm.	77	0,35	26	95		
		Ledningsmaterial: 4" (10 cm.) tegelrör med transport st.	260	<u>165</u> 1000	42	90	69	85
		Stensättning kring rörmynning Slambrunnar av cementrör om 45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong st.	3	35.-			105	-
2. 3+92, 5+59							1106	95
		överföres						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1106 95
		för oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				43 05
		<u>S u m m a</u>				<u>1150 -</u>
		<u>Sträckan B-D.</u>				
B-D	116	Grävning för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpåfyll- ning	1m.	116	0.35	40 60
		Ledningsmaterial: 5" (12.5 cm.) tegelrör med transport	st.	390	²²⁰ ~~1000~~	<u>85 80</u> 126 40
D		Slambrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller betong st.	1	35.-		35 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges				8 60
		<u>S u m m a</u>				<u>170 -</u>
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C				1150 -
	"	B-D				170 -
		<u>S u m m a</u>				<u>1320 -</u>

Getered den 21 augusti 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll

fört vid sammanträde för vattenavlopp å Hemman Gettered och Högen i Wänerys kommun, den 19-9 1935.

Kallade voro: Martin Tengström, Th. Flyrin, Albert Magnusson, Karl Johansson, Anton Magnusson.

Närvarande voro: Anton Magnusson, Albert Magnusson, Karl Johansson.

§ 1.

Styrelseval.

Till ordf. valdes Oskar Olsson, Gettered, v. ordf. Karl Johansson, Högen, sekreterare Anton Magnusson.

§ 2.

avslutning.

Gettered den 19 - 9. 1935.

Oskar Olsson,

Bevittnas:

Erik Johansson, Alvar Wallgren.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marey

20/3 36

DIARIE Nr 26244
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1935

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Getered och Högen i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs
län, lån från avdikningslånefonden sökes:

✓ Getered	11	1	avs. Kullen ägare: Oskar Olsson.
✓ "	12	1	" " " " " "
✓ Högen	5	1	1/396 mtl. " : Karl Johansson.
✓ "	13	1	avs. Nytorp " : " "

Göteborg den 25 november 1935.

Marsson

strykning med blått har vidtagits av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1936 den 26 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Getered och Hågen i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Lån 710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Väne-Ryrs socken</u>			
Getered	avs.Kullen	11	Oskar Olsson
		1	
Hågen	1/396	5	Karl Johansson
		av 1	
"	avs.Nytorp	13	Densamme
		1	

Stockholm den 26 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1936
Vid den 8 maj av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd
besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Getered och
Högen i Väner Ryr socken, Älveborgs län befunnos i planen till an-
läggning upptagna ledningar nedlagda i överensstämmelse med planen
med undantag för ett par kortare sträckor, å vilka justering erfor-
drades. Kostnaden för utfört arbete, ^{för} anskaffade materialer till led-
ningar och brunnar samt utgifter för förrättning och utredning kan
skattas till minst 90 % av den vid planens fastställande beräknade
kostnaden. Göteborg den 20 maj 1936.

Th. Herdenberg

Godel. 8/7 1936

11650

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JUL. 1936

340/36

Bevis

över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark inom hemmanen Getered och Högen i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 710:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 740:- kronor.

Kontrakt antaget den 26 maj 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 8 juni 1936 av förste assistenten Thorsten Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 1 juli 1936.

W. Carlsson



20/3 36

710 550