



Akt nr:

P-E1a-0677

AU\$P-E1a-0677

Till för
Arkivet

P 1*0677

DIARIE Nr 24515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1936

Sänkning av LILLEVATTNET
för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Vattenhålan och Starrkärr
Södra i Ale-Skövde socken samt till
Grankärr Stora i Hålanda socken,
Älvsborgs län. 1936.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 september 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 18 september 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Alf Heryng

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om sänkning av Lillevattnet för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vattenhålan och Starrkärr Södra i Ale-Skövde socken samt Grankärr Stora i Hålanda socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 6 och 7 kilometer nordost om Ale-Skövde kyrka samt ungefär 3 kilometer sydost ut från Prässebo station å Bergslagsbanan. Å vidstående översiktskarta äro de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas områdena ifråga såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten i jorden, vilka olägenheter i första hand hava sin grund i otillräckliga dimensioner hos utloppet från Lillevattnet. Jordmånen består å vissa områden av 0,15-0,30 m. mylla på lera eller sandig lera och å andra av 0,3-1,0 m. djup torvmylla eller torv på sand och lera. Områden, som ännu ej tagits i bruk, förete enahanda jordmån som åkern.

A r e a l: Den av arbetena för Lillevattnets sänkning i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 11,969 hektar, av vilka 8,536 hektar utgöras av åker och 3,433 hektar av odlings- och betesmark.

F ö r u n d e r s ö k n i n g o c h f ö r s l a g: Vid syneförrättning

enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget reglerats. Mot förrättningen eller därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: Nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder samt övriga faktorer, å vilka förslaget till vattenavledningen vilar, äro angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna.

B å t n a d: Under förutsättning att såväl Lillevattnets utlopp som dess tillopp från Starrkärr Södra kommit till upptagande har båtnaden genom dessa arbeten skattats till ett värde av 3737:85 kronor. Båtnaden genom arbetena för allenast Lillevattnets sänkning kan lämpligen härledas ur operationen $3737:85 \times \frac{2420}{3200}$, i vilket sista termen utgör förhållandet mellan kostnaden för Lillevattnets sänkning samt kostnaden för såväl denna som för tilloppets upptagande och leder till ett värde av 2826:75.kr.

K o s t n a d: Sänkningen av Lillevattnet har såsom ovan nämnts beräknats draga en kostnad av 2420:- kronor.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till Vattenhålan och Starrkärr Södra hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Tillika med utgifter för förrättning och utredning belöpa sig dessa kostnader till 2939:98 kronor, vilket belopp med 113,23 kronor överstiger båtnaden genom företaget. Att bemärka är emellertid att

därest företaget jämväl innefattat tilloppet till Lillevattnet samtliga kostnader och utgifter, blivit lägre än båtnadsvärdet. Därigenom att förrättnings- och utredningskostnaden icke minskas därmed att tilloppet icke kommer till upptagande förskjutes förhållandet mellan kostnad och båtnad i en för företaget ogynnsam riktning. Emellertid är denna förskjutning icke av betydelse att böra bringa företaget på fall. För ägaren till Vattenhålan är Lillevattnets sänkning av särdeles stor vikt. Den utmed vattnet belägna, vattensjuka marken utgör en avsevärd del och därtill den bästa delen av fastighetens åkerjord, vilken till ytvidden är ganska ringa. Utan möjlighet att på annat sätt utöka sitt jordbruk och tillika utan utfartsväg är ägaren och hans familj för sitt uppehälle på fastigheten i hög grad beroende av jordens torrläggning. Företaget måste förty betraktas såsom särdeles nyttigt och värt att understödjas.

Enligt villkoren för erhållande av bidrag från avdikningsanslaget skulle till företaget ifråga kunna anvisas ett belopp från detta anslag, svarande mot hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 1410:- kr. Båtnaden för sökandenas fastigheter utgör 1933:18 kr. och lånet från avdikningslånefonden skulle sålunda kunna utgöra hälften av denna summa eller i jämnat tal 970:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta,

kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diarii-

bevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättnings-
handlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 15 juni 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

2305:-^{*}
kronor ~~2480:-~~

Syneförrättningen, enligt räkning " 449:85

Utredning om statsunderstöd, enligt räkning " 70:13

2824:98
Summa kronor 2939:98

Göteborg den 15 juni 1936.

C.B. Carlson.

^{*} Minskningen vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 2824 kronor 98 öre, varav å lånesökandenas andel 2077 kro-
nor 77 öre. Stockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vattenhålan och Starrkärr Södra i Ale-Skövde socken samt Grankärr Stora i Hålanda socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Ale-Skövde socken.

Vattenhålan	¹ 1	1/8 mtl.	ägare: Åke R. Hansson.
Starrkärr Södra	³ 1 ⁴	1/8 " " : Oskar Särnholm.	

Göteborg den 15 juni 1936.

C.B. Carlson.

Protokoll

fört vid sammanträde mellan sakägarna till dikningsföretaget: Lillevatt-
net - Vanderydsvattnet uti Vattenhulan, Ale-Skövde socken den 21 april
1936.

Närvarande voro: Åke R. Hansson, Vattenhulan,

Oskar Särnholm, Starrkärr Södra,

C.F. Lindström s.s. ombud för Friherre C.O. Silverschiöld,

enligt bilagda fullmakt.

Kallelsen till stämman godkändes.

Stämman beslöt att styrelse för dikningsföretaget omedelbart valdes.

Ledamöter i styrelsen blevo: C.F. Lindström, Livered, Nygård,

Oskar Särnholm, Starrkärr Södra, Nygård samt Åke R. Hansson, Vattenhulan,

Prässebo.

Ord

Till ordförande valdes: Åke R. Hansson, Vattenhulan, Prässebo.

Stämman beslöt att styrelsen omedelbart skulle träda i funktion för att fatta vidare beslut.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad och utlyste styrelsesammanträdet att påbörjas omedelbart efter stämman, vilket godkändes av samtliga.

Ovanstående protokoll godkännes till alla delar av oss samtliga närvarande. Åke R. Hansson, Vattenhulan.

Oskar Särnholm,

C.F. Lindström.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Skogvaktaren Carl F. Lindström, Lifvered, att vid sammanträdet med intressenterna i Lillevattnets regleringsföretag vid Vattenhålan den 21 april 1936 föra min talan och utöva min rösträtt. Koberg den 17 april 1936.

O. Silfverschiöld.

Friherre O. Silfverschiölds egenhändiga namnteckning bevittnas:

S. Blomquist, Koberg, Upphärad, Tage Ekdahl, Koberg, Upphärad.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Hansson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
sänkning av LILLEVATTNET för torrläggning av
mark hörande till hemmanet Vattenhålan i Ale-
Skövde socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 14 juni 1935 i Vattenhålan.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alb. Andersson i Svensgård och John Helgesson i Skaven, godmän;

Åke R. Hansson, ägare till 1/8 mtl. Vattenhålan, sökande
till företaget;

Algot Martinsson, såsom ombud, enligt fullmakt, för

Adolf Nickolausson, ägare till 1/4 mtl. Balltorp Skatteg. samt
såsom delägare i 3/8 mtl. Balltorp Andersg.;

Frans Johansson, ägare till 1/2 mtl. Starrkärr Norra;

Oskar Särnholm, " " 1/4 " " Södra;

Karl Johansson, " " 1/4 " " "

Karl Algot Johansson, " " 1/4 " Föstorp

Även såsom ombud, enligt fullmakt, för

Ivar Persson, ägare till 1/4 mtl. Föstorp;

Lage S. Samuelsson, " " 1/8 " " ;

Skogvaktaren C.F. Lindström i Livered såsom ombud, enligt fullmakt, för

Friherre O. Silfverschiöld, innehavare av Kobergs fideikommisssegendorar;

Georg Josefsson Sköld, arrendator av Grankärr Stora.

§ 2.

Sökanden förklarade att han önskade Lillevattnet sänkt till sådan nivå att möjlighet kunde uppstå till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastighet eller om denna möjlighet icke kunde ernås på grund av vattenstånden i Vanderydsvattnet till den nivå dock, som dessa vattenstånd tillstodde samt att han ställde krav på deltagande i kostnaderna för sänkningen från ägare till fastigheter, till vilka härde mark, som i likhet med den till hans fastighet kunde röna båtnad genom sänkningen av vattnet och dess avlopp.

Oskar Särnholm i Starrkärr Södra upplyste därom att det till hans fastighet hörande området intill gränsen mot Föstorp och med utlopp i Lillevattnet, som för närvarande var utarrenderat, efter arrendetidens utgång sannolikt icke skulle kunna på nytt arrenderas bort. På grund härav och av den omständigheten att området icke kunde med någon fördel brukas från huvudgården, från vilken det var långt avlägset, kunde förväntas att jordbruket på området ifråga bleve nedlagt och plantering av skog komme att äga rum. Av denna anledning sade Särnholm att han icke hade något intresse för Lillevattnets sänkning och ej heller någon fördel av sänkningen.

Ägarne till angränsande fastigheter i Föstorp förklarade ävenledes att marken till dessa fastigheter, vilken mark var bevuxen med skog, enligt deras mening icke kunde tillskyndas nämnvärd båtnad genom den ifrågasatta sänkningen och att de icke önskade deltaga i några kostnader.

Ombudet för innehavaren av Grankärr Stora och Livered förmenade att någon avsevärd sänkning av Lillevattnet icke kunde åstadkommas med mindre Vanderydsvattnet även bleve föremål för sänkning. Då härom icke nu var fråga höll ombudet före att någon nämnvärd förbättring i avvattningshänseende för marken till de ovan nämnda fastigheterna icke kunde uppstå genom en förstoring av Lillevattnets utlopp och ville icke ställa någon medverkan till detta arbete i utsikt. Komme arbetet i fråga det oaktat till stånd, ställde ombudet anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång för sin huvudmans vidkommande.

Beträffande fisket i Lillevattnet sades detta icke vara av nämnvärd betydelse och framställdes inga anspråk för tilläventyrs minskat fiske genom den sänkning sökanden ifrågasatt.

Marken utmed vattnet, dess av- och tillopp vart föremål för undersökning, varvid tidigare upprättad nivåkarta över denna mark tjänade som underlag. Vid denna undersökning iaktogs även att den närmast Vanderydsvattnet belägna sträckan av utloppet från Lillevattnet nyligen hade blivit vidgad och djupad på en längd av omkring 300 meter och till en omfattning, som gjorde möjligt att hålla vattenståndet i denna sträcka i nära nivå med Vanderydsvattnet.

Efter slutförd undersökning vart tillkännagivet att förslag till vattenavledningen komme att upprättas, kostnad och båtnad att beräknas samt resultatet av detta arbete föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson.

John Helgeson,

Albin Andersson.

§ 3.

Den 12 mars 1936 i Vattenhålan.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Åke R. Hansson i Vattenhålan,

C.F. Lindström såsom ombud för friherre O. Silfverschiöld, enligt fullmakt,

Ivar Persson i Föstorps, jämväl såsom ombud för Carl Johansson i Föstorps,

enligt fullmakt samt

Georg Josefsson Sköld i Grankärr stora.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Sökanden förklarade att han icke påyrkade upptagandet av tilloppet från Starrkärr och Föstorps i den del detta berörde ägor till Vattenhålan.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet och resultatet av båtnadsuppskattningen och kostnadsfördelningen.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Åke R. Hansson i Vattenhålan pr Pressebo.

Åt samme Hansson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad, Dag som ovan

C.B. Carlson,

John Helgeson,

Albin Andersson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruks-

ingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 februari 1934. På Länsstyrelsens vägnar: Chr. Fahlkrantz, Knut Sandelin.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å sänkning av Lillevattnet för torrläggning av mark hörande till min fastighet 1/8 mantal Vattenhulan i Ale-Skövde socken.

Företaget förmenas beröra mark hörande till nedanskrivne fastigheter:

Vattenhulan	mantal 1/8	ägare: undertecknad Åke R. Hansson,
Balltorp	" 1/1	Adolf Nicklasson, " : Gustaf Martinsson,
Norra Sterrkärr	" 1/4	" : Oskar Särnholm,
Södra Sterrkärr	" 1/2	" : Frans Johansson,
Västra Grankärr (Hålanda socken)	" 3/8	" : Baron Otto Silverskjöld.

Vattenhulan, Mauritzberg pr Nygård den 18 februari 1934.

Åke R. Hansson.

Kungörelse.

I avseende till föetag med ändamål att sänka Lillevattnet för torrläggning av mark till hemmanet Vattenhålan i Ale-Skövde socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i Vattenhålan fredagen den 14 juni 1935 kl. 10 f.m.

Förutom mark till Vattenhålan kan företaget komma att beröra ägor till Balltorp Skatte- och Andersgårdar, Starrkärr Norre och Södre samt Grankärsmossen i Ale-Skövde socken ävensom till Grankärr Stora, Livred och Föstorp i Hålanda socken. Göteborg den 23 maj 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Ale-Skövde och Hålanda församlingar den 23 maj samt införd i Älvsborgs läns tidning den 28 maj. varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 maj 1935 till:

Lantbrukaren Åke R. Hansson,	Vattenhålan,	<u>Prässebo.</u>
" Adolf Nicklasson,	Balltorp Skatteg.,	<u>Nygård.</u>
" Gustav Martinsson,	" Andersg.,	"
" Frans Johansson,	Starrkärr Norra,	"
" Oskar Särnholm,	" Södra,	"
Arrendatorn Anders Gustavsson,	" "	"
Lantbrukaren Karl Robert Johansson,	Föstorp,	"
" Ivar Persson,	"	"
" K. J. Johansson,	"	"

Lantbrukaren Lage S. Samuelsson,	Föstorp,	<u>Nygård.</u>
Friherre C.O. Silfverschiöld,	Koberg,	<u>Upphärad.</u>
Arrendatorn Johan Andersson,	Timmerkärr, Hålanda,	<u>Nygård.</u>
" Georg Josefsson Sköld,	Grankärr Stora,	" "
" Johan Karlsson,	" "	" "

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med ändamål att medelst sänkning av Lillevattnet bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Vattenhålan i Ale-Skövde socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Balltorp Skatte- och Andersgårdar, Starrkärr Norre och Södre samt Grankärsmossen under Mordgällsskogen i nämnda socken ävensom till Grankärr Stora, Liveröd och Föstorp i Hålanda socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos Åke R. Hansson i Vattenhålan torsdagen den 12 mars 1936 kl. 1.15 e.m. Göteborg den 19 februari 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Ale-Skövde och Hålanda församlingar den 19 februari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 februari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 28 februari 1936 till:

Lantbrukaren Erik Martinsson, Balltorp Andersgården, Nygård.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för Algot Martinsson i Balltorp att vid sammanträde hos Åke R. Hansson i Vattenhålan den 14/6 1935 angående sänkning av Lillevattnet att min talan föra och min rätt bevaka.

Balltorp Skattegård den 14/6 1935.

Adolf Nickolausson.

Att Adolf Nickolausson egenhändigt skrivit sin namnteckning och att Algot Martinssons namn då fanns på fullmakten utsatt, intyga:

Oskar Emanuelsson, Båtegård, Karl Andersson, Balltorp.

Fullmakt för Karl Johansson, Föstorp att vid sammanträde hos Åke R. Hansson i Vattenhålan fredagen den 14 juni 1935 angående sänkning av Lillevattnet, föra min talan och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder. Föstorp, Nygård den 11 juni 1935.

Ivar Persson.

Bevittnas: Georg Gustafson, Elin Johansson.

F u l l m a k t

för skogvaktaren C.F. Lindström, Lifvered, att föra min talan och utöva min rösträtt vid sammanträde den 14 juni 1935 hos Åke R. Hansson i Vattenhålan i Ale-Skövde socken, vilket sammanträde har att handlägga frågan om sänkning av Lillevattnet för torrläggning av hemmanet Vattenhålan.

Koberg den 12 juni 1935.

O. Silfverschiöld.

Friherre O. Silfverschiölds egenhändiga namnteckning bevittnas:

Tage Ekdahl, Koberg, Upphärad.

Härmed befullmäktigas jag Skogvaktaren C.F. Lindström å Lifvered
att vid sammanträde den 12 dennes angående afdikningsföretaget "Vattenhålan"
föra min talan. Göteborg den 12/3 1936.

O.Silfverschiöld.

Bevittnas: V.Lidén, E.Zimmerblad.

Fullmakt.

Fullmakt inblanko för innehavaren att vid sammanträde i Vattenhulan
Torsdagen den 12 Mars 1936 angående sänkning av lillvattnet utföra min ta-
lan. Förestorp den 12 Mars 1936.

Carl Johansson.

Bevittnas: Evert Persson, Hanna Olsson.

Utlåtande

ifråga om sänkning av Lillevattnet för torrläggning av mark hörande till
Vattenhålan och Starrkärr Södra i Ale-Örkövde socken samt till Grankärr
Stora i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Lillevattnet är en mindre vattensamling med utlopp i östlig rikt-
ning till Vanderydsvattnet, vilket avbördas genom Visslaån och Slumpån
till Göta Älv och hör alltså till Vänern-Göta Älvs vattensystem nr 108
sektionen 3 Slump- eller Lerumsån.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet
från Lillevattnet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svar-

ta linjer med blå färgläggning mellan dem och betecknad med A-B-C-D samt den sträcka, som avses vidgad och djupad, inramad med röda linjer och betecknad med B-C-D.

Enär sträckan A-B varit föremål för förstoring under 1934 och därvid erhållit dimensioner som möjliggöra att vattenstånden vid B hållas i nära nivå med dem i Vanderydsvattnet är ytterligare arbete å denna sträcka icke påkallat för sänkning av Lillevattnet till den nivå Vanderydsvattnet tillstodjer.

Genom sträckan B-C-D avbördas vattnet från omkring ^{170 ha} 2,7 kvadratkilometer stort område, mestadels bestående av moss- och skogsmark.

Med avseende härtill, till områdets topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till c:a 320 liter och under vegetationstiden till 32 liter i sekunden, vilka mängder motsvara 1,2 resp. 0,12 liter i sekunden från varje hektar i medeltal av området.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande jordarter samt av möjligheten till den torrläggning av marken till sökandens fastighet Vanderydsvattnet tillstodjer har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning av 0,3:1000, en bottenbredd av 0,60 m. å sträckan B-C och 0,50 m. å sträckan C-D, sidolutning 1:1,25 å sträcka, där sand och lera förekommer och 1:1 å sträcka, där torvjorden är förhärskande samt 1,5 meters bredd och lodräta sidor i berg. I ett enligt detta förslag uppgrävt av-

lopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,80 meter i den mån Vanderydsvattnets vattenstånd icke hämmar avflödet och medelvattenmängden icke 0,25 meter.

I anledning därav att mark till Starrkärr Södra jämval får möjlighet till bättre torrläggning genom Lillevattnets sänkning har undersökning av den avloppssträcka, genom vilken marken ifråga i avvattningshänseende anslutes till Lillevattnet ägt rum. På grund av riklig förekomst av berg och sten i detta avlopp har syntts lämpligast att räkna med nytt avlopp utmed och på södra sidan om vägen, som leder genom området och fram till punkten 34 för anslutning där med det befintliga avloppet. I nämnda sträckning förekommer försträdesvis torvjord, i vilken upptagandet av nytt dike kan ske för en betydligt mindre kostnad än vad förstoringen av det tidigare upptagna betingar. För det nya diket har räknats med en bottenbredd av 0,30 meter och slänt 1:1 samt lutning 1:1000. Den vattenmängd, som avloppet ifråga har att avleda, är ungefär hälften så stor som kommer till avrinning i Lillevattnets utlopp.

Broar för vägen genom nämnda område och för överfart förutsättes byggda av trä liksom ock bron för vägen över utloppet från Lillevattnet och spång över detta förutsättes ombyggda av samma material.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till vägbro och spång angiva konstruktionen för dylika byggnader.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken utmed Lillevattnet, dess av- och tillopp genom ovan nämnda arbete har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd; upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke kunnat antagas att något område inom torrläggningssamfälligheten kan med avseende till de omständigheter, om vilka avhandlas i 7:24 vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, ^{är} på grund av nämnda omständigheter, icke skäl hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning av skyldigheten att taga del i kostnaderna för företaget. Men alldenstund utredningen givit vid handen att bidraget till den beräknade kostnaden för vattenavledningen beträffande områdena inom ägorna till Grankärr Stora skulle under förutsättning att ingen avdelningsbildning ägde rum bliva större än det belopp den beräknade kostnaden för dessa områdens torrläggning skulle utgöra utan deltagande i företaget från annan än ägaren till dessa områden, är denne jämlikt 7:26 vattenlagen berättigad till godonjuta jämkning i delaktigheten på sätt att denna delaktighet svarar mot sistnämnda kostnadsbelopp.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är med beaktande härav varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för avloppssträckorna B-C-D och E-F uträknad.

Vid det förhållandet att ägaren till det område inom Starrkärr Söd-

ra, om vilket ovan nämnts, förklarar att han icke önskade större avlopp upptaget från detta område än det befintliga och sökanden jämväl förklarar att han med hänsyn till det obetydliga området inom hans fastighet invid nämnda avlopp icke påyrkade dettas uppgrävning. kommer avlopp genom detta område icke till upptagande i samband med förstoringen av Lillevattnets utlopp. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat såväl nämnda utlopp, sträckan B-C-D som tilloppet E-F från och för den del av marken till Vattenhålan, som ligger vid nämnda tillopp Starrkärr, vilken enligt ovan uträknats för marken till Starrkärr, dragas därför kostnaden för detta tillopp, varefter återstoden utgör nämnda marks anpart i den beräknade kostnaden för arbetena i Lillevattnets utlopp. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med B-C-D såsom ingående avloppssträcka deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas såväl kostnad för schaktning och sprängning som för ombyggnad av vägbro och spång samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till vattendragets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning med belopp, svarande mot den av upplag täckta markens värde efter företaget. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i

en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökanden.

Underhållet av den avloppssträcka, som kommer till upptagande, bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Broar och spång underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av Lillevattnets utlopp, sträckan B-C-D samt ombyggnad av bro och spång över utloppet skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och vad angår jord, sten och berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i

öfrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på dennes bekostnad.

Lillevattnet innefattar vid medelvattenstånd 10,7 hektar. Genom sänkningen minskas denna yta till omkring 9,7 hektar. Någon menlig inverkan genom denna minskning av betydenhet att föranleda särskilda åtgärder eller ersättningar, om vilka anspråk dock ej väckts, kan enligt synemännens mening ej uppstå. Karaktär av sjö i vattenlagens mening lär vattenområdet näppeligen hava och är förty underställning av utlåtandet icke påkallat.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma

under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna
dag.

Vattenhålan den 12 mars 1936.

C.B. Carlson.

John Helgeson, Albin Andersson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vattenhålan	1 1	1/8		<u>Åke R. Hansson.</u>
			1	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" 0,25-0,30 m. " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" 0,20-0,30 m. " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" 0,20-0,25 m. " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" 0,15-0,20 m. " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	äng, ngt. stenb. 0,10m. " "
			24	väg
			25	betesmark, 0,5-0,10 m. " sand och lera
			26	" " " " " "
			27	" " " " " "
			28	" " " " " "
			29	äng, " " " " " "
			30	åker, 0,15-0,20 m. " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,0							1200	240	-	1350	270	-	30	-	
	05,2							1250	65	-	"	70	20	5	20	
	50,5							950	479	75	"	681	75	202	-	
	05,5							900	49	50	1400	77	-	27	50	
	05,5							"	49	50	"	77	-	27	50	
	08,0							950	76	-	"	112	-	36	-	
	07,0							1050	73	50	"	98	-	24	50	
	23,5							750	176	25	"	829	-	152	75	
	13,3							800	106	40	"	186	20	79	80	
	12,0							850	102	-	"	168	-	66	-	
	07,0							"	59	50	1350	94	50	35	-	
	07,0							800	56	-	"	94	50	38	50	
	09,8							750	73	50	1300	127	40	53	90	
	09,0							"	67	50	1300	117	-	49	50	
	07,0							700	49	-	1250	87	50	38	50	
	08,8							"	61	60	1250	110	-	48	40	
	09,0							"	63	-	1250	112	50	49	50	
	08,0							850	68	-	1350	108	-	40	-	
	10,0							1000	100	-	"	135	-	35	-	
	06,3							650	40	95	1200	75	60	34	65	
	09,6							"	62	40	1200	115	20	52	80	
	09,5							700	66	50	1250	118	75	52	25	
		39,5						200	79	-	600	237	-	158	-	
						07,3										
		10,0						150	15	-	400	40	-	25	-	
		02,0						"	3	-	"	8	-	5	-	
		08,0						"	12	-	"	32	-	20	-	
		07,0						"	10	50	"	28	-	17	50	
		07,5						200	15	-	500	37	50	22	50	
	11,5							800	92	-	1200	138	-	46	-	
2	63,0		74,0				07,3		2412	35		3885	60	1473	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			31	avlopp och väg
			32	"
			33	Lillevattnet
				Summa
Starrkärr Södra	3 14 14	1/8 1/8		<u>Oskar Särnholm, arr.:And.Gustavsson.</u>
			35	äng,
			36	" f.d.åker, >1,5 m.torvj.på sand ö lera
			37	odl.m.tyv.trädb.>1,2m. " " "
			38	" " 1-1,2m. " " "
			39	åker, 1,2-1,5 m. " " "
			40	" 0,5-1,0 m. " " "
			41	" 0,3-0,4 m. " " "
			42	" 0,2-0,3 m. mylla " "
			43	" 0,5-0,6 m. torvj. " "
			44	" " " " "
			45	" 0,7-0,8 m. " " "
			46	" 0,8-1,0 m. " " "
			47	" 1,0-1,2 m. " " "
			48	" 0,5-1,0 m. " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " §
			52	" " " " "
			53	" 0,5-0,6 m. " " "
			54	" " " " "
			55	" " " " "
			56	" " " " "
			57	" 0,2-0,6 m.mylla ö torvj. " "
			58	" 0,2-0,3 m. " " "
			59	" " " " "
			60	trägård, högl.
			61	åker,0,2-0,3 m. " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	63,0		74,0				07,3		2412	35		3885	60	1473	25	
							05,0									
							07,7									
							10 70,0									
2	63,0		74,0			10	90,0		2412	35		3885	60	1473	25	
			01,3					200	2	60	500	6	50	3	90	
			08,0					550	44	-	1000 (1100)	80	-	36	-	
			81,5					350	285	25	400	326	-	40	75	
			05,5					600	33	-	800	44	-	11	-	
	09,3							800	74	40	1200	111	60	37	20	
	11,7							"	93	60	"	140	40	46	80	
	13,7							850	116	45	1250	171	25	54	80	
	25,0							"	212	50	1300	325	-	112	50	
	15,0							750	112	50	1250	187	50	75	-	
	12,5							"	93	75	"	156	25	62	50	
	15,5							800	124	-	1200	186	-	62	-	
	12,0							"	96	-	"	144	-	48	-	
	09,7							"	77	60	"	116	40	38	80	
	07,4							"	59	20	"	88	80	29	60	
	05,6							"	44	80	"	67	20	22	40	
	08,8							"	70	40	"	105	60	35	20	
	07,5							"	60	-	"	90	-	30	-	
	17,7							"	141	60	"	212	40	70	80	
	06,0							"	48	-	1250	75	-	27	-	
	10,0							"	80	-	"	125	-	45	-	
	10,0							"	80	-	"	125	-	45	-	
	26,0							900	234	-	"	325	-	91	-	
	41,7							800	333	60	"	521	25	187	65	
	33,2							1000	332	-	1200	398	40	66	40	
	32,5							1100	357	50	1150	373	75	16	25	
							16,5									
	23,0							1150	264	50	1200	276	-	11	50	
3	53,8		96,3				16,5		3471	25		4778	30	1307	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			62	väg och avlopp
			63	avlopp
				<u>S u m m a</u>
Grankärr Stora	1 ¹ 1	1/4		<u>C.O.Silfverschiöld, arr.: Johan Andersson.</u>
			66	åker, 0,7-0,8 m. torvjord på sand ö lera
			67	" 0,5-0,6 m. " " "
			68	" " " " "
			69	" 0,9-1,0 m. " " "
			70	" " " " "
			71	" " " " "
			✓ 72	" 0,2-0,3 m. mylla " "
			✓ 73	" 0,5-0,6 m. torvjord " "
			74	" 0,2-0,4 m. torvmylla " "
			75	odl.mark, 1-1,2 m. torvjord, " "
			76	äng, 0,5-0,6 m. " " "
			77	avlopp
			78	betesmark, tuv. 0,6- 1,2 m. torvj. " "
			79	" " 0,2-0,3 m. mylla " "
			80	" " " " "
			81	" 0,5-1,0 m. torvj. " "
				<u>S u m m a</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Vattenhålan	1 ¹ 1 ³	1/8	1-33	Åke R. Hansson
Starrkärr Södra	1 ¹ 1 ⁴	1/8 1/8	35-63	Oskar Särholm, arr.: And. Gustavsson
Grankärr Stora	1 ¹ 1	1/4	66-81	C.O. Silfverschiöld, arr.: Johan Andersson .
				<u>S u m m a</u>

Ersättningslängd

vid företag, avseende sänkning av Lillevattnet för torrläggning av mark
hörande till Vattenhålan och Starrkärr Södra i Ale-Skövde socken samt
till Grankärr Stora i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång.					
	2 m	å öre	kr.	ö.	3 m	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
<u>Sträckan B-C.</u>										
Grankärr Stora 1 ¹ . C.O.Silfverschiöld	140	1,5	2 10	730	1,5	10 95				
	140	5	7 -	730	7	51 10		71	15	
Summa								71	15	
<u>Sträckan C-D.</u>										
Grankärr Stora 1 ¹ . C.O.Silfverschiöld	180	2,5	4 50	680	2,5	17 -		21	50	
Vattenhålan 1 ¹ . Åke R.Hansson	350	2,5	8 75	1200	2,5	30 -		38	75	
Summa								60	25	
<u>Sträckan E-F. (utföres ej)</u>										
Starrkärr Södra ¹³ och 1 ⁴ . Oskar Särnholm	900	8	72 -	1370	12	164 40				
	40	5,5	2 20	60	10	6 -		244	60	
Vattenhålan 1 ¹ . Åke R.Hansson	40	2	80	60	5	3 -		3	80	
Summa								248	40	

Vattenhålan den 12 mars 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende sänkning av Lillevattnet för torrläggning av mark
hörande till Vattenhålan och Starrkärr Södra i Ale-Skövde socken samt till
Grankärr Stora i Hälanda socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.	Summa kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.	kr. ö.	kr. ö.
		<u>Sträckan B-C.</u>				
2+90 - 6	310	Lera med ngt.sten, mkt.träd och rötter kubm.	140	1,75	245 -	
		Torvjord med träd ö rötter "	60	1,-	60 -	
		" med mkt. " " " "	20	1,25	25 -	330 -
6 - 8+10	210	" " " " " "	20	1,25	25 -	
		" " ngt. " " " "	120	0,80	96 -	
		Sand ö grus, en ö annan sten "	70	0,80	56 -	177 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängd För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				71 15 61 85
		<u>S u m m a</u>				640 -
		<u>Sträckan C-D.</u>				
8+10 - 9	90	Dyjord och rötter kubm.	120	0,60		72 -
9 - 11	200	Berg "	8	12,-	96 -	
		Sandbl.lera med ngt.sten och rötter "	150	0,80	120 -	
		Dyjord med ngt.rötter "	230	0,60	138 -	354 -
11-12+80	180	Berg "	85	10,-	850 -	
		Grus "	50	0,70	35 -	
		Sandbl.lera med ngt.rötter och sten "	170	0,80	136 -	
		Lera "	60	0,65	39 -	
		Dyjord med ngt.rötter "	20	0,60	12 -	1072 -
		<u>Överföres</u>				1498 -

407
1705

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1498 -
11+30		Spång av trä, enl.ritning				15 -
12+30		Ågobro av trä, enl.ritning				50 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättnings- längden				60 25
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				156 75
		<u>S u m m a</u>				1780 -
		<u>Sträckan E-F. (utföres ej)</u>				
E - F	425	Torvfjord och ngt.molera kubm. 900 0,45				405 -
		Vägbroar av trä st. 2 40,-				80 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningsläng- den				248 40
		För oförutsädda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				46 60
		<u>S u m m a</u>				780 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan B-C			640 -	
		" C-D			1780 -	2420 -
		" E-F (utföres ej)				780 -
		<u>S u m m a</u>				3200 -

Vattenhålan den 12 mars 1936.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
<u>Ale-Skövde socken.</u>			
Vattenhålan	¹ 1	1/8	Åke R. Hansson
Starrkärr Södra	³ ¹ / ₄ 1	¹ / ₈ 1/8 }	Oskar Särnholm
<u>Hålanda socken.</u>			
Grankärr Stora	¹ 1	1/4	C.O. Silfverschiöld S u m m a

Ägo- områden	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för av- loppssträckorna								Andel i verklig kostnad.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
			B-C		B-C-D och E-F.		E-F. utföres ej.		B-C och C-D.				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1-28	1404	75			1356	52			1317	68	54,45		
29-30	68	50					38	84					
35-61	1307	05			1203	48	741	16	462	32	19,10		
66-81	957	55	640	-	640	-			640	-	26,45		
	3737	85	640	-	3200	-	780	-	2420	-	100,00		

Vattenhålan den 12 mars 1936.

C.B. Carlson, John Helgeson, Albin Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

91290

477
36

P 1*0677

DIARIE Nr 24515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 september 1936 för
sänkning av Lillevattnet i Ale-Skövde och Hålanda socknar av
ÄLVSBORGS LÄN

1 rikn. 1 handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenfyrtio (1.040)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundratio
(1.410)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
huru undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

DIARIE Nr 24516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1936

Meddelande

angående besiktning av arbeten vid företag, avseende sänkning av Lil-
levattnet i Ale-Skövde/och Hålanda/socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 september 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1040:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1410:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 6 november 1936 verkställd besiktning av arbetena för
företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersätt-
ningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning
och utredning representerat en kostnad, svarande mot ungefär 75 %
av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för före-
taget.

Göteborg den 16 december 1936.

W. Karlsson

1937 den 5 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sänkning av Lillevattnet i Ale-Skövde och Hålanda sock-
nar av Älvsborgs län.

Lån 1.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 3 september 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ale-Skövde socken.</u>			
Vattenhålan	1/8	1	Åke R. Hansson
		1	
Starrkärr Södra	{ 1/8	3	Oskar Särnholm
		14	
		1	

Stockholm den 5 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Sock. 19
10 27

Bevis

Över avsyning av arbetena för sänkning av Lillevattnet i Ale-Skövde och Hålanda socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 september 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1040:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1410:- kronor.

Kontrakt antaget den 5 januari 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 14 september 1937 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Mot arbetet var allenast att erinra att på ett visst ställe en sten sköt ut i vattenloppet, att tillträde till spången vid 11+30 m. icke var anordnat i de här upplagda jordsträngarna samt att bron för ägovägen vid 12+30 m., till vilken material var framkört, icke var fullt färdigställd. Sedan meddelande ingått från styrelsen för företaget att vad som erinrats blivit avhjälp och konstaterandet härav icke synes påfordra särskild besiktning förordas företaget härmed till godkännande.

Göteborg den 7 oktober 1937.

M. Hareberg



3/9 36

3 SEP. 1936

i und. anm.


Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vattenhålan och Starrkärr Södra i Ale-Skövde socken samt Grankärr Stora i Hålanda socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Ale-Skövde socken.

Vattenhålan	✓ ¹ 1	1/8 mtl.	ägare: Åke R. Hansson.	✓
Starrkärr Södra	✓ ³ 1 ³ / ₁₄	1/8 "	" : Oskar Särnholm.	✓

Göteborg den 15 juni 1936.



9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vattentullen den 27 okt. 1936
Åke R. Hansson till 48 mtk. Vattentullen
Oskar Lärnholm till 1/4 mtk. Starkin Låda
G. F. Lindström till 1/8 mtk. Stor

Att Åke R. Hansson i Vattentullen, Oskar Lärnholm i
Starkin Låda och G. F. Lindström för Stor


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl W. Gustafsson
Adress Stora Njäsundet
Passebo

Edvin Gustafsson
Adress Njäsundet
Passebo

Med stöd av Kungl. brevet den 3 september
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 januari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.