



Akt nr:
P-E1a-0680

AU\$P-E1a-0680

292

340
36

P 1-0680

DIARIE Nr 5209
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 mars 1936

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanet Nättjebacka med Knotten
i Torps socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 rikn. 1 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tvåtusenfyrahundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrahundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör E. Öjefors* vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ *men* för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *en* och förbinder ~~oss~~ *mig*.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nättjebacka

den 27 april 1936.

J. Lindskog ägare till 1/36 mtl Nättjebacka 1:
med knotten

Att

J. Lindskog i Nättjebacka

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Johansson

Ester Johansson

Adress

Nättjebacka


Adress

Nättjebacka

Med stöd av Kungl. brevet den 20 mars
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 maj 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1-0680

DIARIE Nr 8209

K LANTBRUKSSTYRELSEN

12 MAJ 1936

F Ö R S L A G

till vattenavlopp för torrläggning av
mark tillhörande hemmanet

N Ä T T J E B A C K A med K N O T T E N
Torps socken, Älvsborgs län.

1934 - 1935.

B E T Ä N K A N D E

med

F Ö R S L A G till

vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

N Ä T T J E B A C K med K N O T T E N

i Torps socken, Alvsborgs län;

upprättat år 1935 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20
mars 1936 fastställdes till afstyrelsen
- 1 - vid arbetets utförande. Stockholm den
16 april 1936. R. Kungl. Lantbruksstyrelsens
rådgivare Albert Smith.
Bestyrkes å tjänstens vägnar.
C. Carlsson

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag
för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Nättjebacka med
Knotten i Torps socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Förenämnda hemman äro beläget intill Nättje-
backa station vid Uddevalla - Lelångens järnväg. Avdikningsområdets
läge framgår av vidfogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med
gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syn-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avsluta-
des den 26 mars 1935. Enligt vad bifogad diariibevis /bil. B/ ut-
visar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består nästan uteslutande
av åker eller mark, som tidigare brukats såsom åker. Såsom fram-
går av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värder-
ingslängd utgöres området av

Åker	11.698 hektar
------	---------------

annan mark	<u>0.727 "</u>
------------	----------------

Summa	<u>12.425 hektar</u>
-------	----------------------

Jordmånen är torvfjord av växlande djup eller mylla på botten
av lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som
lägger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift
av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande

ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Enligt bifogad förening /bil. A/ söka samtliga intressenter bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets genomförande.

Lån ifrågasättes sålunda till fastigheterna:

1/16 mtl Nättjebacka med Knotten 1 ³	Ägare	Gustaf Nicklasson A. V. Hansson Maja Stina Hansson Sven V. Lannberg Joh. S. Lannberg
1/18 " D:o	17 "	Karl Andersson
1/36 " D:o	18 "	J. Lindskog

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till kronor 4944.36.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande framgår av bifogat kostnadesammandrag /bil. C/ och utgör kronor 4954. 97.

Relativa kostnaden för företaget utgör således 1.00.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. För samtliga fastigheter utgör den i företaget ingående odlade marken en avsevärd del av resp. fastighets hela åkerinnehav, varför det får anses vara av synnerligen stor betydelse för

vederbörande ägare, att ^{företaget} kommer till utförande.

Med hänsyn härtill skulle, enligt nu gällande bestämmelser ~~be-~~
~~stämme~~ för statens understödsverksamhet i förevarande avseende,
till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens
avdikningsanslag av 2470 kronor och ett lån från statens avdiknings-
lånefond av 2470 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Förening för sökande av statsunderstöd /bil. A/
- 2/ Diariibevis /bil. B/
- 3/ Kostnadssammandrag /bil. C/
- 4/ Fullmakt /bil. D/
- 5/ Avskrift av utdrag ur förmyndarskapsprotokoll /bil. E/
- 6/ Arvodesräkning /bil. F/
- 7/ Avskrift av syneförrättningshandlingarna samt kopia av därtill
hörande ritningar /bil. G/.

Skellefteå 1 oktober 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptagande
av vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nätt-
jebacka med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län, förklara oss här-

med vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets styrelse i

uppdrag:

att ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets genomförande,

att därest dylikt bidrag och lån beviljats, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt angående arbetets utförande samt underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att uppbära och kvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp samt

att anlita sakkunnet person för uppgörande av bidragets och lånets sökande och erhållande erforderliga handlingar och ritningar.

Nättjebacka den 19/7 1935.

J. Lindskog

Carl Andersson

Gustaf Nicklanson

Maja Stina Hansson genom A. V. Hansson enligt fullmakt.

Eric Jacobsson
godeman för Sven W.
Lannberg
Joha Lannberg

A. V. Hansson inköpt
Johan Johanssons del

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Selma Bengtsson

Nättjebacka

Ingeborg Bengtsson

Nättjebacka

Eric Jacobssons och Johannes Lannbergs namnteckningar bevittna:

F. A. Kock

Valborg Kock.

Bil. B.

Diariibeväs.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 26 mars 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nättjebacka med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 7 september 1935.

Nils Viklund.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. C.

Kostnadssammandrag.

1/ Kostnad för vattenavledningen	4506 :- [*] 4.520,00 kr.
2/ " " syneförrättningen	365,97 "
3/ " " betänkande jämte utredning rörande statsunderstöd till företaget. etc.	69,00 "
Summa	4940,97 4.954,97 kr.

Skellefteå 1 oktober 1935.

Ewald Öjefors

^{*} Andringar vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bil. D.

FULLMAKT

för A. V. Hansson att underteckna ansökan om lån från statens

avdikningslånefond till min andel i kostnaden för det företag,
som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark,
tillhörande hemmanet Nättjebacka med Knotten i Torps socken,
Älvsborgs län.

Uddevalla den 18 juli 1935.

Maja Stina Hansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Karl E. Rahm

Greta Rahm

Östergatan 17, Uddevalla

Östergatan 17, Uddevalla.

Avskrift.

Bil. E.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima vå-
ringet med Valbo härad & tingsstället i Tångelanda den 29 maj 1933.

§ 33.

Kommissionären i domsagan hade ingivit en så lydande ansökan.

Till Valbo Häradsrätt.

Undertecknad, som den 10 febr. 1930 förordnades till god man
för utrikes vistande Sven Villiam Lannberg i boet efter hans avlidna
moster Katarina Johansson från Nättjebacka i Torps socken, får här-
med vördsamt anhålla om entledigande från uppdraget, vilket jag på
grund av min tjänst har synnerligen svårt att utföra.

Till god man i mitt ställe föreslår jag folkskolläraren Erik
Jakobsson, Gnällens skola Stadsfjället, Uddevalla, som är lämplig
och vederhäftig för uppdraget samt åtagit sig detsamma.

Uddevalla den 14 januari 1933.

F. A. Kock.

Förestående uppdrag åtager jag mig : Som ovan.

Erik Jakobsson.

Förestående ansökan tillsyrkes:

Gustaf Jansson

Torps socken Överförmyndaren i Torps socken.

N:r 110.

Härjämte företeddes utdrag av detta protokoll den 10 februari 1930. § 7. utvisande att lokmästaren Frans Arvid Kock i Uddevalla då förordnats till god man för utrikes vistande Sven Villiam Lannberg med avseende å arv efter hans avlidna moster änkan Anna Katarina Johansson från Nättjebacka i Torps socken.

Med anledning härav blev Frans Arvid Kock från ifrågavarande godmanskap entledigad, och förordnas i hans ställe folkskolläraren Erik Jakobsson, Gnällens skola, Statsfjället, Uddevalla, till god man för den bortovarande: varom anteckning skulle göras under n:r 110 i förmyndersskapsboken för Torps socken.

På Häradsrättens vägnar:

Hjalmar Torell.

Rätt avskrivet intygar:

Karl E. Rahm.

Greta Rahm.

Östergatan 17, Uddevalla.

Östergatan 17, Uddevalla.

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förelaget beräknats till 4940 kronor 97 öre.

Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i Gärnings vägnar:

P. Karlsson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *förtey*
fri förläggning av mark, till hörande hemmanet Nätje-
 inom *backa med kusten i Torps* socken
 av *Ålsborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	å	4	—
Betänkande, sid. 2	" 3.00	6	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å	2	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"	3	—
Kopia av plankartan å väv		18	10
" " profiler och sektioner }		15	40
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 34	" 0.55	18	70
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		1	80
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		69	00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *valbo härads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skellefteå den 10 oktober 19 *85*

Lward öjefors

Statens lantbruksingeniör.

Kostskriften, sid. 1-8, bestyrkes i tjänsten:
Lward öjefors

Avskrift

F Ö R S L A G

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

N Ä T T J E B A C K A med K N O T T E N

i Torps socken, Älvsborgs län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

åren 1934 - 1935

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Skala 1:100 000

Protokoll hållet vid sammanträden
under syneförrättning enligt vat-
tenlagen, rörande företag för torr-
läggning av mark tillhörande hem-
manet Nättjebacka med Knotten i
Torps socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 29 oktober 1934 klockan 11 f.m. i Nättjebacka.

Närvarande: Ewald Öjefors, extra lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman samt Oskar Hansson i Nättjebacka och Johan Gamalielsson
i Boda, gode män.

Sökandena till förrättningen:

J. Lindskog	ägare till Nättjebacka med Knotten	1	8
Carl Andersson	" " " " " "	1	7
Gustaf Nicklasson	" " " " " "	1	3

Övriga sakägare:

Kamrer Oskar J:son Holmgren såsom ombud enligt fullmakt /bil. E¹⁻² /
för Uddevalla - Lelångens järnvägsaktiebolag.
Sven Johansson i Bäckerböle såsom ombud enligt fullmakt /bil. E³ /
för Valbo härads väghållningsdistrikt.

§ 2 .

Ansökningsman till förrättningen samt länsstyrelsens för-
ordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet
/bil. A resp. B/.

§ 3 .

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg det till upptagande undersökta avloppet avvägs, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivå-karta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4 .

Sökandena till förrättningen påyrkade upptagande av det undersökta avloppet till sådana dimensioner, att möjlighet bereddades för torrläggning till ändamålsenligt djup av dem tillhörig av avloppet i torrläggningshänseende beroende mark. Sålunda påyrkades upptagande av den avloppsträcka, som å företedd nivå-karta betecknades $0^{+50} - 11^{+37} = 14 - 15^{+2}$.

Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5 .

Det antecknades, att avloppet vid 6^{+75} korsar allmänna vägen Nättjebacka - Kådanefors. Enligt uppgift anlades ifrågavarande väg under åren 1888 - 1890. Förrättningsmannen meddelade, att botten i befintlig trumma genom vägen - enligt vad verkställd undersökning utvisade - låge för högt, varför möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av ovanför trumman belägen mark kunde beredas först efter trummans ombyggnad. Vägstyrelsens ordförande förklarade, att väghållningsdistriktet vore villigt verkställa och bekosta erforderlig ombyggnad av

trumman i fråga.

Vidare antecknades, att vattnet från den i företaget ingående marken väster om allmänna vägen Uddevalla - Färgelanda för närvarande avledes genom vägen medelst tvenne trummor av trä, varav en vore belägen i norra delen av området och en i södra delen. Båda dessa trummor voro i bristfälligt skick, varför vägstyrelsens ombud förklarade, att väghållningsdistriktet åtog sig att verkställa och bekosta anläggning av en ny trumma vid punkt 14⁺⁹⁸ i enlighet med de föreskrifter, som kunde komma att utfärdas vid syneförättningen, ävensom att bekosta anläggning av en rörtrumma i västra vägdiket mellan den nya vägtrumman och den gamla trumman i norra delen av området. Ägaren till Nättjebacka med Knotten 1⁸, J. Lindskog, förklarade sig nöjd med denna anordning för vattnets avledande från fastigheten i fråga.

Gustaf Nicklasson, delägare i Nättjebacka med Knotten 1³, förklarade sig villig verkställa och bekosta erforderlig bro vid punkt 4⁺⁹⁶ mot en ersättning från företaget av 40:- kronor. J. Lindskog, ägare till Nättjebacka med Knotten 1⁸, åtog sig bekosta erforderlig ombyggnad av bron vid 9⁺²⁰ mot en ersättning från företaget av 30:- kronor.

§ 6 .

Det antecknades, att avloppet vid 9⁺⁸⁵ korsade Uddevalla - Lelångens järnväg, och att botten i trumman genom banvallen låge för högt för att bereda möjlighet till 1.2 meters torrläggning

av ovanför trumman belägen mark. Järnvägens ombud förklarade, att järnvägsaktiebolaget åtog sig att, för avledande av dräneringsvattnet från ovanför liggande mark, verkställa och bekosta anläggning av en rörtrumma genom banvallen mitt för punkt 9⁺⁴⁰ å det undersökta avloppet.

Järnvägens ombud förklarade därjämte, att järnvägsbolaget intet hade att erinra emot, att avloppet å sträckan 10 - 11⁺³⁷ upptages i befintligt läge inom järnvägens område. Järnvägsbolaget hade inga anspråk på ersättning för mark till avloppets vidgning eller för det intrång, schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar.

§ 7 .

Närvarande intressenter förklarade sig utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning. Ersättning borde däremot utgå för intrång genom dikesjordens uppläggning vid sidan om avloppet.

§ 8 .

Meddelades att synemännen skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 9 .

Efter synegången upplästes dagens protokoll, och sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme

att utföras på sätt vattenlagen därom stadgar.

Nättjebacka den 29 oktober 1934.

Ewald Öjefors

Oscar Hansson

Johan Gamalielsson

§ 10 .

Den 26 mars 1935 klockan 16 i Nättjebacka.

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter;

Gustaf Nicklasson

Nättjebacka.

Carl Andersson

d:o

J. Lindskog

d:o

§ 11 .

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget fram-
lades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag,
ersättningslängd och kostnadsfördelning upplästes i huvudsakliga
delar.

§ 12.

Meddelades synemännens utlåtande /bil. F/.

§ 13 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för
företaget. Härtill utsågs bannmästaren J. Lindskog, Nättjebacka.

§ 14 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Nättjebacka den 26 mars 1935.

Ewald Öjefors

Oscar Hansson

Johan Gamalielsson

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. i vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i syfte att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanet Nättjebacka i Torps socken Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra nedanstående ägare:

Oskar Hansson,

Magnus Bratt,

J. Lindskog,

C. Andersson,

Gustaf Niklasson m.fl.

Nättjebacka pr Nättjebacka den 2 nov. 1931.

J. Lindskog

Carl Andersson

Gustaf Nicklasson

Utdrag.

Bil. B ¹

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda 19 st. ansökningar om förordnande för behörig person att verkställa syneförättningar i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till:

1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
4. - - - - -
5. - - - - -
6. - - - - -
7. - - - - -
8. - - - - -
9. - - - - -
10. - - - - -
11. - - - - -
12. - - - - -
13. - - - - -
14. - - - - -
15. - - - - -
16. - - - - -
17. - - - - -
18. - - - - -

19. Nättjebacka i Torps socken,

Överlämnas med hemställen att lantbruksstipendiaten, ingenjör

Ewald Öjefors måtte förordnas att handlägga förrättningarna i

fråga, enär det icke är möjligt för mig att medhinna behandlingen av dem under innevarande år.

Av enhanda skäl - - - - -

- - - - -

måtte bliva överlåtna på bemälda ingenjör.

Göteborg den 1 februari 1932.

C. B. Carlson

Rätt utdraget betygas i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. B²

Avskrift.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C¹

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nättjebacka i Torps socken, Älvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Niklasson i Nättjebacka måndagen den 29 oktober 1934

klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan.

Förutom förenämnda hemman berör förrättningen Uddevalla -
Lelångens järnväg samt allmän väg.

Göteborg den 6 oktober 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör,

Att förenämnda kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Torps församling för uppläsning så snart ske kan i
församlingens kyrka, betygar Göteborg den 6 oktober 1934

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohus-
länningen för den 11 oktober 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningsammantråde hos
lantbrukaren Gustaf Niklasson i Nättjebacka måndagen den 29
oktober 1934 klockan 11 f.m., vilka underrättelser - jämlikt
10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under
nedanstående adresser:

Lantbrukaren Johan Gamalielsson Boda

Ellenö

" Oskar Hansson

Nättjebacka

Banmästaren	J. Lindskog	Nättjebacka.
Lantbrukaren	Carl Andersson	Nättjebacka "
"	Gustaf Niklasson	" "
"	Johan Johansson	Skråröd <u>Lane - Ryr.</u>
Fru	Maja-Stina Hansson	Östergatan 19 <u>Uddevalla</u>
Herr	Johannes Landberg	Sandhålan N:o 8 "
Folkskolläraren	Erik Jacobsson	Stadsfjällsskolan "
Ordf. i Valbo härads vägstyrelse		
Lantbrukaren	Sven Johansson	Bäckerböle <u>Färgelanda.</u>
Styrelsen för Uddevalla - Lelångens Järnvägsaktiebolag <u>Uddevalla.</u>		

Göteborg den 13 oktober 1934.

Ewald Öjefors

Bil. C²

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nättjebacka nr. 1 med Knotten i Torps socken, Alvsborgs län, genom upptagande av vattenavlopp, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Gustaf Niklasson i Nättjebacka tisdagen den 26 mars 1935 klockan 16, varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Förutom förenämnda hemman berör företaget Uddevalla - Lelångens järnväg samt allmän väg.

Göteborg den 4 mars 1935.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Torps församling för uppläsning så snart ske kan i
församlingens kyrka, betygar, Göteborg den 4 mars 1935

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohus-
länningen för måndagen den 11 mars 1935, betygar

Ewald Öjefors

Bil. E¹

Fullmakt för innehavaren, att vid sammanträde med sakägarna
vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande torrläggning
av mark tillhörande hemmanet Nättjebacka med Knotten i Torps
socken, Alvsborgs län, vår talan föra och vår rätt bevaka.

Uddevalla den 23 Oktober 1934

Uddevalla-Lelångens Järnvägsaktiebolag

John Bark

Bevittnas;

G. G. Ohlsson

Torsten Ludvigsson.

Avskrift.

Bil. E²

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 21 mars 1898
beviljat registrering för Uddevalla - Lelångens järnvägsaktie-
bolag, att styrelsen, som har sitt säte i Uddevalla, enligt
en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av
landshövdingen Axel Wilhelm Teodor von Sneidern i Vänersborg,
direktören Gösta Emil Löfmarck i Stockholm, drätseldirektören
Niklas August Elmér, bankdirektören John Bark, direktören Victor

Ivar Kullgren samt konsulerna Johan Herman Sanne och David Baer Jacobowsky, alla i Uddevalla, jämte rektorn Josef Theodor Thorson i Färgelanda socken av Alvsborgs län, med distriktssekreteraren Carl Magnus Hjalmar Lönnroth i Göteborg, disponenten Nils Fredrik Dreijer, riksdagsmannen Johannes Victor Mårtensson och konsul Charles David Thorburn, alla i Uddevalla, samt förmannen Sven Marinius Svensson i Uddevalls socken av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Bark och Sanne var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 1 maj 1933.

Ex officio;

Sven Björkenstam

/Stämpel/

Vidimeras;

C. G. Ohlsson

Eric Andersson

³
Bil. E

Utdrag av protokoll vid sammanträde med

Valbo härads vägstyrelse i Färgelanda

den 23/10 1934.

§ 1-11.

§ 12.

Att som vägstyrelsens ombud närvara vid syneförrättning angående dikningsföretag som berör allmänna vägen vid Nättjebacka, i Nättjebacka den 29 dennes, utsågs ordf. Sven Johanson

som ovan

Sven Johanson

Justerat:

Josef Thorsson

Johan Larsson

Oscar Johansson

Oscar Andersson

Rätt utdraget betygar

Sven Johanson

Vägstyrelsens ordf.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nättjebacka med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge, företagets omfattning m.m.

Avdikningsområdet är beläget strax söder om Nättjebacka station vid Uddevalla-Lelångens järnväg. Vattnet från området avrinner till sjön Långhalmen, och tillhör området således Dalbergsåns nederbördsområde nr. 130, sektion 2, Frändeforsån.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras upptagande av avloppet genom avdikningsområdet på en sträcka av 1189 meter, anläggning av nytt avlopp genom Uddevalla-Lelångens Järnvägsaktiebolag tillhörig banvall, ombyggnad av tvenne trummor genom allmän väg samt tvenne broar av enskild natur. Öppet avlopp är till läge och sträckning å hithörande nivåkarta utmärkt med tvenne jämn-

löpande röda linjer, betecknade A - B - C - D - E - F - G och e - f.

Täckt avlopp markeras med strecknad röd linje och betecknas B - C.

Den mark, som i torrlägningshänseende beredes båtnad genom föreslagna arbetens utförande, finnes avfattad å hithörande nivåkarta. Beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdena för olika avloppssträckor har bestämts med ledning av generalstabens karta samt ekonomiska kartan över trakten. Gränserna för områdena äro å hithörande översiktskarta markerade med blå linje. Nederbördsområdet uppgår till 6.0 km^2 för avloppssträckan A - B - C - D samt 1.5 km^2 för avloppssträckan D - E - F - G. Med hänsyn till förefintliga terrängförhållanden skattas avrinningen vid flodvatten till $150 \text{ sek. liter/km}^2$ och vid medelvatten till $12 \text{ sek. liter/km}^2$. Enligt dessa antaganden utgör i avloppet, sträckan A - B - C - D, flodvattenmängden $0.90 \text{ m}^3 / \text{sek.}$ samt medelvattenmängden $0.072 \text{ m}^3 / \text{sek.}$ I avloppet, sträckan D - E - F - G, utgöra motsvarande vattenmängder 0.22 och $0.018 \text{ m}^3 / \text{sek.}$ resp.

Med ledning av de sålunda beräknade vattenmängderna samt med hänsyn till sökandenas yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppens dimensioner blivit bestämda. Bottenbredden skall å avloppssträckorna A - B och C - D vara 0.50 meter samt å övriga sträckor och avlopp 0.30 meter. Släntlutningen skall vara $1:1.25$. Avloppssträckan B - C skall utföras såsom täckt led-

ning av betongrör med en inre diameter på rören av 0.90 meter.

Med förenämnda dimensioner beräknas avloppssträckorna A - B och C - D avbörda den framrinnande vattenmängden vid ett vattendjup, som icke överstiger 1.0 meter vid flodvattenförling och 0.30 meter vid medelvattenförling.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektioneritningar. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors eller trianglar finnas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna.

Braar och trummor m.m.

I samband med avloppens upptagande skall trumman genom allmänna vägen vid 6⁺⁷⁵ ombyggas, varjämte ny trumma skall anläggas genom allmänna vägen vid 14⁺⁹⁸. Vattenloppet i trumman vid 6⁺⁷⁵ skall utföras med ett bottenläge av högst + 3.55 i det vid avvägningen använda jämförelseplanet samt med en storlek på öppningen av minst 1.0 x 1.2 meter / bredd x höjd /. Vidkommande trumman vid 14⁺⁹⁸ skall bottenläget vara högst +4.70 samt vattenöppningens storlek minst 0.60 x 0.90 m. / bredd x höjd /.
Enär botten i befintlig trumma genom järnvägen vid 9⁺⁸⁵

ligger för högt för möjliggörande av ändamålsenlig torrläggning av ovanför trumman belägen mark, skall nytt vattenavlopp anläggas genom banvallen å sträckan e - f för avledande av dränvattnet. Trumman skall utföras i enlighet med upprättat och av baninspektören den 26 mars 1935 godkänt förslag. Trumman genom banvallen vid 9⁺⁸⁵ skall rensas från

slam men i övrigt kvarligga i befintligt skick, för att träda i funktion, då den framrinnande vattenmängden är större än den nya trummans avbördsningsförmåga.

Därest erforderliga överfarter vid 4⁺⁹⁶ och 9⁺²⁰ utföras såsom trummor skall genomloppsöppningen vid 4⁺⁹⁶ vara minst 1.0 x 1.2 meter samt vid 9⁺²⁰ 0.80 x 1.00 meter / bredd x höjd/ .

Ersättningar.

För mark, som åtgår till avloppets vidgning skall ersättning icke utgå.

För det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, skall ersättning gäldas, då den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av åker eller äng. Ersättningen beräknas efter 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa och skall utgå enligt följande:

Nättjebacka med Knotten	1 ³	Gustaf Nicklasson och Anna Katarina Johanssons sterbhus	820 m ³	a 0.20	164:-
d:o	1 ⁷	Carl Andersson	390 m ³	d:o	78:-
d:o	1 ⁸	J. Lindskog	685 m ³	d:o	137:-

Summa kronor 379:-

Den beräknade ersättningen utgår en gång för alla och skall tillgöroräknas ersättningstagaren vid den slutliga fördelningen av kostnader för företaget.

För erforderlig ombyggnad av bron vid 4⁺⁹⁶ skall till Gustaf Nicklasson utgå en ersättning från företaget av 40:- kronor. Till J. Lindskog skall för ombyggnad av bron vid 9⁺²⁰ utgå en motsvarande ersättning av 30:- kronor.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för genomförandet av företaget finnes specificerad i kostnadsförslaget / bil. 2 /.

Båtnad.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt åtagande / § 5 i förrättningsprotokollet / bestämmes att Valbo härads väghållningsdistrikt skall verkställa och bekosta ombyggnaden av trumman genom allmänna vägen vid 6⁺⁷⁵ samt anläggningen av föreskriven trumma vid 14⁺⁹⁸.

Upprensningen av trumman genom järnvägen vid 9⁺⁸⁵ samt anläggningen av den nya trumman genom banvallen å sträckan e - f skall - i enlighet med åtagande och jämlikt 7 kap. 9 - 10 §§ vattenlagen - verkställas och bekostas av Uddevalla-Lelångens järnvägsaktiebolag.

Övriga kostnader för föreskrivna arbeten äro att hänföra till kostnaderna för företaget och skola fördelas intressenterna emellan i förhållande till den för vars och ens fastighet uppskattade båtnaden. Andelen i verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas upptagande, eller således efter de procenttal, som finnas angivna i värderingslängdens sammandrag.

Rensning skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet hovet påkallad, dock minst vart 7:e år. Det intrång rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar, är vederbörande markägare pliktig tåla utan ersättning.

Underhållet av i samband med företagets utförande anlagda trummor och broar skall även i framtiden åvila den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Aktförvarare.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utse synemännen banmästaren J. Lindskog, Nättjebacka.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest någon av sökandena vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att uppschaktade massor icke få läggas närmare kanten av öppet avlopp än 1.0 meter, och att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jord-

vallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:e metr, så att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att endast betongrör av fullgod beskaffenhet få komma till användning i den täckta ledningen sträckan B -C, och skola rören i fråga om hållfasthet och täthet uppfylla de bestämmelser härom, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar,

att rören skola före nedläggningen besiktigas och godkännas av lantbruksingenjör,

att arbetet med föreskriven ombyggnad eller anläggning av trummor genom allmän väg eller järnväg icke få bedrivas på sätt, att det nämnvärt försenar företagets utförande,

att arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1938,

att arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör samt

att jordvallar, upplagda på åker eller äng, böra vara utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras vid Västerbygdens Vattendomstol i Vänersborg inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Här-

vid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat
rörande besvär's ingivande.

Nättjebacka den 26 mars 1935.

Ewald Öjefors

Oscar Hansson

Johan Gamalielsson

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	

Bil. 1.

ÄG OBESKRIVNING S -

OCH

VÄRDERINGSLÄNGD .

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Torps socken</u>				
Nättjebacka med Knotten	1 ³	1/16		<u>Gustaf Nicklasson och Anna Katarina Johanssons sterbh.</u>
			1	Åker, 0.7 m. torvjord
			2	" , " "
			3	" , " "
			4	" , mylla på lera
			5	" , 0.20- 0.7 m. torvjord på sandlera
			6	väg
			7	avlopp
			8	Åker, mylla på lera
			9	" , " " "
			10	" , 0.7 m. torvjord
			11	" , " "
			12	" , " "
			13	" , " "
			14	" , " "
			15	" , 0.20-0.25 m. torvmylla på sandlera
			16	" , 0.7 m. torvjord och slamjord
			17	" , " " " "
			18	" , 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			19	" , 0.25-0.30 m. torvmylla på sandlera
			20	" , 0.40-0.50 m. " " "
			21	" , 0.7 m. torvjord
			22	" , " "
			23	betesmark /förbättras ej/
			24	åker, torvmylla på sandlera
			25	väg
			26	avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
48.5								600	291	-	1000	485	-	194	-	
18.0								850	153	-	"	180	-	27	-	
07.2								900	64	80	"	72	-	7	20	
16.2								1050	170	10	1200	194	40	24	30	
54.5								850	463	25	1150	626	75	163	50	
						01.6										
						02.0										
07.7								550	42	35	1200	92	40	50	05	
09.3								750	69	75	"	111	60	41	85	
12.2								800	97	60	1000	122	-	24	40	
19.0								300	57	-	"	190	-	133	-	
27.0								"	81	-	"	270	-	189	-	
19.5								400	78	-	1100	214	50	136	50	
12.3								500	61	50	"	135	30	73	80	
12.3								900	110	70	1200	147	60	36	90	
79.0								600	474	-	1150	908	50	434	50	
23.7								700	165	90	1000	237	-	71	10	
17.5								1050	183	75	1200	210	-	26	25	
19.0								750	142	50	1100	209	-	66	50	
29.2								1000	292	-	"	321	20	29	20	
22.0								450	99	-	1000	220	-	121	-	
05.0								500	25	-	950	47	50	22	50	
						04.0										
19.0								750	142	50	1200	228	-	85	50	
						04.5										
						17.0										
4	78.1					29.1			3264	70		5222	75	1958	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Nättjebacka med Knotten	1 ⁷	1/18		<u>Carl Andersson</u> 27 åker, 0.7 m. torvjord 28 " , " " 29 skogsmark 29a odlingsmark, 0.7 m. torvjord 30 åker, 0.7 m. torvjord 31 väg 32 f.d.åker, 0.7 m. torvjord 33 " , " " 34 åker, " " 35 " , " " 36 " , " " 37 " , " " 38 " , " " 39 " , " " 40 " , " "
				<u>Summa</u>
d:o	1 ⁸	1/36		<u>J. Lindskog</u> 41 åker, 0.7 m. torvjord 42 " , " " 43 " , " " 44 " , " " 45 avlopp 46 järnväg och avlopp 47 avlopp 48 åker, 0.40-0.50 m. torvmylla på sandlera 49 " , torvjord på sandlera 50 " , 0.7 m. torvjord 51 " , " " 52 " , " " 53 skogsmark
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	34.0							650	221	-	1100	374	-	153	-	
	05.5							900	49	50	1000	55	-	5	50	
				01.7				120	2	04	150	2	55	-	51	
		01.0						350	3	50	900	9	-	5	50	
	08.2							500	41	-	1000	82	-	41	-	
						03.0										
		10.0						400	40	-	800	80	-	40	-	
		45.5						700	318	50	900	409	50	91	-	
	33.0							550	181	50	1000	330	-	148	50	
	24.5							"	134	75	"	245	-	110	25	
	22.5							"	123	75	"	225	-	101	25	
	24.0							"	132	-	"	240	-	108	-	
	24.0							"	132	-	"	240	-	108	-	
	23.5							"	129	25	"	235	-	105	75	
	38.5							600	231	-	"	285	-	154	-	
2	37.7	56.5		01.7		03.0			1739	79		2912	05	1172	26	
	09.5							500	47	50	900	85	50	38	-	
	51.0							"	255	-	1000	510	-	255	-	
	03.0							400	13	20	"	33	-	19	80	
	24.5							750	183	75	1100	269	50	85	75	
						15.0										
						36.0										
						03.0										
	33.0							850	280	50	1100	363	-	82	50	
	56.0							400	224	-	1000	560	-	336	-	
	58.0							350	203	-	"	530	-	377	-	
	42.5							"	148	75	"	425	-	276	25	
	46.2							850	392	70	"	462	-	69	30	
				14.5				140	20	30	150	21	75	1	45	
3	24.0			14.5		54.0			1768	70		3309	75	1541	05	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			54 åker, 0.7 m. torvjord	
			55 " " "	
			56 väg	
				<u>Summa</u>
Nättjebacka med Knotten	1 ³	1/16		<u>S A M M A N D R A G :</u>
				Gustaf Nicklasson och Anna Katarina Johanssons sterbhus
d:o	1 ⁷	1/18	sök.	Carl Andersson
d:o	1 ⁸	1/36	"	J. Lindskog
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	24.0				14.5		54.0		1768	70		3309	75	1541	05	
	26.0							850	221	-	1100	286	-	65	-	
1	04.0							900	936	-		1144	-	208	-	
							09.5									
4	54.0				14.5		63.5		2925	70		4739	75	1814	05	
4	78.1						29.1		3264	70		5222	75	1958	05	39.60
2	37.7		56.5		01.7		03.0		1739	79		2912	05	1172	26	23.71
4	54.0				14.5		63.5		2925	70		4739	75	1814	05	36.69
11	69.8		56.5		16.2		95.6		7930	19		12874	55	4944	36	100.00

Nättjebacka den 26 mars 1935.

Ewald Öjefors

Oscar Hansson

Johan Gamalielsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
Bil. 2.											
Kostnadsförslag.											
Avloppet, A - B - C - D - E - F - G.											
/A/ +50 0	/B/ +45 -1	95	Sten o. grus, sprängsten	160	2.50	400	-				
		Stensättning av botten och									
/B/ +45 1	/C/ +35 -2		slänter vid B	m ²	7	2.50	17	50	417	50	
		90	Cementrör, 90 cm:s diam. m.	90	14.50	1305	-				
			Frakt för rören			350	-				
			Schaktning	100	3.00	300	-				
			Läggning av rören samt på-								
			fyllning av minst 1.0 meter								
			tjockt jordlager	m.	90	2.00	180	-			
			Skyddsmur av betong vid B	1.4	30.00	42	-				
			d:o vid C	1.6	30.00	48	-	2225	-		
/C/ +35 2	- 4	165	Sten och grus	30	1.50	45	-				
			Torvjord och slamjord	370	0.45	166	50				
			Slambrunn och stensättning								
			vid C	15	2.50	37	50	249	-		
4 - 6		200	Torvjord och slamjord	440	0.45	198	-				
			Ersättning för ombyggnad								
			av bron vid 4			40	-	238	-		
6 - 7	+85	185	Torvjord	170	0.45	76	50				
			d:o ngt rötter	320	0.50	160	-	236	50		
7	+85 -9	120	d:o - -	290	0.45	130	50				
		232	d:o - -	500	0.45	225	-				
9	+5 -11		Ersättning för ombyggnad								
			av bron vid 9			30	-	385	50		
11	+37 -15	102	Torvjord	260	0.45			117	-		
		1.189	Överföres					3.868	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1.189	Överförts					3.868	50		
		Ersättning för intrång genom jordupplag					379	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden.					252	50		
	1.189	Summa					4.500	-		
e - f	19	Avloppet e - f. Torvjord	30	0.50	15	-				
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %				5	-			
	19	Summa				20	-			
		<u>S A M M A N D R A G</u>								
	1.189	Avloppet A - B - C - D - E - F - G					4.500	-		
	19	d:o e - f					20	-		
	1.208	Summa					4.520	-		
		Nättjebacka den 26 mars 1935.								
		Ewald Öjefors								
		Kostnaden, sid. 1-29, bekräftar i Hästen: Ewald Öjefors								

DIARIE Nr 10544
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1936

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Sänder härmed ansökningarna om utbekommande
av färöta delen statunderstöd och lån ö
Särläggningensfäretaget i Nättjebacka med knotten
Intyg att arbetet påbörjats bifogas.

Som att färöta stappan av arbetet avser uppsrensning
nedanför samt inhäp + frakt på halvvertledning
jämnt ohyddsmurar vid in och utlopp höfnadsbruk
till i grävningen nedanför 400 m. halvvertledning 2225 m.
Kunde det möjligen gå att utföra denna summa under
innevarande vecka. så att rör och arbete hem
betalas jämt frakter.

Arbetet med detta beräknas färdigt under juli

Högahtningsfullt

Nättjebacka den 14/6 1936

J. Lindskog

P.S. Skulle Lantbruksstyrelsen vilja förordna viss person att besiktiga ringarna
till halvvertledningen som efter anbud tillverkas av Herbert Jonsson
Som att vi skulle i slutet av veckan påbörja transporten Skredmare Uddavalla
av ringarna vare tack samt om detta verkställs färdigt
Har tillskrivit Lantbruksingenjör E. B. Carlsson Göteborg
men han är sjuk för närvarande och han g och vi måste ha dem under tåna insk.

340
36

DIARIE Nr 10544
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1936

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Undertecknade får härmed på begäran
intyga att arbetet med terrällägningen
i Nättjebarka med Krottens dikningsföretag
påbörjats för några dagar sedan

Nättjebarka den 10/6 1936

Carl Johansson Roland Svensson
ledamot i kommunalnämnden i Torp, banarbetare

Nättjebarka

20
3 30

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, ingående i företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nättjebacka med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län, till vilka lån från statens avdikningslånefond ifrågasättes.

1/16	mtl	Nättjebacka med Knotten 1 ³	ägare:	Gustaf Nicklasson ✓
				A.V. Hansson ✓
				Maja Stina Hansson ✓
				Sven V. Lannberg ✓
				Joh. S. Lannberg ✓
1/18	"	d:o	1 ⁷	" ✓ Karl Andersson ✓
1/36	"	d:o	1 ⁸	" ✓ J. Lindskog ✓

Skellefteå den 3 december 1935.

L. Waldörfors

Statens lantbruksingenjör.

540/
36

DIARIE Nr 16471
K. LANTBRUKSTYRELSEN
4 OKT. 1938

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Nättjebacka med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2470:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 2470:- kronor

Kontrakt antaget den 19 maj 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 14 september 1938 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 3 oktober 1938.

Marström



P. M.

D. N:r
22418/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Nättjebacka med
Knotten i Torps socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 20/3 1936

Kontrakt: 19/5 1936

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 2.470 kronor

Statsbidrag: 2.470 kronor

Beräkn. kostnad: 4.940:97 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 25/6 36, 16/10 36 av lån: 1.600 kr.
av statsbidrag: 1.600 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 22 / 10 19 37

kr. = c:a 95%.

0.83 · 2.470 = 2.050
1.600
450

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Banmästaren J. Lindskog,

Nättjebacka.

Rekv. bifogad

av lån 450 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 450 kr.

Stockholm den

23 / 12 19 37

Meddelande angående besiktning av arbetena vid vattenavledningsföretaget i Nättjebacka med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 2470:- kronor.

bidrag " " anslaget: " " .

Kontrakt antaget den 19 maj 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 22 oktober 1937 verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos arbetena i det allra närmaste färdiga. Allenast justering av slänter och botten å viss sträcka syntes påkallade tillika med iordningsställandet av en trumma för enskild väg. Dessa arbeten avsågs utföras omedelbart efter kontrolltillfället. Frost och snö hava emellertid hindrat utförandet.

De utförda arbetena kunna tillika med utgifter för förrättning och utredning anses hava representerat en kostnad icke understigande 95 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 14 december 1937.

W. Karlsson.

12678
18554/36
18871/36.

P.M.

för utbetalning av statsunderstöd .

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Nättjebacka
med Knotten i Torps socken av Älvsborgs län.

Arb.plan 20/3 1936

Kontrakt 19/5 1936

Fullbordas 1/9 1938

Lån 2.470 kronor

Bidrag 2.470 kronor

Beräkn. kostn. 4.940:97 kronor

Tillstyrkt utbetaln. 25/6 1936	av lånet	800 kronor
	av bidraget	800 kronor

Utfört arbete enl. st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 3/9 1936
till 65 %.

Ordförande i arbetsstyrelsen: Banmästaren J.Lindskog,
Nättjebacka.

Rekv. bif.
$$\begin{array}{r} 0.65 \cdot 2470 = 1600 \\ 800 \\ \hline 800 \end{array}$$

Tillstyrkes till utbetalning av lånet 800 kronor
av bidraget 800 kronor.

Stockholm den 16 oktober 1936.

/

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid torrlägningsföretaget i Nättje-
backa med Knotten i Torps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2470:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 2470:- kronor.

Kontrakt antaget den 19 maj 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 3 september 1936 verkställd kontrollering och besiktning
av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka till-
lika med material representerat en kostnad, som med utgifter för
förrättning och utredning svarar mot ungefär 65 % av den vid planens
fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 7 oktober 1936.

P. Karlsson

BLADE NO 18871
KLÄMTEBOKSSTYRELSEN
9 OKT. 1936

Såsom att vi gjort en del arbeten ytterligare
efter Lantbruksingenjörens önsynning vare det
tacksamt att få pengar angående för likvid
till arbeten och material. Bägärningsfullt

Välfjärbacken 8/10

1936

Lindberg

1936 den 25 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Hättjebacka med Knotten i Torps socken av Älvsborgs län.

Lån 2.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Torps socken</u>			
Hättjebacka med Knotten	1/16	3 1	Gustaf Wicklasson, A.V. Hans- son, Haja Stina Hansson, Sven V. Lannberg och Joh. S. Lannberg
" "	1/18	7 1	Karl Andersson
" "	1/36	8 1	J. Lindskog.

Stockholm den 25 juni 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith