



Akt nr:

P-E1a-0682

AU$P-E1a-0682

294

447/36

P 2*0682

DIARIE Nr 22479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 september 1936 för torrläggning av mark till hemmanen Ramnered, Kanteborg m.fl. i Vassända-Naglums och Väne-Ryrs socknar av ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusenniohundrasextio (4.960) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenfemhundratrettio (5.530) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rammered den 9. November 1936.

Gustaf Johansson ägare till 5/32 Rammered l. 14

August Karlsson ägare till 14/128 mark Kantenberg 14.

Ludvig Rehn ägare till 89/1120 mark Kantenberg l. 12

Att Gustaf Johansson August Karlsson och Ludvig Rehn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Ström Emil Andersson

Adress Rammered Östered Adress Finegärdsered

Med stöd av Kungl. brevet den 3 september 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 december ***19*** 36.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0682

DIARIE Nr 22479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1936

Vattenavledning

från ägor till hemmanen

RAMNERED, KANTEBORG, FINGÅRDSRED,

RÖDET och BRÅTEN i Vassända-Naglums

socken samt GUNDLEBO i Väne-Ryrs

socken, Älvsborgs län.

1936.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 september 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 18 september 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1/100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavledning från ägor till hemmanen Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 5 och 6 kilometer nordväst ut från Gustav-Adolfs kyrka samt ungefär lika långt väster ut från Öxnereds station å Bergslagsbanan. Å vidstående översiktskarta är det område, om vars bättre torrläggning är fråga, till läge och ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas området ifråga såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten i jorden, vilka olägenheter i första hand hava sin grund i vattendragets slingrande lopp och dettas inkräktning av träd och stubbar samt i dess till dels i övrigt otillräckliga dimensioner. Jordmånen består i regel av 0,2-0,4 m. mylla eller mylla och slamjord på sand och lerhaltig sådan.

A r e a l: Den i torrläggningshänseende berörda marken innefattar en areal av 32,943 hektar, av vilka 27,510 hektar utgöras av åker och 3,420 hektar av äng och odlingsmark samt 2,013 hektar av betes- och skogsmark.

F ö r u n d e r s ö k n i n g och f ö r s l a g. Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt del-

tagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär anförts, vilka varit föremål för prövning och slutligen underkänts genom Kungl. Maj:ts dom den 12 juni 1936.

V a t t e n a v l e d n i n g: Nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder samt övriga faktorer, å vilka förslaget till vattenavledningen vilar, äro angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna.

B å t n a d: Den genom vattenavledningsarbetena uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 11076:49 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för vattenavledningsarbetenas genomförande tillika med ersättningar för intrång har beräknats till sammanlagt 10880:- kronor.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtlige ägare till fastigheter inom avvattningsområdet med undantag av Anna Johansson i Ramnered och Kanteborg hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Tillika med utgifter för förrättning och utredning belöpa sig dessa kostnader till 11657:45 kronor, vilket belopp med 580:96 kronor överstiger båtnaden genom företaget. Förhållandet mellan båtnad och kostnad blir såsom 1,05:1. Att bemärka är emellertid att kostnaden för vattenavledningsarbetena jämte ersättningen för intrång understiger båtnadsvärdet. Med förrättnings- och utredningskostnaden förskjutes förhållandet mellan kostnad och båtnad i ovan nämnd riktning. Emellertid är denna förskjutning icke av betydenhet att böra bringa frågan-

om företagets understödjande med statsmedel på fall. För flertalet fastighetsägare är företaget av särdeles stor vikt. Den utmed vattendraget belägna låglänta marken utgör en avsevärd del och därtill den bästa av fastigheternas åkerjord, vilken till ytvidden är ganska ringa. Kommer härtill den särskilda förmån som rätningen av det slingrande vattendraget för med sig i brukningshänseende för samtlige fastigheter måste företagets stora betydelse vara uppenbar och dess understödjande med statsmedel särdeles påkallat.

Enligt vilkoren för erhållande av bidrag från avdikningsanslaget skulle till företaget ifråga kunna anvisas ett belopp från detta anslag, svarande mot hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 5530:- kronor. Båtnaden för sökandenas fastigheter utgör 9908:79 kronor och lånet från avdikningslånefonden skulle kunna utgöra hälften av denna summa eller i jämnat tal 4950:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt den slutliga domen böra arbetena för företaget vara fullbordade senast vid 1939 års utgång.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, Kungl. Maj:ts handling ang. statsunderstöd, dom i ärendet, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i två blad.

Göteborg den 1 augusti 1936.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 10880:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 665:52

Utredning om statsunderstöd, enligt räkning " 111:93

Summa kronor 11657:45

Göteborg den 1 augusti 1936.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11657 kronor 45 öre, varav å låntagarnes andel 10428 kronor 75 öre. Stockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å Fjärdhus-vägnar
C.B.Carlson

Avskrift:

Undertecknade, delägare i det företag, som avser rätning och förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmahen Rammered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, uppdraga härmed åt styrelsen för företaget att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget, att,därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt att emottaga utanordnade bidrags- och lånemedel. Ramnered den 20 februari 1934.

Carl Andersson,	ägare till	1/8	mtl. Ramnered,
Karl Axel Karlsson,	" "	1/8	" " ,
J.H.Bengtsson,		Lägenheten Bråten 1 8	,
Karl Pettersson,	" "	1/8	mtl. Ramnered,
Gustaf Johansson,	" "	5/32	" " ,
August Karlsson,	" "	15/128	" Kantenborg,
L.Rahm,	" "	89/1120	" " ,
Arthur Andersson,	" "	17/1280	" Fingårdsred,
	" "	1/8	" Rödet 1/32 Kanteborg,
Oscar Nilsson,			Gundlebo 1/16,
Carl Wernhoff,		2/32	" Bråten, Gundlebo 1/16,
Svante Johansson,			Bråten 1/16.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Rammered den 20 Febr. 1934.

Alfred Karlsson, Anton Kamperin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A Karlsson

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Vassända-Naglums socken.

Ramnered	1 7	1/8	mtl.	Ägare:	Karl Axel Karlsson,
"	1 8	1/8	"	"	: Carl Andersson,
"	1 9	3/50	"	"	: Karl Pettersson,
"	1 14	3/32	"	"	: Gustaf Johansson,
Kanteborg	1 2	1/32	"	"	: Arthur Andersson,
"	1 5	1/8	"	"	: August Karlsson,
"	1 12	1/16	"	"	: Ludvig Rahm,
Fingårdsred	1 24 17/1280		"	"	: Arthur Andersson,
Rödet	1 2	1/8	"	"	: " "
Bråten	1 4	1/48	"	"	: Svante Johansson,
"	1 5	1/24	"	"	: " "
"	1 6	11/192	"	"	: Carl. Wernhoff,
"	1 8	läg.		"	: Josef H.Bengtsson,

Väne Ryrs socken.

Gundlebo	1 16	1/16	"	"	: Oscar Nilsson.

Göteborg den 1 augusti 1936.

C.B.Carlson.

Bekräftas å fjänstens vägnar:

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om rätning, vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 19 juni 1931 i Ramnered.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Claes Olsson i Ängen och G.A.Forsbohl i Ryr, godemän;

Josef Hagbert Bengtsson, ägare till läg. Bråten 1 8,

Gustav Rickard Johansson, " " 5/32 mtl. Ramnered.

August Karlsson, " " 15/128 " Kanteborg. sökande till företaget samt

Karl Andersson, " " 1/8 " Korftakan och

" 1/8 " Ramnered.

Karl Axel Karlsson, " " 1/8 " "

Karl Pettersson, " " 1/8 " "

Ludvig Rahm, " " 89/1120 " Kanteborg.

Arthur Andersson, " " 1/8 " Rödet och

" 17/1280 " Fingårdsred. samt

" 1/32 " Kanteborg.

John Larsson,	ägare till	1/8	mtl.	Rödet,
Karl Wernhoff,	" "	1/16	"	Bråten och
	"	3/64	"	Gundlebo,
Erik Johansson, arrendator	av	3/16	"	Ramnered och
	"	3/64	"	Kanteborg
Svante Johansson,	ägare till	1/16	"	Bråten,
Oskar Nilsson,	" "	1/16	"	Gundlebo.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över den sträckning av vattenavloppet, sökandena ifrågasatt att få rätad och förstorad, företeddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av avloppet.

Sökandena äskade nu avloppet ifråga rätat i erforderliga delar samt vidgat och fördjupat till sådan omfattning att trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kunde ernås för den av vattnet från avloppet besvärade marken till deras fastigheter samt att var och en ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som rönte båtnad av dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna för företaget. Med sökandena önskade Artur Andersson i Rödet och L. Rahm i Kanteborg förena sig, Artur Andersson under förutsättning att tilloppet från Finngårdsred jämväl bleve föremål för förstoring. Handling härom vart upprättad och bifogad.

§ 3.

Mark till rätning och vidgning förklarade vederbörande fastighets-

ägare att de upplåto utan anspråk på ersättning. För upplåtelse av mark till avlopp i ny sträckning över ägor till Gundlebo hade dock ägaren Oskar Nilsson anspråk på ersättning. Mot avloppets upptagande i denna sträckning hade dock Nilsson intet att erinra, därest ersättning för markupplåtelse och intrång lämnades samt ny bro för vägen, där avloppet framdroges, bleve byggd.

Samtlige markägare höllo före att ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande eller för deras bortförande finge beräknas och gäldas.

Beträffande bron för utfartsvägen från Bråten över Ramnered finge denna bro enligt sökanden Bengtssons mening ombyggas på delägarnes i företaget gemensamma bekostnad. För bro i vägen över det nya loppet å ägor till Gundlebo finge delägarne ock svara gemensamt.

§ 4.

För beräkning av båtnaden genom företaget tillkännagavs att uppskattning av den i torrläggningshänseende berörda marken komme att äga rum. Härvid skulle ock den av Svante Johansson i Ramnered i skrivelse till förrättningsmannen uttryckta uppfattningen om företagets betydelse för hans fastighet komma under prövning och arrendatorns förklaring att marken till dessa fastigheter var synnerligen besvärad av vatten beaktas.

Härpå tillkännagavs att sedan båtnaden beräknats, förslag och kostnadsberäkning utförts samt frågan om ersättningar prövats resulta-

tet av dessa åtgärder komme att föreläggas vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan.

C.B.Carlson.

G.A.Forsbohl. Claes Olsson.

§ 5.

Den 20 februari 1934 i Ramnered.

Närvarande: förrättningsmannen samt godemännen Anton Kamperin i Fingårdsred och Alfred Karlsson i Bäcken;

Karl Andersson i Ramnered,

Karl Axel Karlsson, i "

Karl Pettersson i "

Anna Johansson i " numera ägare till 1/8 mtl. 1 4/13 och 1/16 mtl. 1 Ramnered samt till 1/16 mtl. 1 11 Kanteborg.

Gustav Johansson i Ramnered,

August Karlsson, i Kanteborg,

Ludvig Rahm i "

Artur Andersson i Rödet,

Josef Bengtsson i Bråten,

Svante Johansson i "

Karl Vernhoff i "

Oskar Nilsson i Gundlebo,

§ 6.

Förslag till rätning och förstoring av de ifrågakommande vatten-

axala 13

avloppen företeddes och utvisades den sträckning avloppen komme att få enligt detta förslag. Sedan det vid närmare undersökning visat sig ändamålsenligt att i stället för upptagande av nytt avlopp över ägorna till Gundlebo reglera loppet för huvudvattendraget mellan ägorna till Rödet och Gundlebo i detta vattendrags huvudriktning ner till Gundlebosjön, hade i förslaget upptagits dylik reglering, mot vars utförande vederbörande ägare till fastigheterna i nämnda hemman förklarat att de intet hade att erinra så framt med regleringen kunde förenas utbyte av likvärdiga områden från fastigheterna ifråga. Det förelagda förslaget visade att tillbörlig hänsyn tagits till denna förutsättning.

Mot sträckningen för huvudvattendraget gjorde Svante Johansson i Bråten den anmärkningen att det nya loppet förlagts i gränsen mellan hans fastighet i Bråten och angränsande fastigheter i Ramnered, fastän möjlighet funnes för reglering av loppet på Ramnereds ägor, å vilka vattendraget slingrade sig fram. Enär bäcken hade sin väg i närheten av gränsen ifråga, yrkade såväl Gustav Johansson som Karl Pettersson såsom ägare till de berörda fastigheterna i Ramnered att förslaget skulle följas jämväl i denna del. Någon väsentligt ökad kostnad kunde näppeligen uppstå om avloppet upptoges i ägogränsen under det att med dess upptagande i den befintliga bäckfårans sträckning och uteslutande på Ramnereds ägor följde avskärande av mindre områden utmed ägorna till Bråten, vilka områden icke kunde nyttiggöras. Svante Johansson höll emellertid före att upptagandet i ägogränsen hade ett betydande intrång till följd

för hans fastighet. Mycken jord från schaktningen komme nämligen att uppläggas och då denna jord icke kunde komma till användning vid bäckfårans utfyllande, bleve dess undanskaffande förknippad med dryga utgifter. Förenämnda ägare till fastigheterna i Ramnered förklarade vid detta förhållande att de voro villige att mot den ersättning, som kunde bliva tillerkänd för intrånget å Bråten i denna del, undanskaffa, var och en å sina ägor, jorden under förutsättning att denna å den ifrågakommande sträckan upplades i sin helhet åt Ramneredssidan till, mot vilket erbjudande och förfarande Johansson sade att han icke hade något att invända. I övrigt förspordes ingen erinran mot den föreslagna rätningen av vattendragen.

I fråga om företagets inverkan i vattenavledningshänseende sade Anna Johansson sig befara att åtkomsten av vatten för kreaturen inom betesområdet å hennes fastighet i Kanteborg bleve försvårad genom avloppets förstoring samt att även brist på vatten kunde uppstå, på grund varav Johansson bestred rätten till företagets utförande. Från annat håll hölls dock före att, därest vattenbord anbragtes på lämpligt ställe och med botten något djupare än avloppets botten, såväl åtkomsten av vatten skulle underlättas som faran för brist på vatten i större utsträckning än hittills undanröjas. Bestridandet kunde förty enligt sökandenas, mening icke hava fog för sig.

Beträffande bron för utfartsvägen från Bråten hade samtlige fastighetsägare den meningen att för vidmakthållandets underlättande och då sten till däck över loppet icke kunde överkommas i trakten överbyggnaden

borde utföras i armerad betong. Å de ställen i ny avloppssträcka, invid vilka spänger funnos i befintligt avlopp, finge nya spänger anbringas.

§ 7.

Sedan godemännen under loppet av förmiddagen varit i tillfälle att besiktiga de för rätning och förstoring ifrågakommande vattendragen och marken utmed dessa förklarade de sig införstådda med den tidigare verkställda uppskattningen av markerna ifråga samt med det upprättade förslaget till vattenavledningen. Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat, uppskattningslängdens sammandrag uppläst samt kostnadsberäkningen utförd.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar, uppdrogs åt Gustav Johansson i Ramnered per Öxnered.

Samtlige delägare, tillstädes, sade sig biträda ett förslag att omedelbart välja styrelse för företaget. Till ledamöter i denna styrelse blevo utsedda: Gustav Johansson i Ramnered samt August Karlsson och Ludvig Rahm i Kanteborg.

Förrättningen förklarades härefter avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson

Anton Kamperin. Alfred Karlsson.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 § Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1930. Axel von Sneidern. E.Gunnar Hellström.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Ramnered, Kantenberg, Bråten, Rudet, Bråtekasen, Vassbo och Ramneredshagen i Vassända-Naglums socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Ramnered ; ägare Svante Johansson,

" ; " Gustav Johansson,

Ramneredshage ; " Karl Pettersson,

" ; " J.Karlsson,

Kantenberg ; " A.Karlsson,

" ; " Ludvig Rahm,

Rudet ; ägare Karl Andersson,

Bråten ; " Svante Johansson,

" ; " J.H.Bengtsson,

Gundlebo ; " J.Bernhoff och

Vassbo ; " Oskar V. Nilsson.

Ramnered pr Öxnered den 23 nov. 1929.

Josef Hagbert Bengtsson, Bråten 1[8]

Gustaf Johansson, Ramnered,

Aug. Karlsson, Kantenberg.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst rätning samt erforderlig vidgning och fördjupning av det vattendrag, som har sitt lopp genom ägor till Ramnered, Kantenberg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken och utfaller i Gundlebosjön torrlägga mark hörande till nämnda hemman, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i godtemplarordens lokal i Ramnered fredagen den 19 juni 1931 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes och utföra sin talan. Göteborg den 28 maj 1931. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Vassända-Naglums och Väne-Ryrs socknar den 28 maj samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 3

juni 1931, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 juni 1931 till:

Lantbrukaren	Karl Andersson,	Korftakan,	Grunnebo.
"	Karl Axel Karlsson,	Ramnered,	Öxnered.
"	Karl Pettersson,	"	"
"	Svante Johansson,	"	"
"	Gustav Johansson,	"	"
"	K.A.Karlsson,	Kanteborg,	"
"	Ludvig Rahm,	"	"
"	Karl Andersson,	Rödet,	"
"	John Larsson,	"	"
"	Karl Wernhoff,	Bråten,	"
"	Josef Hagbert Bengtsson,	"	"
""	Svante Johansson,	"	"
"	Karl Wernhoff,	Gundlebo,	Grunnebo.
"	Oskar Nilsson,	Vassbo "	"

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst rätning samt vidgning och fördjupning av det vattendrag, som har sitt kopp genom ägor till hemmanen Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken

bereda torrläggning av mark hörande till nämnda hemman handlägges ånyo vid sammanträde i godtemplarordens lokal i Ramnered tisdagen den 20 februari 1934 kl. 11 f.m. Göteborg den 29 januari 1934. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Vassända-Naglums och Väne-Ryrs församlingar den 29 januari 1934 samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 2 februari 1934, betygar: C.B.Carlson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till det företag, som avser rätning och vidgning av vattendraget genom ägor till Ramnered, Kanteborg, Bråten m.fl. inom Vassända-Naglums och Väne-Ryrs socknar och åsyfta med denna anslutning att vattendraget ifråga jämväl rätas och vidgas i sitt lopp genom och från ägor till våra fastigheter och till den omfattning, som betingas av Gundlebosjöns vattenstånd och önskvärdheten av ändamålsenlig torrläggning av marken till dessa fastigheter.

Ramnered den 19 juni 1931.

Art. Andersson, 1/8 Rödet, 17/1280 Fingårdsred, 1/32 Kanteborg.

L.Rahm, ägare till 89/120 mantal Kantenberg.

Att Artur Andersson och L.Rahm träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B.Carlson, G.A.Forsbohl, Claes Olsson.

Ramnered den 15 juni 1931.

Herr Ingeniör.

Som jag är förhindrad att närvara vid sammanträdet den 19 dennes ty jag är till Skara på Stiftsmöte som jag är ombud för Wassända-Naglum.

Will jag med dessa rader säga min mening angående dikningsföretagen.

På mitt ägande Ramnered kommer jag aldrig att samtycka till alldenstund jag aldrig haft något obehag av något vatten, att förstöra en vacker egendom med grävning som aldrig behöves kommer nog att kräva stora ärsättningar, och för det andra är en nationalförlust som lättare kan tänkas än uttalas.

Och vad mitt ägande Kantenberg angår har jag ingen nytta av utan snarare tvärtom, som jag använder Kantenberg till beteshage är det bra som det är ty kreaturen har sina platser der att gå ned och dricka vilket kanske ej blir så bekvämt sedan, så jag kommer icke genom vare sig omkostnader eller besvär deri deltaga.

Min tro är att om hindren vid Gundlebosjöns utlopp bli undanröjda ingen vid denna sidan behöver lida av överflöd på vatten.

Med största högaktning

Swante Johanson.

Obs. Att jag bestrider dessa företag. D.S.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, om vars rätning, vidgning och fördjupning är fråga, löper att börja med i nordostlig riktning, böjer därpå av mot sydväst och fortsätter i västlig huvudriktning samt faller ut i Gundlebosjöns östra ända och har under hela sin väg ett synnerligen slingrande lopp. Gundlebosjöns vatten avbördas till Bäveån och vattendraget ifråga hör alltså till denna ås nederbördsområde med nr 109.

För vinnande av det med företaget avsedda ändamålet har funnits erforderligt att börja arbetena med vattendragets förstoring vid utfallet i Gundlebosjön, där en slambank i viss mån hämmar utflödet. Den närmast sjön belägna sträckan om nära 200 meters längd är tämligen bred och djup och påkallar ej annat arbete än borttagandet av en del i kanterna uppvuxna och utskjutande träd. ~~och stubbar~~. Från den punkt, där gränsen mellan Rödet 1^{3} och Rödet 1^{2} stöter till, blir en genomgående rätning av det vindlande loppet nödvändigt å hela den till förstöring ifrågakommande sträckan. Vid nämnda punkt, å kartan över avvattningsområdet betecknad med B - punkten A utmärker platsen för arbetenas början i sjön - tillrinner vatten från ett 14,7 kvadratkilometer stort område; å sträckan mellan denna punkt och den punkt C, där ett tillflöde från Kanteborg stöter till, rinner vatten till från 14, - kvadratkilometer

och å den återstående sträckan C-D från omkring 11,2 kvkm.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och till nederbördsmängden i denna trakt kan den ordinära flodvattenmängden härledas från en avrinning om 150 liter och sommarmedelvattenmängden från 10 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenföring av 2,2, 2,1 och 1,7 kubikmeter samt en medelvattenföring av 0,15, 0,14 och 0,11 kubikmeter i sekunden för sträckorna A-B, B-C och C-D respektive.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, till förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt till möjligheten att bereda ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken utmed vattendraget, har förslag till dettas vidgning och fördjupning samt rätning uppgjorts. Detta förslag innebär en släntlutning av 1:1,5 för hela sträckan, en bottenlutning av 1:1000 för den nedra omkring 600 m. långa sträckan och 1,9:1000 för den därpå följande om 1600 meters längd samt 3,0:1000 för den översta 160 m. långa sträckan. Bottenbredden skulle utgöra 1,0 meter för den först nämnda sträckan, 0,75 m. för återstående delen upp till punkten C och 0,50 m. för sträckan C-D.

I det med ovan föreslagna lutningar och dimensioner uppgrävda avloppet har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid 1,0 å 1,05 meters vattendjup och medelvattenmängden vid ett vattendjup av omkring 0,30 m.

För att ingen skadlig dämning må uppstå i det uppgrävda avloppet

bör avståndet mellan landfästena för bron för utfartsvägen från Bråten över Ramnered vid 19+60 m. utgöra 2,o meter och överbyggnadens underkant bör ligga minst 0,3 meter över högvattennivån.

De enligt ovan gjorda beräkningar funna hög- och medelvattenstånden äro inritade å profilritningen över avloppet och utvisa att högvattnet i regel kan hållas under den lägsta marknivån och medelvattenståndet möjliggör en torrläggning till 1,o meters djup och däröver.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är läget för avloppet i den sträckning det avses upptaget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner, ritning till bron för utfartsvägen från Bråten denna byggnads konstruktion samt ritning till spänger över avloppet dessas byggnadssätt. Tilloppet från Kanteborg, å kartan även till läget utmärkt med tvänne röda linjer och betecknat med C-E, uppgräves på en sträcka om 180 meters längd med 0,3 meters bottenbredd, slänt 1:1,5 och bottenlutning minst 3,3:1000;

Den mark, som i avvattningshänseende röner inflytande av vattendragens uppgrävning i enlighet med förenämnda förslag har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning, vid vilken hänsyn tagits såväl till graden av översvämning som till nuvarande och blivande torrläggningsmöjligheter, har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken markens värde såväl före som

efter företagets genomförande samt värdet av båtnaden är uträknad.

Skäl för hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom avloppens upptagande i föreslagen omfattning, har förty att deltaga i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Deltagningsskyldigheten enligt denna grund är i längden jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av bron för utfartsvägen från Bråten till den del denna kostnad icke enligt nedan vilar på byggnadens ägare samt ersättning för intrång tillika med kostnaden för byggandet av tvänne spänger över det rätade huvudvattendraget mellan ägor till Ramnered och Bråten.

Underhållet av de rätade och förstorade avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Den till ombyggnad ifrågakommande bron underhålles av dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden. Enär ombyggandet av bron ifråga medför minskad kostnad för underhållet av denna byggnad, äro jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen vägens eller byggnadens ägare pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp med avseende till den befintliga byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

I anledning av framställda anspråk på ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning för detta intrång med belopp, svarande mot ett med hänsyn till möjligheten att i stor utsträckning kunna använda jorden till igenfyllning av gamla bäckfåror och förekommande tegdiken, såsom skäligt ansett pris av 0,20 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord. Enligt denna grund uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Byggandet av de båda spängerna sker på delägarnes gemensamma bekostnad men underhållandet bestrides av dem som vidmakthållit spängerna över det befintliga vattendraget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med en krona och femtio öre för varje tusen kronors båtnad d.v.s. med Sexton /16/ kronor 61 öre och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaderna för detta men förskjutes om så erfordras av sökandena och dem, som förenat sig med sökandena om företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, omfattande vidgning, fördjupning och rätning av sträckan A-B-C-D och sidogrenen C-E övensom ombyggnad av bron för vägen vid 19+60 m. samt byggandet av spänger vid 15+60 och vid 22+80 m. skall utföras i

överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten, berg samt stubbar och trän skola läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt upplägges där avlopp upptages i ägogräns åt den sida om gränsen, från vilken de tagits och i övrigt på den fastighet där grävning sker; å sträckan 15+70 - 17+40 m. lägges dock jorden helt och hållet åt Ramneredssidan till.

att öppningar med sidolutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter på det att dagvattnet från angränsande terräng må kunna fritt avrinna varjämte tillses att överskurna bäckfåror icke igentäppas vid utmynningen i den nya kanalen;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas samt botten och slänter förstärkas, där så påfordras;

att landfästen till bron för vägen vid 19+60 m. byggas av kilad sten i gott förband, och vad beträffar överbyggnaden av armerad betong, allt i enlighet med ritningar;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång;

att, därest fördämning erfordras för arbetenas bedrivande, vattnet ej uppdämmes eller framsläppes på sådant sätt att skada uppstår;

att för avsyning av arbetena lantbruksingeniör bör anlitas samt

att utmed avloppen upplagda massor böra vara undanskaffade inom sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats.

Vid det förhållandet att avloppet kan utan väsentligt ökad kostnad och svårighet förläggas i gränsen mellan ägorna till Ramnered 1^{14} och 1^{9} å ena sidan och Bråten 1^{4} och 1^{5} å andra sidan, upptages avloppet på yrkande av ägarne till först nämnda fastigheter i sagda gräns från punkten 15+70 m. och uppåt. Från först nämnda punkt och upp till punkten 17+60 m. lägges på grannarnes ömsesidiga medgivande från Bråten-sidan upptagna jorden åt Rammeredssidan till och åtnjute ägarne till fastigheterna i Ramnered, var och en på sina ägor, den ersättning som enligt ovan beräknats för intrånget genom uppläggandet av jorden ifråga.

Beträffande Svante Johanssons i Ramnered i skrivelsen den 15 juni 1931 till uttryck komna uppfattningen om företaget och dess betydelse kan denna uppfattning icke delas av synemännen. Marken till numera Anna Johanssons fastigheter i Ramnered och Kanteborg, som beröras av företaget, är i hög grad besvärad av vatten i likhet med marken inom de angränsande, sökandena tillhöriga fastigheterna. Genom vattnets avsänkning uppstår båtnad jämväl för marken till Johanssons fastigheter och skyldighet att deltaga i kostnaderna för företaget för denna båtnad, som beräknats på

enahanda sätt som båtnaden för mark till andra fastigheter måste förty föreligga.

Den ökade svårighet för kreaturen att komma åt vatten inom betesområdet å ägorna till Kanteborg, som enligt Anna Johanssons förmenande komme att följa med avloppets fördjupning, synes kunna avhjälpas medelst anordnandet av vattningsbord å lämplig plats inom området ifråga. Anläggningen sker i samband med arbetena för avloppet och på delägarnes bekostnad samt innefattar en utvikning eller inskärning i avloppets sida på en sträcka om fem meters längd och med en lutning mot vattenloppet icke skarpare än 1:3 samt en fördjupning i vattengången med minst 0,25 meter å nämnda sträcka. Anordningen i fråga bör säkerställa såväl åtkomsten av som tillgången till vatten i samma omfattning som det befintliga vattendraget hittills gjort.

För anslutning till den i gränsen mellan ägorna till Ramnered och Bråten till upptagande föreskrivna avloppssträckan bibehålles bäckfåran mellan ägoområdena nris 40 och 41 å ägorna till Ramnered 1:9 samt fördjupas med enahanda mått under det nya avloppets botten vid platsen för anslutningen, som angivits för vattningsstället å ägorna till Kanteborg, allt till betryggande av vattentillgången vid Anna Johanssons fastigheter i Ramnered och av möjligheten till torrläggning av marken till dessa fastigheter.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vil-

ken besvären för att komma under prövning, skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvärs ingivande, vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ramnered den 20 februari 1934.

C.B.Carlson. Anton Kamperin, Alfred Karlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vassända-Naglums				
Ramnered	1 8	1/8		Karl Andersson.
			2	betesmark, hålig och ngt. trädbevuxen
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand
			7	" " " "
			8	" 0,2-0,3 m. " lerh. sand
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	äng, " " " "
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	bäck och väg
				Summa
Ramnered	1 7	1/8		Karl Axel Karlsson.
			17	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	äng " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	bäck
			28	"
			29	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
				22,0				550	121	-	600	132	-	11	-	
				01,4				"	7	70	"	8	40		70	
				01,0				"	5	50	"	6	-		50	
				02,5				"	137	50	"	150	-	12	50	
	04,2							1100	46	20	1400	58	80	12	60	
	03,0							1000	30	-	"	42	-	12	-	
	03,0							950	28	50	1300	39	-	10	50	
	05,5							"	52	25	"	71	50	19	25	
	04,0							1100	44	-	"	52	-	8	-	
			08,0					500	40	-	900	72	-	32	-	
			03,5					"	17	50	"	31	50	14	-	
			03,0					"	15	-	"	27	-	12	-	
			19,0					700	133	-	"	171	-	38	-	
			02,5					500	12	50	-	22	50	10	-	
							10,0									
	19,7		36,0		26,9		10,0		690	65		883	70	193	05	
	28,0							850	238	-	1300	364	-	126	-	
	04,0							700	28	-	"	52	-	24	-	
	24,0							1100	264	-	"	312	-	48	-	
	09,0							1200	108	-	"	117	-	9	-	
	03,0							1250	37	50	"	39	-	1	50	
			01,3					500	6	50	900	11	70	5	20	
			06,0					"	30	-	"	54	-	24	-	
			11,0					"	55	-	"	99	-	44	-	
			06,0					"	30	-	800	48	-	18	-	
			03,0					"	15	-	"	24	-	9	-	
							04,0									
							02,0									
							02,5									
	68,0		27,3				08,5		812	-		1120	70	308	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ramnered	1 9	3/50		Karl Pettersson.
			30	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand
			31	" " " "
			32	" " " lerh. sand
			33	f.d.åker, trädbev. 0,15m. mylla på lerh. sand
			34	" " " " " " " "
			35	äng, 0,2-0,3 m. " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	f.d.åker, " " " "
			39	betesmark, " " " "
			40	" " " " "
			41	" " " " "
			42	bäck
			43	"
			44	"
				Summa
Ramnered	1 4	1/8		Anna/ Svante Johansson
			45	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lerh. sand
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " ""
			51	" " " " "
			52	" 0,20 m. " " "
			53	" 0,2-0,3 m. " " "
			54	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28,8							1050	302	40	1300	374	40	72	-	
	32,5							"	341	25	"	422	50	81	25	
	60,0							"	630	-	1250	750	-	120	-	
			19,0					550	104	50	700	133	-	28	50	
			33,8					400	135	80	"	236	60	101	40	
			01,0					450	4	50	800	8	-	3	50	
			01,5					"	6	75	"	12	-	5	25	
			03,7					"	16	65	"	29	60	12	95	
			54,0					"	243	-	"	432	-	189	-	
			02,8					"	12	60	700	19	60	7	-	
			16,0					"	72	-	"	112	-	40	-	
			02,0					"	9	-	"	14	-	5	-	
							03,0									
							05,6									
							09,5									
1	21,3	1	33,8				18,1		1877	85		2543	70	665	85	
	21,5							750	161	25	1300	279	50	118	25	
	24,5							"	183	75	"	318	50	134	75	
	23,0							850	195	50	"	299	-	103	50	
	22,0							1000	220	-	"	286	-	66	-	
	43,0							850	365	50	"	559	-	193	50	
	21,3							1200	255	60	"	276	90	21	30	
	20,0							"	240	-	"	260	-	20	-	
	24,5							1050	2357	25	1200	294	-	36	75	
	02,8							1250	35	-	1300	3644	0	1	40	
							06,7									
2	02,6						06,7		2913	85		2609	30	695	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ramnered	15 1	1/16		Svante Johansson.
			58	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lerh. sand
			59	" " " " "
			60	" 0,2-0,3 m. " " "
			61	bäck
			62	väg
				Summa
Ramnered	14 1	3/32		Gustav Johansson.
			65	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lerh. sand
			66	" 0,25-0,30 m. " " "
			67	" 0,30-0,35 m. " " "
			68	" " " " "
			69	" 0,25-0,30 m. " " "
			70	äng, " " " "
			71	betesm. trädbev. 0,25-0,3m. mylla " "
			72	" " " " " "
			73	" " " " " "
			74	bäck
			75	kanal
			76	väg
				Summa
Kanteborg	5 1	1/8		Aug. Karlsson.
			77	åker, 0,25-0,30m. mylla på lerh. sand
			78	" " " " "
			79	" 0,20-0,25m. " " "
			80	" " " " "
				Summa
Kanteborg	11 1	1/16		Svante Johansson.
			81	betesmark, trädbevuxen
			82	" "
			83	" "
			84	kanal
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	36,0							1200	432	-	1350	486	-	54	-	
	54,5							1100	599	50	"	735	75	136	25	
	34,5							750	258	75	1300	448	50	189	75	
							02,0									
							05,5									
1	25,0						07,5		1290	25		1670	25	380	-	
	83,0							1050	871	50	1400	1162	-	290	50	
	68,5							1100	753	50	1350	924	75	171	25	
	22,0							850	187	-	1400	308	-	121	-	
	29,0							700	203	-	"	406	-	203	-	
	90,0							850	765	-	1350	1215	-	450	-	
		02,0						500	10	-	900	18	-	8	-	
		07,5						400	30	-	700	- 52	50	22	50	
		07,0						500	35	-	"	49	-	14	-	
		05,0						"	25	-	"	35	-	10	-	
							09,0									
							03,8									
							07,0									
2	92,5	21,5				19,8			2880	-		4170	25	1290	25	
	63,8							900	514	20	1350	861	30	287	10	
	14,5							750	108	75	"	195	75	87	-	
	29,0							700	203	-	"	377	-	174	-	
	42,5							900	382	50	"	552	50	170	-	
1	49,8								1268	45		1986	55	718	10	
				41,0				550	225	50	700	287	-	61	50	
				05,0				"	27	50	"	35	-	7	50	
				15,5				"	85	25	"	108	50	23	25	
							02,3									
				61,5		02,3			338	25		430	50	92	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kanteborg	1 12	1/16		Ludvig Rahm.
			85	åker, 0,2-0,4 m. mylla ö slamj. på lerh. sand
			86	" " " " " "
			87	" " " " " "
			88	" "" " " " "
			89	" " " " " "
			90	" " " " " "
			91	" " " " " "
			92	" " " " " "
			93	" " " " " "
			94	" 0,2-0,3 m. " " "" "
			95	" " " " "" "
			96	bäck
			97	"
			98	"
			99	kanal
			100	väg
				Summa
Kanteborg	1 2	1/32		Artur Andersson.
			101	äng, 0,3m. mylla ö slamj. på lerh. sand
			102	åker, 0,3-0,4m. " " " "
			103	" 0,3 m. " " " "
			104	" " " " " "
			105	" " " " " "
			106	" 0,2-0,3m. " " " "
			107	äng. " " " "" "
			108	" " " " " "
			109	" " " " " "
			110	" " " " " "
			111	bäck
			112	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	17,0							850	994	50	1400	1638	-	643	50	
	00,8							"	6	80	"	11	20	4	40	
	00,8							"	6	80	"	11	20	4	40	
	00,6							"	5	10	"	8	40	3	30	
	48,0							"	408	-	"	672	-	264	-	
	19,0							900	171	-	"	266	-	95	-	
	13,0							"	117	-	"	182	-	65	-	
	21,0							"	189	-	"	294	-	105	-	
	37,8							"	340	20	"	529	20	189	-	
	28,0							800	224	-	1300	364	-	140	-	
	23,8							"	190	40	"	309	40	119	-	
							03,0									
							05,5									
							02,5									
							02,5									
							03,5									
3	09,8						17,0		2652	80		4285	40	1632	60	
			10,0					800	80	-	1000	100	-	20	-	
	14,0							900	126	-	1400	196	-	70	-	
	13,5							1000	135	-	1250	168	75	33	75	
	16,5							950	156	75	1350	222	75	66	-	
	28,0							850	238	-	"	378	-	140	-	
	05,0							"	42	50	1300	65	-	22	50	
			10,8					550	59	40	1000	108	-	48	60	
			07,5					600	45	-	"	75	-	30	-	
			01,3					550	7	15	900	11	70	4	55	
			01,5					"	8	25	"	13	50	5	25	
							04,0									
							08,7									
	77,0		31,1				12,7		898	05		1338	70	440	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fingårdsred	24 1	17 1280		Artur Andersson.
			113	åker, 0,3m. mylla ō slamj. på lerh. sand
			114	äng, " " " " "
			115	bäck
				Summa
Rödet	2 1	1/8		Artur Andersson.
			116	åker, 0,3m. mylla ō slamj. på lerh. sand
			117	" " " " " "
			118	" 0,2-0,3m. " " " "
			119	" 0,2-0,4m. " " " "
			120	" " " " " "
			121	" 0,4-0,5m. " " " "
			122	" 0,15-0,20m." " " "
			123	" 0,3-0,4m. " " " "
			124	" " " " " "
			125	äng, 0,2-0,3 m" " " "
			126	" " " " " "
			127	kanal och bäck
			128	väg
			129	"
			130	kanal
				Summa
Bråten	8 1	läg.		Josef Bengtsson.
			133	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand
			134	" 0,15-0,20m. " "
			135	" 0,20-0,25m. " lerh. sand
			136	" " "
			137	" " " " "
			138	" " " " "
			139	äng, " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	42,3							900	380	70	1350	571	05	190	35	
			03,5					550	19	25	900	31	50	12	25	
							03,5									
	42,3		03,5				03,5		399	95		602	55	202	60	
	01,8							1000	18	-	1350	24	30	6	30	
	20,7							900	186	30	"	279	45	93	15	
	23,5							850	199	75	1300	305	50	105	75	
	93,0							"	790	50	1200	1116	-	325	50	
	46,5							900	418	50	"	558	-	139	50	
	18,5							"	166	50	1150	212	75	46	25	
	21,5							1050	225	75	"	247	25	21	50	
	12,7							650	82	55	700	88	90	6	35	
	28,0							950	266	-	1000	280	-	14	-	
			13,2					600	79	20	900	118	80	39	60	
			01,8					"	10	80	"	16	20	5	40	
							15,0									
							00,9									
							03,8									
							06,0									
2	66,2		15,0				25,7		2443	85		3247	15	803	30	
	17,0							800	136	-	1100	187	-	51	-	
	10,0							1050	105	-	"	110	-	5	-	
	14,5							950	137	75	1300	188	50	50	75	
	51,5							1000	515	-	"	669	50	154	50	
	11,6							750	87	-	"	150	80	63	80	
	15,0							800	120	-	"	195	-	75	-	
			02,0					400	8	-	800	16	-	8	-	
1	19,6		02,0						1108	75		1516	80	408	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			140	bäck
			141	kanal
				Summa
Bråten	5 1	1/24		Svante Johansson.
			142	åker, 0,2-0,3m. mylla på sand
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	" 0,20-0,25m. " lerh. sand
			148	" " " " "
			149	" " " " "
			150	" " " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	äng, 0,2_0,3m. " " "
			154	" " " " "
			155	" " " " "
			156	" " " " "
			157	" " " " "
			158	" " " " "
			159	backe
			160	kanal
			161	bäck
			162	väg
			163	åker, 0,2m. mylla på sand
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	äng, "
			167	"
			168	"
			169	"
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	19,6		02,0						1108	75		1516	80	408	05	
							02,8									
							08,8									
1	19,6		02,0				11,6		1108	75		1516	80	408	05	
	14,0							1000	140	-	1300	182	-	42	-	
	11,0							1100	121	-	"	143	-	22	-	
	12,0							900	108	-	"	156	-	48	-	
	07,5							1000	75	-	"	97	50	22	50	
	32,0							"	320	-	"	416	-	96	-	
	14,5							"	145	-	"	188	50	43	50	
	15,0							"	150	-	"	195	-	45	-	
	15,0							"	150	-	"	195	-	45	-	
	13,0							"	130	-	"	169	-	39	-	
	12,3							"	123	-	"	159	90	36	90	
	14,0							"	140	-	"	182	-	42	-	
			19,5					500	97	50	900	175	50	78	-	
			04,0					"	20	-	"	36	-	16	-	
			02,5					"	12	50	"	22	50	10	-	
			03,3					"	16	50	"	29	70	13	20	
			05,0					"	25	-	"	45	-	20	-	
			16,5					900	148	50	1200	198	-	49	50	
							02,0									
							31,4									
							10,0									
							02,8									
	15,0							800	120	-	1250	187	50	67	50	
	20,5							850	174	25	"	256	25	82	-	
	27,0							"	229	50	"	337	50	108	-	
			00,9					550	4	95	900	8	10	3	15	
			01,3					"	7	15	"	11	70	4	55	
			01,9					"	10	45	"	17	10	6	65	
			01,8					"	9	90	"	16	20	6	30	
2	22,8		56,7						2478	20		3424	95	946	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			170	bäck
				Summa
Bråten	1 4	1/48		Svante Johansson.
			171	åker, 0,20-0,25m. mylla på lerh.sand
			172	" " " " "
			173	skogsmark
			174	betesmark
			175	skogsmark
			176	betesmark
			177	"
			178	"
			179	åker, 0,20-0,25m. mylla på lerh. sand
			180	" " " " "
			181	" " " " "
			182	" " " " "
			183	" " " " ""
			184	betesmark
			185	"
			186	åker, 0,2_0,3m. " " "
			187	" " " " "
			188	kanal
			189	bäck
			190	kanal
			191	"
			192	"
			193	bäck
				Summa
Bråten	1 6	11/192		Karl Wermhoff.
			194	skogsmark
			195	bäck
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	22,8	56,7				46,2			2478	20		3424	95	946	75	
						06,7										
2	22,8	56,7				52,9			2478	20		3424	95	946	75	
	02,5							900	22	50	1300	32	50	10	-	
	58,5							"	526	50	"	760	50	234	-	
				08,5				250	21	25	300	25	50	4	25	
				06,5				400	26	-	600	39	-	13	-	
				09,0				250	22	50	300	27	-	4	50	
				03,8				400	15	20	600	22	80	7	60	
		04,0						500	20	-	700	24	-	8	-	
		02,0						"	10	-	"	14	-	4	-	
	47,0							850	399	50	1300	611	-	212	50	
	14,0							"	119	-	"	182	-	63	-	
	32,5							750	243	75	"	422	50	178	75	
	50,0							800	400	-	"	650	-	250	-	
	02,5							"	20	-	"	32	50	12	50	
		01,4						600	8	40	900	12	60	4	20	
		03,7						"	22	20	"	33	30	11	10	
	19,0							800	152	-	1300	247	-	95	-	
	08,0							950	76	-	"	104	-	28	-	
						04,5										
						10,6										
						13,2										
						01,2										
						08,5										
						07,0										
2	34,0	11,1		27,8		45,0			2104	80		3244	20	1139	40	
				38,0				360	136	80	400	152	-	15	20	
						05,0										
				38,0		05,0			136	80		152	-	15	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			196	skogsmark
			197	f.d.åker, betesm. 0,2-0,25m. mylla på sand
			198	" " " " " "
			199	" " " "" " "
			200	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lerh. sand
			201	" " " " "
			202	" " " " "
			203	" " " " "
			204	" " "" " "
			205	" " " " "
			206	äng, " " " "
			207	betesmark
			208	"
			209	"
			210	bäck och kanal
			211	åker, 0,2-0,25m. mylla på sand och lera
			212	" " " " "
			213	" " " " "
			214	väg
				Summa
Väne-Ryrs Gundlebo	1 16	1/16		Oskar Nilsson.
			215	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand ö lera
			216	" " " " "
			217	" " " " "
			218	" 0,30 " " "
			219	" 0,4-0,5 m.mylla ö slamj.på ""
			220	" " " " "
			221	bäck
			222	kanal
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
				38,0		05,0			136	80		152	-	15	20	
				01,4				330	4	62	350	4	90		28	
				13,0				750	97	50	800	104	-	6	50	
				14,7				720	105	84	"	117	60	11	76	
				11,0				750	82	50	"	88	-	5	50	
	41,0							900	369	-	1300	533	-	164	-	
	33,5							"	301	50	"	435	50	134	-	
	24,0							"	216	-	"	312	-	96	-	
	29,5							800	236	-	1000	295	-	59	-	
	37,8							850	321	30	1300	491	40	170	10	
	22,7							"	192	95	"	295	10	102	15	
			04,0					600	24	-	900	36	-	12	-	
				02,8				450	12	60	600	16	80	4	20	
				01,5				"	6	75	"	9	-	2	25	
				02,7				"	12	15	"	16	20	4	05	
						09,0										
	13,0							800	104	-	950	123	50	19	50	
	58,5							900	526	50	1000	585	-	58	50	
	57,5							"	517	50	"	575	-	57	50	
						03,5										
3	17,5		04,0		85,1		17,5		3267	51		4190	-	922	49	
	27,0							950	256	50	1050	283	50	27	-	
	20,0							900	180	-	1000	200	-	20	-	
	34,6							"	311	40	"	346	-	34	60	
	22,8							1350	307	80	1400	319	20	11	40	
	61,0							900	549	-	1050	640	50	91	50	
	17,5							950	166	25	1250	218	75	52	50	
						16,5										
						05,0										
1	82,9						21,5		1770	95		2007	95	237	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vassända-Naglums				S a m m a n d r a g.
Ramnered	1 8	1/8	2-16	Karl Andersson .....
"	1 7	1/8	17-29	Karl Axel Karlsson .....
"	1 9	3/50	30-44	Karl Pettersson .....
"	1 4	1/8	45-54	Anna Johansson .....
"	1 13	1/16	58-62	" " .....
"	1 14	3/32	65-76	Gustav Johansson .....
Kanteborg	1 5	1/8	77-80	Aug. Karlsson .....
"	1 11	1/16	81-84	Anna Johansson .....
"	1 12	1/16	85-100	Ludvig Rahm .....
"	1 2	1/32	101-112	Artur Andersson .....
Fingårdsred	1 24	17/1280	113-115	" " .....
Rödet	1 2	1/8	116-130	" " .....
Bråten	1 8	läg.	133-141	Josef Bengtsson .....
"	1 5	1/24	142-170	Svante Johansson .....
"	1 4	1/48	171-193	" " .....
"	1 6	11/192	194-214	Karl Wernhoff .....
Väne-Ryrs				
Gundlebo	1 16	1/16	215-222	Oskar Nilsson .....
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	97															
	19,7		36,0		26,9		10,0		690	65		883	70	193	05	1,74
	68,0		27,3				08,5		812	-		1120	70	308	70	2,79
1	21,3	1	33,8				18,2		1877	85		2543	70	665	85	6,01
2	02,5						06,7		1913	85		2609	30	695	45	6,28
1	25,0						07,5		1290	25		1670	25	380	-	3,43
2	92,5		21,5				19,8		2880	-		4170	25	1290	25	11,65
1	49,8								1268	45		1986	55	718	10	6,48
					61,5		02,3		338	25		430	50	92	25	0,83
3	09,8						17,0		2652	80		4285	40	1632	60	14,74
	77,0		31,1				12,7		898	05		1338	70	440	65	3,98
	42,3		03,5				03,5		399	95		602	55	202	60	1,83
2	66,2		15,0				25,7		2443	85		3247	15	803	30	7,25
1	19,6		02,0				11,6		1108	75		1516	80	408	05	3,68
2	22,8		56,7				52,9		2478	20		3424	95	946	75	8,55
2	34,0		11,1		27,8		45,0		2104	80		3244	20	1139	40	10,29
3	17,5		04,0		85,1		17,5		3267	51		4190	-	922	49	8,33
1	82,9						21,5		1770	95		2007	95	237	-	2,14
27	51,0	3	42,0	2	01,3	2	80,3		28196	16		39272	65	11076	49	100,00

Ramnered den 20 februari 1934.

C.B.Carlson, Anton Kamperin, Alfred Karlsson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavledning från ägor hörande till Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken, sam Gundlebo i Väne Ryrs socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Man_ tal.	Ägare.	Kubm.	á kr.	Summa ersättn för int kr.
Ramnered	1:8	1/8	Karl Andersson	260	0,20	52
"	1:7	1/8	Karl Axel Karlsson	430	"	86
"	1:9	3/50	Karl Pettersson	860	"	172
"	1:14	3/32	Gustav Johansson	640	"	128
Kanteborg	1:5	1/8	Aug. Karlsson	140	"	28
"	1:11	1/16	Anna Johansson	390	"	78
"	1:12	1/16	Ludvig Rahm	790	"	158
"	1:2	1/32	Artur Andersson	380	"	76
Fingårdsred	1:24	17/1280	" "	260	"	52
Rödet	1:2	1/8	" "	810	"	162
Bråten	1:8	läg.	Josef Bengtsson	215	"	43
"	1:5	1/24	Svante Johansson	830	"	166
"	1:4	1/48	" "	1240	"	248
"	1:6	11/192	Karl Wernhoff	460	"	92
Gundlebo	1:16	1/16	Oskar Nilsson	500	"	100
			S u m m a	8205		1641

Ramnered den 20 februari 1934.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavledning från ägor hörande till Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne Ryrs socken, Älvsborgs län

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	öre.	Summa kostnad. kr.	öre.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Avloppssträckan A-B-C-D.						
A - 2	480	Slambank vid mynningen att bortskaffa kubm.	20	1,25	25	oo		
		Utskjutande träd och stubbar att borttaga lm.	180	0,50	90	-		
		Lerhaltig sand kubm.	920	0,65	598	-	713	-
2-3+30=3+50	130	Lerbl. sand, ngt. sten, mkt rötter kubm.	100	1,50	150	-		
		Lerbl. sand, ngt. rötter "	150	0,80	120	-	270	-
3+50-5+25	175	" " mkt. " "	180	1,50	270	-		
		" " ngt. " "	130	0,80	104	-		
		" " "	130	0,65	84	50	458	50
5+25-7+20	195	" " mkt. " "	60	1,50	90	-		
		" " ngt. " "	840	0,80	672	-	762	-
7+20- 9	180	" " " " "	80	0,80	64	-		
		" " "	700	0,65	455	-	519	-
9 - 10+88	188	Berg "	20	12,oo	240	-		
		Lerbl. sand mkt. rötter "	100	1,50	150	-		
		" " ngt. " "	560	0,80	448	-	838	-
10+88-12+96	208	" " mkt. " "	460	1,50	690	-		
		" " ngt. " "	270	0,80	216	-		
		Vattenbord å fastigheten Kanteborg 1:11, enl. utlåtandet, kubm.	25	1,oo	25	-	931	-
	1556	Överföres					4491	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1556	Överfört				4491 50
12+96-14+32	136	Lerbl. sand, mkt rötter kubm.	100	1,50	150 -	
		" " ngt. " "	180	0,80	144 -	294 -
14+32-16+12	180	Berg "	10	15,oo	150 -	
		Lerbl. sand, mkt. " "	550	1,50	725 -	
		" " "	80	0,65	52 -	
15+40		Spång, enl. typritning vid 15+40			30 -	957 -
16+12-17+60	148	Lerbl. sand, mkt. rötter kubm.	340	1,50	510 -	
		" " "	330	0,65	214 50	724 50
~~17+60-19+80~~	~~180~~	Fördjupning av bäckfåran från 16+40- Ramnered 1 13, enligt utlåtandet lm.	40	0,25	10 -	734 50
17+60-19+20	120	Lerbl. sand, mkt.rötter kubm.	50	1,50	75 -	
		" " ngt. " "	420	0,80	336 -	411 -
19+20-21+40	220	" " mkt. " "	110	1,50	165 -	
		" " ngt. " "	620	0,80	496 -	
19+60		Bro för utfartsvägen 3,o m. bred körbana och 2,o meters brett vattenlopp. Beräknad kostnad 400:-kr. varav hälften på företaget			200 -	861 -
21+40-23	160	Lerbl. sand, mkt. rötter kubm.	80	1,50	120 -	
		" " ngt. " "	350	0,80	280 -	
22+80		Spång enligt typritning vid 22+80			30 -	430 -
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. ersättningslängden kubm.	7945	0,20		1589 -
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden				812 -
	2520	S u m m a				10580 oo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2520	**Avloppssträckan C-E.**				
24-25+80	180	Lerbl. sand med rötter kubm.	100	1,20	120 -	
	2700	" " "	160	0,65	104 -	224 -
		För intrång, enligt ersättningslängden kubm.	260	0,20		52 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				24 -
		S u m m a				300 -
		S a m m a n d r a g.				
		Avloppssträckan A-B-C-D				10580 -
		" C-E				300 -
		S u m m a				10880 -

Ramnered den 20 februari 1934.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Rammesved, Kanteberg m. fl. i Vättända-Naglums socken.
Älvsborgs län.

8819

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN. 1937

Att dikningsföretaget Rammesved-Kanteberg m. fl. är påbörjat och delvis utfört intygas härmed.
Mankån Dingården den 18/5 1937.

P. P. Svensson. Anton Karlsson

3/9 36

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramnered, Kanteborg, Fingårdsred, Rödet och Bråten i Vassända-Naglums socken samt Gundlebo i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Vassända-Naglums socken.

Ramnered	1	7	1/8	mtl.	ägare: Karl Axel Karlsson,
"	1	8	1/8	"	" : Carl Andersson,
"	1	9	3/50	"	" : Karl Pettersson,
"	1	14	~~5/32~~ (3/32)?	"	" : Gustaf Johansson,
Kanteborg	1	2	1/32	"	" : Arthur Andersson,
"	1	5	~~15/128?~~ (1/8)	"	" : August Karlsson,
"	1	12	~~89/1120?~~ (1/16)	"	" : Ludvig Rahm,
Fingårdsred	1	24	17/1280	"	" : Arthur Andersson,
Rödet	1	2	1/8	"	" : " "
Bråten	1	4	1/48	"	" : Svante Johansson,
"	1	5	1/24	"	" : " "
"	1	6	11/192	"	" : Carl Wernhoff,
"	1	8	läg.		" : Josef H.Bengtsson,

Väne Ryrs socken.

Gundlebo	1	16	1/16	"	" : Oscar Nilsson.

Göteborg den 1 augusti 1936.

H Karlsson

Avskrift.

Till

Lantbrukaren Anna Johansson,

Ramnered,

Öxnered.

I en den 27 mars 1939 till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommen skrivelse har Ni framställt vissa anmärkningar mot ett med statsunderstöd utfört torrläggningsföretag å hemmanen Ramnered, Kanteborg m.fl. i Vassända-Naglums och Väne Ryrs socknar av Älvsborgs län. Dessa anmärkningar synas huvudsakligen gå ut därpå, att genom företagets utförande uppstått svårighet att anskaffa vatten till djuren under betesgång å Eder tillhörig, vid det i företaget ingående avloppsdiket belägen mark.

I ärendet har yttrande avgivits av vederbörande lantbruksingenjör, vilken jämväl inhämtat och till Lantbruksstyrelsen översänt ett av företagets styrelse avgivet yttrande över av Eder anförda klagomål.

Vid inspektion av företaget den 3 innevarande månad har Lantbruksstyrelsen verkställt undersökning av de förhållanden, som i berörda hänseende blivit i Eder skrivelse påtalade.

Av vad dels i förenämnda yttranden anförts dels ock kunnat under inspektionen utrönas har framgått, att av Eder mot företaget i nämnda hänseende framställda anmärkningar sakna fog.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit Eder ovanberörda skrivelse icke föranleda någon Styrelsens vidare åtgärd.

Stockholm den 23 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Föredr den 23 aug. 1940

DIARIE N:r 6106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1939

Högt Ärade Herrar i Kungl. Lantbruksstyrelsen!

I anledning av att min egendom blivit berörd av ett torrläggningsföretag som blivit till stor skada och förlust för mig beder jag härmed vördsamt om hjälp ur mina stora bekymmer.

Detta företag slutfördes på sensommaren 1938 vilket hade till följd att ån vid betesvallen där kreaturen brukar dricka blev alldeles utan vatten, ett sådant företag som har sådana menliga följder som vattenbrist är den största skada och förlust som kan tillfogas en egendom, denna å har aldrig någonsin förr varit torr utan där har alltid varit gott om vatten hur svår torkan mången gång varit, en sådan säker vattentillgång är det värdefullaste en egendom har, men nu har denna förmån blivit mig frântagen, från denna å har vi många gånger måst köra vatten till kreaturen vintertid. När detta beslutet med torrläggningen genomdrevs överklagade jag jämte 2 andra detta beslut och vi klagande vunno hos Vattenöverdomstolen men sen gick motparten till H. D. men innan Vattenöverdomstolens utslag kom sålde en av de klagande sin gård som hade femtedelen i

hela kostnaden och då övertala motparten den nye ägaren att gå med på deras sida alldeles med samma, men han ville strax sälja och har även lyckats nu, men om hans efterträdare vet om alla utgifter känner jag ej till, hade den klagande haft sin gård kvar hade vi vunnit även i högsta instans påstår många, men i H. D. blev det avgjort att var och en part skulle själva betala sina rättegångskostnader men vi klagande fick oss pengar tillsända av sådana som ville vara onämnda, de tyckte att vi blivit så oriättvist behandlade.

När Vattendomstolen hade syn d. 9 nov. 1934 hade vi haft en regnperiod på omkr. 9 veckor men det stod inget vatten å någons ägor, vi klagande begärde ny båtnadsuppskattning men det blev ej beviljat, jag fick ej närvara vid det sammanträdet när Synenämnden gradera, andra ägare fick vara närvarande men icke jag och det enda sammanträde jag fick lov att närvara var då detta torrläggningsförslag slutbehandlades d. 20 febr. 1934 och då fick jag kallelsen på lördag middag och sammanträdet var påföljande tisdag f.m. och då blev jag nästan snäst, det var precis som jag ej skulle haft rättighet att yttra ett enda ord, ändock jag var den störste jordägaren av dem alla, när sedan papperen kom till

grannen bad jag att få se dem men det blev mig nekat.

Jag äger 1/4 mtl. Ramnered och 3/64 mtl. Kanteborg, kanalen går icke genom mina ägor i Ramnered, den går en bit ifrån men den skär den gamla ån som går vid mina ägor så därigenom har jag mistat egendomens enda säkra vattentillgång för 3 hästar och cirka 20 nötkreatur, sådant kan väl ej vara rätt att en egendom mister sin säkra vattentillgång och andra åter som t. ex. de som bo vid Gundlebosjön få för mycke vatten, Gundlebosjön får ej sänkas. Jag ville så gärna varit närvarande när denna kanalgrävningen avsynades, jag ringde flera gånger till Göteborg för att träffa Lantbruksingeniörn men han var omöjlig att få träffa och ingen annan heller upplyste mig om synen, jag hade velat påvisa att det blev vattenbrist för min egendom som jag hela tiden befarat. När mina farhågor besannades ringde jag till Vattendomstolen i Vänersborg men då fick jag till svar, "vi kan inte komma till Ramnered och gräva fram något vatten," då sade jag "att Herrarne ställde ju om att denna kanalen kom till stånd, nu är ån alldeles torr och Arrendatorerna fodrar vatten till sina kreatur, hjälp oss nu att vi får vatten," och då sade de, "detta är något som vi

inte kunde förutse." Det är ju endast i teorin som domstolarne behandlat ärendet, teori och praktik kan ju bli olika ibland, men det står på flera ställen i Vattenlagen att skador och förluster, och ändring i vattenståndsförhållandena som har menliga följder skall ersättas, ja, beräknas 2 gånger.

Denna ån rann även invid betesmarken Kanteborg, där går nu kanalen fram och ändrade gränsen men där betyder vattenfrågan mindre nu för närvarande ty mina Arrendatorer har där odlat upp ett stort fält oländig mark, sprängt och röjt stora massor sten och nu lagt flera tunnland under plog så där blir knappast någon betesgång förrän på hösten och då kanske det blir någon regnperiod. Jag talade med en Konsulent hos Hushållningssällskapet om denna odling och stenröjning ty jag tänkte att Arrendatorerna skulle få något bidrag eller premier för allt sitt svåra och tunga arbete, men han sade att när de brukar över 20 tunnland öppen jord så kan de ej få något, annars skulle de fått, jag kände ju till dessa regler men jag trodde att när Arrendatorer nedlägga så mycke arbete att Hushållningssällskapet skulle kunna uppmuntra deras strävan något.

De har nu arrenderat denna egendom i 7 år d. 1 nästa april och de sköter den mycke väl, men de vill ej gärna stanna kvar nu när det blir så svårt för vatten åt kreaturen, jag har måst nedsätta arrendet med 200 kr. pr. år på grund av denna orsak vilket är ganska kännbart för mig ty jag har ingen annan inkomst att leva av, jag och mina gamla Föräldrar. Jag har måst bygga ladugård med plats för 4 hästar, 20 kor, loge, lador, m. m., en Konsulent från Hushållningssällskapet har gjort ritningen, och även gjort plan till 2 betesvallar, så har jag låtit reparera de andra husen och jag har låtit sätta upp takrännor runtom den nya ladugården för att samla vatten i brunnarne, och även takrännor vid de andra husen.

Här är en fin egendom i övrigt och väl skött, men det värsta är med denna vattenbrist, jag förstår ej hur det skall bli när sommartorkan kommer, flyttar nu dessa Arrendatorer för denna orsak blir det omöjligt för mig att sedan få någon Arrendator, det är bland det allra viktigaste för jordbrukare att ha tillräckligt med vatten för sina kreatur. Jag tycker det blir väldigt smärtsamt om jag skall nödgas låta egendomen ligga obrukad (ligga för få fot)

som uttrycket är på landsbygden, nu när husen och jorden äro i så gott skick, och jag så väl behöver arrendesumman att lita mig till.

Nu hotar styrelsen i företaget (grannarna) med stämning om jag ej genast betalar cirka 500 kr. till denna kanal, men jag kan ej betala till ett sådant företag som endast vållar mig skada och förlust, jag har hela tiden bestritt företaget och framhållit att här kommer att bli vattenbrist, var och en måste väl ha rättighet att driva sin näring, jordbruket kan väl ej så få förtryckas, jordbruket är ju ändock modernäringen. När jag överklagade detta företag begärde jag 400 kr. årligen i skadestånd.

Jag beder nu vördsamt och ödmjukt Herrarne i Kungl. Lantbruksstyrelsen att hjälpa mig så att jag blir befriad från alla kostnader för kanalen och att jag får skälig ersättning för alla skador och förluster som denna torrläggning åsamkar mig så att jag fortfarande kan få driva min näring och ha mitt uppehälle.

Med utmärkt Högaktning Anna Johansson

Ramnered Öxnered

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

6106/39.

Statens lantbruksingenjör C.B.Carlson anmodas att till Kungl. Lantbruksstyrelsen skyndsamt inkomma med yttrande över inneliggande framställning, varvid remissakten skall återställas.

Stockholm den 28 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lorichs

Lantbruksingenjörerna
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r 8741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1939

I anledning av skrivelsen den 28 mars 1939 med anmodan att inkomma med yttrande över en av Anna Johansson i Ramnered gjord framställning beträffande torrläggningsföretaget i Ramnered m.fl. i Vassända-Naglums socken översände jag en avskrift av framställningen i fråga till företagets styrelse med anhållan om information i delar, av vilka företaget berördes.

Med åberopande av svarsskriftens innehåll vill jag för egen del framhålla att då arbetena med åns uppgrävning slutade mellan 300 och 400 meter ovanom Anna Johanssons ägor i Ramnered och någon inverkan på vattenavrinningen uppströms slutpunkten icke förekommit det icke gärna är möjligt att vattnet kunnat sina eller försvinna på vägen till Ramnered. Har det rått brist på vatten i Ramnered vid något tillfälle efter åns uppgrävning, talar all sannolikhet för att denna brist skulle förekommit om ån förblivit orörd.

Beträffande båtnaden genom företaget vart såsom styrelsen uppgiver anmärkningen mot denna prövad med angivet resultat.

Av det anförda torde framgå att i de delar framställningen rör sig om torrläggningsföretaget och dess verkningar den icke kan anses tillförlitlig. Vad framställningen i övrigt sysslar med synes icke av beskaffenhet att tarva behandling.

Remissakten med vidfogat yttrande från företagsstyrelsen återställes.

Göteborg den 8 maj 1939.

O. Karlsson.

Ramvik den 3. maj 1939.

DIARIE N:r 8741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1939

Kgl. Lantbruksingenjören C. B. Carlsson Göteborg.

Vi hava tagit del av den oss tillvända skrivelsen från Anna Johansson till Kungl. Lantbruksstyrelsen ang. anläggningsföretaget Kärstäde m. m. och måste säga att vi med skrivelsen kvar föreligga remissyttrandena ingalunda åtnjuta markliga fackhållandena.

Allteftersom företaget vuxit ut fått hav det skördigt rumsit mellan i den uppgrundade ån. Då Anna Johansson ägor på ena sidan till den andra sidan till dessa sidor av ån, som vid grävningen fördjupats för att få samma vattenstånd i dem som i själva ån, där farar anslutet till denna, då måste naturligtvis haft tillgång till vatten endast betydligt vikande vattenmängden kunnat hänföras till dem, om så behöfts, vid andra tillfällen. Någon inskränkning i möjligheten att få vatten till djuren har företaget således inte medfört.

Beträffande kålrabbiodlingen synes företaget så mycket mer i anledning av Anna Johanssons dessutom klagomål framställt av Vattendomstolen. Och resultatet blev ju att domstolen ej fann anledning ändra dymenämndens uppskattning, vilket blivit slutet för ärendets domstolarna. Med stöd av den

damen

slutliga dammen har Anna Johansdam
köpts på den anpart i Bastnadamma
för fäolaget dam belöpa dig på denna
tillkäinga Jordlighet med andrag dock
för andel i kapitalet stadfäsdrag till
färetaget.

Vad i övrigt anfäts i skrivelsen
synes oss ligga vid sidan av saken
och i vart fall utanför färetaget och
dess intressen. Vi anse däräfär att det
inte är mycket kvart med att fästa
dig vid alla kvaätta dessa skrivelser,
vilka äro i stil med dem dagstalarna
på sin tid uppmaktades med från
Anna Johansdams sida.

Högaktningsfullt

Gustaf Johansson
Flyttar för färetaget

August Karlsson & Rahm,

8819

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN. 1937

Rammered den 29. Maj. 1937

Vi sänder nu ett inlyg på att grävnings arbetet är påbörjat (sirka 1000 Kbm är uppe) å dikningsföretaget Rammered Konteboq m fl kommun. och beder nu om Landtbruksingenjoren vill vara vänlig sända den tidare om den är riktig.

Vänligen Gustav Johansson

1937 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i l [illegible], l stycket ,av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till hemmanen Ramnered, Kanteborg m.fl. i Vassända-Naglums och Våne Ryrs socknar av Älvsborgs län.

Lån 4.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 september 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående , i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Vassända-Naglums socken			
Ramnered	1/8	1 7	Karl Axel Karlsson
"	1/8	1 8	Carl Andersson
"	~~1/8~~ 3/50	1 9	Karl Pettersson
"	~~5/32~~ 3/32	1 14	Gustaf Johansson
Kanteborg	1/32	1 2	Arthur Andersson
"	~~15/128~~ 1/8	1 5	August Karlsson
"	~~89/1120~~ 1/16	1 12	Ludvig Rahm
Fingårdsred	17/1280	1 24	Arthur Andersson
Rödet	1/8	1 2	Densamme
Bråten	1/48	1 4	Svante Johansson
"	1/24	1 5	Densamme
"	11/192	1 6	Carl Wernhoff
"	läg.	1 8	Josef H. Bengtsson
Våne Ryrs socken			
Gundlebo	1/16	1 16	Oscar Nilsson

Stockholm den 12 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Med blå skrift vidtagna ändringar äro införda genom Kungl. Lantbruksstyrelsens försorg.
Stockholm den 30 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Med blå skrift avdelas änderungar av infödde
gav vi mest lautsubstitutionen förs.

Stella Ito

P. N

Obs.! För nästa utbetalning bör ansökning om besiktning eller avsyning av företaget i god tid insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

12. 1936. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
218636

Lantbruksingenioren
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

477/36

DIARIE N:r 3469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1938

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid vattenavledningsföretaget i Ramnered, Kanteborg m.fl. i Vassända-Naglums och Väne-Ryrs socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 september 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4960:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 5530:- kronor.

Kontrakt antaget den 4 december 1936.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 11 innevarande februari verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad, som tillika med ersättningar för intrång och utgifter för förrättning och utredning svara ungefär mot 80 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 18 februari 1938.

A. Karlsson

P. M.

D. N:r
3469/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark till hem:en Ramnered, Kanteborg m.fl. i Vassända Naglums och Väne-Ryrs snar av

Älvsborgs län

Arb. plan: 3/9 36

Kontrakt: 4/12 36

Fullbordas: 1/9 39

Lån: 4.960

Statsbidrag: 5.530

Beräkn. kostnad: 11.657:45

Tillstyrkt utbet. d. 12/6 37

av lån: 1.600 kr.

av statsbidrag: 1.800 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 11/2 19 38

kr. = c:a 80 %.

0.75 · 4960 = 3700
1600
2100

0.75 · 5530 = 4100
1800
2300

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ – Lantbr. Gustaf Johansson, Ramnered, Öxnered

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2100 kr.

av statsbidrag 2300 kr.

Stockholm den 1/3 19 38

/

10. 1936. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Godkänt den 8/11 1938
Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

477/36

DIARIE Nr 15440
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1938

Bevis

över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark till hemmanen Ramnered, Kanteborg m.fl. i Vassända-Naglums och Väne-Ryrs socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 september 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4960:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 5530:- kronor.

Kontrakt antaget den 4 december 1936.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 1 och 2 september 1938 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning befunnos arbetena för företaget ifråga utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 7 september 1938.



477/36

DIARIE Nr 18546
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1938

Till Kungliga Landtbruksstyrelsen.

Härmed sändes en Kostnadsberäkning enligt räkningar, som avse torläggning av mark till hemmanen Ramneröd Klinteborg m.fl. i Västra Vånga och Täne Byar socknar av Elfsborgs Län.

Plöjningsarbete enligt kontrakt	7	800 —
Extra arbete (berg dynamit).		105 —
Landtbruksingenjören		793. 10
Inlösen	1	641 —
Arvode åt godemän		79 75.
Ränta å lån		118 64
Kartläggning		40 —
Hyra för stolpar		15 —
Anordning		41 12
Porton		10 25
Arvode åt styrelsen		300 —
	10	943. 89
Summa Kronor	10	943, 89 öre

Ramneröd den 31. Oktober 1938.

Gustaf Johansson L. Rohm, August Karlsson

11.657:45

Styrelsen.

Statsunderstöd begärsat till båtarna 11.076.29 k.

F.