



Akt nr:

P-E1a-0685

AU\$P-E1a-0685

gr
296

389
36

P

2-0685

DIARIE Nr

13170

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUL. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

8 maj 1936

för

vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensexhundraåttio (1.680)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrafyrtio (1.740)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~av~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande under-
kasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogaryd den 2/5 1936.
Kante Limberg delägare i 1/25 ant. Skogaryd nr 1!
Kante Limberg i Kgl. Skolstämman 124
Herbert Johansson äg. till 1/2, 1/4 + 1/5 ant. Skolstämman 113, 114, 115
John Karlsson delägare i 1/2 ant. 123

Att Kante Limberg, Skogaryd samt Herbert Johansson och John Karlsson, Skolstämman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jenny Karlsson
Adress Skogaryd Byg

Gunnar Karlsson
Adress Skogaryd Byg

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1936


P 2*0685

13170


DIARE-Nr

K. LANTSKAPETSSTYRELSEN

24 JUL 1936



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemmans ägor äro belägna mellan 3 och 4 kilometer norr om Väne-Ryrs kyrka och Ryrs station å Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av det område, om vars torrläggning är fråga, utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas till övervägande del såsom åker, vilken dock lider av högt grundvatten till följe därav att avloppet är alltför grunt för att tillstödja en nöjaktig avdikning. Jordmånen utgöres till övervägande del av 0,5 - 2,0 m. djup torvjord på sand och lera. Enstaka områden uppvisa 0,20-0,30 m. mylla ävenledes på sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 21,809 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes nederbördsområde och vattenföring angivna liksom ock med hänsyn härtill och markens

torrlägningsbehov och framtida sättning för avloppet föreslagna dimensioner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil- och sektionsritningarna över avloppet.

B å t n a d Den genom företagets utförande enligt föreliggande förslag uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 3487 kronor 40 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets vidgning och fördjupning samt för ombyggnad av bro för väg över avloppet har beräknats till 3030:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tiden för företagets färdigställande anslagits till 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava under-tecknat eller låtit underteckna handling innefattande ansökning om bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Dessa kostnader, inberäknat utgifter för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd, utgöra enligt närslutet kostnads-sammandrag tillhopa 3486:46 kronor och motsvarar sålunda i det allra närmaste värdet av båtnaden genom företaget. I anseende härtill och till gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från nämnda anslag kunna utgöra hälften av kostnaden eller i jämnat tal 1740:- kronor och lånet från avdikningslånefonden enahanda belopp eller 1740:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta,

kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, diariibevís angående besvär mot syneförrättningen, protokoll från sammanträde angående val av styrelse för företaget, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 22 februari 1936.

C. B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	3030:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	383:52
3/ Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning "		<u>72:94</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>3486:46</u>

Göteborg den 22 februari 1936.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.486 kronor 46 öre varav å läntagarnas andel 3.362 kronor 34 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Skottene 1¹⁴ / 1¹⁵ / 1²² och 1²⁴

Stockholm den 19 maj 1936
På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Skogaryd	av 1 ¹	3725 12762	mtl. ägare: Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt Elsa Wassenius.
----------	-------------------	---------------	--

Skottene	1 ⁷	1/48	" " : Erik Johansson, arr.: J. Hagberg.
----------	----------------	------	---

"	1 ¹³	1/8	" " : Herbert Johansson,
---	-----------------	-----	--------------------------

"	1 ¹⁴	1/16	" " : " "
---	-----------------	------	-----------

"	1 ¹⁵	1/36	" " : " "
---	-----------------	------	-----------

"	1 ²¹	1/36	" " : Erik Johansson, arr.: J. Hagberg.
---	-----------------	------	---

"	1 ²²	1/24	" " : Daniel Jansson,
---	-----------------	------	-----------------------

"	1 ²³	1/8	" " : Klas Karlssons sterbhus,
---	-----------------	-----	--------------------------------

"	1 ²⁴	låg.	" : Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt Elsa Wassenius.
---	-----------------	------	--

Strykningar med blått vidtagna av Kungliga Lantbruksstyrelsen

Göteborg den 22 februari 1936.

C.B. Carlson.

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i torrlägningsföretag å hem. Skogaryd och Skottened å Skogaryd den 7 Dec. 1935.

§ 1.

Alla delägare voro representerade, de frånvarande genom fullmakt.

§ 2.

Till styrelse utsågs 3 personer nämligen: Svante Simberg i Skogaryd,

Ordf. och kassör; Herbert Johansson i Skottened; Johan Karlsson i Skottened.

Skogaryd den 7 Dec. 1935.

Svante Simberg.

Rätt avskrivet intyga: Gösta Carlsson, Skottened, Daniel Jansson, Skottened.
Bestyrkes å följande visan: C.B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs
socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 13 september 1935 i Skogaryd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alfred Carlsson i Bäckén och

Anton Kamperin i Fingårdsred, godemän;

Svante Simberg, delägare i Skogaryd

och i Skottene;

Daniel Jansson, ägare till Skottene 1/24 mtl.

Herbert Johansson, " " " 17/72 mtl. jämval såsom ombud,
enligt fullmakt, för

Erik A. Johansson, ägare till Skottene 5/48 mtl.

J.A. Hagberg, arrendator av " " "

Efter undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över
det vattenavlopp, om vilket var fråga, företeddes tillika med den vid
undersökningen jämval uppgjorda nivåkartan över marken utmed avloppet.

Detta avlopp hade varit föremål för upptagande på 1880-talet efter
vad de närvarande trodde sig veta men hade under tiden därefter delvis
gått igen och raserats särskilt i nedre delen, där murning med sten ägt

rum men även i den övre, där marken jämväl undergått sättning.

Sökandena förklarade att de för ernående av säkra torrläggningssmöjligheter för marken till deras fastigheter önskade avloppet fördjupat i de delar det var något grunt samt i övrigt istandsatt i bristfälliga delar. Deltagandet i detta arbete finge regleras i förhållande till den nytta, som kunde uppstå för de särskilda fastigheterna.

Mark till vidgning av avloppet utfäste sig fastighetsägarne att upplåta utan anspråk på ersättning ävensom att utan vederlag tåla schaktningsmassornas uppläggande.

Därest broarne för utfartsvägarne över avloppet behövde ändras eller ombyggas i anledning av avloppets fördjupning finge detta arbete enligt sökanden Simberg ingå som ett led i arbetena för företaget.

Avloppet vart föremål för besiktning och marken för undersökning och uppskattning. Efter dennas slutförande tillkännagavs att förslag till vattenavledningen komme att upprättas, kostnaden och båtnaden beräknas samt resultatet av dessa arbeten föreläggas intressenterna vid sammanträde i Skogaryd onsdagen den 23 oktober 1935 kl. 10 f.m.

C.B. Carlson.

Alfred Karlsson,

Anton Kamperin.

§ 2.

Den 23 oktober 1935 i Skottene, dit vederbörande anmodats infinna sig.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Svante Simberg i Skogaryd.

Herbert Johansson i Skottene,

Daniel Jansson i "

John Karlsson i "

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och till utlåtandet hörande värderingslängd uppläst i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Svante Simberg i Skogaryd per Ryr.

Åt samme Svante Simberg uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Alfred Karlsson,

Anton Kamperin.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 april

1932. På Länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström, Knut Sandelin.

Till Konungens Befallningshavande till Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Skogaryd och Skottened i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län. Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Skogaryd; ägare: Svante Simberg,

Skottened; " : Herbert Johansson och

" ; " : Erik Johansson, Alida Karlson och David Jansson.

Skogaryd per Ryr den 26/3 -32.

Svante Simberg, Erik Johansson, Herbert Johansson,

Alida Karlson, Skottened, Daniel Jansson.

Bevittnas:

August Norrman,

Agnes Alfredsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp åstadkomma förbättring i torrlägningshänseende för mark till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken handläg-

ges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos
lantbrukaren Svante Simberg i Skogaryd fredagen den 13 september 1935
kl. 11 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan.

Göteborg den 20 augusti 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Väne-Ryrs församling den
19 augusti samt införd i tidningen Bohuslänningen den 22 augusti, varjäm-
te underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten
den 22 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Svante Simberg,	Skogaryd,	<u>Ryr.</u>
Fru Elsa Vassenius,	Skottene,	"
Herr Harry Simberg,	Skogaryd,	"
" Evald Simberg,	"	"
" Holger Simberg,	"	"
Lantbrukaren Herbert Johansson,	Skottene,	"
Fru Alida Karlsson,	"	"
Herr John Karlsson,	"	"
" Gösta Karlsson,	"	"
Fr. Anna Karlsson,	"	"
Lantbrukaren Daniel Jansson,	"	"
Herr Hem.äg. Erik Johansson,	"	"
Fru Erik Johansson,		<u>Surte.</u>
Arrendatorn J. Hagberg,	Alkasen,	<u>Ryr.</u>

Hemmansägaren Hilmer Johansson,

Kortered,

Trollhättan.

betygar: G.B. Carlson.

Fullmakt.

Jag Erik Arthur Johansson befullmäktigar härmed Landtbrukaren Herbert Johansson i Skottened, att föra min talan och i att representera mig, angående dikningsprojekt å hemmanen Skogaryd- Skottened varom sammanträde skall hållas å Skogaryd 13/9 -35.

Haraldsbo, Surte 9/9 -35.

Erik A. Johansson.

Bevittnas: A. Andreasson,

C. Johansson, Surte.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, som vars fördjupning och hyfsning det närmast är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i sydvästlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till Skottenedsjön, vars vatten avrinner till Bäveån. Avloppet ifråga hör alltså till Bäveåns vattensystem nr 109.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar det avses bearbetat, begränsat med röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur avvattningsområdet avbördar avloppet vatten från ett omkring 6 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som ock av skogs- och mossmark.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid flöden skattas till c:a 120 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 720 liter samt en medelvattenmängd av 72 liter i sekunden i avloppets nedre sträckning.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskemålet om nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, har förslag till avloppets gestaltning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning i avloppets nedre sträckning av 1:1000 och i dess övre av 0,5:1000 - en mellanliggande sträcka har 2:1000-, en bottenbredd av 1,00 meter i den nedersta för stensättning avsedda delen och 0,60 meter i övrigt, i berg dock 1,5 meter samt sidolutning 1:1,5 å 1:1, den förstnämnda lutningen företrädesvis i sand och lera och den sistnämnda vid stensättning samt i torvjord. Ett enligt detta förslag reviderat avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,90 meter och medelvattenmängden icke 0,30 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den utmed avloppet belägna marken kan ernås varvid hänsyn jämval

tagits till framtida sättning.

Den befintliga bron för utfartsvägen vid 2+70 m. utgör med sitt 2,5 m. breda lopp efter verkställd uppsprängning av botten i loppet intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning. Bron för vägen vid 12+95 m. är däremot för grund och jämväl något för trång för att kunna bestå sedan avloppet uppgrävts enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas, varvid åt vattenloppet gives en bredd av 2,0 meter.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

För utrönande av den båtnad, som uppstår genom avloppets gestaltning enligt ovan nämnt förslag, har uppskattning av marken ågt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift, markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad av företaget har att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd delaktigheten enligt denna grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för stensättning i avloppets nedersta sträckning, för istånd-

sättande av bron för vägen vid 2+70 m. samt för ombyggnad av bron för vägen vid 12+95 m., till den del denna sist nämnda kostnad icke enligt nedan åvilar byggnadens ägare.

Enär fastighetsägare och ombud utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets vidgning och utan vederlag tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke ifråga.

Enär ombyggandet av vägbron vid 12+95 m. medför en minskning i underhållet av denna byggnad är enligt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktig deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadens beskaffenhet skattas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget.

Underhållet av avloppssträckan ifråga bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Vägbroarna underhållas av den, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna för överbart.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
avhandlas i detta utlåtande;

att vid utbyggandet av loppet i vattendragets nedersta sträckning stensättning i botten och i sidorna till minst 1,0 meters vertikal höjd äger rum med sten om minst 30 cm. tjocklek, väl hoppassad och utan nämnvärd skolning;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor om så påfordras;

att sprängningen i loppet för bron vid 2+70 m. utföres med försiktighet till förekommande av åverkan samt därest sådan det oaktat sker, byggnaden istandsättes på fullt betryggande sätt;

att landfästena till vägbron vid 12+95 m. byggas av kiladsten i gott förband enligt ritning samt överbyggnaden av friskt virke;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagda schaktningsmassor böra vara utspridda eller undanförlädda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje jordägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare likaledes på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Skottene den 23 oktober 1935.

C.B. Carlson.

Alfred Karlsson,

Anton Kamperin.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /10
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skogaryd	1 av 1	3725 12762		Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt Elsa Wassenius.
			1	åker, > 2,0 m. torvjord på sand och lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" 1,5->2,0 m. " " "
			5	" 0,7-0,8 m. " " "
			6	" 1,0-1,5 m. " " "
			7	" > 2,0 m. " " "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	väg
			22	avlopp
			23	"
			24	väg
				<u>S u m m a</u>
Skottene	24 1	låg.		Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt Elsa Wassenius .
			25	åker, 1.->1,5 m. torvjord på sand och lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	50,0							1000	500	-	1200	600	-	100	-	
	44,0							1050	462	-	"	528	-	66	-	
1	38,5							"	1454	25	"	1662	-	207	75	
1	05,0							1100	1155	-	"	1260	-	105	-	
	11p5							1150	132	25	"	138	-	5	75	
	10,0							"	115	-	"	120	-	5	-	
1	26,0							1050	1323	-	"	1512	-	189	-	
1	58,0							950	1501	-	"	1896	-	395	-	
	45,5							"	432	25	"	546	-	113	75	
	73,5							1000	735	-	"	882	-	147	-	
	51,0							"	510	-	"	612	-	102	-	
1	18,0							"	1180	-	"	1416	-	236	-	
1	73,0							1050	1816	50	"	2076	-	259	50	
	14,5							1100	159	50	"	174	-	14	50	
	41,0							900	369	-	"	492	-	123	-	
	90,0							950	855	-	"	1080	-	225	-	
	68,5							"	650	75	"	822	-	171	25	
	77,0							1000	770	-	"	924	-	154	-	
	39,0							1050	409	50	"	468	-	58	50	
	88,0							"	924	-	"	1056	-	132	-	
							13,5									
							37,0									
							60,0									
							14,0									
15	22,0					1	24,5		15454	-		18264	-	2810	-	
	22,0							1050	231	-	1200	264	-	33	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Agare och ägobeskrivning
Skottene	1 ²³	1/8		<u>Klas Karlssons sterbhus.</u>
			26	åker, > 2,0 m. torvjord på sand och lera
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
				<u>S u m m a</u>
"	1 ²²	1/24		<u>Daniel Jansson.</u>
			30	åker, 0,5- > 1,5 m. torvjord på sand o lera
"	1 ¹⁴	1/18		<u>Herbert Johansson.</u>
			31	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand och lera
"	1 ¹⁵	1/36		<u>Herbert Johansson.</u>
			32	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera
"	1 ¹³	1/8		<u>Herbert Johansson.</u>
			33	åker, 0,30-0,40 m. mylla på sand och lera
			34	" 0,50-0,60 m. torvm. " " " "
			35	" 0,20-0,30 m. mylla " " " "
			36	" 0,50-1,0 m. torvj. " " " "
				<u>S u m m a</u>
"	1 ²¹	1/36		<u>Erik Johansson; arr.: J. Hagberg.</u>
			37	åker, 0,50-1,0 m. torvj. på sand och lera
			38	" 1-> 2 m. " " " "
				<u>S u m m a</u>
"	1 ⁷	1/48		<u>Erik Johansson; arr.: J. Hagberg.</u>
			39	åker, > 2,0 m. torvjord på sand och lera
			40	" 0,5- > 2,0 m. " " " "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,5							1000	175	-	1200	210	-	35	-	
	10,5							"	105	-	"	126	-	21	-	
	12,3							"	123	-	"	147	60	24	60	
	22,5							"	225	-	"	270	-	45	-	
	62,8								628	-		753	60	125	60	
	27,4							1150	315	10	1300	356	20	41	10	
	21,0							1150	241	50	1300	273	-	31	50	
	18,5							1200	222	-	1300	240	50	18	50	
	39,0							1300	507	-	1400	576	-	39	-	
	35,0							1250	437	50	1300	455	-	17	50	
	49,7							1300	646	10	1400	695	80	49	70	
1	24,0							1250	1550	-	1300	1612	-	62	-	
2	47,7								3140	60		3308	80	168	20	
	11,0							1200	132	-	1300	143	-	11	-	
	62,5							"	750	-	"	812	50	62	50	
	73,5								882	-		955	50	73	50	
	58,5							1100	643	50	1200	702	-	58	50	
1	27,5							1200	1530	-	1300	1657	50	127	50	
1	86,0								2173	50		2359	50	186	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Skogaryd	av 1	3725 <u>12762</u>	1-24	Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt ~~Elsa~~ Wassenius
Skottene	24 1	1äg.	25	Desamma
"	23 1	1/8	26-29	Klas Karlssons sterbhus
"	22 1	1/24	30	Daniel Jansson
"	14 1	1/18	31	Herbert Johansson
"	15 1	1/36	32	" "
"	13 1	1/8	33-36	" "
"	21 1	1/36	37-38	Erik Johansson; arr.: J.Hagberg
"	7 1	1/48	39-40	" " " "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
15	22,0					1	24,5	154	54	-	182	64	-	2810	-	80,58
	22,0							231	-		264	-		33	-	0,95
	62,8							628	-		753	60		125	60	3,60
	27,4							315	10		356	20		41	10	1,18
	21,0							241	50		273	-		31	50	0,90
	18,5							222	-		240	50		18	50	0,53
2	47,7							3140	60		3308	80		168	20	4,82
	73,5							882	-		955	50		73	50	2,11
1	86,0							2173	50		2359	50		186	-	5,33
21	80,9					1	24,5	23287	70		26775	10		3487	40	100,00
Skottene den 23 oktober 1935.																
C.B. Carlson.																
Alfred Karlsson,								Anton Kamperin.								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd- i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning: jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1+62-4	238	Stensättning i botten ö slänter å sträckan 1+95-2+50 m., enligt ritning, befintlig sten an- ^{vändes} kvm.	200	2,50	500	-		
		Torvjord med ngt. sten och mkt rötter och stubbar kubm.	20	1,50	30	-		
		Torvjord med rötter ö stubbar "	150	0,70	105	-		
		Berg "	4	20	80	-		
		Iståndsättande av bron för ut- fartsvägen vid 2+69 m. efter ge- nomförd sprängning i bottnen av loppet					50	-
								765 -
4-6+50	250	Lera kubm.	30	0,70	21	-		
		Torvjord med rötter ö stubbar "	230	"	161	-		182 -
6+50-9	250	Lera ngt. rötter "	110	1,00	110	-		
		Sand med rötter ö stubbar "	20	0,80	16	-		126 -
9-11+50	250	Berg "	5	15,-	75	-		
		Lera med ngt. rötter "	140	1,00	140	-		
		Sand med rötter ö stubbar "	110	0,80	88	-		303 -
11+50-14	250	Berg "	12	15,-	180	-		
		Sand ö stenbl. lera med rötter "	90	2,-	180	-		
		Mobl. lera med mkt. rötter ö ngt. sten kubm.	130	1,50	195	-		
		Sand med rötter ö ngt. stubbar "	50	0,80	40	-		
		Torvjord ö lera med mkt. rötter och stubbar "	150	1,00	150	-		745 -
		överföres						2121 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				2121 -
14-17	300	Torvjord med rötter ö stubbar, kubm. 80	0.80	64	-	
		Dy och torvjord med rötter och stubbar	"	60	0.70	42 - 108 -
17-19+64	264	Dy 8 torvj. med rötter ö stubbar"	140	"		98 -
		Ombyggnad av bro för ågoväg vid 12+94 m., 4 m. bred träbro på stenlandfästen med 2,0 m. vattenlopp, enl. ritning. Beräknad kostnad 650:- kr., varav 2/3 åvilar företaget				433 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskostnaden				270 -
		<u>S u m m a</u>				<u>3030 -</u>
Skottene den 23 oktober 1935.						

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlson

389
36

13171
DIARIE Nr
K. LANTERUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1936

Kärsmed intyggar att arbetet med vatten-
avloppet i Hörsand och Skotteneid förbiågs den
6 juli och fortgår varje arbetsdag

Skotteneid den 13 juli 1936

Gottfrid Stenberg
Köpare

af A Hagberg
Kontant


8/536

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvs-
borgs län, lån från statens avdickningslånefond sökes:

✓ Skogaryd	av 1 ¹	3725	mtl.	ägare: Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt Elsa Wassenius.	✓
		<u>12762</u>			
✓ Skottene	1 ⁷	1/48	"	" : Erik Johansson, arr.: J. Hagberg.	✓
✓ "	1 ¹³	1/8	"	" : Herbert Johansson,	✓
✓ "	1 ¹⁴	1/18	"	" : " " "	✓
✓ "	1 ¹⁵	1/36	"	" : " " "	✓
✓ "	1 ²¹	1/36	"	" : Erik Johansson, arr.: J. Hagberg.	✓
✓ "	1 ²²	1/24	"	" : Daniel Jansson,	✓
✓ "	1 ²³	1/8	"	" : Klas Karlssons sterbhus,	✓
✓ "	1 ²⁴	låg.	"	~~Svante Simberg, Harry, Evald och Holger Simberg samt Elsa Wassenius.~~	✓

Göteborg den 22 februari 1936.



Strykningar med blått viddagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1936 den 12 augusti

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn :Vattenavlopp genom ågor hörande till hemmanen skogeryd - skottene i väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Lån 1.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Väne-Ryrs socken</u>			
skogeryd	3725 12762	1 av 1	Svante Sinberg, Harry, Ewald och Holger Sinberg samt Elsa Wassenius
skottene	1/48	7 1	Erik Johansson
"	1/8	13 1	Herbert Johansson
"	1/36	21 1	Erik Johansson
"	1/8	23 1	Klas Karlssons stebbhus

Stockholm den 12 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

Meddelande

angående besiktning av arbeten för företaget, avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1680:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1740:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 augusti 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 22 september 1936 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med utgifter för förrättning och utredning representera en kostnad, svarande mot ungefär 74 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 29 september 1936.

P. Harsay

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

17983/36.

hemmanen/

Företag: Vattenavlopp genom ägor hörande till Skogaryd och Skottene
i Väne-Ryrs socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 8/5 1936

Kontrakt: 12/8 1936

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 1.680 kronor

Statsbidrag: 1.740 kronor

Beräkn. kostnad: 3.486:46 kronor

av lån: 550 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 12/8 1936

av statsbidrag: 600 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 22/9 1936

kr. = c:a 74 %.

0.72 · 1680 =	1200	0.72 · 1740 =	1250
	550		600
	<u>650</u>		<u>650</u>

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Svante Simberg,

Ende-intressent

Skogaryd, Ryr.

Rekv. bifogad

av lån 650 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 650 kr.

Stockholm den 9/10 1936

389
36
Sack $\frac{11}{10}$ 33

DIARIE Nr 16727
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
L 4 OKT. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark
hörande till hemmanen Skogaryd och Skottene i Väne-Ryrs socken, Älvs-
borgs län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1680:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1740:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 augusti 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 24 september 1937 av förste assistenten Th. Herdenberg
verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga. befunnos dessa
arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och
förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 28 september 1937.

W. Carlsson

